

V E N D I M

Nr.153, datë 7.4.2000

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZBATIMIT TË KODIT RRUGOR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të ligjit nr.8378, datë 22.7.1998 "Për Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë", me propozimin e Ministrisë së Transportit dhe Ministrisë së Rendit Publik, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e Rregullores së Zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Ilir Meta

REPUBLIKA E SHQIPËRISË



RREGULLORE PËR ZBATIMIN E KODIT RRUGOR

II

STANDARDET E SINJALIZIMIT
RRUGOR

RREGULLORJA E ZBATIMIT TË KODIT RRUGOR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

u hartua nga Grupi i Punës, i krijuar pranë Institutit të Studimeve të Transportit, me urdhër të përbashkët të MINISTRIT TË RENDIT PUBLIK dhe MINISTRIT TË TRANSPORTIT.

Grupi i punës:

1. Thimjo Plaku	kryetar	Instituti i Studimeve të Transportit
2. Muharrem Kuçuku	anëtar	Instituti i Studimeve të Transportit
3. Qiriako Kamenica	anëtar	Instituti i Studimeve të Transportit
4. Salvador Franja	anëtar	Ndërmarrja e Shërbimeve të Transportit
5. Qamil Sadiku	anëtar	Drejtoria e policisë rrugore, Ministria e Rendit
6. Hysni Malko	anëtar	Drejtoria e policisë rrugore, Ministria e Rendit

INDEKSI SISTEMATIK I RREGULLORES SË ZBATIMIT

KAPITULLI I - DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1. PËRCAKTIME DHE KLASIFIKIME TË KARAKTERIT TË PËRGJITHSHËM

Neni 1. Raporti vjetor (Neni 1 i Kodit Rrugor)

Neni 2. Klasifikimi i rrugëve (Neni 2 i Kodit Rrugor)

Neni 3. Deklasifikimi i rrugëve (Neni 2 i Kodit Rrugor)

Neni 4. Kalimet e pronësisë ndërmjet enteve pronare të rrugëve (Neni 2 i Kodit Rrugor)

2. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME PËR QARKULLIMIN

Neni 5. Kufizime për qarkullimin. Kushte dhe urdhëresa (Neni 5 i Kodit Rrugor)

Neni 6. Modalitete dhe procedura e heqjes së përgjegjësisë nga Ministria e Transportit.

Zëvendësimi i përgjegjësisë në rastet e moszbatimit (Neni 5 i Kodit Rrugor)

Neni 7. Zonat e brendshme në porte dhe aeroporte (Neni 6 i Kodit Rrugor)

3. MJETE JASHTË NORME DHE MJETE QË PËRDOREN PËR TRANSPORTE NË KUSHTE JONORMALE

Neni 8. Mjete jashtë norme dhe mjete që përdoren për transporte në kushte jonormale (Neni 10 i Kodit Rrugor)

Neni 9. Mjetet e përcaktuara si makina ngarkim-transporti (Neni 10 i Kodit Rrugor)

Neni 10. Sistemet e sinjalizimit pamor (Nenet 10-160 e Kodit Rrugor)

Neni 11. Automjetet e caktuara për ndihmën e shpejtë dhe për heqjen e mjeteve (Neni 10 i Kodit Rrugor)

Neni 12. Llojet e autorizimeve të qarkullimit për mjetet jashtë norme dhe për transportet në kushte jonormale (Neni 10 i Kodit Rrugor)

Neni 13. Kërkesat për autorizim (Neni 10 i Kodit Rrugor)

Neni 14. Kërkesat për rinovimin e autorizimit (Neni 10 i Kodit Rrugor)

Neni 15. Kushtet për marrjen e autorizimit (Neni 10 i Kodit Rrugor)

Neni 16. Kohëzgjatja e autorizimeve (Neni 10 i Kodit Rrugor)

Neni 17. Taksa e zhdëmtimit të rrugës (Neni 10 i Kodit Rrugor)

Neni 18. Tarifat e pagesave për kërkuesin e autorizimit (Neni 10 i Kodit Rrugor)

Neni 19. Azhurnimet (Neni 10 i Kodit Rrugor)

4. SHËRBBIMET E POLICISË RRUGORE DHE KONTROLLEVE TË TJERA NË RRUGË

Neni 20. Bashkërendimi i shërbimeve të policisë rrugore - Dhënia e informacioneve (Neni 11 i Kodit Rrugor)

Neni 21. Organet e paracaktuara (Neni 12 i Kodit Rrugor)

Neni 22. Provimi i kualifikimit (Neni 12 i Kodit Rrugor)

Neni 23. Shenjat dalluese dhe normat e përdorimit (Neni 12 i Kodit Rrugor)

Neni 24. Kërkesa për ndalim (Neni 12 i Kodit Rrugor)

KAPITULLI II - NDËRTIMI DHE KUJDESI PËR RRUGËT

KREU I

1. BREZAT E REZERVUAR

Neni 25. Brezat e rezervuar jashtë qendrave të banuara (Neni 16 i Kodit Rrugor)

Neni 26. Hapësirat që duhen respektuar në kthesat jashtë qendrave të banuara (Neni 17 i Kodit Rrugor)

Neni 27. Hapësirat e detyrueshme për ndërtimet në qendrat e banuara (Neni 18 i Kodit Rrugor)

2. NDËRTIMET E OBJEKTEVE, KANTIEREVE DHE HAPJA E HYRJEVE TË RRUGËVE

Neni 28. Vendosja e barakave ose e objekteve të tjera (Neni 20 i Kodit Rrugor)

Neni 29. Sinjalizimi i përkohshëm (Neni 21 i Kodit Rrugor)

Neni 30. Sistemi i sinjalizimit dhe i kufizimit të kantierëve (Neni 21 i Kodit Rrugor)

Neni 31. Barrierat (Neni 21 i Kodit Rrugor)

- Neni 32. Shmangësit specialë (Neni 21 i Kodit Rrugor)
- Neni 33. Konet dhe shmangësit fleksibël (Neni 21 i Kodit Rrugor)
- Neni 34. Sinjalet horizontale të përkohshme dhe sistemet praparefleksive plotësuese (Neni 21 i Kodit Rrugor)
- Neni 35. Dukshmëria natën (Neni 21 i Kodit Rrugor)
- Neni 36. Personat që punojnë (Neni 21 i Kodit Rrugor)
- Neni 37. Automjetet operative (Neni 21 i Kodit Rrugor)
- Neni 38. Kantieret e lëvizshme (Neni 21 i Kodit Rrugor)
- Neni 39. Sigurimi i këmbësorëve në kantieret rrugore (Neni 21 i Kodit Rrugor)
- Neni 40. Kufizimet e shpejtësisë në afërsi të punimeve ose kantierëve rrugore (Neni 21 i Kodit Rrugor)
- Neni 41. Ngushtimet e rrugëve dhe njëkalimet e alternuara (Neni 21 i Kodit Rrugor)
- Neni 42. Shmangiet e itinerarit (Neni 21 i Kodit Rrugor)
- Neni 43. Hyrjet në përgjithësi (Neni 22 i Kodit Rrugor)
- Neni 44. Hyrjet në rrugët jashtëqytetëse (Neni 22 i Kodit Rrugor)
- Neni 45. Hyrjet në rrugët qytetëse. Rrugëkalimi i automjeteve në trotuar (Neni 22 i Kodit Rrugor)
- 3. REKLAMAT NËPËR RRUGË DHE MBI MJETET RRUGORE**
- Neni 46. Përcaktimi i mjeteve të reklamës (Neni 23 i Kodit Rrugor)
- Neni 47. Përmasat e tabelave të reklamës (Neni 23 i Kodit Rrugor)
- Neni 48. Karakteristikat e tabelave dhe të mjeteve të reklamës së pandriçueshme (Neni 23 i Kodit Rrugor)
- Neni 49. Karakteristikat e tabelave dhe mjeteve të tjera të reklamës së ndriçueshme (Neni 23 i Kodit Rrugor)
- Neni 50. Vendosja në rrugë dhe në brezat e përkatësisë (Neni 23 i Kodit Rrugor)
- Neni 51. Vendosja e mjeteve të reklamës në stacionet e shërbimit dhe në zonat e parkimit (Neni 23 i Kodit Rrugor)
- Neni 52. Autorizimet (Neni 23 i Kodit Rrugor)
- Neni 53. Detyrimet e titullarit të autorizimit (Neni 23 i Kodit Rrugor)
- Neni 54. Matrikulli i identifikimit (Neni 23 i Kodit Rrugor)
- Neni 55. Kontrolli (Neni 23 i Kodit Rrugor)
- Neni 56. Reklammat për automjete (Neni 23 i Kodit Rrugor)
- Neni 57. Rregullimi i formave të reklamave ekzistuese, në kohën e hyrjes në fuqi të Kodit Rrugor (Neni 23 i Kodit Rrugor)
- Neni 58. Reklama me zë (Neni 23 i Kodit Rrugor)
- 4. PJESËT QË I PËRKASIN RRUGËS, KALIMET RRUGORE DHE UJËSJELLËSIT**
- Neni 59. Vendosja e zonave të shërbimit (Neni 24 i Kodit Rrugor)
- Neni 60. Zona të shërbimit të caktuara për furnizimin dhe për pushimin e përdoruesve të rrugës (Neni 24 i Kodit Rrugor)
- Neni 61. Zona të shërbimit të caktuara për parkim dhe për pushim (Neni 24 i Kodit Rrugor)
- Neni 62. Zona dhe objekte të mirëmbajtjes dhe të shërbimit të rrjetit rrugor (Neni 24 i Kodit Rrugor)
- Neni 63. Koncesionet (Neni 24 i Kodit Rrugor)
- Neni 64. Kalimet dhe zënie të rrugës në përgjithësi (Neni 25 i Kodit Rrugor)
- Neni 65. Kalimet nëntokësore dhe mbikalimet (Neni 25 i Kodit Rrugor)
- Neni 66. Koncesionet për realizimin e kalimeve dhe të zënieve të rrugës (Neni 25 i Kodit Rrugor)
- Neni 67. Kazanët për mbledhjen e plehrave, qoftë edhe në mënyrë të diferencuar (Neni 25 i Kodit Rrugor)
- Neni 68. Detyrimet e koncesionarit për shërbimet që i përkasin (Neni 28 i Kodit Rrugor)
- Neni 69. Kalimi i ujërave (Neni 32 i Kodit Rrugor)
- Neni 70. Kanalet artificiale dhe veprat e tyre të artit (Neni 33 i Kodit Rrugor)
- 5. TAKSA SHITESË**
- Neni 71. Taksat shtesë në ngarkim të mjeteve të ndërtimit për përshtatjen e infrastrukturës rrugore (Neni 34 i Kodit Rrugor)

KREU II

1. SINJALIZIMI NË PËRGJITHËSI

Neni 72. Ankimi ndaj masave paraprake për sinjalizimin (Neni 37 i Kodit Rrugor)

Neni 73. Fusha e përdorimit të normave të sinjaleve rrugore (Neni 38 i Kodit Rrugor)

Neni 74. Sinjale sipas kërkesave të autoriteteve ushtarake (Neni 38 i Kodit Rrugor)

2. SINJALIZIMI VERTIKAL

A) Sinjalizimi vertikal, në përgjithësi

Neni 75. Norma të përgjithshme për sinjalet vertikale (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 76. Ngjyra e sinjaleve vertikale (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 77. Dukshmëria e sinjaleve (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 78. Përmasat dhe formatet e sinjaleve vertikale (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 79. Vendosja e sinjaleve vertikale (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 80. Karakteristikat e mbështetëseve, mbajtëseve dhe materialeve të tjera të përdorura për sinjalizimin rrugor (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 81. Panelet integrative (Neni 39 i Kodit Rrugor)

B) Sinjalet e rrezikut

Neni 82. Sinjale rreziku në përgjithësi (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 83. Sinjalet për rrugët e deformuara, me ulje dhe ngritje (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 84. Sinjale për kthesat e rrezikshme (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 85. Sinjale për kalimin në nivel me rrugën (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 86. Sinjalet për kalimet e tramvajit, këmbësorit dhe të biçikletave (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 87. Sinjalet e pjerrësisë së rrezikshme (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 88. Sinjalet e ngushtimeve të rrugëve (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 89. Sinjali i urës së lëvizshme (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 90. Sinjali i bankinës së rrezikshme (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 91. Sinjali “rrugë e rrëshqitshme” (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 92. Sinjali i fëmijëve (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 93. Sinjalet që lidhen me kafshët (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 94. Sinjale me dy kahe qarkullimi dhe me qarkullim rrethor (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 95. Sinjali “dalje në mol ose breg” (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 96. Sinjal për material të paqëndrueshëm në rrugë ose për shembje gurësh (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 97. Sinjali “semafor” (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 98. Sinjalet e avionëve (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 99. Sinjali “erë e fortë anash” (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 100. Sinjali “rrezik zjarri” (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 101. Sinjali i rreziqeve të tjera (Neni 39 i Kodit Rrugor)

C) Sinjalet përshkruese

Neni 102. Dispozita të përgjithshme për sinjalet përshkruese (Neni 39 i Kodit Rrugor)

a) Sinjalet e përparësisë

Neni 103. Dispozita të përgjithshme për sinjalet e përparësisë (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 104. Sinjali i dhënies së përparësisë (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 105. Sinjali i ndalimit dhe i dhënies së përparësisë (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 106. Sinjali i paralajmërimit për dhënie përparësi (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 107. Sinjali i kryqëzimit, me përparësi djathtas (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 108. Sinjali për të dhënë përparësi në njëkalimet e alternuara (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 109. Sinjali i përfundimit të së drejtës së përparësisë (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 110. Sinjali i kryqëzimit, me të drejtë përparësie (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 111. Sinjali i së drejtës për përparësi (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 112. Sinjali i së drejtës për përparësi në njëkalimet e alternuara (Neni 39 i Kodit Rrugor)

b) Sinjalet e ndalimit

Neni 113. Sinjalet e ndalimit, në përgjithësi (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 114. Sinjalet e përgjithshme të ndalimit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 115. Sinjalet e veçanta të ndalimit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 116. Sinjalet për kufizimin e përmasave dhe të peshës së automjeteve (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 117. Sinjalet e përfundimit të përshkrimit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 118. Sinjalet e ndalimit, të qëndrimit dhe të parkimit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

c) Sinjalet detyruese

Neni 119. Sinjalet detyruese, në përgjithësi (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 120. Sinjalet detyruese, të përgjithshme (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 121. Sinjalet e veçanta të detyrimit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

D) Sinjalet treguese

Neni 122. Përgjithësimet e sinjaleve treguese (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 123. Mbishkrime, shkronja dhe simbole, që lidhen me sinjalet treguese (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 124. Pozicioni i sinjaleve treguese (Neni 39 i Kodit Rrugor).

Neni 125. Sinjalet e paralajmërimit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 126. Sinjalet e drejtimit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 127. Sinjalet e identifikimit të rrugëve dhe të largësive metrike, progresive (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 128. Sinjalet e itinerarit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 129. Sinjalet e qendrave administrative dhe vendndodhjet (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 130. Sinjalet pohuese (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 131. Sinjali “emër rruge” (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 132. Sinjalet turistike dhe të territorit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 133. Sinjalet e dobishme, vendtreguese (Neni 39 i Kodit Rrugor)

Neni 134. Sinjale që japin njoftime për shërbime të nevojshme (Neni 39 i Kodit Rrugor)

3. SISTEMI HORIZONTAL I SINJALIZIMIT

Neni 135. Dispozita të përgjithshme për sinjalet horizontale (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 136. Shiritat gjatësorë (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 137. Shiritat ndarës të drejtimeve të lëvizjes (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 138. Shiritat e korsive (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 139. Shiritat anësorë të rrugës (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 140. Shiritat ndërlidhës (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 141. Shiritat drejtues në kryqëzime (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 142. Shiritat e tërthortë (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 143. Kalimet këmbësore (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 144. Kalimet për biçikleta (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 145. Shigjetat drejtuese (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 146. Shkrimet dhe simbolet (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 147. Shiritat kufizues të vendqëndrimeve ose të vendqëndrimeve të rezervuara (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 148. Parasinjalizimi i ishujve të trafikut ose i pengesave brenda karrexhatës (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 149. Shiritat e kufizimit të ndalimeve të mjeteve të shërbimit publik, kolektiv, të linjës (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 150. Sinjale të tjera horizontale (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 151. Sistemet praparefleksive, përbërëse të sinjaleve horizontale (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 152. Sisteme të tjera, për sinjalizimin horizontal (Neni 40 i Kodit Rrugor)

Neni 153. Sinjalet horizontale, të ndaluara (Neni 40 i Kodit Rrugor)

4. SINJALET E NDRIÇUESHME

- Neni 154. Sinjalet e ndritshme të rrezikut dhe të përshkrimit (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 155. Sinjalet e ndritshme, treguese (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 156. Funksioni i fenerëve semaforikë (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 157. Fenerët semaforikë, normalë për automjetet (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 158. Fenerët semaforikë për automjetet e korsive (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 159. Fenerët semaforikë për mjetet e transportit publik (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 160. Fenerët semaforikë për këmbësorët (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 161. Fenerët semaforikë për biçikletat (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 162. Fenerët semaforikë për automjete në korsitë e kthyeshme (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 163. Fenerët semaforikë të verdhë, të shkëlqyeshëm (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 164. Fenerët semaforikë të veçantë (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 165. Përmasat dhe ndriçimi i dritave semaforike (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 166. Vendosja e fenerëve semaforikë (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 167. Orari i funksionimit të impianteve semaforike (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 168. Sinjalet e ndritshme, të veçanta (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- Neni 169. Frekuenca e dritave sinjalizuese (Neni 41 i Kodit Rrugor)
- 5. SINJALET PLOTËSUESE**
- Neni 170. Veçoritë dhe ndarja (Neni 42 i Kodit Rrugor)
- Neni 171. Shmangësit normalë, anësorë (Neni 42 i Kodit Rrugor)
- Neni 172. Shmangësit e veçantë (Neni 42 i Kodit Rrugor)
- Neni 173. Sistemet e sinjalizimit të pengesave (Neni 42 i Kodit Rrugor)
- Neni 174. Mënyra e realizimit të ishujve të trafikut (Neni 42 i Kodit Rrugor)
- Neni 175. Sinjalizimi i ishujve të trafikut (Neni 42 i Kodit Rrugor)
- Neni 176. Elementet parafabrike për bankina sigurimi për këmbësorë dhe kufizues korsish (Neni 42 i Kodit Rrugor)
- Neni 177. Ngadalësuesit e shpejtësisë (Neni 42 i Kodit Rrugor)
- Neni 178. Penguesit e qëndrimit (Neni 42 i Kodit Rrugor)
- 6. SINJALET E POLICËVE TË TRAFIKUT**
- Neni 179. Sinjalet me dorë të policëve të trafikut (Neni 43 i Kodit Rrugor)
- Neni 180. Sinjalet e tjera të policëve të trafikut (Neni 43 i Kodit Rrugor)
- Neni 181. Shikimi i policëve të trafikut (Neni 43 i Kodit Rrugor)
- 7. SINJALIZIMI QË LIDHET ME KALIMIN NË NIVEL TË RRUGËS**
- Neni 182. Dispozita të përgjithshme për sinjalizimin e kalimeve në nivel të rrugës (Neni 44 i Kodit Rrugor)
- Neni 183. Veçoritë e shiritave bardhekuq të barrierave (Neni 44 i Kodit Rrugor)
- Neni 184. Sistemet e sinjalizimit zanor dhe optik të barrierave (Neni 44 i Kodit Rrugor)
- Neni 185. Sistemet e sinjalizimit optik të gjysmëbarrierave (Neni 44 i Kodit Rrugor)
- Neni 186. Veçoritë e sistemeve të sinjalizimit të kalimeve në nivel pa barriera (Neni 44 i Kodit Rrugor)
- Neni 187. Kavaletet që mund të përdorën në kalimet në nivel (Neni 44 i Kodit Rrugor)
- Neni 188. Fushëpamja në kalimet në nivel pa barriera, e papajisur me sinjalizim të ndriçuar (Neni 44 i Kodit Rrugor)
- Neni 189. Kalimi i linjave hekurudhore lidhëse (Neni 44 i Kodit Rrugor)
- 8. KONTROLI DHE HOMOLOGIMI**
- Neni 190. Homologimi dhe miratimi (Neni 45 i Kodit Rrugor)
- Neni 191. Ndërmarrjet e licencuara për prodhimin e sinjaleve rrugore (Neni 45 i Kodit Rrugor)
- Neni 192. Pajisjet teknike dhe veglat (Neni 45 i Kodit Rrugor)
- Neni 193. Kushtet për anulimin dhe pezullimin e licencës (Neni 45 i Kodit Rrugor)

KAPITULLI III - PËR MJETET

KREU I MJETET NË PËRGJITHËSI

- Neni 194. Karakteristikat e mjeteve që përdoren nga fëmijët dhe invalidët (Neni 46 i Kodit Rrugor)
- Neni 195. Klasifikimi i mjeteve rrugore për nxjerrjen në pah dhe raportimi në funksion të numrit të akseve dhe të peshës bruto (Neni 47 i Kodit Rrugor)
- Neni 196. Karakteristikat konstruktive dhe mënyra e kontrollit të ciklomotorëve (Neni 52 i Kodit Rrugor)
- Neni 197. Veçoritë konstruktive të motomjeteve (Neni 53 i Kodit Rrugor)
- Neni 198. Motomjetet për transporte të veçanta dhe motomjeteve për përdorim të veçantë (Neni 53 i Kodit Rrugor)
- Neni 199. Autotrenat e pajisur për ngarkesa të pandashme (Neni 54 i Kodit Rrugor)
- Neni 200. Materiale të transportueshme nga makinat e ngarkim-transportit (Neni 54 i Kodit Rrugor)
- Neni 201. Automjetet për transport dhe për përdorim të veçantë (Neni 54 i Kodit Rrugor)
- Neni 202. Rimorkiot për transport dhe përdorim të veçantë (Neni 56 i Kodit Rrugor)
- Neni 203. Përmasat, mekanizmi i tërheqjes së karrelave (Neni 56 i Kodit Rrugor)
- Neni 204. Pajisjet e makinave bujqësore (Neni 57 i Kodit Rrugor)
- Neni 205. Tërheqësit bujqësorë, me plan ngarkimi (Neni 57 i Kodit Rrugor)
- Neni 206. Kufijtë për transportin e personave me makina bujqësore (Neni 57 i Kodit Rrugor)
- Neni 207. Pajisja dhe mekanizmat e makinave bujqësore, vetëlëvizëse, për transport personash (Neni 57 i Kodit Rrugor)
- Neni 208. Shpejtësia teorike dhe e frytshme e makinave bujqësore vetëlëvizëse (Neni 57 i Kodit Rrugor)
- Neni 209. Kufijtë dhe mënyrat e qarkullimit të makinave teknologjike (Neni 58 i Kodit Rrugor)
- Neni 210. Pajisjet e makinave teknologjike (Neni 58 i Kodit Rrugor)
- Neni 211. Disiplina e mjeteve zhvendosëse të caktuara për punë në zonat e porteve (Neni 58 i Kodit Rrugor)
- Neni 212. Gjatësia maksimale e automjeteve, autotrenave dhe trolejbusëve (Neni 61 i Kodit Rrugor)
- Neni 213. Brendashkrueshmëria e mjeteve në kthesë. Zona e pengimit (Neni 61 i Kodit Rrugor)
- Neni 214. Ngarkesa kufitare, aksiale (Neni 62 i Kodit Rrugor)
- Neni 215. Vlera maksimale e peshës së rimorkiuar dhe përcaktimi i saj. Procedurat për lidhjen e rimorkiove (Neni 63 i Kodit Rrugor)

KREU II MJETET E TËRHEQURA ME KAFSHË, SLITAT DHE BIÇIKLETAT

- Neni 216. Sistemet e frenimit të mjeteve të tërhequra me kafshë dhe të slitave (Nenet 64 dhe 69 të Kodit Rrugor)
- Neni 217. Sisteme të sinjalizimit pamor të mjeteve të tërhequra me kafshë dhe të slitave (Nenet 65 dhe 69 të Kodit Rrugor)
- Neni 218. Targat e mjeteve të tërhequra me kafshë dhe të slitave (Neni 67 i Kodit Rrugor)
- Neni 219. Sisteme të frenave të biçikletave (Nenet 68 dhe 69 të Kodit Rrugor)
- Neni 220. Sistemet e sinjalizimit zanor të biçikletave (Nenet 68 dhe 69 të Kodit Rrugor)
- Neni 221. Sistemet e sinjalizimit pamor të biçikletave (Nenet 68 dhe 69 të Kodit Rrugor)
- Neni 222. Shërbim taksie me mjetet e tërhequra me kafshë (Neni 70 i Kodit Rrugor)

KREU III MJETET ME MOTOR DHE RIMORKIOT E TYRE

PJESA I: NORMAT KONSTRUKTIVE, PAJISJET DHE KONTROLLET TEKNIKE PËR QARKULLIMIN

1. KARAKTERISTIKA KONSTRUKTIVE, PAJISJET DHE IDENTIFIKIMET

- Neni 223. Karakteristikat konstruktive dhe funksionale të mjeteve me motor dhe të rimorkiove të tyre (Neni 71 i Kodit Rrugor)
- Neni 224. Sistemet e pajimit të mjeteve me motor dhe rimorkiot e tyre (Neni 72 i Kodit Rrugor)
- Neni 225. Treguesi i kilometrazhit (Neni 72 i Kodit Rrugor)
- Neni 226. Shenjat e lëvizshme shumëfunksionale të ndihmës së shpejtë (Neni 72 i Kodit Rrugor)
- Neni 227. Hollësi konstruktive të sinjaleve të lëvizshme, shumëfunksionale të ndihmës së shpejtë (Neni 72 i Kodit Rrugor)

Neni 228. Targat dhe numrat e identifikimit (Neni 74 i Kodit Rrugor)

Neni 229. Tabelat e identifikimit të numrit të shasisë (Neni 74 i Kodit Rrugor)

2. CERTIFIKATA E MIRATIMIT, E ORIGJINËS DHE E HOMOLOGIMIT, DEKLARATA E PËRPUTHJES

Neni 230. Certifikata e miratimit (Neni 75 i Kodit Rrugor)

Neni 231. Certifikata e origjinës (Neni 75 i Kodit Rrugor)

Neni 232. Modifikimi i karakteristikave konstruktive të mjeteve në qarkullim dhe azhurnimi i lejes së qarkullimit (Neni 78 i Kodit Rrugor)

Neni 233. Frytshmëria në qarkullimin e mjeteve me motor dhe e rimorkiove të tyre (Neni 78 i Kodit Rrugor)

3. KONTROLI TEKNIK VJETOR DHE PERIODIK

Neni 234. Elementet mbi të cilat duhet të kryhet kontrolli teknik i automjeteve

PJESA II: VENDMBËRRITJA DHE PËRDORIMI I MJETIT

Neni 235. Karakteristikat konstruktive të mjeteve për vendmbërritjen dhe përdorimin e tyre (Neni 81 i Kodit Rrugor)

Neni 236. Shërbimi me qira, pa drejtues mjeti, shërbimi me qira, me drejtues mjeti dhe shërbim taksie me autoveturë, me drejtues mjeti për transport personash (Nenet 83, 84, 85 e Kodit Rrugor)

PJESA III: DOKUMENTE PËR QARKULLIMIN DHE PËR REGJISTRIMIN

1. FORMALITETET PËR QARKULLIMIN E AUTOMJETEVE, TË MJETEVE DHE TË CIKLOMOTORËVE

Neni 237. Kushtet që duhet të plotësojnë mjetet, që hyjnë në Republikën e Shqipërisë për t'u pajisur me leje qarkullimi (Neni 92 i Kodit Rrugor)

Neni 238. Shenja e identifikimit për ciklomotorët dhe procedura përkatëse e shpërndarjes (Neni 96 i Kodit Rrugor)

Neni 239. Transferimi i pronësisë së ciklomotorit (Neni 96 i Kodit Rrugor)

Neni 240. Karakteristikat dhe mënyrat e vendosjes së shenjave të identifikimit për ciklomotorët (Neni 96 i Kodit Rrugor)

Neni 241. Procedura për shënimin, dhënien dhe regjistrimin e shenjës së identifikimit për ciklomotorin (Neni 96 i Kodit Rrugor)

Neni 242. Detyrimet për mbajtësin e shenjës së identifikimit për ciklomotorë (Neni 96 i Kodit Rrugor)

Neni 243. Targat e përkohshme të qarkullimit (Neni 98 i Kodit Rrugor)

2. TARGAT

Neni 244. Përcaktimi i targave të regjistrimit, targave të përsëritjes, targave të provës dhe targave të njohjes (Neni 99 i Kodit Rrugor)

Neni 245. Kriteria për formimin e të dhënave të targave të mjeteve me motor dhe të rimorkiove (Neni 99 i Kodit Rrugor)

Neni 246. Vendosja e targave të regjistrimit, targave të përsëritjes, të targave provës dhe të targave të njohjes (Neni 99 i Kodit Rrugor)

Neni 247. Mënyrat e vendosjes së targave (Neni 99 i Kodit Rrugor)

Neni 248. Llojet e targave dhe mjeteve me motor ose e mjeteve të tërhequra prej tyre, në Republikën e Shqipërisë (Neni 99 i Kodit Rrugor)

Neni 249. Modeli i targave (Nenet 99 dhe 101 e Kodit Rrugor)

Neni 250. Stema zyrtare (Neni 99 i Kodit Rrugor)

Neni 251. Targë e çmontueshme (Neni 99 i Kodit Rrugor)

3. HEQJA NGA QARKULLIMI

Neni 252. Të dhëna për ndërprerjen e qarkullimit (Neni 102 i Kodit Rrugor)

KREU IV QARKULLIMI NË RRUGË I MAKINAVE BUJQËSORE DHE I MAKINAVE TEKNOLOGJIKE

1. UDHËZIME PËR QARKULLIMIN E MAKINAVE BUJQËSORE JASHTË NORME

Neni 253. Panele për sinjalizim të makinave bujqësore jashtë norme dhe të makinave bujqësore me pajisje të mbartura dhe gjysmë të mbartura (Neni 103 i Kodit Rrugor)

Neni 254. Sistem shtesë i sinjalizimit pamor të makinave bujqësore (Neni 103 i Kodit Rrugor)

Neni 255. Ndarja e masave të makinave bujqësore jashtë norme (Neni 103 i Kodit Rrugor)

Neni 256. Autorizime për qarkullimin e makinave bujqësore jashtë norme (Neni 103 i Kodit Rrugor)

2. KONSTRUKSIONI DHE PAJISJA E MAKINAVE BUJQËSORE

Neni 257. Bllokimi i komandave të sistemeve punuese të mekanizmave të makinave bujqësore (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 258. Sistemet e mbrojtjes, në rast përmbysjeje të traktorit bujqësor (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 259. Ndenjësja për drejtuesin e traktorit bujqësor (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 260. Sistemet e sinjalizimit pamor dhe të ndriçimit të makinave bujqësore (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 261. Sistemet e frenimit të makinave bujqësore, vetëlëvizëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 262. Masa që rimorkiohet e makinave bujqësore vetëlëvizëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 263. Sistemi i frenave të rimorkiove bujqësore dhe të makinave teknologjike tërheqëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 264. Frytshmëria e frenave të trenave, të përbërë nga makina bujqësore (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 265. Sistemi i timonit të makinave bujqësore (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 266. Brezi i pengimit të makinave bujqësore jashtë norme (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 267. Nivelet e zhurmës së makinave bujqësore vetëlëvizëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 268. Sistemi i sinjalizimit zanor të makinave bujqësore, vetëlëvizëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 269. Sistemi pasqyrë prapashikuese i makinave bujqësore vetëlëvizëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 270. Mbrojtësi i makinave bujqësore me zinxhirë (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 271. Ganxhat e makinave bujqësore, vetëlëvizëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 272. Unazat e ganxhimit të makinave bujqësore që tërhiqen (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 273. Timoni i makinave bujqësore që tërhiqen (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 274. Kontrolli i pozicionit të sistemit të tërheqjes në makinat bujqësore si dhe i ngarkesës vertikale të pranuar mbi të (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 275. Ndotja nga gazi i nxjerrë nga makinat bujqësore (Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 276. Karakteristika konstruktive dhe funksionale të makinave bujqësore (Neni 105 i Kodit Rrugor)

3. CERTIFIKATË PËRSHTATSHMËRIE DHE HOMOLOGIMI, LEJE QARKULLIMI PËR MAKINAT BUJQËSORE

Neni 277. Makina bujqësore, teknologjike që tërhiqen, të përjashtuara nga verifikimi i kërkesave (Neni 106 i Kodit Rrugor)

Neni 278. Leja e qarkullimit dhe certifikata e përshtatshmërisë teknike e makinave bujqësore (Neni 107 i Kodit Rrugor)

Neni 279. Regjistrimi, nxjerrja e lejes së qarkullimit dhe e certifikatës së aftësisë teknike, transferimi i pronësisë së makinave bujqësore (Neni 109 i Kodit Rrugor)

4. QARKULLIMI I MAKINAVE TEKNOLOGJIKE

Neni 280. Sinjalizimi i makinave teknologjike, jashtë norme (Neni 113 i Kodit Rrugor)

Neni 281. Fushëpamja e makinave teknologjike (Neni 113 i Kodit Rrugor)

Neni 282. Regjistrimi dhe vendosja e targës së makinave teknologjike (Neni 113 i Kodit Rrugor)

Neni 283. Makina teknologjike: sistemet kundër bllokimit (Neni 113 i Kodit Rrugor)

Neni 284. Pjesët për tërheqjen e makinave bujqësore teknologjike dhe verifikimi i masës maksimale, të rimorkiueshme (Neni 113 i Kodit Rrugor)

Neni 285. Sistemet e frenave të makinave teknologjike, vetëlëvizëse (Neni 113 i Kodit Rrugor)

Neni 286. Sistemet e frenave të makinave teknologjike që tërhiqen (Neni 113 i Kodit Rrugor)

Neni 287. Makina teknologjike me masë jashtë norme (Neni 113 i Kodit Rrugor)

Neni 288. Kontrolli i makinave teknologjike në qarkullim (Neni 113 i Kodit Rrugor)

Neni 289. Karakteristikat konstruktive dhe funksionale të makinave teknologjike (Neni 113 i Kodit Rrugor)

Neni 290. Normat e referimit (Neni 113 i Kodit Rrugor)

KAPITULLI IV - DREJTIMI I MJETEVE DHE DREJTIMI I KAFSHËVE

1. LEJE PËR DREJTIMIN E AUTOMJETEVE

A) DISPOZITA TË PËRGJITHSHME PËR MARRJEN E LEJES SË DREJTIMIT DHE TË CERTIFIKATËS SË AFTËSISË PROFESIONALE, PËR DREJTIMIN E MOTOMJETEVE DHE TË AUTOMJETEVE

Neni 291. Dëshmia e aftësisë psikofizike (Neni 114 i Kodit Rrugor)

Neni 292. Modeli dhe karakteristikat e lejes së drejtimit (Neni 115 i Kodit Rrugor)

Neni 293. Regjistrimi i grupit të gjakut (Neni 115 i Kodit Rrugor)

Neni 294. Tipi i certifikatave të aftësisë profesionale (Neni 115 i Kodit Rrugor)

Neni 295. Kërkesat për nxjerrjen e certifikatës së aftësisë profesionale (Neni 115 i Kodit Rrugor)

Neni 296. Programi i provimit, për të fituar certifikatën e aftësisë profesionale (Neni 116 i Kodit Rrugor)

Neni 297. Mënyra e lëshimit dhe afatet përkatëse. Zëvendësimi i modelit të mëparshëm të certifikatës së aftësisë profesionale (Neni 116 i Kodit Rrugor)

Neni 298. Nxjerrja e certifikatës së aftësisë profesionale për konvertim të dokumentit të huaj (Neni 116 i Kodit Rrugor)

Neni 299. Certifikata e formimit profesional (Neni 116 i Kodit Rrugor)

Neni 300. Prova për të fituar certifikatën e aftësisë për drejtimin e trolejbusëve (Neni 116 i Kodit Rrugor)

Neni 301. Nxjerrja e certifikatës së aftësisë për drejtimin e trolejbusëve (Neni 116 i Kodit Rrugor)

B) KËRKESAT PËR MARRJEN E LEJES SË DREJTIMIT TË MJETIT

Neni 302. Kërkesa fizike dhe psikike për marrjen dhe për përsëritjen e lejes së drejtimit të mjetit (Neni 117 i Kodit Rrugor)

Neni 303. Sëmundjet e invaliditetit (Neni 117 i Kodit Rrugor)

Neni 304. Aftësia e gjymtyrëve (Neni 117 i Kodit Rrugor)

Neni 305. Kërkesa për shikimin (Neni 117 i Kodit Rrugor)

Neni 306. Kërkesa për dëgjimin (Neni 117 i Kodit Rrugor)

Neni 307. Koha e reagimit (Neni 117 i Kodit Rrugor)

Neni 308. Komisionet mjekësore vendore (Neni 119 i Kodit Rrugor)

Neni 309. Certifikatat mjekësore (Neni 117 i Kodit Rrugor)

Neni 310. Përgjegjësitë e organeve përkatëse në provat e aftësisë për lejet e drejtimit (Neni 119 i Kodit Rrugor)

Neni 311. Mënyrat dhe rrethanat për nxjerrjen e lejes së drejtimit të mjetit (Neni 119 i Kodit Rrugor)

2. AUTOSHKOLLA

Neni 312. Shenjat dalluese për ushtrimin e guidës (Neni 120 i Kodit Rrugor)

Neni 313. Licencat për autoshkollat (Neni 121 i Kodit Rrugor)

Neni 314. Kontrolli teknik i autoshkollave (Neni 121 i Kodit Rrugor)

3. DISPOZITA TË TJERA

Neni 315. Identifikimi i mjeteve të regjistruara në shtetet e huaja dhe shenjat dalluese të shtetit shqiptar (Nenet 129 dhe 130 e Kodit Rrugor)

Neni 316. Regjistrimi i automjeteve dhe i motomjeteve që u përkasin qytetarëve shqiptarë, rezidentë jashtë shtetit ose të huajve (Neni 131 i Kodit Rrugor)

Neni 317. Leja e drejtimit të shërbimit për personelin që zhvillon shërbimin e policisë rrugore (Neni 137 i Kodit Rrugor)

KAPITULLI V - NORMAT E SJELLJES

1. KUFIZIMET E SHPEJTËSISË

Neni 318. Detyrimi për kufizimin e shpejtësisë (Neni 138 i Kodit Rrugor)

Neni 319. Kufizime të përkohshme të shpejtësisë (Neni 139 i Kodit Rrugor)

Neni 320. Kufizime të përhershme të shpejtësisë (Neni 140 i Kodit Rrugor)

Neni 321. Aparatet dhe mjetet për kontrollin e kufizimeve të shpejtësisë (Neni 140 i Kodit Rrugor)

2. RREGULLAT E LËVIZJES SË MJETIT

Neni 322. Lëvizja në rreshta paralele (Neni 142 i Kodit Rrugor)

Neni 323. Parakalimi (Neni 146 i Kodit Rrugor)

Neni 324. Largësia ndërmjet mjeteve të nevojshme për sigurinë (Neni 147 i Kodit Rrugor)

Neni 325. Kthimi (Neni 152 i Kodit Rrugor)

Neni 326. Kufijtë maksimal zanor (Neni 153 i Kodit Rrugor)

3. NDALIMI, QËNDRIMI DHE PUSHIMI I MJETEVE (Nenet 155-163 e Kodit Rrugor)

Neni 327. Ndalimi dhe qëndrimi i mjeteve në përgjithësi (Neni 155 i Kodit Rrugor)

Neni 328. Ndalimi i automjeteve të shërbimit publik, në linjë për transport personash (Neni 155 i Kodit Rrugor)

Neni 329. Ndalimi dhe parkimi i mjeteve (Neni 156 i Kodit Rrugor)

Neni 330. Licencë për shërbimin e largimit (të heqjes) dhe mjetet e përshtatshme për këtë veprim (Neni 157 i Kodit Rrugor)

Neni 331. Pajisja me çelës për bllokimin e mjeteve (Neni 157 i Kodit Rrugor)

Neni 332. Zënia e karrexhatës (Neni 159 i Kodit Rrugor)

Neni 333. Parasinjalizimi dhe vendosja e sinjaleve të lëvizshme të rrezikut (Neni 160 i Kodit Rrugor)

Neni 334. Tipi dhe homologimi i sinjalit të lëvizshëm të rrezikut (Neni 160 i Kodit Rrugor)

Neni 335. Karakteristikat e ngjyrave, fotometrisë dhe teknologjisë së sinjalit të lëvizshëm të rrezikut (Neni 160 i Kodit Rrugor)

Neni 336. Kolona ushtarake, kortezhi dhe rastet e ngjashme me to (Neni 161 i Kodit Rrugor)

4. NGARKESAT QË DALIN JASHTË GABARITEVE TË MJETIT DHE TRANSPORTI I MALLRAVE TË RREZIKSHME

Neni 337. Panelet për sinjalizimin e daljes gjatësore të ngarkesës (Neni 162 i Kodit Rrugor)

Neni 338. Kthimi i dokumenteve (Neni 162 i Kodit Rrugor)

Neni 339. Përcaktimi i masës së mjetit (Nenet 165,166 e Kodit Rrugor)

5. QARKULLIMI NË AUTOSTRADË

Neni 340. Udhëzime për qarkullimin në autostradë dhe në rrugët jashtëqytetëse kryesore (Neni 173 i Kodit Rrugor)

Neni 341. Ndihma e shpejtë rrugore dhe largimi i mjeteve (Neni 174 i Kodit Rrugor)

6. MJETË PA TAHOGRAF DHE ME TAHOGRAF

Neni 342. Dokumentet e udhëtimit (Neni 176 i Kodit Rrugor)

Neni 343. Tahografi (Neni 177 i Kodit Rrugor)

7. QARKULLIMI I BIÇIKLETAVE

Neni 344. Qarkullimi i biçikletave (Neni 180 i Kodit Rrugor)

8. QARKULLIMI I AUTOKAMPEVE

Neni 345. Impiantet e pastrimit higjeno-sanitar (Neni 183 i Kodit Rrugor)

9. QARKULLIMI I PERSONAVE TË DHËNË PAS ALKOOLIT DHE I INVALIDËVE

Neni 346. Drejtimi i mjetit nën ndikimin e alkoolit (Neni 184 i Kodit Rrugor)

Neni 347. Rishikimi i lejes së drejtimit (Neni 185 i Kodit Rrugor)

Neni 348. Struktura dhe sistemi i shenjave për lëvizjen e invalidëve (Neni 186 i Kodit Rrugor)

KAPITULLI VI - KUNDËRVAJTJET E PARASHIKUARA NGA KODI RRUGOR DHE SANKSIONET PËRKATËSE

KREU I KUNDËRVAJTJE ADMINISTRATIVE DHE SANKSIONET PËRKATËSE

PJESA I: KUNDËRVAJTJE ADMINISTRATIVE, QË DËNOHEN ME MASA ADMINISTRATIVE, ME GJOBË DHE ZBATIME TË KËTYRE MASAVE

Neni 349. Procesverbali njoftues i kontrollit (Neni 198 i Kodit Rrugor)

Neni 350. Raste, kur është i pamundur njoftimi i menjëhershëm (Neni 198 i Kodit Rrugor)

Neni 351. Mënyra e njoftimit jo të menjëhershëm (Neni 199 i Kodit Rrugor)

Neni 352. Njoftimet e procesverbaleve subjekteve të huaja (Neni 199 i Kodit Rrugor)
 Neni 353. Kuitanca e pagesës në masë të zvogëluar (Neni 200 i Kodit Rrugor)
 Neni 354. Kërkesë për ndihmë tek organi përkatës (Neni 201 i Kodit Rrugor)
 Neni 355. Parashkrimi dhe efektet e pagesave (Neni 203 i Kodit Rrugor)
 Neni 356. Regjistrimi i gabuar në listë (Neni 203 i Kodit Rrugor)
 Neni 357. Dëftesa e derdhjes për kaucion ose tërheqja e lejes së drejtimit (Neni 203 i Kodit Rrugor)
 Neni 358. Derdhje në zyrën përkatëse (Neni 205 i Kodit Rrugor)
 Neni 359. Të ardhurat nga shkeljet, që u përkasin enteve përkatëse (Neni 205 i Kodit Rrugor)
PJESA II: MASA ADMINISTRATIVE PLOTËSUESE, TË MASAVE ADMINISTRATIVE ME GJOBË
 Neni 360. Sekuestrimi i mjetit (Neni 209 i Kodit Rrugor)
 Neni 361. Shitja dhe shkatërrimi i mjeteve dhe i sendeve të tjera të sekuestruara (Neni 209 i Kodit Rrugor)
 Neni 362. Ndalimi administrativ i mjetit (Neni 210 i Kodit Rrugor)
 Neni 363. Largimi i mjetit (Neni 211 i Kodit Rrugor)
 Neni 364. Bllokimi i mjeteve (Neni 211 i Kodit Rrugor)
 Neni 365. Tërheqja e dokumenteve të qarkullimit, të targës ose të dëshmisë së aftësisë (Neni 212 i Kodit Rrugor)
 Neni 366. Pezullimi i lejes së drejtimit të mjetit në rastet e përsëritura (Neni 214 i Kodit Rrugor)

KAPITULLI VII - DISPOZITA PËRFUNDIMTARE DHE TRANZITORE

KREU I DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Neni 367. Arkivi kombëtar i rrugëve (Neni 221 i Kodit Rrugor)
 Neni 368. Arkivi kombëtar i mjeteve (Neni 221 i Kodit Rrugor)
 Neni 369. Regjistri kombëtar i personave të aftësuar për drejtimin e mjeteve (Neni 221 i Kodit Rrugor)
 Neni 370. Sisteme monitorimi (Neni 222 i Kodit Rrugor)
 Neni 371. Rregullore për të drejtat që kanë të interesuarit për operacionet tekniko-administrative, që janë nën përgjegjësinë e ministrit të Transportit, dhe detyrimet për koncesione, autorizime, licenca dhe leje të përgjegjësisë së enteve pronare të rrugëve (Neni 223 i Kodit Rrugor)
 Neni 372. Shfuqizim i udhëzimeve të rregullores së mëparshme, në fuqi dhe marrja e udhëzimeve komunitare (Neni 231 i Kodit Rrugor)

KREU II DISPOZITA TRANZITORE

Neni 373. Hyrja në fuqi e udhëzimeve të kësaj rregulloreje (Neni 235 i Kodit Rrugor)

SHTOJCA TË KAPITULLIT III

SHTOJCA I: Neni 196 (Karakteristikat konstruktive dhe mënyrat e kontrollit të ciklomotorëve)
 SHTOJCA II: Neni 197 (Karakteristikat konstruktive të motomjeteve)
 SHTOJCA III: Neni 215 (Vlera maksimale e masës së rimorkiuar dhe përcaktimi i saj. Procedura për kapjen e rimorkiove)
 SHTOJCA IV: Neni 221 (Sistemet e sinjalizimit pamor të biçikletave)
 SHTOJCA V: Neni 223 (Karakteristikat konstruktive dhe funksionale të mjeteve me motor dhe të rimorkiove të tyre)
 SHTOJCA VI: Neni 227 (Hollësi konstruktive të sinjaleve të lëvizshme, shumëfunksionale, të ndihmës së shpejtë)
 SHTOJCA VII: Neni 229 (Shënimi zyrtar i numrit të shasisë)
 SHTOJCA VIII: Neni 233 (Frytshmëria në qarkullim e mjeteve me motor dhe e rimorkiove të tyre)
 SHTOJCA IX: Neni 245 (Targat)
 SHTOJCA X: Neni 245 (Kritere për formimin e të dhënave të targave të mjeteve me motor dhe të rimorkiove)
 SHTOJCA XI: Neni 248 (Karakteristikat konstruktive, përmasat, karakteristikat fotometrike kromatike dhe të lexueshmërisë së targave. Kërkesat për pranimin e tyre)
SHTOJCA E KAPITULLIT IV
 SHTOJCA I: Neni 303 (Sëmundjet e invaliditetit)

KAPITULLI I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
1. PËRCAKTIME DHE KLASIFIKIME TË KARAKTERIT TË PËRGJITHSHËM

Neni 1

Raporti vjetor (Neni 1 i Kodit Rrugor)

1. Ministritë, që kanë detyrime sipas Kodit Rrugor, paraqesin në Këshillin e Ministrave, brenda muajit shkurt të çdo viti, raportin për rezultatet e arritura dhe masat që duhen marrë për përmirësimin e problemeve sociale, të mjedisit dhe ekonomike, që lidhen me qarkullimin rrugor. Qeveria, në bazë të raporteve të mësipërme, harton njoftimin për Parlamentin dhe ia paraqet atij brenda muajit mars të çdo viti.

Neni 2

Klasifikimi i rrugëve (Neni 2 i Kodit Rrugor)

1. Ministria e Transportit, deri në afatin e hyrjes në fuqi të Kodit Rrugor, të bëjë klasifikimin e rrugëve shtetërore ekzistuese sipas kriterëve të përcaktuara në nenin 2 të Kodit Rrugor. Rrugët, që do të ndërtohen pas hyrjes në fuqi të Kodit Rrugor, klasifikohen sipas kriterëve të përcaktuara në nenin 2 të Kodit Rrugor.

2. Për klasifikimin e rrugëve shtetërore ekzistuese, Ministria e Transportit, nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve u dërgon enteve pronare të rrugëve, brenda 6 muajve nga data e miratimit të kësaj rregulloreje, të dhënat e nevojshme për klasifikimet dhe azhurnimet që duhen bërë, të grumbulluara në bazë të përgjegjësisë së dhënë nga neni 13, pika 8 e Kodit Rrugor që, në bazë të nenit 2, pika 7 e Kodit Rrugor, iu kërkohet të japin mendimin e tyre. Entet e interesuara ua transmetojnë mendimin e tyre Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve brenda 3 muajve. Akti i klasifikimit të rrugëve shtetërore është subjekt i regjistrimit në Arkivin Kombëtar të Rrugëve, sipas nenit 220 të Kodit Rrugor.

3. Për rrugët shtetërore të ndërtuara rishtas, respektohet procedura e treguar nga pika 2. Afatet kohore të parashikuara fillojnë nga data e përfundimit të kolaudimit të rrugës. Në qoftë se rruga fillon të shfrytëzohet përpara afatit të sipërpërmendur, pra para kryerjes së kolaudimit të rrugës, Ministria e Transportit nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve shpall një klasifikim të përkohshëm, sipas kriterëve ligjore.

4. Për rrugët joshtetërore, akti i klasifikimit për rrugët ekzistuese dhe të reja bëhet nga këshillat e rretheve. Publikimi i këtij akti dërgohet për azhurnim brenda 30 ditëve në Arkivin Kombëtar të Rrugëve, sipas nenit 220 të Kodit Rrugor.

5. Masat për klasifikimin e rrugëve hyjnë në fuqi jo më vonë se tre muaj nga azhurnimi në Regjistrin Kombëtar të Rrugëve.

6. Për zbatimin e nenit 2, pika 7 e Kodit Rrugor, dispozitat për sigurinë e qarkullimit, që kanë lidhje me klasifikimin e rrugëve sipas nenit 2, pika 2 të Kodit Rrugor, zbatohen për rrugët ekzistuese, karakteristikat e të cilave përputhen me ato të treguara nga neni 2, pika 3 të Kodit Rrugor, për secilën kategori rrugore.

Neni 3

Deklasifikimi i rrugëve (Neni 2 i Kodit Rrugor)

1. Akti i deklasifikimit për rrugët shtetërore në rastet e parashikuara në nenin 2, pika 8, të Kodit Rrugor, shpallet nga Ministria e Transportit, ndërsa për rastet e tjera nga këshillat e rretheve, duke respektuar përgjegjësitë institucionale të enteve pronare të rrugëve.

2. Propozimi për deklasifikimin e rrugëve shtetërore vjen nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, ndërsa për rastet e tjera nga organet përgjegjëse rajonale e vendore në bazë të relacioneve specifike teknike të paraqitura nga sektorët përgjegjës të pushtetit vendor.

3. Përbëjnë raste të tjera deklasifikimi, mospërputhja e gjendjes së rrugës me karakteristikat teknike e konstruktive, edhe si pasojë e zbatimit të nenit 13, pikat 1, 2, 3 të Kodit Rrugor, dhe me qëllimet funksionale, sipas nenit 13 të sipërpërmendur.

4. Verifikimi bëhet nga zyrat teknike të sektorëve përgjegjës të pushtetit vendor edhe në bazë të sinjalizimeve të qytetarëve dhe të shoqatave të përdoruesve të rrugës.

5. Aktet për deklasifikimin e rrugëve i transmetohen brenda 30 ditëve Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, e cila i regjistron në Arkivin Kombëtar të Rrugëve, sipas nenit 220 të Kodit Rrugor.

6. Masat për deklasifikimin e rrugëve hyjnë në fuqi jo më vonë se 3 muaj nga azhurnimi në Regjistrin Kombëtar të Rrugëve.

Neni 4

Kalimet e pronësisë ndërmjet enteve pronare të rrugëve (Neni 2 i Kodit Rrugor)

1. Kur për shkak të ndryshimit të itinerarit ose për shkak të varianteve të reja ndaj rrugëve ekzistuese, ose për kërkesa social-ekonomike apo për arsye të tjera, në varësi të shkronjave A dhe B, të nenit 2, pika 6, të Kodit Rrugor, bëhet i nevojshëm transferimi i rrugëve ose i pjesëve të rrugës, nëpërmjet enteve pronare të rrugëve, me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 3, veprohet sipas pikave në vijim.

2. Marrja ose lëshimi i rrugëve shtetërore bëhet me akte të Këshillit të Ministrave, në bazë të propozimit të Ministrisë së Transportit. Për rrugët joshtetërore bëhet me akte të Këshillit të Rrethit, me propozimin e entit pronar të interesuar dhe me mënyrat e parashikuara në nenin 2, pika 5.

3. Si përjashtim i procedurave të pikës 2 më sipër, pjesët e rrugës që shpëputen si pasojë e varianteve të reja rrugë, që nuk ndryshojnë pikat kryesore topografike të gjurmës së rrugës, humbasin klasifikimin si rrugë shtetërore dhe, kur janë ende të përdorshme, i transferohen, detyrimisht, rrethit, bashkisë ose komunës.

4. Dorëzimi i rrugës entit të ri pronar duhet të jetë objekt i një procesverbali të veçantë, që duhet të mbahet brenda 30 ditëve nga data e kalimit të ndryshimit të pronësisë. Për pjesët e rrugëve shtetërore, që nuk përdoren më për shkak të ndërtimit të varianteve të reja dhe për pjesët e rrugëve në brendësi të zonave të banuara, rregullisht të kufizuara si degë të brendshme, dorëzimi tek enti i ri pronar duhet të bëhet brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të kryer nga drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve.

5. Enti që dorëzon rrugën, kur enti që duhet të marrë në administrim rrugën, nuk vepron në afatin e caktuar, është i autorizuar të mbajë procesverbal dhe t'ia paraqesë entit që duhet të marrë rrugën në dorëzim. Në këtë rast duhet të njoftojë sekretariatën e pushtetit vendor, i cili urdhëron marrjen në dorëzim të rrugës.

6. Enti, që dorëzon rrugën ose pjesë të saj, është i detyruar të njoftojë Arkivin Kombëtar të Rrugëve sipas nenit 220 të Kodit Rrugor për ndryshimet e klasifikimit, të ardhura si pasojë e zbatimit të pikave të mësipërme.

2. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME PËR QARKULLIMIN

Neni 5

Kufizime për qarkullimin. Kushte dhe urdhëresa (Neni 5 i Kodit Rrugor)

1. Akti i ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, që përmban udhëzimet për organet e pushtetit vendor, sipas nenit 5, pika 1, e Kodit Rrugor, shpallet brenda 30 tetorit dhe përmban kushtet teknike, të

zbatueshme për një vit ose deri në tre vjet në vazhdim. Korrigjime ose modifikime të mundshme duhet t'u komunikohen në kohë përdoruesve të rrugës, nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve.

2. Me aktet, sipas pikës 1 më sipër, në lidhje me qarkullimin në rrugë jashtë qendrave të banuara, tregohen ditët në të cilat ndalohet, në përputhje me kushtet dhe përjashtimet që tregohen në udhëzimet e pikave 4 e 5, qarkullimi i automjeteve për transportin e mallrave të treguara në pikën 3. Fjala është për:

- a) ditët e festave;
- b) ditë të tjera të veçanta, që u shtohen ditëve të festave;
- c) ditë të tjera, që mund të paraprijnë ose të pasojnë ditët e treguara në shkronjat “a” dhe “b”.

3. Akti sipas pikës 2 përcakton:

a) intervalet orare, të diferencuara sipas ditëve të treguara në pikën 2, gjatë të cilave është në fuqi ndalimi i qarkullimit, jashtë qendrave të banuara, i automjeteve për transportin e mallrave që kanë peshë të përgjithshme të autorizuar më të madhe se 7.5 tonë, i mjeteve jashtë norme dhe i atyre që përdoren për transporte jonormale si edhe i mjeteve që transportojnë mallra të rrezikshme, sipas nenit 166, pikat 1 dhe 4, e Kodit Rrugor.

4. Ministri i Transportit, me udhëzimin e parashikuar, disiplinon të drejtën e organeve të pushtetit vendor, për përjashtime për ndalimet që parashikon pika 3, për garantimin e kërkesave themelore jetike të bashkësisë, qoftë kjo kombëtare apo vendore, për respektimin e kushteve më të mira të sigurisë së qarkullimit rrugor.

5. Me aktet sipas pikës 1 më sipër tregohen mjetet që transportojnë mallra ose sende të caktuara për shërbimet publike thelbësore ose që plotësojnë kërkesat parësore të bashkësisë që përjashtohen nga ndalimi i qarkullimit; përjashtohen, gjithashtu, nga ndalimi i qarkullimit edhe mjetet që i përkasin policisë rrugore apo administratës shtetërore, kur qarkullojnë për arsye shërbimi, me miratim të titullarit të dikasterit.

Neni 6

Modalitete dhe procedura për heqjen e përgjegjësive nga Ministria e Transportit.

Zëvendësimi i përgjegjësive në rastet e moszbatimit (Neni 5 i Kodit Rrugor)

1. E drejta për heqjen e përgjegjësisë sipas nenit 5, pika 2, e Kodit Rrugor ushtrohet nga ministri i Transportit, në të gjitha rastet kur vërtetohen moszbatime të dispozitave të Kodit Rrugor dhe të kësaj rregulloreje, si edhe i ligjeve apo i akteve, që kanë fuqi ligjore, nga entet pronare të rrugëve.

2. Ministria e Transportit, për qëllimet e pikës 1, më sipër, shfrytëzon informacionet, sinjalizimet apo denoncimet që vijnë nga organet e përcaktuara në nenin 12 të Kodit Rrugor, apo nga çdo njeri apo shoqatë, pa qëllime fitimi, që ka si synim mbrojtjen e mjedisit.

3. Për të siguruar zbatimin operativ të shërbimit sipas nenit 11, pika 1, shkronja “e”, e Kodit Rrugor, organet e policisë rrugore që, për arsye shërbimi, zbulojnë raste shkeljeje të normave të përmendura në pikën 1, janë të detyruara të informojnë me shkrim organet e Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve. Ky raport, të cilit i bashkëlidhet edhe një relacion, i transmetohet menjëherë Ministrisë së Transportit.

4. Ushtrimi i së drejtës për heqjen e përgjegjësisë ndaj entit pronar të rrugës mund të bëhet nga ministri i Transportit, kur ekzistojnë kushtet, edhe duke marrë zyrtarisht përgjegjësinë e entit pronar.

5. Urdhëri i heqjes së përgjegjësisë shpallet nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve.

6. Urdhëri i heqjes së përgjegjësisë duhet të tregojë rastet e vërtetuara të shkeljes së dispozitave, pa qenë nevoja të specifikohet burimi i informacionit ose i denoncimit, kushtet teknike normative, që gjykohet se janë shkelur, dhe ndërhyrjet, që mendohet se janë të nevojshme të kryhen për të shmangur këto shkelje. Fiksohet afati kohor, që, përgjithësisht, nuk mund të jetë më pak se 30 ditë, brenda të cilit enti pronar i rrugëve duhet të marrë masa për zbatimin e urdhërësës. Në rast rreziku të madh, afati i mësipërm mund të reduktohet në kufij të motivuar.

7. Urdhëri i heqjes së përgjegjësisë duhet t'i njoftohet entit kundërvajtës pronar të rrugës, në përputhje me dispozitat përkatëse ligjore në fuqi.

8. Pasi ka kaluar afati dhe urdhëresa nuk është zbatuar, ministri i Transportit, me urdhëresë, që i njoftohet edhe entit kundërvajtës pronar të rrugës, urdhëron kryerjen e menjëhershme të punimeve të nevojshme, duke caktuar se kush do t'i kryejë ato dhe mënyrën e kryerjes.

9. Pas përfundimit të punimeve, ministri i Transportit, shpall një urdhëresë shtesë, në ngarkim të entit që i është hequr përgjegjësia, që të zhdëmtojë në mënyrë të plotë Ministrinë e Transportit për shpenzimet e kryera për ekzekutimin e urdhëresës, duke përcaktuar edhe afatin e pagesës; në rast mosbindjeje apo mosrespektimi të afatit të caktuar, urdhëresa shtesë fiton menjëherë fuqi ekzekutive, sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Neni 7

Zona të brendshme në porte dhe aeroporte (Neni 6 i Kodit Rrugor)

1. Në bazë të përgjegjësisë të parashikuara nga neni 6, pika 7, të Kodit Rrugor, quhen zona të brendshme të porteve dhe aeroportëve zonat që ndodhen brenda rrethimit kufizues: kufijtë përcaktohen me akte të veçanta administrative të shpallura nga autoriteti përkatës detar apo aeroportual, dhe bëhen të qartë me tregues të përshtatshëm.

3. MJETE JASHTË NORME DHE MJETE QË PËRDORËN PËR TRANSPORTE NË KUSHTE JONORMALE

Neni 8

Mjete jashtë norme dhe mjete që përdoren për transporte në kushte jonormale (Neni 10 i Kodit Rrugor)

1. Karakteristikat konstruktive dhe funksionale të mjeteve jashtë norme dhe të atyre që përdorën në transporte jonormale, sipas nenit 10, pika 15, e Kodit Rrugor përcaktohen në dispozitat në vazhdim.

a) Për mjetet me motor të paaftë për tërheqje:

a.1. përmasat: brenda ose jashtë limiteve të përcaktuara në nenin 61 të Kodit Rrugor;

a.2. vlerë minimale të peshës së përgjithshme: 35 tonë;

a.3. shpejtësi maksimale konstruktive të llogaritur: 70 km/orë.

b) Për mjetet me motor të aftë për tërheqje:

b.1. raporti i tërheqjes jo më i vogël se 3 dhe jo më i madh se 6;

b.2. pesha e kapjes jo më e vogël se 75 për qind e peshës së përgjithshme maksimale;

b.3. shpejtësia më e madhe konstruktive, e llogaritur për regjimet në tërheqje: 40 km/orë, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga pika b.4 në vijim.

b.4. Transmisionet: Është e lejuar pajisja me transmise që lejojnë arritjen e një shpejtësie maksimale të llogaritur në rastet e poshtëtreguara dhe kur mbajtja e kësaj shpejtësie bëhet e mundur nga elementet konstruktive:

b.4.1. kur udhëtojnë si mjete teke (pa tërheqje rimorkioje);

b.4.2. kur kryejnë tërheqje rimorkioje brenda limiteve të përmasave dhe peshave të lejuara nga nenet 61 e 62 të Kodit Rrugor dhe kur plotësojnë kushtet e pikës 5, të shtojcës III, kapitulli III i kësaj rregulloreje;

b.4.3. kur ganxhojnë një rimorkio të konstruktuar për peshë të përgjithshme 42 tonë dhe formojnë një ndërthurje të peshës maksimale 72 tonë me një raport tërheqjeje 1.45.

Në këtë rast mjetet e ndërthurjes duhet të respektojnë, veç të gjitha normave specifike për mjetet jashtë norme dhe të atyre që përdoren në transporte jonormale, si dhe të gjitha normat teknike në fuqi

për mjetet e kategorisë N3, duke përfshirë këtu edhe kushtet për zonën e pengimit. Pesha e përgjithshme prej 42 tonësh, në rastet e gjysmërimorkiove, i referohet peshës që rëndon në akset e gjysmërimorkios që takojnë në tokë.

b.5. Sisteme të mundshme të kufizimit të shpejtësisë, mjaft që të njihen dhe pranohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, duhet të nënkuptohen si elemente konstruktive, për efekt të vlerësimit të shpejtësisë maksimale të llogaritur.

c) Për mjetet që rimorkiohen:

c.1. vlera e peshës së përgjithshme minimale e rimorkios: 29 tonë; për gjysmërimorkiot kjo peshë i referohet asaj që rëndon në akset që takojnë në tokë.

c.2. Shpejtësia bazë, për efekt të përmasimit dhe të pajimit, duke llogaritur edhe presionin e fryrjes së gomave, e cila asnjëherë nuk duhet të kalojë 10 barë:

c.2.1. 80 km/orë, kur pesha e përgjithshme është nga 29 deri në 42 tonë,

c.2.2. 40 km/orë kur pesha e përgjithshme është mbi 42 tonë deri në 80 tonë, dhe gjithmonë për përmasa gabarite kufitare, që i kalojnë ato të përcaktuara në nenin 61 të Kodit Rrugor;

c.2.3. 25 km/orë kur pesha e përgjithshme është mbi 80 tonë. Për mjetet jashtë norme të rimorkiuara dhe për transportet jonormale, që bëhen me tërheqës të përcaktuar si makinë ngarkuese-transportuese, shpejtësia bazë duhet të jetë në çdo rast jo më e vogël se 80 km/orë.

ç) Prova:

ç.1. Vlerat e peshave jashtë norme të deklaruar nga konstruktori, mund të jenë të pranueshme me kusht që shtytja në ngjitje dhe aftësia mbajtëse e frenave të qëndrimit në zbritje të jenë të provuara në pjerrësi:

ç.1.1. 18 për qind për mjetet teke, sipas shkronjës “a”;

ç.1.2. 16 për qind për shtytjen në ngjitje dhe 18 për qind për aftësinë mbajtëse të frenave të qëndrimit për mjetin tek sipas shkronjës “b”,

ç.1.3. 8 për qind për kompleksin e formuar me një raport tërheqjeje të barabartë me 1.45;

ç.1.4. 4.5 për qind për kompleksin e formuar me një raport tërheqjeje të barabartë ose më të madh se 3.

ç.2. Për sisteme të veçanta dhe për provat e karakteristikave teknike që u referohen normativave në fuqi, kur ato janë të zbatueshme. Për mjetet sipas shkronjës “b”, pesha e rimorkiueshme, pasi të verifikohet edhe fuqia minimale e motorit të vendosur në mjetin me motor, duke iu referuar peshës maksimale në ton të kompleksit që mund të formojë me mjetin e rimorkiuar, të mos jetë më e vogël se:

ç.2.1. 1.76 kw/ton për komplekse mjetesh me peshë të përgjithshme deri në 100 tonë, me përjashtimin sipas shkronjës b.4;

ç.2.2. 1.17 kw/ton për komplekse mjetesh me peshë të përgjithshme më të madhe se 150 tonë. Për vlera të peshës së përgjithshme ndërmjet 100 dhe 150 tonëve, fuqia minimale e motorit duhet të jetë ajo që del nga interpolimi linear ndërmjet 1.76 dhe 1.17 kw/ton. Fuqitë specifike të treguara më sipër reduktohen respektivisht në 1.47 kw/ton dhe 1.03 kw/ton ose të fuqisë së interpoluar ndërmjet 1.47 kw/ton dhe 1.03 kw/ton, për komplekset e mjeteve me vlera të peshës së përgjithshme ndërmjet 100 dhe 150 tonëve, për mjetet tërheqëse, me kapje totale dhe me frenues hidraulik ose elektrik të përshtatshëm për të kaluar provën sipas shkronjës në vijim ç.3.3.

ç.3. Verifikimi i sistemeve të frenimit do të kryhet në përputhje me dispozitat e Drejtpërdrejtivës 71/320/CEE (Komisioni Ekonomik Europian) dhe të modifikimeve të saj të mëvonshme.

ç.3.1. Koha t, që i korrespondon $X=75$ për qind, sipas pikës 2.4 të aneksit III, të direktivës së sipërpërmendur, nuk duhet të jetë më e vogël se 0.5 sekonda. Për mjetet e afta të qarkullojnë edhe brenda kufijve të caktuar nga nenet 61 e 62 të Kodit Rrugor, pa qenë të detyruara të marrin autorizim, sipas nenit 10 të Kodit Rrugor, verifikimi i sistemeve duhet të kryhet në përputhje me të gjitha masat ligjore të thëna më sipër, si dhe duke respektuar normat në fuqi për mjetet e kategorisë N3.

ç.3.2. Gjithashtu duhet të verifikohet që mjetet, sipas shkronjës “b”, me peshën maksimale të

përgjithshme që mund të formojnë, të jenë në gjendje të mbajnë, në pjerrësi 6 për qind (për komplekse mjetesh me peshë 72 tonë dhe raport tërheqjeje 1.45) dhe pjerrësi 4.5 për qind (për komplekse mjetesh me raport tërheqjeje jo më të vogël se 3 dhe jo më të madh se 6) një shpejtësi të stabilizuar 25 ± 5 km/orë (duke zgjedhur raportin që i afrohet me tepër vlerës së 25 km/orë) pa pasur nevojë të përdorë asnjërin prej sistemeve të frenimit ndihmës të avarisë apo të qëndrimit në vend. Verifikimi kryhet në pjerrësinë e sipërpërmendur dhe në një gjatësi rrugë prej 6 km.

ç.3.3. Provat sipas pikës 1.3 dhe 1.4 të aneksit II të cituar në shkronjën e mësipërme ç.3 nuk mund të zëvendësojnë provën sipas shkronjës ç.3.2 e cila, nga ana e saj, mund të zëvendësojë provat e sipas pikave 1.3 dhe

1.4, të aneksit II. Këto të fundit duhet të kryhen gjithmonë për peshën e përgjithshme maksimale që mund të mbajnë mjetet, sipas nenit 62 të Kodit Rrugor kur lejohet qarkullimi rrugor i këtyre peshave pa pasur nevojë për autorizimin sipas nenit 10 të Kodit Rrugor, qoftë kjo për mjetet teke, me motor apo edhe për mjetet e rimorkiueshme.

2. Normat sipas pikës 1 nuk zbatohen për mjetet, qofshin me motor (të afta ose jo për të tërhequr) apo të rimorkiuara, të caktuara vetëm për shërbim transporti apo lëvizjeje në zonat e aeroporteve ose të porteve, si edhe atyre për përdorim special ose për transporte specifike, për të cilat zbatohen kushtet teknike të cituara më sipër, sipas udhëzimeve të veçanta të ministrit të Punëve Publike dhe Transportit.

Neni 9

Mjetet e përcaktuara si makina ngarkim-transporti (Neni 10 i Kodit Rrugor)

1. Karakteristikat konstruktive dhe funksionale të mjeteve të përcaktuara si makina ngarkim-transporti, sipas nenit 10, pika 15, dhe nenit 54, pika 1, shkronja “I” e Kodit Rrugor, caktohen nga dispozitat e pikave në vazhdim.

2. Automjetet teke duhet t’u përgjigjen të gjitha karakteristikave teknike dhe funksionale të përcaktuara për mjetet e kategorisë N3, me korrigjimet e mëposhtme:

a) Akset e vendosura në largësi më të vogël se 1.20 m, për efekt të vlerësimit të peshës së pranueshme për këto akse, vlerësohen si një aks i vetëm;

b) pesha minimale e kapjes: jo më e vogël se 60 për qind e peshës së përgjithshme maksimale për automjetet me dy ose tri akse; jo më e vogël se 50 për qind e peshës së përgjithshme maksimale për automjetet me katër akse;

c) pesha minimale mbi aksin drejtues: jo më e vogël se 20 për qind e peshës së përgjithshme, për mjetet me dy ose tri akse. Në rastet me dy akse drejtuese vlera e peshës mbi secilin aks nuk duhet të jetë më e vogël se 17.5 për qind;

ç) tara minimale e automjetit me dy akse: 9 tonë; të automjeteve me tri akse: 12 tonë; të automjeteve me katër e më shumë akse: 14 tonë;

d) disnivelimet për akse tandem apo tridem, për mjetin me ose pa ngarkesë: 10 cm me variacion të ngarkesës së çdo aksi, respektivisht kushteve statike, brenda ± 25 për qind;

dh) sistemi i varjes së akseve tandem ose tridem, i realizuar me shkallë sigurie, të verifikuar në kushte statike, të paktën 3.0 respektivisht ngarkesës së lodhjes së materialit të përdorur për këto sisteme. Për çdo rast, sistemi i varjes duhet të realizohet në mënyrë të tillë që të shmangë lëvizjet e parregullta të rrotës gjatë frenimit të mjetit;

e) për efekt të dispozitave sipas shkronjave “d” dhe “dh”, quhen akse tandem ose tridem çiftet ose treshet e akseve, me përjashtim të akseve drejtuese, të vendosura ndërmjet tyre, në largësi jo më të madhe se 1.80 m;

ë) lartësia minimale nga toka e të gjitha organeve, duke përjashtuar sistemet e frenimit të vendosura pranë çdo rrote, nuk duhet të jetë, kur mjeti është me ngarkesë të plotë, më e vogël se 250 mm;

f) shpejtësia maksimale, e llogaritur për konstruksionin e mjetit, nuk duhet të jetë më e madhe se 80

km/orë;

g) duhet të jenë të pajisura me sistemin e bllokimit të diferencialit, me përjashtim të akseve drejtuese motorike dhe, kur ka më shumë se një aks motorik, me sistemin e bllokimit të kutisë së shpërndarjes;

gj) për tërheqësit e gjysmërimorkiove pozicioni i platformës tërheqëse duhet të respektojë, pa pasur nevojë për zhvendosje të saj, të gjitha kushtet teknike me ngarkesë normale apo jonormale;

h) pesha e rimorkiueshme, që sjell një peshë të përgjithshme të autotrenit ose të autoartikularit jo më të vogël se 44 tonë, duhet të tërhiqet nga tërheqës me motor, me fuqi jo më të vogël se 259 kw.

3. Autotrenat dhe autoartikularët duhet të plotësojnë kushtet teknike të parashikuara për këtë kategori mjetesh, me përjashtim të korrigjimeve të mëposhtme:

a) pesha minimale e kapjes: jo më e vogël se 28 për qind e peshës maksimale të kompleksit të mjeteve me 4 akse; jo më e vogël se 40 për qind e peshës maksimale të kompleksit të mjeteve me 5 a më shumë akse;

b) tara minimale e një kompleksi mjetesh me 4 akse nuk duhet të jetë më e vogël se 16 tonë, ndërsa e një kompleksi mjetesh me 5 a më shumë akse nuk duhet të jetë më e vogël se 17.6 tonë.

4. Rimorkiot realizohen të paktën me dy akse, për ngarkesa brenda norme apo jashtë norme, për transportin ekskluziv të makinave teknologjike. Mund të formohen gjithashtu edhe nga rimorkio dhe makina teknologjike të tërhequra, për ngarkesa normale apo jashtë norme, të caktuara për transportin e materialeve ose të pajisura (me shpërndarës rëre, kripëshpërndarës etj.), për të lejuar qarkullimin e mjeteve në rast dëbore ose akulli. Ato duhet të plotësojnë të gjitha kushtet teknike të caktuara për kategorinë ndërkombëtare O4, sipas nenit 47, pika 2, shkronja “ç” e Kodit Rrugor. Kur kanë pesha jashtë norme duhet gjithashtu, të plotësojnë kushtet teknike të përcaktuara në nenin 9, pika 1, shkronjat “c.1” dhe “c.2”.

5. Gjysmërimorkiot kanë të paktën dy akse, për pesha jashtë norme, dhe për to vlejnë të gjitha kushtet teknike të përcaktuara për gjysmërimorkiot e kategorisë O4, si edhe ato të treguara në pikën 2, shkronjat “a”, “d”, “dh”, “e” dhe “ë”.

6. Normat sipas pikave 2, 3, 4 dhe 5 mund të modifikohen ose të integrohen nga ministri i Transportit, në lidhje me kërkesa specifike, të përcaktuara nga zhvillimi i teknikës së realizimit të makinave të ngarkim-transportit.

Neni 10

Sistemet e sinjalizimit pamor (Nenet 10-160 e Kodit Rrugor)

1. Transportet jashtë norme dhe mjetet ose komplekset e mjeteve jashtë norme, ku përfshihen edhe mjetet e ngarkim-transportit, kur qarkullojnë në rrugë, jashtë limiteve të përcaktuara në nenet 61 e 62 të Kodit Rrugor, duhet të jenë të pajisura, në rastet e treguara në pikat e mëposhtme, me sisteme sinjalizimi, pamore dhe ndriçuese, përveç sistemeve pamore e ndriçuese, që duhet të kenë në bazë të normave të kësaj rregulloreje.

2. Sistemi suplementar i sinjalizimit pamor, me dritë të verdhë vezulluese mund të përbëhet nga një ose dy sisteme, që përdoren kur e parashikon ky nen. Edhe kur mjeti është i ngarkuar plotësisht, këndet e fushëpamjes, sipas nenit 255 duhet të respektohen për çdo rast.

3. Këto sisteme mund të fiksohen në strukturën e mjetit ose mund të jenë të heqshme. Këto sisteme duhet të ndizen edhe kur nuk parashikohet përdorimi i sistemit sinjalizues, pamor e ndriçues, nga neni 150 i Kodit Rrugor, gjithashtu është i detyrueshëm në çdo rast përdorimi njëkohësisht i dritave të pozicionit dhe i fenerëve joverbues.

4. Mjetet jashtë norme, ku përfshihen dhe mjetet e ngarkim-transportit, duhet të jenë të pajisura gjithashtu me sinjalet e rrezikut, të cilat përcaktohen në akte të veçanta të ministrit të Punëve Publike dhe Transportit.

5. Pa përjashtuar normat e pikës 1, komplekset e mjeteve, të caktuara për transportin e vagonëve

hekurudhorë, duhet të vendosin sinjalizimet e mëposhtme:

a) sistemet me dritë të verdhë vezulluese, të vendosur mbi mjetin tërheqës. Sistemet duhet të jenë dy, larg njëra-tjetrës duke filluar nga profili gabarid tërthor i tërheqësit deri tek ai maksimal i vagonit që transporton i rritur me 0.20 m;

b) sinjalet e pasme, ndriçuese dhe pamore, të rimorkios së ngarkuar duhet të zhvendosen në përputhje me përmasën kufitare të pasme të vagonit hekurudhor;

c) mbi përmasën kufitare të pasme të vagonit hekurudhor. Gjithashtu duhet të vendoset një panel praparefleksues, me shirita të alternuar të bardhë dhe të kuqe, me pjerrësi 45°, me lartësi 0.30 m dhe gjerësi të barabartë me atë të vagonit hekurudhor. Paneli duhet të vendoset lart nga toka jo më pak se 0.40 m, të matur nga brinja e poshtme, dhe jo më lart se 1.40 m, të matur nga brinja e sipërme e tij.

6. Me udhëzim të ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, përcaktohen tipi, përmasat dhe karakteristikat e tjera të paneleve praparefleksuese të të gjitha tipave të tjerë të mjeteve jashtë norme, ku përfshihen edhe mjetet e ngarkim-transportit, dhe të transporteve jashtë norme, si edhe karakteristikat e materialeve reflektuese.

Neni 11

Automjete të caktuara për ndihmën e shpejtë dhe për heqjen e mjeteve (Neni 10 i Kodit Rrugor)

1. Automjetet për të cilat flitet në nenin 10, pika 6 dhe në nenin 157, pika 2 e Kodit Rrugor e që janë caktuar për ndihmën e shpejtë dhe për heqjen e mjeteve, emërohen automjete të veçanta për ndihmën në rrugë. Ato mund të pajisen me vinça gru (të tipit teleskopik), me çikrikë ose me sistem tjetër të ndihmës në rrugë dhe janë të kompletuar me atrecaturën e nevojshme për funksionimin e tyre. Mund të jenë realizuar me ose pa planngarkesë, me plan fiks ose të inklinueshëm dhe pjesërisht të kalueshëm nga automjetet. Për transportin e mjeteve me përmasa të kufizuara ose të pakufizuara, në gjendje lëvizjeje mund të kalohen disa prej limiteve të përcaktuara në nenin 61 dhe 62 të Kodit Rrugor.

2. Vinçi gru, i vendosur në automjetin e ndihmës në rrugë, kur është i pranishëm, mund të lejojë, përveç pozicionimit të një mjeti në planin e mundshëm të ngarkimit, edhe tërheqjen e këtij mjeti me një aks të ngritur dhe të mbajtur në këtë pozicion, nëpërmjet trekëndëshave të posaçëm distancatorë, kaheve të mbledhshëm me forcë ose karrelave me një aks, që përbëjnë dhe atrecaturën e një automjeti të ndihmës në rrugë.

3. Në automjetet e ndihmës në rrugë lejohet vendosja e një ganxhë të një tipi të miratuar, që përdoret për kapjen e rimorkiove, për tërheqjen e automjeteve dhe për tërheqjen e rimorkiove të përcaktuara për transportin ekskluziv të mjeteve të dëmtuara ose që hiqen nga rruga dhe ngarkohen me mjetet e automjetit të posaçëm të ndihmës në rrugë. Këto rimorkio, kur caktohen ekskluzivisht për t'i shërbyer automjetit të ndihmës në rrugë, janë për qëllimet e nenit 202, rimorkio të përdorimit të veçantë.

4. Automjetet e ndihmës në rrugë janë subjekt i të gjitha normave konstruktive, të vlefshme për mjetet e së njëjtës peshë të përgjithshme të kategorisë N, të përcaktuar nga neni 47, pika 2, shkronja "c" e Kodit Rrugor, duke përjashtuar ato norma që bëjnë fjalë për ato karakteristika teknike që saktësohen si më poshtë:

a) shpejtësia maksimale e llogaritur nuk duhet të kalojë 130 km/orë, kur pesha e përgjithshme e mjetit nuk i kalon 3,5 tonë; 120 km/orë, kur pesha e përgjithshme e mjetit nuk i kalon 11,5 tonë; 110 km/orë, kur pesha e përgjithshme e mjetit i kalon 11,5 tonë;

b) dalja e përparme e mjetit (nga aksi i parë) nuk duhet të kalojë 65 për qind të hapit (largësia ndërmjet akseve) me kusht që të mos ndryshohet këndi i fushëpamjes origjinale të autotelajos; dalja e pasme (nga aksi i pasmë) nuk duhet të kalojë 85 për qind të hapit. Mjeti duhet të brendashkruhet në zonën e pengimit, sipas nenit 213;

c) daljet qofshin të përparme apo të pasme, duhet të sinjalizohen, në kahun gjatësor dhe tërthor të mjetit, për pjesën që del jashtë projeksonit në planin e tokës së gabariteve të autotelajos, me sisteme praparefleksive me shirita të gjerë 10 cm dhe me pjerrësi 45°, me ngjyra të alternuara bardhekuq. Për pjesën ekstreme të daljes, në kahun gjatësor, të formuar nga atrecaturat e lëvizshme të punës, siç janë karrukullat dhe të tjera të ngjashme me to, sinjalizimet reflektuese mund të kryhen me panele, me përmasa minimale 50 X 50 cm, të sinjalizuara si më sipër;

ç) në qoftë se pjesa e përparme, e dalë, e matur nga qendra e timonit të drejtimit, i kalon të 2.5 m, qarkullimi në rrugë duhet të bëhet me shoqërimin e personelit të ndërmarrjes, i cili duhet të rrijë në kabinë dhe të orientojë drejtuesin e automjetit, edhe duke zbritur në tokë dhe duke i paraprirë mjetit në kalimin e kryqëzimeve ose gjatë futjes në karrexhatë;

d) pjesa e dalë, që formohet nga elemente me seksion tërthor të reduktuar me mbi 50 për qind në krahasim me seksionin tërthor të mjetit, duhet të paraqesë sipërfaqen më të ulët, në lartësi jo më të vogël se 1.80 m nga toka dhe duhet të sinjalizohet, për çdo lloj vlere të daljes, siç është përcaktuar në shkronjën “c” të kësaj pikë;

dh) sistemi kundër ngeçjes nuk është i detyrueshëm nëse funksioni i tij kryhet nga trarët stabilizatormbajtës ose nga sisteme të tjera të ngjashme, mjaft që të paraqesë një faqe të pasme, me sipërfaqe të rrafshët, që u përgjigjet përmasave të përcaktuara sipas normave përkatëse në fuqi dhe që të mos i jetë ganxhuar ose të dalë ndonjë organ i atrecaturës së kompletimit teknik;

e) tërheqja e mjetit, që hiqet nga rruga ose që i jepet ndihmë në rrugë, lejohet me raport tërheqjeje më të madh se 1 dhe me kusht që tërheqja të kryhet siç është parashikuar në pikën 2 ose me krah të ngurtë, të sinjalizuar me shirita të alternuar bardhekuq praparefleksiv; të respektohen peshat maksimale për aks dhe raporti minimal ndërmjet peshave, në aksin ose akset drejtuese dhe ato në aksin ose akset e pasme; të jetë verifikuar, në këto kushte dhe në kushte të tjera, frytshmëria e sistemit të frenimit dhe atij të ndihmës. Krahu i ngurtë duhet të bëjë pjesë në sistemet e kompletit të atrecaturës së mjetit, duhet të markohet nga konstruktori i automjetit dhe të sinjalizohet sikurse pjesët e dala, sipas shkronjës “c” më sipër;

ë) daljet e mundshme, të përparme nuk duhet të pengojnë fushëpamjen nga vendqëndrimi i drejtuesit të mjetit krahas fushëpamjes së mjeteve të kategorisë N; pashmëria nëpërmjet pasqyrave për shikim mbrapa, duhet të jetë në përputhje me normativat e Komunitetit Europian.

f) të gjitha pjesët e dala të kompletit të atrecaturës, që mund të rrotullohen në çdo lloj plani, duhet të sigurohen në pozicionin që marrin gjatë lëvizjes së mjetit në rrugë, me sisteme të sigurta mekanike ose hidraulike. Komandat hidraulike të sistemit apo sistemeve të punës së atrecaturave të ndryshme nuk duhet të vihen në lëvizje pa dashje nga drejtuesi i mjetit gjatë lëvizjes në rrugë;

g) sistemi i punës duhet gjithashtu, të jetë i bllokuar me valvula në qarkun hidraulik ose me bllokues mekanikë, në pozicionin e përcaktuar për lëvizje në rrugë, për vizita ose për prova.

Neni 12

Llojet e autorizimeve të qarkullimit për mjetet jashtë norme dhe për transportet në kushte jonormale (Neni 10 i Kodit Rrugor)

1. Autorizimi për qarkullimin e mjeteve dhe transporteve jashtë norme, për të cilat flitet në nenin 10, pika 6 e Kodit Rrugor, janë të tipave të mëposhtëm:

a) periodike, të vlefshme për një numër të pacaktuar udhëtimesh, që kryhen brenda një periudhe të caktuar kohe;

b) shumëfishe, të vlefshme për një numër të caktuar udhëtimesh, që duhet të kryhen në data të paracaktuara ose në data të çfarëdoshme por brenda një periudhe të caktuar kohe;

c) njëfishe, të vlefshme për një udhëtim të vetëm, që duhet të kryhet në datë të paracaktuar ose në datë të çfarëdoshme, por brenda një periudhë të caktuar kohe. Në rastin e fundit, data e kryerjes së

udhëtimit duhet të jepet në autorizim, e treguar nga i emërtuari, nga enti që lëshon autorizimin. Kur për nevoja të tjera, të dokumentuara, kërkuesi i autorizimit duhet të ndryshojë datën e udhëtimit, data e re, që duhet të jetë gjithmonë brenda periudhës së autorizuar, duhet të shënohet në autorizim, përpara se të nisë udhëtimi, nga enti që lëshon autorizimet.

2. Autorizimi periodik lëshohet kur plotësohen të gjitha kushtet e mëposhtme:

a) mjetet dhe transportet janë jashtë norme vetëm sipas kuptimit të nenit 61 të Kodit Rrugor;
b) ngarkesa e transportit jashtë norme del jashtë mjetit vetëm nga ana e pasme dhe jo më shumë se 3/10 e gjatësisë së mjetit me të cilin kryhet ky transport;
c) gjatë gjithë periudhës kur autorizimi është i vlefshëm, elementet, që janë objekt i transportit, përbëhen, gjithmonë, nga materiali i së njëjtës natyrë dhe grupohen, gjithmonë, në të njëjtën tipologji objektesh;

ç) në të gjithë itinerarin është e garantuar, në çdo situatë planaltimetrike, një zonë e lirë minimale e mjetit dhe e ngarkesës së tij ndaj kufijve të korsisë, jo më e vogël se 0.20 m për anë;

d) nuk është e pranishme asnjëra nga kushtet për të cilat është e nevojshme shoqërimi nga policia apo shoqërimi teknik;

dh) mjetet dhe transportet jashtë norme hyjnë brenda kufijve të kombinimeve përmasore që janë fiksuar, për çdo rrugë apo pjesë rruge, nga entet pronare të kësaj rrugë, në përputhje me karakteristikat e trupit të rrugës, por që gjithmonë nuk mund të jenë më të mëdha se përmasat në vijim:

- lartësia 4.30 m, gjerësia 3.00 m, gjatësia 20.00 m;
- lartësia 4.30 m, gjerësia 2.50 m, gjatësia 25.00 m.

Këto vlera përbëjnë, ndër të tjera, dhe kufijtë përmasorë të kombinacioneve të pranueshme për rrugët e klasifikuara të tipit A dhe B, sipas kuptimit të nenit 2, pika 2, e Kodit Rrugor.

3. Autorizimi shumëfish lëshohet me kusht që në çdo udhëtim të mbeten të pandryshueshme të gjitha karakteristikat e transportit dhe të itinerarit, me përjashtim të atyre të përcaktuara në pikën 7 në vazhdim, për mjete dhe për transporte që rezultojnë jashtë norme, qoftë sipas nenit 61 të Kodit Rrugor, për rastet që nuk trajtohen sipas pikës 2 më sipër, qoftë edhe vetëm sipas nenit 62 të Kodit Rrugor apo bashkërisht sipas neneve 61 e 62 të Kodit Rrugor.

4. Në rastet kur nuk janë të pranishme kushtet e përcaktuara në pikat 2 dhe 3, më sipër, lëshohet vetëm autorizim njëfish.

5. Për autorizimet e tipit periodik, me kusht që të mbetet e pandryshueshme natyra e materialeve dhe tipologjia e elementeve, pranohet e drejta për të ndryshuar përmasat e elementeve që janë objekt i transportit ose pozicionimi i tyre, në mënyrë të tillë që të ndryshojë përmasat e transportit ose të mjetit, për rastet dhe brenda përmasave kufitare të lejuara nga leja e qarkullimit ose nga dokumenti i lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ndërmjet limiteve maksimale të fiksuara nga autorizimi dhe limitet e fiksuara nga neni 61 i Kodit Rrugor. Lejohet që të hyhet edhe brenda vetë limiteve, me kusht që të garantohet respektimi, në çdo rrethanë ngarkimi, i të gjitha kushteve teknike të caktuara në nenin 16 dhe i të gjitha limiteve të masës së përcaktuar nga neni 62 i Kodit Rrugor.

6. Kërkesës për autorizim i duhet bashkëlidhur një deklaratë përgjegjësie, e nënshkruar sipas formave ligjore, që përcakton respektimin, në çdo rrethanë ngarkimi të të gjitha kushteve të tjera teknike të kërkuara në nenin 16 dhe të të gjitha limiteve të masës së përcaktuar nga neni 62 i Kodit Rrugor. Në autorizim jepet vetëm tregimi i limiteve përmasore, maksimale të transportit.

7. Për autorizimin e llojit të njëfishtë ose të shumëfishtë, duke përjashtuar rastet kur nuk ndryshon natyra e materialeve dhe tipologjia e elementeve, lejohet mundësia e reduktimit të masës ose i gjatësisë së elementeve, që janë objekt i transportit, ose pozicionimi i tyre, në mënyrë të tillë që të reduktojnë masën apo përmasat e transportit brenda kufirit maksimal 5 për qind, me limitin për përmasën gjatësore deri në 1.5 m, me kusht që të garantohet, në çdo rrethanë ngarkimi, respektimi i të gjitha kushteve të tjera teknike, sipas nenit 16, si dhe limitet e masës që jep vetë autorizimi ose, në rastet kur autorizimi

nuk e parashikon, sipas nenit 62 të Kodit Rrugor. Për transportet jonormale vetëm në gjatësi, sipas kuptimit të nenit 61 të Kodit Rrugor, të autorizuar për një përmasë gjatësore brenda kufirit 25 m, dhe që për të cilat, në kushtet e autorizimit, nuk parashikohet shoqërimi me polici rrugore, lejohet edhe mundësia për të reduktuar përmasën gjatësore të transportit, duke reduktuar, rrjedhimisht, edhe masën e tij deri në limitet e fiksuara nga neni 62 i Kodit Rrugor, duke hyrë edhe në vetë përmasën limite.

8. Në rastet e tranzitimit të një automjeti të një transporti jonormal, për të cilin janë të nevojshme masa ose përkujdesje të veçanta, me synim ruajtjen e veprave rrugore të artit, enti pronar i rrugës mund të parashikojë një shërbim asistence teknike, të kufizuar në ndërhyrje, të karakterit teknik në veprat rrugore të artit, duke përjashtuar nga ana tjetër çdo ndërhyrje në qarkullimin rrugor apo për shoqërimin e automjeteve. Në rastet kur ky ent pronar nuk mund të sigurojë një shërbim të tillë, mund t'ia besojë këtë një ndërmarrjeje tjetër, edhe me kërkesën e autorizimbajtësit, e cila duhet të vërtetohet me dokumente se i ka të gjitha mundësitë, në personel dhe atrecaturë të përshtatshme teknike, për të kryer një shërbim të tillë që, gjithsesi, duhet të kryhet nën mbikëqyrjen dhe përgjegjësinë e një tekniku të entit pronar të rrugës. Shpenzimet për asistencën teknike janë në ngarkim të subjektit që kërkon autorizimin për kryerjen e transportit.

9. Kur transporti kryhet për objekte të pandashme, tejkalmi ose tejkalmimet e limiteve të përmasave gabarite, të përcaktuara nga neni 61 i Kodit Rrugor, nuk mund të jenë si rrjedhojë e vendosjes krah për krah, mbivendosjes ose vendosjes gjatësore të këtyre objekteve.

10. Kur sistemimi i ngarkesës kushtëzon një dalje të përparme jashtë limitit të përmasës gabarite të automjetit, kjo dalje nuk duhet të pengojë pashmërinë e drejtuesit të mjetit.

Neni 13

Kërkesat për autorizim (Neni 10 i Kodit Rrugor)

1. Kërkesat për të marrë autorizimin e qarkullimit për mjetet jonormale apo që kryejnë transporte jonormale, duhet t'i paraqiten me shkrim entit pronar ose koncesionar të autostradës, rrugës shtetërore ose ushtarake dhe rretheve për pjesën tjetër të mbetur të rrugëve, të paktën 15 ditë përpara datës së fiksuar për transportin ose datës së fillimit të autorizimit të kërkuar.

2. Afatet kohore të pikës 1 më sipër mund të reduktohen për interesa publike, të deklaruara nga autoritetet përkatëse.

3. Në kërkesat për autorizim njëfish ose shumëfish mund të tregohen, me shënim të veçantë, maksimumi deri në 5 automjete rezervë për kryerjen e transportit, me kusht që:

- a) të jetë dokumentuar aftësia e secilit kompleks mjetesh për kryerjen e transportit;
- b) në rastet e transporteve jonormale në masë, të mbeten të pandryshuara ngarkesat që i transmetohen tokës prej secilit aks, sipas kushteve të ngarkesës së autorizuar;
- c) akset ndërmjetëse të variojnë me një tolerancë 20 për qind dhe gjithsesi të përcaktohet një diferencë jo më e madhe se 0.50 m;
- ç) masa e përgjithshme e secilit mjet rezervë të mos jetë më e madhe se masa e përgjithshme e mjetit të parë.

Autorizimi i dhënë quhet i vlefshëm për automjetin e parë tek ose për kompleksin e automjeteve të treguara në kërkesën për autorizim dhe zëvendësimi i tij lejohet me kusht që i interesuari, kur do të përdorë ndonjërin nga mjetet rezervë, përpara udhëtimit ose çdo udhëtimi, të njoftojë, me telegram ose fax, entin që lëshon autorizimin, duke dhënë karakteristikat kryesore të mjetit tek ose të kompleksit të mjeteve, që do të përdorë për transportin. Një kopje e njoftimit të mësipërm duhet të shoqërojë autorizimin, duke u bërë pjesë përbërëse e tij deri në skadimin e afatit.

4. Në kërkesat për autorizime të llojit periodik, duhet të tregohet vetëm një tërheqës, ndërsa për rimorkiot dhe gjysmërimorkiot mund të tregohen maksimumi 5 mjete rezervë, mjaft që të jetë dokumentuar aftësia e tyre për të respektuar, në çdo kombinacion, të gjitha limitet e masës së

përcaktuar nga neni 62 i Kodit Rrugor dhe limitet përmasore të fiksuara në autorizim.

5. Automjeti ose transporti jonormal prej lartësisë, që duhet të kapërcejë kalime në nivel me linja hekurudhore të elektrifikuara, duhet të marrë edhe autorizimin e DPH-së ose të enteve të tjera koncesionare, respektivisht për linjat shtetërore dhe ato në koncesion. Ky autorizim përmban garancinë për vazhdueshmërinë dhe sigurinë e shërbimit hekurudhor, si edhe të kapërcimit.

6. Pa përjashtuar detyrimin për kontroll nga enti që lëshon autorizimin, për mjetet dhe transportet jonormale prej lartësisë, kërkuesit e autorizimit duhet të verifikojnë dhe të deklarojnë se kanë kryer verifikimin dhe se në të gjithë itinerarin e parashikuar nuk ka linja elektrike, që kushtëzojnë një hapësirë të lirë më të vogël se 0.4 m, dhe vepra arti, që kushtëzojnë një hapësirë të lirë më të vogël se 0.2 m mbi gabaritin në lartësi.

7. Në kërkesën për autorizim, përveç të dhënave për identifikimin e kërkuesit dhe të aftësisë së ndërmarrjes së tij, duhet të tregohet gjithashtu, si normë:

A) Për autorizim të tipit periodik:

a) një përshkrim i ngarkesës që përfshin natyrën e materialit me të cilin është realizuar dhe tipologjia e elementeve që e përbëjnë, si edhe ambalazhi i mundshëm;

b) skema grafike gjatësore, tërthore dhe planimetrike, që paraqet mjetin ose kompleksin e mjeteve, duke përfshirë mjetet e mundshme të rezervës, me ngarkesë të parashikuar në pozicionin më të keq; limitet përmasore maksimale për të cilat kërkohet autorizimi, që duhet të jenë gjithsesi brenda limiteve të lejuara nga pronari apo koncesionari i rrugës; masa e përgjithshme dhe shpërndarja e ngarkesës në akse me ngarkesë të plotë për konfigurimin më të keq të parashikuar, si edhe limitet e masës së përgjithshme dhe të pranueshme për aks, sipas kuptimit të nenit 62 të Kodit Rrugor;

c) rrugët dhe segmentet rrugore nga do të kalojë tranziti;

ç) periudha kohore për të cilën kërkohet autorizimi.

B) Për autorizime të tipit shumëfish ose njëfish:

a) një përshkrim të hollësishëm të ngarkesës dhe të ambalazhit të saj;

b) skemën grafike gjatësore, tërthore dhe planimetrike, që paraqet mjetin ose kompleksin e mjeteve, duke përfshirë mjetet e mundshme të rezervës, me ngarkesën e tij, limiti maksimal i përmasave, të masës së përgjithshme dhe shpërndarja e ngarkesave në akse, si bosh, ashtu edhe me ngarkesë, e cila i korrespondon limitit maksimal të masës. Kur kemi tejkallime të normave të nenit 62 të Kodit Rrugor, duhet të tregohen presionet e fryrjes së gomave dhe qendra e rëndesës së ngarkesës komplekse, i vërtetuar nga dokumenti përkatës i provës. Në rastet e transporteve jonormale, edhe sipas nenit 61 të Kodit Rrugor, i bashkëlidhet kërkesës edhe një deklaratë për brendashkrimin në kthesa në të gjithë itinerarin, të mjetit ose kompleksit të mjeteve, firmosur nga një teknik ose edhe nga titullari ose juristi përgjegjës i kompanisë. Në rastet e transporteve jonormale edhe sipas nenit 62 të Kodit Rrugor, një deklaratë e ngjashme duhet të paraqitet për efekt të stabilitetit të veprave të artit;

c) rrugët dhe segmentet rrugore nga do të kalojë tranziti;

ç) data e udhëtimit apo e udhëtimeve me të cilat realizohet transporti dhe periudhat kohore në të cilat do të realizohen udhëtimi ose udhëtimet.

8. Kërkesa për autorizim, duhet të shoqërohet me një fotokopje të noterizuar të lejes së qarkullimit dhe librezës së automjetit, nga e cila rezultojnë përmasat dhe masat maksimale, të njohura si të lejueshme dhe, në rastin e komplekseve të mjeteve, aftësitë e tërheqësit me rimorkio ose gjysmërimorkio. Kur nga dokumentet e sipërpërmendura nuk rezultojnë ngarkesat maksimale për aks, këto duhet të certifikohen nga uzina prodhuese ose nga organi përkatës. Duhet gjithashtu të paraqitet, kur parashikohet, edhe fatura e pagesës së taksës për shpenzimet shtesë të mirëmbajtjes së rrugës, sipas nenit 17, dhe shpenzimet, sipas nenit 18 të kësaj rregulloreje, me përjashtim të zërave të shpenzimeve që mund të kontabilizohen dhe adebitohen vetëm në bilancin përfundimtar. Kjo faturë pagese duhet t'i jepet entit që lëshon autorizimin përpara tërheqjes së tij, me përjashtim të rasteve kur vetë enti vendos ndryshe, mjafton që ky vendim të jetë i njëjtë për të gjithë rrjetin rrugor të entit që lëshon autorizimin.

Kërkesës për autorizim duhet t'i bashkëlidhet gjithashtu kopja e autorizimit, sipas pikës 5, kur parashikohet, deklarata e verifikimit të linjave elektrike, sipas pikës 6, kur parashikohet; deklarata e respektimit të kushteve teknike, sipas nenit 16 dhe e limiteve të përcaktuara të masës, sipas nenit 62 të Kodit Rrugor.

9. Kërkesa për autorizim e paraqitur nga ndërmarrjet koncesionare të shërbimit të transportit në rrugë të vagonëve hekurudhorë, do të shoqërohet nga kopja e lejes së qarkullimit të tërheqësve dhe të rimorkiove të autorizuar nga zyra përkatëse e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

10. Për rastet e parashikuara nga nenet 97 e 98 e Kodit Rrugor, kërkesat për autorizim, të paraqitura nga ana e firmave konstruktuese të mjeteve që i kalojnë limitet, sipas neneve 61, 62, 103 dhe 113 të Kodit Rrugor, në vend të dokumentacionit përkatës të mjeteve, mund të shoqërohen me një deklaratë, të nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i firmës konstruktuese, të noterizuar, që përmban karakteristikat teknike të treguara më lart dhe një projekt të plotë të mjetit. Ky dokumentacion duhet të plotësohet edhe me kopjen e certifikatës së targës së provës ose të fletës së udhëtimit që shoqëron targat provizore sipas nenit 244 të kësaj rregulloreje.

11. Kërkesat për autorizim duhet të nënshkruhen nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë ose i ndërmarrjes së transportit ose nga pronari i mjetit që, në rastet e transporteve për të tretët, duhet të deklarojë se plotëson të gjitha kërkesat dhe se ka të gjitha autorizimet e duhura. Për shoqëritë konstruktuese, sipas pikës 10 më sipër, kjo deklaratë nuk është e nevojshme.

12. Transportuesit e huaj, që kërkojnë të qarkullojnë në territorin kombëtar me mjete ose komplekse mjetesh jonormale, të regjistruara jashtë shtetit, ose që kryejnë transporte jonormale, duhet të nxjerrin një dokument teknik të lëshuar nga organet përkatëse, me kërkesë të të interesuarit, sipas modelit të fiksuar nga Ministria e Transportit.

Neni 14

Kërkesat për rinovimin e autorizimit (Neni 10 i Kodit Rrugor)

1. Autorizimet janë të rinovueshme, kundrejt kërkesës, jo më shumë se tri herë, deri në një periudhë vlefshmërie jo më shumë se dy vjet në total, kur të gjitha të dhënat, që i referohen mjetit, ngarkesës së tij dhe itinerarit rrugor, kanë mbetur të pandryshueshme.

2. Kërkesa për rinovimin e autorizimit duhet të shoqërohet me:

- a) një kopje të autorizimit të mëparshëm;
- b) një deklaratë të mbajtësit të autorizimit, ku të deklarohet se mbeten të pandryshuara të gjitha kërkesat për të cilat është lëshuar ky autorizim;
- c) një faturë të pagesës së taksës për shpenzimet shtesë të mirëmbajtjes dhe për shpenzimet, sipas neneve 17 dhe 18 të kësaj rregulloreje;
- d) një fotokopje të lejes së qarkullimit dhe të librezës së mjetit.

3. Me rinovimin e autorizimit, enti pronar ose koncesionar i rrugës ka të drejtën të shtojë ose përshtasë kushtet teknike të përmbajtura në autorizimin origjinal.

Neni 15

Kushtet për marrjen e autorizimit (Neni 10 i Kodit Rrugor)

1. Në kushtet për marrjen e autorizimit janë përcaktuar kërkesat teknike, të gjykuara të përshtatshme për të ruajtur pasurinë rrugore dhe sigurinë e qarkullimit dhe, në veçanti, itineraret që duhen ndjekur ose shmangur, kufizimet e shpejtësisë që duhen respektuar, nevoja ose jo për shoqërim teknik për raste kur nuk parashikohet nga rregullorja e qarkullimit rrugor e shoqërimit nga policia rrugore, periudhat kohore të mundshme (oraret ose ditët), për të cilat autorizimi nuk është i vlefshëm, mënyrat e ecjes në

rrugë, qëndrimi dhe strehimi i mjetit ose i kompleksit të mjeteve. Qëndron në fuqi detyrimi që sistemimi i ngarkesës të bëhet i tillë që të shmangë humbjen e ngarkesës, sipas kuptimit të nenit 162 të Kodit Rrugor. Autorizimi duhet të përmbajë, gjithashtu, edhe kushte teknike që, në raste dëbore, akulli, mjegulle apo pashmërie të dobët, mjeti të mund të largohet përkohësisht nga rruga dhe të çohet në zonën më të afërt, të përshtatshme.

2. Në rrugë, edhe përkohësisht me një korsi për kahje lëvizjeje, në rastet e transportit ose të mjetit jonormal me gjerësi më të madhe se korsia, si edhe në pjesët e rrugës në kthesë, ku transporti me gabaritet e tij e kalon gjerësinë e korsisë, qarkullimi duhet të kushtëzohet me një kalim të alternuar për segmente të shkurtra, rrugë e rregulluar me drejtim të trafikut nga policia rrugore.

3. Shoqërimi parashikohet kur verifikohet vetëm njëra nga kushtet e mëposhtme:

a) gjerësia e korsisë është më e vogël se 3.5 m, për mjetet ose transportet që janë normale edhe në gjerësi dhe më e vogël se 3.0 m për mjetet ose transportet që nuk janë jonormale në gjerësi;

b) sipërfaqja e zënë nga mjeti ose nga transporti jonormal është më e madhe se gjerësia e korsisë së lëvizjes, shkurtuar me 20 cm, në lidhje me ecurinë planimetrike të itinerarit;

c) mjeti ose transporti jonormal ka gjerësi më të madhe se 3 m;

ç) mjeti ose transporti jonormal ka gjatësi më të madhe se 25 m;

d) shpejtësia e lejuar është më e vogël se 50 km/orë në rrugët e tipit A dhe B, 30 km/orë në rrugët e tjera;

dh) ngarkesa paraqet një dalje të pasme më të madhe se 3/10 e gjatësisë së mjetit.

4. Duke lënë në fuqi kushtet e mësipërme të pikës 3 parashikohet shoqërim teknik:

a) në rrugët ose segmentet rrugore të tipit A dhe B, me tri korsi, për mjete ose transporte jonormale, me gjerësi deri në 4.2 m dhe/ose me gjatësi deri në 35 m;

b) në rrugët ose segmentet rrugore të tipit A dhe B me dy korsi, për mjete ose transporte jonormale, me gjerësi deri në 3.8 m dhe/ose me gjatësi deri në 30 m;

c) në rrugët ose segmentet rrugore të tipit C dhe D me më shumë se një korsi për drejtim lëvizjeje, për mjete ose transporte jonormale, me gjerësi deri në 3.6 m dhe/ose me gjatësi deri në 28 m;

ç) në rrugët ose segmentet rrugore me një korsi të vetme për drejtim lëvizjeje, për mjete ose transporte jonormale, me gjerësi deri në 3.3 m dhe/ose me gjatësi deri në 27 m.

5. Parashikohet shoqërimi nga policia rrugore kur përmasat e mjetit ose të transportit jonormal i kalojnë kufijtë e vlerave të treguara në pikën 4 dhe për rastet e pikës 2 të këtij neni.

6. Kur ndërmarrja është e autorizuar të përdorë shoqërimin teknik, në kushtet përkatëse tregohen: ndalimi për të ngarkuarit me shoqërimin teknik i përdorimit të sinjaleve apo ndërhyrje të drejtpërdrejta në rregullimin e trafikut; detyrimin për të respektuar sinjalizimin rrugor dhe kushtet teknike për përdorimin e sistemeve të sinjalizimit pamor dhe ndriçues; mënyra e drejtimit të mjeteve të shoqërimit. Shoqërimi teknik mund të zbatohet drejtpërdrejt prej ndonjëres prej ndërmarrjeve të interesuara për transportin me automjetet që ka në dispozicion, ose mund t'u besohet ndërmarrjeve të specializuara. Në të dyja rastet, ndërmarrjet duhet të jenë të pajisura me autorizimet për kryerjen e shërbimit të shoqërimit teknik dhe personeli i shoqërimit duhet të jetë i pajisur me dëshmitë e aftësisë përkatëse. Me udhëzim teknik, të miratuar nga ministri i Transportit dhe në marrëveshje me ministrin e Rendit Publik, përcaktohen kërkesat dhe mënyrat për lejimin e ndërmarrjeve për kryerjen e shoqërimit teknik dhe për aftësimin e personave që do të kryejnë shoqërimin teknik. Me të njëjtin udhëzim teknik përcaktohen sistemet shtesë me të cilat duhet të pajisen automjetet që përdoren në shoqërimin teknik dhe mënyrat e zbatimit të këtij shërbimi. Autorizimi për zbatimin e shërbimit të shoqërimit teknik nga ndërmarrjet dhe certifikimi për aftësinë profesionale të personave të ngarkuar me këtë shoqërim, lëshohen nga ministria e interesuar për këtë lloj transporti.

7. Për shoqërimin e siguruar nga policia rrugore, janë në ngarkim të të interesuarit të gjitha shpenzimet e përcaktuara nga rregullorja përkatëse e Ministrisë së Rendit Publik.

8. Drejtuesi ose përgjegjësi i shoqërimit është i detyruar të verifikojë se tranzitimi nëpër vepra arti i

transportit ose i mjetit jonormal në peshat, të kryhet në mënyrë të tillë, që në asnjërin nga veprat e artit ose në kampata të veçanta të viaduktit të mos ketë mjet ose transport tjetër jonormal.

9. Në çdo rast, kushtet teknike të autorizimit u nënshtrohen plotësisht, gjatë kalimit, detyrimeve dhe kufizimeve vendore, të vendosura nëpërmjet sinjalizimit rrugor ose urdhëresave vendore në fuqi.

10. Në autorizimet njëfishe ose shumëfishe duhet të shënohen, para se të fillojë udhëtimi, ora dhe dita e kryerjes së çdo udhëtimi dhe autorizimi, në fund të afatit të tij duhet të dorëzohet tek enti që e ka lëshuar.

11. Në rastet kur në kërkesën për autorizim është parashikuar përdorimi i mjeteve rezervë, në përputhje me dispozitat e nenit 13, pika 3, entit që lëshon autorizimin duhet t'i komunikohen para fillimit të udhëtimit me telegram ose fax, numrat e targës dhe karakteristikat kryesore të dokumentit të qarkullimit të mjetit me të cilin fillon udhëtimi.

12. Në qoftë se njoftimi i parashikuar në pikën 10 nuk rezulton i regjistruar në dokumentin e autorizimit, dhe në qoftë se njoftimi sipas pikës 11 nuk i është bashkëlidhur vetë dokumentit, transporti jonormal quhet i paautorizuar. Në raste të tilla, të verifikuara nga policia rrugore, subjekti i nënshtrohet të gjitha pasojave që rrjedhin nga një transport i paautorizuar. Në fund të udhëtimit, gjatë të cilit është verifikuar shkelja, autorizimi duhet t'i kthehet zyrës që e ka lëshuar atë.

13. Dokumentet e autorizimit, në origjinal, të cilat duhet të ruhen në gjendje të mirë, duhet ta shoqërojnë mjetin gjatë qarkullimit të tij në një regjim transporti jonormal dhe nuk duhen, në asnjë mënyrë, të vihet dorë në to; në rast të tillë bëhet anulimi i menjëhershëm i autorizimit.

14. Në dokumentet e autorizimit duhet të shënohen nga organet e policisë rrugore, mosrespektimi i kushteve të autorizimit ose i shkeljeve të Kodit Rrugor, si pasojë e të cilave vjen pezullimi i lejes së drejtimit të mjetit të transportuesit që me verifikimin e shkeljes së parë. Organet e policisë rrugore njoftojnë për këtë entin pronar të rrugës dhe shoqatën e autotransportuesve. Titullari i autorizimit duhet që, në rastet e mësipërme, t'i kthejë menjëherë autorizimin entit pronar të rrugës.

15. Transporti jonormal, i kryer me komplekse të përbëra nga një ose më shumë tërheqës, me dy ose më shumë rimorkio mund të autorizohet vetëm me kusht që aftësia për qarkullim e këtyre komplekseve të jetë e certifikuar me dokumente të posaçme, të lëshuara nga organi përkatës.

16. Transportet jonormale mbi peshë mund të autorizohen me kusht që të plotësojnë limitet e peshës maksimale, të përgjithshme ose për aks, të pranuar për çdo mjet, që rezulton nga dokumentacioni i lëshuar nga organi përkatës ose nga leja e qarkullimit e libereza e mjetit, si edhe, për rastin e komplekseve, me njësi, vendosja e të cilave rezulton nga dokumentet e sipërpërmendura.

17. Me urdhëresë të ministrit të Punëve Publike dhe Transportit mund të përcaktohen dispozita të veçanta, përjashtojnë sa është parashikuar në nenin 136, pika 2, e Kodit Rrugor, për transportet jonormale ose për mjete jonormale ushtarake, me kërkesë të entit përkatës ushtarak dhe në marrëveshje me entin pronar të rrugës, ose për sa u përket transporteve jonormale, ose me mjete jonormale që kryhen nga Shërbimi Kombëtar i Mbrojtjes Civile në raste emergjence.

Neni 16

Kohëzgjatja e autorizimeve (Neni 10 i Kodit Rrugor)

1. Autorizimet e tipit të njëfishtë ose shumëfishtë nuk mund të lëshohen për një periudhë më të gjatë se tre muaj.

2. Autorizimet e tipit periodik nuk mund të lëshohen për një periudhë më të gjatë se gjashtë muaj. Për karrelet hekurudhore, makinat bujqësore dhe makinat teknologjike autorizimi ka vlefshmëri njëvjeçare.

3. Autorizimet e lëshuara nga entet pronare ose koncesionare të autostradave kanë si normë një vlefshmëri njëvjeçare dhe gjithsesi jo më shumë se një vit.

4. Është e drejtë e administratës që e lëshon atë të tërheqë ose të pezullojë veprimin e çdo autorizimi, në çdo rast, kur rezulton i papërshtatshëm në drejtim të ruajtjes së mbistrukturave rrugore, të stabilitetit të veprave të artit, sigurisë së qarkullimit dhe ruajtjes së mjedisit.

5. Është detyrim i titullarit që lëshon autorizimin të verifikojë, përpara udhëtimit, kalueshmërinë e rrugës ose të segmenteve rrugore që janë objekt i autorizimit.

Neni 17

Taksa e zhdëmtimit të rrugës (Neni 10 i Kodit Rrugor)

1. Masa e taksës së zhdëmtimit që i jepet entit pronar të rrugës për përdorim më të madh të saj nga kalimi i mjeteve ose transporteve jonormale, llogaritet nga Ministria e Transportit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, me mënyrat e tabelës I.1, I.2, I.3, që janë pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

2. Për vërtetimin e pagesës shërben fatura përkatëse që shoqëron autorizimin. Në rastet kur enti që lëshon autorizimin nuk është pronar ose koncesionar i rrugës nga kalon tranziti, kryhet transferimi, në kohën e duhur, i shumave të marra në favor të entit përkatës.

3. Në rastet e segmenteve autostradale të përsëritshme dhe pa hyrje-dalje të kontrolluara, taksa e zhdëmtimit llogaritet sipas udhëzimit të pikës 1 të këtij neni.

4. Në rastet e mjeteve dhe të transporteve jonormale, që përshkojnë rrjetin rrugor të disa rretheve, për të cilat është parashikuar një pagesë konvencionale e taksës së zhdëmtimit, ajo u ndahet rretheve në përpjesëtim me gjatësinë e pjesëve përkatëse rrugore të itinerarit të kryer, sipas tregimit në autorizim.

5. Lejohet vlerësimi konvencional i taksës së zhdëmtimit për mjetet e transportit të vagonëve hekurudhorë si edhe i makinave teknologjike dhe i automjeteve të përdorimit të veçantë kur, në çastin e kërkesës për autorizim me afat kohor, kërkuksi i autorizimit nuk është në gjendje të përcaktojë kilometrazhin që do të kryejë në tërësi, itineraret e veçanta dhe ngarkesën e mundshme për çdo transport të veçantë.

6. Vlerësimi konvencional i taksës së zhdëmtimit, referuar periudhës së një viti dhe masës komplekse të mjetit, e cila rezulton nga leja përkatëse e qarkullimit, kryhet si më poshtë:

a) makina bujqësore dhe makina teknologjike të afta për t'u ngarkuar:

- deri në 20 tonë: 100.000 lekë; (njëqind mijë)
- mbi 20 tonë deri në 33 tonë: 150.000 lekë; (njëqind e pesëdhjetë mijë)
- mbi 33 tonë deri në 56 tonë: 250.000 lekë; (dyqind e pesëdhjetë mijë)

b) makina bujqësore dhe makina teknologjike të paaftha për t'u ngarkuar:

- deri në 20 tonë: 30.000 lekë; (tridhjetë mijë)
- mbi 20 tonë deri në 33 tonë: 50.000 lekë; (pesëdhjetë mijë)
- mbi 33 tonë deri në 56 tonë: 100.000 lekë; (njëqind mijë)
- mbi 56 tonë deri në 70 tonë: 150.000 lekë; (njëqind e pesëdhjetë mijë)

c) mjete për përdorim të veçantë të pajisura me autogru e të tjera të ngjashme, kanë të njëjtat vlera me mjetet e kualifikuara si makina ndërtimi. Për masë më të madhe se 56 tonë taksa rritet me 5.000 lekë (pesë mijë) për çdo ton më tepër.

ç) 200 lekë për udhëtim për komplekset, e që transportojnë vagonë hekurudhorë me dy akse, brenda masës maksimale 40 tonë të vagonit, dhe 1.250 lekë për udhëtim për komplekset, që transportojnë vagonë hekurudhorë me katër akse, brenda masës maksimale 80 tonë të vagonit. Për këtë arsye, kërkuksit e autorizimit duhet që me paraqitjen e kërkesës, nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Hekurudhave ose administratës koncesionare apo të drejtimit, të derdhë çdo tre muaj taksën përkatëse, të vërtetuar nga ndërmarrja apo koncesionarët e sipërpërmendur. Si alternativë, Drejtoria e Përgjithshme e Hekurudhave, administrata koncesionare apo e drejtimit merr masa për të derdhur shumën e caktuar në muajin e parë pasues të tremujorit për të dyja llojet e vagonëve. Në një rast të tillë, kërkuksi i autorizimit është i zhveshur nga detyrimi për pagesën e kësaj takse në çastin e paraqitjes së

kërkesës.

7. Vlerësimet konvencionale sipas shkronjave “a”, “b”, “c” të pikës 6 të këtij neni, me kërkesë të kërkuarit të autorizimit, mund të derdhen me këste jo më të vogla se 1/3 e sasisë vjetore. Në këtë rast autorizimi do të ketë vlerë të përkohshme në varësi të shumës së kështit të derdhur. Si alternativë, kërkuari i autorizimit mund të kërkojë zbatimin e dispozitave të pikave 1 dhe 2 të këtij neni. Vlera e taksës së zhdëmtimit, edhe pse e përcaktuar në mënyrë konvencionale, është e detyrueshme vetëm për mjetet që i tejkalojnë masat e përcaktuara në nenet 62 dhe 103 të Kodit Rrugor.

8. Vlerat e përcaktuara sipas pikës 7 derdhen në rastet kur kemi rrugë shtetërore dhe rrugë të tjera, në masën 7/10 për administratën e rrethit dhe 3/10 për administratën e Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, përgjegjëse në territorin operativ. Në këto raste, në kërkesat drejtuar dy enteve të interesuara duhet të tregohet itinerari që i intereson njërit dhe tjetrit ent, si edhe faturat e pagesave të kryera.

9. Pagesa e taksës së zhdëmtimit për mjetet sipas pikës 6, do të kryhet në masën X/12 të të gjithë detyrimit vjetor, respektivisht muajve të vlefshmërisë së autorizimit.

10. Vlerat e taksave të llogaritura sipas pikës 6 përcaktohen me udhëzimin e Ministrisë së Punëve Publike dhe të Transportit dhe Ministrisë së Financave, në përputhje me variacionet e indeksit ISTAT.

11. Dispozitat e këtij neni, me përjashtim të pikave 1, 2 dhe 3, nuk zbatohen për autorizimet e lëshuara nga entet koncesionare të autostradave.

Neni 18

Tarifat e pagesave për kërkuarin e autorizimit (Neni 10 i Kodit Rrugor)

1. Janë në ngarkim të kërkuarit të autorizimit shpenzimet e mundshme për mbikëqyrjen teknike të vendit, verifikimet për kalueshmërinë e itinerarit dhe punimet e mundshme të përf forcimeve të nevojshme dhe, kur kërkesa i drejtohet shoqërive koncesionare të autostradave, edhe shpenzimet për praktikën administrative të marrjes së autorizimit.

2. I jepet e drejta entit pronar ose koncesionar të kërkojë kryerjen e një police siguracioni të veçantë ose të një kontrate dorëzanie, sipas zgjedhjes së kërkuarit të autorizimit, që garanton dëmet e mundshme që mund të shkaktohen në rrugë ose pjesët që i përkasin rrugës, si edhe personave ose objekteve në varësi të tranzitit të transportit ose mjeteve jonormale. Në çastin e marrjes së autorizimit, kërkuari i tij është i detyruar të paraqesë një kopje të policës së siguracionit ose të deklaratës së shoqërisë së siguracionit, ose kopje të policës së dorëzanisë për garantimin e dëmeve të mundshme.

Neni 19

Azhurnimet (Neni 10 i Kodit Rrugor)

1. Administratat e rretheve marrin masa për të mbajtur të azhurnuara rezultatet e Regjistrit Kombëtar të rrugëve për zonën që ato mbulojnë, duke pasqyruar të gjithë informacionin e nevojshëm për lëshimin e autorizimeve në kohën e duhur për tranzitimin e mjeteve dhe të transporteve jonormale në rrugët e rrethit. Gjithashtu i takon administratës së rrethit të bëjë azhurnimet e nevojshme për të dhënat e autorizimeve që lëshon.

4. SHËRBIMET E POLICISË RRUGORE DHE KONTROLLEVE TË TJERA NË RRUGË

Neni 20

Bashkërendimi i shërbimeve të policisë rrugore - Dhënia e informacioneve (Neni 11 i Kodit Rrugor)

1. Përgjegjësitë e bashkërendimit të shërbimeve të policisë rrugore, sipas nenit 11, pika 3, e Kodit Rrugor janë të Ministrisë së Rendit Publik, nëpërmjet urdhëresave që lëshon.

2. Kryerja e shërbimit të shoqërimit për mjetet dhe transportet jonormale i është ngarkuar policisë rrugore. Kryerja e shërbimit të shoqërimit për mjetet dhe transportet jonormale ushtarake i është ngarkuar armës së policisë ushtarake. Për kryerjen e një shërbimi të tillë zbatohet neni 15, pikat 5 dhe 7.

3. Për marrjen e informacionit sipas nenit 11, pika 4, e Kodit Rrugor, të interesuarit duhen t'i drejtohen drejtpërdrejt ose me postë rekomande seksionit të shërbimit të policisë rrugore, të funksionarit ose agjentit që ka proceduar me zbulimin e aksidentit.

4. Shërbimi i policisë rrugore është i detyruar të japë, pas pagesës paraprake për shpenzimet e mundshme, informacionin e kërkuar sipas dispozitave ligjore në fuqi.

5. Në rastet kur aksidenti ka shkaktuar vdekjen e personave, informacioni jepet pasi është marrë miratimi paraprak i autoritetit gjyqësor përkatës.

6. Në qoftë se nga aksidenti janë plagosur persona, informacionet jepen në varësi të procedurës penale, me autorizimin paraprak të autoritetit gjyqësor, ose nëpërmjet një vërtetimi të bërë nga i interesuari dhe të lëshuar nga autoriteti i mësipërm me skadimin e afatit të nevojshëm të parashikuar për të bërë ankesë.

Neni 21

Organet e paracaktuara (Neni 12 i Kodit Rrugor)

1. Për kryerjen e shërbimit të policisë rrugore, sipas nenit 12, pika 1, e Kodit Rrugor, masat merren nga Drejtoria e Policisë Rrugore, pranë Ministrisë së Rendit Publik.

2. Është Drejtoria e Policisë Rrugore, pranë Ministrisë së Rendit Publik, organ i drejtpërdrejtë i ngarkuar për kryerjen e shërbimeve të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, e cila ka në varësi seksionet e policisë rrugore në bazë.

3. Shërbimet e policisë rrugore kryhen nga pjesëmarrësit në administratat për të cilat flitet në nenin 12, pikat 1 dhe 2, e Kodit Rrugor, në përputhje me urdhëresat e tyre të brendshme.

4. Organet e kontrollit të strukturave të Ministrisë së Transportit, siç përcaktohet në nenin 12, pika 3, shkronja "a" e Kodit Rrugor, kanë për objekt kontrollin e mjeteve në vende të veçanta, të përcaktuara me udhëzim të përbashkët të Ministrit të Rendit Publik dhe Ministrit të Transportit, për:

- licencën (lejen e transportit) dhe certifikatën e operimit të mjetit;

- dokumentacionin në fushën e transportit:

- => lejen e drejtimit të mjetit;

- => lejen e qarkullimit;

- => librezën e automjetit (certifikata e kontrollit teknik);

- => fletën e udhëtimit të autobusit dhe kamionit;

- => ngarkesën për aks;

- => biletën e udhëtarëve;

- => faturën e mallit (origjinën dhe vendmbërritjen);

- => certifikatën e mjetit për transport mallrash të rrezikshme, kur bëhen transporte të tilla etj.

Neni 22

Provimi i kualifikimit (Neni 12 i Kodit Rrugor)

1. Administratat, për personelin e parashikuar sipas nenit 12, pika 3, të Kodit Rrugor, përcaktojnë organizimin dhe procedurat për kryerjen e kurseve të përgatitjes dhe kualifikimit, për dhënien e provimeve të parashikuara, për të provuar aftësinë në kryerjen e shërbimit.

2. Ministri i Rendit Publik përcakton kërkesat për kryerjen e shërbimit sipas nenit 11, pika 1 e Kodit Rrugor, mënyrat dhe kohën për kryerjen e këtyre shërbimeve dhe kontingjentin e personelit që do të kualifikohet. Kërkohet për çdo rast kryerja e shërbimit efektiv dhe qenia në organikën e administratës së interesuar për të paktën 3 vjet, si dhe të ketë kryer kualifikimin përkatës për shërbimin e policisë rrugore.

3. Provimi duhet të finalizohet me verifikimin e njohurive për njohjen e normave për ruajtjen dhe kontrollin e përdorimit të rrugës.

4. Personelit që do të kualifikohet sipas pikës 1 dhe 2 të këtij neni, i lëshohet një dëshmi e veçantë njohjeje për kryerjen e shërbimit, sipas modelit që i bashkëlidhet kësaj rregulloreje (fig I.1); Ky dokument ka vlefshmëri 5- vjeçare, me konfirmim çdo vit nëpërmjet një pulle që pasqyron vitin kalendarik të vlefshmërisë.

5. Titullarit të dëshmisë së njohjes sipas pikës 4 të këtij neni, i lejohet qarkullimi i lirë dhe pa pagesë në transportet publike urbane dhe transportet automobilistike në linjë në territorin përkatës të administratës së cilës i përket.

Neni 23

Shenjat dalluese dhe normat e përdorimit (Neni 12 i Kodit Rrugor)

1. Shenjat dalluese, që duhet të përdorin subjektet që kryejnë shërbimin e policisë rrugore dhe të kontrolleve të tjera në rrugë kur nuk janë me uniformë, sipas nenit 12, pika 5 e Kodit Rrugor, duhet të jetë në përputhje me modelin e përcaktuar në figurën I.2 dhe të ketë karakteristikat e mëposhtme:

a) disk metalik ose material plastik, me diametër 15 cm, me material reflektues në të dyja anët, pjesa qendrore e të cilit të jetë me ngjyrë të kuqe, me diametër 10 cm ndërsa pjesa që mbetet formon një unazë, me ngjyrë të bardhë, me gjerësi 2.5 cm;

b) stemën e Republikës në qendër të diskut;

c) tregimin e administratës, ku bën pjesë agjenti, në pjesën e sipërme të unazës. Ai të jetë shkruar me shkronja të zeza, me lartësi 1.4 cm; specifikime të tjera, të mundshme të drejtorisë qendrore, të trupës, shërbimit etj.; në pjesën e poshtme të unazës, me shkronja të zeza, me lartësi 1 cm, një rresht dhe 0.5 cm për rreshtin e sipërm dhe 1 cm për rreshtin e poshtëm, po të jenë dy rreshta;

ç) dorezën prej metali ose materiali plastik me ngjyrë të bardhë e gjatësi 30 cm, mbi të cilën është stampuar një numër, që tregon se kujt i përket kjo tabelë.

2. Shenjat dalluese duhet të përdoren vetëm për të sinjalizuar “ndal” ndaj përdoruesve të rrugës në lëvizje dhe, në raste situatash emergjente, për sinjalizime me dorë për të rregulluar trafikun. Përdorimi i shenjës dalluese jashtë rasteve të lejuara është si shkelje disiplinore dhe e dënueshme prej administratës nga e cila varen subjektet, sipas pikës 1 të këtij neni.

Neni 24

Kërkesa për ndalim (Neni 12 i Kodit Rrugor)

1. Organet e policisë rrugore, sipas nenit 12 të Kodit Rrugor, kur nuk janë me uniformë, për të sinjalizuar “ndal” për ata që qarkullojnë në zona që janë subjekt i disiplinës së Kodit Rrugor, duhet të paraqesin, qartësisht të dukshme, shenjën dalluese sipas nenit 23 dhe në vazhdim, përpara se të fillojnë

çdo verifikim apo konstatim, duhet të paraqesin dëshminë e njohjes së lëshuar nga administrata përkatëse.

2. Organet me uniformë të policisë rrugore, mund të sinjalizojnë “ndal” përveçse me shenjë dalluese edhe me bilbil, me dorë apo me sinjal ndriçues. Kërkesa “ndal” prej organeve pa uniformë të policisë rrugore edhe brenda makinës së shërbimit apo makinës private, duhet të jepet duke parakaluar mjetin që duhet të ndalohet dhe duke i treguar nga dritarja shenjë dalluese, të treguar në nenin 23.

KAPITULLI II NDËRTIMI DHE KUJDESI PËR RRUGËT

KREU I

1. BREZAT E REZERVUAR

(Nenet 16-18 e Kodit Rrugor)

Neni 25

Brezat e rezervuara jashtë qendrave të banuara (Neni 16 i Kodit Rrugor)

1. Largësia nga kufiri rrugor jashtë qendrave të banuara e cila duhet respektuar kur hapen kanale, gropa apo kur kryhet çdo lloj gërmimi anës rrugëve, nuk mund të jetë më e vogël se thellësia e kanaleve, gropave apo gërmimeve dhe, në çdo rast, nuk mund të jetë më pak se 3 metra.

2. Jashtë qendrave të banuara, siç përcaktohet në nenin 4 të Kodit Rrugor, largësia e kufirit rrugor, që duhet respektuar në ndërtimet e reja, në rindërtimet në vazhdim apo në shembjet e plota, apo në punimet zgjeruese përballë rrugës, nuk mund të jenë më pak se:

- a) 60 m për rrugët e tipit A;
- b) 40 m për rrugët e tipit B;
- c) 30 m për rrugët e tipit C;
- ç) 20 m për rrugët e tipit F.

3. Jashtë qendrave të banuara, siç është përcaktuar në drejtimit e nenit 4 të Kodit Rrugor, por brenda zonave të parashikuara për të bërë ndërtime apo që ndryshojnë nga plani urbanistik i përgjithshëm, në rastet kur plani në fjalë është i miratuar për zbatim të drejtpërdrejtë, ose edhe kur për këto zona janë kryer plane urbanistike në zbatim, largësitë e kufirit rrugor, që duhen respektuar në ndërtimet e reja, në rindërtimet në vazhdim, shembjet e plota apo në zgjerimet përballë rrugëve, nuk mund të jenë më pak se:

- a) 30 m për rrugët e tipit A;
- b) 20 m për rrugët e tipit B;
- c) 10 m për rrugët e tipit C.

4. Për rrugët e tipit F, të cilat nuk përmenden në pikën 3, nuk është vendosur largësia minimale nga kufiri rrugor për sigurimin e qarkullimit. Gjithashtu nuk janë vendosur largësitë minimale nga rrugët e zonave ku do të vendosen kantiere të reja ndërtuese apo që janë në punë e sipër.

5. Largësitë nga kufiri rrugor, jashtë qendrave të banuara, që duhen respektuar në ndërtimin apo rindërtimin e mureve rrethuese, të çfarëdo lloji apo përbërjeje, të vendosura anës rrugës, nuk mund të jenë më pak se:

- a) 5 m për rrugët e tipit A, B;
- b) 3 m për rrugët e tipit C, F.

6. Për rrugët e tipit F, në rastet e pikës 5, nuk janë vendosur largësia minimale e kufirit rrugor për sigurimin e qarkullimit. Nuk janë vendosur po ashtu largësitë minimale të rrugëve të zonave ku do të hapen kantiere të reja ndërtimi apo që janë në zbatim e sipër.

7. Largësia nga kufiri rrugor, jashtë qendrave të banuara, që duhet respektuar për të mbjellë pemë anës rrugës, nuk mund të jetë më e vogël se lartësia më e madhe e arritshme për secilin tip të rritjes, deri në plotësimin e ciklit vegetativ, pra jo më pak se gjashtë metra.

8. Largësia nga kufiri rrugor, jashtë qendrave të banuara, e cila duhet respektuar për të mbjellë anës rrugës gjerdhe të blertë, qoftë edhe me natyrë sezonale, të cilat mbahen në një lartësi jo më shumë se një metër nga toka, nuk mund të jetë më e vogël se një metër. Një largësi e tillë zbatohet edhe për rrethimet jo më të larta se një metër, të përbëra nga materiale rrethimore si: gjerdhe prej druri, rrjeta metalike, tela me gjemba dhe materiale të tilla të ngjashme, të mbajtura nga piketa të pangulura në tokë ose në kunja jo më shumë se 30 cm mbi tokë.

9. Largësia nga kufiri rrugor, jashtë qendrave të banuara, që duhet respektuar për të mbjellë anës rrugës gjerdhe të gjelbër apo plantacione të një lartësie mbi një metër nga toka, nuk mund të jenë më pak se tri metra. Kjo largësi zbatohet edhe për rrethimet me lartësi mbi një metër nga toka, të përbëra siç është parashikuar në pikën 8 të këtij neni, dhe për ato të lartësisë nën një metër nga toka, nëse vendosen mbi kunja 30 cm nga toka.

Neni 26

Hapësirat që duhen respektuar në kthesat jashtë qendrave të banuara (Neni 17 i Kodit Rrugor)

1. Hapësira, që duhet respektuar në kthesat jashtë qendrave të banuara që duhet përcaktuar sipas gjerësisë së kthesës, varet nga normat e mëposhtme:

a) në ato pjesë të rrugës me kthesë me rreze mbi 250 metra, përdoren hapësira të detyrueshme, sipas kriterëve të treguara në nenin 25;

b) në pjesët e rrugës me kthesë me rreze më pak ose të barabartë me 250 metra, hapësira e detyrueshme është e pakufizuar në drejtim të pronave të anashvendosura, nga korda bashkëlidhëse e pikave të tangjencës, ose edhe nga linja e hequr nga largësia e kufirit rrugor, të treguar në nenin 25, në bazë të tipit të rrugës, ku një linjë e tillë do të duhet të rezultonte jashtë kordës së parathënë.

Neni 27

Hapësirat e detyrueshme për ndërtimet në qendrat e banuara (Neni 18 i Kodit Rrugor)

1. Largësitë nga kufiri rrugor në brendësi të qendrave të banuara që duhen respektuar në ndërtimet e reja, në shembjet e plota, në rindërtimet apo në zgjerimet përballë rrugës, nuk mund të jenë më pak se:

a) 30 metra për rrugët e tipit A;

b) 20 metra për rrugët e tipit D.

2. Për rrugët e tipit E dhe F, për sigurimin e qarkullimit rrugor, nuk është përcaktuar largësia minimale nga kufiri rrugor.

3. Në mungesë të veprimtarisë urbanistike në fuqi, largësitë nga kufiri rrugor, që duhen respektuar në qendrat e banuara, nuk mund të jenë më të vogla se:

a) 30 m për rrugët e tipit A;

b) 20 m për rrugët e tipit D dhe E;

c) 10 m për rrugët e tipit F.

4. Largësitë nga kufiri rrugor, në brendësi të qendrave të banuara, që duhen respektuar në ndërtimin apo rindërtimin e mureve rrethuese, të çdo lloji natyre apo përbërjeje, anës rrugëve nuk mund të jenë më të vogla se:

a) 3 m për rrugët e tipit A;

b) 2 m për rrugët e tipit B.

5. Për rrugët e tjera, që nuk janë përmendur në pikën 4, nuk është përcaktuar largësia minimale nga kufiri rrugor, për efekt të sigurisë së qarkullimit.

2. NDËRTIMET E OBJEKTEVE, KANTIEREVE DHE HAPJA E HYRJEVE TË RRUGËVE

(Nenet 20-22 e Kodit Rrugor)

Neni 28

Vendosja e barakave ose e objekteve të tjera (Neni 20 i Kodit Rrugor)

1. Për vendosjen e barakave, kioskave, godinave ose instalimeve të tjera qoftë edhe të karakterit provizor, jashtë qendrave të banuara, zbatohen dispozitat e nenit 25, pika 4 dhe 5 ose ato të nenit 16, pika 2 e Kodit Rrugor dhe neni 20, pika 2, po e këtij Kodi.

Neni 29

Sinjalizimi i përkohshëm (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. Punimet, grumbullimet në rrugë dhe në kantieret përkatëse duhet të jenë të pajisura me sisteme të sinjalizimit të përkohshëm, nëpërmjet përdorimit të sinjaleve të veçanta të parashikuara nga kjo rregullore dhe të autorizuar nga enti zbatues, sipas nenit 5, pika 3 e Kodit Rrugor.

2. Sinjalet dhe treguesit e rrezikut, që përdoren për sinjalizimin e përkohshëm, kanë ngjyrë të verdhë të theksuar.

3. Për sinjalet e përkohshme mund të përdoren mjete mbështetëse ose mbajtëse, me bazë të lëvizshme, të transportueshme dhe të ripërdorshme, që duhet të sigurojnë qëndrueshmërinë e sinjalit në çfarëdolloj kushtesh të rrugëve apo të kushteve atmosferike. Për fiksimin e mundshëm të mbështetëseve është i ndaluar përdorimi i materialeve të forta, që mund të përbëjnë rrezik ose kërcënim për qarkullimin.

4. Sinjalet duhet të zgjidhen dhe vendosen në përputhje me situatat konkrete dhe me rrethanat specifike, sipas detajeve të paraqitura në skemat sinjalizuese, sipas tipave të rrugëve. Skemat sinjalizuese janë fiksuar me disiplinë teknike, të miratuar me akte të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit.

5. Në sistemet e sinjalizimit të përkohshëm, çdo sinjal duhet të jetë në përputhje me situatën në të cilën përdoret, dhe për të njëjtën situatë, duhet të korrespondojnë të njëjtat sinjale dhe të njëjtat kritere të paraqitjes. Nuk duhet të kryhen sinjalizime të përkohshme dhe sinjalizime të përhershme, në kundërshtim me njëri-tjetrin. Në një rast të tillë sinjalizimet e përhershme hiqen nëse bien në kundërshtim me ato të përkohshmet. Me përfundimin e punëve, sinjalizimet e përkohshme, qoftë vertikale apo horizontale, duhet të hiqen menjëherë dhe, nëse është e nevojshme, të rivendosen sinjalet e përhershme.

6. Në afërsi të tabelës së çdo kantieri, me veprimtari më shumë se shtatë ditë punë, duhet të vendoset përballë një paneli (figura II.382), ku të jepen të dhënat e mëposhtme:

- a) enti pronar apo koncesionar i rrugës;
- b) të gjitha pikat e dispozitës së pikave 1 dhe 7;
- c) emërtimi i ndërmarrjes që kryen punimet;
- d) afati i fillimit dhe mbarimit të punimeve;
- e) kutia postare dhe numri i telefonit të përgjegjës të kantierit.

7. Për t'u bërë ballë situatave të emergjencës apo kur bëhet fjalë për kryerje punimesh me urgjencë të veçantë, masat e sigurimit për disiplinën e qarkullimit merren nga entet pronare të rrugëve. Përshtatja e masave për rastet kur punimet zgjasin më shumë se 48 orë, duhet të miratohet nga enti pronar i rrugës; në rastet kur periudha korrespondon me dy ditë festash, njëra pas tjetrës, limiti është 72 orë. Në rastet e

ndërhyrjeve të paprogramuara dhe me vëllim të vogël, pra në të gjitha ato raste që bëjnë pjesë në veprimtarinë e zakonshme të mirëmbajtjes, që kërkojnë kufizim të trafikut jo të madh dhe për një kohë të shkurtër, apo në rastet e aksidenteve rrugore, enti pronar mund të vërë në zbatim skemat dhe sistemet sinjalizuese, të parashikuara nga këto norma, pa përdorur paralajmërimin zyrtar. Në fund të punimeve dhe në fund të emergjencës, duhet të vendoset me shpejtësi disiplina e mëparshme e qarkullimit, nën kujdesin e entit pronar apo koncesionar të rrugës.

8. Në rastet kur vendndodhjet e kantierëve shtrihen në trupin e rrugëve jashtëqytetëse, kryesore apo të rrugëve qytetëse me mbikalime dhe të lagjeve të brendshme, punimet duhet të kryhen me disa turne, duke përdorur, mundësisht, të gjithë harkun kohor të ditës. Përparësi duhet të kenë periudhat e ditës me më pak përdorim të rrugës nga automjetet. Punimet me kohëzgjatje më të madhe dhe që nuk kanë natyrë urgjente, duhet të realizohen në ato periudha të vitit kur ka pak trafik.

9. Rivendosja e kushteve të përkohshmërisë gjatë çdo lloj dëmtimi të rrugëve të sipërtreguara, duhet të vendoset menjëherë pas ndodhjes së ngjarjes, që ka sjellë dëmin.

Neni 30

Sistemi i sinjalizimit dhe i kufizimit të kantierëve (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. Masat e nevojshme të sigurimit dhe të pandërprershmërisë së qarkullimit në ato pjesë të rrugës që ndodhen para një kantieri në një zonë punimesh apo një zonë depozitimesh materiale, kanë të bëjnë me një sistem sinjalizimi, të përshtatshëm për shpejtësitë e lejuara për automjetet nga dimensionet e devijimit dhe të manovrave që duhen kryer në largësinë e kantierit, nga tipi i rrugës dhe nga situata e trafikut.

2. Në afërsi të kantierëve të përhershme apo të lëvizshme edhe nëse ata janë të natyrës së mirëmbajtjes, duhet të vendoset sinjali “PUNIME” (fig. II.383), i montuar në një panel të plotë, që tregon përmasat e kantierit, kur gjatësia e pjesës së rrugës në fjalë është më e madhe se 100 metra. Megjithatë sinjali “PUNIME” nuk mund të zëvendësojë mjetet e tjera sinjalizuese, të parashikuara në këtë nen dhe në nenet e mëposhtme dhe që lidhen me sigurimin e qarkullimit, në rastet kur ka kantiere rrugore.

3. Në përputhje me skemat sinjalizuese, për të cilat flitet në nenin 30 pika 4, duhen përdorur, atje ku është parashikuar, sinjalet e mëposhtme:

a) “ndalim parakalimi” (figurat II.48 dhe II.52) dhe “shpejtësia limit” (fig. II.50);

b) sinjale të detyrueshme:

1) drejtimi i detyrueshëm (figurat II.80/a, II.80/b dhe II.80/c)

2) paralajmërimi i drejtimit të detyruar (figurat II.80/d, II.80/e);

3) drejtimet e lejueshme (figurat II.81/a, II.81/b dhe II.81/c);

4) kalimet e detyrueshme (figurat II.82/a dhe II.82/b);

5) kalimet e lejueshme (fig. II.83).

c) “ngushtim rruge” (figurat II.384, II.385, II.386) dhe “dopio drejtim qarkullimi” (fig. II.387);

ç) mbyllje e një apo e disa korsive (figurat II.411/a, II.411/b, II.411/c dhe II.411/d), “rrugë e mbyllur” (figurat II.412/a, II.413/a dhe II.413/b) dhe “rihyrje në rrugë” (figurat II.412/b, II.413/c);

d) sinjale fundore (figurat II.70, II.71, II.72, II.73).

4. Nëse paraqiten arsyet dhe kushtet, duhen përdorur edhe sinjalet e mëposhtme:

a) sinjale të tjera të ndalimit, të vlerësuara të nevojshme dhe sinjale të tjera të ngjashme për ndalimin fundor, në funksion të nevojave që lindin nga kushtet vendore të kantierit rrugor;

b) “mjete pune në lëvizje” (fig. II.388);

c) “rrugë e deformuar” (fig. II.389);

ç) “materiale të paqëndrueshme mbi rrugë” (fig. II.390);

d) sinjale horizontale në ripunim (fig. II.391);

dh) sinjale të tjera të vlerësuara të nevojshme, gjithnjë me ngjyrë të verdhë të ndezur.

5. Mjetet, që përcaktojnë kufijtë e kantierëve rrugore apo të depozitave në rrugë, sipas nevojave dhe kushteve vendore, janë si më poshtë:

a) barrierat;

b) kufizuesit specialë;

c) konet dhe shmangësit fleksibël;

ç) sinjalet horizontale të përkohshme dhe shenjat e plota praparefleksive;

d) mjetet e tjera të sinjalizimit shtesë apo të përdorura në vend të atyre të parashikuara, për sa kohë që janë të miratuara, paraprakisht, nga Ministria e Transportit.

6. Për të fituar autorizimin e duhur, të parashikuar nga pika 5, shkronja “d”, enti pronar apo koncesionar duhet të paraqesë një kërkesë urgjente në Drejtorinë e Qarkullimit dhe të Sigurisë Rrugore në Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit, duke vënë në dukje nevojën apo domosdoshmërinë e sinjalizimeve shtesë apo zëvendësuese dhe mënyrën e funksionimit e të vendosjes së këtyre sinjaleve. Gjithashtu, duhet të tregohet edhe periudha kohore e funksionimit të këtyre sinjaleve. Drejtoria e Qarkullimit dhe Sigurisë Rrugore kur e sheh të nevojshme, autorizon vendosjen e sinjalizimeve në kohën e duhur dhe, në të njëjtin autorizim, mund të bëjë modifikime të karakterit teknik, të përkohshme.

Neni 31

Barrierat (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. Barrierat sinjalizojnë kufijtë e kantierëve rrugore. Ato vendosen paralel me planin rrugor dhe mbahen nga kambalecë apo mbështetës të tjerë, të përshtatshëm. Ato janë të detyrueshme në anët balllore kufizuese të kantierit apo në tabelat që tregojnë afrimin të kantieri. Ato mund të zëvendësohen me elemente mbështetëse me frytshmëri të njëjtë, që të jenë miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, pranë Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe në përputhje me udhëzimet e lëshuara prej saj.

2. Krahët gjatësorë të barrierave mund të zëvendësohen nga rrethime të ngjyrosura në të kuqe apo ngjyrë portokalli dhe të fiksuar fort. Duhet të jenë prej fletësh metalike, rrjetash apo mjeteve të tjera kufizuese, të miratuara nga Ministria e Transportit dhe në përputhje me udhëzimet e lëshuara prej saj.

3. Barrierat janë dy tipash: “normale” dhe “drejtimtreguese”.

4. Barrierat “normale” (fig. II.392) është e ngjyrosur me vija të thyera, të kombinuara kuqebardhë. Gjerësia e vijave të kuqe duhet të jetë 1.2 herë më e gjerë se gjerësia e vijave të bardha. Ajo duhet të ketë një lartësi jo më pak se 20 cm dhe duhet të jetë e vendosur paralelisht me planin rrugor, me bordin e poshtëm, në lartësi jo më pak se 80 cm nga toka, në një pozicion të tillë që të jetë e dukshme edhe në praninë e mjeteve të tjera sinjalizuese të sistemit të parasinjalizimit.

5. Barrierat “drejtimtreguese” (fig. II.393/a) është e ngjyrosur, nga ana e përdorshme, me shirita të alternuar kuqebardhë, të pajisura me maja shigjete. Majat e shigjetave duhet të jenë të drejtuara në drejtim të devijimit. Barrierat duhet të ketë përmasa normale, jo më pak se 60 x 240 cm dhe madhësi jo më shumë se 90 x 360 cm. Mund të jetë e përbërë nga katër pjesë, me përmasa normale 60 x 60 cm dhe maksimale 90 x 90 cm (fig. II.395), të vendosura horizontalisht me bordin e poshtëm, në një lartësi jo më pak se 80 cm, të paraprirë dhe të ndjekura nga një sinjal të kalimit të detyrueshëm (fig. II.393/b). Gjerësia e zonave të kuqe duhet të jetë 1.2 herë më e gjerë se gjerësia e zonave të bardha. Për ato që përdoren në zonat e banuara, përmasat mund të përgjysmohen.

Neni 32

Shmangësit specialë (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. Shmangësit specialë janë të tipave të mëposhtëm:

a) PIKETA KUFIZUESE si në fig. II.394. Ato duhet të përdoren në seri, për të nxjerrë në dukje kufijtë gjatësorë si dhe afrimin e zonave të punës. Ato duhet të jenë të vendosura gjithmonë në kënd të drejtë ndaj aksit të rrugës, nga ana e së cilës janë drejtuar. Intervali ndërmjet pikëtave nuk duhet të jetë më i madh se 15 m. Piketa është e ngjyrosur, nga ana ballore, me shirita të alternuar kuqebardhë. Shiritat e kuq duhet të kenë një gjerësi 1.2 herë më të madhe se gjerësia e shiritave të bardhë. Përmasat minimale janë 20 x 80 cm dhe mbështetja duhet të sigurojë një lartësi të bordit të poshtëm të paktën 30 cm nga toka;

b) ELEMENT SHMANGËS I KTHESAVE TË PËRKOHSHME (fig. II.395). Ata duhet të përdoren me shumë elemente për të vënë në dukje anën e jashtme të devijimeve me kthesa të përkohshme, me rreze nën ose të barabartë me 200 metra dhe duhet të vendosen gjithmonë në kënd të drejtë në aksin e rrugës. Intervali ndërmjet shmangësve të përkohshëm duhet të jetë në këto përmasa:

Rrezja e kthesës (në metra)	Hapësira gjatësore (në metra)
deri në 30	5
30-50	10
50-100	5
100-200	20

Shmangësi paraqet në faqen ballore një vijatim me shigjetë të bardhë, në sfond të kuq. Përmasa “normal” është 60 x 60 cm dhe ajo “maksimale” 90 x 90 cm.

Neni 33

Konet dhe shmangësit fleksibël (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. KONI (fig. II.396) duhet të përdoret për të kufizuar dhe vënë në dukje zonat e punimeve apo të mirëmbajtjes, me kohëzgjatje të shkurtër, për shtrirjen e sinjalizimit horizontal, për të treguar zonat ku mund të ndodhin aksidente, dyndjen e përkohshme të automjeteve, për vende në bllok, ndarjen e përkohshme të drejtimeve kundërecje dhe kufizimet e pengesave të përkohshme. Koni duhet të jetë i përbërë me material fleksibël gome ose plastike. Duhet të ketë ngjyrë të kuqe, me unaza të bardha praparefleksive. Përmasat, në të tria versionet dhe në të gjitha detajet, janë dhënë në figurat përkatëse. Koni duhet të ketë një bazë të përshtatshme mbështetëse, me peshë nga brenda apo anash, për të garantuar qëndrueshmërinë në të gjitha kushtet atmosferike. Hapësira e vendosjes është 12 m në vijë të drejtë dhe 5 m në kthesë. Në qendrat e banuara hapësira është më e ngushtë, përveç largësive të ndryshme, të nevojshme për situata të veçanta të rrugës dhe trafikut.

2. SHMANGËSI FLEKSIBËL (fig. II.397) duhet të përdoret për të kufizuar drejtimet e ecjes në korsi të ngjitura, të kundërta apo paralele, si dhe për të rrethuar zonat e punimeve apo të mirëmbajtjes me kohë të gjatë veprimtarie. Shmangësi fleksibël, me formë shtresore cilindrike, duhet të jetë i përbërë nga material fleksibël, gome apo plastike. Ai duhet të ketë ngjyrë të kuqe, me unaza të bardha praparefleksive. Përmasat tregohen në figurën përkatëse. Baza e tij duhet të jetë e bashkëlidhur ose përndryshe, duhet të fiksohet në tokë. Shmangësit fleksibël, në rast se rrëzohen nga automjetet, duhet të rivendosen në pozicionin e parë vertikal, të pastakuar nga toka. Intervali i vendosjes është 12 m në vijë të drejtë dhe 5 m në kthesë, përveç largësive të ndryshme në qendra të banuara, ku zbatohen kritere

sipas nevojave vendore të sinjalizimit.

3. Karakteristikat e materialit që përdoret për konet dhe shmangësit fleksibël përcaktohen sipas kritereve teknike, të miratuara nga Ministria e Transportit.

Neni 34

Sinjalet horizontale të përkohshme dhe sistemet praparefleksive plotësuese (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet horizontale, me karakter të përkohshëm duhet të zbatohen në rastet e kantierëve, punimeve apo shmangieve me kohëzgjatje maksimale, shtatë ditë pune, përveç rasteve kur kushtet atmosferike apo të bazës rrugore pengojnë vendosjen e rregullt. Në raste të tilla zbatohen sistemet e pikës 6. Sinjalet horizontale kanë synim të orientojnë drejtuesit e mjeteve dhe të garantojnë sigurimin e trafikut në afërsi apo fare pranë anomalive planimetrike, të shkaktuara nga punimet rrugore.

2. Sinjalet horizontale të përkohshme janë në ngjyrë të verdhë, të paçngjyroshe dhe nuk duhet të dalin më shumë se 5 mm nga toka.

3. Sinjale të tilla duhet të jenë të zhvendosshme tërësisht dhe me shpejtësi, pas mbarimit të shkakut që përcaktoi nevojën e vendosjes së tyre, pa lënë asnjë gjurmë në tokë, pa i shkaktuar asaj dëme dhe pa shkaktuar shqetësime apo ngatërresa në qarkullim.

4. Sinjalet horizontale, që përdoren nëpër kantiere apo në punimet rrugore, janë shirita gjatësore, të vazhdueshëm dhe të ndërprerë, për të treguar buzët, ndarjen e drejtëve të lëvizjes dhe të korsive. Janë shirita tërthorë në rastet kur tregojnë pikën e ndaljes në rrugët njëkalimshe të alternuar, të rregulluar nga semaforët, nga shigjetat e drejtimit apo shenjat e shkruara me një tabelë me përmasa të llogaritura për një sinjalizim horizontal, të përhershëm.

5. Karakteristikat teknike dhe cilësore të materialeve përbërëse të sinjalizimit horizontal të përkohshëm dhe të sistemeve praparefleksive plotësuese, të përmendura në pikën 6, si edhe metodat e matjes së këtyre karakteristikave, janë vendosur nga rregullat teknike, të miratuara në udhëzimin e Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit.

6. Sistemet praparefleksive plotësuese duhet të përdoren në rastet e kantierëve, punimeve apo të shmangieve me kohëzgjatje nga dy deri në gjashtë ditë pune. Ato përdoren për të përforcuar sinjalet horizontale të përkohshme në situata veçanërisht të rrezikshme. Ato duhet të reflektojnë një dritë të verdhë dhe nuk duhet të kenë lartësi më të madhe se 2.5 cm. Vendosen me bazë të ngjithshme siguri për të shmangur shpëputjet nga toka, në rast çrregullimesh të trafikut. Duhet të jenë lehtësisht të çmontueshme pa shkaktuar dëme ndaj veshjes së rrugës, siç parashikohet në nenin 30, pika 5. Intervali maksimal i vendosjes së sistemeve të tilla është 12 m në vijë të drejtë dhe 3 m në kthesë. Mjete të tjera sinjalizimi të përkohshëm që përdoren si shtesë apo në vend të atyre të parashikuar, mund të vendosen me miratim të Ministrisë së Transportit, në përputhje me udhëzimet e lëshuara prej saj. Për sa i përket këtij problemi zbatohet dispozita e nenit 30, pika 6.

Neni 35

Dukshmëria natën (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. Dukshmëria natën e sinjaleve vertikale, që përdoren në punimet rrugore, përcaktohet nga neni 79.

2. Për sa u përket barrierave dhe shmangësve specialë, dukshmëria natën duhet të jetë e siguar sipas rregullave të përcaktuara nga neni 77, pika 8.

3. Për sa u përket shmangësve fleksibël dhe koneve, dukshmëria natën duhet të jetë e siguar nga shkëlqimi të paktën i pjesëve të bardha, të parashikuar në nenin 77, pika 10.

4. Sinjalet horizontale, të përkohshme dhe sistemet plotësuese të sinjaleve horizontale duhet të realizohen me materiale të tilla, që të jenë të dukshme si ditën edhe natën, edhe kur bie shi dhe në sfond

rrugor të lagur.

5. Karakteristikat fotometrike dhe kolorimetrike të sinjaleve horizontale të përkohshme dhe të sistemeve plotësuese të këtyre sinjaleve janë përcaktuar sipas disiplinës teknike, të theksuara në nenin 34, pika 5.

6. Për të ndihmuar dukshmërinë e mjeteve ndriçuese të sinjalizimit gjatë orëve të natës dhe në rastet e pashmërisë së dobët, barrierat e kreut të zonave të punimeve duhet të jenë të pajisura me aparate të përshtatshme ndriçuese, me ngjyrë të kuqe dhe me ndriçim të fiksuar.

7. Rrëshqitjet e pjerrëta, që parashikohen në zonën e punimeve, duhet të plotësohen me sisteme me ngjyrë shkëlqyese të verdhë, në sinkronizim apo në progresion (dritat lëvizëse).

8. Anët gjatësore të zonës së punimeve mund të jenë të plotësuara me sisteme të ngjashme me drita të verdha, të fiksuara. Janë të ndaluar fenerët apo burime të tjera drite më flakë.

9. Karakteristikat teknike dhe cilësore të sistemeve ndriçuese, që paraqiten në pikat 6, 7 dhe 8, si edhe metodat e matjes së këtyre karakteristikave, janë vendosur në bazë të disiplinës teknike, të miratuar nga Ministria e Transportit.

Neni 36

Personat që punojnë (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. Ata që punojnë në afërsi të rrethimit të një kantieri ose që gjithsesi janë të ekspozuar ndaj trafikut të automjeteve në zhvillimin e veprimtarisë së punës së tyre, duhet të jenë të dallueshme si ditën edhe natën, nëpërmjet veshjeve të punës fluoreshente dhe me vija.

2. Të gjitha veshjet duhet të jenë prodhuar prej cope fluoreshente, në ngjyrë portokalli ose të verdhë apo të kuqe, me vija në ngjyrë të bardhë në argjend.

3. Në rastet e ndërhyrjeve afatshkurtra mund të përdoren rripa prej materiali fluoreshent ose edhe me shirita në ngjyrë portokalli.

4. Llojet e veshjeve dhe karakteristikat e materialeve fluoreshente, të vijëzuara ose të dyja bashkë, janë përcaktuar me disiplinën përkatëse teknike, të miratuar me udhëzim të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit.

Neni 37

Automjetet operative (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. Automjetet operative, makineritë dhe mjetet e punës, të përdorura për punë ose për mirëmbajtjen e rrugëve, të palëvizshme ose të lëvizshme, duhet të mbajnë, në anën e pasme një panel me vija të bardha dhe të kuqe, së bashku me një sinjalizim të kalimit të detyrueshëm, me një shigjetë të drejtuar nga ana ku mund të anashkalohet (fig. II.398). Paneli dhe sinjali “KALIM I DETYRUESHËM” duhet të realizohen me celuloid prapapasqyrues të tipit të dytë, siç parashikohet në nenin 77, pika 10. Ky lloj sinjalizimi duhet të përdoret edhe nga automjetet, të cilat, në varësi të llojit të ngarkesës ose të masës së saj, duhet të ecin me shpejtësi të kufizuar. Në këto raste automjete të tilla duhet të pajisen me një ose më shumë drita të verdha vezulluese.

2. Automjetet operative edhe nëse duhet të kryejnë punë mirëmbajtjeje afatshkurtra, të tilla si ndërrimi i llambave të ndriçimit publik ose meremetimi i mbulesës së rrugës, duhet të parasinjalizohen në një afat të përshtatshëm kohor:

a) në rrugët urbane me paralajmërimin “PUNIME” (fig. II.383), me sinjalizimet “KALIM I DETYRUESHËM” i paraprirë ky, nëse është e nevojshme, nga sinjalizimet “NDALIM PARAKALIMI” (fig. II.48), “NGUSHTIM RRUGE” (fig. II.384, II.385 ose II.386), “NJËKALIMËSH I ALTERNUAR” (figurat II.41 dhe II.45) dhe “KUFI MAKSIMAL I SHPEJTËSISË” (fig. II.50) nëse kufiri është më i vogël se 50 km në orë;

b) në rrugët jashtëqytetëse me sinjalizime sipas shkronjës “a”, me sinjalizime “KUFIRI MAKSIMAL I SHPEJTËSISË” në zbritje dhe me sinjalizime “KALIM I DETYRUESHËM”, në numër të mjaftueshëm për të shmangur dyndjen e mundshme në trafikun e rrugës malore.

Neni 38

Kantieret e lëvizshme (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. Një kantier rrugor quhet “i lëvizshëm” nëse karakterizohet nga një shpejtësi mesatare e zhvillimit të punëve, që mund të variojë nga disa qindra metra në ditë deri në disa km në orë.

2. Sinjalizimi për një kantier të lëvizshëm qëndron në:

a) parasinjalizim të vendosur në buzë të rrugës dhe të zhvendosur përpara, në përputhje me ecurinë e punimeve, ose edhe në një automjet të dukshëm, me një mbulesë dhe mbrojtje paraprake dhe, gjithsesi, në një largësi, që i lejon

drejtuesit një manovrim normal të uljes së shpejtësisë, në përputhje me shpejtësinë që vetë ata mund të ruajnë, si në përputhje me rregulloren, ashtu edhe sipas rastit, në pjesën përkatëse të rrugës. Sinjalizimi i paralajmërimit, i vendosur në anë të rrugës (në të dyja kalimet nëse është e nevojshme) përbëhet, përgjithësisht, nga një tabelë që përmban sinjalizimin “PUNIME”, sinjalizimin “KORSI E LEJUESHME”, panelin integrativ, që tregon largësinë e kantierit (figurat II.399/a dhe II.399/b) dhe drita të verdha, vezulluese. Sinjalizimi për paralajmërim, i vendosur në një automjet të mbrojtjes së paralajmëruar, mund të përmbajë edhe sinjalizimin “SINJALIZIM I LËVIZSHËM PARALAJMËRIMI” (fig. II.400).

b) “SINJALIZIM TË LOKALIZIMIT”, të vendosur në tokë dhe të zhvendosur në përputhje me ecurinë e punimeve. Sinjalizimi përfshin konfiguracionin “SINJALIZIM I LËVIZSHËM MBROJTJEJE” (fig. II.401), i përbërë nga një panel me rripa të bardhë dhe të kuq. Paneli përmban një sinjalizim kalimi të detyrueshëm, me shigjetë të drejtuar nga ana ku mund të parakalohet zona e kantierit dhe i shoqëruar me drita të verdha vezulluese, disa prej të cilave në formë shigjete, të drejtuara ashtu si sinjalizimi i kalimit të detyrueshëm. Sinjalizimi “NË VEND” përfshin edhe kufizimin e zonës së punimeve me kone dhe pikëta, këto të fundit, mundësisht, të pajisura me drita të verdha vezulluese. “SINJALIZIMI I LËVIZSHËM I MBROJTJES” mund të vendoset në një automjet pune ose në një karel të tërhequr nga vetë automjeti, ose në një automjet tjetër shoqërues. Sinjalizimi “PUNIME” duhet të vendoset në rrugët e kryqëzuara, nëse kantieri i lëvizshëm u paraqitet papritur automjeteve që qarkullojnë. Sinjalizimet e vendosura në automjete duhet të realizohen me celuloid prapapasqyrues të tipit 2, sipas nenit 77, pika 10. Në tunele nuk lejohen kantiere të lëvizshme, nëse tuneli mbahet i hapur për trafikun.

3. Në të gjitha fazat kur nuk punohet, qoftë para ose pas fillimit të punës, dritat e “SINJALIZIMIT TË LËVIZSHËM TË MBROJTJES” duhen çaktivizuar dhe vetë sinjalizimi duhet vendosur në pozicion të palosur.

Neni 39

Sigurimi i këmbësorëve në kantieret rrugore (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalizimi i sigurimit të punimeve, të materialeve, të gërmimeve dhe të kantierëve rrugore duhet të përmbajë masa të veçanta mbrojtjeje, për paprekshmërinë e këmbësorëve, që kalojnë në afërsi të kantierëve.

2. Kantieret e ndërtimit, gërmimet, mjetet dhe makinat e punës si dhe rrezja e tyre e veprimit duhen kufizuar, sidomos në krahun ku kalojnë këmbësorë, me pengesa, parapete ose lloje të tjera rrethimesh, siç parashikohet në nenin 31, pika 2.

3. Rrethimet e pikës 2 duhet të shënohen me drita të forta të palëvizshme dhe sistem të vijëzuar, me sipërfaqe minimale 50 cm², mundësisht në intervale gjatë perimetrit rrethues.

4. Nëse nuk ekziston një rrugë për këmbësorë, ose kjo është zënë nga kantieri, duhet kufizuar dhe mbrojtur një korridor për kalimin e këmbësorëve, gjatë krahut ose krahëve me fytyrë nga trafiku i automjeteve, në një largësi të paktën një metër. Ky korridor mund të jetë një rrugë e përkohshme për këmbësorë e ndërtuar mbi rrugën për automjetet, ose në një rrip rruge të mbrojtur, në krahun e trafikut, me barriera ose me një parapet rrethanor të sinjalizuar nga ana e rrugës së automjeteve, siç përcaktohet në pikën 3.

5. Pusetat dhe çdo lloj kapaku tjetër, të hapura edhe për një kohë të shkurtër, që gjendet në rrugën e automjeteve, ose anës rrugës apo në rrugën e këmbësorëve, duhet të jenë krejtësisht të rrethuar (fig. II.402).

Neni 40

Kufizimet e shpejtësisë në afërsi të punimeve ose të kantierëve rrugorë (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. Kufizimet e përkohshme të shpejtësisë, në afërsi të punimeve ose të kantierëve rrugorë, i nënshtrohen, me përjashtim të rasteve urgjente, marrëveshjes dhe udhëzimeve të entit pronar të rrugës. “KUFIRI I SHPEJTËSISË”, me përjashtim të rasteve të jashtëzakonshme, duhet të vendoset në vazhdim të sinjalizimit “PUNIME”, ose i treguar me të në të njëjtën mbështetëse. Vlera e kufizimit, me përjashtim të rasteve të jashtëzakonshme, nuk duhet të jetë më e vogël se 10 km në orë. Kur është i nevojshëm kufizimi i shpejtësisë në rrugët ku lejohet shpejtësi e madhe, duhen vendosur kufij në zbritje.

2. Në fund të zonës së punimeve ose të kantierit, nëse është vendosur sinjalizimi “RRUGË E LIRË”, nuk duhet ai “MBARIM I KUFIZIMIT TË SHPEJTËSISË”, nëse ndalimet e tjera mbeten në fuqi. Nëse një kufizim i shpejtësisë së ndryshueshme mbetet edhe pas përfundimit të zonës së punimeve, mjafton të vendoset sinjalizimi me kufirin e ri, pa vendosur atë “MBARIM I KUFIZIMIT TË MËPARSHËM”.

Neni 41

Ngushtimet e rrugëve dhe njëkalimet e alternuara (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. Nëse prania e punimeve, e materialeve ose e kantierëve rrugorë sjell një ngushtim të rrugës së automjeteve, nevojitet vendosja e sinjalizimit të rrezikut të përkohshëm “NGUSHTIM”, në njërën prej tri versioneve të parashikuara (figurat II.384, II.385 dhe II.386). Nëse një sinjalizim i tillë vendoset pranë zonave të punimeve ose të kantierit, pas parasinjalizimeve të tjera, të mundshme duhet dhënë me një panel plotësues, gjatësia e ngushtimit.

2. Nëse gjerësia e ngushtimit është më e vogël se 5.60 metra duhet përcaktuar njëkalimi i alternuar në kohë, sipas pikës 3.

3. Sistemi i kalimit në një ngushtim me gjerësi më të vogël se 5.60 metra, mund të rregullohet në tri mënyra:

a) KALIM I ALTERNUAR, ME ANË TË SHIKIMIT:

Duhet vendosur sinjalizimi negativ “TË JEPET PËRPARËSI NË NJËKALIM TË ALTERNUAR” (fig. II.41), nga ana në të cilën trafiku ndeshet me pengesën dhe duhet të devijojë. Ose sinjalizimi tjetër “E DREJTË PËRPARËSIE NË NJËKALIM TË ALTERNUAR” (fig. II.45), që i jep përparësi atij kahu të qarkullimit, që është më pak i prekur nga punimet.

b) KALIM I ALTERNUAR NGA POLICËT E TRAFIKUT:

Ky sistem kërkon dy policë trafiku, të pajisur me tabelëzat e duhura, të vendosur në secilin prej

ekstremiteteve të ngushtimit, të cilët i paraqesin trafikut njëri anën jeshile të tabelëzës dhe tjetri anën e kuqe të saj. Funksionimi i këtij lloji sistemi është i lidhur me një bashkërendim të mirë të veprimeve të policëve të trafikut, që mund të realizohet nëpërmjet veprimeve ose me radiomarrëse dhe transmetuese apo edhe nëpërmjet një polici të tretë, ndërmjetës, edhe ai i pajisur me tabelëz. Tabelëzat janë rrethore (fig. II.403), me diametër 30 cm dhe me një dorezë me gjatësi 20 cm, me veshje prej celuloidi të vijëzuar, me ngjyrë jeshile nga njëra anë dhe të kuqe nga ana tjetër. Policët e trafikut mund të përdorin edhe flamuj me ngjyrë portokalli, fluoreshente, me përmasa jo më të vogla se 80 x 60 cm, kryesisht për t'i detyruar lëvizësit që të ulin shpejtësinë dhe të tregojnë një kujdes më të madh. Lëvizja e flamujve mund t'u besohet edhe sistemeve mekanike.

c) KALIMI I ALTERNUAR NËPËRMJET SEMAFORËVE

Kur nuk është i mundur përdorimi i dy sistemeve të mësipërme, për shkak të gjatësisë së ngushtimit ose ngaqë të dyja anët e ngushtimit nuk e shohin dot njëra-tjetrën, kalimi i alternuar duhet të realizohet nëpërmjet dy semaforëve, të komanduar me dorë ose me funksionim automatik. Në kohën e përdorimit të cikleve me kohë të përcaktuar, faza e ngjyrës së kuqe nuk duhet t'i kalojë 2 minutat, me përjashtim të rasteve të jashtëzakonshme, të ngushtimeve me gjatësi të madhe. Jashtë qendrave të banuara impianti semaforik duhet të paraprihet nga sinjalizimi i rrezikut të përkohshëm "SEMAFOR" (fig. II.404), me një dritë të verdhë vezulluese, të vendosur në vendin e diskut të verdhë të simbolit. Lidhja "semafor-central-semafor" mund të realizohet me anë të kavos ose me radio. Semafori duhet të vendoset në anën e djathtë, në lartësinë e zonës së ndalimit të përkohshëm. Nëse trafiku mund të paraqitet në më shumë se një korsi, semafori duhet të përsëritet në të majtë, në vijën e ndarjes së drejtimeve të ecjes. Vënia në punë e një impianti semaforik për kalim të alternuar duhet të autorizohet nga enti pronar ose koncesionar i rrugës, që ka aftësinë e përcaktimit ose të ndryshimit të kohëzgjatjes së fazave, në përputhje me gjendjen e trafikut.

Neni 42

Shmangiet e itinerarit (Neni 21 i Kodit Rrugor)

1. Kemi shmangie të itinerarit në rastet kur i gjithë trafiku ose një pjesë e tij kalohet në një vendkalim tjetër (itinerar i ndryshuar) nga itinerari normal. Shmangiet mund të jenë të detyrueshme (vetëshmangie) ose fakultative (itinerar i këshillueshëm). Çdo lloj shmangieje mund të përcaktohet ose autorizohet nga enti pronar ose koncesionar i rrugës së ndërprerë. Nëse itinerari i shmangur përfshin edhe ente të tjera pronare ose koncesionare nevojitet një marrëveshje paraprake e të gjitha enteve të interesuara.

2. Sinjalizimi i treguesve të nevojshëm është si më poshtë:

a) PARALAJMËRIM SHMANGIEJE (fig. II.405) që duhet vendosur 100 metra në kushte normale dhe 300 metra dhe 150 metra në autostrada dhe në rrugët jashtëqytetëse, kryesore (fig. 406).

b) SINJALIZIME TË DREJTIMIT, që vendosen sipas kryqëzimeve (figurat II.407/a dhe II.407/b);

c) në rastet e kufizimeve të formës dhe të sasisë në itinerarin normal, në kryqëzimin që paraprin kantierin, duhet vendosur sinjalizimi "PARALAJMËRIM SHMANGIEJE" ku vendosen simbolet në bazë të shmangieve, për të shënuar itinerarin shmangës (fig. II.408).

ç) një devijim i detyrueshëm vetëm për një lloj ose për lloje të veçanta automjeteve duhet të ketë sinjalizim "DREJTIM I DETYRUESHËM", së bashku me simbolin ose simbolet e kategorive të automjeteve të përjashtuara (figurat II.409/a dhe II.409/b);

d) një devijim fakultativ, vetëm për një ose disa kategori të veçanta automjeteve, duhet bërë me sinjalizimin "DREJTIM I KËSHILLUAR", i plotësuar me një ose disa simbole të kategorive të automjeteve të përjashtuara (figurat II.410/a dhe II.410/b).

3. Në rrugët për automjete, të ndara në dy ose më shumë korsi, për të treguar kahun e lëvizjes vendosen sinjalizimet e mëposhtme, për gatishmërinë dhe përdorimin e korsive:

a) sinjali "KORSI E MBYLLUR OSE TË MBYLLURA" (figurat II.411/a, II.411/b, II.411/c dhe

II.411/d) duhet përdorur kur në një rrugë, me dy ose më shumë korsë, zvogëlohet numri i atyre që janë në gatishmëri sipas kahut të lëvizjes. Mbyllja e dy ose më shumë korsive duhet të kufizohet në hapësirë, në mënyrë që të përdoret mbyllja e një korsie për çdo herë. Paraqitja grafike e simbolit ndryshon sipas gjendjes rrugore dhe numrit të korsive të përfshira. Sinjalizimi mund të paraprihet nga një paralajmërim, i përbërë nga i njëjti sinjalizim, i pajisur me një panel plotësues, që tregon largësinë nga pika ku është vendosur mbyllja;

b) sinjali “RRUGË AUTOMOBILISTIKE E MBYLLUR” (figurat II.412/a, II.413/a, II.413/b) duhet të përdoret kur njëra prej rrugëve me kalime të ndara, mbyllet për trafikun;

c) sinjalizimi “RIHYRJE NË RRUGË” (figurat 412/b, II.413/c) përdoret për të treguar rivendosjen e kushteve të vlefshme normale;

d) sinjalizimi “PËRDORIM I KORSIVE” mund të përdoret për të treguar përdorimin e korsive, në gatishmëri për kategori të ndryshme të automjeteve (fig. II.414).

4. Sinjalizimi i përshkrimit të nevojshëm është si më poshtë:

a) Sinjalizimi “T’I JEPET PËRPARËSI” ose “TË NDALOHET DHE T’I JEPET PËRPARËSI” (sipas kushteve të shkallës së shikimit) në të gjitha kryqëzimet e itinerarit të devijuar, nëse rruga e ndërprerë është e pajisur me të drejtë për përparësi;

b) sinjalizimet “DEVIJIM KALIMI”, “DREJTIM I DETYRUAR”, barriera sipas numrit të nevojshëm;

c) sinjalizim i lejitimit të mundshëm të rezidentëve përgjatë rrugës së ndërprerë, por në një mënyrë të tillë që të përjashtohen dyshimet ose hezitimet në trafikun me ndalim kalimi.

Neni 43

Hyrjet në përgjithësi (Neni 22 i Kodit Rrugor)

1. Sipas nenit 22 të Kodit Rrugor, hyrje quhen:

a) hyrjet e një rrugë private në një rrugë të përdorimit publik;

b) hyrjet për automjete nga një zonë private, anësore në rrugën e përdorimit publik.

2. Hyrjet e pikës 1 ndahen në hyrje të sheshta, hyrje të ngritura, hyrje të devijuara dhe hyrje të përziera. Për hyrjet e sheshta dhe ato të devijuara vlejnë përcaktimet përkatëse të kryqëzimeve, sipas nenit 3 të Kodit Rrugor. Hyrjet e përziera paraqesin, në të njëjtën kohë, karakteristikat e hyrjeve të sheshta dhe të devijuara.

Neni 44

Hyrjet në rrugët jashtëqytetëse (Neni 22 i Kodit Rrugor)

1. Në autostrada nuk lejohen hyrjet private.

2. Në rrugët ndërqytetëse kryesore lejohen hyrje private të devijuara, të vendosura në një largësi jo më të vogël se 1000 metra nga njëra-tjetra, e matur kjo ndërmjet akseve të hyrjeve të njëpasnjëshme.

3. Në rrugët ndërqytetëse dytësore lejohen hyrje private, nëse ndërtohen në një largësi jo më të vogël se 300 metra ndërmjet tyre, e matur kjo ndërmjet akseve të hyrjeve të njëpasnjëshme.

4. Rrugët ndërqytetëse, kryesore dhe dytësore, që ndërtohen të reja, duhet të parashikohen me zona anësore toke, që të lejojnë vendosjen e rrugëve të shërbimit për futjen e hyrjeve private në rrugë.

5. Hyrjet duhet të lokalizohen aty ku relievi i vendit dhe përvijimi i rrugës lejon shkallën më të lartë të shikimit të zonës lidhëse të rrugës ndërmjet dy a më shumë autostradave dhe mundësisht në pjesët drejtvizore të rrugës.

6. Enti pronar i rrugës mund të mos pranojë autorizimin për hyrje të reja, degëzimin ose ndërthurjen apo për shndërrimin e atyre ekzistuese ose për ndryshim të përdorimit të tyre, kur ai mendon se ato mund të sjellin shpërdorim të sigurisë dhe rrjedhshmërisë së qarkullimit. Një gjë e tillë bëhet në rastet e

hyrjeve ose të degëzimeve të atyre ekzistuese ose që duhet të vendosen në përputhje me pjesët e rrugës në kthesë ose të pjerrësisë së madhe, nëse nuk është i mundshëm respektimi i normave të përcaktuara për shkallën e shikimit për kryqëzimet, sipas neneve 16 dhe 18, të Kodit Rrugor.

7. Vetë enti mund të mos pranojë autorizimin e hyrjes në zona orografikisht të vështira, që nuk garantojnë kushte të mjaftueshme sigurie.

8. Hyrjet dhe degëzimet duhen ndërtuar me materiale cilësore dhe gjithmonë duhen mirëmbajtur që të shmangen prurjet e materialeve të çdo lloji natyre, si dhe grumbullimi i ujërave në vendin e rrugës. Gjithashtu duhet të shtrohen, gjatë gjithë pjesës së rrugës, por jo më pak se 50 metra, duke filluar nga buza e rrugës nga ku fillon degëzimi.

9. Hyrjet realizohen dhe mbahen nga enti pronar i rrugës vetëm për zonën e bashkimit të rrugëve. Privatit i përket ndërtimi dhe mirëmbajtja e hyrjes, që bie në pjesën e zonës private; shpenzimet për mirëmbajtjen e hyrjeve private u ngarkohen titullarëve të hyrjes edhe për pjesën që i përket drejtpërdrejt entit pronar të rrugës.

Neni 45

Hyrjet në rrugët urbane (qytetëse). Rrugëkalimi i automjeteve në trotuar (Neni 22 i Kodit Rrugor)

1. Ndërtimi i rrugëkalimeve të automjeteve në trotuar autorizohet nga enti pronar i rrugës, sipas normave të ndërtimit dhe urbanistikës në fuqi.

2. Rrugëkalimi i automjeteve në trotuar duhet realizuar sipas kushteve të mëposhtme:

a) duhet të jetë të paktën 12 metra larg nga kryqëzimet dhe, në çdo rast, duhet të jetë i dukshëm nga një largësi e barabartë me hapësirën që i duhet frenimit pas një shpejtësie maksimale të lejueshme në atë rrugë;

b) duhet të lejojë hyrjen në një zonë anësore, të përshtatshme për qëndrimin e automjeteve;

c) nëse hyrja në pronat anësore është e caktuar edhe për lëvizje këmbësorësh, duhet të parashikohet një ndarje e rrugëkalimit të automjeteve në trotuar me atë për këmbësorët;

ç) duhet të sinjalizohet me anë të sinjalizimit përkatës, sipas nenit 118.

3. Nëse hyrja e automjeteve në pronën anësore bëhet drejtpërdrejt nga rruga, rrugëkalimi i automjeteve në trotuar, përveçse në përputhje me kushtet e parashikuara në pikën e mëparshme, duhet realizuar në mënyrë të tillë, që të favorizojë hyrjen e menjëhershme të automjeteve në pronën anësore.

4. Lejohet hapja e rrugëkalimeve për hyrjen e automjeteve në trotuar për qëllime të përkohshme, si për shembull hapja e kantierëve ose e diçkaje të ngjashme. Në raste të tilla duhen studiuar, sa të jetë e mundur, kushtet e pikës 2. Në çdo rast, duhet të vendoset edhe sinjalizimi i rrezikut, atëherë kur nuk mund të shihen largësitë nga kryqëzimi.

3. REKLAMAT NËPËR RRUGË DHE MBI MJETET RRUGORE

(Neni 23 i Kodit Rrugor)

Neni 46

Përcaktimi i mjeteve të reklamës (Neni 23 i Kodit Rrugor)

1. Është për t'u vlerësuar "njoftim" shkrimi me shenja alfanumerike (shkronja dhe numra), i plotësuar në çdo rast nga një simbol apo shenjë, i realizuar dhe mbështetur në çfarëdolloj materiali, e vendosur në qendrën që kryen veprimtarinë së cilës i referohet apo në pjesët ballore të së njëjtës qendër. Mund të jetë e ndriçuar si nga drita e vetë natyrale, ashtu edhe nga një dritë jo e drejtpërdrejtë.

2. Duhet cilësuar "burim ndriçimi" çdo trup (objekt) ndriçues apo një grup trupash ndriçues që, duke përhapur dritë në formë pikëzimi, drejtvizorë apo të hapur, ndriçojnë zona, godina, monumente,

tabela të çdo natyrë si dhe fatkeqësi natyrore.

3. Përcaktohet si “tabelë” ai objekt me dy faqe, i mbështetur nga një strukturë e lidhur mbajtëse, që shërben për përhapjen e mesazheve të reklamës apo të propagandës, qoftë drejtpërdrejt, qoftë nëpërmjet mbivendosjes së elementeve të tjera. Ajo është e përdorshme në të dyja faqet, qoftë për pamje të ndryshme nga njëra-tjetra. Mund të jetë e ndriçuar nga drita e vetë apo nga një dritë tërthore.

4. Cilësohet “pllakat” elementi dypërmasor, i realizuar në material të çfarëdollojshëm, jo të fortë, misioni i të cilit është përhapja e mesazheve të reklamës dhe të propagandës. Pllakat vendosen në struktura murale apo në bazamente të tjera, por ndryshe nga ato të tabelave dhe të mjeteve të tjera të reklamës, nuk mund të jenë të ndriçueshme as nga drita e tyre e as nga drita tërthore.

5. Cilësohet “shirit ose stendë” elementi dypërmasor, i realizuar me material të çfarëdollojshëm, jo të fortë, pa bazë mbështetëse apo që në tërësinë e vet nuk ka bazë. Përdoret për përhapje reklamash të manifestimeve apo të shfaqjeve. Mund të ndriçohet me dritë të tërthortë.

6. Cilësohet “shenjë horizontale reklame” riprodhimi mbi sipërfaqet e rrugëve, me celuloid ngjitës, me shkrime alfanumerike, me simbole dhe shenja. Përdoret për përhapjen e mesazheve të reklamës apo të propagandës.

7. Cilësohet “impiant reklame apo propagande” çdo objekt, që përdoret për reklama apo propagandë, për prodhime, përdorimi i të cilave nuk është i përcaktuar në përcaktimet e mëparshme, as si njoftim, tabelë, pllakat dhe as si shenjë reklamë horizontale. Mund të jetë e ndriçueshme si nga drita e vet edhe nga një dritë jo e tërthortë.

8. Në termin e përgjithshëm “mjete të tjera të reklamës”, të treguara në nenet që pasojnë, duhet të përfshihen elementet pasuese përbërëse të reklamës; njoftime, shenja horizontale reklame, impiante reklame apo propagande, shirita, pllakate dhe stenda.

Neni 47

Përmasat e tabelave të reklamës (Neni 23 i Kodit Rrugor)

1. Tabelat dhe mjetet e tjera të reklamës, të parashikuara në nenin 23 të Kodit Rrugor dhe në nenin 46, nëse vendosen jashtë qendrave të banuara, nuk duhet të kalojnë sipërfaqen e 6 metrave katrorë, me përjashtim të njoftimeve të vendosura paralelisht me drejtimin e lëvizjes së automjeteve, që mund të arrijnë një sipërfaqe prej 20 metra katrorë. Nëse janë të vendosura brenda qendrave të banuara, janë subjekte të kufizimeve të përmasave të parashikuara nga rregulloret e pushtetit vendor.

2. Limiti i sipërfaqeve, për të cilat u fol në pikën 1 të këtij neni, reduktohet në 3-6 metra katrorë, nëse tabelat dhe mjetet e tjera të reklamës janë të vendosura në afërsi të rrugëve, jashtë qendrave të banuara, që përbëjnë qendra administrative të rrethit, brenda largësisë prej 5 kilometrash nga tabela që tregon emrin e qendrës së banuar.

Neni 48

Karakteristikat e tabelave dhe e mjeteve të reklamës së pandriçueshme (Neni 23 i Kodit Rrugor)

1. Tabelat dhe mjetet e tjera të reklamës duhet të realizohen me materiale të qëndrueshme ndaj vepruesve atmosferikë.

2. Strukturat e mbështetjes dhe të bazamentit duhet të jenë llogaritur për të përballuar shtytjen e erës. Ato duhet të jenë të salduara dhe të montuara fort.

3. Për sa kohë që strukturat e përmendura përbëjnë objekte, realizimi i të cilave është në kryerje e sipër dhe i rregulluar në bazë të normave të veçanta, vëzhgimi i këtyre normave dhe përmbushja e detyrimeve të parashikuara prej tyre, duhet të dokumentohet para tërheqjes së autorizimit, për të cilin flitet në nenin 23, pika 4 të Kodit Rrugor.

4. Tabelat dhe mjetet e tjera të reklamës duhet të kenë formë të rregullt, e cila, në çdo rast, nuk mund të jetë si rreth apo trekëndësh. Përdorimi i ngjyrës së kuqe duhet të jetë i kufizuar, vetëm për riprodhimin e shenjave të miratuara dhe në asnjë rast nuk mund t'i kalojë një të pestat e të gjithë sipërfaqes së tabelës apo ndonjë mjeti tjetër të reklamës.

5. Pjesa e poshtme e tabelave dhe mjeteve të tjera të reklamës, të vëna në zbatim, duhet të jetë, në çdo pikë të saj, në një kuotë maksimale prej 1.5 metrash, duke nisur nga lartësia e bankinës rrugore, të matur në seksionin rrugor korrespondues.

6. Shenjat horizontale të reklamës, të lejuara nga neni 50, pika 9, duhet të jenë të realizuara me materiale të lëvizshme, por të lidhura mirë në sipërfaqen e rrugës, kur janë në përdorim dhe që garantojnë një kalim të mirë të automjeteve mbi to.

Neni 49

Karakteristikat e tabelave dhe e mjeteve të tjera të reklamës së ndriçueshme (Neni 23 i Kodit Rrugor)

1. Burimet e dritës, tabelat dhe mjetet e tjera të reklamës së ndriçueshme, të vendosur jashtë qendrave të banuara, gjatë apo në afërsi të rrugëve, nuk mund të kenë drita “ndiz e shuaj”, as me ngjyrë të kuqe. Drita nuk duhet të ketë intensitet ndriçues më të madh se 150 qirinj për metër katror apo një intensitet që mund të të shkaktojë verbim.

2. Burimet ndriçuese, tabelat dhe mjetet e tjera të reklamës së ndriçueshme duhet të kenë një formë të rregullt që, në çdo rast, nuk mund të jetë në formë rrethi apo trekëndëshi.

3. Kryqi i kuq i ndriçueshëm lejohet vetëm në rastet kur tregon ambulancën dhe qendrat mjekësore të ndërhyrjes së shpejtë.

4. Brenda qendrave të banuara zbatohen normat e parashikuara nga rregulloret e pushtetit vendor.

Neni 50

Vendosja në rrugë dhe në brezat e përkatësisë (Neni 23 i Kodit Rrugor)

1. Gjatë apo në afërsi të rrugëve, brenda apo jashtë qendrave të banuara, është e ndaluar vendosja e pllakateve, siç përcaktohet në nenin 46.

2. Pozicionimi i tabelave dhe mjeteve të tjera të reklamës jashtë qendrave të banuara përveç rasteve të parashikuara nga pika 5 në vazhdim; gjatë apo në afërsi të rrugëve ku lejohet vendosja e tyre, duhet të jetë e autorizuar dhe të kryhet në përputhje me largësinë minimale, të përcaktuara më poshtë:

- a) 3 m nga kufiri i karrexhatës;
- b) 150 m nga tabelat e tjera apo mjetet e reklamës;
- c) 250 m para sinjaleve rrugore, të rrezikut apo atyre përshkruese;
- ç) 150 m pas sinjaleve të rrezikut dhe përshkruese;
- d) 150 m para sinjaleve treguese;
- dh) 100 m pas sinjaleve treguese;
- e) 100 m nga pika tangjente e kthesave horizontale;
- ë) 300 m nga kryqëzimet;
- f) 200 m nga hyrjet e tuneleve;
- g) 100 m nga kulmi i rakordimeve vertikale, konkave dhe konvekse.

3. Pozicionimi i tabelave dhe i mjeteve të tjera të reklamës jashtë qendrave të banuara, gjatë apo në afërsi të rrugëve ku lejohet vendosja, ndalohet në pikat e mëposhtme:

- a) në vendet ku kryhen mirëmbajtje;
- b) në vendet e kryqëzimeve;

c) gjatë kthesave dhe në të gjithë zonën e përfshirë ndërmjet kthesës dhe kordës së hequr mes dy pikave tangjente;

ç) mbi skarpatet rrugore të mbivendosura në rrugë, në terren të çfarëdo natyre apo pjerrësie;

d) në vendet e rakordimeve vertikale, konkave e konvekse;

dh) në dhe nën ura;

e) në mbikalimet dhe anët e tyre;

ë) mbi parapetet rrugore, mbi barrierat e sigurimit dhe mbi sisteme të tjera anësore mbrojtjeje dhe sinjalizimi.

4. Pozicionimi i tabelave dhe i mjeteve të tjera të reklamës brenda qendrave të banuara, përveç atyre të parashikuara në pikën 5, është i ndaluar në të gjitha pikat e treguara në pikën 3, dhe, atje ku lejohen nga rregulloret e pushtetit vendor, ato duhet të jenë të autorizuara dhe të respektojnë distancat minimale të mëposhtme:

a) 50 m nga tabelat e tjera dhe nga mjetet e reklamës, nga sinjalet rrugore dhe nga kryqëzimet;

b) 100 m nga pika e tangjencës së kthesave horizontale dhe nga hyrjet e tuneleve;

c) 100 m nga kulmi i rakordimeve vertikale konkave dhe konvekse.

Për largësitë nga kufiri i rrugës zbatohen normat e rregulloreve të pushtetit vendor. Kufizimet e mësipërme nuk zbatohen në pjesët parakëmbësore, me kusht që mesazhet e reklamës të jenë të vendosura vetëm mbi faqen e kthyer nga këmbësorët.

5. Normat, për të cilat flitet në pikat 2, 3 dhe 4, të kufizuara vetëm për vendosjen në kthesa, nuk zbatohen për shenjat e vendosura paralelisht me drejtimin e lëvizjes së automjeteve dhe në godinat, ose edhe në një largësi jo më pak se 3 m nga limiti i sipërfaqes së rrugës. Por, në të gjitha rastet, duhet të respektohen dispozitat e nenit 23, pika 1, e Kodit Rrugor.

6. Largësitë e treguara në pikat 2 dhe 4, me përjashtim të atyre që lidhen me kryqëzimet, nuk duhen respektuar për tabelat dhe mjetet e tjera të reklamës, të vendosura në pozicion paralel me drejtimin e lëvizjes së automjeteve dhe vendeve në afërsi, përgjatë gjithë sipërfaqes së tyre apo edhe objekte, apo edhe në një largësi jo më pak se 3 m nga kufiri i rrugës. Brenda qendrave të banuara, rregulloret e pushtetit vendor fiksijnë kriteret e individualizimit të hapësirave, ku lejohet vendosja e tabelave të tilla dhe e mjeteve të tjera të reklamës, si dhe përqindjet maksimale të sipërfaqeve të përdorshme për të njëjtat mjete, në ato sipërfaqe që ndodhen nëpër objekte në perspektivë apo përballë rrugës.

7. Jashtë qendrave të banuara mund të autorizohet vendosja, për çdo drejtim të lëvizjes, vetëm për një tabelë reklame, që tregon pikat e furnizimit me karburant dhe të pikave të shërbimit, me sipërfaqe maksimale 3 metra katrorë. Tabelat nuk mund të vendosen në një largësi më pak se 200 m nga njëra-tjetra dhe nga tabelat e tjera.

8. Përgjatë rrugëve dhe në afërsi të tyre, lejohet vendosja e tabelave apo mjeteve të tjera të reklamës, të shoqëruara me njoftime të tjera, në shërbim të rrugës dhe të dhëna nga mirëmbajtësit e rrugës, në shërbim të rrugëtarëve, si: orë, kosha plehrash, banko, tregues toponomastikë, streha dhe të tjera. Por, në të gjitha rastet, duhet të respektohen largësitë minimale të parashikuara në pikat 2 dhe 4. Në rastet kur secila tabelë, e shoqëruar me një shërbim, ka një sipërfaqe më pak se 1 metër katror, nuk zbatohen largësitë ndaj tabelave dhe mjeteve të tjera të reklamës.

9. Shenjat horizontale të reklamave lejohen vetëm:

a) brenda zonave për përdorim publik, brenda komplekseve industriale dhe tregtare;

b) përgjatë largësisë së manifestimeve sportive apo mbi zonat e kufizuara, të caktuara për zhvillimin e manifestimeve të ndryshme, të kufizuara në periudhat e zhvillimit të tyre dhe 24 orë para dhe pas tyre. Për to nuk zbatohen pika 3 dhe largësitë për të cilat flitet në pikat 2 dhe 4 dhe që zbatohen vetëm për sinjalet rrugore horizontale.

10. Ekspozimi i shiritave, stendave dhe pllakateve lejohet vetëm gjatë periudhave të zhvillimit të manifestimeve apo shfaqjeve, të cilave u referohen. Kjo mund të zgjasë një javë para veprimtarisë dhe 24 orë pas tij. Për shiritat, pllakatet dhe stendat, largësia nga tabelat dhe mjetet e tjera të reklamës, të

parashikuara në pikat 2 dhe 4, reduktohet nga 100 m në 25 m.

11. Është e ndaluar vendosja e tabelave dhe e mjeteve të tjera të reklamës me mesazhe të ndryshueshme, të cilat kryhen në një periudhë të lëvizshme më pak se 10 minuta, në pozicion të tërthortë me drejtimin e lëvizjes së automjeteve.

12. Është e ndaluar vendosja e tabelave dhe e mjeteve të tjera të reklamës në bordurën e trotuareve dhe në anët e rrugëve.

Neni 51

Vendosja e mjeteve të reklamës në stacionet e shërbimit dhe në zonat e parkimit (Neni 23 i Kodit Rrugor)

1. Në stacionet e shërbimit dhe në zonat e parkimit mund të vendosen tabela apo mjete të reklamës, sipërfaqja e përgjithshme e të cilave nuk i kapërcen 5 për qind të zonës së zënë nga stacioni i shërbimit apo nga zonat e parkimit, kur bëhet fjalë për rrugë të tipit C dhe F, dhe 1 për qind të të njëjtave sipërfaqe kur është fjala për rrugë të tipit A dhe B. Por duhet që në të gjitha rastet ato të mos jenë të vendosura përgjatë pjesës ballore të rrugës, përgjatë korsive të rritjes dhe të uljes së shpejtësisë dhe në pikat e hyrjes në rrugë.

2. Në stacionet e shërbimit dhe në zonat e parkimit, përgjatë rrugëve të tipit D dhe E, zbatohen dispozitat e rregulloreve të pushtetit vendor.

3. Në secilin nga rastet e sipërpërmendura zbatohen të gjitha dispozitat e Kodit Rrugor dhe të kësaj rregulloreje.

4. Në zonat e parkimit lejohet, në bazë të sipërfaqes për reklama, të përcaktuara në përmasa me përqindje, vendosja e mjeteve të tjera të reklamës, të shoqëruara me njoftimet e shërbimit të mirëmbajtjes së rrugës, brenda limitit 2 metra katrorë për çdo njoftim të futur në reklamë.

Neni 52

Autorizimet (Neni 23 i Kodit Rrugor)

1. Autorizim për vendosjen e tabelave dhe të mjeteve të tjera të reklamës jashtë qendrave të banuara, përgjatë rrugëve apo që shihen prej saj, sipas kriterëve të nenit 23, pika 4, të Kodit Rrugor, lëshohet:

a) për rrugët dhe autostradat shtetërore, që drejtohen nga administrata e Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, përgjegjëse për territorin;

b) për autostradat në koncesion të shoqërive koncesionare;

c) për rrugët rajonale, rrugët e rretheve, rrugët komunale dhe që janë prona të enteve të tjera, të administratave respektive;

ç) për rrugët ushtarake të komandës territoriale përkatëse.

2. Të gjitha procedurat për lëshimin e autorizimit duhet të jenë të bazuara në parimet e thjeshtësisë si dhe të kushtëzimit kohor të lëshimit të autorizimit.

3. Subjekti i interesuar për lëshimin e autorizimit për vendosje tabelash apo mjetesh të tjera të reklamës, duhet të paraqesë kërkesën pranë zyrës përkatëse të entit të treguar në pikën 1, duke e shoqëruar atë, me dokumentacionin administrativ, të kërkuar nga enti përkatës dhe me një deklaratë, ku të shpjegohet se objekti që do të vendoset është llogaritur dhe realizuar dhe do të vihet në përdorim, duke marrë parasysh natyrën e terrenit dhe shtytjen e erës, në mënyrë që të garantohet stabiliteti i objektit. Kërkesës duhet t'i bashkëlidhet një bocë e mesazhit, e hedhur në një planimetri të plotë, në dy kopje, ku të tregohet pozicioni që kërkohet për të marrë autorizimin e vendosjes së objektit. Mund të bashkëlidhen edhe më shumë kopje, ku të saktësohet koha e ekspozimit të secilës prej tyre dhe që gjithsesi, nuk mund të jetë më pak se tre muaj. Nëse kërkesa ka lidhje me tabela apo me mjete të tjera reklame, ku do të ekspozohen mesazhe të ndryshueshme, duhet të paraqiten bocat e të gjitha

mesazheve të parashikuara.

4. Zyra që merr kërkesën, i kthen të interesuarit njërën nga kopjet e planimetrisë, duke shënuar në të kohën e përgjigjes.

5. Zyra përkatëse e jep ose jo lejen brenda 30 ditëve. Në rast mosdhënieje të lejes, duhet që të motivohet hedhja poshtë e kërkesës.

6. Autorizimi për vendosjen e tabelave dhe mjeteve të tjera të reklamës ka vlerë për tri vjet dhe është i ripërtëritshëm. Ai duhet t'i drejtohet personit kërkues, të përcaktuar në pikën 3.

7. Shuma në para, që subjekti kërkues duhet të derdhë për lëshimin e autorizimit, përcaktohet nga Ministria e Transportit dhe duhet të bëhet publike e të paraqitet nga ana e secilit ent pronar të rrugës, brenda 30 nëntorit të vitit paraardhës me atë të paraqitjes së kërkesës.

8. Jashtë qendrave të banuara, kur subjekti që merr autorizimin, të paktën që prej tri muajsh të hyrjes në fuqi, përfshi edhe vetë periudhën e tremujorit, dëshiron të ndryshojë mesazhin e reklamës së paraqitur në një tabelë apo në mjete të tjera të reklamës, duhet të bëjë kërkesë, së cilës i bashkëlidh edhe kopjen e mesazhit të ri, pranë entit pronar të rrugës, i cili duhet të lëshojë një autorizim brenda 15 ditëve pas dorëzimit të kopjes. Pas këtij afati autorizimi quhet i lëshuar.

9. Entet pronare të rrugëve, të treguara në pikën 1, janë të detyruara të mbajnë një regjistër për autorizimet e lëshuara. Në regjistër, në mënyrë kronologjike, shënohen treguesi i kërkesave, të lëshimeve të autorizimeve dhe një përmbledhje përshkruese e tabelave apo e mjeteve të tjera të reklamës së autorizuar. Vendosjet e autorizuara të tabelave dhe mjeteve të tjera të reklamës duhet të dërgohen në kadastrën rrugore.

10. Entet pronare paraqesin çdo tri vjet, me kërkesën e Ministrisë së Transportit dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, një raport të veçantë mbi dendurinë e reklamave për zonat e përcaktuara territorialisht. Të dhënat përkatëse të studimeve të kryera në rast nevojë, kanë për qëllim të pasurojnë sistemin informativ të arkivit kombëtar të rrugëve, për të cilat flitet në nenet 220 dhe 221 të Kodit Rrugor.

Neni 53

Detyrimet e titullarit të autorizimit (Neni 23 i Kodit Rrugor)

1. Marrësi i autorizimit është i detyruar të:

a) verifikojë kushtet e mira të ruajtjes së tabelave, dhe të mjeteve të tjera të reklamës dhe të strukturave të tyre mbështetëse;

b) të kryejë të gjitha ndërhyrjet e nevojshme për mirëmbajtjen;

c) të përmbushë, në afatet e kërkuara, të gjitha kërkesat e caktuara nga enti përkatës, për të cilat flitet në nenin 373, pika 1, në çastin e lëshimit të autorizimit apo edhe më vonë, për ndërhyrje dhe kërkesa të motivuara;

ç) të veprojë për heqjen, në rast prishjeje, anulimi të autorizimeve apo shkeljeje të kushteve të sigurimit, të parashikuara në aktin e instalimit, apo dhe me kërkesën e motivuar të entit përkatës për lëshimin e autorizimit.

2. Marrësi i autorizimit, të lëshuar për vendosjen e shenjave horizontale të reklamës, si edhe të shiritave, pllakateve e stendave, të parashikuara në rastet e nenit 51, pika 9, është i detyruar të ndërhyjë për heqjen e tyre brenda 24 orëve pas përfundimit të manifestimeve apo shfaqjeve. Gjithashtu ai është i detyruar që vendet e kryerjes së veprimtarive t'i kthejë në gjendjen e mëparshme.

Neni 54

Matrikulli i identifikimit (Neni 23 i Kodit Rrugor)

1. Mbi çdo tabelë apo mjet tjetër të reklamës së autorizuar duhet të jetë fiksuar mirë, nën kujdesin

dhe shpenzimet e marrësit të autorizimit, një matrikull metalik. Ai vendos në një vend që arrihet lehtë, dhe mbi të shkruhen me shkronja të gdhendura të dhënat e mëposhtme:

- a) administrata lëshuese;
- b) subjekti titullar;
- c) numri i autorizimit;
- ç) pika progresive kilometrike ku është bërë vendosja;
- d) data e skadimit.

2. Matrikulli, për të cilin flitet në pikën e mësipërme, duhet të zëvendësohet në çdo rast ripërtëritjeje të autorizimit dhe sa herë që bëhet ndonjë ndryshim në ndonjërin prej të dhënave të shkruara mbi të.

Neni 55

Kontrolli (Neni 23 i Kodit Rrugor)

1. Entet pronare të rrugëve janë të detyruara të kontrollojnë, me anë të personelit të tyre përkatës në fushën e sigurisë së qarkullimit, realizimin konkret dhe vendosjen e saktë të tabelave dhe mjeteve të tjera të reklamës, sipas autorizimit. Të njëjtat ente janë të detyruara të kontrollojnë gjendjen dhe mirëmbajtjen e tabelave dhe të mjeteve të tjera të reklamës. Gjithashtu, duhet të kontrollojnë edhe afatet e skadimit të autorizimeve të lëshuara.

2. Çdo mangësi, që vihet në dukje personeli i ngarkuar për kontroll, duhet t'i paraqitet me një njoftim të veçantë subjektit marrës të autorizimit, i cili duhet të veprojë brenda afatit të përcaktuar. Pas kalimit të afatit, enti pronar pasi vlerëson vërejtjet e paraqitura nga subjekti (dhjetë ditë pas paraqitjes së njoftimit) merr masa për korrigjimet e nevojshme duke i shkarkuar shpenzimet e kryera mbi subjektin marrës të autorizimit.

3. Kontrolli mund të kryhet gjithashtu nga i gjithë personeli i përcaktuar në nenin 12, pika 1 e Kodit Rrugor, i cili ia transmeton njoftimet entit pronar të rrugës për marrjen e veprimeve që kanë përgjegjësi.

4. Sipas përcaktimit të bërë në nenin 23, pika 3 e Kodit Rrugor, kontrole mund të kryhen brenda përgjegjësiwe përkatëse, edhe nga funksionarët e Ministrisë së Shëndetësisë, Komitetin e Mbrojtjes së Mjedisit, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministrinë e Kulturës Rinisë dhe Sporteve, të cilët ia transmetojnë njoftimet e tyre entit pronar të rrugës për marrjen e masave që kanë kompetencë.

5. Të gjitha mesazhet e reklamës dhe të propagandës, që mund të vendosen pa autorizimet e parashikuara në nenin 52, pika 8 dhe 9, nëse nuk përputhen me dispozitën e nenit 23, pika 1 e Kodit Rrugor, duhet të hiqen brenda 48 orëve, pas vënies re të shkeljes. Shpenzimet janë të subjektit titullar të autorizimit apo të koncesionarit. Në rast mosbindjeje veprohet sipas ligjit.

6. Të gjitha mesazhet, të paraqitura ndryshe nga autorizimi i lëshuar, duhet të hiqen, pas një njoftimi me shkrim, nën kujdesin dhe shpenzimet e subjektit marrës të autorizimit apo koncesionarit, brenda afatit të 48 orëve nga vënia re e shkeljes. Në rast mosbindjeje, ndiqet rruga ligjore.

Neni 56

Reklamat nëpër automjete (Neni 23 i Kodit Rrugor)

1. Reklamat ndriçuese, të përcaktuara në nenin 23, pika 2, e Kodit Rrugor, për sa kohë që nuk janë të tipit “ndiz e shuaj” apo të realizuara nëpërmjet mesazheve të ndryshueshme, lejohen vetëm në automjetet e shërbimit publik (taksi dhe autobusë urbanë), kur lëvizin brenda qendrave të banuara, në kushtet e mëposhtme:

a) të jetë e realizuar në një panel kënddrejtë, me plan dyfaqësh, i fiksuar fort në pjesën e sipërme të automjetit dhe i vendosur paralelisht me drejtimin e lëvizjes;

b) të paraqesë mesazhe të kuptueshme lehtë dhe që nuk kërkojnë vëmendje të veçantë nga ana e drejtuesve të mjeteve të tjera;

- c) të jetë ndriçuese vetëm kur automjeti është në lëvizje;
- ç) paneli të ketë përmasa të jashtme 75 x 35 cm dhe të respektojë përmasat e nevojshme për paraqitjen e mesazhit të reklamës 70 x 30 cm;
- d) sipërfaqja e paraqitjes të jetë e realizuar në përmasa jo më pak se 4/10, me një ngjyrë me sfond neutral;

dh) të mos ketë ngjyrë të kuqe, të verdhë e të blertë;

e) intensiteti ndriçues i panelit të mos jetë më i madh se 100 qirinj për metër katror.

2. Vendosja e reklamës pa ndriçim lejohet të kryhet mbi automjete, përveç rasteve të parashikuara në pikat 3 dhe 4 të këtij neni, vetëm kur nuk kryhet për llogari të një të treti ndaj titullarit që ka nevojë dhe kur është realizuar pa dalë jashtë sipërfaqes së automjetit. Mbi autoveturat private lejohet vendosja vetëm e stemës treguese të ndërmarrjes së cilës i përket automjeti.

3. Reklama pa ndriçim për llogari të të tretit lejohet në automjetet e transportit rrugor, në kushtet e mëposhtme:

- a) të mos jetë realizuar nëpërmjet mesazheve të ndryshueshme;
- b) të mos jetë paraqitur në pjesën e përparme të automjetit;
- c) në pjesët e tjera të automjetit të jetë e kufizuar në sipërfaqet larg sinjaleve pamore dhe ndriçuese, si edhe nga targat, të paktën 20 cm, duke u reduktuar në 10 cm në pjesët anësore;
- ç) të jetë e inkuadruar brenda formave të rregullta gjeometrike;
- d) kur të jetë e realizuar me panele të ngjitura, këta nuk duhet të dalin mbi 3 cm jashtë sipërfaqes mbi të cilën janë vendosur.

4. Reklamat pa ndriçim, për llogari të të tretit, lejohen për automjetet e shërbimit publik në kushtet e mëposhtme:

- a) të jetë realizuar me një panel drejtkëndësh në plan dyfaqësh, e fiksuar fort në pjesën e sipërme të automjetit dhe e vendosur në pozicionin paralel me drejtimin e lëvizjes;
- b) paneli të ketë përmasa të jashtme 75 x 35 cm;
- c) të mos jetë realizuar me mesazhe të ndryshme.

5. Vendosja e shkrimeve apo e mesazheve reflektuese të reklamës lejohet mbi automjete vetëm në kushtet e mëposhtme:

- a) celuloidi i përdorur të ketë veçori reflektuese jo më të larta se ato të klasit 1;
- b) sipërfaqja e pjesës reflektuese të mos zërë më shumë se 2/3 e pjesës së automjetit dhe, rrjedhimisht, të mos jetë më e madhe se 3 metra katrorë;
- c) ngjyra e bardhë të mos zërë më shumë se 1/6 e sipërfaqes;
- ç) të jetë e paraqitur në pjesët anësore të automjetit, në një largësi jo më pak se 70 cm nga sinjalet pamore;
- d) të mos jetë realizuar me mesazhe të ndryshueshme.

6. Në të gjitha rastet për të cilat flitet në pikat e mësipërme, shkrimet, simbolet dhe kombinimi i ngjyrave, nuk duhet të shkaktojë konfuzion me sinjalet rrugore dhe veçanërisht, nuk duhet të kenë forma rrethi apo trekëndëshi, vijatime që mund të ngatërrohen me simbolet e sinjalizimit që paralajmërojnë rrezik, detyrim, përshkrim apo tregim, si dhe nuk duhet të ketë ngjyrë të kuqe, përveç rasteve që riprodhojnë shenja të vendosura në kufijtë e 1/5 së sipërfaqeve të përdorura.

7. Është e ndaluar çdo lloj forme reklame me ndriçim brenda automjeteve.

Neni 57

Rregullimi i formave të reklamave ekzistuese në kohën e hyrjes në fuqi të Kodit Rrugor (Neni 23 i Kodit Rrugor)

1. Tabelat dhe mjetet e tjera të reklamës, të vendosura në bazë të autorizimeve, të përfshira në aktin e hyrjes në fuqi të Kodit Rrugor dhe që nuk u përgjigjen dispozitave të tij dhe të kësaj rregulloreje,

duhet të hiqen brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi, nën kujdesin dhe me shpenzimet e marrësit të autorizimit. Ky i fundit ka të drejtën e rikthimit të parave të shpenzuara brenda periudhës kur autorizimi nuk është shfrytëzuar.

2. Për tabelat dhe mjetet e tjera të reklamës, për të cilat, në bazë të largësive minimale të parashikuara në nenin 50, duhet parashikuar nën kujdesin dhe shpenzimet e marrësit të autorizimit, për ndonjë zhvendosje të mundshme që mund të kryhet në të dyja anët e rrugës në drejtim të kundërt me atë të hyrjes, duke e kryer spostimin vetëm në hapësirat ndërmjetëse që krijohen mes pikave të mëposhtme të referimit (kryqëzime, sinjale rrugore). Tabelat dhe mjetet e tjera të reklamës që nuk mund të gjejnë vend në asnjërën prej hapësirave ndërmjetëse, duhet të hiqen e të rivendosen në pjesën tjetër të rrugës, të përshtatshme vetëm pas lëshimit të një autorizimi të ri për pozicionin e ndryshëm, duke ruajtur kohëzgjatjen dhe vlerën korresponduese të autorizimit origjinal.

Neni 58

Reklama me zë (Neni 23 i Kodit Rrugor)

1. Sipas përcaktimit të bërë në nenin 154 të Kodit Rrugor, nuk mund të bëhen reklama me zë me karroca, makina, rimorkio apo motoçikleta. Me këto mjete mund të përhapen vetëm mesazhe me interes publik, të miratuara nga kryetari i bashkisë. Reklama zanore u lejohej, me autorizim të kryetarit të bashkisë, kandidatëve për poste publike, gjatë gjithë kohës së fushatës elektorale.

4. PJESËT QË I PËRKASIN RRUGËS, KALIMET RRUGORE DHE UJËSJELLËSIT (Nenet 24-33, e Kodit Rrugor)

Neni 59

Vendosja e zonave të shërbimit (Neni 24 i Kodit Rrugor)

1. Përcaktimi i zonave të shërbimit, të treguara në nenin 24, pika 4, të Kodit Rrugor, është pjesë përbërëse e projektit rrugor dhe duhet t'i përgjigjet kërkesave të sigurimit dhe rrjedhshmërisë së trafikut.

2. Zonat e shërbimit, të natyrës së tipit të rrugëve A, B dhe D, të cilat përcaktohen në nenin 2 të Kodit Rrugor, duhet të jenë të vendosura në vende të përshtatshme, të përcaktuara nga enti pronar i rrugës, duke përfshirë hapësirën e përshtatshme për automjetet në lëvizje dhe të ndalura, dhe të pajisura me hyrje të veçanta, me korsi për rritje dhe ulje shpejtësie, për hyrjen dhe daljen e automjeteve.

3. Zonat e shërbimit rrugor nuk mund të vendosen në afërsi të kryqëzimeve, të gropave, të vendkalimeve të mjeteve të shërbimit publik apo në ato pjesë të rrugës me kthesë apo me dukshmëri të dobët. Vendosja e tyre duhet të jetë e tillë që të lejojë dukshmëri të menjëhershme si nga drejtuesit e mjeteve, që përshkojnë rrugën, edhe nga ata që hyjnë dhe dalin nga vetë pjesët. Pranë daljeve janë të ndaluara të mbjellat apo tabelat, që pengojnë pamjen e drejtuesve të mjeteve që duan të rifuten në rrugë.

4. Kriteret e tjera për vendosjen dhe standardet përmasore dhe cilësore të zonave të shërbimit janë fiksuar nga normat që Ministria e Transportit nxjerr në mbështetje të nenit 13 të Kodit Rrugor. Vetëm se ato duhet të jenë në përshtatje me normat specifike të secilit objekt.

Neni 60

Zona shërbimi të caktuara për furnizimin dhe për pushimin e përdoruesve të rrugës (Neni 24 i Kodit Rrugor)

1. Zonat e shërbimit, të caktuara për furnizimin ose për pushimin e udhëtarëve, janë të pajisura me të gjitha mjetet e nevojshme për arritjen e qëllimeve të sipërpërmendura, me shpërndarës karburanti, ofiçina shërbimi (servisë) dhe lavazhe, vende pushimi dhe qëndrimi, kabina telefonike, pika të

ndërhyrjes së shpejtë dhe të policisë rrugore, shërbimet higjienike të përshtatshme dhe pika të ndryshme për mbledhjen e plehrave.

2. Impiantet e shpërndarjes së karburantit llogariten si pjesë e zonës së shërbimit. Vendosja dhe përdorimi, përgjatë rrugëve, i impianteve të shpërndarjes së karburanteve të lëngshme dhe të gazta dhe i lubrifikantëve për autotraktorë apo i impianteve të ngjashme, me mjetet dhe teknikën e duhur, varet nga miratimi teknik i entit pronar të rrugës, në bazë të normave në fuqi. Në bazë të normave të përshkruara në nenin 13 të Kodit Rrugor, Ministria e Transportit, vendos, përveç standardeve dhe kriterëve për të cilat flitet në nenin 59, pika 4, karakteristikat teknike duhen zbatuar, në përputhje me kërkesën e impiantit, në raport me llojin e rrugës dhe për tipin e karburantit që do të shpërndahet.

3. Në rrugët e tipit E dhe F, impiantet e shpërndarjes së karburanteve duhet t'u përgjigjen, të gjitha nevojave që kanë mjetet për rrugëkalim në trotuar, për të cilin flitet në nenin 45. Impiantet e shpërndarjes, përfshi edhe vendet përkatëse të ndalimit, nuk duhet të zënë, në asnjë rast karrexhatën.

Neni 61

Zona shërbimi të caktuara për parkim dhe për pushim (Neni 24 i Kodit Rrugor)

1. Zonat e shërbimit të caktuara për parkim dhe për pushim të mjeteve duhet të jenë përshtatur si një zonë e veçantë për parking, me tregues në formë shiritash të gjatë, të bardhë, të vijatuar përtokë, për çdo makinë. Një zonë e tillë duhet të jetë e pajisur me sinjale parkimi, siç është vendosur në këtë rregullore.

2. Këto zona duhet të jenë të pajisura, ndër të tjera, me një zonë të caktuar për ndalim, me hapësira të caktuara për të njëjtin qëllim, me zona të blerta dhe duhet të jenë të pajisura me kalesa këmbësorësh, ndenjës dhe, nëse është e mundur, me pika për piknik. Duhet të jenë pajisur, gjithashtu, me shërbime të përshtatshme higjienike, kolektive dhe me kosha të ndryshëm, për çdo lloj mbeturine.

Neni 62

Zona dhe objekte të mirëmbajtjes dhe të shërbimit të rrjetit rrugor (Neni 24 i Kodit Rrugor)

1. Zonat dhe objektet e caktuara për mirëmbajtjen dhe shërbimin e rrjetit rrugor, duhet të jenë të vendosura në një pozicion të tillë, përgjatë zonave të rrethuara me vija, në mënyrë që të sigurojnë ndërhyrjen e shpejtë të shërbimit dhe të mirëmbajtjes. Në to nuk mund të hyjnë përdoruesit e rrugës.

Neni 63

Koncesionet (Neni 24 i Kodit Rrugor)

1. Enti pronar i rrugës mund t'i lëshojë, një apo disa kërkesve, në bazë të kriterëve të përcaktuara nga ligjet në fuqi, përdorimin e zonës së nevojshme, për kryerjen e punimeve dhe të shërbimeve. Për sa kohë që enti pronar ka të drejtë të japë koncesion për realizimin e punimeve dhe të shërbimeve, një apo disa kërkesve, atëherë zona e përshtatshme për kryerjen e shërbimeve të tilla mund t'u besohet edhe të tretëve, nëpërmjet një autorizimi të lëshuar nga enti pronar i rrugës.

2. Raportet ndërmjet entit pronar të rrugës dhe koncesionarit rregullohen me një marrëveshje përkatëse.

3. Nga marrëveshja e mësipërme, rrjedh detyrimi i entit pronar të rrugës, i cili vendos normat e projektimit, të ndërtimit dhe të kryerjes së tyre, nën përgjegjësinë mbikëqyrëse të vetë entit.

4. Marrëveshja përcakton edhe kohëzgjatjen e koncesionit dhe të ashtuquajturën disiplinë të raporteve ekonomike.

5. Marrëveshja mund të pësojë ndryshime dhe shtesa nëpërmjet një marrëveshjeje tjetër qoftë edhe me kërkesën e subjektit koncesionar, në raport me kërkesat e trafikut dhe të përdorimit të rrugës.

Neni 64

Kalimet dhe zëniet e rrugës në përgjithësi (Neni 25 i Kodit Rrugor)

1. Kalimet dhe zëniet e rrugëve, për të cilat flitet në nenin 25 të Kodit Rrugor, mund të realizohen në një rrafsh ose nëpërmjet strukturave mbi apo nënkaluese. Ato, kur janë të realizuara në një rrafsh, dallohen si:

a) tërthore nëse kanë rëndësi për të gjithë apo për një pjesë të veçantë të sipërfaqes së rrugës dhe të zonave të detyrimit;

b) gjatësore, nëse ndjekin paralelisht aksin e rrugës, brenda kufijve të sipërfaqes së rrugës dhe të zonave të detyrimit;

c) të përziera, nëse përbëjnë kalime tërthore dhe vendosje gjatësore.

2. Në rrugët kryesore ndërqytetëse dhe normalisht, në rrugët ndërqytetëse dytësore, janë të ndaluara kalimet në një rrafsh të linjave hekurudhore dhe të tramvajeve, të çdo tipi dhe rëndësie.

3. Kalimet dhe zëniet e rrugëve rrafsh lejohen kur nuk ka ndonjë zgjidhje tjetër alternative ose kur këto lejojnë kapërcimin e vështirësive të veçanta teknike.

4. Zgjidhja teknike e parazgjedhur duhet të mbajë parasysh sigurimin dhe rrjedhshmërinë e trafikut, qoftë gjatë kryerjes së punimeve, qoftë gjatë shfrytëzimit të vetë impiantit. Gjithashtu, duhet patur parasysh edhe mundësia e zgjerimit të sipërfaqes së rrugës. Në çdo rast, duhen respektuar normat teknike të sigurimit, të parashikuara për secilin impiant.

Neni 65

Kalimet nëntokësore dhe mbikalimet (Neni 25 i Kodit Rrugor)

1. Normalisht, kalimet nëntokësore duhet të jenë vendosur në vende të përshtatshme, në tunele të realizuara me objekte solide, në rrugë që i mbrojnë ato dhe që përshtaten me kërkesat e trafikut rrugor.

2. Kalimet duhet të kenë përmasa të tilla që shfrytëzimi i tyre të mos shkaktojë probleme në tërësinë e rrugës dhe ngatërresa në trafik. Gjithashtu, duhet të jenë të afta që, në bazë të normave të sigurimit, të përballojnë njëkohësisht disa shërbime brenda të njëjtit tunel. Hyrja e kalimit, normalisht, duhet të jetë jashtë pikës së lidhjes me rrugën; në asnjë rast nuk duhet ndërtuar me objekte të hapshme brenda rrugës.

3. Thellësia, në raport me planin rrugor, e pjesëve të jashtme mbrojtëse të kalimeve nëntokësore duhet të jetë paraprakisht e miratuar nga enti pronar i rrugës, për kushtet e formës së terrenit dhe kushtet e trafikut. Thellësia minimale, e matur nga plani i rrafshtë mbi të cilin kalojnë mjetet, nuk duhet të jetë më pak se 1 m.

4. Kalimet me struktura mbikaluese, duhet të realizohen nëpërmjet mbështetëseve të vendosura jashtë rrugës dhe në largësi që lejojnë zgjerime të mëvonshme dhe si rrjedhim, duhet të jenë të vendosura në një largësi nga buza e rrugës të barabarta me lartësinë e mbështetësit të matur nga plani i fushës, plus edhe një hapësirë të lirë, sipas llojit të impiantit. Hyrja në objektin e kalimit duhet të jetë e parashikuar jashtë rrugës.

5. Në mbikalimet hapësira dritë mbi rrugë, në pikën më të ulët, duhet të jetë më e madhe apo e barabartë me hapësirën dritë të përshkruar nga normativat për urat rrugore, përfshi edhe një hapësirë më të madhe siguri.

6. Projektimi i kalimeve, qoftë nën tokë, qoftë me struktura mbikaluese, i nënshtrohet miratimit të entit pronar të rrugës, para lëshimit të lejes, për të cilën flitet në nenin 66.

7. Zëniet gjatësore nëntokësore nga tunelet duhet të jenë, normalisht, të realizuara në zonat që i

përkasin rrugës jashtë karrexhatës dhe në largësinë maksimale nga ajo, përveç në ato pjesë që kalojnë në zonat e banuara dhe për të cilat nuk ka alternativë tjetër.

8. Hyrja e tuneleve duhet të jetë e realizuar jashtë rrugës dhe mundësisht në zonat e lidhjeve apo në trotualet rrugore.

9. Ndërtimet me mbikalime gjatësore normalisht realizohen në zonat që i përkasin rrugës. Mbështetëset vertikale duhet të vendosen jashtë zonave të shërbimit, në një largësi nga buza e rrugës të barabartë me lartësinë e mbështetëses së matur nga plani i fushës, plus një hapësirë sigurimi. Normave të tilla mund t'u shmangesh kur situatat vendore të jashtëzakonshme nuk lejojnë realizimin e ndërtimeve me mbikalime gjatësore jashtë lidhjeve të shërbimit, mjaft që të jenë në përputhje me largësitë e sigurimit të mbështetëseve vertikale që vendosen, në çdo rast, jashtë karrexhatës.

10. Dispozita e pikës 9 nuk zbatohet në realizimin e linjave ajrore gjatësore të ushqimit elektrik të trenave dhe tramvajeve që nuk kalojnë në sipërfaqen e rrugës në fjalë. Në një rast të tillë, mbështetëset vertikale të linjës së ushqimit duhet të mbahen në një largësi nga buza e rrugës jo më pak se 0.5 m dhe duhet të jenë të mbrojtura e të sinjalizuara në mënyrë të përshtatshme, siç e parashikon kjo rregullore.

Neni 66

Koncesionet për realizimin e kalimeve dhe për zënie rrugësh (Neni 25 i Kodit Rrugor)

1. Enti pronar i rrugës, kur jep koncesionin për kalime dhe zënie rrugësh, mund të përcaktojë se në vazhdim të kryerjes së punimeve, duhet të zbatohen normat teknike, përkatëse dhe ato specifike në fuqi dhe, në rastet e shfrytëzimit maksimal të rrugës, për periudha kohe të zgjatura, mund të kërkojë hapjen e devijimeve të përshtatshme në vende apo kalime alternative.

2. Koncesionari përgjigjet për vendosjen dhe mirëmbajtjen e sistemit të sinjaleve përkatëse. Gjithashtu ai është përgjegjës për dëmet ndaj objekteve ose personave që mund të ndodhin gjatë periudhës së zënies me punë të sipërfaqes së rrugës, deri në ditën e përfundimit të punimeve.

3. Enti pronar i rrugës tregon dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e koncesionit dhe për kryerjen e punimeve.

4. Enti pronar i rrugës duhet të shpallë vendimin brenda afatit të 60 ditëve pas marrjes së kërkesës nga enti që kërkon të kryejë punimet, brenda së cilës kërkesa mund të refuzohet.

5. Koncesioni i kryerjes së punimeve për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e objekteve të kalimit bëhet me anë të një marrëveshjeje ndërmjet entit pronar të rrugës dhe atij koncesionar, ku theksohen:

- a) data e fillimit dhe e mbarimit të punimeve, si dhe data e heqjes së pengesave nga rruga;
- b) periudha e kufizimit dhe e devijimit të trafikut rrugor;
- c) mënyra e kryerjes së punimeve dhe normat teknike që do të zbatohen;
- ç) kontrolli, inspektimi dhe verifikimi që i rezervohet palës koncesionare;
- d) kohëzgjatja e koncesionit;

dh) depozitimi i një shume si garanci për të përballuar boshllëqet e mundshme nga ana e koncesionarit qoftë ndaj entit pronar të rrugës, qoftë ndaj të tretëve, të dëmtuar.

6. Veprat e kalimit mund të përdorën vetëm pasi provat e kolaudit të tyre të dalin pozitive.

Neni 67

Kazanët për mbledhjen e plehrave, qoftë edhe në mënyrë të ndryshme (Neni 25 i Kodit Rrugor)

1. Kazanët për mbledhjen e hedhurinave të qytetit në mënyra të ndryshme, për të cilat flitet në nenin 25, pika 3 e Kodit Rrugor, duhet të jenë të vendosura zakonisht jashtë rrugës, në mënyrë që gjithsesi, të mos shkaktojnë rrezik apo ngatërresa në trafik.

2. Në secilin nga cepat vertikalë të kazanit duhet të vendosen me shirita bardhekuq celuloidi reflektues, në një sipërfaqe të bollshme të kazanit jo më pak se 3200 centimetra katrorë (fig. II.479/a).

Celuloidët reflektues duhet të jenë të pajisur me të dhënat kolorimetrike dhe fotometrike të caktuara nga neni 77, pika 9. Në zonat qytetëse, ku përballohet një vëllim i madh trafiku dhe ka burime shqetësuese ndriçimi apo nivel të lartë ndriçimi të mjedisit, celuloidi reflektues duhet të jetë, si rregull, i klasit 2, për të cilin flitet në nenin 77, pika 10.

3. Kur, për shkak të formës së kazanit dhe për shkak të pajisjeve hyrëse, sistemi i sinjalizimit për të cilin flitet në pikën 2, nuk mund të zbatohet, ato mund të zëvendësohen me katër panele më të vogla, secila me sipërfaqe 20 x 20 cm, në mënyrë që të realizohet një sipërfaqe sinjalizimi jo më pak se 1600 cm katrorë (fig. II.479/b). Në këto raste, kazanët duhet të jenë të vendosur në zona të rezervuara, të caktuara për parking, jashtë ose dhe brenda karrexhatës.

4. Kazanët që nuk janë të pajisur me sistemin e sinjalizimit, për të cilin flitet në pikat 2 dhe 3, duhet të vendosen në vendet e duhura, jashtë rrugës.

5. Kur kazani vendoset në anë të rrugës, zona e vendosjes së tij duhet të jetë e rrethuar me sinjalizime horizontale, konform nenit 150, pika 2.

Neni 68

Detyrimet e koncesionarit për shërbimet që i përkasin (Neni 28 i Kodit Rrugor)

1. Kur enti pronar verifikon plotësimin e kushteve të përshkruara në nenin 28, pika 1 e Kodit Rrugor, atëherë ai me një akt, në formë komunikate me përgjigje, u tregon koncesionarëve përkatës, kushtet dhe rregullat e nevojshme për ruajtjen e rrugës dhe sigurimin e qarkullimit. Po në këtë akt tregohen afatet, kur duhen zbatuar rregullat e sipërpërmendura, si edhe të dhënat për punët e kryera. Në raste vonesash të paparashikuara apo për shkak të fuqive madhore, mund të vendosen gjoba.

2. Në rast se rregullat dhe punimet e sipërpërmendura nuk janë zbatuar në afatet e caktuara nga enti pronar, ky procedon me ekzekutimin e drejtpërdrejtë, duke njoftuar, me anë të një komunikate me përgjigje drejtuar koncesionarit, datën e fillimit të punimeve dhe shpenzimet e kryera, gjordat e mundshme për vonesat dhe dëmet që vijnë nga këto vonesa. Nëse koncesionari nuk derdh brenda 30 ditëve nga marrja e komunikatës shumë e kërkuar, enti pronar i kërkon organit administrativ nxjerrjen e një titulli ekzekutiv plotësues, i cili ka fuqi zbatuese të menjëhershme, sipas nenit 206 të Kodit Rrugor.

Neni 69

Kalimi i ujërave (Neni 32 i Kodit Rrugor)

1. Në rastet e parashikuara nga neni 32, pikat 4 dhe 5 të Kodit Rrugor, enti pronar i rrugës, me anë të një njoftimi rekomande, u cakton subjekteve të caktuara nga pikat 1 dhe 2 të këtij neni, ekzekutimin e veprave në ngarkim të tyre, që rrjedhin nga pikat e sipërpërmendura, duke treguar rrugët, kushtet dhe rregullat që duhen ndjekur, si edhe afatet brenda të cilave duhen përfunduar veprat.

2. Nëse nuk përmbushen detyrimet për të cilat flitet në pikën 1, enti pronar i rrugës procedon me ekzekutimin drejtpërdrejt, duke e njoftuar zyrtarisht subjektin që ka marrë përsipër punimet, dhe duke ia vënë atij në ngarkim shpenzimet. Në rast se ky subjekt nuk derdh shumë e kërkuar 30 ditë pas marrjes së njoftimit, enti pronar i kërkon organit administrativ nxjerrjen e një urdhri ekzekutiv plotësues, i cili ka efekt zbatimi të menjëhershëm, sipas nenit 206 të Kodit Rrugor.

Neni 70

Kanalet artificiale dhe veprat e tyre të artit (Neni 33 i Kodit Rrugor)

1. Në rastet kur subjektet e ngarkuara për përmbushjen e detyrimeve dhe të veprave të treguara në nenin 33 të Kodit Rrugor, nuk binden me vullnet, atëherë zbatohen dispozitat e nenit të mësipërm.

5. TAKSA SHITESË (Neni 34 i Kodit Rrugor)

Neni 71

Taksat shtesë, në ngarkim të mjeteve të ndërtimit për përshtatjen e infrastrukturës rrugore (Neni 34 i Kodit Rrugor)

1. Ministria e Transportit, në bazë të të dhënave të marra nga Ministria e Financave për shumën e përgjithshme të të ardhurave nga taksat për zhdëmtimin e rrugës, që parashikohen në nenin 34, pika l e Kodit Rrugor, në fund të çdo viti financiar bën shpërndarjen e tyre enteve pronare të rrugëve, në raport me pronësinë e rrugëve.

KREU II 1. SINJALIZIMI NË PËRGJITHËSI (Nenet 37-38 e Kodit Rrugor)

Neni 72

Ankimi ndaj masave paraprake, që lidhen me sinjalizimin (Neni 37 i Kodit Rrugor)

1. Ankimi, i parashikuar në nenin 37, pika 3, e Kodit Rrugor, dërgohet brenda 30 ditëve, nga ai që ka nevojë për vendosjen e sinjalizimeve rrugore. Ankesa duhet të përmbajë, përveç përcaktimit të së drejtës nga lind interesi për ta kërkuar atë, edhe arsyet e detajuara, nga pala kundërshtuese, të masës së parashikuar ose të rregullit, me propozimin e mundshëm të modifikimit ose të shtyrjes. Ankesa bëhet me rekomandë pranë Ministrisë së Transportit.

2. Dërgimi i ankesës e ndërpret zbatimin e masës së vënë, me përjashtim të rasteve kur ka arsye urgjente, kur enti përkatës mund të vendosë për lejimin e zbatimit të përkohshëm të masës së vënë. Zbatimi i përkohshëm i njoftohet me rekomandë atij që bën ankesën dhe organeve të Ministrisë së Transportit.

3. Për ankimin merret vendim, sipas udhëzimeve të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, brenda 15 ditëve nga njoftimi i saj. Vendimi i njoftohet atij që bën ankesën dhe entit pronar, përgjegjës, i cili është i detyruar ta zbatojë.

Neni 73

Fusha e përdorimit të normave të sinjaleve rrugore (Neni 38 i Kodit Rrugor)

1. Fusha e zbatimit të normave, që lidhen me sinjalet rrugore, shtrihet në rrugët publike dhe në rrugët që përfshihen në zonat e porteve, aeroporteve, autoporteve, universiteteve, spitaleve, varrezave, kazermave dhe fushimeve ushtarake, si edhe në zonat e tjera shtetërore, të hapura për përdorim publik.

2. Sinjalet janë të detyrueshme edhe në rrugët dhe në zonat e hapura për përdorim publik si: rrugë private, zona stabilimentesh dhe fabrikash, banesash, parqesh të autorizuara ose ngastrash toke dhe duhet të jenë në përputhje me ato të vendosura nga këto norma; në rrugë të tilla, nëse ato nuk janë të hapura për përdorim publik, sinjalet janë fakultative, por nëse përdoren, duhet të jenë në përputhje me ato të vendosura me rregullore.

3. Normat e rregullores së nenit 38, pikat 5 dhe 9, të Kodit Rrugor, përcaktohen në nenet e mëposhtme që lidhen me sistemin e shenjave, për grupet e sinjaleve.

Neni 74

Sinjale sipas kërkesave të autoriteteve ushtarake (Neni 38 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet sipas nenit 38, pika 11 e Kodit Rrugor, janë si më poshtë:

- a) sinjale të kategorisë së urave;
- b) sinjale rreziku, të kushteve teknike dhe të treguesve normalë;
- c) sinjale fushore, të përkohshme.

2. Sinjalet sipas pikës 1, në përputhje me dispozitën e nenit 38, pika 11 e Kodit Rrugor, u shërbejnë kërkesave ekskluzive të trafikut ushtarak, dhe rregullojnë vetëm këtë trafik, ndaj duhet të vëzhgohen, ekskluzivisht, nga personeli ushtarak i përmendur më sipër. Komanda ushtarake, territoriale, përgjegjëse përcakton vendet dhe pikat e rrugëve të veçanta, në të cilat kërkesat ushtarake detyrojnë vendosjen e sinjaleve, të përhershme ose të përkohshme që bëjnë pjesë në ato të përcaktuara në rregullore në pikën 3, dhe i komunikojnë Ministria e Transportit dhe Ministria e Mbrojtjes.

3. Karakteristikat, përmasat, simbolet, ngjyrat, si dhe mënyrat e vendosjes së sinjaleve të veçanta janë përcaktuar me rregullore të përbashkët të Ministrisë së Transportit dhe Ministrisë së Mbrojtjes.

4. Vendosja e sinjaleve i komunikohet entit pronar të rrugës së bashku me kohën kur do të zbatohet. Vetëvendosja kryhet nga personeli ushtarak. Komanda përkatëse mund të kërkojë bashkërendimin e punëve me entet pronare, duke përcaktuar me ta kohën dhe mënyrat e vendosjes së sinjaleve.

2. SINJALIZIMI VERTIKAL (Neni 39 i Kodit Rrugor)

A) SINJALIZIMI VERTIKAL, NË PËRGJITHËSI

Neni 75

Norma të përgjithshme për sinjalet vertikale (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet rrugore vertikale, që vendosen në rrugë për të lajmëruar përdoruesin e rrugës për një rrezik, një përshkrim ose tregues, sipas nenit 39 të Kodit Rrugor, duhet të kenë, në pjesën e përparme që shihet nga përdoruesi, formë, përmasa, ngjyra dhe karakteristika në përputhje me normat e kësaj rregulloreje dhe sipas figurave e tabelave që janë pjesë plotësuese e saj.

2. Informacionet që u duhen dhënë kalimtareve janë përcaktuar nga enti pronar i rrugës, sipas një projekti të veçantë që i referohet një zone të tërë ose itinerareve të veçanta, i hartuar, nëse është i nevojshëm, në bashkëpunim me entet pronare të rrugëve kufizuese të interesuara, për ndërtimin e një sistemi harmonik sinjalizimi, të integruar dhe të frytshëm, që të garantojë sigurinë dhe rrjedhshmërinë e qarkullimit të këmbësorëve dhe të automjeteve.

3. Projekti duhet të ketë parasysh, përveç karakteristikave të rrugës ku do të vendosen sinjalizimet, edhe shpejtësinë e projektuar të zonës, mbështetur në zotërimin e llojeve të mjeteve të transportit (autovetura, automjete, motoçikleta); për biçikletat dhe këmbësorët e thjeshtë mund të kërkohej një sinjalizim i veçantë, por i integruar ose i integrueshëm me atë që u kërkohej drejtuesve të automjeteve.

4. Me qëllim që të vihen në dijeni drejtuesit e mjeteve me kushtet reale të rrugës, për sa u përket situatave të qarkullimit, atyre meteorologjike ose treguesve të tjerë, në tërësi, të kalimtarit, sinjalet vertikale mund të realizohen në mënyrë të tillë që të paraqesin herë pas here mesazhe të ndryshme, të komanduara në mënyrë vendore ose në largësi, nëpërmjet sistemeve të përshtatshme të kontrollit. Sinjale të tilla, të quajtura “mesazhe variable”, edhe nëse përdoren sipas titujve paralajmërues ose informues, duhet të realizohen nëpërmjet figurave dhe shkrimeve të rregullta, domethënë që riprodhojnë integralisht format, përmasat, ngjyrat, figurat dhe alfabetet e parashkruara në sinjalet vertikale të tipit jovariabël. Kalimi nga një mesazh në tjetrin mund të jetë i shpejtë për të mos shkaktuar

konfuzion ose shkujdesje për kalimtarin.

5. Është i ndaluar përdorimi i sinjaleve të ndryshme nga ato të parashikuara në këtë rregullore, me përjashtim të rasteve që lejohen në nenet pasuese, të autorizuar nga Ministria e Transportit. Është e lejueshme të vazhdojnë punën sinjalet e vendosura më parë, që paraqesin ndryshime të vogla në krahasim me ato të parashikuara, nëse garantohen kushtet e neneve 77, pika nga 1-8, dhe 79. Kur këto sinjale duhen zëvendësuar, ngaqë karakteristikat e tyre nuk plotësohen me kërkesat e pikës 4, të nenit 77, zëvendësimi duhet të kryhet me sinjale krejtësisht në përputhje me ato të parashikuara në këtë rregullore.

6. Është i ndaluar përdorimi ose ndërhyrja e çdo lloj reklame në sinjalet rrugore. Gjithsesi lejohet vendosja e reklamave të shërbimeve thelbësore për qarkullimin rrugor të sinjaleve rrugore, i autorizuar nga enti pronar i rrugës, me sinjale rrugore, në rastet e parashikuara nga këto norma.

7. Pjesa e pasme e sinjaleve rrugore duhet të jetë në ngjyrë neutrale, opake. Mbi të duhet shkruar në mënyrë të qartë enti ose administrata pronare e rrugës, marka e firmës që ka prodhuar sinjalin, viti i prodhimit si dhe numri i lejes së dhënë nga Ministria e Transportit, për firmën e prodhimit të sinjaleve rrugore. Vendi i shënimeve të sipërpërmendura nuk duhet të kalojë sipërfaqen prej 200 cm katrorësh. Për sinjalet treguese, me përjashtim të atyre të përdorura në kantieret rrugore, duhen shënuar edhe ekstremet e renditjes gjatë vendosjes.

Neni 76

Ngjyra e sinjaleve vertikale (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Ngjyrat që përdorën për sinjalet rrugore, tregohen më poshtë dhe kanë karakteristika kolorimetrike të përcaktuara në rregulloren teknike sipas nenit 77, pika 9. Për sinjalet e rrezikut dhe për sinjalet treguese, të përhershme përdorën ngjyrat: e bardhë, blu, e kuqe dhe e zezë, përveç përjashtimeve të parashikuara në figurat e modelet e kësaj rregulloreje.

2. Në sinjalet treguese duhen përdorur si bazë ngjyrat e mëposhtme, përveç përjashtimeve të parashikuara:

- a) e gjelbër: për autostradat ose për të çuar tek ato;
- b) blu: për rrugët jashtëqytetëse ose për të çuar tek ato;
- c) e bardhë: për rrugët urbane ose për të çuar në vendmbërritje qytetëse; për të treguar hotele ose struktura të tjera të tilla brenda hapësirës rurale;
- ç) e verdhë: për sinjale të përkohshme rreziku, paralajmëruese dhe drejtime që lidhen me devijacione, itinerare, alternativa dhe ndryshime të rrugës, për shkak të pranisë së kantierëve rrugore ose për shkak të punimeve në rrugë;
- d) ngjyrë kafe: për tregues vendesh ose pikash me interes historik, artistik, kulturor e turistik; për pika gjeografike, ekologjike, shplohëse e për kampingje.
- dh) e zezë e thellë: për sinjale që të çojnë në fabrika, stabilimente, zona industriale, zona artizanale dhe qendra tregtare në zonat periferike rurale.

e) portokall: për sinjale “AUTOBUS SHKOLLË” dhe “TAKSI”;

e) e kuqe: për sinjale “SOS” dhe “AKSIDENT”.

f) bardhekuq: për sinjale të vijëzuara, të përdorura në kantieret rrugore;

g) gri: për sinjale “SHENJA HORIZONTALE NË RINDËRTIM”;

3. Shkrimet mbi ngjyrat bazë duhet të jenë:

a) të bardha: mbi të gjelbër, blu, kafe, të kuqe;

b) të zeza: mbi të verdhë dhe portokalli;

c) të verdha: mbi të zezë;

ç) blu ose të zeza: mbi të bardhë;

d) gri: mbi të bardhë;

4. Simbolet mbi ngjyrat bazë duhet të jenë:

- a) të zeza: mbi ngjyrën portokall dhe të verdhën;
- b) të zeza dhe blu: mbi të bardhën;
- c) të bardha: mbi blunë, të gjelbrën, të kuqen, kafen ose të zezën;
- d) gri: mbi të bardhën.

5. Ngjyra gri arrihet me një mbulim të pjesshëm (50 për qind) të bazës së bardhë me ngjyrë të zezë.

Neni 77

Dukshmëria e sinjaleve (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Për secilin sinjal duhet garantuar një hapësirë fushëpamjeje ndërmjet drejtuesit të automjetit dhe vetë sinjalit të lirë nga pengesat për shikim korrekt. Në një hapësirë të tillë, drejtuesi i automjetit duhet të perceptojë, në mënyrë progresive, praninë e sinjalit rrugor dhe duke e shquar si sinjal të tillë, të kuptojë domethënien dhe, sipas pikës 2, të zbatojë sjelljen e duhur.

2. Janë sinjale në vend ato të ndërtuara në fillim të zonës ose të pikës në të cilën kërkohet një sjellje e caktuar.

3. Masat minimale të hapësirës së fushëpamjes së sinjaleve të rrezikut dhe atyre përshkruese janë si më poshtë:

Llojet e rrugëve	Sinjalet e rrezikut	Sinjalet treguese
Autostradë dhe rrugë jashtëqytetëse, kryesore	150 m	25 m
Rrugë jashtëqytetëse dytësore	100 m	150 m
Rrugë të tjera	50 m	80 m

Masat minimale të zonës së përshquarjes janë zvogëluar në nenet përkatëse.

4. Në rastet kur hapësira e përshquarjes është 20% më e ulët se hapësira minimale e parashikuar në pikën 3, masat mund të zvogëlohen, me kusht që sinjali të jetë paraprirë nga një panel i ngjashëm plotësues në panelin 1, të përcaktuar në nenin 83.

5. Të gjitha sinjalet duhet të jenë të kapshme dhe të lexueshme, si natën edhe ditën.

6. Shkalla e shikimit gjatë natës mund të sigurohet nëpërmjet sistemeve të ndriçimit të posaçëm për tejdukshmëri ose vijëzim, me ose pa dritë të vetë sinjalit. Vijëzimi, në përgjithësi, arrihet me përdorimin e celuloideve të përshtatshme.

7. Në çdo rast, sinjalet, me përjashtim të atyre që kanë vlerë vetëm gjatë orëve të ditës ose atyre me ndriçim të posaçëm, sipas neneve 154 dhe 155, nëse vendosen në zonën e ndriçuar, duhet të jenë të vijëzuar në mënyrë që të duken natën me të njëjtat forma, ngjyra dhe simbole me të cilat duken gjatë ditës.

8. Të gjitha sinjalet duhen realizuar në mënyrë që të lejojnë fushëpamjen e tyre në çfarëdolloj kushtesh të rrugës dhe në çfarëdolloj kushtesh të ekspozimit dhe të ndriçimit të mjedisit.

9. Karakteristikat fotometrike, kolorimetrike dhe që zgjasin në kohë, të përdorura për sinjale rrugore, duhet të jenë sipas normave të miratuara nga Ministria e Transportit.

10. Celuloidët e vijëzuar duhet të jenë me efikasitet normal (klasi I) ose me efikasitet të lartë (klasi II) sipas parametrave dhe vlerave të përcaktuara me normat e mësipërme.

11. Zgjedhja e llojit të celuloidit të vijëzuar duhet zbatuar nga enti pronar i rrugës sipas rëndësisë së sinjalit dhe të spikatjes që i duhet dhënë mesazhit me qëllim sigurie, vendosjes së tij dhe lartësisë në lidhje me rrugën automobilistike, si edhe me faktorë të tjerë specifikë si: shpejtësia vendore mbizotëruese e rrugës, ndriçimi i jashtëm, kushtet klimaterike, vendosja e veçantë e sinjalit, në lidhje me kushtet orografike.

12. Vendosja e celuloidëve të vijëzuar me efikasitet të lartë (klasi II) është i detyrueshëm në rastet kur është i parashikuar dhe për sinjale: t'i jepet përparësi, të ndalohet dhe t'i jepet përparësi, t'i jepet përparësi djathtas, ndalim-parakalimi si dhe për sinjale paralajmëruese dhe drejtimi të vendosur sërishmi. Vendosja e sipërpërmendur është fakultative për sinjalet: ndalohet hyrja, kufizime të shpejtësisë, drejtim i detyrueshëm, shmangës special.

13. Në të njëjtën mbështetëse nuk duhen vendosur sinjale me karakteristika ndriçimi ose vijëzime të ndryshme ndërmjet tyre.

Neni 78

Përmasat dhe formatet e sinjaleve vertikale (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Formatit dhe përmasat e sinjaleve vertikale, me përjashtim të atyre të përmendura në pikat 4, 5, 6 dhe 7, janë përcaktuar në tabelat II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 dhe II.15, që i bashkëlidhen kësaj rregulloreje.

2. Sinjalet e formatit “të madh” duhet të vendosen në anën e djathtë të rrugëve jashtëqytetëse, me dy ose më shumë korsi, sipas sensit të kalimit dhe në rastet e vendosjes sipër rrugës së automjeteve. Nëse ato përsëriten në krahun e majtë, mund të jenë edhe të formatit “normal”.

3. Sinjalet e formatit “të vogël” ose “të reduktuar” mund të përdoren vetëm atëherë kur kushtet e impiantit e kufizojnë, nga pikëpamja materiale, vendosjen e sinjaleve të formatit “normal”.

4. Përmasat e sinjaleve, në rast nevojë, mund të variojnë në varësi të shpejtësisë mbizotëruese dhe të gjerësisë së vendndodhjes së rrugës, pasi t'i nënshtrohen autorizimit të Ministrisë së Transportit.

5. Nëse dy ose më shumë sinjale shfaqen në të njëjtin panel sinjalizues, një panel i tillë quhet “sinjal i përbërë”. Përmasat e “sinjalit të përbërë” duhet të jenë të tilla që disqet që ato përmbajnë të kenë diametër jo më të vogël se 40 cm dhe trekëndëshat ta kenë brinjën jo më të vogël se 60 cm. Baza e sinjalit rezultat duhet të jetë në ngjyrë të bardhë ose të verdhë për sinjalet e përkohshme. Përmasat minimale të “sinjaleve të përbëra” të ndalimit janë me format të reduktuar, të treguar në tabelën II.7, dhe disku i ndalimit të qëndrimit në to ka një diametër prej 30 cm.

6. Vendosja e sinjaleve me përmasa të ndryshme mund të lejohet vetëm në situata të jashtëzakonshme e të përkohshme rrugore ose të trafikut. Nëse bëhet fjalë për situata të jashtëzakonshme, të përhershme në këtë rast nevojitet leja e Ministrisë së Transportit.

7. Përmasat e sinjaleve paralajmëruese dhe atyre treguese, si dhe ato sinjale për të cilat nuk janë fiksuar përmasa fikse në nenet për sinjalizimin tregues, përcaktohen nga madhësia e shkronjave të përllogaritura me largësinë e leximit, që kërkohet në funksion të shpejtësisë mbizotëruese vendore dhe nga numri i regjistrimit, sipas normave që i përkasin sistemit tregues të shenjave (tabelat II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21), që i bashkëlidhen kësaj rregulloreje.

Neni 79

Vendosja e sinjaleve vertikale (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet vertikale vendosen, sipas normës, në anën e djathtë të rrugës. Mund të përsëriten në anën e majtë ose mund të vendosen në bankina, anës rrugëve, apo mbi autostradë, kur është e nevojshme për motive sigurie, siç parashikohet nga normat e veçanta për kategoritë e veçanta të sinjaleve.

2. Sinjalet, që vendosen në buzë të rrugës (sinjalet anësore), duhet ta kenë mbajtësin vertikal jo më afër se 0.30 metra dhe jo më larg se 1.00 metër nga buza e rrugës ose nga ana e jashtme e bankinës. Largësi më të vogla, nëse sinjali nuk del jashtë autostradës, pranohen në rastet e hapësirës së kufizuar. Mbështetësit vertikalë të sinjaleve duhet të vendosen në një largësi jo më të vogël se 0.50 metra nga buza e rrugës ose nga ana e jashtme e bankinës. Në rastet kur ka pengesa, mbështetësit mund të ndërtohen në pjesën e jashtme ose prapa vetë pengesave, në mënyrë që të mos shkaktohen të dala anash.

3. Me lartësi të sinjaleve rrugore nga toka kuptohet lartësia më e ulët, e anës së poshtme të tabelës ose panelit sinjalizues, nga rrafshi horizontal, tangjent në pikën më të lartë të rrugës, në atë pjesë të saj.

4. Në pjesë homogjene rruge sinjalet duhen vendosur, sa të jetë e mundur, në lartësi të njëjtë.

5. Lartësia minimale e sinjaleve anësore është 0.60 metra dhe maksimalja është 2.20 metra, me përjashtim të sinjaleve të lëvizshme. Gjatë rrugëve qytetëse, si rezultat i kushteve të veçanta të mjedisit, sinjalet mund të vendosen në lartësi më të madhe, por, gjithsesi, jo më lart se 4.50 metra. Të gjitha sinjalet në rrugët e kalimit ose në pjesët për këmbësorët duhet të kenë një lartësi minimale prej 2.20 metrash, me përjashtim të fenerëve semaforikë.

6. Sinjalet e vendosura sipër rrugës duhet të kenë një lartësi minimale prej 5.10 metrash, me përjashtim të rasteve të përdorimit mbi sinjale të punuara me dorë, të një lartësie më të ulët. Nëse është sinjal rreziku ose tregues dhe vlen për të gjithë rrugën, sinjali duhet vendosur në qendër, në përputhje me aksin e rrugës; ndërsa kur i referohet një korsie, duhet ndërtuar në përputhje me aksin e kësaj të fundit dhe i plotësuar me shigjetë nën të, me majë të drejtuar poshtë (paneli plotësues modeli II.6/n sipas nenit 81, pika 10).

7. Sinjalet e rrezikut duhen vendosur, sipas normës, në një largësi prej 150 metrash nga pika e nisjes së rrezikut të sinjalizuar. Në rrugët qytetëse me shpejtësi maksimale jo më të madhe se ajo e përcaktuar në nenin 139, pika 1 e Kodit Rrugor, largësia mund të reduktohet në përputhje me gjendjen e mjedisit.

8. Sinjalet treguese duhet të vendosen në përputhje ose sa më afër të jetë e mundur me pikën në të cilën nis përshkrimi. Ato, të pajisura me një panel plotësues, modeli II.1, sipas nenit 81, pika 4, mund të përsëriten paraprakisht, me funksionin paralajmërues.

9. Sinjalet “TË JEPET PËRPARËSI” (neni 104) dhe “NDALO DHE JEPË PËRPARËSI” (neni 105) duhet të vendosen në afërsi të kufirit të rrugës së automjeteve, që gëzon të drejtën e përparësisë dhe gjithsesi, në largësi jo më të madhe se 25 metra nga kufiri jashtë qendrave të banuara dhe 10 metra në qendra të banuara. Sinjale të tilla duhet të paraprihen nga paralajmërimi përkatës (neni 106), i vendosur në një largësi të mjaftueshme, me qëllim që drejtuesit e mjeteve të mund ta përshtatin ecjen e tyre me sinjalizimin, në përputhje me kushtet vendore dhe të shpejtësisë vendore mbizotëruese në të dyja rrugët.

10. Sinjalet, që tregojnë përfundimin e ndalimit ose detyrimit duhet të vendosen në përputhje ose sa më afër të jetë e mundur me pikën ku përfundon ndalimi ose detyrimi.

11. Në funksion të karakteristikave të materialit të përdorur, vendosja e sinjalit duhet të jetë e tillë, që të mos lërë vend për turbullim të shikimit ose ulje të lexueshmërisë së sinjalit.

12. Sinjalet e vendosura sipër rrugës duhet të kenë një lartësi dhe një pjerrësi në lidhje me rrafshin pingul me sipërfaqen e rrugës, në funksion të ecurisë së lartësisë së rrugës. Për sinjalet e vendosura në lartësinë 5.10 metra, sipas normës, pjerrësia e mësipërme në rrugët e sheshta është 3 gradë drejt anës nga vijën makinat (skema II.A). Vendosja planimetrike duhet të jetë në përputhje me skemat II.B, II.C, II.D.

13. Sinjalet mund të vendosen në versionin e lëvizshëm dhe me karakter të përkohshëm, për motive të vërtetuara ose për situata emergjente të mjedisit e të trafikut, si dhe në kuadrin e kantierëve rrugore apo mbi pajisje pune, të palëvizshme ose të lëvizshme.

Neni 80

Karakteristikat e mbështetëseve, mbajtëseve dhe materialeve të tjera, të përdorura për sinjalizimin rrugor (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Mbështetëset dhe mbajtëset e sinjaleve rrugore duhet të jenë, në përgjithësi, prej metali, me karakteristika të përcaktuara nga normat e miratuara me udhëzim të ministrit të Punëve Publike dhe Transportit. Përdorimi i materialeve të tjera duhet të miratohet nga ministri i Transportit.

2. Mbështetëset duhet të kenë, në rastet e seksioneve rrethore, një seksion të palëvizshëm dhe të

parrotullueshëm të sinjalit, në përputhje me mbështetësen dhe të mbështetëses në përputhje me terrenin.

3. Seksioni i mbështetëses duhet të garantojë qëndrueshmërinë e sinjalit në kushtet e devijimeve, që rrjedhin nga faktorë të mjedisit.

4. Mbështetëset dhe mbajtëset e sinjaleve rrugore duhet të mbrohen në mënyrë të përshtatshme nga gërryerja.

5. Çdo mbështetëse, me përjashtim të strukturave komplekse dhe të atyre që kanë ndriçues semaforikë, sipas normës, duhet të përmbajë vetëm një sinjal. Kur është e nevojshme të shënohen më shumë rreze ose tregues në të njëjtën vend, është i lejueshëm çiftimi i dy sinjaleve në të njëjtën mbështetëse.

Neni 81

Panelet integrative (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet mund të pajisen me panele plotësuese në rastet e mëposhtme:

- a) për të përcaktuar vlerën në hapësirë të sinjalit;
- b) për të saktësuar domethënien e sinjalit;
- c) për të kufizuar frytshmërinë e sinjalit për disa kategori kaluesish ose për pjesë të caktuara kohe.

2. Panelet plotësuese janë në formë katrore dhe duhet të përmbajnë simbole ose mbishkrime shpjeguese, sintetike dhe koncize.

3. Panelet plotësuese janë të modeleve të mëposhtme:

- modeli II.1: për largësitë;
- modeli II.2: për shtrirjet;
- modeli II.3: për të treguar periudhat kohore;
- modeli II.4: për të treguar përjashtimet ose kufizimet;
- modeli II.5: për të treguar fillimin, vazhdimin ose fundin;
- modeli II.6: për shpjegime ose tregues;
- modeli II.7: për të treguar ecurinë e rrugës kryesore.

4. Modeli II.1 tregon LARGËSINË, të shprehur në kilometra ose në metra, të rrumbullakosur deri në 10 metra, nga fillimi i pikës së rrezikshme, pikës nga e cila përdoret përshkrimi ose të pikës objekt-treguese (modelet II.1/a, II.1/b).

5. Modeli II.2 tregon SHTRIRJEN, domethënë gjatësinë e shprehur në kilometra ose në metra, të rrumbullakosur deri në 10 metra, të pjesës së rrugës së rrezikshme ose në të cilën përdoret përshkrimi (modeli II.2/a, II.2/b).

6. Modeli II.3 tregon KOHËN E VLEFSHME, domethënë ditën, orën ose minutat nëpërmjet shifrave ose simboleve, gjatë së cilës vlen përshkrimi ose rreziku (modelet II.3/a, II.3/b, II.3/c, II.3/d).

7. Modeli II.4 tregon PËRJASHTIME OSE KUFIZIME, domethënë autorizon një kufi të përshkrimit për një ose më shumë kategori të kaluesve, ose më mirë, kufizon vlefshmërinë e tyre. Kur përshkrimi është i kufizuar për një ose më shumë kategori, simbolet përkatëse, vendosen në ngjyrë të zezë mbi fushë të bardhë (modeli II.4/a). Ndërsa kur është fjala për t'ia lejuar shmangien e një ose më shumë kategorive, simbolet përkatëse në ngjyrë të zezë mbi fushë të bardhë duhet të paraprihen nga fjala PËRVEÇ (modeli II.4/b).

8. Modeli II.5 tregon FILLIMIN, VAZHDIMIN, MBARIMIN e një përshkrimi, rreziku ose treguesi (modelet II.5/a1, II.5/a2, II.5/a3 dhe modelet II.5/b1, II.5/b2, II.5/b3). Përdorimi i panelit FILLIM duhet të kufizohet në rastet në të cilat është me vend të nxirren në pah rrethana, kur është, në përgjithësi, në secilin sinjal koncepti i fillimit.

9. Modeli II.6 tregon, nëpërmjet simboleve ose një mbishkrimi konciz, shpjegimin e kuptimit të sinjalit kryesor, ose shton një tregues ose shpjegim, me qëllim që të specifikojë, në mënyrë të dobishme,

kuptimin e vetë sinjalit, në raste të veçanta rastësie ose kohe të përkohshme (modelet II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, II.6/e, II.6/f, II.6/g, II.6/h, II.6/i, II.6/l, II.6/m, II.6/n, II.6/p1, II.6/p2, II.6/q1, II.6/q2).

10. Simbolet, që përdorën për panelet plotësuese modeli 6, përveç të tjerëve që mund të autorizohen nga Ministria e Punëve Publike, janë:

Simboli	Kuptimi	Figura
Furce dhe vijë rrugë	Shenja horizontale gjatë rivendosjes	modeli II.6/a
Automjet i përplasur	Aksident	modeli II.6/b
Lokomotiva	Kapërcim binaresh	modeli II.6/c
Ruspe për heqjen e borës	Pastrues borë në punë	modeli II.6/c;
Valë të kaltra	Zonë që laget	modeli II.6/d
Dy radhe makinash	Radhe	modeli II.6/e
Lopatë mekanike	Makina ndërtimi në punë	modeli II.6/e
Kristale akulli	Rrugë e rrëshqitshme për shkak të akullit	modeli II.6/f
Re me pika shiu	Rrugë e rrëshqitshme për shkak të shiut	modeli II.6/g
Kamione dhe vetura	Kamionet ulin shpejtësinë	modeli II.6/h
Autovinc dhe veturë	Zona largimi të detyrueshem	modeli II.6/m
Shigjetë vertikale	Sinjal korsie	modeli II.6/n
Shembuj me mbishkrim	Kthesa	modeli II.6/pl
Makinë e shërbimit të pastrimit të qytetit	Pastrim rrugë	modeli II.6/q1

11. Modeli II.7 tregon, nëpërmjet një rripi më të gjerë, ecurinë e rrugës, që gëzon përparësi ndaj të tjerave. Simboli është në ngjyrë të zezë mbi fushë të bardhë.

12. Në panelet plotësuese është e ndaluar përdorimi i mbishkrimeve kur është parashikuar një sinjal i veçantë. Dhe, gjithashtu, është i ndaluar përdorimi i sinjaleve të rrezikut të përgjithshëm (RREZIQE TË TJERA, figura II.35) me panelin, modeli II.6, kur një sinjal i veçantë, për të treguar të njëjtin rrezik, është përcaktuar nga këto norma.

13. Aty ku shkalla e shikimit e lejon, sinjali dhe paneli përkatës plotësues mund të bashkohën në një sinjal të vetëm, të përbërë (modelet II.8/a, II.8/b, II.8/c, II.8/d).

B) SINJALET E RREZIKUT

Neni 82

Sinjale rreziku në përgjithësi (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet e rrezikut kanë formë trekëndëshi barabrinjës me një kulm të drejtuar nga lart.
2. Sinjalet e rrezikut duhet të vendosen në rrugë, kur ekziston një situatë reale rreziku, e paperceptueshme nga një drejtues mjeti që ndjek rregullat normale të kujdesit.
3. Në rastet kur nuk është e mundur të respektohet largësia e pozicionimit e përcaktuar nga neni 79, pika 7, sinjali duhet të jetë i bashkëlidhur me panelin, modeli II.1, që tregon largësinë efektive nga rreziku. Për motive sigurie, sinjali mund të paraprihet nga një tjetër i njëjtë me të, gjithnjë me panelin plotësues, që tregon largësinë efektive nga rreziku.
4. Sinjalet e rrezikut duhet të vendosen në krahun e djathtë të rrugës. Në rrugët me dy ose më shumë korsi për secilin krah kalimi, duhet të përshtaten masat e duhura, në lidhje me kushtet vendore, derisa

sinjalet të jenë qartësisht të perceptueshme edhe nga drejtuesit e mjeteve e automjeteve, që përshkojnë korsitë e brendshme, duke i përsëritur sinjalet në krahun e majtë të rrugës ose sipër rrugës.

5. Nëse sinjali i përdorur për të treguar një rrezik të shtrirë në një pjesë rruge me largësi të përcaktuar (për shembull seri kthesash të rrezikshme, rrugë e prishur, punime në rrugë etj.), kjo e fundit duhet të tregohet në panelin plotësues SHTRIRJE (modeli II.2). Nëse në një pjesë të tillë rruge ka kryqëzim, sinjali duhet të përdoret pas çdo kryqëzimi. Shtrirja maksimale, përtej së cilës sinjali, gjithsesi, duhet të përsëritet, nuk mund t'i kalojë 3 km.

6. Kur shtrirja e një pjese rruge, që ka të bëjë me rrezikun e sinjalizuar, nuk përcaktohet dot lehtë, përfundimi i rrezikut mund të sinjalizohet nëpërmjet të njëjtut sinjal, të plotësuar me panelin FUND (modelet II.5/a3, II.5/b3).

7. Në rastin e çiftimit në të njëjtën mbajtëse, të një sinjali rreziku me një sinjal të detyrueshem, i pari duhet të jetë gjithmonë mbi të dytin.

Neni 83

Sinjalet, që kanë të bëjnë me rrugët e deformuara, me ulje dhe ngritje (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “RRUGË E DEFORMUAR” (figura II.1) duhet përdorur për të parasinjalizuar një pjesë të rrugës, që është në gjendje të keqe ose e shtruar në mënyrë jo të rregullt.

2. Sinjali “KURRIZ” (figura II.2) duhet të përdoret për të paralajmëruar një anomali altimetrike, konvekse të rrugës.

3. Sinjali “GROPË” (figura II.3) duhet përdorur për të treguar një anomali altimetrike, konkave të rrugës.

Neni 84

Sinjalet që lidhen me kthesa të rrezikshme (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Për të treguar një kthesë të rrezikshme, si pasojë e karakteristikave planimetrike ose për shquarje (shikim) të pamjaftueshme, duhet përdorur njëra prej sinjaleve të mëposhtme:

a) KTHESË DJATHHTAS (figura II.4);

b) KTHESË MAJTAS (figura II.5);

c) KTHESË DYFISHE, E PARA DJATHHTAS (figura II.6);

ç) KTHESË DYFISHE, E PARA MAJTAS (figura II.7).

2. Për të sinjalizuar një seri kthesash të rrezikshme, njëra pas tjetrës, duhet përdorur sinjali c) ose ç) në varësi të ecurisë së kthesës së parë, duke shtuar panelin plotësues modeli II.2, që tregon gjatësinë e një pjese të rrugës së interesuar.

3. Për sinjalizimin e një serie kthesash 180 gradëshe duhet të përdoren sinjalet c) dhe ç), sipas ecurisë së kthesës së parë, duke shtuar panelin plotësues modeli II.6/p1. Secila kthesë mund të tregohet me një numër në panelin përkatës, që vendoset në hapësirën në buzën e jashtme të rrugës dhe në qendër të kthesës (modeli II.6/p2).

Neni 85

Sinjalet për kalimin në nivel me rrugën (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “KALIM NË NIVELIN E RRUGËS ME PENGESA” (figura II.8) duhet përdorur për të parasinjalizuar çdo kalim hekurudhor, të pajisur me pengesa ose gjysmëpengesa.

2. Sinjali “KALIM NË NIVELIN E RRUGËS PA PENGESA” (figura II.9) duhet përdorur për të parasinjalizuar çdo lloj kapërcimi hekurudhor, që nuk ka pengesa. Në pjesët e afërta me kapërcimin duhet vendosur sinjali “KRYQI I SHËN ANDREAS” (figura II.10/a), që tregon detyrimin për të

ndaluar, e pajisur kjo edhe me rripin përkatës të ndalimit. Sinjali “DOPIO KRYQ I SHËN ANDREAS” (figura II.10/b) tregon se hekurudha është me dy ose më shumë binarë.

3. Sinjalet “KRYQ I SHËN ANDREAS” dhe “DOPIO KRYQ I SHËN ANDREAS” duhen vendosur me aksin e madh horizontal; në mungesë të hapësirës mund të vendosen me aksin e madh vertikal (figurat II.10/c, II.10/d).

4. Paneli largësitregues në figurën II.11/a duhet të vendoset poshtë sinjaleve të figurave II.8 dhe II.9; ato të figurës II.11/b dhe II.11/c duhet të lidhen, respektivisht në 2/3 dhe 1/3 e largësisë ndërmjet sinjalit dhe kapërcimit hekurudhor.

5. Panelet largësitreguese duhet të kenë, respektivisht, 3, 2 dhe 1 vijë të kuqe në fushë të bardhë, me një pjerrësi 45 gradë, e cila zbret drejt rrugës.

6. Kur rruga kapërcehet nga një binar hekurudhor dhe kalimi i trenit komandohet me sinjale me dorë, nga njeriu ose personeli i ngarkuar për manovrën, kapërcimi duhet sinjalizuar nëpërmjet sinjalit “RREZIQE TË TJERA” (figura II.35), me panelin plotësues, modeli II.6/c, si dhe duhet pasuar nga sinjali “KRYQ I SHËN ANDREAS” në afërsi të vetë binarit. Ky sinjal është fakultativ në qendrat e banuara.

7. Në afërsi të një degëzimi rrugor, në të cilin ekziston një kalim në nivelin e rrugës me ose pa pengesa, në një largësi më të vogël se ajo e parashikuar për impiantin e sinjalit të parë, duhet përdorur njëri prej sinjaleve të veçanta të rrezikut, të formatit të vogël, të vendosur në sinjalet paralajmëruese të kryqëzimit, që vendoset në rrugën që nuk është e prekur nga kapërcimi hekurudhor. Për të kujdeset dhe paguan enti pronar i rrugës, në një largësi nga kryqëzimi jo më të vogël se vlerat e treguara në nenin 124, pika 2 (figura II.240).

Neni 86

Sinjalet për kalimet e tramvajit, të këmbësorit dhe të biçikletave (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalizimi “KALIM TRAMVAJ” (figura II.12) duhet përdorur për të parasinjalizuar, brenda dhe jashtë qendrave të banuara, një linjë tramvaji, që nuk komandohet me semafor, që kryqëzohet, ndërhyt ose kufizon pjesën e rrugës së caktuar për automjete.

2. Sinjali “KALIM KËMBËSORËSH” (figura II.13) duhet të përdoret për të parasinjalizuar një kalim këmbësorësh, që dallon nga shenjat përkatëse të rrugëve për automjete, në ato jashtëqytetëse dhe në ato qytetëse, me kufizim të shpejtësisë më të lartë se ato të përcaktuara në nenin 139, pika 1 e Kodit Rrugor.

3. Sinjali “KALIM BIÇIKLETASH” (figura II.14) duhet të përdoret për të parasinjalizuar një kalim të ciklistëve, që dallon nga shenjat përkatëse, në rrugët jashtëqytetëse dhe në ato qytetëse me kufizim të shpejtësisë më të madhe, sipas asaj të përcaktuar në nenin 139, pika 1 e Kodit Rrugor.

4. Sinjali sipas pikave 2 dhe 3 mund të përdoret në rrugët e qendrave të banuara vetëm kur kushtet e trafikut, për arsye sigurimi, këshillojnë një gjë të tillë.

Neni 87

Sinjalet e pjerrësisë së rrezikshme (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet “ZBRITJE E RREZIKSHME” (figura II.15) ose “NGJITJE E RRËPIRËT”, (figura II.16) duhet të përdoren për të parasinjalizuar një pjesë të rrugës me ecuri, respektivisht, zbritëse ose ngjitëse, sipas kahut të lëvizjes, me një pjerrësi të tillë që përbën rrezik, si pasojë e faktorëve vendorë të pafavorshëm.

2. Pjerrësia, në të dyja rastet, duhet shprehur në përqindje.

Neni 88

Sinjalet e ngushtimeve të rrugëve (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “NGUSHTIM RRUGE” (figura II.17) duhet të përdoret për të parasinjalizuar një ngushtim simetrik të rrugës, që është i vogël për qarkullimin rrugor.
2. Sinjalet “NGUSHTIM ASIMETRIK MAJTAS” (figura II.18) dhe “NGUSHTIM ASIMETRIK DJATHHTAS” (figura II.19) duhet të përdoren kur ngushtimi i përket anës së majtë apo të djathtë të rrugës.
3. Në rrugët me dy ose më shumë korsi, për kahje të lëvizjes, ngushtimet që sjellin reduktim të numrit të korsive tregohen me sinjalet sipas nenit 133, pika 20 “VARIACIONI I KORSIVE TË PËRDORSHME”.
4. Dispozita të veçanta për organizimin e qarkullimit në prani të ngushtimeve, mund të miratohen nga Ministria e Transportit.

Neni 89

Sinjali i urës së lëvizshme (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “URË E LËVIZSHME” (figura II.20) duhet të përdoret për të parasinjalizuar një strukturë rrugore, të lëvizshme, por gjithsesi të manovrueshme. Poshtë sinjalit mund të vendoset paneli i parë largësimatës, sipas nenit 85, pika 4, me treguesin e orareve të manovrimit ose të funksionimit të panelit plotësues, modeli II.3.

Neni 90

Sinjali i bankinës së rrezikshme (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “BANKINË E RREZIKSHME” (figura II.21) duhet përdorur për të parasinjalizuar pjesën e rrugës me bankinë, të shembshme dhe të vështirë, ose me rrezik rënieje në një gropë të thellë ose në një kanal, në rast afrimi.
2. Sinjali duhet të shoqërohet me panel plotësues, modeli II.2, me treguesin e shtrirjes së pjesës së rrugës së interesuar.

Neni 91

Sinjali “rrugë e rrëshqitshme” (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “RRUGË E RRËSHQITSHME” (figura II.22) duhet të përdoret për të parasinjalizuar një pjesë të rrugës, e cila në kushte të veçanta, mund të paraqesë një sipërfaqe të rrëshqitshme, në masë me të madhe se normalja.
2. Kushtet e veçanta, kryesisht shiu, akulli ose shkaqe të tjera të lokalizuara, duhet të tregohen nëpërmjet paneleve plotësuese, modeli II.6 së bashku me ato plotësuese, modeli II.2 dhe modeli II.5.
 - Për shi dhe akull duhet të përdoren panelet II.6/h dhe II.6/i.
 - Për kushte të tjera që nuk paraqiten me simbole, në panel duhet vendosur, në mënyrë sintetike, natyra e shkakut.

Neni 92

Sinjali i fëmijëve (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “FËMIJË” (figura II.23) duhet përdorur për të parasinjalizuar vende që frekuentohen nga fëmijë, si për shembull: shkollat, kopshtet publike, fushat e lojës dhe mjediset e tjera që u shërbejnë atyre.

Neni 93

Sinjale që lidhen me kafshët (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet “KAFSHË NË KALIM” janë dy llojesh: “KAFSHË SHTEPIAKE” (figura II.24) dhe “KAFSHË TË EGRA” (figura II.25). Ato duhet të përdoren për të parasinjalizuar afrimin e një pjese rruge me kafshë, që kapërcejnë rrugën.

Neni 94

Sinjalet me dy kahe qarkullimi dhe me qarkullim rrethor (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “DREJTIM I DYFISHTË I QARKULLIMIT” (figura II.26) duhet përdorur për të parasinjalizuar atë pjesë të rrugës, ku qarkullimi zhvillohet në dy kahe rruge, kur në pjesën e rrugës së mëparshme qarkullimi ishte me një kalim.

2. Sinjali duhet të vendoset para dy pikave të fillimit të pjesës së rrugës me dy kalime për të dyja kahet e lëvizjes. Nuk është i nevojshëm përdorimi i tij kur është përdorur sinjali sipas nenit 133, pika 20, “NDRYSHIM I KORSIVE NË DISPOZICION”.

3. Në rastet kur pjesa e rrugës me lëvizje në dy kahe, për gjatësinë që ka dhe për ecurinë plano-altimetrike të saj, kërkon përsëritjen e sinjalit; ky duhet të jetë pajisur me panel plotësues, modeli II.5/a2 ose II.5/b2.

4. Një sinjal i tillë mund të përdoret në qendrat e banuara vetëm në rastet kur një gjë e tillë është e nevojshme për motive sigurie.

5. Mbarimi i drejtimit të dyfishtë tregohet me sinjalin “NJË KALIM BALLOR” (figura II.349).

6. Sinjali “QARKULLIM RRETHOR” (figura II.27) duhet të vendoset në rrugët jashtëqytetëse, për të parasinjalizuar një kryqëzim ndërmjet dy ose më shumë rrugëve, që komandohen me qarkullim rotativ. Në qendrat e banuara mund të përdoret vetëm kur kushtet e trafikut e kërkojnë një gjë të tillë për motive sigurie.

Neni 95

Sinjali “dalje në mol ose në breg” (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “DALJE NË MOL OSE NË BREG” (figura II.28) duhet të përdoret për të parasinjalizuar daljen në mol ose në një breg lumi apo kanali, me rrezikun e rënies në ujë.

Neni 96

Sinjale për material të paqëndrueshëm në rrugë ose për shembje gurësh (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “MATERIAL I PAQËNDRUESHEM NË RRUGË” (figura II.29) duhet të përdoret për të parasinjalizuar praninë e zhavorrit, çakëllit, granilit ose të materialeve të tjera, të përmasave të vogla që, si rezultat i kalimit të automjeteve, mund të fluturojnë në ajër, mund të shkojnë si plumb në largësi ose mund të ulin komoditetin e lëvizjes së automjetit në rrugë.

2. Sinjali “RËNIE GURËSH” mund të përdoret për të parasinjalizuar një pjesë rruge ku ekziston rreziku për rënie gurësh ose shkëmbinjsh ose dhe haset prania e mundshme e këtyre të fundit në rrugë. Simboli ka këmbën në të majtë ose të djathtë të rrugës, nëse vetë materialet gjenden në të majtë (figura II.30/a) ose në të djathtë të rrugës (figura II.30/b).

Neni 97

Sinjali “semafor” (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “SEMAFOR” duhet përdorur për të parasinjalizuar një impiant semaforik.
2. Tri disqet: të kuq, të verdhë ose të gjelbër, të simbolit të semaforit duhet të jenë reflektuese. Disku i verdhë mund të zëvendësohet nga një sinjal i verdhë, i ndritshëm, vezullues.
3. Tri disqet mund të vendosen vertikalisht (figura II.31/a) ose horizontalisht (figura II.31/b) sipas vendosjes efektive të dritave të semaforit, të cilit i referohet sinjali.
4. Përmasat e sinjalit duhet të jenë, kudo që ta lejojnë kushtet e impiantit semaforik, të formatit të madh.

Neni 98

Sinjalet e avionëve (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “AVIONË” (figura II.32) duhet përdorur për të parasinjalizuar mundësinë e zhurmave të forta, të papritura, në rrugët në afërsi të aerodromeve ose të sipërfaqeve ajrore, që përdoren për nisjen e avionëve që fluturojnë ulët.

Neni 99

Sinjali “erë e fortë anash” (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “ERË E FORTË ANASH” (figura II.33) duhet të përdoret për të parasinjalizuar atë pjesë të rrugës ku mund të verifikohen erëra të forta, si: zona të ekspozuara, dalje nga tuneli, fundi i pjesëve, që gjenden në mes të zonave malore ose situata të ngjashme.

Neni 100

Sinjali “rrezik zjarri” (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “RREZIK ZJARRI” (figura II.34) duhet të përdoret për të tërhequr vëmendjen e kaluesve në rrugët me rrezikun e marrjes zjarr, në zona të pyllëzuara, të cilat i kapërcen rruga ose që e shoqërojnë atë, apo në vendet me rrezik të madh të marrjes zjarr.
2. Sinjali duhet të pajiset me panel shoqërues, modeli II.2, me treguesin e shtrirjes së zonës së rrezikshme.

Neni 101

Sinjali i rreziqeve të tjera (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “RREZIQE TË TJERA” (figura II.35) duhet të përdoret për të parasinjalizuar një rrezik të ndryshëm nga ata që parashikohen në nenet e tjera.
2. Sinjali duhet të pajiset gjithnjë me një panel plotësues, modeli II.6. Në situata emergjence dhe në pritje të sinjalit të veçantë ose të panelit plotësues, sinjali mund të përdoret përkohësisht pa panel.

C) SINJALET PËRSHKRUESE

Neni 102

Dispozita të përgjithshme për sinjalet përshkruese (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet, që japin përshkrime të vendosura nga autoritetet përkatëse për përdoruesit e rrugës, ndahen në:

- a) SINJALE PËRPARËSIE;
- b) SINJALE NDALIMI;
- c) SINJALE DETYRUESE.

2. Përgjatë pjesës së interesuar, në lidhje me një përshkrim të dhënë, sinjalet ndaluese, ato detyruese, si dhe ato të përparësisë duhet të përdoren pas çdo kryqëzimi.

3. Sinjalet përshkruese duhet të vendosen në anën e djathtë të rrugës. Në rrugët me dy ose më shumë korsi, për çdo kah të ecjes duhet të zbatohen masat e duhura, në përputhje me kushtet vendore, në mënyrë që sinjalet të jenë qartësisht të perceptueshme edhe nga drejtuesit e automjeteve që kalojnë në korsitë e brendshme, duke i përsëritur në anën e majtë ose mbi rrugën e automjeteve.

4. Sinjalet e përshkrimit duhet të vendosen aty ku fillon ndalimi ose detyrimi, mund të përsëriten edhe në formë të reduktuar, të pajisura me një panel plotësues, modeli II.5/a2 ose II.5/b2.

5. Me përjashtim të rasteve të parashikuara nga kjo rregullore, në të cilën ekziston një sinjal i veçantë FUND, përfundimi i një përshkrimi duhet të tregohet me të njëjtin sinjal, të pajisur edhe me plotësues, modeli II.5/a3 ose II.5/b3.

6. Nëse përshkrimi është i kufizuar në të njëjtën kohë në një ose më shumë kategori automjesh, simbolet përkatëse të automjeteve janë të vendosura në një panel plotësues, modeli II.4/a. Nëse është fjala për një devijim për një ose më shumë kategori automjesh përdoret paneli shoqërues, modeli II.4/b, me simbolin e paraprirë nga fjala PËRVEÇ.

a) Sinjalet e përparësisë

Neni 103

Dispozita të përgjithshme për sinjalet e përparësisë (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet rrugore, që njoftojnë kaluesit se duhet të japin ose duhet të kenë përparësi, ndahen në dy kategori:

I) Ato që i detyrojnë drejtuesit e mjeteve për të dhënë përparësi, që përfshin sinjalet:

- a) të japësh përparësi (neni 104);
- b) të ndalosh dhe të japësh përparësi (neni 105);
- c) paralajmërim për të dhënë përparësi (neni 106);
- ç) kryqëzim me përparësi djathtas (neni 107);
- d) të japësh përparësi në njëkalimet e alternuara (neni 108);
- dh) mbarim i së drejtës për përparësi (neni 109).

II) Ato që u tregojnë kaluesve se, në kryqëzimet dhe në konvergimet e trajektoreve, drejtuesit e mjeteve, që vijnë nga rrugë të tjera ose në drejtim të kundërt, kanë detyrimin që të japin përparësinë që përmbajnë sinjalet:

- e) kryqëzim, me të drejtë përparësie (neni 110);
- ë) e drejtë përparësie (neni 111);
- f) e drejtë përparësie, në njëkalimet e alternuara (neni 112).

2. Sinjalet e mundshme që vërtetojnë dispozitat për përparësinë duhet të pajisen me panel plotësues, modeli II.1 ose modeli II.5/a2 ose II.5/b2.

3. Sinjalet e përparësisë, të treguara në pikën 1, kategoria I, shkronja “a”, “b”, “c” dhe kategoria II, shkronja “e” dhe “ë” mund të pajisen me panel plotësues, modeli II.7.

4. Sinjalet e përparësisë sipas pikës 1, kategoria I, shkronja “ç” dhe kategoria II, shkronja “e” duhet të vendosen duke respektuar largësitë e përcaktuara në nenin 81, pika 7 dhe nenin 104, pika 4.

5. Në sinjalet e përparësisë, sipas pikës 1, kategoria I, shkronja “a” dhe “b” mund të citohen në të njëjtën mbështetëse, sinjalet e detyrueshme, që vendosen gjithnjë poshtë atyre të parave.

6. Sinjalet e përparësisë sipas pikës 1, kategoria I, shkronja “a” dhe “b”, të vendosura në korrespondencë me kryqëzimet e tjera, që komandohen me semafor, quhen të vlefshme vetëm kur semafori është i fikur ose me drita të verdha vezulluese. Në këto raste nuk duhet përdorur asnjë panel plotësues, me një specifikim të tillë.

Neni 104

Sinjali i dhënies së përparësisë (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “JEP PËRPARËSI” (figura II.36) duhet të përdoret në atë degë të kryqëzimit, që nuk gëzon të drejtën e përparësisë, për t’i treguar drejtuesve të mjeteve detyrimin për t’u dhënë përparësi automjeteve që qarkullojnë në të dyja drejtimet e rrugës, në të cilën ato do të hyjnë ose që do të kapërcejnë.

2. Sinjali i mësipërm, duhet të vendoset në buzë të kryqëzimit ose në një largësi nga kufiri i rrugës së automjeteve që gëzon përparësi, jo më të madhe se 25 metra dhe 10 metra, respektivisht brenda dhe jashtë qendrave të banuara.

3. Sinjali mund të përdoret për kërkesat e sigurisë ose të vëllimit e trafikut në kryqëzime të veçanta, duke zëvendësuar sinjalin sipas nenit 107 (figura II.40) në rrugën pa përparësi, në devijim të hierarkisë së rrugëve, një marrëveshje e mëparshme kjo e enteve pronare të rrugës. Me këtë qëllim, për të garantuar përshquarjen e kryqëzimit, duke mos ndryshuar normat për largësitë e përshquarjes së sinjaleve, entet pronare mund:

a) të ndalojnë vendosjen e kioskave, të stacioneve të furnizimit, të tabelave të reklamës dhe pengesave të tjera të shikimit;

b) të veprohet nëpërmjet rrafshimeve, prerjes së barërave, të shkurreve ose të pemëve, aty ku është e mundur, me mënjanimin e mureve ose të pengesave të tjera.

4. Sinjali duhet të shoqërohet, aty ku e lejon shtrimi i rrugës, me sinjalizimin horizontal, të parashikuar në nenin 142 ose mund të integrohet, me simbolin e parashikuar në nenin 146, pika 9.

Neni 105

Sinjali i ndalimit dhe i dhënies së përparësisë (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “NDAL” dhe “JEP PËRPARËSI” (figura II.37) duhet të vendoset në kryqëzimet ose në vendet që nuk gëzojnë të drejtën e përparësisë, për t’u treguar drejtuesve detyrimin për të ndaluar, në përputhje me shiritin përkatës të ndalimit dhe për t’u dhënë përparësi para se të futet në zonën e kryqëzimit ose në fluksin e qarkullimit.

2. Sinjali duhet të përdoret në kryqëzimet ku nuk është e mundur të garantohen kushtet e përshquarjes së mjaftueshme, sipas nenit 104, pika 3 ose në situatat e një rrezikshmërie të veçantë.

3. Sinjali duhet të pajiset me sinjalizimin horizontal, të parashikuar në nenin 142, si dhe me përshkrimin horizontal “STOP”, të parashikuar në nenin 146, pika 8.

4. Sinjali duhet të vendoset në përputhje me buzën e kryqëzimit dhe sa të jetë e mundur më afër saj.

Neni 106

Sinjali i paralajmërimit për dhënie përparësie (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “PARALAJMËRIM PËR TË DHËNË PËRPARËSI” (figura II.38) dhe “PARALAJMËRIM PËR TË NDALUAR DHE PËR TË DHËNË PËRPARËSI” (figura II.39) duhet të vendoset nga ana e afërt me hyrje në autostradë, me përparësi jashtë qendrave të banuara, dhe brenda qendrave të banuara me rrugë që kanë kufizim shpejtësie më të madhe se ajo e caktuar në nenin 140, pika 1 e Kodit Rrugor ose kur kushtet e trafikut këshillojnë përdorimin e tij për motive sigurie ose të disiplinës së qarkullimit.

2. Në vendet e sinjaleve, për të cilat mund të vendosen sinjale paralajmërimi për kryqëzim, të shoqëruara me sinjalet e përparësisë në të cilat është paraqitur konfiguracioni topografik i kryqëzimit.

3. Largësia ndërmjet sinjalit të paralajmërimit dhe shiritit të ndalimit vendoset në panelin plotësues, modeli II.1. Ai vendoset sipër vetë sinjalit.

4. Në rrugët sipas pikës 1, atëherë kur ekzistojnë kryqëzime të tjera ndërmjet sinjalit dhe kryqëzimit, sinjali duhet të përsëritet pas çdo kryqëzimi, së bashku me panelin, modeli II.1 , që tregon largësinë përkatëse.

Neni 107

Sinjali i kryqëzimit, me përparësi djathtas (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali i kryqëzimit “ME PËRPARËSI DJATHTAS” (figura II.40) duhet të vendoset në rrugët jashtëqytetëse, për të paralajmëruar një kryqëzim ndërmjet dy ose më shumë rrugëve, për të cilat vlen rregulli i përgjithshëm “përparësi djathtas”. Një sinjal i tillë mund të përdoret në qendrat e banuara vetëm kur kushtet e trafikut e këshillojnë përdorimin e tij, për motive sigurie.

Neni 108

Sinjali për të dhënë përparësi në njëkalimet e alternuara (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “TË JAPËSH PËRPARËSI NË NJË NGA KALIMET E ALTERNUARA” (figura II.41) duhet të përdoret në fillim të ngushtimeve të rrugëve, të përkohshme ose të përhershme, në të cilat, si rezultat i kufizimit të përmasave të korsive, apo si rezultat i ecurisë planimetrike të rrugës, apo dhe të tipit të përmasave të automjeteve, të cilëve iu lejohet kalimi, del nevoja e përcaktimit të njëkalimit të ecjes së alternuar. Sinjali i përshkruan kaluesit përparësinë që duhet t’i japë fluksit të trafikut, që vjen në kah të kundërt.

2. Prapa sinjalit, nën kujdesin e drejtuesit, duhet të vendoset, një simbol ose një mbishkrim, që tregon se vendosja është e rregullt.

3. Në ngushtimet e rrugëve me një kalim të alternuar dhe në hyrjet në të cilat nuk shihen njëri nga tjetri apo kur ndryshojnë me më shumë se 50 metra, duhet vënë në përdorim një impiant semaforik, i cili funksionon gjatë gjithë ditës. Nëse kushtet e trafikut e kërkojnë, ose kur një kalim i alternuar është vënë në punë për një kohë të përcaktuar, në vend të semaforit mund të vendoset një shërbim sinjalizimi manual, që funksionon nëpërmjet personelit, sipas asaj të këshilluar nga enti pronar i rrugës ose nga ndërmarrja që kryen punimet apo ndërtimet në rrugë.

Neni 109

Sinjali i përfundimit të së drejtës së përparësisë (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “PËRFUNDIM I SË DREJTËS SË PËRPARËSISË” (figura II.42) duhet përdorur për t’u treguar kaluesve me përparësi të rrugës se rruga nuk gëzon më të drejtën e përparësisë. Ky sinjal mund të vendoset vetëm kur në rrugë është vendosur sinjali “E DREJTË PËRPARËSIE” (figura II.44).

2. Sinjali mund të përsëritet disa herë para pikës në të cilën përfundon përparësia, kur kushtet e trafikut e këshillojnë përdorimin për motive sigurie.

3. Në rrugët jashtëqytetëse ose në ato qytetëse, me kufi shpejtësie më të madhe se ajo e përcaktuar në nenin 140, pika 1 e Kodit Rrugor, sinjali duhet të përsëritet të paktën një herë.

4. Sinjalet e vendosura para pikës ku përfundon e drejta e përparësisë duhet të pajisen me panele plotësuese, modeli II.1 .

Neni 110

Sinjali i kryqëzimit, me të drejtë përparësie (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “KRYQËZIM ME TË DREJTË PËRPARËSIE” (figura II.43/a) duhet përdorur në rrugët jashtëqytetëse dhe aty ku vlerësohet e nevojshme, në ato qytetëse, për të parasinjalizuar një kryqëzim me rrugë jokryesore.

2. Sinjali parashikon dy variante: nëse rruga jokryesore futet vetëm nga e djathta (figura II.43/b) ose nga e majta (figura II.43/c) që emërtohet “KRYQËZIM NË FORMË T-je” dhe variantin tjetër të quajtur “KONVERGIM”, nëse rruga jokryesore futet në korsi, me rritje të shpejtësisë, nga e djathta (figura II.43/d) ose nga e majta (figura II.43/e).

3. Në rrugët jokryesore duhet të vendosen sinjale, që tregojnë detyrimin për të dhënë përparësi.

Neni 111

parësi (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “E DREJTË PËRPARËSIE” (figura II.44) duhet përdorur për të treguar se një pjesë e rrugës gëzon të drejtën e përparësisë.

2. Sinjali mund të përsëritet në format të vogël, para dhe pas çdo kryqëzimi ose në bankinat ndarëse të trafikut, në kryqëzimet e kanalizuar, të pajisura me panel plotësues, modeli II.7.

Neni 112

Sinjali i së drejtës për përparësi në njëkalimet e alternuara (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “E DREJTË PËRPARËSIE NË NJËKALIMET E ALTERNUARA” (figura II.45) duhet përdorur në afërsi të ngushtimeve të rrugëve ku lejohet njëkalimi i alternuar, sipas nenit 108 për t'i treguar përdoruesit të rrugës, që ka përparësi në lidhje me automjetet që vijnë në drejtim të kundërt të kalimit.

b) Sinjalet e ndalimit

Neni 113

Sinjalet e ndalimit, në përgjithësi (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet e ndalimit janë në formë rrethore dhe ua ndalojnë kalimtarëve kalimin, drejtimin e përcaktuar të ecjes, një manovër të veçantë ose imponojnë kufizime.

2. Sinjalet e ndalimit ndahen në të përgjithshme dhe të veçanta: quhen të përgjithshme ato që u drejtohen të gjitha automjeteve dhe të veçanta ato që u drejtohen vetëm disa kategorive të automjeteve ose disa kategorive të veçanta të përdoruesve të rrugës.

Neni 114

Sinjalet e përgjithshme të ndalimit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet e ndalimit, që lidhen me qarkullimin e të gjitha automjeteve, janë:

a) Sinjali “NDALIM QARKULLIMI” (figura II.46);

b) sinjali “DREJTIM I NDALUAR” (figura II.47);

c) sinjali “NDALIM PARAKALIMI” (figura II.48), që tregon ndalimin e parakalimit të automjeteve me motor, me përjashtim të motoçikletave dhe biçikletave me motor, edhe nëse manovra mund të bëhet brenda gjysmës së rrugës me ose pa shiritin për të vazhduar;

- ç) sinjali “DISTANCIM MINIMAL I DETYRUESHËM” (figura II.49), që tregon se është e ndaluar ta ndjekësh automjetin që paraprin në një largësi më të vogël se ajo e treguar me metra në sinjal;
- d) sinjali “KUFIZIM MAKSIMAL I SHPEJTËSISË” (figura II.50), që tregon shpejtësinë maksimale në km/orë, me të cilën automjetet mund të ecin në pjesën e rrugës së interesuar nga sinjali, duke mbetur të paprekura normat e sjelljes, sipas nenit 140 të Kodit Rrugor ose të kufizimeve të mundshme minimale, të vëna për kategori të caktuara automjete;
- dh) sinjali “NDALIM SINJALIZIMI ZANOR” (figura II.51), që tregon se është i ndaluar përdorimi i paralajmëruesve zanorë, përveç rasteve të rrezikut të menjëhershëm.

Neni 115

Sinjalet e veçanta të ndalimit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet e ndalimit për qarkullimin, që lidhen me kategori të veçanta automjete, janë:

- a) sinjali “NDALIM PARAKALIMI PËR AUTOMJETET E RËNDA, ME NGARKESË TË PLOTË, MË TË MADHE SE 3.5 TONË” (figura II.52), tregon ndalimin e parakalimit të automjeteve me motor për automjetet e rënda, me ngarkesë të plotë, më të madhe se 3.5 tonë, të treguar në kartën e qarkullimit dhe të përshtatur për transportimin e personave. Parakalimi i mjeteve pa motor lejohet vetëm nëse manovra mund të kryhet brenda gjysmës së karrexhatës, me ose pa shirit të vazhduar. Pësha mund të përcaktohet në mënyra të ndryshme nga enti pronar i rrugës dhe në këtë rast, sinjali duhet pajisur me panel plotësues, që mban vlerën e ndryshueshme;
- b) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR MJETET QË TËRHIQEN NGA KAFSHË” (figura II.53);
- c) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR KËMBËSORË” (figura II.54);
- ç) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR BIÇIKLETA” (figura II.55);
- d) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR MOTOÇIKLETA” (figura II.56);
- dh) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR MJETET QË SHTYHEN ME KRAHË” (figura II.57);
- e) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR TË GJITHA AUTOMJETET” (figura II.58) duke përfshirë automjetet me motor me tri rrota dhe ato me katër rrota;
- ë) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR AUTOBUSË” (figura II.59);
- f) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR AUTOMJETET E RËNDA, ME NGARKESË TË PLOTË, MË TË MADHE SE 3.5 TONË” që tregohet nga karta e qarkullimit (figura II.60/a), që është përshtatur për transportimin e njerëzve; nëpërmjet një mbishkrimi brenda fushës së simbolit të automjetit (figura II.60/b), ose në panelin e integruar, mund të parashikohet një vlerë e ndryshme e peshës së sipërpërmendur, së cilës i lejohet kalimi;
- g) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR TË GJITHA AUTOMJETET ME MOTOR TË PAJISURA ME RIMORKIO” (figura II.61). Devijime të mundshme për rimorkiot që nuk e kalojnë një peshë të caktuar mund të tregohen me panel plotësues;
- gj) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR AUTOMJETET BUJQËSORE” (figura II.62);
- h) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR AUTOMJETET QË TRANSPORTOJNË MALLRA TË RREZIKSHME” (figura II.63);
- i) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR AUTOMJETE QË TRANSPORTOJNË EKSPLOZIV OSE PRODUKTE QË MARRIN ZJARR LEHTË” (figura II.64/a) dhe “NDALIM QARKULLIMI PËR AUTOMJETET QË TRANSPORTOJNË PRODUKTE QË MUND TË NDOTIN UJIN” (figura II.64/b). Devijime të mundshme për transportin e sasive të vogla mund të tregohen me panel plotësues, që tregon sasinë.

2. Nëse kushtet vendore të impiantit ndalojnë përdorimin e sinjaleve të ndalimeve të veçanta ose të sinjaleve të ndalimit, të shoqëruara me një panel për kufizimin, modeli II.4/a, lejohet vendosja e një sinjali të vetëm, maksimumi me dy simbole, që lidhen me kategoritë e automjeteve, objekt i ndalimit.

Neni 116

Sinjale për kufizimin e përmasave dhe të peshës së automjeteve (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet e ndalimit, që paraqesin kufizime për përmasat dhe peshën e automjeteve, janë:

a) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR AUTOMJETET QË KANË GJERËSI MË TË MADHE SE ... METRA” (figura II.65). Duhet vendosur vetëm nëse gjerësia e pranueshme e rrugës është më e ulët se ajo e fiksuar nga neni 61 i Kodit Rrugor;

b) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR AUTOMJETET QË KANË LARTËSI NË KOMPLEKS MË TË MADHE SE ... METRA” (figura II.66) duhet të vendoset vetëm nëse lartësia e pranueshme në rrugë është më e vogël se lartësia e automjeteve të përcaktuar nga neni 61 i Kodit Rrugor;

c) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR AUTOMJETE OSE KOMPLEKS AUTOMJETESH ME GJATËSI MË TË MADHE SE ... METRA” (figura II.67) duhet të vendoset vetëm nëse gjatësia e pranueshme është më e vogël se gjatësia e automjeteve të përcaktuar nga neni 61 i Kodit Rrugor.

ç) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR AUTOMJETE QË KANË NJË PESHË MË TË MADHE SE ... TONË” (figura II.68), duhet vendosur vetëm nëse pesha e lejuar është më e vogël se pesha maksimale e lejuar sipas nenit 62 të Kodit Rrugor për automjete të pranuar të qarkullojnë në atë pjesë të rrugës. Sinjali mund të shoqërohet me panel, modeli II.6, që tregon numrin maksimal të automjeteve të pranuar për të kaluar njëkohësisht;

d) sinjali “NDALIM QARKULLIMI PËR AUTOMJETET QË KANË PESHË PËR AKS MË TË MADH SE ... TONË” (figura II.69) duhet vendosur vetëm nëse pesha e lejuar në nivelin maksimal të mbushjes është më e vogël se ajo e përcaktuar nga neni 62 i Kodit Rrugor.

2. Kufizimet e kalimit të pikës së mësipërme duhet të shkruhen në tabelat paralajmëruese të paralajmërimit të kryqëzimit.

3. Vlerat numerike të vendosura në sinjale, sipas pikës 1, u referohen përmasave efektive dhe peshës së automjeteve në çastin e kalimit të tyre në rrugë.

Neni 117

Sinjalet e përfundimit të përshkrimit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjale, që tregojnë fundin e një përshkrimi, janë:

a) sinjali “RRUGË E LIRË” (figura II.70), tregon pikën në të cilën përshkrimet e treguara më parë përfundojnë së funksionuari;

b) sinjali “FUND I KUFIZIMIT TË SHPEJTËSISË” (figura II.71), duhet përdorur sa herë që rifillojnë kufijtë e përgjithësuar të shpejtësisë, të cilët janë në fuqi për atë lloj rruge. Nëse duhet të vendoset një kufi i ndryshëm shpejtësie më i vogël se ai i sipërpërmendur, në vendin e sinjalit “FUND I KUFIZIMIT TË SHPEJTËSISË” duhet përdorur sinjali “KUFIZIM MAKSIMAL I SHPEJTËSISË” (figura II.50), që tregon kufirin e ri;

c) “FUND I NDALIM-PARAKALIMIT” (figura II.72) tregon përfundimin e ndalim-parakalimit për të gjitha automjetet;

ç) sinjali “FUND I NDALIM-PARAKALIMIT PËR AUTOMJETET E RËNDA, ME NGARKESE TË PLOTË, MË TË MADHE SE 3.5 TONË” (figura II.73), e treguar në lejen e qarkullimit dhe që është përshtatur për transport personash.

2. Sinjalet janë me fushë të bardhë me simbole gri të errëta dhe me një shirit të pjerrët.

Sinjalet e ndalimit, të qëndrimit dhe të parkimit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet e NDALIMIT, QËNDRIMIT dhe PARKIMIT, ose që japin udhëzime për këtë qëllim, janë:

a) sinjali “NDALIM QËNDRIMI” (figura II.74) duhet përdorur për të treguar se ku janë vendet ku është vendosur ndalim-qëndrimi i automjeteve, me përjashtim të vendeve ku, si rezultat i rregullit të përgjithshëm, vlen ndalimi. Përgjatë rrugëve jashtëqytetëse, në mungesë të mbishkrimeve plotësuese, tregon se ndalim-qëndrimi është i përhershëm dhe ka vlerë edhe në orët e natës. Përgjatë rrugëve qytetëse, në mungesë të mbishkrimeve plotësuese, tregon se ndalim-qëndrimi ka vlerë nga ora 8 deri në orën 20. Sinjali mund të pajiset me panele plotësuese, ku shifra, mbishkrime të shkurtra mund të kufizojnë zbatimin e ndalimit të treguar, sipas rasteve:

1) ditët e javës, të muajit ose orët e ditës gjatë të cilave vlen ndalimi (panel plotësues, modeli II.3);

2) përjashtime për disa kategori të përdoruesve të rrugës (panel plotësues, modeli II.4/b);

3) periudhat që lidhen me ditët dhe orët në të cilat vlen ndalimi për të lejuar pastrimet e shtratit të rrugës me anë të makinave përkatëse ose me mjete të tjera (panel plotësues, modeli II.6/q2 ose në version plotësues, modeli II.8/a).

b) sinjali “NDALIM NDALIMI” (figura II.75), duhet të përdoret për të treguar vendet, ku, në mungesë të mbishkrimeve plotësuese, është i ndaluar në një kohë të përhershme, qëndrimi, ndalimi dhe çdo lloj ndalimi tjetër, i përkohshëm dhe i vullnetshëm, i automjetit.

Sinjalet “NDALIM QËNDRIMI” DHE “NDALIM I NDALIMIT” mund të plotësohen nga shenja të veçanta horizontale;

c) sinjali “PARKING” (figura II.76), mund të përdoret për të treguar një zonë të organizuar ose të pajisur që automjeti të pushojë për një periudhë kohe të pacaktuar, me përjashtim të një treguesi tjetër. Sinjali mund të pajiset nga panele plotësuese, për të treguar me vlerë përshkruese: kufizime të kohës, tarifat e parkimit, skemën e vendosjes së automjeteve (pushim paralel, të pjerrët ose drejtkëndore) si dhe kategoritë e pranura ose të përjashtuara. Sinjali mund të vendoset në ato të paralajmërimit dhe të drejtimit.

ç) sinjali “PARALAJMËRIM PARKIMI” (figura II.77), tregon drejtimin që duhet ndjekur drejt parkingut më të afërt;

d) sinjali “RRUGËKALIMI I AUTOMJETEVE NË TROTUAR” (figura II.78), tregon zonën për hyrjen e automjeteve në pronat anësore, për të cilën vlen ndalimi i qëndrimit, sipas nenit 155 të Kodit Rrugor. Sinjali ka përmasat normale, 40 x 60 cm, dhe përmasa të zmadhuara, 60 x 90 cm. Në pjesën e lartë të sinjalit duhet treguar enti pronar i rrugës që lëshon autorizimin, dhe poshtë duhet shënuar numri dhe viti i lëshimit. Mostregimi i entit dhe i kufijve të shtrirjes së autorizimit sjell mosfrytshmërinë e ndalimit. Për rrugët private, të hapura për kalimin publik, autorizimi merret në komunë.

2. Mbishkrimet e vendosura në panelin plotësues të ndalimit, të lënies së makinës dhe të ndalimit duhet të jenë koncize, të tipit “7:30-19:00”. Në rastin e ndalimit të pushimit, që vlen për të gjithë ditën, duhet vendosur treguesi “0-24”. Për të treguar fillimin, përsëritjen dhe përfundimin, përdoren panele plotësuese, modeli II.5. Për të treguar shtrirjen përdoren panele plotësuese, modeli II.2. Përjashtimet në ndalimin e lënies së makinës, ekskluzivisht për automjetet e invalidëve dhe për ambulancat, tregohen me sinjal të posaçëm të përbëra nga “PUSHIM I LEJUAR PËR KATEGORI TË VEÇANTA AUTOMJETESH” (figurat II.79/a dhe II.79/b). Për t’u treguar përdoruesve të rrugës heqjen e detyruar të makinës në pjesën e rrugës së sinjalizuar përdoret paneli plotësues, modeli II.6/m ZONË E HEQJES, me të njëjtën vlerë kohe të sinjalit të ndalimit.

3. Sinjali i përbërë sipas pikës 2 duhet të përdoret edhe për të shënuar përjashtimin ndaj “ndalimit për pushim”, të vendosur për automjete që u përkasin forcave të armatosura, atyre të policisë, zjarrfikësve, policisë bashkiake dhe shërbimeve të tjera të interesit publik dhe të ndihmës, ose

automjeteve që u përkasin apo që janë në shërbim e për llogari të vetë entit pronar të rrugës, në mënyrë të kufizuar në zonat kufitare, me shtratin përkatës të rrugës dhe për sipërfaqet tepër të domosdoshme (figura II.79/c).

4. Sinjalet të parkimit dhe të paralajmërimit të parkimit mund të pajisen me panele plotësuese, modeli II.1 ose modeli II.4/a, për të treguar, respektivisht, largësinë dhe kategorinë e automjeteve, për të cilat parkimi është i rezervuar. Sinjali “PARKIM” në format të reduktuar mund të përdoret në kombinim me sinjalet “NDALIM I LËNIES SË MAKINËS DHE NDALIM NDALIMI”, për të treguar devijimet nga ndalimet për ato të veçanta, kategoritë specifike, të renditura në pikën 1, shkronja “a”, pikën 2, që kanë në fakt të drejtë për të pushuar ose ndaluar. Figura II.79/d përfaqëson një shembull të tabelës së përbërë, për të treguar komandime të ndryshme, fleksible, që përdoren në qendrat e banuara ose në qendrat administrative, turistike.

c) Sinjalet detyruese

Neni 119

Sinjalet detyruese, në përgjithësi (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet detyruese janë në formë rrethore dhe u detyrojnë përdoruesve të rrugës një sjellje të veçantë, ose një kusht të veçantë të qarkullimit, që duhet të respektohet.

2. Sinjalet e detyrueshme ndahen në të përgjithshme dhe të veçanta. Të përgjithshmet kanë fushë blu dhe simbol të bardhë; të veçantat kanë fushë të bardhë, anë të kuqe dhe simbol të zi.

3. Sinjalet detyruese u drejtohen të gjithë përdoruesve të rrugës, me përjashtim të devijimeve që tregohen nëpërmjet një paneli shoqërues, modeli II.4.

Neni 120

Sinjalet detyruese, të përgjithshme (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet detyruese të përgjithshme janë:

a) DREJTIM I DETYRUESHËM;

b) DREJTIME TË LEJUESHME;

c) KALIM I DETYRUESHËM OSE KALIME TË LEJUESHME;

ç) RROTULLUES;

d) KUFIZIM MINIMAL I SHPEJTËSISË;

dh) ZINXHIRE TË DOMOSDOSHËM PËR BORË;

e) QARKULLIM I REZERVUAR, PËR KATEGORI TË PËRCAKTUAR KALIMTARËSH.

2. Sinjali “DREJTIM I DETYRUESHËM” (figurat II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d dhe II.80/e) duhet të përdoret për t’i treguar drejtuesit të mjetit drejtimin e vetëm të lejuar. Tabelat, sipas figurave II.80/a, II.80/b dhe II.80/c, janë vendosur sipas normës, në pikën ku fillon detyrimi i drejtimit unik, dhe mund të plotësohen me panele plotësuese, modeli II.1.

3. Sinjalet “DREJTIME TË LEJUESHME” (figura II.81/a, II.81/b dhe II.81/c) duhet të përdoren për t’i treguar drejtuesit drejtimet e vetme, të lejueshme dhe vendosen sipas normës, para pikës në të cilën fillon detyrimi.

4. Sinjalet “KALIM I DETYRUESHËM” (figurat II.82/a, II.82/b) dhe “KALIME TË LEJUESHME” (figura II.83) duhet të përdoren për t’i treguar drejtuesit të mjetit: detyrimin për të kaluar, respektivisht, majtas ose djathtas një pengesë, një vendi të zënë, një brezi shpëtimi, një tabelë për bankinat që ndajnë trafikun, të vendosura në rrugë, ose për të sinjalizuar shmangiet në rast punimesh në rrugë ose për shkaqe të tjera; dhe, (figura II.83), lejon kalimin nga të dyja anët e pengesës.

5. Sinjalet sipas pikës 4 duhet të vendosen në krye të ishullit ndarës të trafikut ose mbi pengesë, në

mënyrë të tillë që të perceptohen në kohën e duhur dhe për të bërë të qartë treguesin e kalimit të detyrueshëm. Në rastet në të cilat rrugët kanë ndarje trafiku ndërmjet rrugëve me gjerësi më të madhe se 1.50 metra, sinjalet mund të shoqërohen me sinjalin “DREJTIM I NDALUAR” (figura II.47), të vendosur në anën e kundërt të ballit të vetë bankinës që ndan trafikun.

6. Sinjali “RROTULLUES” (figura II.84) duhet të përdoret për t’u treguar drejtuesve të mjeteve detyrimin për të qarkulluar sipas drejtimit të treguar nga shigjetat. Duhet të vendoset në buzë të zonës, ku zhvillohet qarkullimi rrotullues. Në rrugët jashtëqytetëse paraprihet gjithmonë nga një sinjal “PARALAJMËRIM I QARKULLIMIT RRETHOR” (figura II.27).

7. Sinjali “KUFIRI MINIMAL I SHPEJTËSISË” (figura II.85) duhet të përdoret për të treguar se automjetet, që qarkullojnë në rrugë ose në një apo më shumë korsi të saj, që janë objekt i sinjalit, duhet të vëzhgojnë kufirin minimal të shpejtësisë së treguar. Automjetet, që nuk mund të arrijnë shpejtësinë minimale të treguar nuk duhet të zënë rrugën ose një pjesë të rrugës që është objekt i sinjalit të sipërpërmendur. Përfundimi i së drejtës duhet të tregohet me sinjal të ngjashëm, të vijëzuar pjerrtazi, nga një shirit i kuq (figura II.86).

8. Sinjali “ZINXHIRE TË DETYRUESHËM PËR BORËN” (figura II.87) duhet përdorur për të treguar detyrimin për të qarkulluar, duke filluar nga pika e impiantit të sinjalit me zinxhirë bore ose gomat e borës. Sinjali mund të vendoset së bashku me atë “KALUESHMËRI”, duke ruajtur vlerën e tij përshkruese.

9. Sinjali “QARKULLIM I REZERVUAR PËR KATEGORI TË CAKTUARA AUTOMJETESH”, simboli i të cilit përmbahet në to, tregon se rruga ose një pjesë e saj i rezervohet vetëm kategorisë së parashikuar të përdoruesve të rrugës, ndërkohë që është e ndaluar për kategori të tjera. Sinjale të tilla janë:

a) sinjali “RRUGË KËMBËSORËSH” (figura II.88) që duhet të vihet në fillim të një rruge apo të një itinerari të përshkruar vetëm nga këmbësorë (zonë qytetëse këmbësorësh);

b) sinjali “PISTË PËR BIÇIKLETA” (figura II.90) që duhet të vendoset në fillim të një piste, itinerari apo rruge, që i rezervohet kalimit të biçikletave. Duhet të përsëritet pas çdo ndërprerjeje rruge apo kryqëzimi;

c) sinjali “PISTË PËR BIÇIKLETA AFËR RRUGËS SË KËMBËSORËVE” (figura II.92/a) dhe “RRUGË KËMBËSORËSH DHE BIÇIKLETASH” (figura II.92/b) që duhet të vendoset në fillim të një rruge për këmbësorë dhe për qarkullimin e biçikletave. Sinjali duhet të përsëritet pas çdo ndërprerjeje të rrugës ose kryqëzimi;

ç) sinjali “RRUGË E REZERVUAR PËR KAFSHËT E NGARKUARA OSE PËR KAFSHËT QË PËRDOREN PËR TRANSPORT” (figura II.94) që duhet të vendoset në fillim të një pike ose të një rruge të veçantë.

10. Përfundimi i detyrimit të sinjaleve sipas pikës 9, duhet të tregohet me sinjalin përkatës, të vijëzuar pjerrtazi, me një shirit të kuq (fig. II.89, II.91, II.93/a, II.93/b dhe II.95).

Neni 121

Sinjalet detyruese të veçanta (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet e veçanta të detyrimit janë:

- a) NDAL! DOGANA;
- b) NDAL! POLICIA;
- c) NDAL! STACION.

2. Sinjali “NDAL! DOGANA” (fig. II.96) duhet të vendoset për të sinjalizuar një ndalesë doganore dhe ndalimi është i detyrueshëm. Në të njëjtin sinjal, poshtë shiritit horizontal, mund të shkruhet fjala DOGANË, në gjuhën e shtetit kufitar. Në kufi me vendet anëtare të Komunitetit Europian sinjali zëvendësohet me atë të figurave II.97/a dhe II.97/b.

3. Sinjali “NDAL! POLICIA” (fig. II.98) duhet të vendoset për të sinjalizuar një postbllok rrugor, i ngritur nga organet e policisë, ku ndalimi është i detyrueshëm. Sinjali është i lëvizshëm, duhet të vendoset në një largësi të arsyeshme nga postblloku dhe duhet të jetë i dukshëm dhe i vlefshëm në kohë me qëllim që drejtuesi i mjetit të mund të drejtojë mjetin në bazë të kushteve plano-altimetrike të rrugës dhe të shpejtësisë mbizotëruese në atë pjesë rruge që i paraprin postbllokut. Sinjali duhet të përsëritet në lartësinë e pikës së ndalimit. Të dyja sinjalet duhet të vendosen në mënyrë të tillë që të mos përbëjnë rrezik ose të mos ndikojnë në sigurimin rrugor. Është e lejueshme të përsëritet sinjali në gjuhën e shtetit kufitar kur postblloku është në afërsi të zonave kufitare.

4. Sinjali “NDAL! STACIONI” (fig. II.99), duhet të vendoset në autostrada dhe në përputhje me hyrjet e kontrolluara, për të sinjalizuar një stacion, ku ndalimi është i detyrueshëm për veprime të pagimit të taksave. Është e lejueshme të përsëritet sinjali në gjuhën e shtetit kufitar, kur stacioni për pagesën e taksave është në afërsi të kufirit.

D) SINJALET TREGUESE **(Neni 39 i Kodit Rrugor)**

Neni 122

Përgjithësimet e sinjaleve treguese (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Përcaktohen “sinjale treguese” ato sinjale që u japin përdoruesve të rrugës informacione të nevojshme për një qarkullim të rregullt e të sigurt, si dhe për dallimin e itinerareve, qendrave administrative, shërbimeve dhe impianteve rrugore.

2. Bashkësia e sinjaleve treguese, të parashikuara në projekt sipas nenit 75, pika 2 duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme:

a) përshtatshmërinë: cilësia dhe sasia e sistemit të shenjave duhet t’i përshtatet situatës rrugore në mënyrë që të lejojë dukshmërinë e nevojshme;

b) koherencën: gjatë një itinerari duhet të gjenden të njëjtët tregues të itinerarit;

c) homogjenitetin: në vetë itinerarin, nga fillimi deri në fund të sistemit të shenjave treguese, duhet të realizohet me të njëjtin grafik, simbologji, ngjyra dhe largësi leximi.

3. Sinjalizimi i treguesve, në varësi të mjedisit rrethues dhe në harmonizim me të, duhet realizuar dhe lidhur në mënyrë që të shihet dhe të njihet kollaj.

4. Për rëndësinë e saj funksionale, sistemi rrugor i shenjave duhet t’u nënshtrohet verifikimeve periodike, për vlerësimin e tyre në përputhje me kërkesat e trafikut dhe kërkesat e përdoruesve të rrugës, si edhe për verifikimin e gjendjes së ruajtjes.

Verifikimet bëhen nga enti pronar ose ai koncesionar i rrugës, në bashkëpunim me entin pronar.

5. Në projektimin dhe verifikimin sipas pikës 4, një vëmendje e veçantë i duhet ushtuar zgjedhjes së mesazheve që do të vendosen, të cilat duhet t’i përgjigjen kriterit të esencialitetit, gjithnjë me qëllim për sigurinë dhe rrjedhshmërinë e qarkullimit.

6. Në projektimin, verifikimin dhe në ekzekutimin e sistemit të shenjave treguese, që lidhen me kryqëzimet rrugore, duhet të përdoren kriteret bazë të informimit të përdoruesit të rrugës:

a) duhen shënuar para kryqëzimeve qendrat administrative në të cilat të çon secila degë e kryqëzimit, në mënyrë që të realizohet një parasinjalizim i përshtatshëm dhe një kanalizim i rrjedhave të ndryshme të automjeteve;

b) në kryqëzime duhen pohuar drejtimet që duhen marrë për të arritur qendrat administrative, të treguara nga sinjalet sipas pikës “a” të mësipërme;

c) duhen shënuar manovrat e lejuara në kryqëzime;

d) duhen konfirmuar, pas kryqëzimit, vendmbërritjet në të cilat të çojnë rrugët përkatëse.

7. Sistemi i shenjave treguese, i vendosur në autostrada, në rrugët jashtëqytetëse, në rrugët qytetëse

me shpejtësi të ecjes me të madhe se ajo e përcaktuar nga neni 139, pika 1 e Kodit Rrugor, në itineraret e hyrje-daljeve në qendrat e banuara, me përjashtim të kryqëzimeve me rrugë vendore të paasfaltuara dhe të parëndësishme, është i detyrueshëm dhe duhet të jetë në përputhje me kriteret e pikës 6.

8. Sipas asaj që është thënë në nenet e mësipërme, në disa lloj tipash të sinjalizimit, vendosen, kur është e nevojshme, zona ose pjesë katrore me ngjyra të ndryshme, që përfaqësojnë natyrën e vendmbërritjes ose të llojit të rrjetit që duhet përshkuar për të rritur atë.

9. Nëse sinjalet përmbajnë një ose më shumë tregues të së njëjtës natyrë, ngjyra e fushës së sinjalit është ajo sipas vendmbërritjes ose vendmbërritjeve për ku drejtojnë sinjalet.

Neni 123

Mbishkrime, shkronja dhe simbole, që lidhen me sinjalet treguese (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Për të zëvendësuar ose për të sqaruar përshkrimet e dhëna, lejohet vendosja në sinjale e simboleve, numrit të rrugës, drejtimeve kryesore ose shkurtimeve konvencionale. Duhet shmangur gjithsesi përqendrimi i shumë mbishkrimeve mbi sipërfaqet e kufizuara.

2. Sinjalet e përdorura në tabelat treguese janë ato të treguara në figurat nga II.100 deri në II.231.

3. Në rastin kur sasia e mbishkrimeve, që duhet vendosur patjetër në sinjal, qoftë për të lejuar një lexueshmëri të kënaqshme dhe të plotë, qoftë për një kompozim të mirë të sinjalit, nuk mund të realizohen mbi sinjal, atëherë mund të përdoret vetëm simboli.

4. Përdorimi i simboleve të paparashikuara nga kjo rregullore, duhet autorizuar nga Ministria e Transportit. Simbolet duhet të jenë të qarta dhe lehtësisht të kuptueshme.

5. Mbishkrimet, që përmbahen në sinjalet treguese, duhet të kompozohen duke përdorur karakteret e mëposhtme alfabetike dhe sipas përshkrimeve të mëposhtme:

- a) alfabet normal, pozitiv, me shkronja të vogla (tabela II.22/a);
- b) alfabet normal, pozitiv, me shkronja të mëdha (tabela II.22/b);
- c) numra normalë, pozitivë (tabela II.22/c);
- ç) alfabet normal, negativ, me shkronja të vogla (tabela II.22/d);
- d) alfabet normal, negativ, me shkronja të vogla (tabela II.22/e);
- dh) numra normalë, negativë (tabela II.22/f);
- e) alfabet i ngjeshur, pozitiv, me shkronja të vogla (tabela II.22/g);
- ë) alfabet i ngjeshur, pozitiv, me shkronja të mëdha (tabela II.22/h);
- f) numra të ngjeshur, pozitivë (tabela II.22/i);
- g) alfabet i ngjeshur, negativ, me shkronja të vogla (tabela II.22/l);
- gj) alfabet i ngjeshur, negativ, me shkronja të mëdha (tabela II.22/m);
- h) numra të ngjeshur, negativë (tabela II.22/n).

Tabelat e mësipërme janë pjesë e kësaj rregulloreje.

6. Shkronjat e mëdha duhet të përdoren për formimin e emrave të përveçëm të krahinave, rretheve, qyteteve, qendrave të banuara, bashkive, komunave dhe fshatrave. Shkronjat e vogla duhet të përdoren për formimin e emrave të përgjithshëm dhe të përveçëm që u përkasin pikave me interes publik, rural si:

- a) rrugë rurale dhe jashtëqytetëse;
- b) lagje, parqe, stacione, porte, aeroporte, zyra, ente, posta, komanda, administrata, qendra qytetesh, emra rrugësh, spitale;
- c) çdo lloj mbishkrimi tjetër i një lloji të ndryshëm nga emrat e përveçëm gjeografikë, duke përfshirë edhe ato të paneleve plotësuese.

7. Sipas normës, duhet të përdoren shkronja dhe numra normalë. Shkronjat dhe numrat e ngjeshur përdoren vetëm në prani të fjalëve ose grupfjalëve, që nuk mund të shkurtohen ose edhe kur përdorimi

i shkronjave normale sjell mbishkrime të gjata për madhësinë e sinjalit.

8. Lartësia e shkronjave dhe e numrave përcaktohet në funksion të largësisë së lexueshmërisë që kërkon lloji i rrugës, sipas udhëzimeve të tabelave II.16 dhe II.17.

9. Emrat e qendrave të banuara, të përbëra ose shumë të gjata, mund të shkurtohen, për të shmangur një gjatësi të papërshtatshme të mbishkrimeve.

10. Trashësia e shkronjave negative (me ngjyrë të hapur në fushë të errët) duhet të edukohet me rreth 15 për qind në krahasim me trashësinë e atyre pozitive (me ngjyrë të errët në fushë me ngjyrë të hapur).

Neni 124

Pozicioni i sinjaleve treguese (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet e paralajmërimit, sipas nenit 125, duhet të vendosen sipas asaj të përcaktuar nga neni 79. Për sinjalet e mësipërme duhet siguruar një hapësirë dukshme “d”, në funksion të shpejtësisë vendore mbizotëruese, në përputhje me vlerat e tabelës së mëposhtme:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| a) shpejtësia = 130 km/orë: | d = 250 m; |
| b) shpejtësia = 110 km/orë: | d = 200 m; |
| c) shpejtësia = 90 km/orë: | d = 170 m; |
| ç) shpejtësia = 70 km/orë: | d = 140 m; |
| d) shpejtësia = 50 km/orë: | d = 100 m; |

Për vlera të paparashikuara të shpejtësisë veprohet me interpolim linear.

2. Sinjalet e paralajmërimit të kryqëzimeve, sipas nenit 125, pika 2, e me radhë, duhet të vendosen në një largësi “d” nga pika në të cilën fillon manovrimin për kthim (fillimi i korsisë me ulje të shpejtësisë, për kryqëzimet që janë të pajisura me to), në funksion të shpejtësisë vendore mbizotëruese, në përputhje me vlerat e shprehura në tabelën e mëposhtme:

- A) kryqëzime me korsi të uljes së shpejtësisë:
- | | |
|-----------------------------|-----------|
| a) shpejtësia = 130 km/orë; | d = 50 m; |
| b) shpejtësia = 110 km/orë; | d = 40 m; |
| c) shpejtësia = 90 km/orë; | d = 30 m; |
- B) kryqëzime pa korsi të uljes së shpejtësisë:
- | | |
|-----------------------------|------------|
| a) shpejtësia = 110 km/orë; | d = 130 m; |
| b) shpejtësia = 90 km/orë; | d = 100 m; |
| c) shpejtësia = 70 km/orë; | d = 80 m; |
| ç) shpejtësia = 50 km/orë; | d = 60 m. |

Për vlera të paparashikuara të shpejtësisë veprohet me interpolim linear.

3. Kur sinjali nuk mund të vendoset, duke respektuar largësitë e treguara në tabelat sipas pikës 2, si pasojë e pamjaftueshmërisë së hapësirës së përshquarjes ose në prani të tuneleve apo të kanaleve, atëherë mund të vendoset në një largësi më të madhe, me kusht që largësia të shkruhet në panelin plotësues.

4. Në autostrada, në rrugët jashtëqytetëse kryesore dhe sa herë që kushtet e trafikut e kërkojnë, sinjali i vendosur në largësinë e treguar në tabelën e pikës 2 duhet të paraprihet nga një ose më shumë sinjale të vendosura në largësinë e duhur, të dhënë në panelin plotësues.

5. Sinjali i parasinjalizimit sipas nenit 125, pika 8, duhet të vendoset në përputhje me fillimin e zonës që paraprin kryqëzimin. Në rrugët jashtëqytetëse, atëherë kur është e mundur që të respektohet hapësira e përshquarjes sipas pikës 1, sinjali duhet të përsëritet më parë me largësinë e shkruar në panelin plotësues.

6. Sinjalet e drejtimit sipas nenit 126, në brendësi të zonës së kryqëzimit, duhet të vendosen me orientim të tillë që të jenë përsosmërisht të shikueshme nga rrjedha e trafikut në të cilin janë drejtuar

dhe sipas nevojës, në njërën prej pikave më oportune nga të mëposhtmet:

- a) në buzë të kryqëzimit;
- b) në bankinat e trafikut;
- c) në kufirin e daljes nga kryqëzimi;

7. Vetë sinjalet e drejtimit mund të vendosen mbi rrugën e kalimit të automjeteve, kur paraqesin një ose më shumë kushte nga të mëposhtmet:

- a) dy ose më shumë korsi për kah të lëvizjes;
- b) kryqëzime të kanalizuar ose planimetrikisht komplekse;
- c) vëllime të mëdha trafiku, me përqindje të lartë të automjeteve me lartësi gabarite të madhe;
- ç) itinerare autostradale, tangjenciale dhe drejtues kryesorë të kapërcimeve ose të itinerareve të hyrje-daljeve nga qendrat e banuara;
- d) pamundësi për të realizuar impiante racionale të sinjaleve anësore, efikase.

8. Nëse kryqëzimi është me semafor, fenerët e veçuar semaforikë mund të trupëzohen në tabelat përkatëse të drejtimit, të vendosura në karrexhatat pranë kryqëzimit (fig. II.232).

9. Urat, mbikalimet ose objektet e ndërtuara në pikëvendosjet më të përshtatshme ose në largësi të afërta, mund të përbëjnë pika vendosjeje të sinjaleve.

10. Qëndrueshmëria e strukturave që mbajnë sinjalet si dhe përshtatshmëria e bazamenteve dhe ankorimeve, duhet të llogariten ose të verifikohen nga teknikët e entit pronar të rrugës.

Neni 125

Sinjalet e paralajmërimit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet e paralajmërimit ndahen në dy lloje:

- a) paralajmërime kryqëzimi;
- b) sinjale parazgjedhëse.

2. Sinjalet e paralajmërimit për kryqëzim kanë formë drejtkëndëshi dhe përmbajnë skemën e kryqëzimit, të realizuar nëpërmjet shigjetave me trashësi të ndryshme, në përputhje me gjeometrinë dhe rëndësinë e rrugës, me emrat e qendrave administrative ku shkohet nëpërmjet degëve të ndryshme të kryqëzimeve (figurat II.233, II.234, II.235).

3. Çdo drejtim i shënuar parapëlqehet të ketë emrin e një qendre të vetme administrative dhe sidoqoftë një numër të kufizuar emrash. Shigjetat drejtuese, të vendosura në sinjalin paralajmërues të kryqëzimit, duhet të jenë me një shtrirje të tillë, që të lejojnë një faqosje të mirë të mbishkrimeve.

4. Në të njëjtin sinjal paralajmërues nuk mund të figurojnë disa kryqëzime, me përjashtim të rasteve kur nuk ndodhen më pak se 250 metra larg njëra nga tjetra, ose kur nuk është e mundur të respektohen largësitë sipas nenit 126 (figurat II.236, II.237, II.238).

5. Sinjalet sipas nenit të mësipërm, nëse vendosen mbi rrugët për automjetet me dy ose më shumë korsi për kah lëvizjeje luajnë funksionet e sinjaleve të korsisë dhe duhet të jenë në përputhje me skemat e vendosjes të paraqitura në tabelën II.23, që është pjesë e integruar e kësaj rregulloreje, me shigjeta të drejtuara në mënyrë të përshtatshme.

6. Kornizat janë me ngjyrë:

- a) të zezë në fushë të verdhë, të bardhë dhe portokalli;
- b) të bardhë në ngjyrat e tjera të fushës.

7. Në shigjetat që përfshihen në sinjalet e paralajmërimit të kryqëzimeve mund të paraqiten, me format të reduktuar, sinjale të mundshme të rrezikut ose përshkruese, të vendosura në degën e kryqëzimit, ku vlen rreziku ose kufizimi (figurat II.239 dhe II.240).

8. Kur rruga është e ndarë në dy ose më shumë korsi për të njëjtin drejtim të lëvizjes, por me vendmbërritje të ndryshme, për të lejuar zgjedhjen paraprake të pozicionit në rrugën e automjeteve, në raport me drejtimet që drejtuesit e mjeteve synojnë të marrin në kryqëzim, në vendin e sinjalit të

paralajmërimit, duhet përdorur sinjali i parazgjedhjes (figurat nga II.241 deri në II.245).

9. Në sinjalin e parazgjedhjes vendosen shiritat e ndërprerë, që tregojnë korsitë e gatshme dhe shigjetat, që tregojnë drejtimet e lejuara për secilën kors. Ndërmjet korsive të përfaqësuara në këtë mënyrë, që u përgjigjen atyre të shënuara në rrugën e automjeteve të afrimit të kryqëzimit, vendosen vendmbërritjet me të njëjtat kritere dhe ngjyra të përdorura për tabelat e paralajmërimit të kryqëzimit.

10. Me sinjalin e parazgjedhjes, që i përgjigjet çdo korsie, shigjetat do të vendoset në pjesën e poshtme dhe vetëm një herë. Madhësia e shigjetave duhet të jetë në proporcion me atë të tabelave dhe lartësia e tyre duhet të jetë ndërmjet $1/3$ dhe $1/4$ së saj të tabelës (figurat II.246 dhe II.247).

11. Ngjyrat e fushës dhe të kornizave, mbishkrimet dhe shigjetat e sinjaleve të parazgjedhjes janë të njëjta me ato të paralajmërimit të kryqëzimit sipas pikës 6 dhe nenit 76, pika 2.

12. Shigjetat që përdoren në sinjalet e parazgjedhjes janë sipas llojeve të tabelës II.24, që janë pjesë e integruar e kësaj rregulloreje. Janë parashikuar katër tipa bazë të shigjetave:

- a) vertikale, e drejtuar lart;
- b) shigjetë e përthyer, e drejtuar majtas ose djathtas;
- c) e drejtuar lart, majtas ose djathtas;
- ç) e drejtuar djathtas dhe majtas.

13. Në sinjalet e paralajmërimit të kryqëzimit dhe të parazgjedhjes mund të vendosen simbole. Nëse tregohen rrugët, autostradat ose itinerare ndërkombëtare, sinjale të tilla duhet të shoqërohen nga simboli i identifikimit.

14. Përmasat e sinjaleve të paralajmërimit të kryqëzimit jepen në zbatim të normave, sipas tabelave II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21 dhe në zbatim të nenit 80, pika 7.

15. Sinjalet e paralajmërimit të kryqëzimeve ose të parazgjedhjes janë në ngarkim të entit pronar ose koncesionar të rrugës ku janë vendosur.

16. Në udhëzimet e Ministrisë së Transportit janë dhënë në detaje shembujt e zgjedhjeve sinjalizuese për pjesët e rrugëve ndërlidhëse, të shërbimit ose të parkimit, për stacionet autorrugore, si dhe për zgjedhje të veçanta sinjalizuese, që lidhen edhe me rrugë të tjera.

Neni 126

Sinjalet e drejtimit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet e drejtimit në rrugët në brendësi të qendrave të banuara kanë formë drejtkëndëshi dhe duhet të jenë në përputhje me karakteristikat e treguara në tabelën II.13 (figura II.248).

2. Sinjalet e drejtimit djathtas ose majtas në rrugët jashtëqytetëse kanë formë drejtkëndore, me shigjetë në drejtim të qendrës administrative të sinjalizuar dhe duhet të jenë në përputhje me karakteristikat e treguara në tabelën II.14 (figura II.249).

3. Sinjalet sipas këtij neni, nëse vendosen në rrugën e automjeteve me dy ose më shumë kors për drejtimin e lëvizjes luajnë funksionet e sinjaleve të korsisë dhe duhet të jenë në përputhje me skemat e vendosjes të shënuara në tabelën II.23, me shigjeta sipas tabelës II.25, që është pjesë e integruar e kësaj rregulloreje dhe, sipas mundësisë, të orientuara poshtë (figurat II.250, II.251 dhe II.252).

4. Në çdo kryqëzim duhen shënuar drejtimet e ndryshme që mund të marrin përdoruesit e rrugës; emrat e qendrave administrative që shënohen në këto sinjale duhet të jenë të njëjta me ato që figurojnë në sinjalet e paralajmërimit ose parasinjalizimit, që u paraprijnë; nëse është e nevojshme, mund të shtohen sinjalet e drejtimit, që lidhen me vendmbërritjet kryesore, me kusht që të mos dëmtohet perceptimi i saktë i sinjaleve të drejtimeve kryesore.

5. Në sinjal, përveç emrit të qendrës administrative, duhet të tregohet në vazhdim largësia në kilometra, e shprehur në shifra, pa simbolin km. Mund të shkruhet edhe simboli i identifikimit të rrugës (figura II.248 dhe II.249).

6. Emri i një qendre administrative, i shënuar në sinjalin e drejtimit, duhet të përsëritet në sinjalet

pasuese, në kahun e lëvizjes deri në mbërritje të qendrës administrative.

7. Ngjyrat e kornizave duhet të jenë të njëjta me ato të nenit 125, pika 6.

8. Sinjalet e drejtimit mund të grupohen në një “grup të vetëm sinjalizues” (figurat II.253, II.254 dhe II.255). Në çdo grup të vetëm sinjalizues duhet të respektohen kriteret e mëposhtme:

a) të gjitha sinjalet e vendosura në të njëjtin grup duhet të kenë të njëjtat përmasa, pavarësisht nga gjatësia e emrave të shkruara në to;

b) ndërmjet dy sinjaleve ose grupeve të sinjaleve, që tregojnë drejtime të ndryshme, të vendosura në të njëjtat mbështetëse, është i nevojshëm një shkëputje vertikale, prej 5 cm;

c) në çdo grup sinjalizimi, sinjalet e ndryshme për secilin drejtim duhet të grupohen sipas ngjyrës së fushës;

ç) shigjetat që tregojnë “drejt” duhet të vendosen sipër të tjerave. Nëse grupi është i vendosur në të majtë, shigjeta vertikale duhet të vendoset në anën e djathtë të sinjalit;

d) shigjetat që tregojnë “majtas” duhet të vendosen poshtë shigjetave që tregojnë “drejt” dhe në fund, poshtë, të vendosura, shigjeta që tregojnë “djathtas”;

dh) radha e vendosjes së sinjaleve, që tregojnë të njëjtin drejtim, nga lart poshtë, bëhet si vijon, në bazë të ngjyrave të fushës:

1. e bardhë;

2. e gjelbër;

3. blu;

4. kafe;

5. e zezë.

e) çdo grup nuk duhet të përmbajë më shumë së gjashtë sinjale. Nëse është e nevojshme vendosja e një numri më të madh sinjalesh, atëherë ato duhet të ndahen në disa grupe;

ë) grupet më të vogla, me shigjeta të vendosura drejt të njëjtit drejtim, duhet të vendosen në pikat më të përshtatshme të kryqëzimit;

f) sinjalet e drejtimit që përbëjnë grupe sinjalizuese në rrugët jashtëqytetëse, duhet të jenë në formë shigjete, ndërsa në rrugët qytetëse duhet të jenë në formë drejtkëndëshe, me shigjetën të vendosur në të, përfshirë këtu edhe ato me fushë blu ose të gjelbër.

9. Detyrimi për vendosjen e bazamentit mbështetës është në ngarkim të entit pronar ose koncesionar të rrugës ku është vendosur grupi sinjalizues. Edhe sinjalet njëshe të drejtimit, që tregojnë pika rurale me interes publik si dhe qendrat administrative, që do të arrihen nëpërmjet rrjetit të rregullt, duhet të jenë nën kujdesin e entit të sipërpërmendur. Përbën përjashtim nga ky rregull vendosja e tabelave njëshe, me udhëzime të veçanta, që mund të sillen nga entet e interesuara dhe që mund të vendosen nën kujdesin e tyre nëpërmjet autorizimit të entit pronar ose koncesionar të rrugës.

Neni 127

Sinjalet e identifikimit të rrugëve dhe të largësive metrike, progresive (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Simbolet e identifikimit të rrugëve jepen me shkronja dhe numra, të kombinuara sipas këtyre karakteristikave:

a) për itinerare ndërkombëtare, me fushë të gjelbër (figura II.256);

b) për autostrada dhe tunele, me fushë të gjelbër (figura II.257);

c) për rrugët shtetërore, me fushë blu (figura II.258);

ç) për rrugët e rrethit, me fushë blu (figura II.259);

d) për rrugët komunale, jashtëqytetëse, me fushë të bardhë (figura II.260).

2. Sinjalet e largësisë metrike, progresive janë të shprehura në kilometra ose, sipas rastit, edhe në hektometra dhe kilometra (figura nga II.261 deri në II.268). Në rrugët e hapura për trafikun lejohet mbajtja në fuqi e sinjaleve prej guri të largësive metrike.

3. Simbolet sipas pikës 1 mund të vendosen në sinjalet e paralajmërimit, e parapërzgjedhjes, e drejtimit, e konfirmimit ose mund të përbëjnë sinjale që tregojnë vetë.

4. Lartësia e shkronjave dhe shifrave të simbolit sipas pikës 1 nuk duhet të jetë më e vogël se 8 cm në sinjalet e drejtimit, dhe në raste të tjera në përmasa të përshtatshme dhe proporcionale me ato të sinjalit dhe në largësinë e nevojshme të lexueshmërisë.

5. Sinjalet identifikuese të rrugëve të kombinuara me shigjetë mund të përdoren në funksion të sinjaleve të drejtimit (figurat II.269, II.270 dhe II.271).

6. Me udhëzimin e Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit janë përcaktuar numrat që u duhen vënë autostradave dhe tuneleve.

Neni 128

Sinjalet e itinerarit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Në autostradat dhe rrugët jashtëqytetëse kryesore, mund të përdoret sinjali “SINJAL ITINERARI” (figura II.272).

2. Ky sinjal vendoset para çdo daljeje, për të sinjalizuar qendrat dytësore administrative ose larg pikave të interesit publik, turistik e gjeografik, ku të çon rrjeti i rregullt nga vetë dalja.

3. Ky sinjal nuk duhet të përmbajë më shumë se pesë radhë me mbishkrime. Mbishkrimet, që lidhen me qendrat administrative të qytetit, turistike ose gjeografike, duhet të vendosen në brendësi të sinjalit që ka ngjyrën specifike sipas nenit 76.

Neni 129

Sinjalet e qendrave administrative dhe vendndodhjet (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet që kufizojnë territorin që përdoret për qarkullim rrugor, janë të këtyre llojeve:

a) sinjale në hyrje dhe në dalje të qendrës administrative;

b) vendndodhja e pikave të interesit publik.

2. Sinjalet e qendrës administrative ndahen në:

a) të detyrueshme, që vendosen në fillim të qendrës së banuar. Ato duhet të kenë fushë të bardhë me kornizë dhe shkronja të zeza;

b) fakultative, që mund të vendosen në fillim dhe në fund të territorit rajonal ose të rrethit.

3. Sinjali i fillimit të qendrës së banuar sipas tipit “a” të pikës 1, ka, maksimumi këto përmasa:

a) vendosja anësore: lartësia 70/120 cm dhe gjatësia ndryshon në përputhje me emrin e qendrës administrative;

b) për vendosje mbi rrugën e automjeteve: lartësia 90/160 cm dhe gjatësia ndryshon në përputhje me emrin e qendrës administrative, maksimumi deri në 350 cm.

4. Sinjali “FILLIMI I QENDRËS SË BANUAR” (figura II.273) ka vlerë për të sinjalizuar, për qendrat e banuara, edhe kufirin e shpejtësisë dhe ndalimin e sinjaleve zanore, respektivisht, sipas neneve 139, pika 1 dhe 153, pika 3 e Kodit Rrugor. Nuk është e nevojshme të shtohen dy sinjalet përshkruese “KUFI I SHPEJTËSISË” dhe “NDALIM I SINJALIZIMEVE ZANORE”.

5. Në sinjalet, sipas pikës 4, emrat e qendrave administrative duhen shënuar të plota dhe pa shkurtime. Kur qendra administrative ka emër të përbërë, përshkrimi mund të bëhet në dy rreshta. Këto sinjale duhet të vendosen në fillim të qendrës së banuar, përgjatë të gjitha rrugëve që të çojnë në qendrën administrative, të sinjalizuar. Nëse bëhet fjalë për fshatrat e një komune, emri i kësaj të fundit mund të shkruhet në kllapa dhe në formë të reduktuar, poshtë emrit të qendrës administrative, të sinjalizuar.

6. Sinjali “FUNDI I QENDRËS SË BANUAR” (figura II.274) përbëhet nga kombinimi i një sinjali të qendrës administrative, me një vijë përsipër pjerrtazi, në të kuqe, dhe nga një sinjal pohues, që jep

emrat e dy ose më shumë qendrave administrative, pasuese. Sinjali shoqërohet me shënimin e largësive respektive në kilometra. Karakteristikat e kombinimit janë si më poshtë:

- a) përmasat e sugjeruara 120 x 160 cm;
- b) ngjyrat: pjesa e sipërme me fushë të bardhë, korniza dhe mbishkrimet të zeza, shirit të pjerrët të kuq (nga lart djathtas, poshtë majtas). Në pjesën e poshtme, me fushë blu dhe mbishkrime të bardha, largësitë, në km, të qendrave administrative pasuese;
- c) rreshti i parë: lart, qendra e banuar pasuese;
- ç) në rreshtin ose rreshtat poshtë: qendra e banuar ose qendrat e banuara, të rëndësishme që vijnë më pas, si dhe qendrat e rrethit.

7. Sinjalet “FILLIMI DHE MBARIMI I PREFEKTURËS” (figura II.275) dhe “FILLIMI DHE MBARIMI I RRETHIT” (figura II.276) janë me fushë të gjelbër ose blu, në përputhje me llojin e rrugës ku janë vendosur, me korniza me përshkrime të bardha. Emri i prefekturës ose rrethit ku futesh vendoset lart, ai i prefekturës ose rrethit nga i cili dilet vendoset poshtë, e vijëzuar me një shirit të pjerrët, si në sinjalin e përfundimit të zonës së banuar. Përmasat e sugjeruara të sinjalit janë 90 x 200 cm.

8. Nuk është e lejueshme që t’i shtohen emrit të qendrës administrative mbishkrime të tjera dhe as të vendosen poshtë sinjalit shkrime të tjera, qoftë edhe me panel plotësues. Sinjalet duhet të jenë në përputhje me normat dhe të vendosen, sipas normës, nën kujdesin e atyre që i kanë vendosur ato. Enti pronar ose koncesionar i rrugës duhet të detyrojë rivendosjen dhe, në rast të mospërmbushjes, brenda gjashtëdhjetë ditëve, mund të ndiqet penalisht. Atij i ngarkohet edhe shlyerja e shpenzimeve përkatëse. Në rast nevojë, do t’i komunikojë, me letër rekomande, subjektit përkatës, shumën e shpenzimeve, me detyrimin për t’i derdhur brenda njëzet ditëve nga marrja e njoftimit. Nëse në përfundim të afatit nuk është kryer derdhja, enti pronar i drejtohet organit përkatës, i cili, brenda tridhjetë ditëve, lëshon urdhrin për pagesë. Urdhri ka fuqi ekzekutive, ligjore.

9. Sinjalet e vendndodhjes së vendeve ose të zonave me interes publik, që nuk mund të individualizohen ndryshe, mund të vendosen në përputhje me vendet e ndihmës së shpejtë, stacionet, postat e policisë, të informacionit, spitalin, komunat, policat rrugorë.

10. Sinjalet, sipas pikës 9, vendosen pingul me aksin e rrugës, në lartësinë e pikës së shënuar dhe përbëhen nga simboli dhe nga një shigjetë horizontale, e kthyer drejt hyrjes. Simbolet janë fiksuar në figurat nga II.100 deri në II.231. Përmasat janë të njëjta me ato të sinjaleve që tregojnë shërbime të impianteve të përdorshme (tabela II.8). Ngjyra e fushës është e bardhë, me kornizë dhe shigjetë të zezë (figurat nga II.277 deri tek II.284).

Neni 130

Sinjalet pohuese (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet pohuese mund të vendosen në rrugët dalëse nga qendrat administrative kryesore ose pas kapërcimeve të kryqëzimeve komplekse.

2. Këto sinjale vendosen gjatë itinerarit, në pozicionet më të përshtatshme, për të shmangur gabimet gjatë rrugës, në rast të hutimit ose përshquarjes së dobët.

3. Në autostradat dhe rrugët jashtëqytetëse kryesore, sinjali pohues vendoset rreth 500 metra pas përfundimit të korsive me rritje të shpejtësisë.

4. Në sinjalin pohues (figura II.285) mund të shkruhen disa emra qendrash administrative, të pasuara nga largësitë përkatëse kilometrike, sipas radhës në të cilën ato kalohen përgjatë itinerarit dhe me shkronja të përmasave të ndryshme, sipas rëndësisë së tyre.

5. Në rrjetin qytetës, funksionimi i largësisë mund të kryhet nga sinjalet e drejtimit, me shigjetë vertikale të drejtuar lart.

6. Sinjali i pohimit mund të përkojë me sinjalin e identifikimit të rrugës, i kombinuar me shigjetë vertikale (figura II.286). Në një rast të tillë është e mira që sinjale të tilla të shkruhen edhe në paralajmërimin e kryqëzimit, në sinjalin e parazgjedhjes dhe në atë të drejtimit.

7. Simbolet sipas nenit 123, pika 2, të vendosura me shigjeta vertikale, mund të përbëjnë sinjale konfirmimi (figura II.287, II.288, II.289); ndërsa të vendosura me shigjeta horizontale mund të përbëjnë sinjale drejtimi.

Neni 131

Sinjali “EMËR RRUGE” (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali “EMËR RRUGE” tregon emrin e rrugës, të sheshit, të shëtitores, si dhe çdo lloj tipologjie tjetër rrugore dhe duhet të lidhet me qendrat e banuara në të dyja anët e të gjitha rrugëve, sipas kryqëzimeve.

2. Në zonat qendrore të qytetit, sinjali “EMËR RRUGE” mund të zëvendësohet nga targat toponomastike, të tipit tradicional.

3. Sinjalet “EMËR RRUGE” kanë përmasat dhe karakteristikat e përshkruara në tabelën II.15 dhe korniza me ngjyrë blu.

4. Sinjali “EMËR RRUGE” mund të vendoset:

a) sipër ndriçuesve semaforikë, menjëherë sipër rrugës së këmbësorëve dhe i kthyer nga ana e jashtme e rrugës për automjetet. Lartësia e bordit të poshtëm të sinjalit duhet të përfshihet nga 3 deri në 3.5 metra nga plani i rrugës (figura II.290);

b) në sheshe, rrugë me pemë etj, në mbajtëse të vendosura pranë anës së rrugës së këmbësorëve. Çdo mbajtëse mund të përfshijë sinjalet e të dyja rrugëve në kënd, të vendosura sipas këndit të formuar nga dyja rrugët dhe të shmangura në lartësi (figura II.291);

c) aty ku ekzistojnë shtylla ose mbështetëse të ndriçimit publik ose të ndonjë lloji tjetër, sinjali mund të vendoset në to;

ç) në raste të tjera, aty ku e lejojnë rrethanat, me vendosje në mur;

d) në rastet “b” dhe “c” lartësia e sinjaleve përfshihet në 2.50 dhe 3 metrat, me përjashtim të rasteve kur është e pamundur objektivisht.

5. Në rrugët me një kalim (sens unik), sinjali “SENS UNIK PARALEL” duhet të vendoset së bashku me sinjalin “EMËR RRUGE”, në të njëjtën mbajtëse, dhe poshtë tij. Të dyja sinjalet duhet të kenë përmasa të njëjta.

6. Sinjali “EMËR RRUGE” mund të përmbajë udhëzimin për numrat civilë të banesave, të pjesës së rrugës (figura II.292).

7. Sinjali i numrit civil të banesave mund të përdoret për të treguar numrin e banesave të veçanta ose të përbashkëta, sipas normave të rregulloreve komunale. Përndryshe, lejohet përdorimi, për rreth çdo dhjetë numra, një numër civil, pingul me aksin rrugor, i fiksuar në shtyllat e ndriçimit publik ose në mbajtëse të tjera, në mënyrë që ajo të duket në pamje ballore me rrjedhën e trafikut (figura II.293).

8. Sinjali “EMËR RRUGE” nuk duhet të vendoset te mbështetëset e reklamave.

Neni 132

Sinjalet turistike dhe të territorit (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Udhëzimet e kësaj kategorie mund të futen në sinjalet për të cilat flitet në nenet 125, 126, 127 dhe 128 dhe ndahen në llojet e mëposhtme, të shprehura në mënyrë sintetike, ku për detaje mund t'i referohemi nenit 76, pika 2:

a) turistike;

- b) industriale;
- c) hotelierisë;
- ç) territoriale;
- d) të vendeve me interes publik.

Simbolet, që lidhen me këto udhëzime, përfaqësohen me ato të treguara nga figurat II.100 deri në II.231.

2. Sinjalet me udhëzime sipas pikës 1 mund të vendosen në një vend të pavarur dhe të vetëm, si sinjale drejtimesh të izoluara ose si sinjale vendndodhjeje, por, në një rast të tillë sipas kësaj rregulloreje nuk duhet të ndërhyjnë në dallimin dhe leximin e sinjaleve të rrezikut, ato përshkruese apo treguese. Nëse përdoren duhet të vendosen vetëm në rrugët që të çojnë drejtpërsëdrejti në vendin e sinjalizuar dhe, kur nuk është mundur, jo më tepër se 10 metra larg nga vendi.

3. Furnizimi, instalimi, mirëmbajtja e sinjaleve, sipas pikës 1, është në ngarkim të subjektit të interesuar për vendosjen e këtyre sinjaleve. Nëse bëhet fjalë për një subjekt të ndryshëm nga enti pronar i rrugës, duhet marrë autorizimi paraprak i këtij të fundit, i cili duhet të përcaktojë kriteret teknike të vendosjes.

4. Sinjalet udhëzuese, turistike dhe territoriale, janë me fushë ngjyrë kafe, me kornizë dhe mbishkrime në ngjyrë të bardhë. Simbolet, mbishkrimet dhe kompozimi grafik jepen në figurat II.294 dhe II.295.

5. Sinjalet me udhëzime sipas pikës 1, shkronja “b” duhet të vendosen, sipas përcaktimit të entit pronar të rrugës, atëherë kur, si rezultat i konfiguracionit të vendeve dhe të rrjetit rrugor, mendohet e përshtatshme vendosja e një sistemi sinjalizues, informativ, të fillimit të zonës industriale, por që të mos cenojë sigurinë e qarkullimit dhe frytshmërinë e sistemit sinjalizues ekzistues. Sinjalet turistike dhe territoriale duhet të jenë vendosur në një pozicion të pavarur.

6. Asnjë udhëzim i tipit “industri” nuk mund të vendoset në paralajmërimet e kryqëzimeve, në sinjalet e parazgjedhjes, në ato të drejtimit apo të konfirmimit. Por mund të vendoset në kryqëzime dhe, aty ku është e nevojshme, i kombinuar me grupin “grup sinjalizues i bashkuar”, aty ku ekziston sinjali i drejtimit me udhëzimin “zonë industriale” (figura II.296), i cili, me simbolin përkatës, mund të vendoset në paralajmërimet e kryqëzimeve ose të sinjaleve parazgjedhëse.

7. Në qendrat e banuara, ku zona ose zonat industriale janë të përcaktuara mirë, duhen përdorur sinjalet që japin udhëzime, në mënyrë kolektive, për zonën industriale. Të gjitha veprimtaritë dhe vendosjet e veçanta duhet të tregohen në kryqëzimet vendore, përgjatë itinerareve kryesore të fillimit të “zonës industriale”, në përgjithësi (figura II.297).

8. Fjalët dhe simbolet, që tregojnë vendndodhjen dhe llojin e firmave, mund të prodhohen me grafikë të veçantë, me qëllim që të bëhen më të dallueshme.

9. Sinjalet treguese të hotelierisë duhet të jenë pjesë e një sistemi të veçantë dhe të pavarur të sinjalizimit tregues nëse, sipas gjykimit të entit privat të rrugës, është i domosdoshëm shënimi i drejtimit për në hotelet e ndryshme. Vendosja e një sistemi të tillë varet nga autorizimi i entit pronar të rrugës, që do të përcaktojë mënyrat për vënien në jetë.

10. Sinjalizimi i treguesve hotelierë përfshin:

- a) një sinjal, me funksion paralajmërimi, të një pike ose një zyre të informacionit turistik-hotelier ose të sinjalit të informacioneve sipas shkronjës “b” më poshtë (figura II.298);
- b) një sinjal të përgjithshëm informacioni për numrin, kategorinë ose një renditje të mundshme të hoteleve (figura II.299);
- c) një seri sinjalesh të specializuara paralajmëruese ose drejtuese, të vendosura në pozicione të pavarura dhe që nuk ndërhyjnë me sistemin normal të shenjave treguese, për ta drejtuar përdoruesin e rrugës në itinerarin që e çon në vendin e dëshiruar (figurat II.300 dhe II.301).

11. Sinjalet treguese hoteliere janë me fushë të bardhë, me korniza, simbole, mbishkrime dhe kompozim grafik të thjeshtëzuara në figura.

Sinjalet e dobishme, vendtreguese (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet e dobishme vendtreguese duhet të vendosen në afërsi të vendit të treguar (sinjalet e vendndodhjes). Sinjale të tilla mund të paraprihen nga një simbol i tipit të përbërë (sinjal paralajmërimi), që ka edhe një shigjetë, e cila tregon drejtimin që duhet në metra ndërmjet sinjalit dhe vendit të treguar. Sinjalet e kësaj kategorie duhet të jenë në përmasat e treguara në tabelat II.6 dhe II.7, me përjashtim të një udhëzimi tjetër. Për autostradat duhet të përdoren përmasat 120 x 120 cm, me një rritje proporcionale të madhësive të tjera, me fushën në ngjyrë të gjelbër. Nëse vendosen në diçka, përmasat e tyre duhet të jenë të njëjta me ato të sinjalit në të cilin janë vendosur dhe në përputhje me kompozimin përkatës grafik.

2. Sinjali “SPITAL” (figura II.302) duhet të përdoret për të treguar afrimin e spitalit, shtëpive të kurimit, klinikave, instituteve të shtrimit për të sëmurët. Ky sinjal, përveç të tjerave, ka qëllimin për të ftuar përdoruesit e rrugës që t’u përshtaten masave të duhura dhe, në mënyrë të veçantë, të shmangin zhurmat. Emri i spitalit ose i ndërtesave të tjera të treguara mund të vendoset në një panel plotësues, modeli II.6. Nëse spitali ka edhe një repart të ndihmës së shpejtë, sinjali duhet të çiftohet edhe me atë të “NDIHMËS SË SHPEJTË” (figura II.353).

3. Sinjali “KAPËRCIM KËMBËSOR” (figura II.303) shënon një kapërcim këmbësor, që nuk komandohet nga impianti semaforik dhe që nuk përputhet me kryqëzimet. Në rast se sinjali është vetë me dritë, këshillohet kombinimi me burimet përkatëse të dritës, për ndriçim të përqëndruar në shenjat horizontale, me vijëzim me fasha tip zebre. Kjo gjë duhet bërë gjithmonë në të dyja anët, edhe nëse rruga është me një kalim dhe duhet vendosur në të dyja anët e rrugës për automjete, në bankinën e mundshme ndërmjetëse, që ndan trafikun ose mbi rrugën e kalimit të automjeteve. Në rrugët jashtëqytetëse dhe në ato qytetëse parësore, duhet të paraprihet nga sinjali i rrezikut, sipas figurës II.13, me funksion paralajmërues.

4. Sinjali “AUTOBUS SHKOLLË” (figura II.304), i vendosur në buzë të rrugës për këmbësorët, tregon stacionin e autobusit të shkollës. Vendosja bëhet gjithnjë në të dyja anët dhe është drejtkëndor me aksin e rrugës. Nëse vihet në pjesën e jashtme të autobusit, do të thotë se ai është i përshtatur për transportimin e fëmijëve nga shkolla dhe për në shkollë.

5. Sinjali “SOS” (figura II.305) tregon një sistem të kërkesës për ndihmë të shpejtë ose për asistencë. Vendoset në të dyja anët, dhe në pozicion drejtkëndor me aksin e rrugës.

6. Sinjalet “NËNKALIM KËMBËSOR” (figura II.306) dhe “MBIKALIM KËMBËSOR” (figura II.307) përcaktojnë një nënkalim ose një mbikalim për kapërcimin rrugor. Sinjalet vendosen në të dyja anët e rrugës, në fillim të shtratit të saj. Aty ku është e nevojshme mund të montohen edhe tri elemente me faqe, të cilat formojnë ndërmjet tyre një kënd 60 gradësh. Të njëjtin përdorim ka edhe sinjali “PLAN I PJERRËT KËMBËSORËSH” (figura II.308).

7. Sinjali “RRUGË PA DALJE” (figura II.309), i vendosur në fillim të një rruge, tregon se ajo është rrugë pa dalje për automjetet. Sinjali ka simbol të përcaktuar dhe topografi të pandryshueshme. Për të sinjalizuar kryqëzimin e një rruge me një rrugë tjetër pa dalje përdoret sinjali “RRUGË PA DALJE” (figura II.310 dhe II.311). Figurat e ndryshme përfaqësojnë skemën grafike më domethënëse të konfiguracioneve të vendeve. Simboli, që ka vetëm një vijë të kuqe, mund të përdoret dhe të integrohet dhe në paralajmërimet e kryqëzimeve ose të parazgjedhjes, jashtëqytetëse (me fushë blu) dhe qytetëse (me fushë të bardhë), për të paralajmëruar një degëzim pa dalje të kryqëzimit.

8. Sinjali “SHPEJTËSI E KËSHILLUAR” (figura II.312) tregon shpejtësinë e cila këshillohet të mos kapërcehet, në kushtet optimale të trafikut dhe të motit. Mund të vendoset në rrugë jashtëqytetëse dhe në autostrada, në përputhje, për shembull, me kthesat e rrezikshme, me pjesë rruge që rrihen nga erëra të forta, me një panel të mundshëm plotësues, modeli II.2. Në përfundim të pjesës së rrugës së

sinjalizuar duhet të vendoset sinjali “FUND I SHPEJTËSISË SË KËSHILLUAR” (figura II.313).

9. Sinjali “RRUGË E REZERVUAR PËR MJETË ME MOTOR” (figura II.314) tregon fillimin e një rruge, të ndryshme nga autostrada, e rezervuar për qarkullimin e mjeteve me motor. Sinjali duhet të vendoset në të gjitha hyrjet e një rruge të tillë dhe zëvendëson sinjalet e ndalimit, që kanë të bëjnë me automjetet pa motor. Duhet përdorur në rrugët ku duhet të zbatohen të njëjtat norma që komandojnë qarkullimin në autostrada. Paneli plotësues, modeli II.1 mund të shtohet për të treguar largësinë ndërmjet tabelës dhe fillimit të rrugës, në lartësinë e kryqëzimit të fundit. Ka përmasa minimale 90 x 90 cm. Në çdo dalje duhet të vendoset sinjali “FUND I RRUGËS SË REZERVUAR PËR MJETË ME MOTOR” (figura II.315).

10. Sinjali “TUNEL” (figura II.316) tregon fillimin e një tuneli, natyral ose artificial. Emërtimi i mundshëm dhe gjatësia mund të tregohen nëpërmjet paneleve plotësuese, respektivisht sipas modelit II.6 dhe II.2. Sinjali kujton normat e sjelljes që duhen zbatuar në tunele, pra:

- a) fiken dritat e gjata;
- b) ndalohet ndalimi ose lënia e makinës;
- c) ndalohen ndryshimet e drejtimit të lëvizjes;
- ç) duhet të shuhet motori, në rast ndalimi për motive trafiku.

11. Sinjali “URË” (figura II.317) tregon fillimin e një ure, mbikalimi, rrugë-urë e të tjera të ngjashme me këto. Mund të shoqërohet nga panele, modeli II.6 dhe modeli II.2, që tregojnë emrin e urës ose të rrjedhës së ujit të kapërcyer, si dhe gjatësinë e shprehur në metra. Vendoset në fillim të urës.

12. Sinjali “ZONË BANIMI” (figura II.318) tregon fillimin e një rruge ose të një zone të banuar ose rezidenciale, në të cilën vlejnë masa të veçanta sjelljeje. Mund të vendoset në fillim ose në fillimet e rrugës apo të zonës rezidenciale. Në dalje vendoset sinjali “FUND I ZONËS SË BANIMIT” (figura II.319). Një panel plotësues, me format katror (tabela II.9), me fushë të bardhë, duhet të tregojë masat e veçanta të sjelljes, që duhen zbatuar në këtë rrugë ose zonë.

13. Sinjali “ZONË KËMBËSORE” (figura II.320), që tregon fillimin e zonës së ndërfutur në qarkullimin e automjeteve, mund të përmbajë devijime për biçikletat, për automjetet në shërbim të personave invalidë, me aftësi të kufizuara motorike dhe devijime të tjera, kufizime ose përjashtime të shënuara në panelin plotësues. Në dalje vendoset sinjali “FUND I ZONËS KËMBËSORE” (figura II.321).

14. Sinjali “ZONË E TRAFIKUT TË KUFIZUAR” (figura II.322) tregon fillimin e zonës, ku hyrja dhe qarkullimi janë të kufizuara në kohë ose për disa kategori mjetesh. Në dalje vihet sinjali “FUND I ZONËS SË TRAFIKUT TË KUFIZUAR” (figura II.323).

15. Sinjali “VENDKALIM BIÇIKLETASH” (figura II.324) tregon një kalim të rrugës nga një pistë biçikletash, të shikueshëm nga sinjalizimi përkatës horizontal. Në rrugët jashtëqytetëse dhe në rrugët qytetëse, me kanalizime përfund, duhet të jetë paraprirë nga sinjali trekëndësh i rrezikut, për të cilin tregohet në figurën II.14. Sinjali mund të përdoret në variantin me dritën e vet dhe në një rast të tillë këshillohet kombinimi me burimet përkatës të dritës, për ndriçimin e përqëndruar në sinjalizimin horizontal. Mund të vendoset me dy faqe, nga të dyja krahët e rrugës, ose edhe sipër saj. Varet gjithmonë nga kalimi.

16. Sinjali “KTHESË NGA E MAJTA” paralajmëron detyrimin e manovrës alternative, për t’u kthyer nga e majta, kur, në kryqëzimin pasues, është në fuqi moslejimi i kthimit majtas, gjë që paramendon se drejtuesi i mjetit duhet të kryejë një kthesë të tipit gjysmë të drejtë (figura II.325) ose një kthesë të tipit të tërthortë (figura II.326). Reflektimi i ngjyrës është në të bardhë dhe gri. Simbolika e sinjaleve është e fiksuar dhe e ndryshueshme, cilado qoftë topografia e vendeve. Sinjali “NDËRRIM LËVIZJES” (figura II.327) duhet marrë si një variant për përdorim të veçantë i sinjalit të kthimit majtas, i tipit gjysmëdrejtpërdrejt dhe zbatohet për të treguar praninë e një objekti nën apo mbikalues, në një rrugë me drejtime lëvizjeje të ndara, për të lejuar kthimin në drejtimin e shkuarjes.

17. Sinjali “SHESH PUSHIM” (figurat II.328 dhe II.329) tregon praninë e një sheshpushimi, në krah

të rrugës, për të bërë një ndalim. Duhet vendosur rreth 10 metra para fillimit të sheshit.

18. Sinjali “TRANZITIM” (figura II.330) tregon gjendjen e përkohshme të tranzitimit në rrugët malore, kufijtë e mundshëm të kalimit, si dhe rekomandon goma për dëborë apo zinxhirë dëbore, apo e bën të detyrueshme vendosjen e këtyre të fundit. Tabela vendoset në fillim dhe përgjatë itinerarit, në ngjitje, në përputhje me kryqëzimet rrugore, si edhe në daljen e vendeve të mundshme, të banuara. Zbatohet kur është e nevojshme për të njohur në kohën e duhur kushtet e vështira të përdorimit të rrugës apo të moskalimit total. Sinjali përbëhet nga tri panele të lëvizshme, me gjashtë faqe, pesë nga të cilat përmbajnë mesazhe të ndryshme, që mund të shfaqen vetëm apo bashkërisht, sipas pamjeve, kombinimeve dhe domethënies së mëposhtme:

Paneli	Pamja dhe ngjyra	Domethënia (*)
a	fund jeshil dhe e shkruar “Hapur” në fushë të bardhë ose: fund i kuq dhe e shkruar “Mbyllur” në fushë të bardhë	rrugë e lirë rrugë e pakalueshme
b	e gjithë e bardhë, pa asnjë simbol ose: sinjali i fig. 11.87 simboli II.181 dhe 182	zinxhirët e borës të detyrueshem. rekomandohen goma ose zinxhirë
c	e gjithë e bardhë, pa asnjë simbol ose: emra vendesh apo shënim kilometrash progresive	pika deri ku rruga është e kalueshme

(*) nëse kalimi apo pjesa fundore e rrugës është e mbyllur, paneli “a” ka ngjyrë të kuqe dhe mban shkrimin “mbyllur”, të përsëritur në gjuhët e treguara në figurë. Nëse kalimi është i hapur, paneli “a” ka ngjyrë jeshile dhe mban shkrimin “hapur”, të përsëritur në të njëjtat gjuhë. Nëse kalimi është i hapur, paneli i bardhë “b”, sipas gjendjes së kalueshmërisë së rrugës, nuk mban asnjë shkrim ose edhe tregon sinjalin e figurës II.87, me lartësi 30 cm: “ZINXHIRËT E DËBORËS TË DETYRUESHËM”, ose edhe simbolet (fig. II.181 dhe II.182: “REKOMANDOHEM GOMAT E DËBORËS” (figurat II.331, II.332, II.333). Nëse kalimi është i mbyllur, paneli i bardhë “c” mund të mbajë emrin e vendit dhe të kilometrit progresiv, deri ku rruga është e hapur dhe paneli “b”, sipas gjendjes së kalueshmërisë, deri në vendin e sipërpërmendur, tregon sinjalin e figurës II.87: “ZINXHIRËT E DËBORËS TË DETYRUESHËM” ose edhe simbolet II.181 dhe II.182: “REKOMANDOHEM GOMA DËBORE” (figurat II.334, II.335, II.336). Reflektimi zbatohet për të gjitha ngjyrat. Përmasat e këshilluara: tabela kryesore 200 x 135 cm; panelet “a”, “b” dhe “c”, 35 x 105 cm.

19. Sinjali “PËRDORIM KORSIE” (figurat nga II.337 deri në II.340) tregon mënyrën për përdorimin e korsive të veçanta të rrugës, ose edhe të korsive që janë në gjendje pune në drejtimin e lëvizjes. Mund të përdoret për të treguar korsinë e caktuar për mjetet që ecin me shpejtësi të tillë që mund të shkaktojnë pështjellime të qarkullimit. Përmasat për autostradat dhe rrugët e tjera, që kanë shumë korsie, tregohen në figurën II.337. Sinjalet e përshkrimit, të shkruara në tabela, kanë diametrin 60 cm ose 40 cm.

20. Sinjali “NDRYSHIM KORSISH NË GJENDJE PUNE” duhet të përdoret për të sinjalizuar uljen e numrit të korsive në gjendje pune, në drejtim të lëvizjes (figurat II.341 dhe II.343) ose rritjen e tyre (figurat II.342 dhe II.344). Përmasat janë të njëjta me të sinjaleve për të cilat u fol në pikën 19. Sinjali i paralajmërimit, i përbërë nga i njëjti sinjal tërësor i panelit, modeli II.1, duhet të zbatohet kur korsia ka një gjatësi maksimale më të madhe se 500 m dhe është në pajtueshmëri me kushtet dhe veçoritë e rrugës.

21. Sinjali “AUTOSTRADË” (figura II.345) tregon fillimin e autostradës. Përmasat e sinjalit janë 300 x 170 cm, në format të zvogëluar (simboli fig. II.161). Identifikon, në sinjalet e paralajmërimit, atë

të paraseleksionimit, të drejtimit dhe konfirmimit, itinerarin drejt sistemeve autostradale, tangjenciale apo unazore. Në funksion të paralajmërimit, i vendosur në fillim të trungut lidhës ndërmjet pashmërisë së zakonshme dhe autostradës, ia vlen të kujtojmë normat në fuqi të qarkullimit në autostradë (figura II.347); Përmasat minimale të saj janë 300 cm x 120 cm, pjesa e majtë, dhe 300 cm x 180 cm, pjesa e djathtë.

22. Sinjali “FUNDI I AUTOSTRADËS” (figura II.346) është i njëjtë me sinjalin “AUTOSTRADË”, por me një vijë diagonale të kuqe. Në funksion të paralajmërimit është i pajisur me një panel, të modelit II.1 dhe përmasat e tij janë të barabarta me atë të sinjalit të autostradës.

23. Sinjalet “FILLIM I RRUGËS JASHTËQYTETËSE, KRYESORE” dhe “FUND I RRUGËS JASHTËQYTETËSE, KRYESORE” janë të barabarta me ato për të cilat u fol në pikat 21 dhe 22, por me ngjyrë blu në fund (figurat II.345, II.346 dhe II.347).

24. Sinjali “RRUGË NJËKALIMSHE, PARALELE” (figura II.348) duhet të përdoret në kryqëzime, për të treguar se në rrugën e kryqëzuar, qarkullimi rregullohet me një drejtim, duke saktësuar në të njëjtën kohë edhe drejtimin. Sinjali vendoset paralelisht me aksin e rrugës dhe është mirë që të jetë i kombinuar me sinjalin “EMËR RRUGE”, madje duke pasur edhe përmasa të njëjta. Nëse kryqëzimi është me semaforë, dy sinjalet mund të vendosen në pllakën sipër fenerit semaforik. Nëse sinjali “RRUGË NJËKALIMSHE” vendoset vetëm, ka përmasa normale 25 cm x 100 cm.

25. Sinjali “RRUGË NJËKALIMSHE, BALLORE” (figura II.349) vendoset normalisht në aksin e rrugës dhe mund të ketë treguesin e sinjalit për të cilin flitet në pikën 24. Sinjali tregon një rrugë me një drejtim, prandaj, drejtuesit e mjeteve, mund të përdorin të gjithë gjerësinë e saj. Vendoset në të djathtë dhe në të majtë, në fillim të rrugës njëkalimshe, me përsëritje të mundshme nga e majta. Përmasat janë po ato të tabelës II.6. Sinjali “RRUGË NJËKALIMSHE, BALLORE” duhet të vendoset pasi të jetë në punë sinjali “DREJTIM I NDALUAR”, në krahun tjetër të hyrjes.

26. Sinjalet “PARALAJMËRIM SHMANGIEJE TË KËSHILLUAR”, “AUTOMJETE NË LËVIZJE” (figura II.350) duhet të përdoren për të parasinjalizuar itinerarin e këshilluar për mjetet më të rënda se 3.5 tonë, për të shmangur në këtë mënyrë kalimin e tyre në një qendër të banuar ose pjesë të saj. Në pikën e devijimit duhet të përdoret sinjali “DREJTIM I KËSHILLUAR PËR KAMIONË” (figura II.151).

27. Sinjali “KUFIJTË E SHPEJTËSISË SË PËRGJITHSHME” (figura II.352) duhet të përdoret veçanërisht në afërsi të hyrjeve në pikën kufitare kombëtare, për të treguar kufijtë e shpejtësisë së përgjithshme në fuqi në Shqipëri. Emri, shenja dalluese dhe flamuri shqiptar vendosen në pjesën e sipërme të tabelës. Sinjali tregon kufijtë e shpejtësisë së përgjithshme në fuqi, në rendin e mëposhtëm, nga lart-poshtë:

- a) në katrorin e parë, kufiri maksimal i shpejtësisë në qendrat e banuara;
- b) në të dytin, kufiri maksimal i shpejtësisë jashtë qendrave të banuara;
- c) në të tretin, kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët jashtëqytetëse, kryesore;
- ç) në të katërtin, kufiri maksimal i shpejtësisë në autostradë.

Bordi i tabelës dhe pjesa e sipërme janë me fund blu ose të gjelbër, sipas kalimit mbi të cilin është vendosur sinjali, katrorët janë me fund të bardhë, simbolet e katrorëve të parë janë të zinj, ndërsa i dyti ka një vijë të kuqe, të pjerrët.

Neni 134

Sinjalet që japin njoftime për shërbime të nevojshme (Neni 39 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet që japin njoftime për shërbime të nevojshme, duhet të jenë të vendosura në afërsi të shërbimit të treguar, mjaft që tabela të jetë e pajisur me një shigjetë, që tregon drejtimin e duhur. Ato mund të jenë të shoqëruara me një panel tërësor, modeli II.1, që tregon largësinë në metra ndërmjet sinjalit dhe shërbimit të treguar. Emërtimi i mundshëm mund të vihet në hapësirën nën simbol.

Simbolet, që lidhen me sinjalet, për të cilat flitet në këtë nen, mund të përdoren, në formë të reduktuar, brenda sinjaleve të paralajmërimit, të paraseleksionimit, të drejtimit dhe të konfirmimit. Përmasat jepen në tabelën II.8, duke dhënë tregues të ndryshëm; për autostradat duhet të përshtaten përmasat 150 cm x 225 cm, me rritje proporcionale të madhësive të tjera. Nëse shërbimi kryhet në mjedisin e autostradës, sinjalet janë me fund të gjelbër.

2. Sinjali “NDIHMË E SHPEJTË” (figura II.353) tregon një pikë shëndetësore, për ndërhyrjen e shpejtë. Itineraret që duhen ndjekur, duhet të sinjalizohen nëpërmjet tabelave të ngjashme të fillimit, të vendosura në kryqëzimet më të rëndësishme të rrugës kryesore.

3. Sinjali “NDIHMË TEKNIKE” (figura II.354) tregon një oficinë mekanike, publike, përgjatë rrugës jashtëqytetëse.

4. Sinjali “TELEFON” (figura II.355) tregon një pikë apo kabinë telefonike publike, të vendosur përgjatë rrugës jashtëqytetëse.

5. Sinjali “FURNIZIM” (figura II.356 dhe II.357) tregon një impiant furnizimi me karburant, të vendosur përgjatë rrugës jashtëqytetëse kryesore.

6. Sinjali “NDALIM AUTOBUSI” (figura II.358) tregon pikat e ndalimit të autobusëve të transportit publik, jashtëqytetës. Hapësira blu nën kuadrin e bardhë, me simbol të zi, mund të përdoret për të treguar shërbimet në tranzit, vendmbërritjen e tyre dhe oraret e mundshme. Nëse një hapësirë e tillë nuk është e mjaftueshme, sinjali përfshihet në një panel, modeli II.6, me përmasat e tabelës II.9. Sinjali mund të përdoret dhe përgjatë rrugëve të qytetit.

7. Sinjali “NDALIM TRAMVAJI” (figura II.359) tregon pikat ku ndalon tramvaji. Zbatohen dispozitat e pikës 6.

8. Sinjali “INFORMACION” (figura II.360) tregon një pikë, ku mund të merret informacion turistik apo i çdo natyre tjetër.

9. Sinjali “HOTEL PËR TË RINJTË” (figura II.361) tregon një hotel apo një bujtinë për të rinjtë.

10. Sinjali “ZONË PËR PIKNIK” (figura II.362) tregon një zonë, të pajisur me tryeza, bango dhe sende të tjera të nevojshme, ku përdoruesit e rrugës mund të ndalen për të pushuar.

11. Sinjali “KAMP” (figura II.363) tregon afrimin e një strukture të tillë, të pajisur dhe të autorizuar për ngritjen e tendave nga kampistët dhe ndalimin e karvanëve dhe të autokarvanëve. Përdoret në rrugët jashtëqytetëse dhe në ato qytetëse, periferike. Sinjali vendoset me shpenzimet dhe nën kujdesin e drejtuesit të kampit, me autorizimin e entit pronar të rrugës.

12. Sinjali “RADIOINFORMACIONE RRUGORE” (figura II.364) u tregon udhëtarëve frekuencën e valëve në të cilat mund të marrin lajme për qarkullimin rrugor. Në autostrada, sinjalet vendosen rreth 500 metra pas fundit të korsisë së rritjes së shpejtësisë së hyrjes në autostradë. Në rrugët normale vendosen rreth 1 km pas qendrave të banuara. Dhënia e informacionit dhe grumbullimi i tij kryhet me shpenzimet e entit pronar, administrues apo koncensionarit të rrugës.

13. Sinjali “MOTEL” (figura II.365) tregon afrimin e një moteli pranë rrugës, jashtë qendrave të banuara dhe duhet të përdoret vetëm në rrugët jashtëqytetëse. Në autostrada simboli mund të jetë shkruar në paralajmërimet e zonave të shërbimit.

14. Sinjalet “BAR” (figura II.366) dhe “RESTORANT” (figura II.367) tregojnë respektivisht afrimin e një bari apo të një restoranti në rrugët jashtëqytetëse. Në autostrada simboli mund të shkruhet edhe në paralajmërimet e zonave të shërbimit. Këto sinjale janë të ndaluara në qendrat e banuara.

15. Sinjalet “PARKING NDËRRIM MJETI” me autobusë, ose edhe tramvaje, apo metro dhe shërbime të tjera të transportit apo itinerareve këmbësore (figurat nga II.368 deri në II.371) tregojnë ose janë të kthyer drejt një parkingu, për ndërrimin e mjetit të transportit, të vendosur dhe të parapozicionuar pranë një ndalese apo një fillimi rruge për mjete apo itinerare këmbësorësh. Në zonën në të djathtë, në fund të sinjalit, mund të shkruhen treguesit kryesorë që lidhen me vendmbërritjen apo edhe numrat dallues të linjave të transportit publik. Përmasat jepen në tabelën II.7. Mund të shtohet një panel tërësor, modeli II.3, me emërtimin e mundshëm të ndalimit.

16. Sinjali “MAKINA MBI TREN DHE MAKINA NË VAZHDIM” (figurat II.372 dhe II.373), i vendosur në afërsi të një stacioni treni, njofton drejtuesit e mjeteve, që punojnë për transportimin e makinave, për afrimin e udhëtarëve. Vendoset me shpenzimet dhe nën kujdesin e entit hekurudhor, në marrëveshje me entin pronar të rrugës.

17. Sinjali “MAKINA NË ANIJE” (figura II.374), i vendosur në afërsi të një porti, në hyrje të një qendre të banuar, përgjatë rrugës që të çon në port, tregon molin apo pikat ku makina mund të ngarkohet në traget. Vendoset përgjatë itinerareve të caktuara, ose dhe brenda zonave portuale, për t’i orientuar automjetet drejt pikës së ngarkimit, në raport me vendmbërritjen e anijes. Sinjalet e vendosura brenda zonës së portit duhet të përmbajnë treguesin e vendmbërritjes, kur ekzistojnë pika të ndryshme ngarkimi në anije. Tregues të tillë duhet të shprehen me emrin e bankinës, të vendit dhe qytetit të shkarkimit, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën e vendit për ku do të bëhet transporti. Mund të përdoret edhe sigla automobilistike e vendit të mbërritjes, me shkronja të zeza, brenda një rrethi të bardhë. Nuk lejohet përdorimi i këtyre sinjaleve për të treguar agjenci udhëtimi. Mund të shtohet një panel tërësor, modeli II.6, atje ku ka nevojë për informacione të tjera, të nevojshme, si kompani lundruese, për molin ose pika e ngarkimit.

18. Sinjali “TAXI” (figura II.375) tregon vendndodhjen e një zone të rezervuar për ndalimin e taksive të shërbimit publik. Zona është e rrethuar me shirita të verdhë, me shënime horizontale TAXI. Përmasat normale janë 40 cm x 60 cm, dhe ato të mëdha 60 cm x 90 cm.

19. Për të treguar “ZONAT E SHËRBIMIT”, në rrugët jashtëqytetëse dhe në autostrada, zbatohet një sinjal i përbërë (figura II.376), ku vendosen simbole të shërbimit ekzistues, duke përdorur simbolet përkatëse, të parashikuara në pikat e mëparshme. Brenda zonave mund të përdoren sinjalet me një simbol të vetëm të shërbimit, për të treguar vendndodhjen, ose edhe rrugën që duhet ndjekur për të arritur atje.

20. Sinjali “ZONË E PAJISUR ME MJETE SHKARKIMI” (figura II.377) tregon një zonë të rezervuar për ndalimin dhe parkimin e autokarvanëve, e pajisur me mjedise higjeno-sanitare, e aftë për të mbledhur mbeturinat organike dhe ujërat e pastra dhe të zeza, që janë depozituar në depozitën e autokarvanit apo dhe të mjeteve të tjera që qarkullojnë në rrugë, dhe të pajisura me impiante të tilla.

21. Sinjali “POLICIA” (figurat II.378 deri në II.381) tregon qendrën më të afërt të një poste apo të një stacioni të shërbimit policor. Në sinjal duhet treguar vendi, rruga dhe numri i telefonit. Vendoset përgjatë rrugës jashtëqytetëse dhe në afërsi të hyrjeve në qendrat e banuara. Sinjali ka bazë të bardhë, me shkrime në të zezë dhe është me përmasa 90 x 60 cm.

3. SISTEMI HORIZONTAL I SINJALIZIMIT

Neni 135

Dispozita të përgjithshme për sinjalet horizontale (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Të gjitha sinjalet horizontale duhet të realizohen me materiale të tilla, që të jenë të dukshme si ditën edhe natën, si kur bie shi edhe kur shtrati i rrugës është i lagur. Në rastet e kushteve atmosferike të jashtëzakonshme të mund të përdoren materiale të veçanta.

2. Sinjalet horizontale përdoren vetëm me një vlerë të veçantë përshkruese, kur nuk janë parashikuar sinjale të tjera, të veçanta, ose edhe për të përfshirë sinjale të tjera.

3. Sinjalet horizontale duhet të jenë të realizuara me materiale të pathërmueshme dhe nuk duhet të dalin më shumë se 3 mm mbi sipërfaqen e shtruar të rrugës.

4. Karakteristikat fotometrike, kolorimetrike, të rrëshqitjes dhe të jetëgjatësisë së sinjaleve horizontale, si edhe metodat e matjes së këtyre karakteristikave, vendosen nga rregullat teknike përkatëse, të miratuara me udhëzim të Ministrisë së Transportit.

5. Ngjyrat e sinjaleve horizontale janë si më poshtë:

- a) e bardhë;
- b) e verdhë;
- c) e kaltër;
- ç) e verdhë, e kombinuar me të zezë.

Përdorimi i tyre është përcaktuar për çdo kategori sinjalesh në nenet pasuese; mund të përshtaten ngjyrat e sistemit të sinjalizimit vertikal, kur këto sinjale përsëriten mbi tokë.

6. Nuk lejohet asnjë sinjal tjetër në rrugë përveç atyre të parashikuara nga këto norma; për treguesit, që lidhen me manifestimet në rrugë apo garat sportive, sinjalet duhet të jenë të realizuara me material që fshihet dhe duhet të hiqen para se qarkullimi të kthehet në gjendjen normale.

7. Sinjalet horizontale duhet të mbahen gjithmonë në gjendje pune; në rastet kur rishtrohet sipërfaqja e rrugës, ato duhet të zëvendësohen në kohën teknikisht të nevojshme. Mungesa e sinjaleve horizontale, në rast të rihapjes së trafikut, duhet të sinjalizohet, në mënyrë të përshtatshme, me sinjalin e caktuar vertikal.

8. Sinjalet horizontale, kur nuk u përgjigjen më qëllimeve për të cilat janë vënë, duhet të hiqen apo prishen, në një mënyrë të tillë, të përshtatshme, që të mos shkaktojnë më pas ngatërresa me sinjalet e reja që do të vihen.

Neni 136

Shiritat gjatësorë (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Shiritat gjatësorë shërbejnë për të ndarë drejtimet e lëvizjes apo korsitë, për të kufizuar rrugën ose për të orientuar mjetet drejt drejtimit të duhur. Gjerësia minimale e shiritave gjatësorë, përjashto ata të anëve, është 15 cm, për autostradat dhe për rrugët jashtëqytetëse kryesore, dhe 12 cm, për të gjitha rrugët e tjera.

2. Shiritat gjatësorë ndahen si më poshtë:

- a) shirita ndarës, në drejtim të lëvizjes;
- b) shirita korsish;
- c) shiritat e anëve të rrugës;
- ç) shirita orientimi;
- d) shirita drejtues, në kryqëzim.

3. Shiritat gjatësorë mund të jenë të vazhdueshëm dhe të ndërprerë (figura II.415); gjatësia e pjesëve dhe e intervaleve të shiritave të ndërprerë, në vijë të drejtë, janë përcaktuar në tabelën e mëposhtme:

Lloji	Pjesa e rrugës	Intervali	Qëllimi i përdorimit
a	4.5 m	7.5 m	Për ndarjen e drejtimeve të lëvizjes dhe të korsive, pjesët e projektuara për shpejtësi mbi 110 km/orë.
b	3m	4.5 m	Për ndarjen e drejtimeve të lëvizjes dhe të korsive në pjesët ku lejohet shpejtësia e projektuar nga 50-110 km/orë
c	3m	3 m	Për ndarjen e drejtimeve të lëvizjes dhe të korsive në ato pjesë ku lejohet shpejtësi jo më shumë se 50 km/orë dhe në tunele.
ç	4.5 m	1.5 m	Për shirita, që paralajmërojnë afrimin e një shiriti të vazhdueshëm.
d	3m	3m	Për të kufizuar korsitë e rritjes dhe të uljes së shpejtësisë
dh	1 m	1 m	Për shiritat anësore, për ndërprerjen e vijave të vazhdueshme, që u përgjigjen hyrjeve anësore apo të

			rrugëkalimeve të makinave në trotuar.
e	1 m	1.5 m	Për shirita drejtues, në kryqëzime
ë	4.5m	3 m	Për shirita ndarës të korsive të kthyeshme

4. Në kthesa, intervalet e shiritave të tipit “a” dhe “b”, për të cilët flitet në tabelën e pikës 3, mund të reduktohen në funksion të rrezeve të kthesës deri në fund të gjatësisë së pjesës së kthesës.

5. Shtrirja e një shiriti të vazhdueshëm nuk duhet të jetë më pak se 30 m, përveç rasteve kur dy kryqëzime pasuese janë aq pranë, sa që nuk e lejojnë një gjatësi të tillë.

6. Shtrirja e shiritave gjatësorë është e detyrueshme në të gjitha llojet e rrugëve, me përjashtim të rrugëve me sipërfaqe të papërshtatshme për vendosjen e shiritave. Ndërsa në rrugët vendore është fakultative.

Neni 137

Shiritat ndarës të drejtimeve të lëvizjes (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Ndarja e drejtimeve të lëvizjes realizohet nëpërmjet dy ose tri shiritave të afërt me ngjyrë të bardhë dhe me gjerësi të barabartë; largësia ndërmjet dy shiritave të afërt nuk duhet të jetë më e vogël se gjerësia e njërit prej tyre.

2. Shiriti i ndarjes së drejtimeve të lëvizjes duhet të jetë i vazhdueshëm në:

a) në rrugët me dy korsi lëvizjeje, për sa kohë që nuk mund të lejohet zënia, qoftë edhe e çastit, e korsive plotësuese për parakalim;

b) në afërsi të pjesëve ndërmjetëse rrafsh;

c) në zonat ballore;

d) në afërsi të kalimeve të këmbësorëve dhe të biçikletave;

dh) në afërsi të pjesëve të rrugës ku pashmëria është e dobët, si nëpër kthesa dhe pjesë të ngritura;

dh) në afërsi të kalimeve në të njëjtin nivel të trenit;

e) në afërsi të ngushtimeve.

3. Përgjatë kthesave, në pjesët e ngritura dhe në ngushtime, të cilat nuk kanë drejtim njëkalimësh të alternuar, shiriti i vazhdueshëm i ndarjes së drejtimeve të lëvizjes duhet të ketë gjatësi të tillë, që të mos lejojë zënie e korsive plotësuese, për të gjithë atë pjesë të rrugës, ku pashmëria nuk është e mjaftueshme.

4. Dy shirita të afërt, nga të cilët njeri është i vazhdueshëm dhe tjetri i ndërprerë, duhet të zbatohen, në rastet kur njëra nga drejtimet e lëvizjes ka një largësi me pashmëri të vogël (figurat nga II.416 deri te II.424), ose edhe për të lejuar mundësinë e parakalimit të mjeteve në dalje të zonave ndërmjetëse (figura II.425). Gjatësia e shiritave të tillë, të afërt nuk duhet të jetë më pak se 30 m.

5. Në rastin e dy shiritave të afërt, nga të cilët njëri është i vazhdueshëm dhe tjetri i ndërprerë, shiriti i vazhdueshëm nuk e pengon drejtuesin e mjetit, që ka kryer një parakalim të lejueshëm, të rimarrë pozicionin normal në rrugë.

6. Dy shirita të afërt, të vazhdueshëm duhet të hiqen për të ndarë drejtimin e lëvizjeve në rastet e mëposhtme:

a) në rrugët me një shtrat, me një apo dy korsi për çdo drejtim lëvizjeje; (figura II.426);

b) kur dy apo më shumë korsi në të njëjtin drejtim lëvizjeje, janë të kufizuara me shirita të vazhdueshëm (figura II.426);

c) kur ndarja e drejtimeve të lëvizjes nuk përkon me aksin e rrugës;

ç) kur kemi të bëjmë me trafik të shpërndarë dhe pa konstruktin e duhur, për të lejuar siguri më të madhe qarkullimi, duke larguar dy drejtimet e lëvizjes. Në këtë rast, nëse hapësira ndërmjet dy shiritave është më e madhe se 50 cm, ata duhet të jenë të dukshëm me vijëzim tip zebre, për të cilin flitet në nenin 148, pika 2.

7. Në praninë e sistemeve “ë” të rregullimit të trafikut me korsi të kthyeshme, shiritat ndarës të korsive janë të ndërprerë, të tipit për të cilin flitet në nenin 136, pika 3, dhe drejtuesit e mjeteve mund të realizojnë ndërrimin e korsisë, vetëm nëse kjo gjë lejohet nga sistemi i sinjalizimit semaforik.

8. Në të gjitha rastet e tjera, të paparashikuara nga ky nen, shiritat ndarës të drejtimit të lëvizjes duhet të jenë të ndërprerë.

9. Shiritat e vazhdueshëm mund të jenë të ndërprerë në lidhjet e rrugëve apo në hyrjet anësore, mjaft që të garantohet një pashmëri e mjaftueshme për të bërë të mundur kalimin dhe kthimin.

10. Shiritat gjatësorë të vazhdueshëm, të lidhur me shirita të tërthortë që shërbejnë për të kufizuar vendet e ndalimit, mund të mbikalohen për kryerjen e manovrave të ndalimit.

11. Për të paralajmëruar drejtuesit e mjeteve për afrimin e një shiriti gjatësor që ndan drejtimin e lëvizjeve, mund të përdoren shirita gjatësorë, të ndërprerë, të tipit “ç”, të cilët paraqiten në tabelën e nenit 136, pika 3 e Kodit Rrugor.

Neni 138

Shiritat e korsive (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Përcaktimi i madhësisë së korsisë, e marrë si largësi ndërmjet akseve të shiritave që kufizojnë korsinë, është në varësi të funksionit të tipit të rrugës, të tipit të automjetit në kalim dhe e rregullimit të saj. Madhësia e korsisë zgjidhet në këto përmasa: 2,75 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m, ndërsa për korsitë e emergjencës madhësia zgjidhet ndërmjet 2 dhe 3,5 m.

2. Në hyrjen e kryqëzimeve të qyteteve, madhësia e korsisë mund të reduktohet deri në 2.5 m, për sa kohë që këto korsi nuk përdoren për mjete të rënda apo për transport publik.

3. Gjerësia e korsive përgjatë shtratit të rrugës duhet të mbahet e njëjtë, sa më shumë të jetë e mundur, përveç rasteve kur afrohen kryqëzimet apo vendet e sigurimit në ndalesat e tramvajeve. Në kthesa duhet të jetë i realizuar një zgjerim i përshtatshëm, në funksion të tipit të mjetit në kalim dhe të rrezes së kthesës.

4. Në zonat ballore, në afërsi të kryqëzimeve, shiritat ndarës të korsive të lëvizjes duhet të jenë të vazhdueshëm, në pjesën që paraprin menjëherë shigjetën e ndalimit, për një gjatësi minimale prej 30 m.

5. Shiritat e korsive të rrugës, me të drejtë përparësie (për të kaluar i pari) mund të zgjaten në brendësi të zonave të kryqëzimeve, por duhet të jenë të ndara. Shiritat e korsive nuk mund të jenë të zgjatura, në brendësi të zonave të kryqëzimeve, për sa kohë që ekzistojnë shiritat e drejtimit, për të cilat flitet në nenin 141.

6. Korsitë e rezervuara, për sa kohë që nuk janë të mbrojtura nga elemente të ngritura mbi rrugë, janë të ndara nga korsitë e tjera të lëvizjes nëpërmjet dy shiritave të vazhdueshëm të afërt, njëri i bardhë, me gjerësi 12 cm, dhe tjetri i verdhë, me gjerësi 30 cm, larg njëri nga tjetri 12 cm. Shiriti i verdhë duhet të jetë i vendosur në buzë të korsisë së rezervuar (figura II.427/a).

7. Pistat e biçikletave, për sa kohë që nuk janë të mbrojtura nga elemente të ngritura mbi rrugë, janë të ndara nga korsitë nëpërmjet dy shiritave të vazhdueshëm të afërt; njëri i bardhë, me gjerësi 12 cm, dhe tjetri i verdhë, me gjerësi 30 cm. Largësia ndërmjet tyre duhet të jetë 12 cm. Shiriti i verdhë duhet të jetë i vendosur mbi anën e

pistës së biçikletave (figura II.427/b).

Neni 139

Shiritat anësore të rrugës (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Anët e rrugës tregohen me shirita të bardhë.

2. Shiritat anësorë janë të vazhdueshëm dhe u përgjigjen korsive të emergjencës dhe bankinave; ata mund të realizohen në ato pjesë të rrugës ku nuk lejohet ndalimi.

3. Shiritat anësorë janë të ndërprerë, në rastet e një rrugë me detyrim, për të dhënë përparësi, me degëzime, me korsitë të rritjes dhe të uljes së shpejtësisë, me sheshe ose zona ndalimi dhe me rrugëkalim në trotuar të mjeteve (figura II.428/a, II.428/b, II.428/c).

4. Gjerësia minimale e shiritave anësorë është 25 cm për autostradat dhe për rrugët kryesore jashtëqytetëse, 15 cm për rrugët dytësore jashtëqytetëse, për rrugët qytetëse me kanalizime përfund apo të lagjeve, dhe 12 cm për rrugët vendore.

5. Shiritat anësorë të autostradave dhe të rrugëve kryesore jashtëqytetëse, në zonat me mjegull apo në ato ku verifikohen kushte atmosferike të përsëritura të ndryshueshme, mund të realizohen me elemente të tilla ndihmëse që prodhojnë efekte zanore ose që u shkaktojnë automjeteve dridhje, për të njoftuar drejtuesin e mjetit për pozicionin e tij ndaj buzës së rrugës. Një masë e tillë, duhet marrë në të gjitha ato raste kur shihet e përshtatshme. Në një rast të tillë trashësia e shiritit me elementet ndihmëse mund të shkojë deri në 5 mm. Qoftë materialet, që do të përdoren për ndërtimin e elementeve ndihmëse, qoftë forma e tyre, u nënshtrohen miratimit nga Ministria e Transportit, si dhe nga Inspektoriati i Qarkullimit Rrugor.

Neni 140

Shiritat ndërlidhëse (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Shiritat ndërlidhës janë shirita të vazhdueshëm, të pjerrët, me ngjyrë të bardhë dhe përdoren në varësi të ndryshimit të gjerësisë së karrexhatës, ku ka trafik, ose të korsive.

2. Shmangia e vijave ndërlidhëse ndaj aksit të rrugës nuk duhet të kalojë 5 për qind për rrugët urbane, të lagjeve dhe ato vendore dhe 2 për qind të të gjitha tipave të tjerë të rrugëve, përveç rasteve kur kjo është e pamundur për shkak të pranisë së kryqëzimeve të ngritura.

3. Vijat ndërlidhëse mund të kufizojnë zonat e karrexhatës, ku nuk lejohet trafiku; në këtë rast, këto zona mund të vijëzohen me vija të pjerrëta, në formë zebre.

4. Shiritat ndërlidhës, për të ndihmuar në shmangien e pengesave në trafik apo të bankinave brenda rrugëve, duhet të jenë të realizuar si tregohet në figurën II.430.

Neni 141

Shiritat drejtues në kryqëzime (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Shiritat drejtues në kryqëzime janë të tipit “e”, për të cilin flitet në tabelën e nenit 136, pika 3. Ato janë të kthyera, të ndërprera, me ngjyrë të bardhë dhe mund të hiqen në zonat e kryqëzimeve për të orientuar automjetet në manovrimet, sipas një trajektoreje të saktë (figurat II.431/a dhe II.431/b).

2. Shiritat drejtuese në kryqëzime mund të vendosen, gjithashtu, për të treguar kufijtë e ndalimit në kthesat e tramvajeve.

Neni 142

Shiritat e tërthortë (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Shiritat e tërthortë, apo vijat e ndalimit, janë të vazhdueshme ose të ndërprera dhe në ngjyrë të bardhë. Ato të vazhdueshmet kanë gjerësi minimale 50 cm dhe përdoren nëpër kryqëzimet e pajisura me semaforë, në kalimet këmbësore me semaforë dhe atje ku është vendosur sinjali “NDAL DHE JEP PËRPARËSI” (figurat II.432/a, II.432/b dhe II.432/c). Shiritat e ndërprerë përdoren në praninë e sinjalit “JEP PËRPARËSI”.

2. Vija e ndalimit duhet të hiqet me drejtim paralel me aksin e rrugës kryesore, e shumta mbi prag të kryqëzimeve, pra, në një pozicion të tillë që të lejojë marrjen me lehtësi të kthesave. Ajo duhet të hiqet, ndër të tjera, në pozicion të tillë, që drejtuesi i mjetit të mundë, nëse është e nevojshme, të ndalojë në

kohën e duhur para një vije të tillë dhe të ketë pashmëri sa më të gjerë për degët e kryqëzimit, duke mbajtur parasysh të gjitha kërkesat e lëvizjes së mjeteve të tjera dhe të këmbësorëve. Vija nuk duhet hequr në praninë e korsive të rritjes së shpejtësisë.

3. Vija e ndalimit duhet të lidhë anën e rrugës me shiritin gjatësor të ndarjes së drejtimeve të lëvizjes, ose edhe të rrugës njëkalimshe, me anën tjetër të rrugës. Për rrugët pa pjesë sigurimi apo bankina për ndarjen e trafikut, vija duhet të përputhet me shiritin gjatësor të vazhdueshëm, në një gjatësi jo më pak se 25 m dhe 10 m, përkatësisht jashtë dhe brenda qendrave të banuara.

4. Linja e ndalimit, në prani të sinjalit “JEP PËRPARËSI”, është e përbërë nga një sërë trekëndëshash të bardhë, të vijatuar me majë të kthyer drejt drejtuesit të mjetit, që është i detyruar të japë përparësinë; këta trekëndësha kanë një bazë me përmasa nga 40 në 60 cm dhe një lartësi nga 60 deri në 70 cm (figura II.433).

5. Në kryqëzimet e rregulluara me sinjalizime me semaforë, vija e ndalimit duhet të hiqet para kalimit këmbësor, në një largësi prej 1 m nga kufiri i tij (figura II.431/a).

Neni 143

Kalimet këmbësore (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Kalimet e këmbësorëve shënohen në rrugë me vija të bardha, paralele, tip zebre, në drejtim me lëvizjen e automjeteve, me një gjatësi jo më pak se 2.5 m në rrugët qendrore dhe në ato të lagjeve të qyteteve. Gjatësia është 4 m në rrugët e tjera. Gjatësia e hapësirës ndërmjet vijave është 50 cm (figura II.434).

2. Gjerësia e kalimeve të këmbësorëve duhet të varet, gjithsesi, nga fluksi i trafikut të këmbësorëve.

3. Në praninë e sinjalit “NDAL DHE JEP PËRPARËSI” kalimi këmbësor, nëse ekziston, duhet të hiqet mbi vijën e ndalimit, duke lënë një hapësirë të lirë të paktën 5 m. Në një rast të tillë këmbësorët duhet të orientohen drejt kalimit të tyre nëpërmjet sistemeve të përshtatshme të mbrojtjes së tyre (figura II.435).

4. Në rrugët ku lejohet ndalimi, për të përmirësuar shikimin e drejtuesve të mjeteve, përballë këmbësorëve që hyjnë në rrugë, kalimet këmbësore duhet të paraprihen, në drejtim të lëvizjes së automjeteve, nga një shirit i verdhë zigzag, i tipit të përshkruar në nenin 149, pika 3 e Kodit Rrugor, me gjatësi të krahasueshëm me largësinë e dukshmërisë. Mbi një shirit të tillë nuk lejohet qëndrimi (figura II.436).

Neni 144

Kalimet për biçikleta (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Kalimet e biçikletave duhen parashikuar vetëm për të garantuar vazhdimësinë e pistave të biçikletave në zonat e kryqëzimeve.

2. Kalimet e biçikletave shënohen në rrugë nëpërmjet dy shiritave të bardhë, të ndërprerë, me gjerësi 50 cm, me segmente të shkëputura me gjatësi 50 cm. Largësitë minimale ndërmjet anëve të brendshme të dy shiritave të tërthortë është 1 m për kalimet në rrugët njëkalimshe dhe 2 m për kalimet dydrejtshe (figura II.437).

3. Në mënyrë të njëjtë me atë që është parashikuar nga neni 145, pika 4, në rrugët ku është i lejuar ndalimi, për të përmirësuar shikimin e drejtuesve të mjeteve ndaj çiklistëve që hyjnë në rrugë, kalimet e biçikletave duhet të paraprihen, në drejtimin e lëvizjes së automjeteve, nga një shirit i verdhë, zigzag, i tipit të përshkruar në nenin 149, pika 3, me gjatësi të matur ndaj hapësirës së shikimit. Mbi një shirit të tillë nuk lejohet ndalimi.

Neni 145

Shigjetat drejtuese (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Në rrugët që kanë një numër të mjaftueshëm korsish, për të lejuar paraseleksionimin dhe futjen e mjeteve në një kryqëzim, korsitë e rezervës për manovra të caktuara, duhet të jenë kundërshtuar me shigjeta drejtuese, me ngjyrë të bardhë.

2. Shigjeta drejtuese janë:

- a) shigjetë djathtas, për korsitë e caktuara për kthim djathtas;
- b) shigjetë e drejtë për korsitë e caktuara për kalimin drejt të kryqëzimit, për të miratuar drejtimin e lëvizjes në rrugët njëkalimshe;
- c) shigjetë majtas, për korsitë e caktuara për kthesë majtas;
- ç) shigjetë djathtas, e shoqëruar me shigjetë drejt, për korsitë e caktuara për kthimin djathtas dhe kalimin drejt të kryqëzimit;
- d) shigjetë majtas, e shoqëruar me shigjetë drejt, për korsitë e caktuara për kthim nga e majta dhe kalim drejt të kryqëzimit;
- dh) shigjetë për rihyrje.

3. Përmasat e shigjetave ndryshojnë në funksion të tipit të rrugës ku zbatohen dhe përcaktohen në figurat II.438/a, II.438/b, II.438/c dhe II.438/ç.

4. Shigjeta e drejtimit mund të përdoret edhe për të sinjalizuar drejtimet e lejuara dhe ato të ndaluara (fig. II.439).

5. Pozicioni i shigjetës brenda korsisë përcaktohet në figurën II.440.

6. Maja e shigjetës së hequr, në afërsi të një vije ndalimi, duhet të jetë larg prej anës së saj të paktën 5 m.

7. Intervali gjatësor mes më shumë shigjetave të barabarta, të përsëritura gjatë së njëjtës korsie, nuk duhet të jetë më pak se 10 m. Numri i shigjetave që përsëriten, duhet të jetë i matur me gjatësinë e zonës së paraseleksionimit dhe të hyrjes.

Neni 146

Shkrimet dhe simbolet (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Shkrimet dhe simbolet mund të vendosen në rrugë vetëm për të drejtuar dhe rregulluar trafikun. Për shkrimet duhet të përdoren shkronja alfanumerike, për të cilat flitet në tabelat II.26/a, II.26/b, II.26/c, II.26/ç, që janë pjesë përbërëse të rregullores në fuqi.

2. Shkrimet duhet t'u referohen vetëm emrave të rrugëve dhe qendrave administrative apo fjalëve lehtësisht të kuptueshme edhe nga të huajt.

3. Shkrimet duhet të jenë të kufizuara në një numër minimal fjalësh dhe, për këtë qëllim, duhet të shmangen fjalë të tilla si “rruga”, “sheshi” apo të ngjashme me to, por që në asnjë rast mungesa e tyre të mos shkaktojë keqkuptime.

4. Shkrimet duhet të jenë me ngjyrë të bardhë, përjashtojë fjalët BUS, TRAM dhe TAXI, që duhet të jenë shkruar me ngjyrë të verdhë.

5. Shkrimet ndryshojnë në varësi të tipit të rrugës ku do të vendosen, përmasat e shkronjave të veçanta dhe të numrave, janë të vendosura në tabelat nga II.26/a deri në II.26/d që janë pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje. Këto kanë lidhje me tipat e ndryshëm të shkronjave alfanumerike (figurat nga II.441/a deri te II.441/f).

6. Shkronjat dhe fjalët që bëjnë pjesë në një shkrim duhet të jenë të vendosura në anën e poshtme, pingul me aksin e korsisë.

7. Në rast se shkrimi përmban më shumë fjalë se ç'dihen shkruar në rreshta të veçantë, hapësira gjatësore ndërmjet dy rreshtave nuk duhet të jetë më pak se gjysma e madhësisë maksimale të shkronjës.

8. Në praninë e sinjalit vertikal “NDAL DHE JEP PËRPARËSI”, vija e ndalimit duhet të jetë e integruar me shkrimin STOP mbi rrugë. Një shkrim i tillë duhet të përsëritet për çdo korsi, në drejtim të lëvizjes së cilës i referohet hapësira ndërmjet kufirit të sipërm të shkrimit nga ana e vijës së ndalimit; duhet të lëvizë nga 1 deri në 3 m (fig. II.432/a).

9. Në praninë e sinjalit vertikal “JEP PËRPARËSI”, vija e ndalimit mund të integrohet me simbolin trekëndësh, të vendosur mbi rrugë (figura II.442/a). Një simbol i tillë, nëse është i vendosur, duhet të përsëritet për çdo korsi, në drejtim të lëvizjes, së cilës i referohet edhe kufiri i sipërm i trekëndëshit. Nuk duhet të jetë më pak se 2 m larg nga pikëtakimet e trekëndëshave që përbëjnë vijën e ndalimit.

10. Në afërsi të kalimeve hekurudhore duhet të vendoset, në përbërje të sinjaleve vertikale, në çdo korsi në afërsi të kalimit, një KRYQ I SHËN ANDRESE me shkronjat PL brenda tij. Ngjyra e sinjaleve të tij është e bardhë dhe përmasat përcaktohen nga figura II.443.

11. Simbolet mund të përbëjnë përsëritje të sinjaleve vertikale apo të simboleve, me të cilat ato shprehen, veçanërisht, në pistat e kalimet e biçikletave. Aty duhet të vihet sinjali apo simboli i sinjalit “RRUGËKALIM BIÇIKLETASH” (figura, II.442/b). Në çdo rast ato duhet të jenë në përshtatje me tipin e rrugës, për të realizuar konceptimin e drejtë.

12. Simbole apo shkrime të tjera, që nuk u kundërvihen sinjaleve vertikale, mund të lejohen me miratimin e Ministrisë së Transportit.

Neni 147

Shiritat kufizuese të vendqëndrimeve ose të vendqëndrimeve të rezervuara (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Kufizimi i vendqëndrimeve kryhet nëpërmjet vijatimit në rrugë të shiritave me gjerësi 12 cm, që formojnë një drejtkëndësh, brenda të cilit duhet të parkohet makina.

2. Kufizimi i vendqëndrimeve me anë të shiritave (fig. II.444) është i detyrueshëm, kudo që këto vende janë të pozicionuara me shpinë (me pjerrësi 45 gradë ndaj aksit të korsisë ngjitur me vendin e ndalimit) dhe kur ato janë të pozicionuara në formë krëhri (me 90 gradë ndaj aksit të korsisë ngjitur). Kufizimi është i detyrueshëm kur vendet e ndalimit janë të vendosura në mënyrë gjatësore (paralelisht me aksin e korsisë, ngjitur me vendet e ndalimit).

3. Ngjyrat e shiritave të kufizimit të vendqëndrimeve janë:

- a) e bardhë, për vendqëndrimet pa pagesë;
- b) e kaltër, për vendqëndrimet me pagesë;
- c) e verdhë, për vendqëndrimet e rezervuara.

4. Vendqëndrimet e rezervuara duhet të kenë tregues me shkrim apo nëpërmjet simboleve, të kategorisë së mjetit për të cilin rezervohet vendi.

5. Vendet e ndalimit të rezervuar për invalidët duhet të jenë të kufizuara me shirita të verdhë dhe të kundërshënuara në vendin e simbolit përkatës; ndër të tjera duhet të kenë anës, një hapësirë të nevojshme, për të lejuar hapjen e derës së mjetit, si edhe manovrën e hyrjes e daljes së mjetit, ose edhe për të lejuar daljen në trotuar (figura II.445/a, II.445/b, II.445/c).

Neni 148

Parasinjalizimi i ishujve të trafikut ose i pengesave, brenda karrexhatës (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Ishujt e trafikut rrafsh me rrugën dhe trekëndëshat e ngritur të parasinjalizimit të ishujve, duhet të shënohen me anë të vijave tip zebre, të vendosura brenda shiritave të akordimit, për kanalizimin e mjeteve, apo ndërmjet tyre dhe bordit të karrexhatës.

2. Vijat tip zebre duhet të jenë në ngjyrë të bardhë, të pjerrëta, me të paktën 45 gradë ndaj korsisë së

lëvizjes dhe me gjerësi jo më pak se 30 cm. Hapësirat ndërmjet shiritave janë me gjerësi dyfishe ndaj gjerësisë së shiritave (fig. II.446).

3. Shiritat e rakordimit janë të bardha.
4. Në zonat e parasinjalizimit nuk lejohet qëndrimi.

Neni 149

Shiritat e kufizimit të ndalimeve të mjeteve të shërbimit publik, kolektiv, të linjës (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Shiritat e kufizimit të ndalimeve të mjeteve të shërbimit publik, kolektiv, të linjës përbëhen nga një shirit gjatësor i verdhë, i ndërprerë, i vendosur në një largësi minimale prej 2.70 m nga trotuari apo nga shiriti i buzës së vazhduar. Janë dy shirita tërthorë të verdhë, të vazhdueshëm, që shkojnë vertikalisht me të mëparshmit në rastet kur në vendin e ndalimit shiritat tërthorë nuk janë vënë. Gjerësia e shiritave është 12 m.

2. Zona e ndalimit është e nënndarë në tri pjesë: e para dhe e fundit me gjatësi të barabartë, prej 12 m, të nevojshme për kryerjen e manovrave të afrimit në trotuar dhe për rifutjen e mjetit në rrjedhën e trafikut. Zona qendrore duhet të ketë një gjatësi 2 m.

3. Pjesa e parë dhe e fundit duhet të dallohen nëpërmjet heqjes së një shiriti të verdhë, zigzag (figura II.447).

4. Mbi rrugën brenda zonës së ndalimit duhet të jetë shkruar BUS.
5. Në zonat e ndalimit ndalohet ndalimi i mjeteve të tjera.

Neni 150

Sinjalet të tjera, horizontale (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet horizontale të kantiereve disiplinojnë nga neni 34.

2. Hapësirat e rezervuara për vendosjen në rrugët e qytetit të kazanëve të mbeturinave të forta, fizikisht të kufizuara, duhet të sinjalizohen me një shirit të verdhë, të vazhdueshëm, gjerësia e të cilit duhet të jetë 12 cm. Në pjesën e kufizimit paralel me anën e rrugës, është i ndaluar ndalimi i përhershëm.

3. Ato pjesë të rrugës, përgjatë të cilave ndalimi është i ndaluar, mund të jenë të treguara me shenja horizontale, të përbëra nga segmente të alternuara, me ngjyrë të verdhë dhe të zezë, të vendosura në faqen vertikale të buzës së trotuarit (fig. II.448).

4. Për sa u përket sinjaleve të tjera horizontale, ato janë të përcaktuara në nenin 152.

Neni 151

Sistemet praparefleksive, përbërëse të sinjaleve horizontale (Neni 40 Kodit Rrugor)

1. Sistemet praparefleksive, përbërëse të sinjaleve horizontale mund të përdoren për të përforcuar sinjalet horizontale.

2. Ata duhet ta kenë trupin dhe pjesën reflektuese në të njëjtën ngjyrë me sinjalet horizontale që përforcojnë.

3. Sipërfaqja minimale reflektuese, për çdo faqe të përdorshme, duhet të jetë 20 cm².

4. Sistemet nuk duhet të dalin më shumë se 2.5 cm nga rruga dhe duhet të jenë të fiksuar në shtratin e rrugës, me ngjytës të përshtatshëm apo me sisteme të tjera, të tilla që të mos lejojnë shkëputjen nga kalimi i mjeteve. Frekuenca e vendosjes së sistemeve duhet të jetë 10 m në vijë të drejtë dhe 3 m në kthesë.

5. Karakteristikat fotometrike, të ngjyrës dhe të rezistencës ndaj goditjeve, si edhe mënyrat e tyre të matjes, janë vendosur nga disiplina teknike, e miratuar me udhëzim të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit.

Neni 152

Sisteme të tjera për sinjalizimin horizontal (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Sisteme të tilla si: perçina, pllakëza dhe mjete të ngjashme me to, duhet të vendosen rrafsh me rrugën ose paksa të nxjerra.

2. Seria e perçinave me kokë të gjerë apo e pllakëzave mund të realizohet me çfarëdolloj materiali, mjaft që të jetë i përshtatshëm për shikimin dhe rezistent për të shërbyer si shenjë rrugore. Mund të praktikohen edhe shirita të vazhdueshëm, kudo ku një gjë e tillë gjen zbatim në bazë të neneve të mëparshme.

3. Largësia ndërmjet anëve të dy elementeve pasuese të të ashtuquajturave sisteme, nuk duhet të jetë më e madhe se 100 m.

4. Sistemet për të realizuar shenjat mbi rrugë miratohen nga Ministria e Transportit dhe nga Drejtoria e Qarkullimit dhe e Sigurisë Rrugore.

Neni 153

Sinjalet horizontale, të ndaluara (Neni 40 i Kodit Rrugor)

1. Në rrugën e caktuar për trafik publik nuk lejohet asnjë shenjë e paheqshme, përveç atyre të parashikuara nga këto norma, përjashto dhe treguesit, që lidhen me garat në rrugë apo me veprimtaritë sportive.

4. SINJALET E NDRIÇUESHME

(Neni 41 i Kodit Rrugor)

Neni 154

Sinjalet e ndritshme të rrezikut dhe të përshkrimit (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet rrugore vertikale të rrezikut dhe ato përshkruese, mund të jenë të ndriçuara në mënyrë transparente, mjaft që ngjyrat, format dhe përmasat, të jenë ato të përcaktuara për sinjalet normale vertikale, që të sigurojnë ndriçim të njëtrajtshëm dhe të mos shkaktojnë verbim.

Neni 155

Sinjalet e ndritshme treguese (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet rrugore të ndritshme me rëndësi parësore, mund të jenë të ndriçuara në mënyrë transparente, mjaft që ngjyrat, përmasat dhe format të jenë ato që përcaktohen për sinjalet normale vertikale, që të sigurojnë njëtrajtshmëri ndriçimi dhe të mos shkaktojnë verbim.

Neni 156

Funksioni i fenerëve semaforikë (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Fenerët semaforikë, përjashto fenerët semaforikë të verdhë, të shkëlqyeshëm, shërbejnë për të rregulluar në kohë, përparimin e rrjedhës së trafikut në një kryqëzim apo në një shtrat rrugor.

Neni 157

Fenerët semaforikë normalë për automjetet (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Fenerët semaforikë normalë për automjetet janë me tri ngjyra, me formë të rrumbullakët, të vendosur vertikalisht në këtë mënyrë: e kuqja sipër, e verdha në mes dhe e gjelbra poshtë (fig. II.449).
2. Në rastet kur fenerët semaforikë normalë të automjeteve janë në një trup me sinjalizimin tregues, të vendosur sipër karrexhatës, pozicionimi i dritave mund të jetë horizontal me dritën e kuqe majtas, të verdhën në mes dhe të gjelbrën djathtas (fig. II.232).
3. Radha e ndezjes së dritave është si më poshtë:
 - a) drita e gjelbër;
 - b) drita e verdhë;
 - c) drita e kuqe.
4. Në rrugët njëkalimshe, të alternuara, feneri semaforik normal i automjeteve mund të jetë i integruar në një dritë të dytë, të kuqe, të vendosur sipër saj, në mënyrë që të sigurohet sinjalizimi i kuq edhe në rastet e djegies së ndonjëres prej llambave të dritave.

Neni 158

Fenerët semaforikë për automjetet e korsive (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Fenerët semaforikë të automjeteve për korsitë janë me tri ngjyra, me formën e shigjetave të ndriçuara, me bazë të zezë, të rrumbullakët, të vendosur vertikalisht në këtë mënyrë: shigjeta e kuqe sipër, shigjeta e verdhë në qendër dhe shigjeta e gjelbër në fund (figurat II.450 dhe II.451).
2. Radha e ndezjes së dritave tregohet në nenin 157, pika 3.
3. Fenerët semaforikë të korsive përdoren vetëm kur në rrugë ka korsitë të specializuara për manovra në drejtimet e treguara nga shigjetat dhe vetëm nëse e kërkojnë nënndarjet e rrjedhës së trafikut në zonat semaforike.
4. Shigjetat mund të kenë çdo lloj pjerrësie, mjaft që t'i përgjigjen degëzimit të kryqëzimit ku do të shkojë automjeti.
5. Në kryqëzimet e rrugëve, që formojnë kënd të drejtë, kur ekziston një korsitë e përzier për dy manovra, shigjetat përkatëse, të ngjyrosura mund të shkrihen në një dritë të vetme.

Neni 159

Fenerët semaforikë për mjetet e transportit publik (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Fenerët semaforikë për mjetet e transportit publik (figurat II.452 dhe II.453) janë të caktuara pikërisht vetëm për këto lloj mjetesh dhe mund të jenë me tri apo më shumë ngjyra, sipas simboleve:
 - a) vijë e bardhë horizontale në sfond të zi;
 - b) trekëndësh i verdhë, me majë të kthyer lart, në sfond të zi;
 - c) vijë e bardhë vertikale, me sfond të zi;
 - ç) vijë e bardhë, e pjerrët djathtas, në sfond të zi;
 - d) vijë e bardhë, e pjerrët majtas, në sfond të zi.
2. Vendosja e dritave është vertikale: vija e bardhë horizontale lart, trekëndëshi i verdhë në qendër dhe vija e bardhë vertikale në fund. Vijat e bardha, të pjerrëta, kur janë të nevojshme, duhet të vendosen në fund, për të zëvendësuar dritën me vijë të bardhë vertikale ose edhe në lartësinë e saj, përkatësisht në të djathtë për dritën që flitet në shkronjën “ç” dhe në të majtë për dritën për të cilën flitet në shkronjën “d”, e pikës 1.
3. Radha e ndezjes së dritave është si më poshtë:
 - a) vija e bardhë vertikale ose e pjerrët djathtas ose e pjerrët majtas;

- b) trekëndëshi i verdhë;
- c) vija e bardhë horizontale.

4. Fenerët semaforikë për mjetet e transportit publik përdoren vetëm kur fenerët normalë të automjeteve apo të korsive mund të shkaktojnë konfuzion në afrimin e korrenteve të ndryshme të trafikut të automjeteve.

Neni 160

Fenerët semaforikë për këmbësorët (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Fenerët semaforikë për këmbësorë janë të caktuar për të rregulluar kalimet e semaforizuara të këmbësorëve. Ato janë me tri ngjyra dhe kanë simbolet si vijon:

- a) këmbësor i kuq në sfond të rrumbullakët, të zi; figura e këmbësorit është në pozicionin pritës;
- b) këmbësor i verdhë në sfond të zi, të rrumbullakët; figura e këmbësorit është në pozicionin pritës;
- c) këmbësor i gjelbër në sfond të zi të rrumbullakët; figura e këmbësorit është në pozicionin lëvizës.

2. Vendosja e dritave është vertikale: këmbësori i kuq lart, i verdhi në qendër dhe i gjelbër poshtë (figurat II.454 dhe II.455).

3. Radha e ndezjes së dritave është si më poshtë:

- a) këmbësori i gjelbër;
- b) këmbësori i verdhë;
- c) këmbësori i kuq.

4. Koha e boshatisjes së kalimit këmbësor është kundërtreguar nga një kohë e shkurtër, me dritën e verdhë, e mjaftueshme që këmbësorët të boshatisin kalimin, para se të ndizet drita e gjelbër për mjetet që vijnë përbri tyre.

5. Sinjalizimet për të verbrit të parashikuara në nenin 41, pika 5 e Kodit Rrugor, janë në tri faza:

a) lëshim tingulli të ndërprerë me frekuencë 60 impulse nga minuta e parë, që tregon rrugë të lirë, në sinkronizim me dritën e gjelbër;

b) lëshim i një tingulli me 120 impulse në minutën e parë, që tregon ndalim ose boshatisje të kalimit këmbësor, nëse ai ka qenë i zënë, në sinkronizim me dritën e verdhë;

c) mungesë tingulli që tregon ndalim, në sinkronizim me dritën e kuqe.

6. Sinjalizimi për të cilin flitet në pikën 5 mund të jetë me funksion të vazhdueshëm ose mund të komandohet. Në rastin e parë radha e fazave përsëritet për çdo cikël semaforik. Në të dytin praktikohet vetëm njëherë, në ngjashmëri me ciklin e parë të përdorur pas komandës.

7. Niveli i lëshimit të tingujve duhet të jetë përshtatur për çdo impiant, në mënyrë që duke marre si bazë tingullin më të ulët, të jetë lehtësisht i kapshëm, pa shkaktuar shqetësime.

Neni 161

Fenerët semaforikë për biçikletat (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Fenerët semaforikë për biçikleta janë të caktuar posaçërisht për rregullimin e kalimeve të semaforizuara të biçikletave. Ato janë me tri drita, me simbolet e mëposhtme:

- a) biçikletë e kuqe, në një sfond rrethor të zi;
- b) biçikletë e verdhë, në një sfond rrethor të zi;
- c) biçikletë e gjelbër, në një sfond rrethor të zi.

2. Pozicioni i dritave është vertikal:

biçikleta e kuqe lart, biçikleta e verdhë në qendër dhe biçikleta e gjelbër poshtë, figura II.456 dhe II.457).

3. Radha e ndezjes së dritave është si më poshtë:

- a) biçikleta e gjelbër;

b) biçikleta e verdhë;

c) biçikleta e kuqe.

4. Fenerët semaforikë për biçikleta përdoren vetëm për rrugëkalimet e biçikletave. Në mungesë të rrugëkalimeve të tilla përshtaten fenerët normalë të këmbësorëve, për sa kohë që çiklistët duhet të ndjekin të njëjtën rrugë me këmbësorët.

Neni 162

Fenerët semaforikë për automjete në korsitë e kthyeshme (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Fenerët semaforikë për automjetet në korsitë e kthyeshme kanë qëllim që të lejojnë ndërrimin e drejtimit të lëvizjes në korsi të caktuara, të një rruge të ndarë në tri a më shumë korsi, ose edhe në vendkalime të stacioneve të autostradës, si edhe, përgjithësisht, në barrierat e kontrollit dhe të pagimit të taksave. Këta fenerë të tillë duhet të jenë të vendosur horizontalisht, sipër korsisë së lëvizjes së cilës i referohen dhe tregojnë dritat:

a) dritë e kuqe në formë X-i, me sfond të zi, vendosur majtas;

b) dritë e gjelbër, në formë shigjete vertikale, në sfond të zi, me majë të kthyer poshtë, vendosur djathtas.

2. Në rastet e rrugëve të ndara në tri apo më shumë korsi, nga të cilat ato qendroret në të kthyeshme, dy dritat për të cilat flitet në pikën 1, duhet të jenë të integruara në një dritë në formën e shigjetës së verdhë, me sfond të zi, shkëlqyese, e shmangur drejt fundit, djathtas ose majtas. Kjo shigjetë ka qëllim t'i tregojë drejtuesit të mjetit detyrimin për të braktisur korsinë në të cilën ndodhet, duke u zhvendosur drejt drejtimit të treguar nga shigjeta e verdhë, shkëlqyese (figurat II.458 dhe II.459).

3. Të paktën njëri nga të dy fenerët, për të cilët flitet në pikën 1, shkronjat “a” dhe “b”, duhet të jetë i vendosur edhe mbi korsitë e pakthyeshme, në përputhje me drejtimin e lëvizjes.

Neni 163

Fenerët semaforikë të verdhë, të shkëlqyeshëm (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Fenerët semaforikë të verdhë, të shkëlqyeshëm (fig. II.460) janë tri tipash:

a) një dritë e shkëlqyeshme, e rrumbullakët;

b) një dritë e shkëlqyeshme rrumbullake, me simbolin e këmbësorit në ngjyrë të verdhë, me sfond të zi, në pritje të lëvizjes;

c) një dritë e shkëlqyeshme rrumbullake, me simbolin e një biçiklete në ngjyrë të verdhë, me sfond të zi.

2. Dritat, për të cilat flitet në pikën 1, shkronja “a”, mund të jenë të vendosura në kryqëzimet apo në pikat e rrezikshme, ku kërkohet të tërhiqet vëmendja e drejtuesve të mjeteve, duke i ftuar ata të ulin shpejtësinë dhe të tregojnë një kujdes të veçantë. Mund të jenë, gjithashtu, të vendosura brenda sinjalit të rrezikut SEMAFOR, me diametër të barabartë me atë të diskut të verdhë, të përfshirë brenda tij.

3. Dritat, për të cilat flitet në pikën 1, shkronja “b” dhe “c”, duhet të jenë të vendosura në impiantet semaforike, në rastet kur aty mund të ketë përplasje ndërmjet mjeteve që kryejnë një manovër kthesë nga e djathta dhe këmbësorëve apo çiklistëve që kalojnë në kalime të kundërta me korsinë ku po kryhet manovra e kthimit djathtas e mjeteve.

4. Gjatë periudhës së ndezjes së dritave të verdha, për të cilat flitet në pikën 1, shkronjat “b” dhe “c”, mjetet në manovër kthesë në kryqëzimin e semaforizuar, mund të procedojnë duke u dhënë përparësi këmbësorëve dhe çiklistëve, që kalojnë në kalimin e kundërt me korsinë ku po kryhet manovra e kthimit.

Neni 164

Fenerët semaforikë, të veçantë (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Fenerët semaforikë, të veçantë (fig. II.461) janë:
 - a) një dritë e kuqe, e rrumbullakët, e shkëlqyeshme;
 - b) dy drita të kuqe, të rrumbullakëta, të vendosura horizontalisht ose vertikalisht, që shkëlqejnë “ndiz e shuaj”;
 - c) fener semaforik, i “valës së gjelbër”.
2. Fenerët, për të cilët flitet në pikën 1, shkronjat “a” dhe “b”, përdoren vetëm për rastet e mëposhtme: në kalimet rrafsh, me ose pa barrierë, në hyrjet e urave portative të hyrjes së anijeve në tragjet dhe në rrugët ku është e nevojshme të ndalet trafiku kur afrohen avionë që ulen ose ngrihen.
3. Gjatë periudhës së ndezjes së dritave, për të cilat flitet në pikën 1, shkronjat “a” dhe “b”, mjetet nuk duhet ta kapërcejnë vijën e ndalimit. Në mungesë të vijave të tilla, mjetet nuk duhet të bllokojnë zonën e kryqëzimit dhe as kalimin këmbësor përballë. Ato nuk duhet të tejkalojnë sinjalin, duke krijuar mundësinë të shërbejë edhe kur dritat të fiken, mjetet të vazhdojnë rrugën.
4. Fenerët, për të cilët flitet në pikën 1, shkronja “c”, janë me një ose disa drita të rrumbullakëta. Ato shënojnë me numra të bardhë në sfond të zi, treguesit që lidhen me shpejtësinë, e shprehur kjo në kilometra në orë, e koordinimit të impianteve semaforike të një itinerari.
5. Fenerët, për të cilët flitet në pikën 1, shkronja “c”, mund të përshtaten në itineraret që përmbajnë më shumë kryqëzime semaforike dhe që janë të koordinuara ndërmjet tyre, dhe që vendosen në degëzimet e daljes nga kryqëzimi.
6. Sinjalet e dhëna nga dritat, për të cilat flitet në pikën 1, shkronja “c”, i këshillojnë drejtuesit e mjeteve, në dalje të degëzimit të kryqëzimit ku është vendosur feneri, shpejtësinë që duhet mbajtur, në përputhje me të gjitha normat e tjera që duhen respektuar, me qëllim që të mund të gjejnë rrugën e lirë në kryqëzimin pasardhës, të semaforizuar.

Neni 165

Përmasat dhe ndriçimi i dritave semaforike (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Përmasat e dritave janë si rregull me diametër 200 mm. Mund të lejohet, gjithashtu, përdorimi i dritave me diametër 300 mm, edhe kur përdoret vetëm drita e kuqe. Përdorimi i dritave me diametër 300 mm nuk lejohet për fenerët semaforikë të mjeteve të transportit publik, për fenerët e këmbësorëve, të biçikletave, për fenerët e përcaktuar në nenin 163, pika 1, shkronja “b” dhe “c” dhe për fenerët e caktuar në nenin 164, pika 1, shkronja “c”. Dritat e fenerëve semaforikë të mjeteve për korsitë e kthyeshme kanë diametër, maksimumi, deri në 600 mm.
2. Ndriçimi i dritave semaforike duhet realizuar me sisteme të përshtatshme, për të garantuar një fotometri të qëndrueshme dhe të dukshme qartë, të njëtrajtshme dhe pa fenomene verbimi. Dritat duhet të jenë lehtësisht të dallueshme nga një largësi, minimumi e barabartë me 75 m për dritat me diametër 200 mm dhe 125 m për dritat me diametër 300 mm. Vlerat minimale të intensitetit të dritës, të matura në kushte normale mbi aksin optik të sistemit, duhet të mbahen jo më pak se 100 qirinj, për dritat me diametër 200 mm dhe 200 qirinj, për dritat me diametër 300 mm.
3. Lejohet përdorimi i sistemeve të përshtatshme për të shmangur të ashtuquajturin “efekti fantazëm”, pra reflektimin e dritës së diellit në pjesën e jashtme të fenerit, kur ai është i fikur.
4. Dritat semaforike duhet të jenë të pajisura me pamje të mirë dhe të frytshme, të përshtatshme për të lejuar pashmërinë në çdo kusht të dritës, mjaft që të mos pengojnë që drejtuesit e mjeteve të shohin dritat semaforike, të orientuara drejt detyrimeve të tjera.

Vendosja e fenerëve semaforikë (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Fenerët semaforikë të automjeteve vendosen në shtylla, në anën e djathtë të rrugës, mbi trotuar, ose edhe mbi bankinat përballë, të orientimit të trafikut dhe shpërndarjes së tij.

2. Në rastin e korsive të specializuara, fenerët semaforikë duhet të jenë të vendosur, sa më shumë të jetë e mundur, në shtylla, në anën e djathtë të korsive.

3. Fenerët semaforikë të automjeteve mund të jenë të përsëritur në anën e majtë të rrugës, ose edhe të korsisë apo korsive të lëvizjes, të cilave u referohen, mjaft që të jenë të vendosur në shtyllat që ndodhen brenda objekteve, si në trotuar ose në bankinat e orientimit dhe të shpërndarjes së trafikut. Në rrugët njëkalimshe, të përbëra nga dy apo më shumë korsitë, fenerët semaforikë duhet të përsëriten në anën e majtë të rrugës.

4. Fenerët semaforikë për automjetet mund të përsëriten përballë zonës së daljes nga kryqëzimi, për të përmirësuar pashmërinë e sinjaleve semaforike, mjaft që ato të mos shkaktojnë ngatërtime ndaj rrjedhave të trafikut, që nuk kanë lidhje me to.

5. Fenerët semaforikë për automjete duhet të përsëriten mbi rrugë, në rrugët me tre apo më shumë korsitë me të njëjtin drejtim lëvizjeje, në rrugët me pemë, me dy apo më shumë korsitë në të njëjtin drejtim lëvizjeje, në rrugët që rrihen nga një trafik i dendur apo në rrugët ku përdoret një shpejtësi e madhe lëvizjeje.

6. Fenerët semaforikë të automjeteve, të vendosur mbi rrugë, duhet të jenë mundësisht në mes të korsisë apo korsive, të cilës apo të cilave u referohen dhe, mbi rrugët për të cilat flitet në pikën 5. Ato duhen vënë në një panel me kontrast, me sfond të zi dhe me buzë të bardha (fig. II.462).

7. Fenerët semaforikë për këmbësorët duhet të vihen në shtyllat e vendosura në trotuar apo në pjesën e bankinave të orientimit dhe të sigurimit, në mënyrë që të mos krijojnë konfuzion gjatë vërshimit të këmbësorëve.

8. Shtyllat e mbështetjes së fenerëve semaforikë duhet të jenë të vendosura përtej vijës së ndalimit, në drejtim të lëvizjes, në një largësi të tillë që të lejojnë pamjen e sinjaleve nga drejtuesit e mjetit të parë, të ndalur në përputhje me vijën e ndalimit.

9. Lartësia e vendosjes së fenerëve semaforikë, të vendosur mbi trotuar apo në bankinat e orientimit dhe të sigurimit, duhet të jetë jo më pak se 2 m dhe jo më shumë se 3 m nga pjesa e poshtme e fenerit, të matura nga shtrati i trotuarit apo i bankinës së orientimit dhe sigurimit apo shpërndarjes së trafikut.

10. Lartësia e vendosjes së fenerëve semaforikë mbi rrugë, duhet të jetë 5.1 m - 6 m nga ana e poshtme e fenerit apo ajo e panelit të kontrastit, apo e sinjalit tregues ku është vendosur feneri, të matura nga shtrati i rrugës.

11. Dritat e fenerëve semaforikë për automjetet, të varura mbi rrugë, duhet të jenë vendosur vertikalisht. Në rastet e veçanta, për të kufizuar lartësinë e vendosjes, mund të vendosen horizontalisht, në mënyrën si vijon: drita e kuqe nga e majta, e verdha në qendër dhe e gjelbra nga e djathta.

12. Dritat semaforike, të vendosura anës korsive të lëvizjes, mund të jenë të përsëritura në të njëjtin rend, por me përmasa format më të vogla, me diametër jo më të madh se 9 cm, lartësi rreth 1.3 m, përgjatë shtyllës mbështetëse, me drejtim nga aksi optik i ndriçimit, mundësisht me kënd, për të përmirësuar pashmërinë nga drejtuesit e mjeteve të ndalura në pozicionin e parë, pas vijës së ndalimit. Kjo lloj drite mund të vendoset vetëm në praninë e fenerëve vertikalë normalë, për të mos u shkaktuar përdoruesve të rrugës konfuzion.

Neni 167

Orari i funksionimit të impianteve semaforike (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Funksionimi i impianteve, me kohë të fiksuar, është i ndaluar nga ora 23:00 deri në 7:00. Shkelja e këtij orari lejohet për ato impiante të komanduara automatikisht nga mjetet, për ato “me kërkim”, që vihen në veprim nga këmbësorët dhe për ato të koordinuara apo me shumë programe, për të cilat është parashikuar një program i veçantë natën, me kohëzgjatje të kufizuar sa cikli semaforik.

2. Kur verifikohen kushte të veçanta qarkullimi, me flukse të trafikut të dëndur, apo prania e rrugëve njëkalimshe të alternuara apo e punimeve në vazhdim dhe të tilla gjera të ngjashme, lejohet funksionimi i impianteve semaforike edhe në harkun kohor 23:00-7:00.

3. Gjatë periudhës së fikjes, ditën apo natën, impianti semaforik duhet të jetë gjithmonë i parasinjalizuar në largësi të përshtatshme, nëpërmjet sinjalit ballor “SEMAFOR” (figurat II.31/a dhe II.31/b).

Neni 168

Sinjalet e ndritshme të veçanta (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet e ndritshme, të veçanta janë:

a) sinjalet me mesazh të ndryshueshëm;

b) kolonëzat e ndriçueshme dhe sinjalet e futura brenda në rrugë apo në anë të trotuareve, të bankinave të orientimit, të shpërndarjes dhe të sigurimit.

2. Përdorimi i sinjaleve me mesazh të ndryshueshëm lejohet vetëm për t’i dhënë përdoruesit sinjale të nevojshme për drejtimin e mjeteve apo sinjale të rrezikut dhe të përshkrimeve, në varësi të vendeve ku sinjale të tilla mund të ndryshojnë në kohë.

3. Përmasat, ngjyrat dhe format e sinjaleve të mesazheve të ndryshueshme, duhet të jenë ato që përkojnë me sistemin vertikal të sinjalizimit, edhe kur janë të realizuara me pika të ndërprera apo në mënyrë të ndërprerë.

4. Sinjalet ndriçuese, me mesazh të ndryshueshëm duhet të jenë të shikueshme në çdo situatë të dritës së mjedisit dhe nuk duhet të provokojnë verbim.

5. Kolonëzat ndriçuese me drita të verdha duhet të kenë një lartësi jo më pak se 1 m dhe duhet të jenë të rezervuara posaçërisht për të treguar praninë e bankinave të sigurimit, të ishujve të trafikut për kanalizim ose ndarje trafiku. Ato mund të jenë të integruara me dritat semaforike të verdha ndriçuese dhe me përdorim reflektues.

6. Është e ndaluar vendosja e kolonëzave ndriçuese me drita të verdha, që përkojnë me hyrjen në stacionet e furnizimit me karburant dhe në stacionet e shërbimit.

7. Kolonëzat apo sistemet e tjera ndriçuese, të vendosura për të treguar hyrjen në stacionet e furnizimit, duhet të jenë të ngjyrosura me shiritat horizontale, bardhekaltër.

8. Anët e rrugës dhe shiritat ndriçuese, të vazhdueshme të mesit të rrugës, mund të dallohen nëpërmjet sistemeve ballore, me dritën e vet, të futur në rrugë dhe të kthyer në drejtim të ardhjes së mjetit.

9. Perimetri i balleve të bankinave të sigurimit, të bankinave të orientimit apo të ngjashme me to, mund të sinjalizohet edhe nëpërmjet dispozitivëve ballorë, me dritën e vet të verdhë ose me dritë të verdhë reflektuese, të zbatuar në pjesën vertikale të buzës rrethuese.

Neni 169

Frekuenca e dritave sinjalizuese (Neni 41 i Kodit Rrugor)

1. Frekuenca e dritave sinjalizuese nuk duhet të jetë me pak se 50 herë në minutë dhe jo më shumë se 80. Dy kohët NDEZJA dhe SHUARJA, që përbëjnë ciklin, duhet të kenë kohëzgjatje të barabartë.

5. SINJALET PLOTËSUESE

(Neni 42 i Kodit Rrugor)

Neni 170

Veçoritë dhe ndarja (Neni 42 i Kodit Rrugor)

1. Në bazë të nenit 42, pika 1, e Kodit Rrugor, janë sinjale plotësuese sistemet dhe mjetet sinjalizuese, të përshtatshme për t'u dhënë drejtuesve të mjeteve informacionin e dobishëm, në varësi të trajektores së lëvizjes, në situata të ndryshme të rrugës dhe në kapjen e pengesave, të vendosura në afërsi ose brenda rrugës, mjaft që të jenë të përshtatshme për të përforcuar frytshmërinë e shenjave normale në rrugë.

2. Sinjalet plotësuese ndahen në sinjale:

- a) shmangëse normale, anësore;
- b) shmangëse të veçanta;
- c) mjete dhe sisteme për të sinjalizuar pengesat;
- ç) ishuj trafiku.

Neni 171

Shmangësit normalë, anësorë (Neni 42 i Kodit Rrugor)

1. Shmangësit normalë, anësorë (fig. II.463) duhen vendosur përgjatë atyre segmenteve rrugore, jashtë qendrave të banuara, ku shpejtësia vendore zotëruese, drejtimi plano-altimetrik apo kushtet klimaterike vendore, e bëjnë të nevojshme pamjen në largësi të ecurisë së aksit të rrugës.

2. Në pjesë të ngjashme të rrugës vendosja e shmangësve duhet të jetë e vazhdueshme, duke shmangur vendosjen e parregullt dhe duke përdorur të njëjtin shmangës.

3. Shmangësit duhet të kenë një hapësirë të njëjtë ndërmjet tyre, e cila të jetë në vijë të drejtë, maksimumi 50 m dhe e vendosur në kthesë sipas një kriteri të ndryshëm, në varësi të rrezes së kthesës. Hapësirat e vendosjes duhet të jenë, sa më shumë që të jetë e mundur, të njëjta në të njëjtën pjesë të rrugës, në mënyrë që të përbëjnë një orientim optik, homogjen.

4. Më poshtë, me tregues, po japim tabelën e hapësirave respektive:

Rrezja e kthesës (në metra)	Hapësira gjatësore (në metra)
Deri në 30	6
Nga 30 ÷ 50	8
Nga 50 ÷ 100	12
Nga 100 ÷ 200	20
Nga 200 ÷ 400	30
Mbi 400	Hapësira përshtatur në vijë të drejte

Hapësira duhet të jetë e reduktuar në mënyrë të përshtatshme edhe në vijë të drejtë, në zonat që zakonisht janë me mjegull.

5. Duhet të jenë të vendosur në kufijtë e jashtëm të bankinave dhe jo më pak se 50 cm nga ana e jashtme e rrugës.

6. Lartësia jashtë rrugës e shmangësit duhet të jetë e përfshirë ndërmjet 70 dhe 110 cm, prerja parapëlqehet të jetë në formë trapezi me cepa të rrumbullakosur. Duhet të brendashkruhet në një drejtkëndësh, me përmasa 10 x 12 cm, brinja e vogël e të cilit të jetë paralel me aksin e rrugës.

7. Shmangësit duhet të jenë me ngjyrë të bardhë dhe fasha të zeza, të larta 25 cm, të vendosur në pjesën e sipërme, në të cilën duhet të jenë futur elementet reflektuese, të thyera drejt rrjedhës së trafikut përkatës, në mënyrën si vijon:

a) në rrugë të zakonshme apo në rrugë njëkalimshe: në shmangësin djathtas, duhet të shfaqet një element i vetëm reflektues me ngjyrë të verdhë, me sipërfaqe minimale 60 cm²; në shmangësin majtas duhet të shfaqen dy elemente reflektuese, të verdha, të vendosura vertikalisht dhe mundësisht larg njëri-tjetrit, secili me sipërfaqe aktive minimale prej 30 cm².

b) në rrugët me dy drejtime lëvizjeje: në krahun e djathtë duhet të shfaqet një element reflektues, me ngjyrë të kuqe, në krahun e majtë duhet të shfaqet një element reflektues, i bardhë; të dyja elementet reflektuese duhet të kenë një sipërfaqe minimale prej 60 cm².

8. Materiali dhe veçoritë duhet të jenë të tillë që të mos përbëjnë rrezik në rast përplasjeje të mjeteve.

9. Veçoritë, fizike dhe kimike, e materialeve që përdoren për ndërtimin e shmangësve normalë, përmasat dhe forma e tyre, si dhe kërkesat fotometrike dhe kolorimetrike të elementeve reflektuese, janë vendosur sipas rregullave teknike, të miratuara me udhëzim të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit.

10. Në praninë e barrierave të sigurimit, të mureve, parapeteve apo pengesave të tjera, shmangësit mund të zëvendësohen me elemente reflektuese, të fiksuara në objekt, që kanë të njëjtat përmasa dhe veçori, të vendosura dhe në faqen e barrierës apo mbi të. Është mirë që largësia nga toka e elementeve reflektuese të jetë e njëjtë me të atyre të futur në shmangësit normalë.

Neni 172

Shmangësit e veçantë (Neni 42 i Kodit Rrugor)

1. Shmangësit e veçantë të cilët tregohen më poshtë, përdoren si sisteme të përhershme, në rastet e parashikuara në këtë nen:

- a) shmangës për tunele;
- b) shmangës për rrugë malore;
- c) shmangës për kthesa të ngushta apo sheshe kthimi;
- ç) shmangës për kryqëzime në formë “T-je”
- d) shmangës në formën e kthesës;
- dh) shmangës të hyrjeve
- e) sisteme ndriçuese të kufizimit

2. Shmangësit e veçantë, të përkohshëm përdoren në zonat e kantierëve apo të devijimeve, të shkaktuara nga punimet në vazhdim dhe kanë veçori dhe forma zbatimi të përcaktuara në nenin 33.

3. Shmangësit e veçantë të përhershëm, për të cilët flitet në pikën 1, kanë tipa dhe norma përdorimi si vijon:

- a) Shmangësit për tunele (fig. II.464)

Janë të detyrueshëm në tunelet e pandriçuara dhe në ato në vijë të drejtë dhe rekomandohen në të gjitha tunelet, të paktën në 100 metrat e para të tyre. Përbëhen nga panele reflektuese me përmasa 20 cm në bazë dhe 80 cm lartësi, me ngjyrë të verdhë. Nëse tuneli është me dy drejtime lëvizjeje, panelet duhet të jenë dyfaqëshe. Panelet duhet të jenë fiksuar në një mënyrë të tillë që të mos lejojë ndryshimin e tyre me kalimin e kohës. Në prani të barrierave të sigurimit, nuk duhet të dalin nga vëllimi i barrierës drejt rrugës. Largësia ndërmjet paneleve duhet të jetë, maksimumi, 20 m. Një largësi e tillë duhet të reduktohet, sipas rastit, minimale, në 8 m, nëse tuneli është me kthesë dhe në afërsi të hyrjeve, vetëm për 10 metrat e para. Shmangësit e veçantë për tunelet mund të zbatohen kur është nevoja edhe për të theksuar devijime apo ngushtimet e përhershme të rrugës.

- b) Shmangësit për rrugët malore (fig. II.465)

Duhet të përdoren në ato rrugë ku bie shumë borë. Vendorsja e tyre duhet të jetë në mënyrë të tillë, që, edhe në praninë e borës së madhe, të jetë i dallueshëm shtrati i rrugës. Mund të realizohen me materiale dhe seksione të ndryshme, mjaft që të jenë në gjendje që t'u rezistojnë kushteve të veçanta të malit dhe kushteve që krijohen kur pastrohet bora. Shmangësi, lartësia e të cilit duhet zgjedhur në

mënyrë që të mos mbulohet nga trashësia e borës, duhet të ketë shirita të alternuar, secila me lartësi 50 cm, me ngjyra të verdha dhe të zeza. Të paktën njëri nga shiritat duhet të jetë i realizuar me celuloid reflektues, me ngjyrë të verdhë.

c) Shmangësi i kthesave të ngushta apo i shesheve të kthimit (fig. II.466)

Tregon ecurinë e një kthese të ngushtë, ose edhe një shesh kthimi. Sinjali përbëhet nga një panel kënddrejt, i vendosur horizontalisht, ku në sfond të zi është vizatuar një shigjetë me majë të bardhë, të kthyer në drejtim të lëvizjes së mjeteve, të cilave u referohet. Në rrugët jashtëqytetëse ku sinjali është i detyrueshëm në të gjitha kthesat me rreze më të vogël se 30 m dhe me një ecuri të tillë, që shkakton mungesën e shikimit. Një panel i tillë vendoset në anën e jashtme të kthesës, në pozicion mesor dhe në kënd të drejtë me shikimin e drejtuesve të mjeteve të cilave u referohet. Në rrugët me dy drejtime lëvizjeje sinjalet në fjalë duhet të vendosen të kthyer nga çdo drejtim lëvizjeje, në mënyrë që të jenë të shikueshme vetëm nga ana e drejtuesve të mjeteve, të cilave u referohen. Përmasat janë:

1. normal: 60 x 240 cm

2. i madh: 90 x 360 cm

Lartësia e vendosjes caktohet sipas rastit, formës së vendeve dhe altimetrisë, në mënyrë që paneli të bjerë sa më shumë që të jetë e mundur brenda konit të shikueshëm nga drejtuesit e mjeteve.

ç) Shmangësi për kryqëzimet në formë “T-je” (fig. II.467)

Duhet të vendoset përballë degës së kryqëzimit që nuk vazhdon, nën grupin e sinjaleve të drejtimeve, atje ku ka, dhe të jetë në pozicion paralel me rrugën që vazhdon. Përbëhet nga një panel kënddrejt, i vendosur me krahun e madh horizontal, ku është, në sfond të zi, vizatuar një shigjetë me majë të bardhë, të kthyer nga të dyja drejtëmet e jashtme. Ky sinjal është i detyrueshëm, sepse është i vetmi sistem i një pike të tillë anomalish. Përmasat janë:

1. normal : 60 x 240 cm

2. i madh: 90 x 360 cm

d) Shmangës sipas formës së kthesës (fig. II.468)

Quhen të tillë ata shmangës që ndjekin, për një copë rruge, formën e kthesave të ngushta. Zbatohen në seri, me shumë elemente, për të theksuar krahun e jashtëm të kthesës me rreze më të madhe se 30 m dhe kthesat e autostradave, kur është e nevojshme, për të përmirësuar shikimin e ecurisë së rrugës në largësi. Këta shmangës përbëhen nga një panel katror, me përmasa 60 x 60 cm, në rrugë të zakonshme dhe 90 x 90 cm në autostrada dhe në rrugët jashtëqytetëse kryesore, në të cilin është vizatuar, në një sfond të zi, një shigjetë të bardhë me majë. Hapësira gjatësore ndërmjet elementeve është maksimalja e atyre të parashikuara në tabelën e mëposhtme. Ajo duhet të jetë e tillë që, në çdo rast, të paktën tre shmangës duhet të jenë të shikueshëm brenda konit të shikueshëm nga drejtuesit e mjeteve.

Rrezja e kthesës (në metra)	Hapësira gjatësore (në metra)
30 ÷ 50	8
50 ÷ 100	12
100 ÷ 200	20
200 ÷ 400	30
> 400 (kur është e nevojshme)	30 ÷ 50

dh) Shmangësi i hyrjeve (fig. II.469)

Për kërkesa të veçanta të qarkullimit mund të vendosen tabelëza, me sipërfaqe anësore të vijëzuar me të bardhë dhe të kuq, me lartësi 20 cm. Seksioni i këtyre tabelëzave mund të jetë i rumbullakët, katror, drejtkëndësh ose trekëndësh. Ky tip shmangësi përdoret për të kufizuar të dyja krahët e hyrjeve dytësore të rrugës, që mund të mos jenë të parasinjalizuara, dhe ato që, për shkak të pozicionit të tyre të veçantë, janë të vështira për t'u parë. Tabelëzat mund të kenë lartësi minimale 1 m nga toka, seksion të përshtatshëm, për të garantuar një shikim të mirë në largësi, dhe të jenë tërësisht reflektuese.

e) Sistemet e shmangies së ndriçuar

Kthesat, pikat kritike dhe anomalitë e tjera rrugore mund të theksohen me sisteme të shmangies së ndriçuar, mjaft që ngjyrat, format dhe mënyra e përdorimit të garantojnë njëtrajtshmëri në ndriçim dhe të shmangë verbimin. Sisteme të tilla iu nënshtrohen miratimit nga Ministria e Transportit dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, e cila autorizon përdorimin e tyre për raste të veçanta.

Neni 173

Sistemet e sinjalizimit të pengesave (Neni 42 i Kodit Rrugor)

1. Pengesat, anomalitë dhe pikat kritike të rrugës, kur nuk janë të shmangshme, duhet të sinjalizohen, në të gjitha rastet kur gjykohet e nevojshme, për shkak të pozicionit të tyre, për të shtuar pashmërinë, veçanërisht gjatë natës.

2. Pengesat, pranë ose brenda rrugës, që përbëjnë ngushtim të hapësirës apo rrezik për kullim, duhet të sinjalizohen nëpërmjet shiritave të alternuar, të vijatuar mbi pjesën e rrezikut, në të bardhë reflektuese dhe në të zi, të shmangura me 45 gradë në bazë, të krahut ku kalojnë mjetet. Ato mund të realizohen dhe në një sipërfaqe, larg nga zona e rrezikut (figurat II.470 dhe II.471).

3. Kur pengesa është e vendosur brenda rrugës, dhe nuk ka qartësi se në cilin krah të saj duhet kaluar, atëherë duhen vendosur sinjalet e përshkruara të “KALIMIT TË DETYRUAR APO TË LEJUAR” (figurat II.82/a; II.82/b; II.83), të kthyer nga ana ku mjetet duhet dhe mund të kalojnë.

4. Përveç sinjalimit për pengesat brenda rrugës, vënia në dukje e afrimit të tyre duhet të kryhet nëpërmjet vijave tip zebre, mbi rrugë, ose dhe me shirita horizontale, të pjerrëta për orientim.

5. Buzët e trotuareve mund të bëhen edhe më të dukshme nëpërmjet zbatimit të shiritave të alternuar, me ngjyra kontrastuese (bardhezi, ose nëse ka ndalim kalimi, me shirita të alternuar në të verdhë e të zezë).

6. Cepat e shtretërve të luleve apo të bankinave ndarëse të trafikut mund të parasinjalizohen me sisteme të caktuara që duhet të jenë të miratuara nga Ministria e Punëve Publike dhe Transportit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve.

Neni 174

Mënyra e realizimit të ishujve të trafikut (Neni 42 i Kodit Rrugor)

1. Ishujt e trafikut mund të realizohen me mënyrat si vijon:

a) Ishuj të rrafshtë: realizohen nëpërmjet pikturimit me vernik të bardhë ose edhe me perçina me kokë të gjerë apo në formë gjysmësferash. Këto të fundit duhet të kenë një profil të shtypur, me diametër të ndryshueshëm nga 30-50 cm dhe duhet të jenë me ngjyrë të bardhë;

b) Ishuj të kufizuar, me elemente vertikale: realizuar me tabelëza, pllaka, apo steka, të vendosura përgjatë perimetrit të bankinës. Largësia ndërmjet elementeve duhet të jetë e tillë që të nxjerrë në dukje mirë konturet e bankinës;

c) Ishuj të përherëshëm: mund të realizohen nëpërmjet hedhjes së betonit të çimentuar apo guralecëve të prerë, ose edhe me material tjetër që mund të sistemohet brenda lulishtes. Buzët mund të jenë të tipit me pengesë apo të tipit të kalueshëm. Kur “ISHULLI” duhet të përdoret për një kalim këmbësorësh dhe përbën zonë strehimi, duhet të jetë ndërprerë në një gjerësi të barabartë me atë të kalimit këmbësor, duke ua bërë të mundur kalimtarëve kalimin në rrafshin e sipërfaqes rrugore.

2. Zona e kufizuar nga perimetri i ishullit është e ndaluar për qarkullimin e të gjitha mjeteve, por mund të përdoret nga këmbësorët si strehë për kalimin e rrugës, për sa kohë që ishulli i trafikut mund të përdoret për një qëllim të tillë.

3. Sistemi i kalimit sipërfaqësor duhet të praktikohet veçanërisht kur ishulli i trafikut është në fazën e provës.

Neni 175

Sinjalizimi i ishujve të trafikut (Neni 42 i Kodit Rrugor)

1. Afrimi i një ishulli trafiku i çfarëdo tipi, duhet të sinjalizohet nga një shirit i bardhë, i vazhdueshëm, me gjatësi të mjaftueshme dhe me vija tip zebre nga ana e rrugës, që paraprin ballin e ishullit, siç saktësohet në nenin 148.

2. Në zonat me vija tip zebre mund të zbatohen një sërë elementesh paralele, me profil pak të dalë nga plani i rrugës, të vendosur sipas pjerrësisë së zonës zebër.

3. Elementet, me kënde mundësisht të rrumbullakosura, nuk duhet të dalin më shumë se 5 cm dhe duhet të jenë të lyera me të bardhë. Largësia ndërmjet dy elementeve pasuese duhet të jetë, maksimumi, 2 m.

4. Buzët e ishujve të trafikut dhe të sigurimit mund të bëhen sa më të dukshëm, nëpërmjet zbatimit të shiritave vertikale, të verdhë, reflektues dhe të zeza.

5. Balli i ishujve të trafikut duhet të sinjalizohet nëpërmjet sistemit me dritë të vetën, për të cilin flitet në nenin 168, pika 5, ose me sistem me ngjyrë të verdhë, reflektuese.

6. Sistemet me dritë reflektuese, të emëtuara shmangës të veçantë të pengesave (fig. II.472), janë, përgjithësisht, me seksion gjysmërrethor, për të lejuar një dallim të mirë të pozicioneve të ndryshme të afrimit. Ato kanë një hapje 40 cm për çdo 50 cm lartësi. Duhet të jenë tërësisht reflektuese dhe, nëse përdoren në vend të kolonézave ndriçuese në kombinim me to, duhet të jenë me ngjyrë të verdhë.

7. Kur tabela dhe balli i ishullit të trafikut sinjalizohen, shmangësi i veçantë i pengesave duhet të jetë i shoqëruar me sinjale të ndryshme treguese të “KALIMEVE TË DETYRUESHME APO TË LEJUESHME” (figurat II.82/a, II.82/b dhe II.83).

Neni 176

Elementet parafabrikate për bankina sigurimi për këmbësorë dhe kufizues korsish (Neni 42 i Kodit Rrugor)

1. Elementet e parafabrikuara për bankina sigurimi për këmbësorë realizohen, përgjithësisht, me beton, të ndërtuar nga seksione të montueshme nëpërmjet inkastrimeve të posaçme. Ato duhet të zbatohen vetëm në zonat urbane, për krijimin e ishujve të strehimit për këmbësorë ose edhe të platformave të ngarkimit.

2. Korsitë e rezervuara, ku lejohet kalimi i vetëm për disa kategori mjetesh, mund të jenë të kufizuara fizikisht, plus shiritave të korsive për të cilët flitet në nenin 138, pikat 6 dhe 7, me elemente me formë të tillë, që të mund të realizojnë një rrethim gjatësor.

3. Elementet e dukshme, që përdoren kryesisht në mjediset e qytetit, përbëhen nga objekte me material plastik apo gome, me ngjyrë të verdhë. Duhet të jenë të pajisura me sistem solid fiksimi në rrugë, në mënyrë që të pengojnë zhvendosjen apo shkuljen për shkak të trafikut, si dhe të lejojnë rrjedhjen e ujërave të shirave.

4. Elementet duhet të kenë një gjerësi nga 15 deri në 30 cm, lartësi 3 deri në 10 cm, me një përbërje dhe formë të tillë që të lejojnë kapërcimin e tyre në rast nevojë. Mund jenë të përshtatura me pllakëza reflektuese apo me sisteme të tjera katadioptrike, për t'i bërë edhe më të dukshme.

5. Kufizuesit e korsisë, për të cilët flitet në pikat 3 dhe 4, duhet të jenë të miratuar nga Ministria e Transportit dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve. Ato vihen në punë me urdhër të entit pronar të rrugës.

Ngadalësuesit e shpejtësisë (Neni 42 i Kodit Rrugor)

1. Në të gjitha rrugët mund të vendosen sisteme të ngadalësimit të shpejtësisë, të përbëra nga rripa tërthorë, të shtrira në të gjithë gjerësinë e rrugës, me efekt optik, zanor apo dridhës, të shoqëruar me mjete të përshtatshme sinjalizimi horizontal apo trajtim të sipërfaqes së rrugës.

2. Sistemet e ngadalësimit me efekt optik realizohen nëpërmjet zbatimit në seri të të paktën katër shiritave të bardha reflektuese, me gjerësi në rritje, në drejtim të lëvizjes dhe me ngushtim në ulje. Shiriti i parë duhet të ketë një gjerësi 20 cm, pasuesit me rritje të paktën prej 10 cm (fig. II.473).

3. Sistemet e ngadalësimit me efekt zanor realizohen nëpërmjet ashpërsimit të asfaltit të rrugës, të kryer nëpërmjet gërryerjes apo gërrvishtjes së asfaltit apo me anë të zbatimit të shtresave të buta në ulje, të integruara me sistemet reflektuese. Sisteme të tilla mund të shkaktojnë edhe vëbrime, me intensitet të kufizuar.

4. Në rrugët, ku lejohet një kufi shpejtësie prej 50 km/orë, mund të bëhen kurrize artificiale, të nxjerra, në dukje nëpërmjet vijave tip zebre, të verdha e të zeza, paralel me drejtimin e lëvizjes, me gjerësi të njëjtë si shenjat dhe me hapësira (fig. II.474), të dukshme si ditën edhe natën.

5. Kurrizet artificiale mund të vendosen në punë vetëm në rrugët e banuara, në parqet publike dhe private, në vilat, etj. Ato mund të vendosen në seri dhe duhet të jenë të parasinjalizuara. Nuk lejohen në rrugët, që përbëjnë itinerare të pëlqyera nga mjetet, që përdoren për shërbime të ndihmës së shpejtë apo të ndërhyrjes së shpejtë.

6. Kurrizet artificiale, për të cilat flitet në pikën 4, përbëhen nga elemente të parafabrikuara apo nga valëzimet e rrugës me profil konveks. Në funksion të kufirit të shpejtësisë, që lejohet në rrugën konkrete, kurrizet artificiale kanë këto përmasa:

a) për kufijtë e shpejtësisë së barabartë apo më të vogla se 50 km/orë, gjerësi jo më pak se 60 cm dhe lartësia jo më shumë se 3 cm;

b) për kufijtë e shpejtësisë së barabartë apo më të vogla se 40 km/orë, gjerësia jo më pak se 90 cm dhe lartësia jo më shumë se 5 cm;

c) për kufijtë e shpejtësisë së barabartë apo më të vogla se 30 km/orë, gjerësia jo më pak se 120 cm dhe lartësia jo më shumë se 7 cm.

Tipat “a” dhe “b” duhet të realizohen me elemente gome apo plastike, tipi “c” mund të realizohet edhe me konglomerat. Në zonën ku vendosen kurrizet artificiale duhet të vendosen masa të përshtatshme për largimin e ujërave. Në vendosjet në seri largësia ndërmjet ngadalësuesve, për të cilët flitet në pikën 4, duhet të lëvizë nga 20 deri në 100 m, sipas pjesës ku vendosen sistemet e ngadalësimit.

7. Parasinjalizimi përbëhet nga sinjali, i cili tregohet në fig. II.50, me një vlerë të fshirë nga 50 në 20, ngjitur me sinjalin që tregohet në fig. II.2, me format të reduktuar, të vendosur të paktën 20 m para. Një seri ngadalësuesish duhet të tregohet nëpërmjet sinjalesh të ngjashme dhe një paneli integral, me fjalën “seri” ose edhe “n..... ngadalësues”.

8. Ngadalësuesit e parafabrikuar të shpejtësisë duhet të jenë të lidhur fort me rrugën, për të shmangur zhvendosjet apo shkëputjen e elementeve të veçanta apo pjesëve të tyre, dhe duhet të jenë lehtësisht të heqshëm. Sipërfaqja e sipërme e ngadalësuesve qoftë të parafabrikuar, qoftë strukturor, duhet të jetë e parrëshqitshme.

9. Sistemet ngadalësuese të shpejtësisë miratohen nga Ministria e Transportit dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve. Ato vendosen në punë me urdhër të entit pronar të rrugës, që përcakton tipin e tyre dhe vendvendosjen.

Neni 178

Penguesit e qëndrimit (Neni 42 i Kodit Rrugor)

1. Pengues qëndrimi janë sistemet rrugore, të caktuara për të penguar qëndrimin e mjeteve në zona apo hapësira të caktuara. Ato mund të përdoren për të ndërtuar një pengesë materiale ndaj qëndrimit në mënyrë të rregullt të drejtuesve të mjeteve.

2. Sisteme të tilla mund të harmonizohen edhe për funksione hyrëse si: kufizimi i zonave të këmbësorëve, zonave të parkimit të rezervuar, zonave të blerta, lulishteve dhe hapësirave të rezervuara për përdorime të tjera.

3. Në funksion të objektit rrugor, penguesit janë të tipave të ndryshëm, ndërmjet të cilave enti pronar i rrugës mund të zgjedhë atë më të përshtatshmin, sipas nevojave përkatëse, në varësi të traditës vendore apo mjedisit qytetar.

4. Penguesit kanë formën e pllakëzave, pllakave, kolonave apo bllokut, kordonit. Ata mund të jenë një varg vazosh ose shtretërisht me lule apo kazanë mbeturinash, mjaft që të jenë të lidhur me sistemet e tjera të rrugës. Penguesit duhet të ushtrojnë veprim ndaj kalimit të tyre, qoftë për nga lartësia e dukshme që kanë mbi rrugë, qoftë hapësira ndërmjet objekteve, nëse bëhet fjalë për elemente të veçanta, të vendosura gjatë një perimetri.

5. Penguesit mund të jenë të çfarëdolloj materiali: beton, hekur, gisë, alumin, dru apo stikë e padjegshme. Për shkak të formës apo veçorive të tjera, penguesit nuk duhet të krijojnë rrezik për këmbësorët dhe, në mënyrë të veçantë për fëmijët.

6. Penguesit e ndalimit miratohen nga Ministria e Transportit dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve. Ato vihen në funksionim nga enti pronar i rrugës.

6. SINJALET E POLICËVE TË TRAFIKUT

(Neni 43 i Kodit Rrugor)

Neni 179

Sinjalet me dorë të policëve të trafikut (Neni 43 i Kodit Rrugor)

1. Duke lënë të paprekura dispozitat e përfshira në nenin 43 të Kodit Rrugor, për të lejuar rrjedhjen e trafikut të mjeteve që vijnë nga e majta, duke ndaluar mjetet e tjera që vijnë nga krah i kundërt, policët e ngarkuar për rregullimin e trafikut rrugor, duhet të kryejnë sinjalin me dorë me krahët të shtrira horizontalisht dhe vertikalisht ndërmjet tyre, drejtuar përkatësisht në drejtim të ardhjes dhe të vendmbërritjes së rrjedhës apo rrjedhave në kalim.

2. Sinjalizimet e tjera me dorë të policëve të ngarkuar me trafikun janë:

a) lëkundje e një drite të kuqe, me kuptimin e “NDALIMIT” për përdoruesit e rrugës drejt të cilëve është drejtuar drita e kuqe;

b) tregimi i sinjalit “NDAL DHE RRUGË E LIRË”, i kryer me anë të sinjalit të kundërt tregues, të përcaktuar në nenin 23.

Neni 180

Sinjalet e tjera të policëve të trafikut (Neni 43 i Kodit Rrugor)

1. Kur është e nevojshme të ndalet e tërë rrjedha e trafikut, për të lejuar kalimin e mjeteve të përdorura nga policia apo zjarrfikësit dhe autoambulancat, me shërbime urgjence, sipas përkatësisë, polici i trafikut duhet të përdorë një bilbil, duke lëshuar tingull të zgjatur. Me të dëgjuar këtë sinjal, mjetet dhe këmbësorët në lëvizje, duhet të ndalen menjëherë, deri në sinjalin pasues, të rrugës së lirë, i dhënë ky me dy tinguj të shkurtër bilbili. Personat dhe mjetet që ndodhen brenda zonës së kryqëzimit, duhet të nguten për ta boshatisur atë.

2. Një tingull i zgjatur, në rrethana të tjera, mund të përdoret për të ndaluar shkelësit e normave të qarkullimit.

Neni 181

Shikimi i policëve të trafikut (Neni 43 i Kodit Rrugor)

1. Policët e trafikut dhe organet e policisë rrugore, për të cilët flitet në nenin 12 të Kodit Rrugor, gjatë shërbimit të parashikuar nga neni 11, pikat 1 dhe 2 të Kodit Rrugor, kur veprojnë në rrugë, duhet të jenë të shikueshëm në largësi, qoftë ditën qoftë natën, nëpërmjet përdorimit të uniformave të përshtatshme, të përbëra me copë reflektuese, me ngjyrë të bardhë apo gri në argjend, me dritë reflektuese të bardhë.

2. Në orët e natës dhe në rastet e tjera, me dukshmëri të dobët, personeli për të cilin flitet në pikën 1, duhet të ketë, të paktën, beretë apo kaskë, ose edhe kapuç dhe doreza në parakrah, me copë nga ajo e treguar në pikën 1 (fig. II. 475/a). Llojet e veshjeve të treguara më lart mund të jenë të heqshme. Kaska mbrojtëse, e parashikuar në nenin 169 të Kodit Rrugor, duhet të jetë e pajisur me një shirit celuloidi viniliku të bardhë, reflektues, me lartësi jo më pak se 3 cm.

3. Lejohet përdorimi i kambaleve apo i fashave mbi to, me copë reflektuese, kur punohet në kushte të veçanta të shikimit natën (fig. II.475/b).

4. Edhe rripat e mesit, të supit, spaletat, kopsat, çantat, këllëfët e revoles, sendet dhe objektet e tjera të punës, duhet të jenë të konfeksionuara, në tërësi ose pjesërisht, me copë reflektuese.

5. Pjesët e uniformës apo të veshjes, si: kapota, mushamaja, xhakaventa, xhupë apo të tjera të ngjashme me këto, duhet të jenë me copë reflektuese, të paktën 2 cm përreth zonës së gjoksit dhe të pjesës së poshtme.

6. I tërë arsenal i veshjeve me copë reflektuese, në ngjyrë të bardhë apo në gri të argjendtë, të treguara në fig. II.476, këshillohet si veshje edhe për personelin që është shërbim patrulle, me qëllimet e treguara në pikën 1, gjatë ndërhyrjeve të urgjencës gjatë operacioneve të ndërhyrjes në incidentet rrugore dhe të devijimit të trafikut.

7. Normat e këtij neni zbatohen edhe për personelin ushtarak në shërbim, sipas normave të nenit 12, pika 4, e Kodit Rrugor.

8. Copat reflektuese, për të cilat flitet në pikat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6, duhet të jenë të barabarta me ato që përdoren për veshjet e parashikuara në nenin 36, pika 4, të cilave u shtohet copa e bardhë, reflektuese.

9. Celuloidi vinilik i bardhë, reflektues, për të cilin flitet në pikën 2, duhet të ketë veçori fotometrike, të klasit 1 të disiplinës teknike, për të cilën flitet në nenin 77, pika 9.

7. SINJALIZIMI QË LIDHET ME KALIMIN NË NIVEL TË RRUGËS

(Neni 44 i Kodit Rrugor)

Neni 182

Dispozita të përgjithshme për sinjalizimin e kalimeve në nivel të rrugës (Neni 44 i Kodit Rrugor)

1. Në rast avarie të mekanizmit të mbylljes së kalimeve në nivel, me barriera apo gjysmëbarriera, këto zëvendësohen, të paktën, me një kavalet, njëra anë e të cilit duhet të jetë me shirit reflektues, bardhekuq. Barrierat dhe gjysmëbarrierat janë, gjithashtu, të zëvendësueshme me një flamur të kuq reflektues dhe me një fener me dritë të kuqe natën apo në rastet me pashmëri të dobët, të cilat manovrohen nga personi i ngarkuar me mbikëqyrjen e kalimit.

2. Barrierat dhe gjysmëbarrierat duhet të jenë nga ana e jashtme me shirit reflektues, të bardhë e të kuq. Mbi çdo gjysmëbarrierë duhet të vendosen, të paktën dy drita të kuqe nga të cilat njëra duhet të korrespondojë me skajin e lirë. Drita të kuqe mund të vendosen edhe mbi barrierat.

3. Në kalimet në nivel që nuk janë të pajisura me barriera ose gjysmëbarriera, nën kujdesin dhe me shpenzimet e entit të hekurudhës, pa qenë nevoja e zënies së rrugës, duhet të vendosen sinjalet e mëposhtme:

a) KRYQI I SHËN ANDRESË, nëse dukshmëria drejt hekurudhës është e mjaftueshme përgjatë gjithë pjesës së afrimit;

b) KRYQI I SHËN ANDRESË dhe sinjali “NDAL DHE JEP PËRPARËSI”, të vendosur në të njëjtën mbështetëse, nëse pashmëria është e mjaftueshme vetëm nga një largësi e afërt me shinat;

c) KRYQI I SHËN ANDRESË dhe një sistem ndriçues me dy drita të kuqe, që shkëlqejnë në mënyrë të alternuar, si edhe me sisteme të sinjalizimit zanor, nëse pashmëria është e pamjaftueshme. Sistemi ndriçues vendoset mundësisht në të njëjtën mbështetëse me sinjalin.

4. KRYQI I SHËN ANDRESË vendoset në të djathtë të rrugës, menjëherë në afërsi të shinave. Ai është i thjeshtë nëse hekurudha është me një binar, por nëse hekurudha është me dy apo më shumë binarë, përdoret sinjali “KRYQI I SHËN ANDRESË” me sistemet e sinjalizimit, të ndriçuara dhe zanore, për të cilin flitet në shkronjën “c” të pikës 2.

5. Në kalimet në nivel, pa barriera apo gjysmëbarriera, ku lëvizja e trenave është shumë e ngadalshme dhe qarkullimi rrugor drejtohet nga një polic trafiku apo nga semafori përkatës, kryqet e SHËN ANDRESË zëvendësohen nga sinjali i kalimit në nivel pa barriera, i vendosur në të njëjtën largësi me panelin integral që tregon

largësinë në metra nga binari.

6. Nga të dyja krahët e kalimit në nivel, pa barriera dhe gjysmëbarriera, përjashtoj ato të pajisura me sisteme të sinjalizimit të ndriçuar, për të cilat flitet në pikën 3, duhet të garantohet një pashmëri e mjaftueshme e hekurudhës, duke llogaritur, veçanërisht, shpejtësinë më të madhe të trenit në kalim.

7. Për të garantuar, në çdo rast, pashmërinë, sistemet e sinjalizimit të ndriçuar, për të cilat flitet në pikën 4, mund të përsëriten në krahun e majtë apo mbi bankinën përballë, në qendër të rrugës dhe, ndër të tjera, duhet të jenë të dukshme nga ana e pasme.

8. Feneri me dritë të kuqe, për të cilin flitet në pikën 1, është i tipit që përdoret nëpër hekurudha.

Neni 183

Veçoritë e shiritave bardhekuq të barrierave (Neni 44 i Kodit Rrugor)

1. Sipërfaqja e barrierës apo gjysmëbarrierës në kalimet në nivel të kthyer drejt rrugës, duhet të jetë me shirit të alternuar bardhekuq. Kjo sipërfaqe duhet të jetë jo më pak se 0.2 m² për çdo metër lineare të barrierës apo gjysmëbarrierës; i vlerësuar në planin vertikal, paralel me barrierën apo gjysmëbarrierën, të paktën për gjysmën e gjerësisë së rrugës pa barriera dhe gjysmëbarriera.

2. Për sa kohë që barrierat janë të pajisura me drita të kuqe, sipërfaqe të tilla mund të përgjysmohen. Një zvogëlim i ngjashëm mund të kryhet edhe kur bëhet fjalë për kalime në nivel, të vendosura mbi rrugë apo shteg kafshësh, të papërshtatshme, si rregull, për kalimin e automjeteve.

3. Sipërfaqja e thënë duhet të jetë në anën e sipërme, horizontale, në një lartësi, në një raport me pikën më të lartë të rrugës, jo më pak se 1.9 m dhe jo më shumë se 1.3 m.

4. Shiritat bardhekuq duhet të jenë të pjerrët ndaj vijës së horizontit, me 45 gradë, dhe duhet të kenë, secili, një gjerësi nga 15 deri në 25 cm.

5. Shiritat bardhekuq duhet të jenë reflektues dhe të realizuar me celuloid të cilësisë së lartë (klasi 2).

Neni 184

Sistemet e sinjalizimit zanor dhe optik të barrierave (Neni 44 i Kodit Rrugor)

1. Në kalimet në nivel, të pajisura me barriera, sistemet e sinjalizimit optik, me drita të kuqe, vendosen normalisht aty ku janë parashikuar, në anën e djathtë të karrexhatës, në afërsi të kalimit në nivel. Ato janë të pozicionuara në mënyrë të tillë që të jenë të dukshme nga rruga në largësinë më të madhe të mundshme. Lartësia nga toka te qendra e sistemeve të sinjalizimit zanor duhet të jetë nga 2 deri në 2.5 metra. Veçoritë gjeometrike të këtyre sistemeve tregohen në figurën II.477.
2. Sistemet me dritë të kuqe duhet të kenë intensitet të tillë që të jenë të dukshme ditën dhe në mungesë të mjegullës, të paktën 100 metra larg. Për sa kohë që drita e kuqe është e dukshme nga prapa, sistemi i sinjalizimit zanor mund të lëshojë një sinjal të nivelit dëgjimor, më të vogël nga ai i treguar në pikën 3.
3. Sistemi i sinjalizimit zanor duhet të fillojë të paktën 5 sekonda para fillimit të uljes së barrierës dhe të përfundojë jo më parë se fundi i uljes së saj.

Neni 185

Sistemet e sinjalizimit optik të gjysmëbarrierave (Neni 44 i Kodit Rrugor)

1. Në kalimet në nivel, të pajisura me gjysmëbarriera, sistemet e sinjalizimit ndriçues duhet të kenë përmasat që tregohen në figurën II.478. Ato vendosen në anën e djathtë të rrugës dhe menjëherë në afërsi të kalimit në nivel, të pozicionuara në mënyrë të tillë që të jenë të dukshme nga rruga, sa më larg që të jetë e mundur. Largësia nga toka e qendrës së sistemeve duhet të jetë jo më pak se 2 m dhe jo më shumë se 2.5 m. Frekuenca e vezullimit të dritave është 60 ± 10 ndezje në minutë. Veçoritë teknike të sistemeve me dritë të kuqe duhet të jenë të tilla, që intensiteti i dritës së lëshuar të jetë i dukshëm në mungesë të mjegullës, edhe ditën, në largësinë 100 m, brenda një koni 30 gradë në hapje.
2. Sinjalizimi zanor duhet të ketë veçoritë e përcaktuara si të atyre të kalimeve në nivel me barriera që zënë tërë rrugën, përveç nivelit dëgjimor, që mund të jetë më i vogël.
3. Sistemet e sinjalizimit të ndriçuar, me një apo dy drita, që përsëriten në anën e majtë të rrugës, mund të mos jenë menjëherë në afërsi të kalimit në nivel, por në një largësi 30 m. Ato duhet të kenë veçori të njëjta me ato të sistemeve të vendosura në anën e djathtë.
4. Funksionimi i sistemeve të sinjalizimit të ndriçuar duhet të fillojë 30 sekonda para arritjes së trenit më të shpejtë në kalimin në nivel dhe ulja e barrierës duhet të fillojë jo më pak se 5 sekonda pas fillimit të funksionimit të sistemit të sinjalizimit zanor dhe përçues.
5. Mbyllja e barrierave, si dhe funksionimi i sinjalizimeve ndriçuese e zanore, duhet të vazhdojnë deri në fund të kalimit të trenit.

Neni 186

Veçoritë e sistemeve të sinjalizimit të kalimeve në nivel pa barriera (Neni 44 i Kodit Rrugor)

1. Sinjalet “KRYQI I SHËN ANDRESE” dhe “DOPIO KRYQI I SHËN ANDRESE”, duhet të kenë formën dhe përmasat, të cilat tregohen në figurat II.10/a, II.10/b, II.10/c dhe II.10/ç.
2. Veçoritë dhe mënyra e vendosjes së sinjaleve, për të cilat flitet në pikën 1, duhen të jenë patjetër, në përputhje me këtë rregullore. Në veçanti, ato duhet të jenë të vendosura në një për çdo anë të kalimit në nivel, në largësi jo më të madhe se 10 m nga shina më e afërt.
3. Sistemet e sinjalizimit, të ndriçuar dhe zanor, të kalimeve në nivel pa barriera, duhet të kenë veçori të njëjta me ato të përshkruara në nenin 185, si dhe dy sinjalet e ndriçuara duhet të jenë të vendosura, mundësisht, në të njëjtin krah me KRYQIN E SHËN ANDRESE, menjëherë poshtë tij.

Neni 187

Kavaletet që mund të përdoren në kalimet në nivel (Neni 44 i Kodit Rrugor)

1. Kavaletet që mund të përdoren në kalimet në nivel me barriera ose gjysmëbarriera, në rast avarie të mekanizmit të mbylljes, duhet të kenë lartësi të përfshirë nga 1 deri në 1.4 m, gjatësi të paktën 1.5 m dhe të kenë, në pjesën e sipërme, një panel me lartësi 0.25 m të gjatësisë së kavaletit, i cili ka një sipërfaqe nga ana e rrugës me shirit bardhekuq, me pjerrësi 45 gradë, secili me gjerësi që luhatet nga 0.15 në 0.2 m.

2. Mund të zbatohet një kavalet i vetëm për çdo anë të kalimit në nivel, për sa kohë që kavaleti të ketë në pjesën e sipërme një disk me diametër 25 cm, me ngjyrë të kuqe dhe anë të bardhë. Në mungesë të një disku të tillë, duhet të përdoren më shumë kavalete, numri i të cilave shkon në përpjesëtim me gjerësinë e rrugës.

3. Shiritat e bardhë dhe të kuqe dhe disku i kuq me anë të bardhë, duhet të jenë reflektues dhe të realizuar me celuloid me efikasitet të lartë (klasi 2, neni 44 i Kodit Rrugor)

Neni 188

Fushëpamja në kalimet në nivel pa barriera, të pajisura me sinjalizim të ndriçuar (Neni 44 i Kodit Rrugor)

1. Fushëpamja e hekurudhës në kalimet në nivel pa barriera, të pajisura me sinjalizim të ndriçuar, duhet vlerësuar e mjaftueshme atëherë kur përdoruesi i rrugës ka një pamje të lirë ndaj hekurudhës, që t'i lejojë, në përkatësi me shpejtësinë maksimale të trenave në linjë, një kalim në çastet kur asnjë tren nuk duket në lëvizje.

Neni 189

Kalimi i linjave hekurudhore, lidhëse (Neni 44 i Kodit Rrugor)

1. Kur rruga kalohet në një pjesë të hekurudhës që përbën pikëlidhje dhe kalimi i trenave rregullohet nëpërmjet sinjaleve me dorë, të personelit të ngarkuar për këtë punë, kalimi duhet të sinjalizohet, siç përshkruhet në nenin 85, pika 6, nëpërmjet sinjalit “RREZIQE TË TJERA (fig. II.35), me një panel integral të modelit II.6/c dhe me KRYQIN E SHËN ANDRESË, në afërsi të binarit. Sinjali është fakultativ në qendrat e banuara.

2. Sinjali “RREZIQE TË TJERA” duhet të vendoset në largësinë e duhur me kalimin dhe duhet të përsëritet në afërsi të tij për sa kohë që kryqëzimi duket me sy, ose edhe për çdo situatë tjetër, që e bën të nevojshme.

3. Vendosja e sinjaleve të rrezikut në afërsi të kalimit kryhet me shpenzimet e shfrytëzuesit të hekurudhës apo nga pronari ndërmjetës. Vendosja e sinjaleve të tjera mund të kryhet edhe me shpenzimet e entit pronar të rrugës.

8. KONTROLLI DHE HOMOLOGIMI

(Neni 45 i Kodit Rrugor)

Neni 190

Homologimi dhe miratimi (Neni 45 i Kodit Rrugor)

1. Sa herë që në Kod dhe në këtë rregullore parashikohet homologimi apo miratimi i sinjaleve, i sistemeve, i aparaturave, i mjeteve teknike për disiplinën e kontrollit dhe rregullimit të trafikut, të

mjeteve teknike të kapjes dhe specifikimit automatik të shkëljes së normave të qarkullimit, të materialeve, veglave apo të gjithçkaje të parashikuar për këtë qëllim, që janë në përgjegjësinë e Ministrisë së Transportit, i interesuari duhet të paraqesë kërkesë, në formë ligjore, të cilën ia drejton Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, të shoqëruar me një relacion teknik mbi objektin e kërkesës, për t'u certifikuar nga ente të njohura apo laboratorë të autorizuar për prova të cilave u nënshtrohet elementi, si edhe ndaj çdo elementi tjetër provë, të përshtatshëm për të treguar dobinë dhe frytshmërinë e objektit, për të cilin kërkohet homologimi apo miratimi. Me këtë rast ai duhet të paraqesë të paktën dy kampionë të objektit.

2. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve në varësi të Ministrisë së Transportit teston, edhe nëpërmjet provave, përshtatshmërinë dhe frytshmërinë e objektit për të cilin kërkohet përforcimi i përshkrimeve të përcaktuara në rregullore, dhe homologon kampionin kur testet kanë dhënë përfundime pozitive. I interesuari duhet të jetë i gatshëm të ofrojë të dhënat më të fundit dhe provat, që mund të kërkohen gjatë shqyrtimit administrativ të homologimit dhe lejon që njeri prej kampionëve të depozitohet pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve.

3. Kur bëhet fjalë për një kërkesë për elementet, për të cilat rregullorja nuk përcakton veçoritë bazë apo përshkrime të veçanta, Ministria e Transportit miraton kampionin, duke ndjekur, për sa është e mundur, procedurën e parashikuar në pikën 2.

4. Në rastet e homologimit apo të miratimit të kampionëve, Ministria e Transportit, me një urdhër, licencon kërkuesin për prodhimin dhe tregtimin e prodhimit. Kur kërkesa për homologim apo miratim hidhet poshtë, ministria nxjerr një urdhër për përsëritjen e kërkesës.

5. Homologimi dhe miratimi i kampionëve është i vlefshëm vetëm me emrin e kërkuesit dhe jo nëpërmjet subjekteve të tjerë.

6. Për fabrikimin e elementeve jo në përputhje me kampionin e njohur, të pranuar nga Ministria e Transportit, sipas kriterëve të këtij neni, zbatohet sanksioni, për të cilin flitet në nenin 45, pika 8 e Kodit Rrugor.

7. Në çdo element, që do të homologohet apo do të miratohet, duhet të jetë shënuar numri dhe data e udhëzimit të ministrisë, të homologimit apo të miratimit si dhe emri i fabrikuesit.

8. Prodhuesi merr përgjegjësinë e prodhimit dhe të tregtimit, në përputhje me kampionin e depozituar dhe është i gatshëm për të ushtruar kontrollet përkatëse që kërkohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve.

Neni 191

Ndërmarrjet e licencuara për prodhimin e sinjaleve rrugore (Neni 45 i Kodit Rrugor)

1. Kërkesa e licencimit për prodhimin e sinjaleve rrugore, për të cilat flitet në nenin 45, pika 7 e Kodit Rrugor, duhet të paraqitet në Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit dhe në sektorin e specializuar, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve.

2. Ndërmarrjet duhet t'i bashkëlidhin kërkesës edhe dokumentet e mëposhtme:

- a) certifikatë regjistrimi në gjykatë;
- b) një deklaratë, me firmën origjinale të presidentit ose të drejtorit administrativ të subjektit, ku rezulton emri i atij që ka besuar përgjegjësinë e prodhimit të sinjaleve rrugore dhe sistemin e cilësisë;
- c) një certifikatë të përshtatshmërisë dhe të përdorshmërisë së mjediseve ku punon ndërmarrja, e lëshuar nga komuna, përgjegjëse për punimet që kryhen në zonën e saj;
- ç) një certifikatë për parandalimin e zjarreve, lëshuar nga organi përkatës;
- d) një kopje të dokumentacionit të paraqitur nga zyrat përgjegjëse për ndotjen e atmosferës dhe grumbullimin e plehrave speciale dhe të mbeturinave të mundshme helmuese dhe të dëmshme për shëndetin;

dh) një deklaratë që tregon se ndërmarrja është në rregull me të gjitha detyrimet fiskale dhe sigurimet shoqërore;

e) një deklaratë e pronësisë dhe e gjendjes së mirë të veglave të përshkruara në nenin 192;

ë) një relacion teknik për veprimtarinë e ndërmarrjes, për fuqinë prodhuese të saj dhe për organizimin teknik, ku t'i kushtohet vëmendje e veçantë prodhimit të materialeve, veglave, aparateve apo sistemeve të sinjalizimit apo të kontrollit të prodhimit;

f) një certifikatë që të provojë nënshtrimin ndaj normave në fuqi për zhurmat e shkaktuara në mjedisin e punës;

g) një certifikatë të rregullores së sigurimit teknik në punë dhe të vendosjes në toke të impianteve.

3. Kërkesat, për të cilat flitet në pikën 2, duhet të tregohen në aktin e licencimit të parë. Ky licencim vlen për dy vjet, duke filluar nga data e lëshimit dhe do të përsëritet me anë të kërkesës që i paraqitet të njëjtët sektor, për të cilin flitet në pikën 1, të paktën dy muaj para skadimit të dyvjeçarit.

Neni 192

Pajisjet teknike dhe veglat (Neni 45 i Kodit Rrugor)

1. Ndërmarrjet, që synojnë të marrin licencën për të cilën flitet në nenin 45, pika 7 e Kodit Rrugor, duhet të kenë, të paktën, një mjedis pune, në përputhje me ligjin dhe të zotërojnë, minimumi veglat e mëposhtme:

a) zbatues për celuloidet prapareflektoese dhe joprapareflektoese, të pajisura me ngjitës të thatë, të vënshtëm në punë dhe të ngrohtë. Përmasat duhet të jenë të përshtatshme për prodhimin e çdo tipi të sinjalit rrugor, të parashikuar nga normat e kësaj rregulloreje;

b) zbatues mekanik me rul për celuloidet prapareflektoese dhe joprapareflektoese, të pajisura me ngjitës të ndjeshëm ndaj shtypjeve;

c) vegla për prerjen e celuloideve, të përbëra nga një prerëse, me një seri të plotë thikash, ose edhe nga një prerëse me goditje, ose edhe të dyja së bashku, si dhe nga një vegël të përshtatshme për prerjen e pjesëve unike;

ç) laborator serigrafik, të përbërë të paktën nga një makinë serigrafike, gjysmëautomatike, me plan ajrimi jo më pak se 100 x 150 cm, me një shasi bazë, me bojëra transparente dhe jotransparente, në përputhje me celuloidet e përdorura, si dhe një dhomë të veçantë për tharjen e tyre. Mjedisi serigrafik duhet të ketë pajisjet e parashikuara nga normat higjieno-sanitare në fuqi;

d) instrument për kontrollin e cilësisë së stampimit serigrafik, i cili lejon verifikimin e koordinatave kolorimetrike;

dh) pajisje të përshtatshme për operacione të stampimit dhe të pastrimit të mbështetëseve.

2. Ndërmarrjet duhet, gjithashtu, të jenë të pajisura me vegla për punimin mekanik të mbështetëseve dhe për lyerjen e tyre. Pajisjet më të domosdoshme janë:

a) vegla për prerjen e metaleve;

b) prerëse-palosëse;

c) punto dhe saldatriçe;

ç) trapano, smerilatriçe dhe makina të tjera, të nevojshme për punimet metalike;

d) vaska për zgrasatimin e metaleve;

dh) kabinë lyerjeje;

e) furrë tharjeje.

3. Veglat për të cilat flitet në pikën 2, duhet të jenë në gjendje pune dhe të kenë pajisjet e parashikuara nga dispozitat ligjore në fuqi, për parandalimin e fatkeqësive dhe kundër ndotjes së mjedisit.

Kushtet për anulimin dhe pezullimin e licencës (Neni 45 i Kodit Rrugor)

1. Licenca për të cilën flitet në nenin 45, pika 7 e Kodit Rrugor, anulohet nga zyra, kur ndërmarrja ndërpret veprimtarinë prodhuese. Ajo pezullohet kur ndërmarrja ndërpret, përkohësisht, veprimtarinë prodhuese ose edhe kur mungojnë, përkohësisht, mjetet e duhura apo kur vegla, për të cilat u fol në nenin 194, nuk janë në gjendje pune. Në rast të tillë, Ministria e Transportit, jep një afat të pranueshëm për rivendosjen e kushteve për të marrë licencën, e cila deri në atë çast ka qenë, zyrtarisht, e anuluar.

2. Licenca mund të anulohet, gjithashtu, nëse gjatë verifikimit të kryer nga shërbimi përkatës i Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, nuk plotësohet njëra nga kushtet e mëposhtme:

- a) prodhimi i sinjaleve jo në përputhje me normat, që parashikohen nga rregullorja në fuqi apo nga dispozitat e tjera, apo që nuk u përgjigjen kërkesave teknike;
- b) mungesa e treguesve të të dhënave dhe elementeve të parashikuara në nenin 77, në pjesën e prapme të sinjaleve;
- c) ndërtime të sinjaleve me materiale që nuk u përgjigjet kërkesave të parashikuara nga normat në fuqi;
- ç) mosrespektim i sistemit të cilësisë së parashikuar;
- d) mosrespektimi i kontrolleve të parashikuara.

KAPITULLI III PËR MJETET

KREU I MJETET NË PËRGJITHËSI

Karakteristikat e mjeteve, që përdoren për fëmijët dhe invalidët (Neni 46 i Kodit Rrugor)

1. Mjetet, që përdoren për fëmijët dhe invalidët, duhet të kenë karakteristika ndërtimore të tilla që të mos shkaktojnë kapërcimin e kufijve të poshtëtreguar:

- a) gjatësi maksimale: 1.1 m;
- b) gjerësi maksimale: 0.5 m, me përjashtim të zonës së përfshirë ndërmjet dy planeve vertikale, në kënd të drejtë ndaj planit mesor-gjatësor të mjetit dhe në largësi ndërmjet tyre prej 0.6 m, atje ku gjerësia maksimale mund të arrijë vlerën 0.7 m;
- c) lartësia maksimale 1.35 m, në zonën ku gjerësia maksimale e mjetit mund të kapë vlerën 0.7 m, e ndryshueshme në mënyrë lineare nga 1.35 m deri në 0.8 m, vlera maksimale e arritshme, në lidhje me ekstremin e jashtëm të mjetit;
- ç) ndenjësia njëvendëshe;
- d) peshë me të gjitha pajimet dhe furniturën e nevojshme: 40 kilogramë;
- dh) fuqi maksimale të motorit: 1 kw;
- e) shpejtësi maksimale: 10 km/orë për mjetet e pajisura me motor. Ky kufi përshtatet me ndërtimin dhe i referohet numrit maksimal të rrotullimeve të motorit, të deklaruar nga konstruktori dhe në raport me transmisionin më të lartë. Prova kryhet në plan të rrafshët, në mungesë të erës dhe me drejtues mjete në pozicionin drejt (pesha 70 ± 5 kg).

2. Kapërcimi, qoftë edhe i një kufiri të vetëm të treguar në pikën e parë, sjell si pasojë futjen e makinës në mjetet për të cilët flitet në nenin 46, pika 1 e Kodit Rrugor.

3. Në raport me kërkesat konstruktive, si edhe në lidhje me makinat e përdorura nga invalidët, Ministria e Transportit mund të vendosë, për mjete të tilla, veçori konstruktive të ndryshme nga ato të treguara në pikën 1.

Neni 195

Klasifikimi i mjeteve rrugore për efekt dallimi dhe raportimi në funksion të numrit të akseve dhe të peshës bruto (Neni 47 i Kodit Rrugor)

1. Mjetet rrugore në mbështetje të klasifikimit të ri, sipas nenit 47 të Kodit Rrugor, për t'u dalluar, për efekt raportimi, matjeve të trafikut e të tjera, ndahen në bazë të funksionit, të numrit të akseve dhe të peshës bruto të mjeteve si vijon:

- A: Mjete për transport udhëtarësh (Tabela IV.1)
- B: Mjete për transport mallrash (Tabela IV.2)
- C: Mjete për punime ndërtimi dhe toke (Tabela IV.3)

Neni 196

Karakteristikat konstruktive dhe mënyra e kontrollit të ciklomotorëve (Neni 52 i Kodit Rrugor)

1. Për secilën pjesë përbërëse të ciklomotorëve duhet të respektohen rregullat, për të cilat flitet në shtojcën 1 bashkëlidhur.

2. Kontrolli i ciklomotorëve ka të bëjë me garantimin e faktit që pjesët apo përbërësit që vijojnë më poshtë, të jenë shënuar në mënyrë të qëndrueshme dhe të mbrojtur, me një kod alfanumerik dhe me markën e konstruktorit: silenciator i aspiratorit, karburator, ulluk aspirimi, nëse është i çmontueshëm, cilindër, testate, karter, silenciator i shkarkimit, pulexhë e motorit, pulexhë për kufizimin e shpejtësisë. Gjatë kontrollit duhet të garantohet se në ullukun e aspirimit është shënuar vlera minimale e diametrit të brendshëm. Shkronjat, shifrat dhe simbolet e një shënimi të tillë, duhet të kenë lartësinë minimale 2.5 mm. Kufiri i shpejtësisë maksimale është ai i përcaktuar nga konstruktori dhe i referohet numrit maksimal të rrotullimeve të motorit, të deklaruar nga konstruktori dhe në raport me transmisionin më të lartë. Mënyra e provës vendoset me tabelën e homologimit, të nxjerre nga Ministria e Transportit.

3. Veçoritë konstruktive, për të cilat flitet po në shtojcën I, mund të jenë të përcaktuara nga Ministria e Transportit, me një udhëzim, në përshtatje me kërkesat e sigurimit të qarkullimit dhe me përparimin e teknologjive të prodhimit.

Neni 197

Veçoritë konstruktive të motomjeteve (Neni 53 i Kodit Rrugor)

1. Veçoritë e motorëve të motokarrove, si edhe veçoritë teknike të ndarëses së kabinës së autokarrove, duhet të përmbushin kushtet teknike, për të cilat flitet në shtojcën II të këtij kapitulli.

2. Veçoritë e motorit të motokarrove duhet të jenë deklaruar nga konstruktori dhe të verifikuara me aktin e provës së homologimit.

3. Kufiri maksimal i shpejtësisë së deklaruar verifikohet me provën, e cila kryhet sipas mënyrës së vendosur nga Ministria e Transportit, nëpërmjet tabelave të homologimit.

4. Veçoritë, për të cilat flitet në pikën 1, mund të përcaktohen nga Ministria e Transportit me udhëzim të veçantë, në përputhje me kërkesat e sigurimit të qarkullimit apo përparimit të teknologjive të prodhimit.

Neni 198

Motomjetet për transporte të veçanta dhe motomjete për përdorim të veçantë (Neni 53 i Kodit Rrugor)

1. Në bazë të nenit 53, pika 1 e Kodit Rrugor, janë klasifikuar për transporte të veçanta, motomjetet e pajisura përgjithmonë me një rën nga karrocëritë, si vijon:

- a) dhomë izometrike ose e zbuluar, me ose pa grup frigoriferik, e vlerësuar si e përshtatshme për transportin e ushqimeve në një regjim me temperaturë të kontrolluar;
- b) kazan i kthyeshëm, i mbyllur, me hapje vetëm nga sipër ose nga prapa, për transportin e mbeturinave të forta;
- c) cisterna për transportin e lëngjeve apo të ujërave të zeza;
- ç) cisterna apo kontenierë të pajisur posaçërisht për transportin e materialeve të shkrira apo në formë pluhuri;
- d) karroceri të tjera, të vlerësuara të përshtatshme për transport të veçantë nga Ministria e Transportit.

2. Klasifikohen për përdorim të veçantë, sipas nenit 53, pika 1 e Kodit Rrugor, motomjetet si vijon:

- a) të pajisura me shkallë;
- b) të pajisura me pompë;
- c) të pajisura me vinç gru;
- ç) të pajisura me pedane apo me kosh të ngritshëm;
- d) të pajisura për ekspozime reklamash;
- dh) të pajisura me pastrues;
- e) të pajisura me ujitës;
- ë) të pajisura me ambulancë apo me laborator të lëvizshëm;
- f) të pajisura me saldatriçe;
- g) të pajisura me gjermuese;
- gj) të pajisura me shpues;
- h) të pajisura me sharrë;
- i) të pajisura me gjenerator;
- j) të pajisura me vegla të tjera, të vlerësuara, nga Ministria e Transportit të përshtatshme për përdorime të veçanta.

3. Motomjeteve të përdorimeve të veçanta, në lejen e qarkullimit u shënohet një kapacitet fiktiv, për qëllime fiskale (taksash), që përcaktohet nga diferenca ndërmjet peshës së përgjithshme të mjetit dhe tarës së këtij mjeti, të pajisur me karroceri normale ose, kur nuk ekziston ky version, me tarën (pesha bosh) e motomjetit (pa karroceri) të rritur me 20 për qind.

Neni 199

Autotrenat e pajisur për ngarkesa të pandashme (Neni 54 i Kodit Rrugor)

1. Sipas përcaktimit të nenit 54, pika 1, shkronja “h”, e Kodit Rrugor, përbëjnë një njësi unike, autotrenat e caktuar për transportin e ngarkesave të pandashme, të mbështetura njëkohësisht mbi dy mjete të lidhura njëra me tjetrën, makinë dhe rimorkio, të lidhura ose jo ndërmjet tyre, me anë të timonit, në bazë të normave teknike, të caktuara nga Ministria e Transportit.

Neni 200

Materiale të transportueshme nga makinat e ngarkim-transportit (Neni 54 i Kodit Rrugor)

1. Materiale të përpunuara, sipas nenit 54, pika 1, shkronja 1 e Kodit Rrugor, quhen ato që përdoren në ciklin prodhues të ndërmarrjeve të ndërtimit, nga ndërmarrjet pyjore dhe ato të mbledhjes dhe përpunimit të plehrave të qyteteve, apo të pastrimit të pushtave të ujërave të zeza, nëpërmjet mekanizmave të përshtatshme të vendosura në makinat e ngarkim-transportit.

2. Ministria e Transportit, mund të klasifikojë si materiale të transportueshme nga makinat e ngarkim-transportit edhe materiale të tjera, që rezultojnë si domosdoshmëri operative industriale, heqja e të cilave lidhet me pastërtinë e mjedisit dhe me sigurinë e transportit.

Automjetet për transport dhe për përdorim të veçantë (Neni 54 i Kodit Rrugor)

1. Sipas nenit 54, pika 2 e Kodit Rrugor, klasifikohen automjete për transporte të veçanta ato automjete, të pajisura me njërin nga karrocëritë e poshtëshënuara:

a) dhomë izotermike apo e izoluar, me apo pa grup frigoriferik, e njohur si e përshtatshme për transportin e ushqimeve në regjim frigoriferik, në temperaturë të kontrolluar;

b) karrocëri të përshtatshme për ngarkimin, përpunimin, transportin dhe shkarkimin e mbeturinave të forta të qyteteve;

c) cisternat për transportin e lëngjeve apo të ujërave të zeza;

ç) cisterna apo kontenierë, të pajisur posaçërisht për transportin e materialeve të shkrira dhe në formë pluhuri;

d) shasi, të pajisura me sisteme kapëse për transportin e kontenierëve apo të shtëpive të lëvizshme, të tipit të unifikuar;

dh) shasi me krahë për transportin e trupave të lidhur;

e) betoniere;

ë) karrocëri për transportin e personave në kushte të veçanta dhe që dallohen me anë të një pajisjeje të veçantë, të përshtatshme për këtë qëllim;

f) karrocëri të pajisura në mënyrë të veçantë për transportin e materialeve të klasifikuara të rrezikshme nga ADR-ja apo në bazë të normativave përkatëse të Komunitetit Europian;

g) karrocëri të veçanta, me udhëzues rrotash dhe plan të pjerrët ngarkimi, të caktuara vetëm për transport automjesh;

gj) karrocëri të tjera, të njohura nga Ministria e Transportit si të përshtatshme për transporte të veçanta.

2. Klasifikohen, në bazë të nenit 54, pika 2 e Kodit Rrugor, për përdorim të veçantë, automjetet e mëposhtme:

a) traktori rrugor;

b) autopastruesja;

c) autopompa;

ç) autopastruesja e borës;

d) autoujitësja;

dh) autoofiqina;

e) automjetet e shkallës dhe automjetet për riparimin e linjave elektrike;

ë) automjetet me vinç gru;

f) automjetet për ndihmën e shpejtë në rrugë;

g) automjetet me pedane apo kosh të ngritshëm;

gj) autobluajtësja shkoqëse;

h) autofshirësja;

i) autoambulanca;

j) automjetet e varrimit;

k) autofurgonët e blinduar, për transportin e të burgosurve;

l) automjetet për dezinfektim;

m) autoreklammat dhe mjetet për ekspozime reklamash, të pajisura me karrocëri të veçantë për këtë funksion, që nuk lejon përdorime të tjera dhe ku sendet që transportohen nuk hiqen kurrë nga mjeti;

n) automjetet për radio, televizion, kinema;

o) automjetet e caktuara për shfaqje në lëvizje;

p) automjetet e pajisura me ambulanca të lëvizshme;

q) autotendat;

r) automjetet e pajisura për spërkatje të fushave;
rr) autosaldatrici;
s) automjet me aparatura telegrafike;
sh) autogërmuesja;
t) autoshpuesja;
th) autosharra;
u) automjetet e pajisura me gjenerator;
v) autopompa për beton;
z) automjetet e tjera të pajisura me vegla të njohura nga Ministria e Transportit, të përshtatshme për përdorim të veçantë.

3. Për automjetet e transporteve dhe të përdorimeve të veçanta, në lejen e qarkullimit u shënohet një kapacitet fiktiv për qëllime fiskale (taksash), i cili përcaktohet nga diferenca ndërmjet peshës së përgjithshme të mjetit dhe tarës së këtij mjeti të pajisur me karroceri normale ose, kur nuk ekziston ky version, me tarën e automjetit (pa karroceri) të rritur me 20 për qind.

Neni 202

Rimorkiot për transport dhe përdorim të veçantë (Neni 56 i Kodit Rrugor)

1. Klasifikohen, në bazë të nenit 56, pika 2, shkronja “c” e Kodit Rrugor, për transport të veçantë, rimorkiot dhe gjysmërimorkiot e pajisura me njërën nga karroceritë e mëposhtme, të vendosura në mënyrë të përthshme:

- a) dhomë izotermike apo e izoluar, me ose jo grup frigoriferik, që është e përshtatshme për transportimin e ushqimeve në një regjim temperature të kontrolluar;
- b) karroceri të përshtatshme për ngarkimin, përpunimin, transportimin dhe shkarkimin e plehrave të forta të qyteteve;
- c) cisternat për transportimin e lëngjeve dhe të ujërave të zeza;
- ç) cisterna apo kontenierë, të pajisur posaçërisht për transportin e materialeve të shkrira apo në formë pluhuri;
- d) shasi, të pajisura me sisteme kapjeje për transportin e kontenierëve apo të shtëpive të lëvizshme, të tipit të unifikuar;
- dh) shasi me krahë për transportin e trupave të lidhur;
- e) betoniere;
- ë) karroceri të caktuara për transportin e personave në kushte të veçanta dhe të dallueshme nga një pajisje e përshtatshme për këtë qëllim;
- f) karroceri, të pajisura posaçërisht për transportin e materialeve të klasifikuara të rrezikshme në bazë të ADR-së apo të normativave përkatëse të Komunitetit Europian;
- g) karroceri e veçantë, me udhëzues rrotash dhe plan të pjerrët ngarkimi, e përshtatshme për transportin e makinave;
- gj) karroceri të tjera, të njohura nga Ministria e Transportit si të përshtatshme për transport të veçantë.

2. Klasifikohen, në bazë të nenit 56, pika 2, shkronja “d” e Kodit Rrugor, për përdorim të veçantë, këto rimorkio:

- a) të caktuara vetëm për t’u shërbyer automjeteve për përdorim të veçantë;
- b) të karrocuara në përputhje me automjetin për përdorim të veçantë, të cilit i është caktuar;
- c) të përshtatura për transportin në rrugë të mjeteve hekurudhore.

3. Për rimorkiot e përdorimeve të veçanta, në lejen e qarkullimit shënohet një kapacitet fiktiv për qëllime fiskale (taksash), që përcaktohet nga diferenca ndërmjet peshës së përgjithshme të mjetit dhe tarës së këtij mjeti të pajisur me karroceri normale ose, kur nuk ekziston ky version, me tarën e rimorkios (pa karroceri), të rritur me 20 për qind.

Neni 203

Përmasat e mekanizmit të tërheqjes së karrelave (Neni 56 i Kodit Rrugor)

1. Përmasat maksimale, të pranueshme të karrelave, në raport me peshën e automjetit tërheqës bosh, janë:

a) për automjet tërheqës bosh, jo më e madhe se 1000 kg: 2 m gjatësi, përfshi mekanizmin e tërheqjes; 1,2 m gjerësi; 300 kg pesha e përgjithshme, kur është e ngarkuar plot;

b) për automjetet tërheqëse bosh, me peshë mbi 1000 kg: 2,5 m gjatësi, përfshi mekanizmin e tërheqjes; 1,5 m gjerësi; 600 kg pesha e përgjithshme, kur është e ngarkuar plot;

c) për autobusët tek, bosh, me peshë më shumë se 2500 kg: 4,1 m gjatësi, përfshi mekanizmat e tërheqjes; 1,8 m gjerësi; 2000 kg pesha e përgjithshme, kur është i mbushur plot.

2. Megjithatë gjerësia e karrelit nuk duhet ta kalojë atë të automjetit tërheqës dhe lartësia maksimale nuk duhet të kalojë 2,5 m.

3. Karrelat me një rrotë duhet t'i kenë mekanizmat e lidhjes të pajisura me dy ganxha, përshtatshmëria e të cilave duhet të provohet konkretisht, në përputhje me rregullat e nxjerra nga Ministria e Transportit. Për timonët dhe unazat lidhëse të karrelave zbatohen të njëjtat norma të vlefshme për rimorkiot, në përputhje me peshën e përgjithshme.

4. Çdo karrel duhet të dallohet nga një numër progresiv i konstruksionit, i vendosur në pjesën e jashtme të krahut të djathtë të shasisë, nën kujdesin e fabrikës prodhuese.

5. Në lejen e qarkullimit të mjetit tërheqës, duhet të jenë shënuar numri i shasisë, përmasat, karrocERIA, pesha tërësore dhe sistemi i frenimit të karrelit, i cili është lejuar të tërhiqet.

Neni 204

Pajisjet e makinave bujqësore (Neni 57 i Kodit Rrugor)

1. Pajisjet e makinave bujqësore janë mekanizma që përdoren në veprimtarinë bujqësore dhe pyjore, për të cilat flitet në nenin 57, pika 1 e Kodit Rrugor.

2. Sipas kërkesave të qarkullimit rrugor, pajisjet për të cilat flitet në pikën 1, ndahen në pajisje të montuara dhe gjysmë të montuara. Të dy tipat e pajisjeve janë të montueshme në pikëlidhjet përkatëse të makinës bujqësore.

3. Quhen pajisje të montuara ato pajisje, pesha e të cilave transmetohet në tokë tërësisht, nëpërmjet makinës bujqësore.

4. Quhen pajisje gjysmë të montuara ato pajisje, pesha e të cilave transmetohet, në tokë apo në rrotat e makinës, pjesërisht. Në një rast të tillë, lidhjet përkatëse duhet të lejojnë një lëkundje të pajisjeve në planin vertikal.

Neni 205

Tërheqësit bujqësorë, me plan ngarkimi (Neni 57 i Kodit Rrugor)

1. Tërheqësit bujqësorë, për të cilat flitet në nenin 57, pika 2, shkronja “a” e Kodit Rrugor mund të jenë të pajisura me plan ngarkimi, edhe të palëvizshëm, në përputhje me rregullat e mëposhtme:

a) kur hapësira minimale e njërit prej akseve është më e vogël ose e barabartë me 1.35 m;

a.1. kur përmasa e planit të ngarkimit nuk mund ta kalojë në gjatësi me 3.4 herë hapësirën minimale dhe në gjerësi 1.6 m;

a.2. kur gjatësia e mjetit nuk mund t'i kapërceje të 6 m;

a.3. kur pesha e mjetit tërheqës, të ngarkuar plot, nuk mund t'i kalojë 3.5 tonët;

b) Kur hapjet minimale të njëres prej akseve të sipërme është më e madhe se 1.35 m, gjatësia e planit të ngarkimit nuk mund ta kalojë me 1.4 herë hapësirën maksimale, të pranueshme për qarkullimin. Gjerësia maksimale e planit të ngarkimit nuk duhet ta kapërceje maksimalen e lejuar për qarkullimin rrugor të tërheqësve bujqësorë, pa pajisje.

2. Në rast shoqërimi të mjeteve tërheqëse bujqësore me rimorkio, me një apo më shumë akse, ose edhe me makinë bujqësore të lidhur, nuk duhet të ketë mbivendosje të planeve të ngarkimit të mjeteve ndaj pjesës së lirë, të parashikuar për mekanizmat e lidhjes.

Neni 206

Kufijtë për transportin e personave me makina bujqësore (Neni 57 i Kodit Rrugor)

1. Transporti i personave, që lidhen me punët bujqësore, mund të lejohet vetëm në kufirin maksimal të dy njësive, vetëm në tërheqësit bujqësorë apo në makinat bujqësore që funksionojnë me dy ose më shumë akse, duke arritur një shpejtësi maksimale jo më shumë se 30 km/orë. Transporti i personave mbi rimorkiot bujqësore lejohet në kufijtë dhe mënyrat e fiksuara nga neni 207. Nuk lejohet, gjithsesi, transporti i personave në këmbë.

2. Për transportin e personave duhet kërkuar nga Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor, verifikimi i përshtatshmërisë së makinës. Kjo degë pasi verifikon përshtatshmërinë e makinës, shënon në lejen e qarkullimit numrin e personave që mund të transportohen, përfshirë drejtuesin e mjetit, dhe pajisjet e caktuara.

3. Transporti i personave në rimorkiot bujqësore mund të kryhet vetëm në vendet ku ndodhen fermat bujqësore apo nga vendet ku mbledhet prodhimi bujqësor deri në qendrën e fermës dhe anasjelltas.

Neni 207

Pajisja dhe mekanizmat e makinave bujqësore vetëlëvizëse, për transport personash (Neni 57 i Kodit Rrugor)

1. Ndenjëset për shoqëruesit, të vendosura në makinat bujqësore, vetëlëvizëse, duhet t'u përgjigjen kërkesave të përcaktuara nga firmat prodhuese.

2. Rimorkiot bujqësore, për të kryer transportin e personave, duhet të jenë të tipit të përforcuar, me të paktën dy akse, të pajisura me pajisje frenimi, të tipit të vazhdueshëm dhe automatik, ose dhe të përzier dhe automatik. Ato duhet, ndër të tjera, të jenë të pajisura me susta elastike.

3. Ndenjëset e vendosura në dyshemenë e rimorkios, duhet të jenë të fiksuara mirë, si ana e jashtme dhe nga ajo e pasme dhe në përputhje me një interval jo më shumë se dy ndenjëse, me elemente hekuri dhe me bulona të lidhura drejtpërdrejt me strukturën bazë të mjetit.

4. Ndalohej vendosja e ndenjësve në spondet e rimorkios si dhe mbështetja e personave në sponde. Ndenjëset duhet të jenë të pajisura me mbështetëse shpatullash, me lartësi të paktën 300 mm dhe me mbështetëse krahësh, anash, të larta të paktën 200 mm.

5. Gjerësia e ndenjësve për secilin vend nuk duhet të jetë më pak se 500 mm, thellësia jo më pak se 300 mm. Largësia ndërmjet mbështetësve të shpatullave të ndenjësve të dy rratheve paralele, jo më pak se 800 mm.

6. Korsia gjatësore e ndenjësve nuk duhet të jetë më pak se 400 mm, e matur nga lartësia e dyshemesë së ndenjës.

7. Rimorkioja, gjatë transportit të personave, duhet të jetë e pajisur me sponde gjatë gjithë gjatësisë, ose edhe me sponde të larta, e pakta 900 mm. Gjithashtu duhet të ketë një shkallë të palëvizshme.

8. Numri i personave që mund të transportohen, është në varësi me numrin e vendeve dhe nuk duhet të jetë më i madh se 20 vetë.

Neni 208

Shpejtësia teorike dhe ajo e mundshme e makinave bujqësore, vetëlëvizëse (Neni 57 i Kodit Rrugor)

1. Shpejtësia maksimale teorike për konstruksionet e makinave bujqësore, vetëlëvizëse, për të cilat flitet në nenin 57 të Kodit Rrugor, duhet të jetë e llogaritur sipas tabelës së homologimit, të miratuar nga Ministria e Transportit.

2. Shpejtësia maksimale e mundshme duhet të verifikohet sipas tabelës së homologimit, të miratuar nga Ministria e Transportit.

3. Ndaj shpejtësisë maksimale të mjetit të treguar nga konstruktori dhe që përfshihet në kufijtë e parashikuar në nenin 57 të Kodit Rrugor, zbatohen tolerancat e parashikuara nga normativat e përgjithshme.

Neni 209

Kufijtë dhe mënyrat e qarkullimit të makinave teknologjike (Neni 58 i Kodit Rrugor)

1. Makinat teknologjike, për të cilat flitet në nenin 58 të Kodit Rrugor, mund të qarkullojnë në rrugë, në përputhje me rregullat e vendosura nga neni 113 i Kodit Rrugor.

2. Për rastin e pikës 1, makinat teknologjike mund të qarkullojnë me ose pa pajisjet e punës, të njohura nga qendra e miratimit apo homologimit si të çmontueshme, me kusht që për çdo rast të respektohen kufijtë e përmasave dhe e peshës së verifikuar nga kjo qendër, duke përfshirë këtu vlerën e raportit minimal ndërmjet peshës ose peshave që rëndojnë mbi aksin ose akset e përparme, dhe të asaj ose atyre, që rëndojnë mbi aksin ose akset e pasme.

3. Të gjitha hollësitë e përshkruara në pikën 2, duhet të jenë të hedhura në librezën e automjetit, të lëshuar nga organi përkatës.

Neni 210

Pajisjet e makinave teknologjike (Neni 58 i Kodit Rrugor)

1. Makinat teknologjike duhet të jenë të miratuara dhe të verifikuara me mjete të ndryshme ndërmjet tyre, në kushte që sistemi i punës të mos pësojë ndryshime, sipas përcaktimeve të bëra në udhëzimin e Ministrisë së Transportit.

Neni 211

Disiplina e mjeteve zhvendosëse të caktuara për punë në zonat e porteve (Neni 58 i Kodit Rrugor)

1. Quhen mjete zhvendosësh, ato mjete të caktuara për transport të kombinuar apo lëvizje të mjeteve dhe kontenierëve të rimorkiuar në zonat e porteve, aeroporteve apo në pikat e shkëmbimit, apo të caktuara për të lidhur dy ose më shumë nga zonat e sipërpërmendura, edhe kur ato janë ndërprerë nga zonat publike.

2. Mjetet zhvendosëse janë përfshirë në makinat teknologjike, për të cilat flitet në nenin 58, pika 2, shkronja “c” e Kodit Rrugor.

3. Rregullat teknike për futjen në qarkullim të mjeteve zhvendosëse, përcaktohen me udhëzim të Ministrisë së Transportit.

Neni 212

Gjatësia maksimale e automjeteve, autotrenave dhe trolejbusëve (Neni 61 i Kodit Rrugor)

1. Gjatësia maksimale prej 16,5 metrash, lejohet për mjetet e përmendura, ku gjatësia e aksit të prerjes, e matur horizontalisht, ndaj pjesës së pasme të gjysmërimorkios, rezulton jo më shumë se 12 m dhe, ndaj një pike çfarëdo të pjesës së përparme të gjysmërimorkios, rezulton jo më e madhe se 2,04 m. Për sa kohë që nuk verifikohet qoftë edhe njëra prej kushteve të përmendura, gjatësia e mjeteve të përmendura nuk mund ta kalojë gjatësinë 15,5 m.

2. Gjatësia maksimale, prej 18,35 m, është e lejuar për autotrena dhe trolejbusë që paraqesin një largësi maksimale prej 15,65 m, e matur paralelisht me aksin gjatësor të autotrenit, ndërmjet skajit të përparmë të zonës së ngarkesës, prapa kabinës, dhe skajit të pasmë të rimorkios së mjetit, pa hapësirën ndërmjet pjesës së pasme të mjetit me motor dhe pjesës së përparme të rimorkios, si dhe një largësi maksimale prej 16,00 m, e matur paralelisht me aksin gjatësor të autotrenit, ndërmjet skajit të përparmë të zonës së ngarkesës prapa kabinës dhe skajit të pasmë të rimorkios së mjetit. Nëse nuk verifikohet as edhe njëra nga kushtet e sipërpërmendura, gjatësia e autotrenave dhe e trolejbusëve nuk mund ta kalojë 18,00 m.

3. Ministria e Transportit, me urdhër, mund të përcaktojë për automjetet, autotrenat dhe trolejbusët, vlera të ndryshme, nga ato të treguara në pikat 1 dhe 2, të përmasave.

Neni 213

Brendashkrueshmëria e mjeteve në kthesë. Zona e pengimit (Neni 61 i Kodit Rrugor)

1. Çdo mjet me motor, apo një kompleks mjetesh, duhet të brendashkruhet në një kurorë rrethore (zonë pengimi), me rreze të jashtme 12,5 m dhe rreze të brendshme 5,3 m. Për komplekset e mjeteve duhet, ndër të tjera, të verifikohen kushtet e brendashkruarjes së kompleksit brenda kurbës, me rrezen më të vogël të përshkuar nga mjeti tërheqës, si edhe mundësia e tranzitit në kurbat altimetrike të sipërfaqes rrugore.

2. Kushtet e brendashkruarjes dhe mundësia e tranzitit, përcaktohen nga tabelat e unifikimit, të lëshuara nga Ministria e Transportit.

3. Për të përcaktuar kushtet e përgjithësuara të përputhjes ndërmjet mjeteve tërheqëse dhe mjeteve të rimorkiuara, Ministria e Transportit përcakton karakteristikat e normalizimit të këtyre mjeteve, të cilat zëvendësojnë provat për të cilat flitet në pikën 1.

Neni 214

Ngarkesa kufitare aksiale (Neni 62 i Kodit Rrugor)

1. Duke u bazuar në ato që janë shkruar në nenin 62 të Kodit Rrugor, pesha maksimale që bie mbi secilin nga akset e mjetit, nuk mund të tejkalojë vlerën limit, të njohur si të lejueshme nga ndërmarrja prodhuese e mjetit. Në rast mosrespektimi, zbatohen sanksionet e parashikuara nga neni 62, pika 7 e Kodit Rrugor.

Neni 215

Vlera maksimale e peshës së rimorkiuar dhe përcaktimi i saj. Procedurat për lidhjen e rimorkiove (Neni 63 i Kodit Rrugor)

1. Vlera maksimale, e lejueshme e peshës së rimorkiuar, si edhe mënyra e procedimit për lidhjen e rimorkiove, vendosen nga shtojca III e këtij kapitulli.

2. Ministri i Transportit mund të nxjerrë udhëzime për përcaktimin, në lejen e qarkullimit të rimorkiove apo gjysmërimorkiove, të tipave apo të klasave të tërheqësve të përshtatshëm për tërheqjen e këtyre rimorkiove apo gjysmërimorkiove, në përputhje me karakteristikat e nevojshme për të garantuar kushtet e sigurimit të qarkullimit të kompleksit dhe të kapacitetit rimorkiues së tërheqësit.

3. Çiftimi i mjeteve që, vetëm ose në kompleks, i kalojnë kufijtë e vendosur në nenet 61 dhe 62 të Kodit Rrugor, lejohet, pas kryerjes së kontrollit nga Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor, në përputhje me kushtet e parashikuara nga pika 6, e shtojcës III të këtij kapitulli, me përjashtim të shkronjave “e” dhe “f” të kësaj pike, si edhe të kushteve të tjera teknike, përkatëse, të nxjerra nga Ministria e Transportit. Autorizimi për të qarkulluar për komplekset duhet të jetë shënuar në lejen e qarkullimit të rimorkios apo gjysmërimorkios, në mënyrën e treguar nga kushtet teknike, të sipërpërmendura.

KREU II

MJETET E TËRHEQURA ME KAFSHË, SLITAT DHE BIÇIKLETAT

Neni 216

Sistemet e frenimit të mjeteve të tërhequra me kafshë dhe të slitave (Nenet 64 dhe 69 të Kodit Rrugor)

1. Sistemi i frenimit i mjeteve të tërhequra me kafshë, me katër rrota, me disqe hekuri, i realizuar me cepa, tapa apo tamponë, që veprojnë mbi disk, duhet të vihet në punë me anë të një manovele, me vida mekanike apo me vida pa fund. Manovela, që vë në punë frenën, duhet të jetë e vendosur, si rregull, në pjesën e jashtme të njëres prej shtangave. Cepat, tapat apo tamponet, mbështeten mbi sipërfaqen e jashtme të diskut të hekurit dhe me shtypjen e ushtruar, veprojnë mbi frenën.

2. Sistemi i frenave të mjeteve të tërhequra me kafshë, me katër rrota, me disqe hekuri, është i barabartë me atë të mjeteve me dy rrota dhe duhet të vendoset në mënyrë të tillë që të veprojë të paktën mbi rrotat e pasme të mjetit.

3. Sistemi frenues i mjeteve të tërhequra me kafshë, me dy rrota të gomuara, përmban dy tambure të vendosura në faqen e brendshme të dy rrotave dhe lidhur me to. Ndaj tambureve të tilla metalike, zbatohet mekanizmi i frenimit, që mund të përbëhet nga dy cepa, me ferota vepruese, me prirje zgjeruese nga brenda tamburit, ose edhe me një shirit metalik, të pajisur nga brenda me ferota, që veprojnë mbi pjesën e jashtme të tamburit. Cepat, të vendosur brenda tamburit, duke u zgjeruar, hapen në pjesën e brendshme të tamburit dhe bëjnë që freni të veprojë mbi rrotën. Në të njëjtën mënyrë vepron shiriti i hekurit që, duke u shtrënguar, hapet mbi sipërfaqen e tamburit dhe frenon rrotën.

4. Sistemi frenues i mjeteve të tërhequra me kafshë, me katër rrota të gomuara, është i njëjtë me atë të mjeteve me dy rrota. Është e nevojshme që të paktën njëra prej rrotave të pasme të jetë e pajisur me këtë mjet frenimi. Karrocet bujqësore mund të jenë të pajisura me frena që vihen në veprim me anë të një leve të vendosur nën mbështetëse, e cila manovrohet me levën përkatëse të komandës, mjaft që të garantohet frytshmëria e frenimit.

5. Slitat duhet të kenë një mjet frenimi të përbërë nga një apo dy mentesha, të vendosura në shinat e slitës, të cilat manovrohen me leva apo timonë ose edhe nëpërmjet një ruli të vendosur në pjesët e jashtme, gjatësore të të dyja shinave, të pajisura me mentesha e të manovruar nëpërmjet një leve apo

timoni ose edhe nëpërmjet zinxhirëve, të lidhur në pjesët e jashtme të shinave. Përdorimi i këtyre mjeteve të frenimit lejohet vetëm në rrugët me borë apo akull, të mjaftueshme për të pasur formë rruge.

Neni 217

Sistemet e sinjalizimit pamor të mjeteve të tërhequra me kafshë dhe të slitave (Nenet 65 dhe 69 të Kodit Rrugor)

1. Sinjalizimi i përparmë, me drita të bardha, të mjeteve të tërhequra me kafshë dhe të slitave, duhet të realizohet nëpërmjet dy fenerëve, drita e të cilëve duhet të jetë e shikueshme, të paktën, në një largësi 100 m.

2. Sinjalizimi i pasmë, me drita të kuqe i këtyre mjeteve, duhet të realizohet nëpërmjet fenerëve, drita e të cilëve duhet të jetë e shikueshme, të paktën në një largësi 100 m.

3. Fenerët e përparmë nuk duhet të projektojnë dritë të bardhë prapa dhe ata të prapmit nuk duhet të projektojnë dritë të kuqe përpara. Drita e këtyre fenerëve mund të prodhohet si me pila apo akumulatorë, edhe me djegie me naftë, benzinë apo lëndë të djegshme, të përshtatshme për qëllime ndriçimi.

4. Sinjalet reflektuese, me të cilat duhet të pajisen mjetet e tërhequra me kafshë si dhe slitat, duhet t'u përgjigjen të njëjtave rregulla, të vlefshme për sinjalet reflektuese të automjeteve. Këto sisteme mund të mbeten të varura por që të mos lëkunden, në mënyrë që të garantohet shikimi gjeometrik i caktuar për secilin prej tyre.

Neni 218

Targat e mjeteve të tërhequra me kafshë dhe të slitave (Neni 67 i Kodit Rrugor)

1. Targat e mjeteve të tërhequra me kafshë dhe të slitave, janë një pllakëz alumini, në formë drejkëndëshi, me trashësi 7/10 e milimetrit dhe me përmasa 68 mm x 190 mm. Kjo targë, që në cepa duhet të ketë vrima për fiksimin e saj në pjesën e jashtme, djathtas, të mjetit, duhet të ketë sfond të kuq, nëse është e caktuar për transport njerëzish, të gjelbër nëse është e caktuar për transport sendesh, të kaltër nëse është e caktuar për karrocë bujqësore. Lyerja e poshtme duhet të jetë e pjekur me zjarr.

2. Targa duhet të përmbajë të dhënat e mëposhtme:

a) lart, në të majtë: llojin (përcaktimin) e mjetit (mjet për transport njerëzish, mjet për transport sendesh, karrocë bujqësore);

b) lart, në qendër: numrin e amzës së mjetit;

c) në mes: treguesit e bashkisë ose të komunës;

ç) në pjesën menjëherë poshtë: mbiemri dhe emri i pronarit të mjetit ose emërtimi i firmës;

d) poshtë, në të djathtë: shenja rrethore, dalluese e shtetit, e cila mban simbolin e Republikës së Shqipërisë.

3. Targat e mjeteve, të përcaktuara për transportin e sendeve si dhe targat e karrocave bujqësore duhet të kenë në mes, në të djathtë, edhe treguesin e masës së përgjithshme për ngarkim të plotë të lejuar, të tarës dhe të gjerësisë së disqeve. Për mjetet e caktuara për transport personash, gjithashtu, duhet të tregohet numri maksimal i personave të transportueshëm, përfshirë drejtuesin ose drejtuesit e mjetit.

4. Karakteristikat dhe treguesit e targave rezultojnë nga figurat III.1/a, III.1/b, III.1/c, të cilat duhet t'u përshtaten targave të vendosura mbi mjetet.

5. Regjistrimi mbi targë i treguesve, për të cilët u fol në pikën 2, duhet të kryhet kimikisht, përveç emrit të pronarit ose të firmës dhe të numrit të amzës, që duhet të regjistrohen me pantograf ose me punson. Në mënyrë analoge, me pantograf ose me punson, duhet të regjistrohet masa e përgjithshme

për ngarkim të plotë, tara, gjerësia e disqeve dhe numri i personave të transportueshëm.

6. Treguesit e targës së njohjes së çdo mjeti të tërhequr me kafshë duhet të merren nga regjistri i amzës për mjete që tërhiqen me kafshë, i cili mbahet nga bashkia ose komuna. Në rast vjedhjeje ose prishjeje të targave të mjeteve të tërhequra me kafshë, shtohet neni 102 i Kodit Rrugor.

7. Çmimi i pajisjes me targa përcaktohet në udhëzimin për të cilin flitet në nenin 67, pika 3, e Kodit Rrugor, i cili mund të azhurnohet me skadencë dyvjetore, me urdhër të Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit.

Neni 219

Sistemet e frenave të biçikletave (Nenet 68 dhe 69 të Kodit Rrugor)

1. Sistemet e pavarura të frenave, njëra mbi rrotën e përparme dhe tjetra mbi atë të pasme, mund të veprojnë mbi rrotë (pneumatikun ose diskun) mbi bucelë, si edhe mbi mekanizmat e transmisionit.

2. Komandimi i frenës mund të bëhet me dorë ose me pedale.

3. Transmisioni ndërmjet komandës dhe frenës, mund të jetë realizuar me levë shtange, me cerniere ose me kavo fleksibël.

4. Sistemet për të cilat u fol në pikat 1, 2 dhe 3 mund të zbatohen si brenda, ashtu edhe të strukturave tubore, metalike të mjetit.

Neni 220

Sistemet e sinjalizimit zanor të biçikletave (Nenet 68 dhe 69 të Kodit Rrugor)

1. Tingulli i ziles duhet të jetë me një intensitet të tillë, që të dëgjohet të paktën në një largësi prej 30 m.

Neni 221

Sistemet e sinjalizimit pamor të biçikletave (Nenet 68 dhe 69 të Kodit Rrugor)

1. Drita e përparme është një fener me dritë të bardhë ose të verdhë, me ushqim elektrik, e vendosur në një lartësi të përfshirë ndërmjet një vlere minimale prej 40 cm dhe një vlere maksimale prej 100 cm nga toka dhe e orientuar në mënyrë që aksi optik të takojë terrenin përballë biçikletës jo më shumë se 20 m.

2. Drita e emetuar duhet të japë një ndriçim, i cili, i matur mbi një ekran vertikal, të vendosur 10 m përpara fenerit, duhet të jetë më i madh ose i barabartë me 2 lux, në pikën që i përgjigjet projekcionit mbi ekran të qendrës së fenerit dhe mbi një vijë horizontale, që kalon nga kjo pikë, me një shtrirje 1 m nga e djathta dhe 1 m nga e majta e saj. Në asnjë pikë të ekranit të vendosur 60 cm më lart se ndriçimi horizontal i thënë, drita nuk duhet të kalojë 5 lux.

3. Drita e kuqe e pozicionit të pasmë, me ushqim elektrik ose me refleksion, duhet të jetë në planin e simetrisë së biçikletës, në një lartësi nga toka jo më të madhe se 60 cm, por jo më poshtë se sistemi i dritës reflektuese, dhe të ketë drejtimin e ndriçimit drejt në drejtimin prapa, me aks horizontal, të përfshirë në planin e sipërpërmendur të simetrisë.

4. Pamja nga prapa duhet të jetë siguruar brenda një këndi pamjeje prej $\pm 15^\circ$ vertikalisht dhe $\pm 45^\circ$ horizontalisht.

5. Intensiteti i dritës së emetuar nuk duhet të jetë më i vogël se 0,05 qiri brenda një këndi pamjeje $\pm 10^\circ$ vertikalisht dhe $\pm 10^\circ$ horizontalisht.

6. Drejtuesit e biçikletave duhet të sinjalizojnë për ndërrimin e drejtimit dhe për ndalimin me krah ose me një sistem të përshtatshëm drite, analog me ata të përshtatshëm për të gjitha mjetet e tjera.

7. Sistemet e sinjaleve reflektuese, me dritë të kuqe, duhet të jenë të montuara mbi një mbajtës të përshtatshëm, me aks të referimit horizontal dhe paralel me planin vertikal gjatësor të simetrisë së

mjetit. Nuk duhet të ketë pengesë për përhapjen e dritës ndërmjet sistemit dhe syrit të vrojtuesit, të vendosur në hapësirën e përbashkët të dy dyfaqëshave kënddrejtë, të dalat e të cilave, njëra horizontale dhe tjetra vertikale, kalojnë nëpër qendrën e sipërfaqes reflektuese, me kënde përkatësisht 45° dhe 15°. Sistemi duhet të jetë vendosur mbi parafangon e prapme, në një lartësi jo më të madhe se 55 cm nga toka, e matur ndërmjet bordit të sipërm të sistemit dhe tokës, dhe duhet të jetë në një formë të tillë që të mund t'i brendashkruhet një katërkëndëshi me brinjë me gjatësi të tilla që raporti i tyre të mos jetë më i madh se dy. Sistemi mund të jetë i çiftëzuar me dritën e pozicionit të pasmë, mjaft që sipërfaqet ndriçuese të të dyja sistemeve të qëndrojnë të ndara.

8. Sistemet e sinjalizimit reflektues, me dritë të verdhë, të vendosura mbi dy krahët e secilës pedale dhe sistemet analoge, të vendosura mbi të dyja anët e secilës rrotë, duhet të montohen në mënyrë të tillë që sipërfaqja e tyre të jetë jashtë pedaleve dhe rrotave, përkatësisht pingul me planin e pedaleve dhe paralel me planin e rrotave. Ato duhet të kenë formë të tillë që të mund të brendashkruhen në një katërkëndësh me brinjë me gjatësi të tilla që raporti i tyre të mos jetë më i madh se tetë.

9. Vlerat minimale të intensitetit të dritës, në mijë qiri të reflektuara për çdo lux të dritës së bardhë rënëse mbi sistemet e ndryshme, dhe në funksion të këndeve të ndryshme të rënies dhe të thyerjes duhet të jenë si ato të treguara në shtojcën IV, pika 1, e këtij kapitulli.

10. Karakteristikat e materialit reflektues të sistemeve, me dritë të kuqe dhe me dritë të verdhë, janë ato, për të cilat flitet në shtojcën e përmendur më sipër, pikat 2, 3 dhe 4.

11. Tipat e sistemeve të parashikuara nga shtojca e sipërpërmendur duhet të jenë të homologuar nga Ministria e Transportit dhe duhet të mbajnë vulën, në pozicion të dukshëm, elementet për të cilat është folur në nenin 190, pika 7, dhe, nëse për arsyen e montimit është përshkruar një pozicion i përcaktuar, shkrimin “Iart” ose diçka të ngjashme.

Neni 222

Shërbim taksie me mjetet e tërhequra me kafshë (Neni 70 i Kodit Rrugor)

1. Tipat e mjeteve të tërhequra me kafshë, me të cilët mund të ushtrohet shërbim taksie, sipas nenit 70, pika 2, shkronja “a”, e Kodit Rrugor, dhe mënyrat e homologimit dhe të rishikimit të tyre janë përcaktuar në rregullore teknike, të miratuar nga ministri i Transportit. Tipat duhet të përcaktohen në lidhje me numrin e kafshëve të caktuara për tërheqjen e mjetit, me numrin e personave që transportohen dhe me pengesat në rrugë, në mënyrë që të garantojnë sigurimin e qarkullimit dhe të pasagjerëve.

2. Për të kryer shërbimin si taksi, mjeti, nëse u përgjigjet udhëzimeve dhe tipave për të cilët është folur në rregullore, në pikën 1, duhet të homologohet nga organi përkatës, që bën regjistrimet e nevojshme. Rishikimi i targës bëhet në bazë të targës së vogël, që duhet të përmbajë numrin e targës së mjetit, të parashikuar në nenin 67 të Kodit Rrugor, datën e homologimit dhe numrin e regjistrimit në regjistrin e lartpërmendur. Targa e vogël duhet të jetë vendosur në pjesën e prapme të mjetit, dhe të jetë e dukshme.

3. Për të marrë lejen për shërbim taksie me mjete të tërhequra me kafshë, për të cilat flitet në nenin 70, pikat 1 dhe 2, të Kodit Rrugor, i interesuari duhet t'i paraqesë kryetarit të bashkisë ose komunës, një kërkesë ku të shënohen të dhënat e gjendjes së tij civile. Nëse mjeti drejtohet nga drejtues të ndryshëm, në kërkesë duhet të shënohen edhe të dhënat e drejtuesve të tjerë.

4. Për të marrë licencën është e nevojshme të plotësohen kërkesat e mëposhtme:

a) aftësia fizike e titullarit dhe e drejtuesve të tjerë të mundshëm, e cila duhet të pranohet nëpërmjet vizitës mjekësore nga organet mjekësore të bashkisë apo komunës. Në këtë rast lëshohet një vërtetim. Për të drejtuar mjetet e shërbimit taksi duhet të jesh në moshë madhore dhe të mos i kesh kaluar 65 vjeç;

b) të kenë të paktën certifikatën e lejes elementare nga titullari ose nga drejtuesit e tjerë të mjeteve;

c) aftësia e kafshës ose e kafshëve që duhet të tërheqin mjetin, të provohet me anë të vizitës së veterinerit, i cili lëshon vërtetimin përkatës;

ç) përputhja e mjetit me tipin dhe kategorinë për të cilën flitet në pikën 1, rezultojnë nga homologimi dhe aftësia e tij për qarkullimin në rrugë, me synim sigurinë e trafikut dhe të personave që transportohen; kjo aftësi duhet të demonstrohet nëpërmjet një ecjeje provë mbi rrugë, nën kontrollin e organit përkatës të bashkisë, i cili lëshon certifikatën.

5. Kur nuk plotësohen kushtet për të cilat u fol në pikën 4, organi përkatës i bashkisë ose komunës i jep kërkuesit të lejes një afat jo më pak se 30 ditë, për rregullimet e nevojshme.

6. Certifikatat, për të cilat u fol në pikën 4, duhet t'i bashkëlidhen kërkesës që i drejtohet kryetarit të bashkisë ose komunës. Këto, pas kontrollit për plotësimin e kërkesave, lëshojnë lejen me emrin e kërkuesit, e cila përmban edhe autorizimin e drejtimit të mjetit për drejtuesit e tjerë, nën përgjegjësinë e titullarit. Leja duhet të mbahet në mjet gjatë shërbimit dhe t'u tregohet organeve të policisë kur ata e kërkojnë.

7. Revizioni i mjeteve të tërhequra me kafshë për shërbim taksie duhet të bëhet çdo 5 vjet. Titullari i lejes i paraqet kërkesën organit përkatës të bashkisë ose të komunës të cilët përcaktojnë vendin dhe kohën e rishikimit. Kjo bëhet me mënyrat e përcaktuara në rregulloren teknike, për të cilën flitet në pikën 1. Për rishikimin e ardhshëm lëshohet certifikata përkatëse, që duhet të mbahet mbi mjet gjatë shërbimit. Mund të jetë vendosur një afat jo më pak se 30 ditë për plotësimin e kërkesave që mungojnë. Nëse mjeti paraqet kushte krejtësisht të papërshtatshme për shërbim, lajmërohet kryetari i bashkisë i cili merr masa për tërheqjen e lejes. Në mënyrë analoge veprohet nëse mjeti nuk paraqitet për revizion në afatin e caktuar.

8. Organi përkatës mund të vendosë në çdo çast, rishikimin e lejes, kur kontrollon ose arrin në përfundimin se mjeti nuk u përgjigjet më kushteve të kërkuara, duke përcaktuar një afat për plotësimet e nevojshme. Në një rishikim të tillë zbatohen dispozitat e pikës 7.

KREU III

MJETET ME MOTOR DHE RIMORKIOT E TYRE

PJESA I

NORMAT KONSTRUKTIVE, PAJISJET DHE KONTROLLET TEKNIKE PËR QARKULLIMIN

1. KARAKTERISTIKA KONSTRUKTIVE, PAJISJET DHE IDENTIFIKIMET

(Nenet 71-74 e Kodit Rugor)

Neni 223

Karakteristikat konstruktive dhe funksionale të mjeteve me motor dhe të rimorkiove të tyre

(Neni 71 i Kodit Rugor)

1. Karakteristikat e përgjithshme konstruktive dhe funksionale të mjeteve, subjekte të kontrollit, janë ato të treguara në shtojcën V të këtij kapitulli. Rreth këtyre karakteristikave, ministri i Transportit, me një udhëzim të dalë nga ai, përcakton mjetet, për secilën kategori, që do të jenë objekte të kontrollit.

2. Për sa është përcaktuar në nenin 71, pika 3, e Kodit Rugor, udhëzimet që i përkasin rregullave teknike, përfshirë ato të diktuar në rrugë eksperimentale, që kanë lidhje me karakteristikat të cilat në shtojcën e sipërpërmendur, përcaktojnë edhe mënyrat për kërkimin dhe ekzekutimin e kontrolleve përkatëse. Këto urdhra përcaktojnë, gjithashtu, rregullat teknike dhe karakteristikat e përjashtuara nga kontrolli i rastit ku kushtet e tipit të homologimit, kërkojnë miratim për çdo ekzemplar etalon. Rregullat teknike, të lidhura me karakteristikat konstruktive dhe funksionale që kanë të bëjnë me mbrojtjen e

mjedisit, për të cilat është folur në shkronjën “E” të shtojcës së cituar, përcaktuar në bazë të kufirit maksimal të lejuar të ndotjes dhe të zhurmave në atmosferë, kufij këta të vendosur sipas udhëzimit të përbashkët të Ministrisë së Transportit dhe Ministrisë së Shëndetësisë.

3. Ministri i Transportit, së bashku me ministrat e tjerë, të interesuar, do të përcaktojnë, në lidhje me nevojat e sigurimit në qarkullim ose të mbrojtjes së mjedisit, karakteristika të tjera konstruktive dhe funksionale, vazhdim i atyre të renditura në pikat e mësipërme.

Neni 224

Sistemet e pajimit të mjeteve me motor dhe rimorkiot e tyre (Neni 72 i Kodit Rrugor)

1. Udhëzimet e nxjerra në zbatim të pikës 3 të nenit 72, të Kodit Rrugor, që u përkasin sistemeve të pajimit të mjeteve me motor dhe të rimorkiove të tyre, duhet të jenë sipas rregullave të hartuara në mbështetje të akteve të Komunitetit European. Sistemet e sipërpërmendura mund të jenë të ngjashme me rregullat që bëjnë pjesë në rregulloren ose në rekomandimet e nxjerra nga zyra europiane për Kombet e Bashkuara, nga komisioni ekonomik për Europën.

2. Bëjnë përjashtim sistemet e ndalimit dhe të mbrojtjes së mjeteve, të caktuara për t'u drejtuar nga invalidë, ose për transportin e tyre, karakteristikat e të cilave janë përcaktuar në udhëzimet e ministrit të Punëve Publike dhe Transportit.

3. Në zbatim të nenit 72, pika 9 e Kodit Rrugor, ndalohet vendosja e perdeve në xhama ose përdorimi i xhamave të errët, në mjetet me motor.

Neni 225

Treguesi i kilometrazhit (Neni 72 i Kodit Rrugor)

1. Shpejtësimatësi i vendosur në automjete duhet të jetë i vulosur në secilën nga pikat e shkëputjes, të sistemit të lidhjes së aparatit, nëse tërhiqet me force, në mënyrë që të mos dëmtohet matësi, pa thyer qoftë edhe një vullë.

2. Vulat duhet të vendosen nga ofiçina dhe nga montues të aftë për operacione të tilla, të miratuar nga organet përkatëse.

Neni 226

Sinjalet e lëvizshme, shumëfunksionale të ndihmës së shpejtë (Neni 72 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali i lëvizshëm shumëfunksional i ndihmës së shpejtë, me të cilin, sipas nenit 72, pika 3, shkronja “d”, e Kodit Rrugor, duhet të jenë pajisur automjetet në qarkullim dhe të cilin drejtuesit e mjeteve duhet ta ekspozojnë në rastet e ndalimit të detyruar të automjetit në njërën prej situatave të vështira dhe të jashtëzakonshme të mëposhtme:

- a) sëmundje e menjëhershme e drejtuesit të mjetit;
- b) avari në motor, në goma, në frena, në sistemin sinjalizues pamor dhe të ndriçimit;
- c) mungesë karburanti;

duhet të jenë të njëjta me karakteristikat e treguara në këtë nen, në nenin 227 si edhe në shtojcën 6 të këtij kapitulli.

2. Mbi pjesën e jashtme të sistemit, të realizuar me elemente reflektuese, duhet të jenë të dukshme shënimet e mëposhtme.

- Ana e përparme: SOS (e përhershme) (figura III.2/a)
- Ana e prapme: SOS dhe njëra nga simbolet e mëposhtme:
 - a) simboli i kryqit të kuq (figura III.2/b);
 - b) simboli çelës, rregullues (figura III.2/c);

c) simboli i distributorit (figura III.2/d).

3. Sinjali që mban simbolin e kryqit të kuq, duhet të përdoret në rastin e sëmundjes së menjëhershme të drejtuesit të mjetit; sinjali që mban simbolin e një çelësi rregullues në rastet e avarisë së mjetit; sinjali që mban simbolin e një distributori në rastin e mungesës së karburantit.

4. Sfondi i sinjalit duhet të jetë me ngjyrë të bardhë ose të verdhë, realizuar me elemente reflektuese, me simbole me ngjyrë të kuqe transparente ose të zezë.

5. Përmasat e simboleve dhe karakteristikat e elementit reflektues, duhet të jenë të tilla që të garantojnë, pa marrë parasysh fenomenin e turbullimit të shikimit, dallimin dhe njohjen në largësi të paktën 100 metra, nga një vëzhgues që ka mprehtësi pamore të mjaftueshme, pra 8/10 të paktën në një sy dhe pa lente korigjuese, si ditën, ashtu edhe natën.

6. Sistemi i sinjalizimit mund të jetë realizuar edhe me shënime të ndritshme, me ngjyrë të kuqe mbi sfond të zi të dukshëm, montuar vetëm nga ana e pasme e mjetit. Karakteret mund të jenë ndërtuar nga elemente që emetojnë dritën e tyre ose që janë të ndritshëm. Është pranuar që shënimet të përsëriten edhe në pjesën e përparme të sinjalizimit, pra të jenë të dukshme nga pjesa e përparme e mjetit. Në këtë rast sfondet duhet të jenë me ngjyrë të bardhë ose të verdhë, me skaje të zeza.

7. Sistemi i sinjalizimit, për të cilin flitet në pikën 6, duhet të shfaqë mbi ekranin përkatës vetëm njërën nga shkrimet e mëposhtme: SËMUNDJE - MOTORI – GOMA - FRENAT - DRITAT - BENZINA - NAFTA.

8. Përmasat dhe qartësia e sfondit duhet të jenë të tilla që të garantojnë, pa marrë parasysh fenomenin e turbullimit të shikimit, lexueshmërinë, të paktën në largësinë 100 metra, duke u nisur nga një vëzhgues që ka mprehtësi pamore të mjaftueshme, ose të paktën 8/10 në një sy dhe pa lente korigjuese, si ditën, ashtu edhe natën.

9. Sistemi duhet të jetë tip i homologuar nga Ministria e Transportit.

10. Përputhja e sistemit me rregullat teknike vërtetohet nga prania e numrit të miratimit dhe e markës së fabrikës.

11. Pajisja e automjetit me sinjale të lëvizshme, shumëfunksionale, si dhe me kutinë e ndihmës së shpejtë, është detyrë e përdoruesit të automjetit.

Neni 227

Hollësi konstruktive të sinjaleve të lëvizshme, shumëfunksionale të ndihmës së shpejtë (Neni 72 i Kodit Rrugor)

1. Hollësitë konstruktive të sinjalit të lëvizshëm, shumëfunksional të ndihmës së shpejtë, që është subjekt i miratimit sipas nenit 226, janë si më poshtë:

a) faqet e jashtme duhet të kenë përmasa të përshtatshme, për të përmbajtur treguesit e parashikuar;

b) faqet e brendshme të sistemit përdoren për të shënuar me shtyp datën dhe numrin e miratimit, për të futur udhëzimet e përdorimit dhe mesazhe të tjera të panevojshme për t'u lidhur me sinjalizimin e ndihmës së shpejtë, të lexueshëm vetëm për sistem të mbyllur.

c) sistemi, për të cilin flitet në pikën 6 të nenit 226, duhet të ushqehet me bateri të zakonshme të automjetit, duke thithur një fuqi më të madhe se 30 W nga tensioni që jep vetë bateria kur motori dhe gjeneratori janë të ndaluar.

ç) në rastin për të cilin është folur në pikën "c", sinjalizimi duhet të ketë një komandues, i cili lejon ta fikësh edhe nëse është i lidhur me baterinë dhe një komandues të dytë, të pavarur ose jo nga i pari që lejon ndërrimin e shkrimit, që duhet të shfaqet në ekran. Komanduesi duhet të zëvendësojë njëkohësisht si shkrimin e prapmë, ashtu edhe atë të përparme (nëse është parashikuar);

d) sistemi duhet të ketë një bazament të përshtatshëm, që shërben për ta mbajtur së bashku me ekranet në pozicionin e përdorimit mbi pjesën horizontale të mbulesës së automjetit të ndaluar dhe duhet të jetë i tillë, që të sigurojë qëndrueshmërinë e sistemit nën veprimin e një ngarkese statike, jo më

të vogël se 2 daN.

2. Veçoritë e shënimeve, të simboleve dhe të materialeve të përdorura, si dhe mënyrat e provës janë ato të treguara në shtojcën VI të këtij kapitulli.

Neni 228

Tabela dhe numrat e identifikimit (Neni 74 i Kodit Rrugor)

1. Karakteristikat, mënyrat e zbatimit dhe treguesit e tabelave, si edhe karakteristikat e numrave të identifikimit, të vendosura nga konstruktori i mjetit ose nga i besuari i tij, janë ato të bazuara në udhëzimet përkatëse të Komunitetit Europian, ose në rekomandimet e nxjerra nga zyra europiane për Kombet e Bashkuara, Komisioni Ekonomik për Europën.

Neni 229

Stampimi i numrit të shasisë (Neni 74 i Kodit Rrugor)

1. Në rast parregullsie ose të mungesës së numrit original të shasisë, për të cilin është folur në nenin 74, pika 3, e Kodit Rrugor, ai ribëhet me stampim, nën kujdesin e organeve përkatëse, në fillim një numër të dallueshëm, nga shenja e vetë zyrës, në bazë të kriterëve të treguara në shtojcën VII të kësaj rregulloreje.

2. CERTIFIKATA E MIRATIMIT, E ORIGINËS DHE E HOMOLOGIMIT, DEKLARATA E PËRPUTHJES (Nenet 75-79 e Kodit Rrugor)

Neni 230

Certifikatë e miratimit (Neni 75 i Kodit Rrugor)

1. Certifikata e miratimit, e lëshuar sipas nenit 75, pika 1, e Kodit Rrugor, duhet të jetë hartuar në bazë të modelit të miratuar nga Ministria e Transportit, dhe duhet të përmbajë të gjitha të dhënat e nevojshme për hartimin e pjesës teknike të lejes së qarkullimit të mjetit, të cilit i referohet, si dhe numrin e shasisë së këtij të fundit, emrin e fabrikës dhe të tipit.

2. Certifikata e miratimit është e vlefshme si dokumentacion teknik për regjistrimin pasues të mjetit, vetëm nëse shoqërohet nga certifikata e origjinës.

Neni 231

Certifikatë e origjinës (Neni 75 i Kodit Rrugor)

1. Certifikata e origjinës së një mjeti, për të cilën është folur në nenin 75, pika 2, e Kodit Rrugor, duhet të jetë hartuar në bazë të modelit të miratuar ose e njohur nga Ministria e Transportit dhe duhet të përmbajë treguesit e mëposhtëm:

- a) fabrikën dhe tipin;
- b) vendin e prodhimit ose të montimit, sipas rastit;
- c) numrin e shasisë;
- ç) të gjitha të dhënat e nevojshme për plotësimin e pjesës teknike të lejes së qarkullimit të mjetit të cilit i referohet;
- d) datën e lëshimit.

2. Certifikata e origjinës duhet të jetë e nënshkruar nga titullari i shoqërisë konstruktore ose nga përfaqësuesi legal ose nga i autorizuari i tij. Nënshkrimi, nëse nuk është i depozituar pranë zyrave

përkatëse të Ministrisë së Transportit, duhet të jetë i njëjtë dhe po të jetë nevoja i legalizuar sipas ligjit. Për pasojat që janë parashikuar në nenin 230, pika 2, certifikata duhet të jetë e plotë me vulën dhe nënshkrimin e funksionarit të organit përkatës që ka marrë pjesë në kontrollin dhe provën, si dhe me vulën e zyrës së këtij organi.

3. Certifikatat e origjinës, të lëshuara deri në mbarimin e afatit ekzistues ose të lëshuara në një vend të huaj, mund të jenë të ndryshme nga modeli i miratuar sipas pikës 1, dhe mund të mos jenë të plota me të dhënat teknike të mjetit. Megjithatë të dhënat teknike të mjetit duhet të jepen në një dokumentacion të veçantë e të përshtatshëm.

Neni 232

Lejes së qarkullimit (Neni 77 i Kodit Rrugor)

1. Çdo modifikim i karakteristikave konstruktive ose funksionale, të treguara në shtojcën V të këtij kapitulli, që përcaktojnë transformimin ose zëvendësimin e shasisë, kërkon kontrollin dhe provën e mjetit përkatës, pranë degëve në rrethe të Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor, në bazë të vendndodhjes së shoqërisë që bërë modifikimin. Kur kjo e fundit është kryer nga më shumë shoqëri, ku për çdo stad pune të kryer nuk është kërkuar të nxirret një certifikatë miratimi, zyra përkatëse, përgjegjëse për kontrollin dhe provën, është ajo ku ka vendndodhjen shoqëria që ka kryer ndërhyrjen e fundit. Në këtë rast fleta e punëve duhet të përbëhet nga përmbledhja e të gjitha fletëve, secila e hartuar nga kjo shoqëri, herë pas here sipas stadeve të ndryshme, me nënshkrimin në mënyrë ligjore të përfaqësuesit legal.

2. Çdo modifikim i masës së përgjithshme, maksimale, ose i masave maksimale në akse, ose i numrit të akseve a interakseve, ose të zbarrave, ose të impiantit të frenave, xhamave ose të elementeve konstruktive të tij mund të lejohen nga qendra konstruktive e mjetit, me certifikatën përkatëse të miratimit nga zyra përkatëse e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, sipas përcaktimeve të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transporte.

3. Azhurnimi i të dhënave të lidhura me modifikimin kryhet nga organi përkatës i DPSHTRR-së, të cilit duhet t'i paraqitet certifikata përfundimtare e miratimit të modifikimit të kryer. Një azhurnim i tillë bëhet nëpërmjet lëshimit të një leje të re qarkullimi, ku të dhënat ndryshohen në mënyrë të vazhdueshme, në bazë të modifikimit.

Neni 233

Gjendja teknike e mjeteve rrugore me motor dhe i rimorkiove të tyre (Neni 78 i Kodit Rrugor)

1. Rregullat teknike për karakteristikat funksionale dhe për sistemet e pajimit të mjeteve në qarkullim, janë treguar në shtojcën VIII të këtij kapitulli.

2. Rregullat teknike për karakteristikat funksionale dhe sistemet e pajimit të mjeteve, për të cilat është folur në shtojcën VIII, janë në përputhje me udhëzimet përkatëse europiane.

3. Në mungesë të udhëzimeve të Komunitetit European ose në mungesë të rregullave apo të rekomandimeve ndërkombëtare, ministri i Transportit mund të përcaktojë rregullat teknike shtesë ose modifikime të atyre për të cilat është folur në shtojcën VIII, duke pasur parasysh nevojat e sigurimit, të zhurmave, të ndotjes që paraqiten në hapësirën e Komunitetit European ose atë ndërkombëtar. Rregullat teknike për zhurmat dhe daljet e ndotjeve janë përcaktuar në bazë të vlerave kufi, të përcaktuara me udhëzimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Transportit.

3. KONTROLLI TEKNIK I AUTOMJETEVE

(Nenet 79,80 e Kodit Rrugor)

Neni 234

Fusha e kontrollit dhe personeli i ngarkuar për të

1. Fusha e kontrollit teknik, vjetor dhe periodik, përfshin të gjitha mjetet rrugore, sipas përcaktimit të nenit 47, pika 1, shkronjat e, f, g, h, i, j, k dhe l të Kodit Rrugor.

2. Mjetet e reja, për regjistrimin dhe pajisjen me dokumentet përkatëse, kur futen për herë të parë në Republikën e Shqipërisë duhet të paraqiten në qendrën e regjistrimit të DPSHTRR-së brenda 7 ditëve. Brenda kësaj periudhe mjetet duhet të lëvizin sipas procedurave të përcaktuara në udhëzimin e MPPT.

3. Sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor, me “Librezë të kontrollit teknik”, me të cilën pajisen mjetet pas kontroleve teknike vjetore, kuptohet “Certifikata e kontrollit teknik”. Forma, përmbajtja dhe specifikimet e tjera në të, përcaktohen në udhëzimin e MPPT. Këto certifikata kanë vlefshmëri njëvjeçare nga koha e lëshimit.

4. Në “Certifikatën e kontrollit teknik” përcaktohen, detyrimisht dhe karakteristikat kryesore që përmban “Leja e qarkullimit”.

5. “Certifikata e kontrollit teknik” shoqërohet me pullë sipas Modelit IV.7. Forma, përmbajtja dhe vendi i vendosjes së tyre bëhet në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje dhe të DPSHTRR-së.

6. Qendra e kontrollit vjetor, teknik e periodik, organizon dhe mban dokumentacionin e nevojshëm për veprimtarinë që ato kryejnë sipas kësaj rregulloreje. Modeli i këtyre dokumenteve përcaktohet me udhëzimin e MPPT.

7. Kontrollat për përputhjen e gjendjes teknike të mjeteve rrugore me kushtet teknike, të hartuara nga MPPT, si dhe të dhënat identifikuese bëhen drejtpërdrejt në mjet si dhe nëpërmjet pajisjeve me mjediset përkatëse, sipas kushteve dhe kompletimit të përcaktuara me udhëzimin e MPPT.

8. Personat, që ngarkohen me kryerjen e këtij kontrolli, duhet të jenë specialistë transporti, të profesioneve:

- Inxhinierë mekanike, që kanë punuarose punojnë në transportin automobilistik, si dhe në stacionet e mekanikës bujqësore, teknike të të njëjtit profil; mekanike të shkallës së lartë të kualifikimit ose mjeshtra në këto profesione, të cilat dëshmojnë aftësitë e tyre me dokumentacionin përkatës, të përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë së Transportit.

- Kryekontrolli i qendrës së kontrollit teknik, duhet të jetë detyrimisht inxhinier mekanik, i diplomuar para vitit 1974, ose inxhinier mekanik transporti, i diplomuar pas këtij viti.

9. MT-ja me udhëzim të saj mund të përcaktojë dhe kritere të tjera, për persona që kryejnë kontroll teknik jashtë përcaktimeve të pikës 8, për raste dhe në kushte të kufizuara. Në këto raste, personat mund të përfitojnë kur i nënshtrohen kualifikimit dhe provës, sipas procedurave të përcaktuara në udhëzimin e mësipërm.

PJESA II

DESTINACIONI DHE PËRDORIMI I MJETIT

Neni 235

Karakteristikat konstruktive të mjeteve, në lidhje me destinacionin dhe përdorimin e tyre (Neni 81 i Kodit Rrugor)

1. Karakteristikat konstruktive të mjetit në lidhje me sa është vendosur nga neni 81, pika 7 e Kodit Rrugor, duhet të kënaqin rregullat e vendosura në nenin 223, pika 2, shkronja “P”, të shtojcës V të këtij kapitulli.

Neni 236

Shërbimi me qira, pa drejtues mjeti, shërbimi me qira me drejtues mjeti dhe shërbim taksie, me autoveturë, me drejtues mjeti për transport personash (Nenet 83-85 e Kodit Rugor)

1. Për të arritur në një vendmbërritje të mundshme me qira pa drejtues mjeti, automjetet për transport të përzier, dhe autokampet nuk përfshihen në mjete të caktuara për transport për persona, të ndryshme nga autoveturat, për të cilat është folur në nenin 83, pika 2 e Kodit Rugor.

2. Për të arritur në një vendmbërritje të mundshme me qira me drejtues mjeti si në nenin 84, pika 2, e Kodit Rugor, janë të përshtatshme për transportimin specifik të personave, si ambulancat e ashtuquajtura për transport, ashtu edhe ato të ashtuquajtura të ndihmës së shpejtë.

3. Shërbimi taksi kryhet vetëm me autovetura, sipas përcaktimit të nenit 54, pika 1, shkronja “a” e Kodit Rugor, të pajisura me taksimetër me faturëdhënie. Autovetura taksi duhet të ketë si rregull ngjyrë të verdhë, në dy dyert anësore të ketë të stampuar fjalën “Taksi” dhe mbi autoveturë sinjalin me dritë, ku në sfond të verdhë me shkronja

të zeza shkruhet “taksi”, sipas modelit përkatës të Komunitetit Europian.

Autoveturat e shërbimit taksi pajisen me targë të veçantë, në mbështetje të licencës së lëshuar për shërbimin taksi nga organi përkatës. Me udhëzim të veçantë të Ministrisë së Transporteve, përcaktohen rregullat dhe mënyra e funksionimit të shërbimit taksi.

PJESA III

DOKUMENTE PËR QARKULLIMIN DHE PËR REGJISTRIMIN

**1. FORMALITETE PËR QARKULLIMIN E AUTOMJETEVE, TË MJETEVE DHE
CIKLOMOTORËVE
(Nenet 92-98 e Kodit Rugor)**

Neni 237

**Kushtet që duhet të plotësojnë mjetet që hyjnë në Republikën e Shqipërisë për t’u pajsur me
leje qarkullimi (Neni 92 i Kodit Rugor)**

1. Në zbatim të neneve 75 dhe 92 të Kodit Rugor, organet e regjistrimit të DPSHTRR-së nuk mund të lëshojnë leje qarkullimi apo të japin targa regjistrimi sipas përcaktimeve të dispozitave të Kodit Rugor apo të kësaj rregulloreje për mjetet sipas nenit 47, shkronjat e,f,g,h,i,j,k dhe l të Kodit Rugor pa paraqitur:

A. Për mjetet e reja :

- a) Aktin e blerjes së noterizuar;
- b) deklaratën e përputhjes për tipin e miratuar të mjetit, lëshuar nga prodhuesi i vendit të origjinës ose nga agjencia e shitjes së ngarkuar prej tij, pavarësisht nga vendi i prodhimit;
- c) aktin e zhdoganimit nga autoriteti shqiptar.

B. Për mjetet e përdorura :

- a) Aktin e blerjes së noterizuar;
- b) certifikatën e pronësisë;
- c) lejen e qarkullimit (provizore);
- ç) dokumentin e çregjistrimit të mjetit nga organi përkatës i vendit nga vjen mjeti;
- d) aktin e zhdoganimit nga autoriteti shqiptar.

2. Procedura më të detajuara përcaktohen në udhëzimin e MT. Po në këtë udhëzim përcaktohen edhe procedurat e ndryshimit të pronarit, vendi i regjistrimit, si dhe dokumentet dhe afatet për kryerjen e tyre.

3. Pajisja me leje qarkullimi e mjeteve të reja që hyjnë në Republikën e Shqipërisë, bëhet vetëm pas verifikimit dhe pasi të kenë marrë paraprakisht, miratimin e përputhjes së mjetit me dokumentin shoqërues të tij, sipas pikës 1, shkronja “A” e këtij neni nga qendra e kontrollit teknik vjetor.

4. Mjetet e përdorura u nënshtrohen, veç plotësimit të kushteve të pikës 1, shkronja “B” dhe kontrolli teknik, për plotësimin e kushteve për sigurinë e qarkullimit rrugor dhe mbrojtjes së mjedisit, sipas kushteve të miratuara me udhëzimin e MT.

Neni 238

Shenjë identifikimi për ciklomotorët dhe procedura përkatëse e shpërndarjes (Neni 96 i Kodit Rrugor)

1. Shenja e identifikimit në nenin 96 të Kodit Rrugor, përbëhet nga një targë e vogël, e vendosur në ciklomotor, që dallohet nga një kod alfanumerik.

2. Kushdo që ka në mend të qarkullojë me ciklomotor duhet paraprakisht të pajiset me shenjën përkatëse, duke bërë fillimisht kërkesën drejtuar organeve përkatëse të Ministrisë së Transportit.

3. Shenja është e lidhur ngushtë me personin. E njëjta shenjë lejon mbajtësin të qarkullojë me ciklomotorë të ndryshëm, duke marrë përgjegjësinë e qarkullimit të ciklomotorit që përdor herë pas here.

Neni 239

Transferimi i pronësisë së ciklomotorit (Neni 96 i Kodit Rrugor)

1. Në rastin e transferimit të pronësisë ose të dhënies për përdorim, ose dhënies me qira me të drejtën e blerësit të ciklomotorit, shenja e identifikimit mbetet në pronësi të mbajtësit që e ruan për ta vendosur në një ciklomotor tjetër ose ta kthejë në organin përkatës të Ministrisë së Transportit. Në rast tjetër, organi përkatës do të marrë masat për shënimet e nevojshme.

2. Shenjat e kthyera prishen (shkatërrohen) nga organet përkatëse të Ministrisë së Transportit në të njëjtën mënyrë siç bëhet dhe për targat e regjistrimit të mjeteve me motorë të papërdorshëm.

3. Pronësia e një ciklomotori nuk mund t'i kalojë një personi që nuk është i pajisur me këtë shenjë. Shitësi është i detyruar të verifikojë nëse blerësi është i pajisur me shenjën përkatëse, përpara se ta blejë ciklomotorin.

Neni 240

Karakteristikat dhe mënyrat e vendosjes së shenjave të identifikimit për ciklomotorët (Neni 96 i Kodit Rrugor)

1. Shenja e identifikimit të ciklomotorit përmban, sipas radhës, stemën e republikës, dy karaktere alfabetike, tri karaktere numerike dhe një karakter alfabetik.

2. Forma, shenja dhe përmasat e shënimit janë treguar në figurën III.3.

3. Shenja e identifikimit të ciklomotorit ka sfond të bardhë, mbi të cilin stampohet stema zyrtare e Republikës së Shqipërisë, e ndjekur nga dy karaktere alfabetike, tri karaktere numerike dhe një karakter alfabetik.

4. Shenja duhet të jetë e ndriçuar. Ajo duhet të vendoset po në atë mënyrë të parashikuar për targat e automjeteve, vetëm se lartësia minimale nga toka e bordit të saj të poshtëm, mund të zbresë më poshtë se vlera minimale e parashikuar, me kusht që lartësia të mos jetë më e vogël se rrezja e rrotës ose rrotave të pasme, e matur për mjet të ngarkuar.

5. Vendosja e shenjës për çdo ciklomotor duhet të bëhet në mënyrë të tillë që të bëjë të mundur vendosjen dhe heqjen nga ana e atij që është i ngarkuar për këtë punë.

Neni 241

**Procedura për shënimin, dhënien dhe regjistrimin e shenjës së identifikimit për ciklomotorin
(Neni 96 i Kodit Rrugor)**

1. Shenja e identifikimit i jepet, nga organi përkatës i Ministrisë së Transportit, personit fizik, që ka mbushur moshën 16 vjeç dhe që nuk është përjashtuar nga kjo e drejtë, ose një personi juridik që bën kërkesë, duke treguar rezidencën, gjendjen civile ose adresën në Shqipëri.

2. Kodi alfanumerik i shenjës së identifikimit, së bashku me gjeneralitetin e zotëruesit të ciklomotorit, sipas normave të pikës 1, regjistrohet nga organi përkatës i Ministrisë së Transportit dhe azhurnohet me ndryshimin e rezidencës, të vendit të banimit, ose të masave për anulimin e shenjës.

Neni 242

Detyrime për mbajtësin e shenjës së identifikimit për ciklomotorë (Neni 96 i Kodit Rrugor)

1. Në rast humbjeje, shkatërrimi ose vjedhjeje të shenjës për ciklomotorët, mbajtësi duhet të njoftojë organin përkatës në Ministrinë e Transportit brenda tri ditëve, duke dhënë përshkrimin e dokumentit. Organi përkatës i Ministrisë së Transportit i lëshon, sipas kërkesës së mbajtësit, një shenjë të re, duke e plotësuar me shënimet e duhura.

Neni 243

Targat e përkohshme të qarkullimit (Neni 98 i Kodit Rrugor)

1. Shenja individualizuese e organit përkatës të Ministrisë së Transportit për nxjerrjen targave të përkohshme, për të cilat flitet në nenin 98 të Kodit Rrugor, janë ato të treguara në shtojcën IX të këtij kapitulli.

2. Kriteret për krijimin e të dhënave të vendosura në targat e përkohshme janë si më poshtë:

a) shenja individualizuese e organit përkatës të rrethit është si më sipër;

b) stema zyrtare e Republikës së Shqipërisë;

c) seri progresive, e ndërtuar me karaktere numerike.

Ministri i Transportit përcakton që seria në fjalë të modifikohet dhe kombinohet nga karaktere alfabetike.

2. TARGAT

(Nenet 99-101 e Kodit Rrugor)

Neni 244

Përcaktimi i targave të regjistrimit, të përsëritjes, të provës dhe të njohjes (Neni 99 i Kodit Rrugor)

1. Në këtë rregullore quhen targa të regjistrimit:

a) ato të prapme dhe të përparme e automjeteve, për të cilat flitet në nenin 99, pika 1, e Kodit Rrugor; b) ato të prapme të rimorkiove, për të cilat flitet në nenin 99, pika 3, e këtij Kodi;

c) ato të prapme të motomjeteve, për të cilat flitet në nenin 99, pika 2, e po këtij Kodi;

ç) ato të prapme të makinave bujqësore, vetëlëvizëse, për të cilat flitet në nenin 112, pika 1, e Kodit Rrugor;

d) ato të prapme të rimorkiove bujqësore, për të cilat flitet në nenin 112, pika 2, e po këtij Kodi;

dh) ato të prapme të makinave teknologjike, vetëlëvizëse, për të cilat flitet në nenin 113, pika 4, e këtij Kodi.

e) ato të prapmet e makinave teknologjike që tërhiqen, për të cilat flitet në nenin 113, pika 4, e Kodit Rrugor.

2. Quhen targa përsëritëse:

a) ato që përmbajnë të dhënat e regjistrimit të mjeteve tërheqëse, me të cilat duhet të pajisen nga mbrapa rimorkiot dhe vagonetat shtesë, gjatë qarkullimit, sipas nenit 99, pika 4, e Kodit Rrugor;

b) ato që përmbajnë të dhënat e regjistrimit të mjeteve tërheqëse, me të cilat duhet të pajisen nga mbrapa rimorkiot bujqësore dhe makinat bujqësore që tërhiqen, për të cilat është folur në nenin 112, pika 1, e këtij Kodi;

c) ato që përmbajnë të dhënat e regjistrimit të mjeteve tërheqëse, me të cilat duhet të pajisen nga mbrapa makinat teknologjike që tërhiqen, për të cilat flitet në nenin 113, pika 4, e po këtij Kodi.

3. Quhen targa prove ato me të cilat duhet të jenë pajisur nga përpara dhe mbrapa mjetet në qarkullimin provë, për të cilin flitet në nenin 97, pika 1, e Kodit Rrugor.

4. Quhen targa të njohjes, ato me të cilat duhet të pajisen autoveturat dhe automjetet me përdorim të kombinuar, për të cilat flitet në nenin 129, pika 2, e Kodit Rrugor.

5. Quhen targa të veçanta njohjeje, ato me të cilat pajisen mjetet me motor, për të cilat flitet në nenin 132, pika 1 e Kodit Rrugor.

Neni 245

Kritere për formimin e të dhënave të targave të mjeteve me motor dhe të rimorkiove (Neni 99 i Kodit Rrugor)

1. Shenjat individualizuese të organit përkatës të Ministrisë së Transportit për nxjerrjen e targave, për të cilat flitet në nenin 99 të Kodit Rrugor, janë ato të treguara në shtojcën X.

2. Kritere për formimin e të dhënave të targave për të cilat flitet në nenin 99, pika 9, e Kodit Rrugor, janë ato që përmban shtojca X e këtij kapitulli.

3. Për sa është parashikuar në karakteristikat e mjeteve, të caktuara për shërbimin e policisë së shtetit, në raste të nevojave të veçanta, organi përkatës përcakton një renditje dhe një përdorim të karaktereve alfanumerike, të ndryshme nga ato të treguara në pikën 1 të shtojcës X.

Neni 246

Vendosja e targave të regjistrimit, të përsëritjes, të provës dhe të njohjes (Neni 99 i Kodit Rrugor)

1. Vendet ku vendosen targat e regjistrimit, të provës dhe të njohjes duhet të paraqesin sipërfaqe plan ose pothuajse plan, me gjerësi të përshtatshme për të mbajtur Targën. Përmasat e tipave të ndryshme të targave janë si me poshtë:

a) Targa e regjistrimit për ciklomotorët:

- formati 97 x 115, figura III.3;

b) Targat e regjistrimit për motomjetet:

- formati 200 x 205 mm, figura III.4;

c) Targat e regjistrimit të mjeteve të tjera me motor dhe për rimorkiot, përjashtoj ato të pikës “a” dhe “b”:

- format 520 x 115 mm, figura III.4 a/1;

- format 250 x 250 mm, figura III.4 a/2.

2. Vendet ku vendosen targat e regjistrimit janë ato të përcaktuara në nenin 244, të kësaj rregulloreje.

Mënyrat e vendosjes së targave (Neni 99 i Kodit Rrugor)

1. Vendet e vendosjes së targës duhet të jenë të tilla që, pas montimit të tyre, duhet të paraqesin karakteristikat e mëposhtme:

a) pozicioni i targës së prapme në drejtim të gjerësisë, me përjashtim të targave të regjistrimit të rimorkiove, të rimorkiove bujqësore dhe të makinave teknologjike që tërhiqen: vija vertikale e mesit të targës nuk duhet të jetë më në të djathtë të planit të simetrisë gjatësorë të mjetit, dhe në çdo rast, në mjetet e tërhequra duhet të sigurohet një largësi e përshtatshme ndërmjet targës së regjistrimit dhe targës së përsëritjes. Bordi anësor i majtë i targës nuk duhet të ndodhet më në të majtë të planit vertikal, paralel me planin gjatësor të simetrisë së mjetit dhe tangjent me seksionin e tërthortë të mjetit, megjithatë gjerësia arrin përmasën e vetë maksimale;

b) pozicioni, në drejtim të gjerësisë së targave të regjistrimit të rimorkiove, të rimorkiove bujqësore dhe të makinave teknologjike: këto targa duhet të vendosen në afërsi të kufirit të djathtë të anës së pasme të mjetit, pa e prekur këtë kufi;

c) pozicioni i targës, në lidhje me planin gjatësor të simetrisë së mjetit: targa është pingul ose pothuajse pingul me planin gjatësor të simetrisë së mjetit;

ç) pozicioni i targës së prapme, në lidhje me vertikalen: targa është vertikale me një kënd tolerimi prej 5° . Megjithatë, në madhësinë të cilën e kërkon forma e mjetit, ajo mund të jetë e mënjeluar nga vertikala, me një kënd jo më të madh se 30° , kur sipërfaqja mbajtëse e karaktereve alfanumerike është e kthyer lart, me kusht që bordi i sipërm i targës të mos jetë larg tokës më shumë se 1.20 m; me një kënd jo më të madh se 15° , kur sipërfaqja mbajtëse e numrit të regjistrimit është e kthyer poshtë, me kusht që bordi i sipërm i targës të jetë larg tokës më shumë se 1.20 m;

d) lartësia e targës së prapme në lidhje me tokën: lartësia e bordit të poshtëm të targës nga toka nuk duhet të jetë më e vogël se 0.30 m, ndërsa për motomjete 0.20 m; lartësia e bordit të sipërm të targës nga toka nuk duhet të jetë më e madhe se 1.20 m. Megjithatë, nëse praktikisht është e pamundur ta shohësh këtë pozicion, lartësia mund të kalojë 1.20 m, por duhet të jetë sa më afër këtij kufiri, në përputhje me karakteristikat konstruktive të mjetit. Megjithatë nuk duhet t'i kalojë 2 m ;

dh) kushtet gjeometrike të pamjes: targa e prapme duhet të jetë e dukshme në të gjithë hapësirën e përfshirë nga katër planet, nga të cilët: dy vertikale, që kalojnë nga dy bordet anësore të targës, duke formuar nga jashtë një kënd 30° me planin gjatësor, që kalon në mes të mjetit; një plan që kalon në bordin e sipërm të targës, duke formuar me planin horizontal një kënd prej 15° nga lart; një plan horizontal, që kalon nga bordi i poshtëm i targës (megjithëse, nëse lartësia e bordit të sipërm të targës nga toka është më e madhe se 1.20 m, ky plan i fundit duhet të formojë me planin horizontal një kënd 15° nga poshtë);

e) përcaktimi i lartësisë së targës, në lidhje me tokën: lartësitë, për të cilat është folur në shkronjat “ç”, “d” dhe “dh” duhet të maten me mjet të ngarkuar.

2. Është lejuar përdorimi i kornizave mbajtëse të targave, me kusht që të jenë material opak dhe të mbulojnë bordurën e targës, në një thellësi jo më të madhe se 3 mm.

Është e ndaluar të zbatohen mbi mbajtësen e targës dhe mbi kokat e vidave të fiksimit materiale që kanë veti reflektuese. Është e ndaluar të vishet targa me materiale të ndryshme, qoftë edhe transparente.

Llojet e targave të mjeteve me motor ose të mjeteve të tërhequra prej tyre, në Republikën e Shqipërisë (Neni 99 i Kodit Rrugor)

1. Targat e mjeteve:

a) Targat e mjeteve buxhetore e private: sfondi i bardhë, shkronjat e numrat, të zeza, (figura III.4 a/1, a/2);

- b) targat e mjeteve në shërbimin taksi: sfondi i verdhë, shkronja dhe numra të kuq, (figura III.4 b/1, b/2);
- c) targat e përkohshme: sfondi i bardhë, shkronja dhe numra të zinj. (figura III.4 c/1, c/2);
- d) targat e mjeteve të trupit diplomatik: sfondi i bardhë, shkronjat e numrat, të gjelbër. Shenja dalluese CD (Trup Diplomatik), (figura III.4 d/1, d/2);
- e) targat e mjeteve të shërbimit të trupit diplomatik: sfondi i bardhë, shkronjat e numrat, të gjelbër. Shenja dalluese TR e gjelbër, (figura III.4 e/1, e/2);
- ë) targat e mjeteve të policisë: sfondi i bardhë, shkronjat e numrat, blu. Shenja dalluese POLICIA me ngjyrë blu, (figura III.4 ë/1, ë/2);
- f) targat e mjeteve në provë: sfondi i bardhë, shkronja dhe numrat, rozë. (figura III.4 f/1, f/2).
2. Të gjitha karakteret alfanumerike dhe elementet plotësuese, të vendosura në targa, janë realizuar me mbushje në thellësi 1.4 ± 0.1 mm, që mund të arrijë deri në 0.5 mm, për rrethin ku është stampuar stema zyrtare e Republikës së Shqipërisë, për të cilat është folur në shtojcën XI, pika 3, e këtij kapitulli.
3. Në targat e automjeteve, të rimorkiove dhe të motomjeteve, zona katërkëndëshe, e gjerë 34 mm dhe e lartë 78 mm, është për të mbajtur veç stemës së Republikës edhe një pullë, me përmasa minimale sipas modelit IV.8, neni 234, pika 5, me material vetëngjitës, e cila përfaqëson kryerjen e kontrollit teknik dhe periudhën e vlefshmërisë së tij.
4. Përmasat e targave dhe formati i karaktereve përkatëse janë ato të parashikuara në figurat që i bashkëlidhen kësaj rregulloreje.
5. Sistemi i vënies së targave sipas përcaktimit të bërë në këtë rregullore, hyn në fuqi, sipas nenit 230, pika 7 e Kodit Rrugor, në raport (në mënyrë progresive) në dhënien e targave të tipit të vjetër, ende në gjendje pranë zyrave në organet përkatëse në rrethe.
6. Karakteristikat dhe kërkesat për miratimin e targave duhet t'u përgjigjen kërkesave të rregullores teknike, për të cilën flitet në shtojcën XI të këtij kapitulli.

Neni 249

Modeli i targave (Nenet 99 dhe 101 të Kodit Rrugor)

1. Modelet e targave janë depozituar pranë Ministrisë së Transportit.
2. Targat, për çdo rast, të humbura, të dëmtuara, të vjedhura etj, nuk mund të riprodhohen dhe mendohen të paqena.

Neni 250

Stema zyrtare (Neni 99 i Kodit Rrugor)

1. Stema zyrtare, të cilën duhet ta mbajnë targat e çdo tipi, paraqet simbolin e flamurit kombëtar.

Neni 251

Targë e çmontueshme (Neni 99 i Kodit Rrugor)

1. Heqja e targës së automjeteve, sipas nenit 99, pika 8, e Kodit Rrugor, lejohet vetëm nëse targa është vendosur në një mbajtëse, të pajisur në njërën anë me cerniere gjysmë të hapur, në mënyrë që të lejojë heqjen lehtë të saj, duke përballuar një pozicion të caktuar të rrotullimit.

3. HEQJA NGA QARKULLIMI (Neni 102 i Kodit Rrugor)

Neni 252

Të dhëna për ndërprerjen e qarkullimit (Neni 102 i Kodit Rrugor)

1. Targat e dorëzuara, të mjeteve për të cilat flitet në nenin 102, pika 1 e Kodit Rrugor, asgjësohen nga komisioni i posaçëm i organit përkatës të DPSHTRR-së; për këtë mbahet procesverbal i rregullt.
2. Qendrat e mbledhjes dhe e shitjes së motomjeteve, automjeteve dhe rimorkiove, për të cilat flitet në nenin 102, pika 3 e Kodit Rrugor nuk do të pranojnë grumbullimin e tyre pa pasur dokumentin e çregjistrimit dhe vërtetimin zyrtar, nga dega përkatëse e regjistrimit të mjeteve.
3. Qendrat që merren me grumbullimin, çmontimin, shkatërrimin e shitjen e pjesëve të tyre, janë të detyruar të mbajnë dokumentacionin e nevojshëm sipas modelit të miratuar nga Ministria e Transportit, duke marrë mendimin e ministrive të interesuara.
4. Dokumentacioni për të cilin flitet në pikën 3, i nënshtrohet kontrollit të herëpashershëm dhe jo me pak se 4 herë në vit nga organet përkatëse të DPSHTRR-së dhe ato të policisë.
5. Shitja e pjesëve të ndërrimit të mjeteve nga këto qendra do të bëhet me dokumentacion të rregullt, njëllor si për pjesët e reja, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
6. Ndalohet shitja ose tjetërsimi i shasisë së mjeteve të grumbulluara në këto qendra përveç se shkrirjes.
7. Qendrat e mësipërme janë subjekte private, juridik ose fizik, të pajisura me licencë nga organet përkatëse.

KREU IV

QARKULLIMI NË RRUGË I MAKINAVE BUJQËSORE DHE I MAKINAVE TEKNOLOGJIKE

1. UDHËZIME PËR QARKULLIMIN E MAKINAVE BUJQËSORE JASHTË NORME (Nenet 103,104 e Kodit Rrugor)

Neni 253

Panele sinjalizimi për makinat bujqësore jashtë norme dhe të makinave bujqësore, me pajisje të mbartura dhe gjysmë të mbartura (Neni 103 i Kodit Rrugor)

1. Makinat bujqësore, që për nevoja funksionale, i kalojnë përmasat e parashikuara nga neni 103 i Kodit Rrugor, duhet të pajisen në anën e pasme, me një panel të lëvizshëm, me përmasa 0.50 x 0.50 m, me vijë anësore të bardha dhe të kuqe, me material fluoreshent dhe reflektues, miratuar sipas rregullave teknike të përcaktuara me udhëzim të organit përkatës.
2. Makinat bujqësore të pajisura me pajisje të mbartura ose gjysmë të mbartura që në përmasat gabarite të mjetit, duhet të sinjalizohen me panele të vendosura në to dhe të miratuara, në bazë të kriterëve të përcaktuara me udhëzim të organit përkatës.

Neni 254

Sistem shtesë i sinjalizimit pamor të makinave bujqësore (Neni 103 i Kodit Rrugor)

1. Makinat bujqësore, vetëlëvizëse, për të cilat është folur në nenin 103, pikat 7 dhe 8 të Kodit Rrugor, duhet të jenë të pajisura me një ose më shumë sisteme shtesë, me dritë të verdhë, të ndritshme, tip i miratuar nga ministri i Transportit, me qëllim që të garantohet përputhja me rregullat, për të cilat flitet në pikat në vijim.

2. Sistemi duhet të montohet mbi makinën vetëlëvizëse ose, në rastin më kompleks, mbi makinën tërheqëse, ose mbi atë që tërhiqet, në mënyrë të tillë që, lidhur me një plan horizontal, që kalon nga qendra optike e sistemit, të sigurohet një fushëpamje jo më e vogël se 10° , poshtë e lart, mbi harkun prej 360° .

3. Janë lejuar zona të maskuara, që i detyrohen pranisë së pajisjeve ose hollësive konstruktive dhe funksionale të makinës, me kusht që zona të tilla nuk e kalojnë vlerën e përgjithshme të fushëpamjes maksimale prej 60° , me një vlerë maksimale 30° për çdo zonë të veçantë, e matur mbi një plan horizontal, që kalon nëpër qendrën e sistemit. Këndi ndërmjet dy zonave të maskimit nuk duhet të jetë më i vogël se 20° . Shumë zona të vazhduara të maskimit mund të mendohen si një zonë e vetme e maskimit, nëse vlera e tyre e përgjithshme, përfshirë edhe këndet ndërmjet tyre, nuk i kalon 30° .

4. Sipas normës, sistemi duhet të montohet në pjesën më të lartë të trupit të makinës dhe duhet të jetë i çmontueshëm.

5. Qendra optike e sistemit duhet të vendoset të paktën 2 m larg tokës dhe, megjithatë, me lartësi jo më të vogël se ajo e treguesit të drejtimit (sinjaleve).

6. Sistemi shtesë duhet të mbetet në funksion edhe kur nuk është i detyrueshëm përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor dhe të ndriçimit.

Neni 255

Ndarja e masave të makinave bujqësore jashtë norme (Neni 103 i Kodit Rrugor)

1. Për makinat bujqësore vetëlëvizëse, jashtë norme duhet të kontrollohet raporti ndërmjet masës që peshon mbi akset drejtuese dhe asaj që peshon mbi akset që mbeten, i cili nuk duhet të jetë kurrë më i vogël se 0.25 me përjashtim të rasteve për të cilat është folur në pikën 2.

2. Ky raport nuk duhet të jetë më i vogël se 0.18 për makina bujqësore vetëlëvizëse jashtë norme, që kanë shpejtësi më të vogël se 15 km/orë ose 0.15 për makinat me gjysmë zinxhir.

Neni 256

Autorizime për qarkullimin e makinave bujqësore jashtë norme (Neni 103 i Kodit Rrugor)

1. Kërkesa për të fituar autorizimin për të cilin flitet në nenin 103, pika 8 e Kodit Rrugor, për qarkullimin e makinave bujqësore, vetëlëvizëse jashtë norme, duhet t'i paraqitet Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, për vendin e nisjes së udhëtimit dhe e pajisur me fotokopjen e lejes së qarkullimit ose të certifikatës së aftësisë teknike të mjetit. Ajo duhet të mbajë, përveç të dhënave identifikuese të drejtuesit, të dhëna për rrethin dhe për territorin e rrethit në të cilin do të kryhet qarkullimi i vetë mjetit.

2. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, brenda 10 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, lëshon autorizimin e përkohshëm, ku përshkruhen kushtet dhe masat paraprake.

3. Titullarët e autorizimit duhet të verifikojnë menjëherë, nën përgjegjësinë e tyre, kufizimet nëse ka, edhe të përkohshme, në rrugën e zgjedhur nga ata vetë.

4. Shqërimi teknik për mjete që e kalojnë gjerësinë prej 3.20 m duhet të realizohet me anë të mjetit me motor, që paraprin mjetin në një largësi jo më të vogël se 40 m dhe jo më të madhe se 80 m, i pajisur me sistem me dritë të verdhë; drejtuesi i mjeti është i detyruar të sinjalizojë me flamur të kuq për praninë dhe pengesën që makina bujqësore paraqet për ata që lëvizin në rrugë.

5. Drejtuesi i makinës bujqësore, jashtë norme, duhet të pajiset me autorizimin, të cilin ua paraqet kur i kërkohet, organeve të policisë rrugore.

6. Normat për të cilat është folur në pikat 1, 2, 3, 4, 5 zbatohen edhe për transportin e makinave bujqësore jashtë norme që nuk mund të qarkullojnë vetëm, dhe lëvizja e tyre bëhet me rimorkio bujqësore që kanë të paktën dy akse, me masë të përgjithshme maksimale të përshtatshme dhe me

pajisje specifike; kërkesa e autorizimit duhet të shoqërohet edhe nga skema grafike, gjatësore dhe tërthore, e mjetit ku janë shënuar pengesat, si dhe shpërndarja e ngarkesës mbi akset e makinave.

2. KONSTRUKSIONI DHE PAJISJA E MAKINAVE BUJQËSORE

(Neni 105 i Kodit Rrugor)

Neni 257

Bllokimi i komandave të sistemeve punuese të mekanizmave të makinave bujqësore (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Komandat e sistemit ose e sistemeve të punës së mekanizmave të ndryshme nuk duhet të veprojnë në mënyrë të pavullnetshme, gjatë ecjes në rrugë të makinave bujqësore.

2. Përveç kësaj, sistemi punues duhet të bllokohet me sistemin e sigurisë, në pozicionin e përcaktuar për ecjen në rrugë.

Neni 258

Sistemet e mbrojtjes, në rast përmbysjeje të traktorit bujqësor (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Traktorët bujqësorë me rrota duhet të pajisen me njërin prej sistemeve të mbrojtjes së drejtuesit të mjetit në rast përmbysjeje të mjetit, të parashikuar nga udhëzimi i lëshuar për këtë qëllim.

Neni 259

Ndenjësja për drejtuesin e traktorit bujqësor (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Ndenjësja për drejtuesin e traktorit bujqësor me rrota pneumatike duhet t'i përgjigjet modelit të miratuar nga shoqëria prodhuese.

Neni 260

Sistemet e sinjalizimit pamor dhe të ndriçimit të makinave bujqësore (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Makinat bujqësore, vetëlëvizëse dhe që tërhiqen, duhet të pajisen me sisteme të sinjalizimit pamor dhe të ndriçimit, sipas normave të miratuara nga Komuniteti Europian.

2. Pajisjet bujqësore, mbajtëse ose gjysmëmbajtëse, nëse me hijen e tyre maskojnë sistemet e sinjalizimit pamor ose të ndriçimit të makinave bujqësore vetëlëvizëse, me të cilat janë lidhur, duhet të pajisen me sisteme që maskohen. Këto sisteme montohen mbi mbajtëset e lëvizshme.

3. Me udhëzim të përbashkët të ministrit të Transportit, dhe të ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit, përcaktohen rregulla të ndryshme nga ato të treguara në pikat e mëparshme, në raste të veçanta të sigurimit.

Neni 261

Sistemet e frenimit të makinave bujqësore, vetëlëvizëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Sistemet e frenimit të makinave bujqësore, vetëlëvizëse, për të cilat është folur në nenin 57 të Kodit Rrugor, duhet t'u përgjigjen rregullave të Komunitetit Europian.

2. Në provën tip "O" sistemi i frenave të shërbimit të makinave të sipërpërmendura duhet të garantojë uljen e shpejtësisë mesatare, minimale, duke iu referuar shpejtësive të ndryshme, të cilat paraqiten në tabelën III.4, që është pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

3. Sistemi i frenave të ndalimit të makinave bujqësore duhet të mbajë të palëvizur mjetin, mbi një

pjerrësi ngjitëse apo zbritëse më të vogël se 18 për qind; nëse makina bujqësore është e aftë për tërheqje, sistemi duhet të mbajë të palëvizshëm kompleksin e ndërtuar nga makina bujqësore, vetëlëvizëse dhe nga një makinë bujqësore pa frena që tërhiqet, me masë të përgjithshme maksimale të pranuar, mbi një pjerrësi ngjitëse apo zbritëse më të vogël se 12 për qind.

4. Me udhëzim të përbashkët të ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit së bashku me ministrin e Transportit, përcaktohen rregulla të ndryshme nga ato të treguara në pikat e mëparshme, për raste të veçanta të sigurisë.

Neni 262

Masa që rimorkiohet e makinave bujqësore, vetëlëvizëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Masa maksimale që lejohet të rimorkiohet përcaktohet në vendin e homologimit të tipit të makinave bujqësore, vetëlëvizëse dhe për tipat e pa homologuar në vendin e provës dhe të kontrollit për secilin tip.

2. Në trenat e përbërë me makina bujqësore, të pajisura me sisteme frenimi, caktimi i masës së rimorkiueshme varet nga plotësimi i dy kushteve të mëposhtme:

a) masa e ngjitur e makinave bujqësore, vetëlëvizëse, të radhitura për lëvizje në plan dhe në kushte statike, të jetë jo më e vogël se 16 për qind e masës së plotë të trenit bujqësor. Për makinat bujqësore, vetëlëvizëse, me tërheqje vetëm mbi aksin e pasmë, masa e ngjitur, e kontrolluar në plan dhe në kushte statike, është marrë e barabartë me 60 për qind e masës së vetë makinës.

b) raporti ndërmjet fuqisë së motorit dhe masës maksimale të trenit bujqësor, e shprehur në tonë, të jetë jo më e vogël se 2.94 kw/ton.

3. Me kërkesë të konstruktorit, në alternativë me rregullat e pikës 1 dhe e kufizuar për traktorët bujqësorë, kontrollet për përcaktimin e masës së rimorkiueshme duhet të plotësojnë dy kushtet e mëposhtme:

a) që mjeti komplet mund të lëvizë mbi një pjerrësi jo më të madhe se 14 për qind;

b) që mjeti komplet mund të lëvizë me një shpejtësi që nuk ndryshon më shumë se 10 për qind të shpejtësisë maksimale që i përgjigjet numrit të rrotullimeve të fuqisë maksimale të motorit, me raportin më të lartë të transmisionit, ndërmjet regjimeve të çastit maksimal dhe të fuqisë maksimale mbi pjerrësi jo më të vogël se 2 për qind, ose të arrijë shpejtësinë e sipërpërmendur, mbi rrugë të sheshtë, me nxitim mesatar më të vogël se 0.2 m/sek², në fushën e përdorimit të raportit më të lartë të transmisionit.

Provat mund të zëvendësohen nga përcaktimi në plan i sforcimeve të tërheqjes në ganxhë, duke pasur parasysh që sforcimi i tërheqjes maksimale të mos jetë më i vogël se shuma 16 për qind e masës që rimorkiohet dhe e 14 për qind e masës së traktorit dhe që sforcimi në tërheqje t'i përgjigjet numrit të rrotullimeve të fuqisë maksimale, me raportin më të lartë të transmisionit, të mos jetë më e vogël se shuma 4 për qind e vetë masës që rimorkiohet dhe 2 për qind e masës së traktorit.

4. Vlera maksimale e masës që rimorkiohet, e përcaktuar si diferencë ndërmjet masës maksimale të trenit bujqësor dhe masës në lëvizje të makinave bujqësore tërheqëse, e kufizuar nga raporti ndërmjet masës komplekse të makinave bujqësore të rimorkiuara dhe masës së makinës tërheqëse; raporti i thënë nuk duhet të kalojë vlerat e mëposhtme:

a) për makinat bujqësore tërheqëse, të tipit artikular me rrota të gomuara, për makina bujqësore me rrota jo të gomuara ose për ato me zinxhir, cilido qoftë tipi i frenave të kompleksit;

b) për makinat bujqësore tërheqëse me rrota të gomuara nëse sistemi frenave të kompleksit është i tipit mekanik;

c) për makinat bujqësore tërheqëse me rrota të gomuara nëse sistemi i frenave të kompleksit është i tipit të kombinuar dhe automatik;

ç) për makina bujqësore tërheqëse me rrota të gomuara, nëse sistemi i frenave të kompleksit është i tipit të vazhduar dhe automatik.

5. Si masë e makinave bujqësore, merret masa e makinave bujqësore me serbatorë dhe radiatorë të mbushur plot, me drejtues të mjetit me peshë 75 kg, pa marrë parasysh pajisjet mbajtëse ose gjysmëmbajtëse, të kundërpeshës apo dhe të planit të kërkesës.

Neni 263

Sistemi i frenave të rimorkiove bujqësore dhe të makinave teknologjike tërheqëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Një rimorkio bujqësore, me masë të përgjithshme për ngarkim të plotë deri në 1.5 tonë, është quajtur pjesë përbërëse e traktorit bujqësor tërheqës, ku përmasat e ngarkesës, përfshirë organet e kapjes, nuk kalojnë 4.00 m në gjatësi dhe 2.00 m në gjerësi.

2. Këto rimorkio mund të mos jenë të pajisura me frena dhe tërhiqen me raport në tërheqje jo më të madh se 1, brenda kufijve të masës së rimorkiuar, të njohur nga traktori, për makina bujqësore të rimorkiuara, pa frena.

3. Me “raport në tërheqje”, kuptohet raporti ndërmjet masës për ngarkim të plotë të rimorkios dhe masës së traktorit bujqësor pa zhavorr, të planit të mundshëm të ngarkimit dhe të pajisjeve mbajtëse dhe gjysmëmbajtëse.

4. Çdo rimorkio bujqësore me masë për ngarkim të plotë më të madh se 1.5 tonë dhe deri në 3 tonë duhet të pajiset me një sistem frenash shërbimi. Ky sistem, nëse është i tipit mekanik, mund të jetë me komandim me levë, të tipit të unifikuar, montuar mbi traktor dhe duhet të veprojë mbi rrota, të paktën mbi një aks. Sforcimi muskular i ushtruar mbi komandë nuk duhet ta kalojë vlerën 30 daN.

5. Çdo rimorkio bujqësore me masë për ngarkim të plotë më të madhe se 3 tonë dhe deri në 6 tonë duhet të pajiset me sistem frenash shërbimi, veprues mbi rrota, me të paktën një aks; ky sistem, nëse është i tipit mekanik, duhet të komandohet nga inercia e rimorkios dhe, në rimorkiot me dy ose më shumë akse, mund të veprojë edhe vetëm mbi aksin e përparmë.

6. Çdo rimorkio bujqësore, me masë për ngarkim të plotë më të madhe se 6 tonë, duhet të pajiset me një sistem frenash shërbimi që përdor një burim energjie të ndryshme nga ajo muskulare e drejtuesit të mjetit ose nga energjia kinetike e rimorkios; veprimi i sistemit duhet të ushtrohet në të njëjtën kohë mbi të gjitha rrotat. Sistemi duhet të sigurojë vetëfrenim të rimorkios për rastet e shkëputjes së pajisjes lidhëse. Karakteristikat konstruktive dhe funksionale, si dhe mënyra e kontrollit të sistemit, duhet t’u përgjigjen rregullave teknike, të vendosura në tabelat e unifikimit të miratuara nga Ministria e Transportit.

7. Vlera numerike e shumës së forcave të frenave në periferi të rrotës së rimorkios, e shprehur në daN, duhet të jetë e barabartë të paktën me 40 për qind të vlerës numerike të masës së përgjithshme për ngarkim të plotë të vetë rimorkios, e shprehur në kg.

8. Çdo rimorkio bujqësore, me masë të përgjithshme për ngarkim të plotë më të madhe se 1.5 tonë, duhet të pajiset edhe me një sistem frenash ndalimi; një sistem i tillë duhet të mbahet si në ngjitje, edhe në zbritje. Rimorkioja ndalon mbi një rrugë me pjerrësi, të paktën të barabartë me 16 për qind. Ky sistem mund të komandohet nga persona në tokë. Sforcimi mbi komandë nuk duhet të kalojë 69 daN.

9. Normat, për të cilat flitet në pikat e mësipërme, zbatohen edhe për makinat bujqësore teknologjike, që tërhiqen, me përjashtimet e parashikuara në nenin 106 pika 1, e Kodit Rrugor.

10. Me udhëzimin e përbashkët të ministrit të Transportit, dhe ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit, mund të përcaktohen rregulla të ndryshme nga ato të treguara në pikat e mëparshme.

Neni 264

Frytshmëria e frenave të trenave të përbërë nga makina bujqësore (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Në trenat e përbërë nga një makinë bujqësore, vetëlëvizëse, për të cilët është folur në nenin 57, të

Kodit Rrugor, dhe nga një makinë bujqësore, teknologjike, që tërhiqet pa frena, me masë të përgjithshme për ngarkim të plotë jo më të madhe se ajo e makinës bujqësore, vetëlëvizëse, ose në ata të përbërë nga një traktor bujqësor dhe nga një rimorkio bujqësore e marrë si pjesë përbërëse e vetë traktorit, sipas nenit 264, pika 1, frenimi i fituar me sistemin e frenave të shërbimit duhet të garantojë ngadalësim mesatar, për shpejtësi të ndryshme, të cilat pasqyrohen në tabelën III.4, që është pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

2. Nëse sistemi komandohet me pedale, rezultati për të cilin u fol më sipër duhet të arrihet duke ushtruar mbi pedal një forcë jo më të madhe se 60 daN.

3. Për të përcaktuar rezultatin pozitiv të frenimit pas ngrohjes së frenave, treni me ngarkesë të plotë lëviz me shpejtësi të përcaktuar, afërsisht sa 80 për qind të shpejtësisë maksimale të kontrolluar, për rrugë zbritëse me pjerrësi 10 për qind dhe gjatësi 1 km, në fund të rrugës forca e mbetur e frenave të shërbimit duhet të garantojë një ngadalësim mesatar minimal, të llogaritur në bazë të largësisë së frenimit, jo më të vogël se 70 për qind e asaj të rregullores dhe as 60 për qind të vlerës përkatëse, në provën me frena të ftohta.

4. Me udhëzimin e përbashkët të ministrit të Transportit, dhe të ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit, mund të përcaktohen rregulla të ndryshme nga ato të treguara në pikat e mëparshme.

Neni 265

Sistemi i timonit të makinave bujqësore (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Sistemi i timonit i makinës bujqësore, vetëlëvizëse, për të cilin është folur në nenin 57 e Kodit Rrugor, duhet t'u përgjigjet rregullave të tabelave të unifikimit, të miratuara nga Ministri i Transportit.

Neni 266

Brezi i pengimit i makinave bujqësore jashtë norme (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Makinat bujqësore vetëlëvizëse, për të cilat flitet në nenin 57, e Kodit Rrugor, dhe për komplekset e tyre, përmasat e të cilave, për nevoja funksionale, e kalojnë masën e përcaktuar nga neni 103 i po këtij Kodi, duhet të brendashkruhen në brezin e pengimit, të përcaktuar në udhëzimet e Ministrisë së Transportit.

Neni 267

Nivelet e zhurmës së makinave bujqësore, vetëlëvizëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Për traktorët bujqësorë, për përcaktimin e nivelit të zhurmës në vesh të drejtuesit dhe për kufizimet përkatëse, të pranueshme, vlejnë rregullat e Komunitetit Europian.

2. Për makinat bujqësore, vetëlëvizëse, për përcaktimin e nivelit të zhurmës dhe për kufizimet përkatëse të pranueshme, vlejnë rregullat e përcaktuara nga Komunitetit Europian.

3. Ministria e Transportit përcakton rregullat që i takojnë nivelit të zhurmës së makinës bujqësore në qarkullim, sipas udhëzimeve të Komunitetit Europian.

4. Sistemet e ngarkimit dhe të shkarkimit janë përcaktuar nëpërmjet shënimit me punson të përshtatshëm, të bëra mbi të nga ndërmarja konstruktive.

Neni 268

Sistemi i sinjalizimit zanor i makinave bujqësore, vetëlëvizëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Makinat bujqësore, vetëlëvizëse, për të cilat është folur në nenin 57, e Kodi Rrugor, duhet të pajisen me një sistem sinjalizimi zanor, karakteristikat e të cilit duhet t'u përgjigjen rregullave të Komunitetit Europian.

Neni 269

Sistemi pasqyrë prapashikuese e makinave bujqësore, vetëlëvizëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Sistemi pasqyrë prapashikuese për makinat bujqësore, vetëlëvizëse, për të cilët flitet në nenin 57, të Kodit Rrugor, duhet t'u përgjigjet rregullave të Komunitetit Europian.

Neni 270

Mbrojtësi i makinave bujqësore me zinxhirë (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Mbrojtësit janë sisteme përshtatjeje për lëvizjen në rrugë të makinave me zinxhirë, ato vendosen në pjesët e zinxhirit, që prekin token, nëpërmjet kapëseve me të cilat janë të pajisura, me qëllim që të ndalohet dëmtimi i veshjes së rrugës. Mbrojtësit mund të jenë tërësisht metalik ose me elemente gome. Sipërfaqja konvencionale, e përcaktuar për mbështetjen e një mbrojtësi, është sipërfaqja e parashikuar për mbështetjen në tokë, plotësisht të fortë e të sheshtë. Ajo matet në mënyrë konvencionale mbi skicën (vizatimin) e mbrojtësit, duke përjashtuar sipërfaqet e rakorduara.

2. Mbi secilin mbrojtës, së bashku me markën e fabrikës, duhet të vendoset ngarkesa maksimale e pranuar, në kilogram, e përcaktuar, duke shumëzuar me 6.5 sipërfaqen e përcaktuar për mbështetjen e shprehur në cm. Mbrojtësi duhet t'u përshtatet karakteristikave të treguara në tabelën e unifikimit, të nxjerrë nga organet përkatëse të Ministrisë së Transportit.

3. Presioni konvencional i mbështetjes së mbajtëses përcaktohet nga pjesëtimi i masës së makinës, përfshirë edhe pajisjet e mundshme, të parashikuara, me rezultatin e fituar nga prodhimi i numrit të rulave mbajtës, me sipërfaqen konvencionale të mbështetjes së një mbajtësi. Rrotat, që mbajnë zinxhirin, dhe rrotat udhëzuese vlerësohen si rula.

4. Për t'u pranuar qarkullimi në rrugë i makinave me zinxhirë, presioni konvencional i mbështetjes, i përcaktuar në bazë të rregullave për të cilat është folur në pikën 3, nuk duhet të kalojë 6.5 daN/cm².

Neni 271

Ganxhat e makinave bujqësore, vetëlëvizëse (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Ganxhat e tërheqjes, të vendosura në makinat bujqësore, vetëlëvizëse ndahen në kategori, si vijon:

A) Për tërheqjen e makinave bujqësore, që kanë masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 6,000 kg, dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë që të mos peshojnë mbi unazën e ganxhimit;

A.1) për tërheqjen e makinave bujqësore, që kanë masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 3,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë që të mos ushtrojnë në unazë, në kushte statike, një ngarkesë vertikale më të madhe se

250 kg;

B) për tërheqjen e makinave bujqësore, që kanë masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 6,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë që të mos ushtrojnë në unazë, në kushte statike, një ngarkesë vertikale më të madhe se

500 kg;

C) për tërheqjen e makinave bujqësore, që kanë masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 6,000 kg dhe janë të ndërtuar në mënyrë të tillë që të mos ushtrojnë në unazë, në kushte statike, një ngarkesë vertikale më të madhe se

1,500 kg;

Ç) për tërheqjen e makinave bujqësore, që kanë masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 12,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë, që një pjesë e masës së tyre të peshojë mbi unazën e ganxhimit;

Ç.1) për tërheqjen e makinave bujqësore, që kanë masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 20,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë, që një pjesë e masës së tyre të peshojë mbi unazën e ganxhimit;

Ç.2) për tërheqjen e makinave bujqësore, që kanë masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 14,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë që të mos ushtrojnë në unazë, në kushte statike, një ngarkesë vertikale më të madhe se 2,000 kg;

Ç.3) për tërheqjen e makinave bujqësore, që kanë masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 20,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë, që të mos ushtrojnë në unazë, në kushte statike, një ngarkesë vertikale më të madhe se 2,500 kg;

2. Karakteristikat e përmasave dhe ato konstruktive të ganxhave, si dhe kontrollet, provat, mënyra e kryerjes së tyre dhe markimi i identifikimit duhet t'u përgjigjen rregullave të tabelës së unifikimit, të miratuar nga Ministria e Transportit.

3. Tipat e ganxhave duhet të jenë miratuar nga Ministria e Transportit. Mbi çdo tip ganxhë duhet të jenë shënuar në mënyrë të qartë, të heqshme dhe lehtësisht të dukshme marka e fabrikës, kategoria e ganxhës, viti i fabrikimit, data dhe numri i miratimit.

Neni 272

Unazat e gonxhimit të makinave bujqësore që tërhiqen (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Unazat e gonxhimit, të vendosura mbi timonin e makinave bujqësore që tërhiqen, ndahen në kategoritë e mëposhtme:

D) për makina bujqësore, që tërhiqen me masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 6,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë, që masa e përgjithshme të mos peshojë mbi ganxhën e makinave bujqësore tërheqëse;

D.1) për makina bujqësore, që tërhiqen me masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 3,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë, që mbi ganxhën e makinës bujqësore tërheqëse, të mos peshojë një ngarkesë vertikale më e madhe se 250 kg;

D.2) për makina bujqësore, që tërhiqen me masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 6,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë që mbi ganxhën e makinës bujqësore tërheqëse, të mos peshojë një ngarkesë vertikale jo më e madhe se 500 kg;

D.3) për makina bujqësore, që tërhiqen me masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 6,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë që mbi ganxhën e makinës bujqësore tërheqëse, të mos peshojë një ngarkesë vertikale më e madhe se 1,500 kg;

E) për makina bujqësore, që tërhiqen me masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 12,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë që masa e tyre të mos peshojë mbi ganxhën e makinës bujqësore, tërheqëse;

E.1) për makina bujqësore, që tërhiqen me masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 20,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë që masa e tyre të mos peshojë mbi ganxhën e makinës bujqësore, tërheqëse;

E.2) për makina bujqësore, që tërhiqen me masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 14,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë, që mbi ganxhën e makinës bujqësore tërheqëse, të mos ushtrohet një ngarkesë vertikale më e madhe se 2,000 kg;

E.3) për makina bujqësore, që tërhiqen me masë për ngarkim të plotë jo më të madhe se 20,000 kg dhe janë ndërtuar në mënyrë të tillë që mbi ganxhën e makinës bujqësore tërheqëse, të mos ushtrohet një ngarkesë vertikale më e madhe se 2,500 kg.

2. Karakteristikat e përmasave dhe ato konstruktive të unazës së gonxhimit, si dhe kontrollet, provat, mënyra e kryerjes së tyre dhe markimi i identifikimit duhet t'u përgjigjen rregullave të tabelës së unifikimit, të miratuar nga Ministria e Transportit.

3. Tipat e unazave të gonxhimit duhet të jenë miratuar nga Ministria e Transportit. Mbi çdo tip, lloj unaze të gonxhimit, duhet të jenë shënuar në mënyrë të qartë, të heqshme dhe lehtësisht të dukshme, marka e fabrikës, kategoria e unazës së gonxhimit, viti i fabrikimit, data dhe numri i miratimit.

Neni 273

Timoni i makinave bujqësore që tërhiqen (Neni 105 i Kodit rrugor)

1. Timoni i makinave bujqësore që tërhiqen duhet të ketë përmasat e përcaktuara në bazë të llogaritjeve të projektit, në përputhje me kriteret teknike të përcaktuara nga ministri i Transportit; llogaritja bëhet për çdo tip timoni në bazë të masës së përgjithshme për ngarkim të plotë të tipit të mjetit, si dhe duhet të marrë parasysh kërkesat që mund të kontrollohen në kushte të ndryshme pune si dhe karakteristikat e materialit.

Neni 274

Kontrolli në makinat bujqësore të pozicionit të sistemit të tërheqjes, si dhe të ngarkesës vertikale të pranuar mbi të (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Lartësia e sistemit të tërheqjes, me të cilën pajisen makinat bujqësore vetëlëvizëse, si dhe masa maksimale vertikale (Q) e pranuar mbi të, duhet të përcaktohen nga konstruktori, në lidhje me kushtet e qëndrueshmërisë statike dhe dinamike, të makinës bujqësore vetëlëvizëse me makina bujqësore që tërhiqen të lidhura; megjithatë kjo masë nuk duhet të jetë më e madhe se masa që lejon kategoria e ganxhës, që konstruktori deklaron për t'u montuar mbi makinën bujqësore vetëlëvizëse.

2. Lartësia e sistemit, si dhe rregullat për kontrollin dhe provat përkatëse duhet t'i përgjigjen tabelës së unifikimit, të miratuar nga Ministria e Transportit.

Neni 275

Ndotja e mjedisit nga gazi që nxjerrin makinat bujqësore (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Përcaktimi i produktit të ndotur nga gazi i nxjerrë nga motori i tërheqjes së makinave bujqësore, vetëlëvizëse, për të cilat flitet në nenin 57 të Kodit Rrugor, është bërë sipas normave të shoqërisë prodhuese.

Neni 276

Karakteristika konstruktive dhe funksionale të makinave bujqësore (Neni 105 i Kodit Rrugor)

1. Në udhëzimin e përbashkët të ministrit të Transportit, dhe ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit, për kërkesat konstruktive dhe funksionale të makinave bujqësore, mund të përcaktohen karakteristika konstruktive dhe funksionale të ndryshme nga ato të treguara për këto makina në këtë rregullore.

**3. CERTIFIKATË PËRSHTATSHMËRIE DHE HOMOLOGIMI, LEJE QARKULLIMI
PËR MAKINAT BUJQËSORE
(Nenet 106-109 e Kodit Rrugor)**

Neni 277

Makina bujqësore teknologjike që tërhiqen, të përjashtuara nga verifikimi i kërkesave (Neni 106 i Kodit Rrugor)

1. Makinat bujqësore që tërhiqen, të përjashtuara nga detyrimi i nenit 106, pika 1, e Kodit Rrugor, janë ato, karakteristikat konstruktive të të cilave, nuk mund të lejojnë një përputhje të plotë me normat e qarkullimit. Dhe më konkretisht janë makinat që vijojnë:

- a) parmenda (plugjet);
- b) makina mbjellëse;

c) lesa.

2. Me udhëzimin e përbashkët të ministrit të Transportit dhe ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit mund të përcaktohen kategori të tjera të makinave bujqësore teknologjike që tërhiqen, të cilat përjashtohen nga detyrimi i sipërpërmendur. Në të njëjtin udhëzim përcaktohen mënyrat për qarkullimin e makinave të sipërpërmendura.

Neni 278

**Leja e qarkullimit dhe certifikata e përshtatshmërisë teknike të makinave bujqësore
(Neni 107 i Kodit Rrugor)**

1. Leja e qarkullimit, e nxjerrë për makinat bujqësore, për të cilat është folur në nenin 57 e Kodit Rrugor, duhet të përmbajë elementet thelbësore të mëposhtme:

- a) datën dhe numrin e targës së regjistrimit;
- b) të dhëna personale të pronarit;
- c) numrin e homologimit të tipit të mjetit (nëse kërkohet);
- ç) numrin e shasisë së mjetit;
- d) karakteristikat teknike të mjetit.

2. Certifikata e përshtatshmërisë teknike, duhet të përmbajë elementet thelbësore të mëposhtme:

- a) numrin e homologimit të tipit të mjeteve (nëse kërkohet);
- b) numrin e shasisë së mjetit;
- c) karakteristikat teknike të mjetit.

Neni 279

Regjistrimi, nxjerrja e lejes së qarkullimit dhe e certifikatës së aftësisë teknike, transferimi i pronësisë së makinave bujqësore (Nenet 109 dhe 110 të Kodit Rrugor)

1. Për nxjerrjen e lejeve të qarkullimit, ose të certifikatës së aftësisë teknike për qarkullim, është dega përkatëse e DRSHTRR-së në rrethin ku ndodhet ndërmarrja bujqësore së cilës i përket makina bujqësore, ose ku ndodhet ndërmarrja që kryen punime bujqësore-mekanike ose që merr me qira makina bujqësore ose ku ndodhen entet ose shoqëritë publike, pronare të makinave bujqësore.

2. Organi për të cilin flitet në pikën 1, kur është e nevojshme, kujdeset për regjistrimin e makinave bujqësore në emër të atij që deklarohet pronari, ose në emër të presidentit të entit ose të shoqërisë publike.

3. Deklarata, e cila vërteton se kërkuesi i regjistrimit të një makine bujqësore është titullar i subjektit bujqësor ose i subjektit që kryen punime mekanike bujqësore ose që merr me qira makinat bujqësore, për të cilat është folur në nenin 109, pika 2, e Kodit Rrugor, lëshohet nga organi përkatës i rrethit. Në rastin e enteve ose të shoqërive publike, deklarata lëshohet po nga të interesuarit dhe duhet të sigurojë përdorimin bujqësor të makinës që do të regjistrohet.

4. Transferimi i pronësisë së makinës bujqësore, për të cilën është folur në nenin 57 e Kodit Rrugor, mund të bëhet vetëm në favor të subjektit që ka deklaratën e cituar në pikën 3 dhe shënohet në regjistrat e organeve përkatëse, sipas procedurave të përcaktuara nga ato vetë.

5. Në zbatim të nenit 110 të Kodit Rrugor, ministri i Transportit, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Ushqimit, harton dhe nxjerr kriteret për kontrollin teknik të makinave bujqësore që qarkullojnë në rrugë.

4. QARKULLIMI I MAKINAVE TEKNOLOGJIKE

(Neni 113 i Kodit Rrugor)

Neni 280

Sinjalizimi i makinave teknologjike, jashtë norme (Neni 113 i Kodit Rrugor)

1. Makinat teknologjike, që për nevoja funksionale, i kalojnë përmasat e parashikuara neni 113 i Kodit Rrugor, duhet të vihen në dukje me anë të paneleve, të miratuara sipas kritereve të përcaktuara nga ministri i Transportit, i cili përcakton rregullat, numrin dhe vendmontimin e paneleve të sipërpërmendura, si dhe sinjalizimet e tjera, të nevojshme.

Neni 281

Fushëpamja e makinave teknologjike (Neni 113 i Kodit Rrugor)

1. Fushëpamja e makinave teknologjike, për të cilën është folur në nenin 58 të Kodit Rrugor, duhet të kontrollohet sipas rregullave teknike, të përcaktuara në udhëzimin e Ministrit të Transportit me udhëzim të tij.

Neni 282

Regjistrimi dhe vendosja e targës së makinave teknologjike (Neni 113 i Kodit Rrugor)

1. Makinat, të cilat lejohen të qarkullojnë në rrugë sipas nenit 113 të Kodit Rrugor, duhet të regjistrohen pranë degës së DRSHTRR-së së rrethit përkatës, që merret me nxjerrjen e lejes së qarkullimit dhe të targës së atij që deklarohet pronar i mjetit.

2. Pronari i makinës teknologjike duhet të shënojë, në kërkesën e regjistrimit të mjetit, të dhënat e gjendjes civile dhe adresën.

3. Po në këtë kërkesë, nëse është e nevojshme, duhet të shënohen të dhënat e plota të ndërmarrjes së cilës i është besuar përdorimi i makinës teknologjike. Ky detyrim nuk kërkohet për makinat teknologjike, vetëlëvizëse, të pajisura me motor me fuqi jo më të madhe se 50 kw. Po kështu, ky detyrim nuk kërkohet për makina teknologjike, si vagoneta rrëshqitëse, motokarro, rula për të shtruar, makina për mbartjen e shinave dhe të ngjashme me to, për ato të caktuara për finiturën dhe trajtimin e mbulesës së rrugës, si dhe për makinat teknologjike që tërhiqen.

4. Në rastin e daljes nga qarkullimi të një makine teknologjike, pronari duhet të njoftojë njëherë nga degët përkatëse të DRSHTRR-së, si dhe të kthejë targën e regjistrimit dhe lejen përkatëse të qarkullimit. Zyra e mësipërme lëshon dëftesën përkatëse dhe merr masa për asgjësimin e targës, për anulimin e lejes së qarkullimit dhe ndryshimet që pasojnë, të cilat arkivohen në arkivin përkatës.

5. Për daljen e përkohshme nga qarkullimi të makinës teknologjike, pronari i makinës teknologjike duhet të njoftojë njëherë nga degët përkatëse të DRSHTRR-së, duke treguar depozituesin e mjetit në ruajtje, si dhe selinë e tij.

Neni 283

Makina teknologjike: sistemet kundër bllokimit (Neni 113 i Kodit Rrugor)

1. Makinat teknologjike të ngjashme konstruktivisht me automjetet e kategorisë N, duhet të pajisen me sisteme kundër bllokimit, në përputhje me normativën në fuqi për këto automjete.

2. Lejohet shkelja e detyrimit të montimit të sistemit kundër bllokimit, nëse prania e tij është e papajtueshme me përdorimin e makinës bujqësore ose kur funksioni i tij mund të kryhet me një sistem tjetër të barasvlefshëm me të.

Neni 284

Pjesët për tërheqjen e makinave bujqësore teknologjike dhe verifikimi i masës maksimale, të rimorkiueshme (Neni 113 i Kodit Rrugor)

1. Makinat teknologjike vetëlëvizëse që tërheqin, dhe makinat teknologjike që tërhiqen duhet të jenë të pajisura me mekanizmat e përshtatshme për tërheqje, sipas rregullave të përcaktuara në udhëzimin e ministrit të Transportit. Në të njëjtin udhëzim janë përcaktuar edhe mënyrat e verifikimit të masës maksimale të rimorkiueshme.

Neni 285

Sistemet e frenave të makinave teknologjike, vetëlëvizëse (Neni 113 i Kodit Rrugor)

1. Sistemet e frenave të makinave teknologjike, për të cilat flitet në nenin 58 të Kodit Rrugor, me përjashtimet e thëna në pikën 4, duhet t'u përgjigjen rregullave konstruktive të Komunitetit Europian, të ndërmarrjeve, uzinave prodhuese, për automjetet e kategorisë N3.

2. Rregullat e Komunitetit Europian dhe modifikimet e mëvonshme, për sa i përket frytshmërisë së sistemeve, quhen të plotësuara kur është arritur rezultati minimal i provës së tipit "O" (provë e zakonshme e rezultatit me frena të ftohta) dhe të provës tip "T" (prova e humbjes së rezultatit).

3. Prova tip "O" duhet të kryhet me motor të stakuar (shkëputur), me shpejtësi maksimale për konstruksione, me tolerance të paktën deri 10 për qind; prova tip "T" duhet të kryhet me një shpejtësi të përcaktuar, të barabartë me 80 për qind të shpejtësisë së arritur në provën tip "O".

4. Sistemet e frenave të eskavatorëve, me lopata ngarkuese dhe me rrota të çdo mase, me përjashtim të atyre që u përmendën në nenin 211, si dhe të makinave teknologjike, që kanë masë të përgjithshme jo më të vogël se 18 tonë, duhet t'u përgjigjen rregullave konstruktive dhe të frytshmërisë së makinave bujqësore, për të cilat është folur në nenin 261, pikat 1 dhe 2.

5. Në çdo rast, sistemi i frenave të ndalimit duhet të kënaqë kushtet e parashikuara nga neni 261, pika 3.

Neni 286

Sistemet e frenave të makinave teknologjike që tërhiqen (Neni 113 i Kodit Rrugor)

1. Makinat teknologjike që tërhiqen, për të cilat është folur në nenin 58 të Kodit Rrugor, me masë të përgjithshme për ngarkim të plotë mbi 3 tonë dhe jo më shumë se 6 tonë duhet të jenë të pajisura me një sistem të frenës së shërbimit, i cili vepron mbi rrota me të paktën një aks; ky sistem, nëse është i tipit mekanik, duhet të komandohet nga inercia e makinës teknologjike që tërhiqet dhe nga veprimi i saj. Në makinat teknologjike që tërhiqen, me dy ose më shumë akse, mund të vendosen frenat edhe vetëm mbi rrotat e aksit të parë.

2. Çdo makinë teknologjike që tërhiqet, me masë për ngarkesë të plotë më të madhe se 6 tonë, duhet të jetë e pajisur me një sistem frenash shërbimi që përdor një burim energjie të ndryshëm nga energjia kinetike e makinës teknologjike që tërhiqet; veprimi i tij duhet të ushtrohet njëkohësisht mbi të gjitha rrotat. Karakteristikat konstruktive të funksionimit si dhe mënyra e kontrollit të sistemit duhet t'u përgjigjen rregullave teknike të tabelës së unifikimit, të miratuara nga ministri i Transportit.

3. Vlera numerike e shumës së forcave të frenave në periferi të rrotave të makinës teknologjike që tërhiqet, e shprehur në daN, duhet të jetë e barabartë, të paktën me 40 për qind të vlerës numerike të masës së përgjithshme për ngarkim të plotë të vetë makinës, shprehur në kg.

4. Çdo makinë teknologjike që tërhiqet me masë të përgjithshme për ngarkim të plotë mbi 1.5 tonë duhet të pajiset me një sistem frenash qëndrimi, me të njëjtat karakteristika si ato të treguara në nenin 263, pika 8.

Neni 287

Makina teknologjike me masë jashtë norme (Neni 113 i Kodit Rrugor)

1. Masa që peshon mbi aksin më të ngarkuar të makinave teknologjike jashtë norme, nuk duhet të jetë më e madhe se 13 tonë; vlera më të mëdha se 13 tonë mund të lejohen me kusht që shpejtësia maksimale, e llogaritur dhe e kontrolluar me mënyrat e parashikuara nga neni 208, nuk i kalon kufijtë e mëposhtëm:

- a) 25 km/orë për masa mbi 13 tonë dhe jo më të mëdha se 18 tonë;
- b) 15 km/orë për masë më të madhe se 18 tonë.

sat e treguara më sipër janë të lejuara edhe mbi akset e tjerë, mjaft që largësia ndërmjet tyre të jetë më e madhe se 1.20 m. Këto akse duhet të jenë të pajisura me varje elastike dhe duhet të kompensojnë ndërmjet tyre ngarkesën për disnivele reciproke prej 10 cm; maksimumi i ngarkesës nuk duhet të kalojë ± 25 për qind të peshës që ushtrohet mbi çdo aks, në kushte të bashkërrafshësisë.

Neni 288

Kontrolli i makinave teknologjike në qarkullim (Neni 113 i Kodit Rrugor)

1. Kontrolli i makinave teknologjike të regjistruara është përcaktuar në udhëzimin e ministrit të Transportit, dhe përsëritet jo më pak se në 2 vjet, duke u nisur nga data e parë e regjistrimit të vetë makinës teknologjike.

2. Kërkesat minimale të sigurisë, të miratuara sipas udhëzimit për të cilin është folur në pikën 1 janë, për sa është e zbatueshme, për këto mjete me masë të përgjithshme të përcaktuar në shtojcën VIII të këtij kapitulli.

Neni 289

Karakteristikat konstruktive dhe funksionale të makinave teknologjike (Neni 113 i Kodit Rrugor)

1. Ministri i Transportit, me udhëzim të tij, për nevojat konstruktive dhe funksionale të makinave teknologjike, mund të përcaktojë karakteristika, konstruktive dhe funksionale, të ndryshme nga ato të treguara për këto makina në rregullore.

Neni 290

Norma e referimit (Neni 113 i Kodit Rrugor)

1. Në makinat teknologjike, për të cilat flitet në nenin 58 të Kodit Rrugor, zbatohen dispozitat përkatëse të mëposhtme, të makinave bujqësore:

- a) neni 208 (shpejtësi teorike dhe praktike);
- b) neni 254 (sistem shtesë);
- c) neni 255 (shpërndarja e masës së makinave bujqësore jashtë norme);
- ç) neni 256, pikat nga 1 deri në 5 (autorizim për qarkullim të makinave bujqësore të jashtëzakonshme);
- d) neni 260, pika 1 dhe 2 (sistemet e sinjalizimit pamor dhe të ndriçimit);
- dh) neni 264, pikat 1, 2 dhe 3 (kontroll i frytshmërisë së frenave të komplekseve, të përbërë nga një makinë vetëlëvizëse dhe nga një makinë që tërhiqet, me masë të përgjithshme me ngarkesë të plotë mbi 3 tonë dhe jo më të madhe se ajo e makinës tërheqëse);
- e) neni 265 (sistemet e timonit);
- ë) neni 266 (brezi i pengimit);

- f) neni 267, pikat 2, 3 dhe 4 (niveli i zhurmës);
- g) neni 268 (sistemet e sinjalizimit zanor);
- gj) neni 269 (sistemet pasqyrë);
- h) neni 270 (sistemet e përshtatjes, për ecje në rrugë, të makinave me zinxhirë);
- i) neni 275 (ndotja nga gazi shkarkues);
- j) neni 278, pikat 1 dhe 2 (leja e qarkullimit).

KAPITULLI IV DREJTIMI I MJETEVE DHE DREJTIMI I KAFSHËVE

1. LEJE PËR DREJTIMIN E AUTOMJETEVE (Nenet 114-119 e Kodit Rrugor)

A) DISPOZITA TË PËRGJITHSHME PËR MARRJEN E LEJES SË DREJTIMIT DHE TË CERTIFIKATËS SË AFTËSISË PROFESIONALE, PËR DREJTIMIN E MOTOMJETEVE DHE AUTOMJETEVE (Nenet 114-116 e Kodit Rrugor)

Neni 291

Dëshmia e aftësisë psikofizike (Neni 114 i Kodit Rrugor)

1. Dëshmia e veçantë, për të cilën është folur në nenin 114, pika 1, e Kodit Rrugor, e lëshuar nga komisioni vendor mjekësor, për të cilin është folur në nenin 117, pika 4 e Kodit Rrugor, sipas vizitës së mjekëve specialistë, dëshmon për aftësi të mira, fizike dhe psikike, të kërkuarit për drejtimin e motomjeteve dhe automjeteve.

2. Dëshmia, për të cilën është folur në pikën 1, në përputhje me modelin IV.1, që është pjesë përbërëse e rregullores, nëse shoqërohet nga dëshmia e aftësisë dhe, nëse është e nevojshme, nga certifikata e aftësisë profesionale, lejon drejtimin e autobusit, kamionit, kamionit me rimorkio, maunës, autobusit fizarmonikë, të përshtatshëm për transport personash, për një periudhë njëvjeçare, duke filluar nga data e lëshimit të dëshmisë ose sipas kufijve kohorë të shënuar në dëshmi.

Neni 292

Modeli dhe karakteristikat e lejes së drejtimit (Neni 115 i Kodit Rrugor)

1. Leja për drejtimin e motomjeteve dhe automjeteve është në përputhje me modelin evropian dhe ka përmasat e mëposhtme:

- a) lartësia: 106 mm;
- b) gjerësia: 148 mm.

Karakteristikat e tjera janë shënuar në modelin IV.2, që është pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

2. Për të shmangur rreziqet e falsifikimit të lejes së drejtimit, pas vënies në krye të fotografisë së personit që i takon, ajo pajiset me elemente sigurie. Në pjesët që duhet të mbrohen vendoset një letër transparente, prej materiali plastik.

Neni 293

Regjistrimi i grupit të gjakut (Neni 115 i Kodit Rrugor)

1. Përshkrimi i plotë i grupit të gjakut të titullarit, ashtu si është përshkruar në nenin 115, pika 3 e Kodit Rrugor, është shënuar në lejen e drejtimit, në hapësirën e përshtatshme për të, ashtu si është treguar në faqen 2, modeli IV.2.

2. Të dhënat e grupit të gjakut, që duhet të përmbajë leja e drejtimit, janë shënuar në një skedë, e cila i bashkëngjitet, sipas certifikatës mjekësore përkatëse, që përmban kërkesat psiko-fizike të përshkruara më lart.

3. Mënyrat e përcaktimit të grupit të gjakut, që është në përgjegjësi të laboratorëve përkatës, janë caktuar në udhëzimin e ministrit të Shëndetësisë, dhe bëhen në bazë të nenit 227 të Kodit Rrugor. Ky udhëzim mund të ndryshojë në përputhje me përparimet shkencore në fushën e hematologjisë.

4. Titullari, kur merr lejen e drejtimit, është i detyruar të verifikojë, skedën origjinale që atij i përket, saktësinë e treguesve të grupit të gjakut dhe t'i kërkojë zyrës përkatëse korrigjimin e saj, në rast se vëren gabime.

Neni 294

Tipi i certifikatave të aftësisë profesionale (Neni 115 i Kodit Rrugor)

1. Certifikata e aftësisë profesionale, për të cilën është folur në nenin 115, pika 8, e Kodit Rrugor, kërkohe vetëm për rastet e drejtimit të trolejbusëve.

2. Certifikatat, për të cilat është folur në pikën 1, duhet t'i përgjigjen modelit IV.3, që është pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

Neni 295

Kërkesat për nxjerrjen e certifikatës së aftësisë profesionale (Neni 115 i Kodit Rrugor)

1. Për nxjerrjen e certifikatës së aftësisë profesionale për drejtimin e trolejbusëve është e nevojshme të kesh leje drejtimi të mjetit të kategorisë D.

2. Nxjerrja e certifikatës kryhet nëse plotësohen kërkesat, fizike dhe psikike, që kërkohe, dhe nëse leja e drejtimit të kategorisë D është e vlefshme.

3. Për të fituar certifikatën e aftësisë profesionale nevojiten:

- a) të jesh rezident në një bashki ose komunë të Republikës së Shqipërisë;
- b) të kesh të vlefshme lejen e drejtimit kombëtar të kategorisë së parashikuar nga pika 1;
- c) t'i paraqesësh një kërkesë me shkrim organit përkatës;
- ç) të marrësh provimin përkatës, ose të paraqesësh dokumentin përkatës, të nxjerrë nga një shtet i huaj.

4. Kërkesa, për të cilën është folur në pikën 3, shkronja "c", ka vlerë për 6 muaj, dhe të jep të drejtën të japësh provimin vetëm një herë. Ajo nuk mund të shtyhet.

Neni 296

Programi i provimit, për të fituar certifikatën e aftësisë profesionale (Neni 116 i Kodit Rrugor)

1. Përmbajtja e programit të provimit për të fituar certifikatën e aftësisë profesionale përcaktohet me udhëzim të veçantë të Ministrisë së Transportit.

Neni 297

Mënyra e lëshimit dhe afatet përkatëse të certifikatës së aftësisë profesionale (Neni 116 i Kodit Rrugor)

1. Certifikata e aftësisë profesionale nxirret në bazë të kërkesave, të treguara në nenin 295, ka vlerë dyvjeçare. Ajo skadon në datën e shënuar në certifikatë.

2. Pas afatit të skadencës dhe pas pranimit paraprak të kërkesave, fizike e psikike, ashtu si është përshkruar në nenin 123, pika 4, e Kodit Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit

Rrugor pranon të vlefshme certifikatën e aftësimit profesional edhe për dy vjet të tjerë, duke lëshuar një kopje të azhurnuar të dokumentit.

3. Për ata që janë mbi 65 vjeç kohëzgjatja e afatit mund të jetë më e vogël se dy vjet, nga sa ka përcaktuar komisioni mjekësor vendor, për të cilin është folur në nenin 117, pika 4, e Kodit Rrugor.

Neni 298

Nxjerrja e certifikatës së aftësimit profesional për konvertim të dokumentit të huaj (Neni 116 i Kodit Rrugor)

1. Titullarët e lejes së drejtimit të një shteti tjetër me kërkesë, mund të fitojnë certifikatën e aftësimit profesional në rastin e konvertimit të saj me lejen e drejtimit të vendit tonë, nëse nga leja e drejtimit të huaj, ose nga ajo e pajisur me certifikatën përkatëse të aftësimit profesional, rezulton që janë të aftë të drejtojnë mjete të përshtatshme për transport, për të cilat flitet në nenin 294.

2. Në rastet për të cilat flitet në pikën 1, certifikata e aftësimit profesional, që kërkohet njëkohësisht me konvertimin e lejes së drejtimit, nxirret pas marrjes së lejes së vendit tonë dhe paraqitjes paraprake të saj.

Neni 299

Certifikata e formimit profesional (Neni 116 i Kodit Rrugor)

1. Drejtuesit e mjeteve, që kryejnë transporte kombëtare e ndërkombëtare të mallrave të rrezikshme, duhet të pajisen, sipas udhëzimit të ministrit të Transportit, me një certifikatë të formimit profesional.

Neni 300

Prova për të fituar certifikatën e aftësisë për drejtimin e trolejbusëve (Neni 116 i Kodit Rrugor)

1. Kërkesa për t'u pranuar në prova, për të fituar certifikatën e aftësisë për drejtimin e trolejbusëve, që i paraqitet zyrës përkatëse të rrethit, duhet të dërgohet nëpërmjet ndërmarrjes së interesuar për aftësimin, e shoqëruar me një deklaratë të po kësaj ndërmarrjeje për fillimin e ushtrimit, me tregues të itinerarit të ndjekur dhe kilometrat e përshkuar, si dhe me dëshminë me anë të së cilës kandidati demonstroi se ka një njohje të plotë praktike për drejtimin dhe qarkullimin e trolejbusëve.

2. Provimi ka të bëjë me një provë teorike dhe me një provë praktike, dhe duhet të mbikëqyret nga një funksionar i zyrës përkatëse, për të cilën flitet në pikën 1.

3. Në provën teorike kandidati duhet të demonstrojë se ka njohuri:

- a) për ligjet dhe rregullat e qarkullimit rrugor, duke iu referuar drejtimit të trolejbusëve;
- b) për normat lidhur me detyrat e drejtuesit të trolejbusit;
- c) për strukturën dhe funksionimin e pjesëve që përbëjnë trolejbusët;
- ç) për masat e urgjencës në raste prishjeje.

4. Prova praktike ka të bëjë me një eksperimentim të guidës së kryer në një ose më shumë linja të rrjetit të ndërmarrjes së interesuar. Kohëzgjatja minimale e ushtrimit dhe numri minimal i kilometrave që duhen përshkuar përcaktohen nga zyra përkatëse.

5. Kandidatët, të gjykuar të aftë, klasifikohen sipas vlerësimit të notës së marrë.

6. Nota duhet të shprehet me dhjetë dhe të rezultojë në tri vlerësime: njëra për lëndët, për të cilat është folur në shkronjat "a" dhe "b", e pikës 3, tjetra për lëndën, për të cilën flitet në shkronjat "c" dhe "ç" po të kësaj pikë, dhe e fundit për provën praktike.

7. Kandidati për të fituar aftësinë duhet të ketë një notë mesatare 7/10 për të tria vlerësimet, dhe një notë minimale 6/10 për secilën nga lëndët e provës me gojë dhe 7/10 për provën praktike.

8. Kopja e procesverbalit të provimit i dërgohet ndërmarrjes, për të cilën është folur në pikën 1.

9. Përsëritjen paraprake të kërkesës dhe të certifikatave, kandidatët që nuk e kanë

marrë provimin, mund ta paraqesin në një provë të ardhshme, vetëm pasi të jetë përsëritur periudha e ushtrimit dhe të ketë kaluar të paktën një muaj.

Neni 301

Nxjerrja e certifikatës së aftësisë për drejtimin e trolejbusëve (Neni 116 i Kodit Rrugor)

1. Drejtori i zyrës përkatëse u jep kandidatëve që kanë marrë provimin, një certifikatë të atësisë për drejtimin e trolejbusëve, sipas modelit të miratuar nga ministri i Transportit. Certifikata është e vlefshme vetëm nëse shoqërohet me dëshminë e aftësisë për drejtimin e automjeteve të kategorisë D dhe me certifikatën, për të cilën flitet në nenin 116, pika 8, e Kodit Rrugor. Certifikatat e aftësisë, të lëshuara në bazë të normativave të mëparshme në fuqi e ruajnë vlerën.

B) KËRKESAT PËR MARRJEN E LEJES SË DREJTIMIT TË MJETIT

(Nenet 117-119 e Kodit Rrugor)

Neni 302

Kërkesat fizike dhe psikike, për marrjen dhe për përsëritjen e lejes së drejtimit të mjetit (Neni 117 i Kodit Rrugor)

1. Për marrjen dhe për përsëritjen e lejes së drejtimit të mjetit duhet që kërkuesi i saj, pas një ekzaminimi të plotë mjekësor, të rezultojë i paprekur nga sëmundje fizike ose mendore, ose me mjaftueshmëri organike, fizike, anatomike, funksionale ose mendore, në mënyrë që ta lejojnë për të drejtuar, të tillë që ta pengojë të drejtojë me siguri ata tipa të përcaktuar mjetesh, për të cilët është e vlefshme leja e drejtimit, ashtu si është përcaktuar në nenin 303.

2. Kërkuesi, që u nënshtrohet ekzaminimeve, është i detyruar të paraqesë një certifikatë mjekësore, të lëshuar nga mjeku i familjes, i cili përjashton praninë e sëmundjeve të dëmshme për të drejtuar mjete me motor si dhe tregon sëmundjet e mëparshme, nëse ka pasur.

3. Mjekët, për të cilët flitet në nenin 117, pika 2, e Kodit Rrugor, në lëshimin e certifikatës së aftësisë për drejtimin e mjeteve duhet të kenë parasysh, në mënyrë të veçantë sëmundjet patologjike, për të cilat flitet në nenin 303.

4. Mjeku, kur nga rezultatet e vizitës psikike, për të cilat flitet në nenin 117 e Kodit Rrugor, apo nga kërkimet e tjera klinike a laboratorike, zbulon sëmundje fizike, mendore ose gjymtime anatomike a funksionale, për të cilat është folur në nenet 303, 304, 305, 306, mund ta lëshojë certifikatën e aftësisë kur është i bindur, bindje të cilën e deklaron me shkrim (nën përgjegjësinë e vetë profesionale), se këto sëmundje apo gjymtime nuk cenojnë siguri në drejtimin e mjeteve, për të cilat lëshohet kjo dëshmi aftësie.

5. Në raste dyshimi, gjykimi i aftësisë i kalohet në përgjegjësi komisionit mjekësor vendor për të cilin flitet në nenin 117, pika 4, e Kodit Rrugor, që tregon edhe afatin e fundit brenda të cilit do të kryhet kontrolli tjetër. Pikërisht nga ky kontroll varet lëshimi ose përsëritja e lejes së drejtimit të mjetit.

6. Mjeku, për të cilin është folur në nenin 117, pika 2, e Kodit Rrugor, kryen vizitën mjekësore në mjediset e degës përkatëse të DRSHTRR-së, mjedis i cili duhet pajisur në mënyrë të përshtatshme.

Komisioni do të funksionojë sipas një programi të hartuar në bashkëpunim me drejtuesin e sektorëve përkatës të DRSHTRR-së.

Neni 303

Sëmundjet e invaliditetit (Neni 117 i Kodit Rrugor)

1. Sëmundjet që renditen në shtojcën I e këtij kapitulli, me specifikat përkatëse, përjashtojnë mundësinë e lëshimit të certifikatës së aftësisë për të drejtuar mjetet.

Neni 304

Aftësia e gjymtyrëve (Neni 117 i Kodit Rrugor)

1. Nuk mund të marrin ose të fitojnë lejen e drejtimit normal për drejtimin e mjeteve ata që paraqesin në një ose më shumë gjymtyrë, dëmtime: anatomike ose funksionale, invaliditeti. Gjykojnë invalidë, për sa i përket drejtimit të automjeteve, ata që kanë gjymtime, anatomike ose funksionale, të tilla që ulin forcën ose shpejtësinë e lëvizjeve të nevojshme për të kryer me siguri të gjitha manovrat për drejtimin e atyre mjeteve, për të cilat është lëshuar dëshmia e aftësisë.

2. Përfundimisht, aftësia e gjymtyrëve duhet të vlerësohet pa përdorimin e protezave.

Neni 305

Kërkesa për shikimin (Neni 117 i Kodit Rrugor)

1. Për të marrë ose për të përsëritur lejen e drejtimit të motomjeteve dhe automjeteve të çdo kategorie është e nevojshme që kërkuuesi të ketë dokumentin e aftësisë së të parit normal dhe të mjaftueshëm për të dalluar shpejt dhe qartë ngjyrat që përdoren në sinjalizimin rrugor, si dhe një mundësi pamjeje të mjaftueshme natën.

2. Për të marrë dëshminë e aftësisë për drejtim motomjetesh ose automjetesh të kategorive A dhe B është e nevojshme të kesh një mprehtësi shikimi jo më të vogël se 10/10 në total me jo më pak se 2/10 për syrin që shikon më pak, duke përdorur lente sferike, pozitive ose negative, të çfarëdo vlere dioptrike, vetëm që diferenca ndërmjet dy lenteve të mos jetë më e madhe se tri dioptri.

3. Për të marrë ose përsëritur lejen e drejtimit të automjeteve të kategorisë C, D, E është e nevojshme të kesh një mprehtësi shikimi të paktën të barabartë me 14/10 në total me jo më pak se 5/10 në syrin që sheh më pak, duke përdorur lente sferike pozitive ose negative, të çfarëdo vlere dioptrike, vetëm që diferenca ndërmjet dy lenteve të mos jetë më e madhe se tri dioptri, dhe mprehtësia pamore e pakorrigjuar të jetë të paktën e barabartë me 1/10 për çdo sy.

4. Në rast të pamjes natyrale më të ulët se minimumi i përshkruar për parregullsi, miopi nga një sy dhe hipermetropi nga tjetri, i korrigjueshëm përkatësisht me lente sferike, negative ose pozitive, diferenca e shkallëzimit ndërmjet dy lenteve nuk mund të jetë më e madhe se tri dioptri.

5. Në rastin kur korrigjimi është i nevojshëm vetëm për një sy, shkallëzimi i lentes nuk mund të jetë më i madh se tri dioptri, si pozitive apo negative.

6. Kur lentet me bazë sferike shoqërohen me një lente cilindrike, llogaritja e diferencës së shkallëzimit bëhet duke pasur parasysh vetëm vlerën dioptrike të lenteve sferike bazë.

7. Në rast të pamjes natyrale më të ulët se minimalja e përshkruar për parregullsinë astigmatike, e korrigjueshme me lente cilindrike, pozitive ose negative, nuk përcaktohen detyrime dioptrike, por përdorimi i këtyre lenteve duhet të jetë i toleruar dhe i frytshëm.

8. Mprehtësia e të parit mund të arrihet edhe me përdorimin e lenteve me kontakt, të zëvendësueshme në çdo çast me syze korrigjuese të përshtatshme.

9. Në rastin kur korrigjimi bëhet vetëm me përdorimin e lenteve me kontakt, nuk zbatohen udhëzimet për të cilat flitet në pikën 8.

10. Pamja e arritur pas përdorimit të lenteve artificiale vlerësohet si pamje natyrale. Korrigjimet për të cilat është folur në pikat e mëparshme duhet të jenë të frytshme dhe tolerante.

11. Lejet për drejtimin e mjeteve të kategorive C, D, E nuk jepen nëse kandidati ose drejtuesi i mjetit ka një fushëpamje të reduktuar ose nëse është prekur nga diplopia (pamje e dyfishtë).

12. Nëse zbulohet ose ka dyshime për një sëmundje të aparatit pamor, që është ose ka qenë shkak i reduktimit të fushës së pamjes, në drejtim të ngjyrës, të pamjes natën ose të pamjes së dyfishtë, duhet të merren masa nga komisioni mjekësor vendor. Kështu duhet të bëhen kontrollet e të parit në periudha

jo më të gjata se dy vjet. Nga rezultati i këtij kontrolli varet edhe përsëritja e lejes për drejtëm të automjeteve.

13. Në rastin kur reduktimi i pamjes ose i parametrave të tjerë të syve varet nga një sëmundje e aparatit pamor, certifikata duhet të lëshohet nga komisioni mjekësor vendor, i cili përcakton mundësinë që vlera e dëshmisë të jetë reduktuar në një periudhë jo më të gjatë se dy vjet.

Neni 306

Kërkesat për dëgjimin (Neni 117 i Kodit Rrugor)

1. Për të marrë ose përsëritur lejen për drejtimin e motomjeteve dhe automjeteve të kategorisë A dhe B është e nevojshme të dëgjosh me secilin vesh zërin e bisedës, me fenomene të kombinuara, në largësi jo më të vogël se 2 metra.

2. Të dëgjuarit mund të korrigjohet me përdorimin e pajisjeve korrigjuese të dëgjimit, monoaural ose binaural. Rezultati i protezave duhet të vërtetohet nga konstruktori, me certifikatë të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita që i paraqitet mjekut, për të cilin flitet në nenin 117, pika 2, e Kodit Rrugor.

3. Për të marrë ose përsëritur lejen për drejtëm automjetesh të kategorive C, D, dhe E është e nevojshme të dëgjosh zërin e bisedës, me fenomene të kombinuara, në përgjithësi në largësi jo më të madhe se 8 metra dhe jo më të vogël se 2 metra nga veshi që dëgjon më pak, pa përdorimin e aparateve korrigjuese.

Neni 307

Koha e reagimit (Neni 117 i Kodit Rrugor)

1. Për të marrë ose përsëritur lejen për drejtimin e automjeteve të kategorive C, D dhe E është e nevojshme të reagosh me shpejtësi të mjaftueshme dhe në mënyrë të drejtë, ndaj ngacmimeve të thjeshta të dritës dhe atyre zanore, për të bërë të mundur klasifikimin në secilën provë.

Neni 308

Komisionet mjekësore vendore (Neni 119 i Kodit Rrugor)

1. Kryetari i komisionit mjekësor për lëshimin e dokumentacionit përkatës për personat që kërkojnë të pajisen me leje drejtimi për automjete caktohet nga drejtori i shëndetit publik të rrethit.

2. Kryetari i këtij komisioni duhet të jetë mjek përgjegjës i zyrës mjekësore legale, nëse ka një zyrë të tillë. Nëse ka një zyrë të tillë, atëherë kryetar caktohet mjeku përgjegjës i sektorit të cilit i janë dhënë funksionet përkatëse.

3. Komisioni përbëhet nga 4 (katër) anëtarë të përhershëm dhe nga të cilët njëri është mjek i përgjithshëm, tjetri okulist, i treti ortoped dhe i fundit neurolog.

4. Nëse miratimi mjekësor kërkohet nga të gjymtuarit fizik, komisioni ka në përbërje një inxhinier në rolin e drejtuesit teknik të organit përkatës, si dhe një mjek që i përket shërbimeve territoriale të rehabilitimit.

5. Kryetari, mbi bazë të këtyre zgjedhjeve, krijon komisionin mjekësor vendor dhe në mungesë mund të zgjedhë, një zëvendëskryetar të zgjedhur ndërmjet anëtarëve të përhershëm, një zv. kryetar, i cili mund të zëvendësohet nga një prej të përkohshmëve.

6. Komisioni mund të përfitojë nga këshilltarë të veçantë ose nga institute mjekësore të specializuara, të strukturave publike.

7. Komisioni vepron pranë mjediseve të caktuara posaçërisht pranë degës rajonale përkatëse të DRSHTRR-së.

8. Kryetari mbledh komisionin sipas numrit dhe natyrës së kërkesave dhe siguron funksionimin e dhomës së komisionit mjekësor, duke përfutur nga personeli i shërbimit pranë njësisë shëndetësore vendore.

9. Për çdo komision vepron dhoma e komisionit mjekësor, e cila organizon seancat dhe kujdeset për paraqitjen në vendin dhe në kohën e caktuar të atyre që duhet t'u nënshtrohen kontrolleve shëndetësore. Gjithashtu, zyra e sekretarisë bën mbledhjen dhe arkivimin e dokumentacionit shëndetësor dhe të analizave.

10. Në rastin e parashikuar nga neni 117, pika 4, shkronja "d" e Kodit Rrugor, kontrolli duhet të kryhet pranë komisionit mjekësor vendor të përcaktuar në udhëzimin përkatës. Rezultati i kontrollit duhet t'u komunikohet autoriteteve që kanë bërë kërkesën.

11. Gjykimi për paaftësi, i formuluar nga komisioni mjekësor, duhet t'u komunikohet organeve të interesuara.

12. Certifikata duhet të plotësohet në secilën pjesë që ka lidhje me kërkesat e parashkruara për drejtimin e mjeteve, për të cilat dëshmia është e përshtatshme dhe, nëse është e nevojshme, mund të plotësohet me fletë shtesë.

13. Gjykimet e komisioneve mjekësore vendore janë formuluar sipas mendimit të shumicës së anëtarëve të komisionit. Në rastin e votave të barabarta vlen gjykimi i kryetarit ose, në mungesë të tij e zëvendëskryetarit që drejton seancën.

14. Certifikatat e komisioneve mjekësore vendore duhet t'u dorëzohen të interesuarve, pasi të nënshkruajnë marrjen e saj dhe të vendosin datën e dorëzimit.

15. Brenda muajit shkurt të çdo viti kryetari i komisionit mjekësor vendor, i dërgon Ministrisë së Transportit dhe asaj të Shëndetësisë një relacion të detajuar mbi funksionimin e organit drejtues, për vitin paraardhës, duke treguar numrin dhe tipin e vizitave mjekësore të kryera në seancat e ndryshme. Të dhënat më domethënëse publikohen në raportin e përvitshëm, siç parashikohet në nenin 1, pika 2, e Kodit Rrugor.

16. Komisionet mjekësore vendore krijohen me kufizimin, një për çdo qendër rajonale, ku vepron dega e DRSHTRR-së.

17. Ministri i Transportit në bashkëpunim me ministrin e Shëndetësisë, ministrin e Financave përcakton detyrimet që kanë përdoruesit për veprimet e komisioneve mjekësore vendore, kuotat që janë caktuar për shpenzimet e funksionimit të tyre përfshirë ato që i përkasin zyrës së sekretarisë, si dhe kuotat për rrogat e pjesëtarëve të këtyre komisioneve. Masa e detyrimeve të kërkuarve duhet të jetë e tillë që të garantojë një mbulim të shpenzimeve të funksionimit të komisioneve të sipërpërmendura.

Neni 309

Certifikatat mjekësore (Neni 117 i Kodit Rrugor)

1. Certifikatat mjekësore duhet të jenë në përputhje me modelet që i bashkëlidhen kësaj rregulloreje, dhe plotësohen:

- a) ajo për të cilën flitet në modelin IV.4 (certifikatë anamneze), nga mjeku;
- b) ajo për të cilën flitet në modelin IV.5, nga mjekët e treguar nga neni 117, pika 2 e Kodit Rrugor;
- c) ajo, sipas modelit IV.6, nga komisionet mjekësore vendore.

2. Certifikatat duhet të plotësohen në secilën pjesë që kanë të bëjnë me kërkesat e përshkruara për drejtimin e mjeteve, ose të tipave të mjeteve, të kategorisë së lejes së drejtimit të kërkuar, dhe nëse është e nevojshme, mund të plotësohen me fletë shtesë.

Neni 310

Përgjegjësitë e organeve përkatëse në provat e aftësisë për lejet e drejtimit (Neni 119 i Kodit Rrugor)

1. Provat e aftësisë për të cilat flitet në nenin 115, 116, 119 e Kodit Rrugor, kryhen në bazë të kriterëve të përcaktuara nga DPSHTRR-ja.

Neni 311

Mënyrat dhe rrethanat për nxjerrjen e lejes së drejtimit të mjetit (Neni 119, 120 i Kodit Rrugor)

1. Dokumentacionin e nevojshëm për nxjerrjen e lejes së drejtimit të mjetit sipas nenit 119, të Kodit Rrugor, personi i interesuar e paraqet pranë degës përkatëse të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, dhe konkretisht dokumentacion përfshihen:

- Kërkesën personale për dalje në provë, së bashku me tre fotografi (format 4 x 6), mbi bazën e të cilave, dega përkatëse e DRSHTRR-së i lëshon formularin përkatës (sipas modelit IV.7) i cili ridorëzohet me fitimin e testeve, për t'u pajisur me lejen e drejtimit;

- certifikatën mjekësore;
- vërtetimin nga gjykata e rrethit, në zbatim të nenit 118 të Kodit Rrugor;
- lejen e drejtimit të klasës së mëparshme, në qoftë se ka;
- vërtetimin për kryerjen e plotë të kursit, teorik e praktik, të autoshköllës;
- vërtetimin e kryerjes së shkollës 8-vjeçare, kur pajiset për herë të parë me leje drejtimi;
- mandatpagesën për çdo dalje në provë para komisionit, në bazë të tarifave në fuqi;
- mandatpagesën për lejen e drejtimit, e cila caktohet në bazë të tarifave përkatëse në fuqi, plus taksën përkatëse, në varësi të kategorisë së lejes së drejtimit.

2. Dega e rrethit e DRSHTRR-së, kontrollon dokumentacionin e paraqitur nga kërkuesi e autoshkölla dhe, nëse plotësohen kërkesat që kërkon kodi dhe rregullorja, kalon kërkuesin brenda 15 ditëve, në provë. Brenda 5 ditëve nga dalja në provë e kërkuesit, kur ai fiton, kjo degë e pajis atë me dëshminë përkatëse të lejes së drejtimit. Nëse dokumentacioni i marrjes në provë nuk është i plotë, i kthehet autoshköllës për të bërë plotësimet, brenda 10 ditëve.

3. Komisioni i marrjes në provë përbëhet nga dy inxhinierë mekanikë të diplomuar para vitit 1974 ose inxhinierë mekanikë transporti, të diplomuar pas këtij viti, të autorizuar nga DPSHTRR-ja. Në komision detyrimisht merr pjesë, pa të drejtë vote, përfaqësuesi i autoshköllës, që ka paraqitur kursantet për marrje në provë.

4. Komisioni i marrjes në provë ka për detyrë të kontrollojë njohuritë teorike dhe praktike të kursantit, sipas kësaj radhe:

- Njohuri për përbërjen dhe funksionimin e automjetit;
- njohuri të mira për legjislacionin rrugor;
- drejtimin e mirë të automjetit në të gjitha elementet përbërëse të lëvizjes së mjetit (ngjitje, zbritje, ecje e lirë në trafik të dendur dhe ecje mbrapa në rrugë).

5. Komisioni merr në prova kandidatët me banim në rrethin përkatës.

6. Vlerësimi i kandidatit bëhet në bazë të numrit të fituar në test, vlerësim i cili shënohet edhe në formularin personal të kandidatit (modeli IV.7). Modeli dhe formulimi i testeve, sipas kategorive të lejeve të drejtimit, përgatiten nga DPSHTRR-ja, modeli ndryshohet në vazhdimësi.

7. Kur kandidati gjatë provave nuk fiton njërin nga testet, nuk mund të vazhdojë provat e testimit tjetër. Kur mbetet në testin teori, atij i lind e drejta të japë provën pas 15 ditëve. Kur ai mbetet në testin praktik, duhet të vazhdojë stërvitjen praktike në masën 1/2 e kohës së përcaktuar për kategorinë përkatëse, kur nuk e fiton atë as në provën e dytë, duhet të vazhdojë stërvitjen praktike në masën 1/4 e kohës së përcaktuar për këtë kategori dhe kur nuk e fiton atë as në provën e tretë, kandidati duhet të

përsërisë të plotë programin e autoshkollës. Stërvitja praktike, në të gjitha rastet, bëhet kundrejt pagesës shtesë, me mjetet e autoshkollës.

8. Në përfundim të provimit, për çdo kandidat që fiton lejen e drejtimit, mbushet dosja përkatëse. Mbi të vendoset emri, mbiemri, atësia, amësia, datëlindja, vendlindja, vendbanimi dhe numri i protokollit. Dosja me të gjitha dokumentet firmoset nga dy anëtarët e komisionit dhe dorëzohet, brenda ditës, në sektorin e kartotekës së degës përkatëse të DRSHTRR-së. Të dhënat që përmban dosja për çdo kandidat, plotësohen edhe në librin që mban kryetari i komisionit. Në përfundim të ndërmarrjes së provave të grupeve të kandidatëve, libri i protokollit mbyllet me një procesverbal, ku shkruhet me shifra dhe me shkrim, numri i kandidatëve që u morën në prova, numri i kandidatëve që fituan dhe që mbetën. Procesverbali (dosja) firmoset nga të dy anëtarët e komisionit. Libri i protokollit çdo ditë pas mbarimit të provave, i dorëzohet shefit të zyrës përkatëse të degës së DRSHTRR-së së rrethit.

2. AUTOSHKOLLA

(Nenet 121-123 e Kodit Rrugor)

Neni 312

Shenjat dalluese për ushtrimin e guidës (Neni 120 i Kodit Rrugor)

1. Për automjetet, siç parashikohet në nenin 120, pika 4 e Kodit Rrugor, shenja dalluese duhet të jetë një panel katërkëndor, me kënde të rrumbullakosura, që përmban shkrimin AUTOSHKOLLA, në ngjyrë të zezë mbi sfond të bardhë, praparefleksues, i cili vendoset mbi kabinë për autoveturat dhe para dhe prapa për motorët, kamionët dhe autobusët. Shenja duhet të jetë e lexueshme, ditën dhe natën, nga të dyja anët. Përmasat e shenjës dalluese dhe ato të shkrimit përcaktohen sipas rasteve për të cilat nevojiten, (figurat IV.1, IV.2).

Neni 313

Licenca për autoshkollat (Neni 121 i Kodit Rrugor)

1. Licenca për zhvillimin e veprimtarisë së edukimit rrugor, të instruktimit dhe të formimit të drejtuesve të mjeteve me motor lëshohet pas një kontrolli paraprak, i cili vërteton plotësimin e kërkesave të përshkruara nga neni 121 i Kodit Rrugor.

2. Përgatitja e drejtuesve të automjeteve bëhet vetëm në autoshkolla, kundrejt pagesës. Tarifa e pagesës përcaktohet nga subjektet, juridike e fizike, shtetërore dhe private, që organizojnë autoshkollën. Autoshkollat, për përgatitjen e drejtuesve të automjeteve, organizohen nga subjektet juridike ose fizike, shtetërore ose private, me cikël vjetor ose të vazhdueshëm, pasi të jenë pajisur më parë me licencë nga organet përkatëse të DRSHTRR-së në juridiksionin e të cilit është kërkuar i licencës.

3. Personi juridik, shtetëror ose privat, që kërkon leje për hapjen e autoshkollës duhet të plotësojë këto kushte:

- a) të paraqesë përpara organeve kërkesën me shkrim;
- b) të ketë mbaruar fakultetin e inxhinierisë mekanike, dega transport ose inxhinieri mekanike; të jetë i diplomuar para vitit 1974, ose oficer transporti, i diplomuar në Akademinë Ushtarake Tokësore ose të emërojë, për drejtimin e autoshkollës, një person që plotëson kushtet e mësipërme.
- c) duhet të jetë në gjendje të kontrollojë dhe të verifikojë zbatimin e programit, të teorisë dhe të praktikës, në të gjitha etapat e mësimin, që zhvillon autoshkolla.
- ç) të ketë vërtetimin nga gjykata dhe prokuroria se nuk është në ndjekje penale.
- d) të ketë një rregullore të brendshme të funksionimit të autoshkollës;
- dh) të ketë dokumentet përkatëse për punësimin e personave të tretë (kontratë me avokaturë);
- e) deklarata që tregon se është në rregull me të gjitha detyrimet, fiskale dhe sigurimeve shoqërore, sipas ligjeve në fuqi.

ë) duhet të ketë këto dokumente:

- librin e regjistrimit të kandidatëve (amza);
- regjistrin e zhvillimit të mësimi të teorisë dhe të praktikës.

f) të ketë në pronësi ose me qira një klasë për zhvillimin e mësimi të teorisë, me kapacitet jo më pak se 20 vende;

g) klasa duhet të jetë e pajisur detyrë me:

- Maket kryqëzimi së bashku me semaforë;
- tabela me shenjat rrugore;
- skemat e funksionimit të agregateve dhe të sistemeve të automjetit;
- një automjet të zbrëthyer në pjesë të veçanta, sipas kategorisë së lejes së drejtimit që përgatit;
- agregate të plota me funksionim të pavarur .

gj) të ketë në dispozicion të autoshtollës, në pronësi të saj një motor dhe një autoveturë, si dhe me qira ose në pronësi një automjet për çdo grup kandidatësh, i cili të plotësojë kushtet për mësim sipas klasit të dëshmisë së aftësisë që kërkohet, në përputhje me kërkesat dhe udhëzimet e Komitetit Europian.

h) të ketë ose të marrë me qira një pistë mësimore (autodrom) pas vitit 2005 sipas kështillave të Komitetit Europian.

4. Komisioni i lëshimit të licencës, i caktuar nga dega përkatëse e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, pasi e gjen me vend kërkesën e subjektit kërkues, lëshon licencën përkatëse, për hapjen e autoshtollës. Licenca hartohet në tri kopje: njëra i jepet personit dhe dy të tjerat qëndrojnë dhe shënohen në regjistrat përkatës që mbahen nga dega përkatëse e DRSHTRR-së. Komisioni për shqyrtimin e dhënies së licencave për autoshtollat, mbledhet një herë në muaj. Dokumentet e autoshtollës administrohen nga organi përkatës i degës së rrethit. Për marrjen e lejes së ushtrimit të veprimtarisë së autoshtollës, personi fizik ose juridik, paguan tarifën përkatëse.

5. Kohëzgjatja e autoshtollave përcaktohet nga lloji i lejes së drejtimit dhe nga numri i kursantëve pjesëmarrës në të, në mbështetje të udhëzimeve të Ministrisë së Transportit.

6. Për përgatitjen e plotë teorike dhe praktike, të kandidatëve, subjektet juridike, shtetërore ose private, që organizojnë autoshtollat, duhet të realizojnë programet e teorisë dhe të praktikës, të hartuara dhe të miratuara nga Ministria e Transportit. Në të gjitha rastet, nuk mund të programohen më shumë se 6 orë mësimi teorik dhe 8 orë mësimi praktik në ditë, dhe jo më pak se 1 orë praktikë në ditë për çdo kursant.

7. Regjistrimi i kursantëve bëhet nga vetë autoshtolla në bazë të formularit të lëshuar nga organi përkatës i DRSHTRR-së (modeli IV.7). Ajo nuk mund të regjistrojë kandidatë me banim në një rreth tjetër, me përjashtim të rasteve kur nuk ka kurse të tilla të hapura brenda juridiksionit të DRSHTRR-së. Një kopje e listës së kursantëve para fillimit të çdo kursi i dërgohet zyrtarisht DPSHTRR-së.

8. Autoshtolla paraqet në dy kopje, në degën e DRSHTRR-së së rrethit, listën e kandidatëve që kërkon të provohen nga komisioni i provës. Një kopje ruhet nga DRSHTRR-ja në arkiv për dy vjet. Sipas listave të mësipërme, dega e DRSHTRR-së azhurnon ato me dokumentacionin e saj për çdo kandidat dhe harton listën e marrjes në provë nga komisioni i provës, jo më vonë se 5(pesë) ditë nga paraqitja e saj nga autoshtolla. Lista bazë për marrjen në provë nga komisioni është lista e përpiluar nga dega e DRSHTRR-së e cila afishohet pranë zyrave të saj. Një kopje i jepet autoshtollës dhe një komisionit të provës. Pas përfundimit të provimit, komisioni harton procesverbalin në 3(tri) kopje nga të cilat një ia dërgon po degës së DRSHTRR-së së rrethit, një autoshtollës dhe një e mban vetë. Formatet e këtij dokumentacioni hartohen nga DRSHTRR-ja.

9. Numri maksimal i personave që lejohen të stërviten në një cikël me një mjet dhe një instruktor, për çdo lloj leje drejtimi, është 8 veta.

10. Automjetet që do të përdoren për stërvitjen praktike do të jenë:

- për lejen e drejtimit të klasit “A”, motoçiklete, motoçikletë me kosht dhe motokarro;

- për lejen e drejtimit të klasit “B”, automjet me peshë maksimale deri në 3,500 kg, ose automjete për transport personash deri në (8+1) vende;
- për lejen e drejtimit të klasit “C”, automjete me peshë maksimale të autorizuar mbi 12,000 kg dhe mund të tërheqin një rimorkio të lehtë;
- për lejen e drejtimit të klasit “D”, automjete për transport personash, me kapacitet (42+1) vende;
- për lejen e drejtimit të klasit “E”, automjete me 4 akse të artikuluar me mbi 25.000 kg, ose automjete për transport(> 42+1) vende me tri akse të artikuluar;

11. Automjetet mësimore duhet të jenë të pajisura nga uzina prodhuese (për autoshkolla) me pedale të dyfishuara (gaz, friksion, frena) që përdoren nga vendi ku qëndron instruktori dhe në mes të instruktorit dhe drejtuesit të mjetit nuk duhet të ketë pengesa, që vështirësojnë ndërhyrjet e instruktorit për të vepruar në drejtimin e mjetit. Automjetet mësimore duhet të jenë me pamje të jashtme të rregullt dhe në gjendje të mirë teknike, në të kundërt nga kontrollorët e Ministrisë së Transportit dhe organet e policisë rrugore të mbahet qëndrim deri në bllokimin e tyre, pa mbajtur përgjegjësi për vijueshmërinë e autoshkolllës.

12. Instruktori i teorisë duhet të jetë inxhinier mekanik, siç është përcaktuar në pikën 3, shkronja “b”, e këtij neni, ndërsa ai i praktikës, duhet të plotësojë këto kushte:

a) të jetë mbi moshën 30 vjeç dhe jo më shumë se 60 vjeç, të jetë i pajisur me lejen e drejtimit të klasit “B”, “C”, “D”, një shkallë më të lartë, ndërsa për klasin “A”, dhe “E” duhet të ketë leje drejtimi të këtyre grupeve;

b) vjetërsia në punë, si drejtues mjeti, në të gjitha rastet, duhet të jetë jo më pak se 5 vjet punë në klasën përkatëse sipas pikës a, ose 10 vjet punë në të njëjtën klasë leje drejtimi;

c) të ketë arsimin e mesëm.

Miratimi i instruktorëve të teorisë dhe atij të praktikës së autoshkolllave dhe pajisja e tyre me dëshminë përkatëse bëhet nga dega përkatëse e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, pasi ata të kenë kaluar testin përkatës, sipas udhëzimit të Ministrisë së Transportit. Dëshmia është e vlefshme për 5 vjet me të drejtë rinovimi. Të drejtën e heqjes së autorizimit e ka organi që e ka lëshuar atë, kur ai shkel në mënyrë të përsëritur legjislacionin rrugor ose shpërdoron detyrën. Dokumentet, që vërtetojnë plotësimin e kushteve të instruktorëve të teorisë dhe të praktikës, administrohen nga dega përkatëse e juridiksionit të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

13. Kur automjeti mësimor drejtohet nga një kursant, në të lejohet të hipë vetëm një kursant tjetër, përveç instruktorit, ndërsa kur automjeti është autobus, me të cilin stërviten persona që do të pajisen me lejen e drejtimit të klasit “D”, mund të udhëtojnë vetëm pjesëtarët e të njëjtë grup stërvitor.

14. Është e drejtë e çdo kandidati, që vazhdon autoshkolllën, të ankohet tek organet përkatëse ose te drejtuesi i kursit, kur vëren se mungojnë kushtet ose nuk bëhen përpjekjet e nevojshme për përvetësimin e programit të detyruar mësimor.

15. Përgatitja praktike e kandidatëve do të bëhet si më poshtë:

- fillimisht në fushë, rrugë e mjedise ku nuk ka lëvizje të dendura pasi të ketë marrë më parë reflekset e nevojshme në autodrom;

- në rrugë jashtë qyteteve e qendrave të banuara, ditën dhe natën;

- në rrugë, brenda qyteteve dhe me dendësi të madhe lëvizjeje, ditën dhe natën.

16. Personat që duan të regjistrohen në autoshkolllë, paraqesin pranë saj dokumentet e mëposhtme:

a) Kërkesën me shkrim për klasin e lejes së drejtimit që do të përgatitet; formularin përkatës të lëshuar nga dega përkatëse e DRSHTRR-së, (modeli IV.7)

b) certifikatën mjekësore që vërteton aftësinë shëndetësore për të drejtuar automjetin;

c) lejen e drejtimit të aftësisë së klasës së mëparshme (në qoftë se ka), të noterizuar;

ç) përpara fillimit të autoshkolllës, ndërmjet palëve lidhet kontrata, ku përcaktohen të drejtat dhe detyrat e secilës palë.

Kontrolli teknik i autoshköllave (Neni 121 i Kodit Rrugor)

1. Ministria e Transportit, nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe Drejtorive Rajonale të saj në rrethe, ushtron kontroll dhe inspektime mbi veprimtarinë e autoshköllave ose të qendrave të instruktimit automobilistik. Përbëjnë objekt kontrolli, veçanërisht:

- a) aftësia profesionale e personelit;
- b) frytshmëria dhe plotësia e pajisjeve;
- c) gjendja e mjeteve sipas normave në fuqi;
- ç) përshtatshmëria e mjediseve ;
- d) përqindja e nxënësve që nuk kanë marrë provimin gjatë gjashtë muajve;
- dh) përqindja e nxënësve që janë regjistruar, por nuk janë paraqitur në provim;
- e) kryerja e rregullt e kurseve;
- ë) koha e ushtrimit në timon për çdo kursant;
- f) respektimi i urdhrave dhe udhëzimeve të nxjerra nga Ministria e Transportit, sipas nenit 121, pikat 3 dhe 10, e Kodit Rrugor.

2. Për rastet e inspektimeve, të kryera nga kontrolli, hartohet një procesverbal, ku shënohen parregullsitë në funksionimin e autoshköllës ose të qendrës së instruktimit. Ato i jepen menjëherë titullarit, përfaqësuesit legal, administratorit ose përgjegjësit të qendrës së instruktimit, me një kopje të procesverbalit, e cila duhet të nënshkruhet nga palët.

3. Titullari i autoshköllës, ose përfaqësuesi legal ose ortaku i administratorit ose përgjegjësi legal i qendrës së instruktimit, brenda 15 ditësh nga dorëzimi i procesverbalit duhet të njoftojë degën përkatëse të DRSHTRR-së për shmangien e të metave që shënohen në procesverbal.

4. Në rastin e mosrespektimit të njoftimit, për të cilin flitet në pikën 3 të këtij neni, dega përkatëse e DRSHTRR-së merr masa për pezullimin e veprimtarisë së autoshköllës në zbatim të nenit 121, pika 8 dhe 9 e Kodit Rrugor. Për këtë harton shkresën, në bazë të aktit ligjor dhe një kopje të saj ia dorëzon drejtuesit të autoshköllës.

Identifikime të mjeteve të regjistruara në shtetet e huaja dhe shenjat dalluese të shtetit shqiptar (Nenet 127 dhe 131 e Kodit Rrugor)

1. Leja e drejtimit e lëshuar nga një shtet i huaj në kuptimin e nenit 127, pika 3 e Kodit Rrugor, pezullohet nga organi përkatës i pushtetit lokal.

2. Targa dalluese e regjistrimit të automjeteve, të motomjeteve dhe të rimorkiove, për të cilat flitet në nenin 130, pika 3 e Kodit Rrugor, nëse për të nuk përdoret shifra arabe dhe shkronjat e karakterit latin, duhet të përsëritet duke përdorur shenja dhe karaktere të tilla. Kjo shenjë dalluese duhet të jetë në përputhje me normat e përcaktuara nga konventat ndërkombëtare, ku merr pjesë Shqipëria ose sipas udhëzimeve, që përmbahen në marrëveshjet dypalëshe.

3. Shenja dalluese e automjeteve, motomjeteve dhe rimorkiove të regjistruara në Shqipëri, ka të shkruar me shkronja të mëdha “AL”, me lartësi minimale 80 mm dhe trashësi minimale 10 mm, me ngjyrë të zezë në sfond të bardhë, me formë elipsi, me aksin e madh 175 mm, të vendosur horizontalisht, dhe aks të vogël 115 mm.

4. Shenja, për të cilën është folur në pikën 2, vendoset drejtpërdrejtë mbi mjet, nëpërmjet një targe të vogël. Ajo vendoset në pjesën e pasme të mjetit, në plan vertikal, dhe pingul me planin gjatësor të simetrisë së mjetit.

Neni 316

Regjistrimi i automjeteve dhe i motomjeteve për eksport, import, ekspozita që u përkasin qytetarëve shqiptarë, rezidente jashtë shtetit ose të huajve (Neni 132 i Kodit Rrugor)

1. Regjistrimi i mjeteve të treguara në nenin 132 të Kodit Rrugor bëhet vetëm pranë organeve përkatëse kufitare, ku shënohet pronari i mjetit, targa e regjistrimit e shtetit përkatës, lloji i mjetit dhe numri i shasisë së mjetit. Në bazë të dokumentit të lëshuar nga organet e mësipërme, dega përkatëse e DRSHTRR-së lëshon një leje provizore qarkullimi dhe një targë të përkohshme, sipas nenit 243.

Neni 317

Leja e drejtimit të shërbimit për personelin që zhvillon shërbimin e policisë rrugore (Neni 137 i Kodit Rrugor)

1. Leja e drejtimit për shërbim i jep të drejtë titullarit të drejtojë motomjete, autovetura, automjete kamione për transport të përzier, të personave dhe të sendeve, për përdorim të veçantë ose për transporte të veçanta. I lëshohet personelit që ka kryer cikël të përshtatshëm ushtrimi, me karakter teorik e praktik.

2. Mësimi teorik dhe ushtrimi i guidës dhe provimi për marrjen e lejes së drejtimit duhet të zhvillohen sipas programeve të përcaktuara në udhëzimet e ministrit të Rendi Publik.

3. Leja e drejtimit për shërbimin mund të shfuqizohet ose në raste më të rënda, zhvleftësohet nga organi që e ka lëshuar kur personi gjatë përdorimit të mjetit u ka shkaktuar dëme personave ose sendeve, nga mungesa e përvojës ose nga pakujdesia.

**KAPITULLI V
NORMAT E SJELLJES**

1. KUFIZIMET E SHPEJTËSISË

(Nenet 138-140 e Kodit Rrugor)

Neni 318

Detyrimi për kufizimin e shpejtësisë (Neni 138 i Kodit Rrugor)

1. Detyrimi për kufizimin e shpejtësisë, për të cilin flitet në nenin 138, pika 1, e Kodit Rrugor, fillon nga çasti kur drejtuesi i mjetit arrin të parashikojë mundësinë e një rreziku, pavarësisht nga prania e një sinjali rreziku.

Neni 319

Kufizimi i përkohshëm i shpejtësisë (Neni 139 i Kodit Rrugor)

1. Pranë shkollave, instituteve, mjediseve sportive, ose kur zhvillohen manifestime të ndryshme, nën kujdesin e entit pronar, mund të vendosen në rrugë ose në pjesë të saj kufizime të përkohshme të shpejtësisë, për të gjithë kohën ose për orë të veçanta të ditës, kur ky kufizim është i nevojshëm për sigurimin e qarkullimit. Për këto kufizime, drejtuesi duhet të vihet në dijeni me anë të sinjaleve të përcaktuara.

2. Nëse ka situata të veçanta rreziku, enti pronar i rrugës përcakton kufizime të përkohshme të shpejtësisë, nëpërmjet sinjaleve të sipërpërmendura, përgjatë rrugës.

Neni 320

Kufizimi i përhershëm i shpejtësisë (Neni 140 i Kodit Rrugor)

1. Në pjesën e pasme të mjeteve, të treguara në nenin 140, pika 4, e Kodit Rrugor, duhet të vihet në mënyrë të dukshme, një shenjë dalluese, me material reflektues, ku është shënuar shifra e kufizimit të shpejtësisë.

2. Shenja dalluese duhet t'u përgjigjet karakteristikave të shënuara më poshtë:

- a) përmasat dhe ngjyrat: si në figurën V.1;
- b) materiali mbrojtës: alumin ose shtresë ngjitëse;
- c) materiale prapareflektoese: letër transparente e një cilësie të lartë (klasa 2).

Neni 321

Aparatet dhe mjetet për kontrollin e kufizimeve të shpejtësisë (Neni 140 i Kodit Rrugor)

1. Aparaturat e caktuara për kontrollin e zbatimit të kufizimit të shpejtësisë duhet të jenë të ndërtuara në mënyrë të tillë që të arrijnë qëllimin, duke fiksuar shpejtësinë e mjetit, në mënyrë të qartë dhe të pranueshme, duke mbrojtur, në këtë mënyrë, përdoruesin.

2. Aparatet e veçanta duhet të miratohen nga ministri i Rendit Publik. Së bashku me miratimin duhet të përcaktohet një përqindje tolerance, e cila do të llogaritet, herë pas here, në favor të shkelësit.

3. Kontrolli për zbatimin e kufizimit të shpejtësisë, mund të kryhet edhe sipas nenit 140, pika 6, e Kodit Rrugor, nëpërmjet shënimeve kronologjike, të shtypura mbi biletat e autostradës, në çastin e daljes dhe të pagimit të taksës, duke krahasuar shënimet me largësinë nga hyrja dhe dalja, e cila rezulton në tabelat largësimatëse, zyrtare të enteve pronare. Në këtë rast përcaktimi i shpejtësisë është i shoqëruar me gabim relativ, në favor të shkelësit 5 deri në 10 për qind sipas shpejtësisë që rezulton, përkatësisht më e vogël se 40 km/orë, dhe më e vogël se 110 km/orë.

4. Për kapjen e shkeljeve të kufizimeve të shpejtësive, aparaturat për të cilat flitet në pikën 1, duhet të administrohen drejtpërdrejt nga organet e policisë rrugore, për të cilat flitet në nenin 12 të Kodit Rrugor.

2. RREGULLAT E LËVIZJES SË MJETEVE.

(Nenet 141-152 e Kodit Rrugor)

Neni 322

Lëvizja në rreshta paralelë (Neni 142 i Kodit Rrugor)

1. Në rastin e lëvizjes në rreshta paralelë lejohet lëvizja e një rreshti të mjeteve, duke respektuar rreshtin përbri. Secili prej rreshtave duhet të lëvizë gjithmonë brenda korsisë së vetë.

2. Në lëvizjen në vijë të drejtë, me rreshta paralelë, është e detyrueshme për mjetet pa motor dhe ciklomotorët të zënë korsinë djathtas, duke qëndruar sa më afër kufirit të rrugës.

3. Kur, në qarkullimin në rreshta paralelë, lejohet, sipas nenit 142, pika 3 e Kodit Rrugor, ndërrimi i korsive, kush kryen këtë manovrim duhet të njoftojë në kohë të përshtatshme, me përdorimin e sistemeve të sinjalizimit, por, në çdo rast, nuk duhet të pengojë ose të rrezikojë mjetin që lëviz në korsinë që do të zihet.

4. Përpara së të kryhet ndërrimi i korsive, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet:

a) që korsia, që mendohet të zihet, duhet të jetë e lirë për një pjesë të mjaftueshme, përpara dhe mbrapa, duke përdorur, nëse është e domosdoshme, sistemin e pasqyrave;

b) që mjeti, që paraprin, të mos ta ketë nisur këtë manovër ose të mos ketë sinjalizuar fillimin e manovrës.

5. Ne rrugët që hyjnë në udhëkryq, edhe nëse nuk kanë sinjalizimin përkatës, drejtuesit e mjeteve duhet të vendosen në kohën e duhur në korsi, të ndarë me vija, të caktuar për manovrat që ata kanë ndërmend të kryejnë, duke u vendosur kështu në kolonë, e cila duhet të ruhet gjatë fazës së kalimit të këtij udhëkryqi. Pasi është kryer një herë zgjedhja e korsisë, drejtuesi i mjetit është i detyruar të respektojë drejtimin e korsisë, sepse, në mënyrë absolute janë të ndaluara ndryshimet e papritura të drejtimit në rrugët e hyrjes në udhëkryq.

6. Ashtu si në udhëkryqet me semaforë dhe me sinjalizim me dorë, drejtuesit e mjeteve me dy rrota, në korsinë përkatëse të drejtimit të zgjedhur, duhet të vendosen përbri mjeteve të tjera, në pritje të dritës së gjelbër.

7. Manovrimi zigzag, për të shkuar pranë vijës së ndalimit, është i ndaluar.

Neni 323

Parakalimi (Neni 146 i Kodit Rrugor)

1. Nuk lejohet parakalimi në korsitë e përshpejtimit dhe të ngadalësimit.

2. Parakalimi nga e djathta lejohet për shpejtësi të kufizuara dhe me kujdes të veçantë, kur mjeti që paraprin ka sinjalizuar për kthimin e tij majtas.

3. Nuk lejohet parakalimi pranë udhëkryqeve, në largësi jo më të vogël se 50 m nga vija e ndalimit, të parregulluar me semaforë ose pa polic trafik. Nëse mjeti ndalon për të lejuar kalimin e këmbësorëve ose për t'i dhënë përparësi mjeteve të tjera, duhet të ndalojnë edhe ato mjete që lëvizin në rreshtat e tjerë, paralelë.

Neni 324

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve (Neni 147 i Kodit Rrugor)

1. Largësia e sigurisë ndërmjet dy mjeteve varet, gjithmonë, nga shpejtësia, nga reflekset e drejtuesit, nga kushtet e trafikut, nga valëzimet e rrugës, nga kushtet atmosferike, nga tipi dhe gjendja e mjetit, nga sasia e ngarkimit, si dhe nga çdo rrethanë tjetër që ndikon.

2. Largësia e sigurisë duhet të jetë, të paktën e barabartë me hapësirën e përshkuar gjatë kohës që kalon nga çasti kur parashikohet rreziku deri në frenimin e mjetit, jo më e vogël në vlera numerike, se katrori i të dhjetave të shpejtësisë, shprehur në km.

Neni 325

Kthimi (Neni 152 i Kodit Rrugor)

1. Brenda qytetit manovra e kthimit 180° (në formë “U-je”) është e ndaluar, në rast se për ta kryer atë është e nevojshme të kapërcesh vijën e mesit të rrugës, shënuar me vijë të gjatë, të vazhdueshme, kthimi është plotësisht i ndaluar pranë udhëkryqeve, si dhe në rastet e parashikuara nga neni 152, pika 6, e Kodit Rrugor.

Neni 326

Kufijtë maksimalë zanorë (Neni 153 i Kodit Rrugor)

1. Emetimet zanore, nga sistemet për të cilat është folur në nenin 153, pika 4 e Kodit Rrugor duhet të jenë me ndërprerje dhe në çdo rast të mos vazhdojnë më shumë se tri minuta.

3. NDALIMI, QËNDRIMI DHE PUSHIMI I MJETEVE

(Nenet 155-163 e Kodit Rrugor)

Neni 327

Ndalimi dhe qëndrimi i mjeteve, në përgjithësi (Neni 155 i Kodit Rrugor)

1. Në rastin e vendosjes së mjeteve në kolonë, drejtuesi i mjetit nuk mund ta ndalojë dhe as ta qëndrojë mjetin në mënyrë që të pengojë lëvizjen në udhëkryq, pa qenë i sigurt se mund ta lirojë këtë hapësirë, për të bërë të mundur kalimin e këmbësorëve dhe qarkullimin tërthorazi.

2. Në zonat e qëndrimit, ku me anë të sinjalizimit horizontal kufizohen hapësirat për secilin mjet, drejtuesit janë të detyruar të sistemojnë mjetin e tyre brenda hapësirës së caktuar, pa zënë vendet në vazhdim.

3. Manovrat e treguara në nenin 155, pika 7, e Kodit Rrugor, në rastet e lejuara nga kjo normë, duhet të kryhen në kohë të përshtatshme, lidhur me kushtet e trafikut, në mënyrë që drejtuesi të jetë sa më i sigurt.

Neni 328

Ndalimi i automjeteve të shërbimit publik në linjë për transport personash (Neni 155 i Kodit Rrugor)

1. Pjesa e rrugës, e kufizuar me shenja horizontale, e caktuar për ndalimin e autobusëve dhe e autobusëve të shkollave, për hipjen apo zbritjen e pasagjerëve, duhet të tregohet gjithmonë me sinjalin vertikal, të përshtatshëm. Përcaktimi i vendit bëhet nën kujdesin e drejtuesit të shërbimit, në marrëveshje paraprake me entin pronar të rrugës.

2. Në rrugët ndërqytetëse, me një karrexhatë dhe me dy kalime, vendet e ndalimit duhet të vendosen në pozicion të tillë, larg tyre të paktën 50 m, në pozicion njëra përpara tjetrës, sipas drejtimit përkatës të lëvizjes.

3. Në qendrat e banuara dhe në rrugët ndërqytetëse, vendet e ndalimit të mjeteve, duke pasur parasysh hapësirën e udhëkryqit, janë pas hapësirës së kryqëzimit, maksimumi në një largësi jo më të vogël se 30 m. Nëse numri i linjave dhe numri i mjeteve janë të tilla që të pengojnë hapësirën e kryqëzimit, vendi i qëndrimit duhet të jetë më përpara, të paktën 20 m, nga pragu i kryqëzimit.

4. Kur është e nevojshme për të parapërgatitur një vendndalim menjëherë pas ose përpara një kthese, përveç rastit të vendndodhjes në hapësirën e qëndrimit në sheshin e përshtatshëm jashtë rrugës, enti pronar i rrugës duhet të përcaktojë, për çdo rast dhe me shumë kujdes, largësinë më të përshtatshme të vendit të qëndrimit nga vetë kthesa, për të shmangur në këtë mënyrë, rrezikun nga parakalimi i një autobusi të ndaluar.

5. Në qendrat e banuara, vendet e qëndrimit nuk duhet të jenë në krah të atyre të tramvajeve të pajisura me brez shpëtimi, me kusht që hapësira ndërmjet bordeve të vazhduara të brezit të shpëtimit dhe të trotuarit të jetë të paktën 6 m. Në çdo rast, kur është e mundur, vendet e qëndrimit duhet të jenë vendosur në hapësirat e jashtme të rrugës, të pajisura me kthesa të përshtatshme për hyrjen dhe daljen.

6. Përgjatë rrugëve qytetëse, ku qëndrimi i autobusëve, i autobusëve të shkollave mund të paraqesë pengesë ose rrezik për qarkullimin, nëse rrugët janë të ngushta, duhet të parashikohen sheshe të vogla qëndrimi, jashtë rrugës. Sheshet e vogla të qëndrimit, duhet të kenë një gjerësi minimale prej 3 m dhe një gjatësi prej 12 m. Përveç kësaj duhet të parashikohen kthesa për hyrje dhe dalje me gjatësi minimale prej 30 m (figura V.2). Sheshet e vogla të qëndrimit duhet të jenë të pajisura me një trotuar ose me një vend më të ngritur, të pajisur me mjetet e përshtatshme për qëndrimin e pasagjerëve që presin.

7. Vendet e qëndrimit të autobusit, për të cilat flitet në këtë nen, duhet të ndërtohen vetëm në zonat e treguara në pikat e mësipërme, në mënyrë që të shmanget zënia e rrugës nga pasagjerët, që hipin e

zbresin nga mjetet, duke zvogëluar kapacitetin e rrugës dhe duke penguar trafikun.

Neni 329

Ndalimi dhe parkimi i mjeteve (Neni 156 i Kodit Rrugor)

1. Nuk lejohet të ndalosh e t'u kërlesh informacion policëve të trafikut, kur kjo mund të shkaktojë pengesa në trafik.

2. Drejtuesit, që parkon mjetin në rastet e lejuara, duhet të vërë në punë frenin e ndalimit dhe, si rregull, duhet të ketë kujdes që të fusë në funksion raportin më të ulët të ndërrimit të shpejtësisë. Në rrugët me pjerrësi të fortë duhet të bëhet parkimi i mjetit me rrota të kthyer, dhe për mjetet me masë të përgjithshme për ngarkim të plotë më të madhe se 3.5 tonë duhet të vendosen pengueset, që bllokojnë rrotat (pyka).

3. Mjeti i parkuar duhet ta ketë motorin të fikur.

Neni 330

Licencë për shërbimin e largimit (heqjes) dhe mjetet e përshtatshme për të (Neni 157 i Kodit Rrugor)

1. Shërbimi i largimit të mjeteve, sipas nenit 157 të Kodit Rrugor mund të bëhet edhe nga subjektet e licencuara nga enti pronar i rrugës, por me kusht që të kenë të paktën njërin nga mjetet, me karakteristika teknike të përcaktuara për këtë punë.

2. Për licencën jep udhëzime enti pronar i rrugës. Në licencë bashkëlidhen rregullat teknike të mjetit. Licenca duhet të përmbajë targën e mjetit, datën dhe numrin e identifikimit dhe të homologimit, kohën për të cilën vlen licenca dhe tarifat që zbatohen, sipas një rregulloreje unike të miratuar nga ministri i Transportit, në bashkëpunim me ministrin e Financave.

3. Për procedurën e largimit të mjeteve, që përbën, sipas nenit 157, pika 4 e Kodi Rrugor, sanksionin administrativ plotësues, zbatohen dispozitat e nenit 211 të Kodit Rrugor dhe të nenit 362, të kësaj rregulloreje.

4. Është i ndaluar largimi i mjeteve, të caktuara për shërbime të policisë, të ambulancave, të zjarrfikësve, të ndihmës së shpejtë, si dhe ato të mjekëve, që gjenden në shërbim për raste emergjence. Këto të fundit duhet të jenë pajisur me shenjën dalluese, të caktuar.

Neni 331

Pajisja me çelës për bllokimin e mjeteve (Neni 157 i Kodit Rrugor)

1. Pajisja me çelës për bllokimin e rrotave të mjeteve, të parashikuara nga neni 157, pika 3, e Kodit Rrugor, duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme:

a) të jetë realizuar me dy krahët e pincës, e përshtatshme për të bllokuar rrotën e mjetit dhe e rregullueshme, që të jetë e përshtatshme për tipa të ndryshëm rrotash;

b) të lejojë fiksimin, me anë të pincave, në anë të diskut, pa pasur mundësi të hiqet edhe kur rrota është e shfryrë.

c) të pengojë lëvizjen e mjetit përpara ose prapa, me anë të sforcimit maksimal tërheqës, që vepron mbi rrotën e bllokuar;

ç) të jetë realizuar dhe të përdoret në mënyrë të tillë që të mos dëmtojë mjetin;

d) të jetë i pajisur me veshje nga ana që mbështetet mbi rrotën e mjetit;

dh) të mos ketë ndonjë të dalë më të madhe se 10 cm nga përmasat gabarite të mjetit;

e) të jetë i pajisur, të paktën, me një çelës bllokues të sigurimit ose me një sistem mbyllës me “numrator rrotullues”, të paktën me katër numra;

ë) të mos ketë peshë të përgjithshme, më të madhe se 30 kg;

f) të jetë i lyer me ngjyrë të verdhë.

2. Për procedurën e bllokimit të mjeteve, që përbën, sipas nenit 157, pika 4 e Kodit Rrugor, sanksionin administrativ plotësues, dhe të heqjes së bllokimit, zbatohen dispozitat e nenit 211 të Kodit Rrugor, dhe të nenit 363, të kësaj rregulloreje.

3. Është i ndaluar bllokimi i mjeteve të caktuara në shërbim të policisë, edhe në rastet private, të ambulancave, të zjarrfikësve, të ndihmës së shpejtë, si dhe të mjeteve të mjekëve që kryejnë shërbime emergjence, dhe të invalidëve, të cilët duhet të jenë të pajisura detyrimisht me shenja dalluese.

Neni 332

Zënia e karrexhatës (Neni 159 i Kodit Rrugor)

1. Në rastin e aksidentit rrugor, që sjell zënie e karrexhatës nga mjetet e dëmtuara, të cilat nuk mund të hiqen në kohë, drejtuesi ose pasagjerët e mjetit të dëmtuar duhet të paralajmërojnë menjëherë, me anë të një ose më shumë sinjaleve, të tipit të parashikuar nga neni 160 i Kodit Rrugor. Nëse këta e kanë të pamundur ta bëjnë, paralajmërimi duhet bërë nga polici i trafikut ose nga roja e rrugës ku ndodh ngjarja.

2. Masat e nevojshme, për të shmangur rrezikun në qarkullim, nga prania e substancave rrëshqitëse, apo që marrin zjarr ose të rrezikshme, janë:

a) parasinjalizimi i zonës së rrezikshme, me anë të sinjalit të parashikuar në nenin 160 të Kodit Rrugor, nëse është nevoja vendoset në mes të rrugës;

b) sinjale paralajmëruese me dorë, nga drejtuesi i mjetit, me qëllim që të pengojnë kalimin në zonën e rrezikshme të mjeteve që vijnë nga ana ku nuk është vendosur sinjali;

c) heqja e lendeve të rrezikshme dhe kthimi i rrugës në gjendjen e mëparshme, me hedhje të skorjeve, rërës, tallashit ose të ndonjë materiali tjetër, të përshtatshëm.

3. Në rastet e parashikuara nga pikat 1 dhe 2, drejtuesit ose pasagjerët e këtyre mjeteve të detyruar të lajmërojnë sa më shpejt organin e policisë që ndodhet më afër vendit të aksidentit.

Neni 333

Parasinjalizimi dhe vendosja e sinjaleve të lëvizshme të rrezikut (Neni 160 i Kodit Rrugor)

1. Të gjitha mjetet e treguara në nenin 54 të Kodit Rrugor, të ndaluar me një rrugë jashtë qendrave të banuara, dhe për çdo ngarkesë të rënë aksidentalisht mbi të, duhet të parasinjalizohen, sipas nenit 160, pika 1, e Kodit Rrugor, kur verifikohen rrethanat e mëposhtme:

a) ditën, kur mjeti ose ngarkesa nuk shihen qartë, në një largësi prej 100 m, nga drejtuesi i një mjeti që vjen nga pas;

b) natën, për mjetin, kur mungojnë ose janë të pamjaftueshme dritat e pasme të vendosura në të, ose në rastet kur ngarkesa bie nga mjeti.

2. Në rastet kur, sipas nenit 160, pika 1 e Kodit Rrugor, është parashikuar parasinjali, drejtuesi duhet të vendosë sinjalin mbi rrugë, prapa mjetit ose pengesës që parasinjalizon në një largësi gjatësore prej 50 m, të tillë që në çdo rrethanë, të shikohet qartë, në një largësi prej 100 m, nga drejtuesit e mjeteve që vijnë. Në rast kryqëzimi në largësi 50 m, sinjali vendoset në pozicionin më të përshtatshëm.

3. Sinjali duhet të vendoset, në korsinë e zënë nga mjeti i ndaluar ose nga pengesa, në një largësi jo më të vogël se 1 m nga buza e jashtme e rrugës, i drejtuar nga ana që vijnë mjetet.

4. Drejtuesi i mjetit duhet të ketë kujdes që ta heqë sinjalin në çastin e largimit të pengesës.

Neni 334

Tipi dhe homologimi i sinjalit të lëvizshëm të rrezikut (Neni 160 i Kodit Rrugor)

1. Sinjali i lëvizshëm i rrezikut, i treguar në nenin 160, pika 2 e Kodit Rrugor është me përmasat e treguara në figurën II.35 e nenit 101 të rregullores.
2. Lejohen sinjalet e lëvizshme të rrezikut të homologuara në shtetet europiane.

Neni 335

Karakteristika të ngjyrave, fotometrike dhe teknologjike të sinjalit të lëvizshëm të rrezikut (Neni 160 i Kodit Rrugor)

1. Materiali praparefleksues, që, sipas nenit 160, pika 2 e Kodit Rrugor duhet të veshë faqen punuese të sinjalit të lëvizshëm të rrezikut, duhet të ketë koordinata triokromatike, me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë, që përfshihen në zonën e diagramës standard të ngjyrës CIE 193, që pasqyrohen në tabelën në vazhdim. Faktori i ndriçueshmërisë nuk duhet të jetë më i vogël se vlera minimale e përshkruar për të dyja ngjyrat, e treguara po në këtë tabelë.
2. Koeficienti ajror i intensitetit të ndriçueshmërisë së materialit dritëpërthyes, duhet të ketë, për ngjyrën e kuqe dhe të bardhë dhe për këndet e ndryshme të divergjencës dhe ndriçueshmërisë, vlera jo më të vogla se vlerat minimale, të dhëna nga tabelat në vazhdim.
3. Materiali dritëpërthyes duhet të ngjitet shumë mirë me mbështetësen mbi të cilën është vendosur, pa asnjë pikë shkoputjeje.

Ngjyra		Koordinatat e 4 pikave që kufizojnë zonat e lejuara në diagramën kolimetrike C.I.E. 1931				Faktori minimal i ndriçueshmërisë
		1	2	3	4	
E bardhë	X	0.305	0.355	0.355	0.285	0.40
	Y	0.305	0.355	0.375	0.325	
E kuqe	X	0.690	0.595	0.565	0.655	0.03
	Y	0.690	0.315	0.341	0.345	

Neni 336

Kolona ushtarake, kortezhi dhe raste të ngjashme me to (Neni 161 i Kodit Rrugor)

1. Drejtuesit e mjeteve, që bëjnë pjesë në kolonat ushtarake ose në kolonat e trupave, ose në kortezhe, janë të detyruar të zënë anën e djathtë të rrugës, pa krijuar pengesa për qarkullimin normal.
2. Kolonat ose grupet e nxënësve duhet, për sa është e mundur, të ecin në trotuare. Në lëvizjen në rrugë, kur është e nevojshme, duhet të procedojnë në mënyrë të tillë që të mos të pengojnë qarkullimin e mjeteve.
3. Formacionet e marshimet e këmbësorëve nuk mund të lëvizin mbi ura.
4. Drejtuesit e mjeteve, që bëjnë pjesë në kolonat e treguara në pikën 1, janë të detyruar të respektojnë largësinë e sigurisë, për të cilën është folur në nenin 147 të Kodit Rrugor, si dhe të gjitha normat e tjera, që kanë lidhje me dritat dhe sinjalizimet pamore.
5. Në rastin e kolonave të automjeteve, me një numër më të madh se pesë njësi, përpara mbi mjetin e parë të kolonës në drejtimin e lëvizjes, duhet të jetë vendosur një tabelë, me sfond të bardhë, ku është shkruajtur me shkronja të zeza “FILLIMI I KOLONËS” dhe prapa një table me sfond të bardhë, me mbishkrimin po me shkronja të zeza “FUNDI I KOLONËS”. Mbi mjetin e fundit të kolonës, në

drejtim të lëvizjes duhet të vendoset përpara tabela analoge me mbishkrimin “FUND I KOLONËS” dhe prapa tabela tjetër me mbishkrimin “FILLIMI I KOLONËS”.

4. NGARKESAT QË DALIN JASHTË GABARITEVE TË MJETIT DHE TRANSPORTI I MALLRAVE TË RREZIKSHME

Neni 337

Panelet për sinjalizimin e daljes gjatësore të ngarkesës (Neni 162 i Kodit Rrugor)

1. Panelet katërkëndëshe për sinjalizimin e daljes gjatësore të ngarkesës, të vendosura në anët e të dalave, sipas nenit 162, pika 6 e Kodit Rrugor duhet t'i përgjigjen tipit të treguar në figurën V.3 dhe duhet të kenë një sipërfaqe minimale 2,500 cm². Kjo sipërfaqe duhet të jetë e veshur me material praparefleksues, me vija të alternuara bardhekuqe të zhvendosura me kënd 45°.

2. Paneli, për të cilin flitet në pikën 1, duhet të shihet si ditën edhe natën. Mbi sipërfaqen e panelit të ndërtuar sipas normës, me llamarinë metalike, duhet të vendoset materiali përthyes, i klasës së dytë, si për vijat e bardha ashtu edhe për ato të kuqe.

3. Kur ngarkesa del përgjatë të gjithë gjerësisë së pjesës së prapme të mjetit, panelet e sinjalizimit duhet të jenë dy, të vendosura tërthorazi, nga secili skaj i ngarkesës ose i pjesës së dalë.

4. Pas fabrikimit, provës dhe miratimit të paneleve të sinjalizimit, të parashikuara nga ky nen zbatohen dispozitat e nenit 191.

Neni 338

Kthimi i dokumenteve (Neni 162 i Kodit Rrugor)

1. Nëse sistemimi i përshtatshëm i ngarkesës, sipas nenit 162 pika 9 e Kodit Rrugor, bëhet menjëherë, dokumentet e tërhequra kthehen në kohën e duhur, kontrolli paraprak i organit kontrollues shënohet qartë në procesverbalin e mbajtur për shkeljen.

2. Nëse rregullimi është shtyrë për më vonë, kthimi i dokumenteve të tërhequra duhet t'i kërkohej komandës nga e cila varet organi kontrollues, që do të procedojë për kthimin e dokumenteve pas vërtetimit se udhëtimi kryhet sipas kushteve të kërkuara nga neni 162, pika 9 e Kodit Rrugor. Shënimi duhet të jetë i qartë në procesverbalin e përmendur më sipër.

Neni 339

Përcaktimi i peshës së mjeteve (Nenet 165,166 e Kodit Rrugor)

1. Për përcaktimin e saktë të masës së mjetit, organet e policisë rrugore, kur nuk janë të pajisura me instrumentet matëse të peshës, vendosin që pesha të matet në zonën më të afërt, ku ndodhet një peshorë publike, e përshtatshme për peshimin e mjeteve, dhe në mungesë të kësaj, me çfarëdoj peshoreje private, me kusht që të jetë sipas rregullave të përshkruara në ligj.

5. QARKULLIMI NË AUTOSTRADË

(Nenet 173,174 e Kodit Rrugor)

Neni 340

Udhëzime për qarkullimin në autostradë dhe në rrugët ndërqytetëse kryesore (Neni 173 i Kodit Rrugor)

1. Janë të ndaluara garat me motorë dhe garat sportive, në përgjithësi, në autostradë. Në autostrada ose në zonat pranë tyre janë të ndaluara të gjitha veprimet apo situatat që mund të sjellin rrezik në

sigurinë e qarkullimit. Enti pronar urdhëron subjektin përgjegjës që të shmangë situatën e rrezikshme dhe në rastin e moszbatimit procedohet sipas kapitullit 6, kreu II, pjesa II e Kodit Rrugor.

2. Për arsye teknike ose të sigurisë, enti pronar mund të ndërpresë trafikun, për të gjitha kategoritë e mjeteve ose për disa prej tyre, në pjesë të caktuara të autostradës, ose mund të përcaktojë mënyra të veçanta për shfrytëzimin e pjesëve të kësaj autostrade.

3. Automjetet, për të cilat flitet në nenin 54, pika 1, shkronja “a” e Kodit Rrugor nuk lejohen të qarkullojnë në autostradë ose në rrugët ndërqytetëse kryesore nëse nuk janë në gjendje, nga ana konstruktive, të ecin me shpejtësi të paktën 80 km/orë në rrugë të drejtë. Enti pronar, sipas nenit 140, pika 2 e Kodit Rrugor, mund të përcaktojë kufijtë minimalë të shpejtësisë për kategoritë e tjera të mjeteve, për të cilat është folur në nenin 54 të Kodit Rrugor.

4. Shërbimi për parandalimin dhe për kontrollin e shkeljeve të normave, që rregullojnë përdorimin e autostradës, kryhet, si rregull, nga personeli i treguar në nenin 12, pika 1, shkronjat “a” dhe “b” të Kodit Rrugor. Gjithashtu ky shërbim kryhet edhe nga personeli i administratës së shtetit sikurse tregohet në nenin 12, pika 3, e Kodit Rrugor.

5. Kontrolli i kushteve dhe i kufizimeve, të treguara në nenin 173 të Kodit Rrugor si dhe në këtë nen, duhet, si rregull, të kryhet në hyrje të autostradës dhe mjeti i cili mendohet jo i rregullt nuk lejohet të qarkullojë në të. Nëse kontrolli bëhet pas hyrjes, mjeti i parregullt duhet të largohet nga autostrada, në daljen e parë pas vendit të kontrollit, nën mbikëqyrjen e agjentit ose të funksionarit kontrollues.

Neni 341

Ndihma e shpejtë rrugore dhe largimi i mjeteve (Neni 174 i Kodit Rrugor)

1. Veprimtaria e ndihmës së shpejtë rrugore dhe ajo e largimit të mjeteve në autostrada u besohet, me licencë të lëshuar nga entet pronare të rrugës, subjekteve të autorizuar për ushtrimin e veprimtarisë së autoriparimit.

6. MJETE PA DHE ME TAHOGRAF

(Neni 176 i Kodit Rrugor)

Neni 342

Dokumentet e udhëtimit (Neni 176 i Kodit Rrugor)

1. Librezat individuale, pjesët nga regjistri i shërbimit dhe kopjet e orarit të shërbimi janë përcaktuar nga rregullorja 3820/1985 e Këshillit të Komunitetit Europian, e datës 20 dhjetor 1985.

Neni 343

Tahografi (Neni 177 i Kodit Rrugor)

1. Të gjitha mjetet e treguara në nenin 54 të Kodit Rrugor me peshë maksimale bruto mbi 3500 kg duhet, detyrimisht, të pajisen me tahograf, sipas nenit 177, pika 1 e Kodit Rrugor.

2. Riparimi i tahografit, në rastet e parashikuara nga neni 177, pika 7 e Kodit Rrugor është subjekt kontrolli nga organet përkatëse, ose nga një oficinë e autorizuar nga këto organe.

3. Zyra ose oficina, për të cilat u fol në pikën 2, lëshojnë certifikatën e riparimit të ardhshëm dhe të kryerjes së kontrollit. Certifikata duhet të arrije, nën kujdesin e titullarit të licencës, në organin që ka proceduar njoftimin e shkeljes.

7. QARKULLIMI I BIÇIKLETAVE

(Neni 180 i Kodit Rrugor)

Neni 344

Qarkullimi i biçikletave (Neni 180 i Kodit Rrugor)

1. Çiklistët në lëvizjen e zakonshme në rrugë ku lëvizin dhe mjete të tjera, duhet të mos bëjnë shmangiet e papritura, ose lëvizje zigzage që mund të bëhen pengesë ose rrezik për mjetet që vijnë pas.
2. Në rastin e kalimit të rrugës me trafik të dendur dhe, në përgjithësi, kur e kërkojnë rrethanat, çiklistët janë të detyruar të kalojnë rrugën duke mbajtur mjetin për dorë.
3. Në çdo rast, kur duan të kthehen majtas, të kthehen djathtas apo të ndalojnë, çiklistët duhet të japin sinjal në kohën e duhur, me krah.
4. Gjysmë ore pas perëndimit të diellit, gjatë të gjithë periudhës së errësuar dhe ditën, nëse kushtet atmosferike kërkojnë ndriçimin, biçikletat që nuk janë të pajisura me sistemet përkatëse të sinjalizimit pamor, nuk mund të përdoren, por vetëm të merren për dore.
5. Pajisja e përshtatshme, sipas nenit 180, pika 5, e Kodit Rrugor, për transportin me biçikletë të një fëmije deri në 6 vjeç, përbëhet me një ndenjësë të përshtatshme dhe me vende për të mbështetur krahët, këmbët dhe shpinën. Ndenjësja nuk duhet t'i kalojë përmasat gabarite të biçikletës, kjo duhet të vendoset në mënyrë të tillë që të mos pengojë pamjen e drejtuesit dhe t'i japë mundësi e liri lëvizjeje. Kjo ndenjësë duhet të fiksohet me trupin e biçikletës dhe të jetë e pajisur me një sistem mbrojtës për këmbët dhe krahët e fëmijës.
6. Për qarkullimin e biçikletave në rrugëkalimet (pista) për biçikletat, si është përcaktuar në nenin 3 të Kodit Rrugor, zbatohen, kur është e mundur, normat përkatëse të qarkullimit të mjeteve.
7. Atje ku pistat e biçikletave ndërpriten, duke u futur në rrugë me trafik të shpejtë, çiklistët janë të detyruar t'i kryejnë manovrat me kujdes shumë të madh, duke shmangur ndryshimet e papritura të drejtimit.

8. QARKULLIMI I AUTOKAMPEVE

(Neni 183 i Kodit Rrugor)

Neni 345

Implantet e pastrimit higjeno-sanitar (Neni 183 i Kodit Rrugor)

1. Implantet e pastrimit higjeno-sanitar, të caktuara për mbledhjen e mbeturinave organike apo për mbledhjen e ujërave të pastër a të ndotur, në implantet e brendshme të autokampeve, janë realizuar sipas udhëzimeve të mëposhtme:
 - a) enti pronar i rrugës ose i autostradës, pronari ose administruesi i vendit të sistemuar për qëndrimin dhe parkimin e autokampeve, si dhe pronari dhe administruesi i vendeve të servisit të pajisur me implant pastrues ose të oficinës së asistencës mekanike, me një sipërfaqe të përgjithshme jo më të vogël se 10 m², duhet t'i dërgojë, organit përkatës të pushtetit vendor për territorin, kërkesën për ndërtimin e implantit higjeno-sanitar, sipas rregullave të urbanistikës;
 - b) implanti hijeno-sanitar, duhet të lidhet me kanalizimet publike, kur ekzistojnë, ose me ato private, sipas autorizimeve dhe kërkesave urbanistike. Implantet e pastrimit të vendeve të shërbimit, të pajisura me impiante pastrimi, ose të oficinave të ndihmës mekanike, duhet të kenë një kapacitet të përshtatshëm për të mbledhur dhe pastruar, sipas normave në fuqi, ujërat e mbledhura në implantet e brendshme të autokampit, në varësi me numrin shesheve të vogla të qëndrimit për autokampet. Nëse nuk rezulton një zgjidhje e pastrimit, pa furnizim, teknikisht dhe ekonomikisht e praktikuar, do të lindë nevoja e sigurimit të implantit të marrjes dhe të mbajtjes, me shkarkim periodik nëpërmjet autoboteve dhe me kontributin e impianteve të trajtimit.

c) për impiantet e realizuara në territorin e parqeve kombëtare ose të krahinës ose në vende të mbrojtura duhet të merret autorizimi nga enti titullar i pasurisë shtetërore natyrore;

ç) vendi ku është vendosur impianti higjeno-sanitar, duhet të ketë një sipërfaqe të përshtatshme, që të lejojë shkarkimin e përkohshëm e të paktën dy automjeteve dhe duhet parashikuar me shkallë të hyrjes dhe të daljes në rastin e vendosjes brenda të vendeve të shërbimit ose të qëndrimit.

2. Administrimi dhe mirëmbajtja e impiantit higjeno-sanitar mund t'u besohet, me leje, ndërmarrjeve të specializuara ose subjektit administrues të sipërfaqes natyrore të mbrojtur, në zonën e punimeve të bonifikimit ku vendoset impianti.

3. Koncesionari është dorëzënës për mbulimin e çfarëdo dëmi civil ose të mjedisit që mund të jetë shkaktuar nga impianti ose nga mjetet që hyjnë.

4. Për realizimin e impianteve higjeno-sanitare brenda fushave zbatohen udhëzimet për të cilat flitet në këtë nen.

5. Çdo vend, në të cilin është realizuar një impiant higjeno-sanitar, duhet të tregohet nën kujdesin e enteve administruese, me sinjalin e përshtatshëm rrugor (figura II.377). Simboli i këtij sinjali në format të zvogëluar (figura II.179) mund të integrohet në sinjalet treguese.

9. QARKULLIMI I PERSONAVE TË DHËNË PAS ALKOOLIT DHE I INVALIDËVE

(Nenet 184,185 e Kodit Rrugor)

Neni 346

Drejtimi i mjetit nën ndikimin e alkoolit (Neni 184 i Kodit Rrugor)

1. Kontrolli i drejtuesve të mjeteve rrugore nën ndikimin e alkoolit, sipas nenit 184, pika 4 e Kodit Rrugor, kryhet nëpërmjet analizave të ajrit që del gjatë frymëmarrjes.

- kur përqendrimi i alkoolit në ajrin që del nga frymëmarrja është 0,2-0,5 g/l (gram për litër) drejtuesi është nën ndikimin e alkoolit.

- kur përqendrimi i alkoolit në ajrin që del nga frymëmarrja është mbi 0,5 g/l drejtuesi është i dehur.

2. Përqendrimi, për të cilin u fol në pikën 1, duhet të rezultojë nga të paktën dy përcaktime, të kryera në një interval kohor prej 5 minutash.

3. Në kryerjen e kontrolleve të sipërpërmendura, ose nëse personi kundërshton, në çdo rast mbetet detyrë e personit që mban procesverbalin të shënojë në njoftimin për krimin, sipas Kodit Rrugor të procedurës penale, si dhe ligjit nr. 8385 datë 26.11.1999, rrethanat kuptimplota të gjendjes së dehur, duke u nisur, në veçanti, nga gjendja e personit dhe nga mënyra se si ai ka drejtuar mjetin.

4. Pajisja me të cilën kryhet matja e përqendrimit të alkoolit në ajrin që del nga frymëmarrja quhet etilometër dhe mund të masë, në mënyrë të përgjithshme, përveç përqendrimit të alkoolit metilik edhe atë të alkoolit isopropilik. Ajo, përveç tregimit të rezultatit të matjes duhet që, nëpërmjet një stampuesi të përshtatshëm, t'i japë këto prova të dokumentuara.

5. Etilometrat duhet t'u përgjigjen kërkesave të përcaktuara me rregulloren teknike, të miratuar nga ministri i Rendit në bashkëpunim me ministrin e Shëndetësisë. Kërkesat mund të azhurnohen me kërkesë të këtyre ministrave, kur e kërkojnë rrethana të veçanta ose modifikime të karakterit teknik.

6. Etilometrat në përdorim duhet t'u nënshtrohen kontrolleve dhe provave, sipas mënyrave të përcaktuara nga ministri i Rendit, në bashkëpunim me ministrin e Shëndetësisë. Në rastin e rezultatit negativ të kontrollit dhe provave, etilometri tërhiqet nga përdorimi.

7. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, merr masa për homologimin e tipit të etilometrave, në bazë të kontrolleve dhe provave, bërë në institutet e specializuara në këtë fushë, të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë.

Neni 347

Rishikimi i lejes së drejtimit (Neni 185 i Kodit Rrugor)

1. Vizita mjekësore për rishikimin e lejes së drejtimit, parashikuar nga neni 185, pika 3 e Kodit Rrugor, kur e kërkon rasti, duhet të bëhet në një kohë sa më të shkurtër dhe t'i komunikohet të interesuarit brenda tridhjetë ditëve nga data e nxjerrjes së certifikatës nga qendrat, për të cilat është folur në këtë nen.

2. Organi përkatës, në udhëzimin me të cilin urdhëron drejtuesin t'i nënshtrohet vizitës mjekësore, të parashikuar nga neni 117, pika 4, shkronja "c", e Kodit Rrugor, përcakton edhe afatin brenda të cilit drejtuesi duhet të veprojë, afat që nuk duhet t'i kalojë tridhjetë ditë.

3. Rezultati i vizitës mjekësore i komunikohet, nën kujdesin e drejtuesit, organit përkatës brenda 15 ditëve. Në rastin e rezultatit pozitiv, organi përkatës vendos, brenda një kohë sa më të shkurtër, ndërprerjen e pezullimit të lejes së drejtimit dhe urdhëron dorëzimin e saj. Në rastin e një përgjigjeje negative, organi përkatës, brenda një kohë sa më të shkurtër, vendos anulimin e lejes së drejtimit, sipas neni 128, pika 1, shkronja "a" e këtij Kodi Rrugor.

Neni 348

Struktura dhe sistemi i shenjave për lëvizjen e invalidëve (Neni 186 i Kodit Rrugor)

1. Për rastet që flitet në nenin 186, pika 1, e Kodit Rrugor, entet pronare të rrugës, duhet të përgatitin dhe të mbajnë funksionale të gjitha strukturat, për të lejuar dhe mundësuar lëvizjen e invalidëve.

2. Për qarkullimin dhe parkimin e mjeteve në shërbim të invalidëve me aftësi të pakta për të lëvizur, dhe organi përkatës i bashkisë ose komunës jep autorizim përkatës, pas një kontrolli specifik shëndetësor. Autorizimi dallohet me anë të "shenjës dalluese për invalidë", për të cilën flitet në figurën V.4. Treguesi i strukturave, për të cilat flitet në pikën 1, duhet të vihet re me anë të sinjalit "simboli i arritshmërisë", si tregohet në figurën V.5.

3. Për lëshimin e autorizimit, për të cilin flitet në pikën 2, i interesuari duhet t'i paraqesë një kërkesë-pronë organeve përkatëse të bashkisë ose komunës ku ai banon, ku, përveç deklaratimit, nën përgjegjësinë e tij, të të dhënave personale dhe të elementeve objektive që justifikojnë kërkesën, duhet të paraqesë certifikatën mjekësore, të lëshuar nga zyra mjekësore vendore ku të shënohet qartë se nga vizita mjekësore është vlerësuar se personi, i cili kërkon autorizim, ka aftësi shumë të pakta për të lëvizur. Autorizimi ka vlerë 2 vjeçare. Përsëritja e tij bëhet me paraqitjen e certifikatës së mjekut kurues, i cili përshkruan kushtet shëndetësore për të cilat bëhet lëshimi i autorizimit.

4. Për invalidët e përkohshëm, si pasojë e një fatkeqësie ose për arsye të tjera patologjike, autorizimi mund të lëshohet për një kohë të përcaktuar, por sipas procedurave të treguara në pikën 3. Në këtë rast, certifikata përkatëse mjekësore duhet të specifikojë periudhën e menduar të invaliditetit. Edhe autorizimet e përkohshme mund të përsëriten sipas përcaktimit, ashtu si është në pikën 3.

5. Për rastet që i kërkojnë kushtet e veçanta të invaliditetit të personit të interesuar, organi përkatës i bashkisë ose i komunës, në një urdhëresë mund të caktojë falas, një hapësirë të përshtatshme për parkim, që dallohet nga një sinjal i përshtatshëm, i treguar në targën e mjetit të autorizuar për ta përdorur (figura II.79/a).

KAPITULLI VI

KUNDËRVAJTJET E PARASHIKUARA NGA KODI RRUGOR DHE SANKSIONET PËRKATËSE

KREU I

KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE DHE SANKSIONET PËRKATËSE

PJESA I

KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE, QË DËNOHEN ME MASA ADMINISTRATIVE, ME GJOBË DHE ZBATIMI I KËTYRE MASAVE

(Nenet 194-203 e Kodit Rrugor)

Neni 349

Procesverbali, njoftues i kontrollit (Neni 198 i Kodit Rrugor)

1. Procesverbali duhet të përmbajë ditën, orën dhe vendin ku ka ndodhur shkelja, të dhënat e gjendjes civile dhe vendbanimin e shkelësit dhe, sipas rastit, të dhënat për pronarin e mjetit, ose të subjektit solidar të datës dhe të numrit të dëshmisë së aftësisë, të tipit të mjetit dhe të targës së njohjes, përmbledhjen e fakteve, citimin e normës së shkelur dhe deklarata të tjera, të mundshme, të cilat shkelësi kërkon t'ia bashkëlidhë procesverbalit.

2. Përveç kësaj, kontrolluesi duhet ta pajisë shkelësin me të dhënat e nevojshme rreth mënyrës për të arritur pagimin, për sa është e lejuar, duke saktësuar shumën e përgjithshme që duhet paguar, afatin e pagimit, zyrën ose komandën pranë së cilës do të kryhen veprimet dhe numrin e llogarisë, korrente, postare ose bankare që mund të jetë nevoja të përdoret për këtë qëllim.

3. Procesverbalet duhet të regjistrohen kronologjikisht në regjistrat përkatës, nga ku rezultojnë të dhënat e mëposhtme: numri i regjistrimit, data dhe vendi i shkeljes, norma e shkeljes, mbiemri dhe emri i shkelësit dhe i përgjegjësit solidar, tipi dhe targa e mjetit, rezultatet e procedimit përfundimtar. Numri i regjistrimit duhet të jetë progresiv, për vitin kalendarik.

4. Procesverbali, në përgjithësi, duhet të jetë i modelit VI.1 i cili i bashkëlidhet kësaj rregulloreje; nëse është hartuar me sisteme të mekanizuara ose me hartimin e të dhënave, duhet të përmbajë të njëjtët tregues si modeli.

Neni 350

Raste kur është i pamundur njoftimi i menjëhershëm (Neni 199 i Kodit Rrugor)

1. Rastet kur është i pamundur njoftimi i menjëhershëm, të parashikuara nga neni 199, pika 1 e Kodit Rrugor, janë si më poshtë:

- a) pamundësia për të arritur një mjet, që lëviz me shpejtësi shumë të madhe;
- b) kalim i një kryqëzimi me semafor, kur është ndezur drita e kuqe;
- c) parakalim në kthesë;
- ç) zbulimi i një shkeljeje nga një funksionar ose një agent, në bordin e një mjete për transport publik;
- d) zbulimi i shkeljes, me anë të mjeteve me pajisje të përshtatshme, që bëjnë të mundur përcaktimin e kundërvajtjes, më pas ose pasi mjeti objekt është larguar nga vendi i kontrollit;
- dh) zbulimi i shkeljes në mungesë të shkelësit dhe të pronarit të mjetit.

Neni 351

Mënyra e njoftimit jo të menjëhershëm (Neni 199 i Kodit Rrugor)

1. Nëse njoftimi, për rastet për të cilat flitet në nenin 350, nuk është bërë në çastin kur është diktuar shkelja, organi kontrollues plotëson procesverbalin me të dhënat për kohën, vendin, duke specifikuar arsyet për të cilat nuk ishte i mundur njoftimi i menjëhershëm. Këtë, ai ia transmeton komandës ose zyrës nga e cila ai varet.

2. Zyra ose komanda, nga e cila varet organi kontrollues, merr elementet e tjera të nevojshme për të proceduar, dhe vepron sipas nenit 350.

3. Procesverbalet e hartuar nga organi kontrollues qëndron në zyrë ose në komandë, ndërsa subjekteve të cilat duhet të njoftohen u dërgohet njëra prej origjinaleve ose kopja origjinale nën kujdesin e përgjegjësit të kësaj zyre ose komande, ose nga një i deleguar (autorizuar) i tij. Procesverbalet, e hartuara me sisteme të mekanizuara ose me hartimin e të dhënave, dallohen nga modeli i gatshëm, i cili mban kokën e zyrës ose të komandës së sipërpërmendur.

4. Zbatohen udhëzimet, për të cilat është folur në nenin 349, pikat 3 dhe 4.

Neni 352

Njoftimet e procesverbaleve subjekteve të huaja (Neni 199 i Kodit Rrugor)

1. Kur njoftimi i bëhet mbajtësit të certifikatës së pronësisë ose njërit prej subjekteve të treguara në nenin 194 të Kodit Rrugor, i cili me deklaratën që përmban, në rastin e shitblerjes, të dhënat e aktit noterial, njofton zyrën ose komandën proceduese se ai nuk është më pronar i mjetit, as titullar i ndonjë të drejte, për të cilat flitet në nenin 194, në datën e diktimit të shkeljes, që po procedohet. Zyra ose komanda e interesuar, nëse vërtetojnë saktësinë e njoftimeve të marra, ia përsërisin njoftimin zyrës përgjegjëse, me akuzën përkatëse të shpenzimeve të mëtejshme, brenda afateve kohore të parashikuara nga neni 199 i Kodit Rrugor. Këto afate hyjnë në fuqi nga data e marrjes nga zyra ose komanda e njoftimeve nga marrësi i njoftimit të mëparshëm.

2. Përsëritja e njoftimit mund të kryhet, ndaj zyrës përgjegjëse, nga çasti në të cilin përcaktohet identiteti dhe adresa e tij e saktë, por jo më tepër se 1 vit nga dita në të cilën është kryer shkelja.

3. Në rastin e njoftimit të kryer ndaj një subjekti të huaj për shkeljen, për arsye të marrjes gabim të numrit të targës ose të leximit të rezultateve të regjistrave publike ose për ndonjë arsye tjetër, zyra ose komanda proceduese, me kërkesë të të interesuarit ose me nismën e saj, kryen kontrolle të përshtatshme, i transmeton organit përkatës procesverbalet për arkivim, ose, nëse është e mundur, procedon me njoftimin e bërë ndaj zyrës përgjegjëse brenda afateve të parashikuara.

4. Në rastin për të cilin flitet në pikën 3, kërkesa e të interesuarit duhet të paraqitet brenda afatit për të cilin flitet në nenin 202 të Kodit Rrugor. Zyra ose komanda proceduese mund të tregojë gabimet, sipas pikës 3, deri në krijimin e listës.

Neni 353

Pagesat e masës së gjobës (Neni 200 i Kodit Rrugor)

1. Për çdo pagesë të kryer, plotësohet dhe lëshohet dëftesa përkatëse, nga organi që kryen veprimin. Për pagesat e kryera nëpërmjet postës ose bankës vlejnë dëftesat përkatëse të derdhjeve.

2. Në çdo dëftesë, përveç shumës së paguar, shënohet mbiemri dhe emri i shkelësit ose i subjektit solidar, data e lëshimit, norma e shkelur dhe vendi ku ka ndodhur shkelja.

3. Procesverbalet, sipas të cilave është kryer pagesa, mbahen për 5 vjet në arkivin e komandës ose zyrës nga e cila varet organi kontrollues.

Neni 354

Kërkesë për ndihmë tek organi përkatës (Neni 201 i Kodit Rrugor)

1. Në rastin e kërkesës për ndihmë, të bërë nëpërmjet postës, data e paraqitjes merret data kur është dërguar me postë letra rekomande.
2. Kur kërkesa i paraqitet dorazi organit përkatës, sipas normës përkatëse të nenit 201 të Kodit Rrugor, ajo i përcillet zyrës ose komandës, së cilës i përket organi kontrollues, për plotësim.

Neni 355

Parashkrimi dhe rezultatet e pagesave (Neni 203 i Kodit Rrugor)

1. Pagesa e kryer në masë më të ulët në krahasim me sa është parashikuar nga Kodi Rrugor, nuk ka vlerën e pagesës për shlyerjen e detyrimit.
2. Në rastet për të cilat flitet në pikën 1, shuma e derdhur është marrë si paradhënie për shlyerjen e plotë të detyrimit, sipas procesverbalit të bërë, dhe shuma që do të regjistrohet në listë është e barabartë me diferencën ndërmjet asaj të detyruar, sipas nenit 348, pika 2, dhe paradhënies së derdhur.
3. Kjo pagesë, pas 60 ditëve pas njoftimit, por përpara krijimit të listës, përveç shpenzimeve të procedurës nuk merr parasysh nxjerrjen e vetë listës. Në këtë rast duhet të lëshohet dëftesa e njëjtë me atë për të cilën është folur në nenin 352. Shuma e marrë është pjesë e të ardhurave për të cilat flitet në nenin 203 të Kodit Rrugor, së bashku me ato të marra nëpërmjet listave.

Neni 356

Regjistrimi i gabuar në listë (Neni 203 i Kodit Rrugor)

1. Në rast të një regjistrimi të gabuar në listë autoriteti administrativ që ka nxjerrë listën sipas nenit 203, pika 2 e Kodit Rrugor, i kërkon arkës fshirjen, duke njoftuar degën përkatëse të financës në rreth.

Neni 357

Dëftesa e derdhjes për kaucion ose tërheqja e lejes së drejtimit (Neni 205 i Kodit Rrugor)

1. Shuma e marrë nga agjenti kontrollues, sipas nenit 205, pika 1, e Kodit Rrugor, duhet të derdhet në zyrën ose në komandën nga e cila ai varet. Mandatpagesa e lëshuar sipas nenit 348 i bashkëlidhet kopjes së procesverbalit të dhënë nga agjenti kontrollues sipas nenit 199, pika 4 e Kodit Rrugor dhe ruhet nga zyra ose komanda, sipas nenit 348, pika 3.
2. Kur derdhet kaucioni ose tërhiqet leja e drejtimit sipas nenit 205, pikat 1 dhe 3, e Kodit Rrugor, si njëra ashtu edhe tjetra duhet t'i kthehen të interesuarit në çastin kur bëhet pagesa në masë të zvogëluar, sipas nenit 205 të Kodit Rrugor. Një kopje e procesverbalit i jepet të interesuarit.
3. Në rastin e derdhjes së kaucionit, nëse nuk bëhet pagesa dhe nuk është paraqitur kërkesa për ndihmë, sipas nenit 199 të Kodit Rrugor, shuma e derdhur depozitohet në vendin e mbledhjes së taksave, ashtu si parashikohet në nenin 205 të Kodit Rrugor.
4. Në rastin e tërheqjes së lejes së drejtimit, nëse nuk bëhet pagesa, sipas nenit 200 të Kodit Rrugor, dokumenti mbahet në zyrën ose komandën e interesuar, që do ta mbajë dokumentin në dispozicion të organit përkatës por duhet t'i paraqesë atij edhe raportin e shkeljes, së bashku me procesverbalin e kontrollit, në bazë të nenit 202 të Kodit Rrugor. Organi përkatës jep udhëzim edhe përkthimin, si dhe masat e nevojshme për kryerjen e detyrimeve që rrjedhin.

Neni 358

Derdhja në zyrën përkatëse (Neni 205 i Kodit Rrugor)

1. Shuma që i takon shtetit, sipas nenit 205, pika 1 e Kodit Rrugor, duhet të derdhet çdo muaj, nga administrata e zyrës përkatëse.
2. Zyrat e regjistrimit ia komunikojnë organit të financës me anë të përmbledhjeve të përmuajshme, që përmbajnë treguesit e shumës së derdhur nga secila administratë.

Neni 359

Të ardhurat nga shkeljet, që u përkasin enteve përkatëse (Neni 205 i Kodit Rrugor)

1. Entet përkatëse kanë detyrë të regjistrojnë në bilancin e tyre të përvitshëm, në një kapitull përkatës, hyrjet dhe daljet e të ardhurave në bazë të nenit 205 të Kodit Rrugor.
2. Për shumat e arkëtuara dhe për shpenzimet e kryera, sipas nenit 205 të Kodit Rrugor, këto ente duhet t'i paraqesin organit përkatës të financave, raportin përfundimtar të të ardhurave nga gjobat dhe shpenzimet për to.

PJESA II

MASAT ADMINISTRATIVE, PLOTËSUESE TË MASAVE ADMINISTRATIVE ME GJOBE

(Nenet 209-214 e Kodit Rrugor)

Neni 360

Sekuestrimi i mjetit (Neni 209 i Kodit Rrugor)

1. Në rastin e sekuestrimit të mjetit, sipas nenit 209, pika 2, e Kodit Rrugor, mjeti është sjellë në vendin e zgjedhur për t'u ruajtur, sipas pikave 3 dhe 4, nën kujdesin e organit të policisë. Nëse drejtuesi është i pranishëm, mjeti dërgohet në vendin e zgjedhur për t'u ruajtur, por nën kontrollin e organeve të policisë. Në të gjitha rastet e tjera kjo bëhet me transferimin ose me tërheqjen e mjetit me mjete që mendohen më të përshtatshme, për të mos dëmtuar mjetin; shpenzimet përkatëse përfshihen në shpenzimet për kryerjen e sekuestrimit.

2. Ruajtja e mjetit dhe e sendeve të tjera të sekuestruara është e mira të bëhet pranë zyrës ose komandës së cilës i përket organi që kontrollon shkeljet. Mënyra e marrjes, dorëzimit dhe e ruajtjes të mjetit dhe të sendeve të sekuestruara, përcaktohen me udhëzim të ministrit të Rendit Publik.

3. Për emërimin e rojës dhe për t'i besuar sendet e sekuestruara hartohet një procesverbal i cili nënshkruhet nga kryetari i zyrës ose i komandës dhe nga roja; kopja e procesverbalit i jepet të interesuarit.

4. Nëse nuk është e mundur ose nuk ia vlen ta ruash një mjet ose sendet e tjera të sekuestruara pranë zyrës ose i komandës për të cilën flitet në pikën 2, kryetari i kësaj zyre ose i komandës vendos që sekuestrimi të vendoset në një vend të përshtatshëm në njërin nga subjektet publike ose private, të treguara në një listë të përvitshme, të vendosur nga organi përgjegjës. Subjekti i sipërpërmendur është quajtur roje; ky emërtim dhe vendi në të cilin ruhet sendi janë shënuar në procesverbalin e ngarkimit të detyrës, i cili nënshkruhet nga kryetari i zyrës ose i komandës dhe nga roja. Kopja e procesverbalit i jepet të interesuarit.

5. Në procesverbalin e emërimit të rojës, hartuar sipas pikës 3, ose sipas pikës 4, duhet të përmendet mjeti i sekuestruar dhe të dhënat e identifikimit të tij, si dhe gjendja e funksionimit në çastin kur i dorëzohet rojës. Nëse bëhet fjalë, për ndonjë send tjetër, ai dhe gjendja e tij duhet të shënohen në procesverbal. Gjithashtu, në procesverbal duhet të shprehen qartë detyrat e rojës për ruajtjen e mjetit si

dhe detyrimet e tij për ta paraqitur mjetin e sekuestruar sa herë që kërkohet nga autoritetet përgjegjëse. Gjithashtu, në procesverbal shënohen edhe sanksionet ndaj rojës për shkeljen e detyrës. Nëse është e nevojshme vendosja e sendeve të sekuestruara, vendosja dhe përshkrimi i vulës duhet të përmendet në procesverbal.

6. Për mosrespektim të disa prej formaliteteve për të cilat flitet në pikën 5, roja nuk shkarkohet nga kryerja e detyrave dhe nga përgjegjësia përkatëse.

7. Në sekuestrimin e mjetit ose të sendeve të tjera të parashikuara nga Kodi Rrugor, dhe për ruajtjen përkatëse zbatohet Kodi Civil.

8. Nuk mund të kryhet largimi i mjeteve dhe sendeve të tjera të sekuestruara nga vendi në të cilin ruhen, vetëm në rastet kur e kërkon ligji ose për arsye të motivuara. Në këtë rast duhet të hartohet procesverbali i nënshkruar nga roja dhe duhet të njoftohet i interesuari, të cilit i tregohet vendi i ri i ruajtjes. Edhe në këtë rast, si në rastin kur është e nevojshme të zëvendësohet roja, hartohet procesverbali, shënohet vendi i ri i ruajtjes, i zgjedhur sipas kriterëve, dhe kërkesave për të cilat flitet në pikat 2 dhe 4, e në të cilin përmbahen kërkesat për të cilat flitet në pikën 5; procesverbali nënshkruhet nga roja i ri dhe për këtë njoftohet edhe i interesuari.

Neni 361

Shitja dhe shkatërrimi i mjeteve dhe i sendeve të tjera të sekuestruara (Neni 209 i Kodit Rrugor)

1. Shitblerja dhe shkatërrimi i mjeteve dhe i sendeve të tjera të sekuestruara kryhet nën kujdesin e degës së financës në të cilin gjenden pasuritë e sekuestruara.

2. Për shitblerjen dhe shkatërrimin e mjeteve dhe të sendeve të tjera të sekuestruara, organet e policisë rrugore, që kanë marrë pjesë në sekuestrim, i dorëzojnë degës së financës kopjen e procesverbalit të sekuestrimit, urdhrin e konfiskimit dhe kontrollin e njoftimeve të ardhshme për të interesuarit.

Neni 362

Ndalimi administrativ i mjetit (Neni 210 i Kodit Rrugor)

1. Në rastet e ndalimit administrativ të mjetit, të vendosur sipas nenit 210, pikat 1 dhe 7 të Kodit Rrugor, zbatohen normat e sekuestrimit të mjetit, për të cilin është folur në nenin 360.

2. Në rastet e kthimit të mjetit, të parashikuara nga neni 210, pika 2 e Kodit Rrugor, ai kryhet, ndaj subjektit të treguar, nga organi i policisë së vendit ku ruhet mjeti, në prani të rojës, i cili nënshkruan dhe procesverbalin.

Neni 363

Largimi i mjetit (Neni 211 i Kodit Rrugor)

1. Sanksioni administrativ i largimit të mjetit, për të cilin është folur në nenin 211, pika 1, është zbatuar nga organet e policisë që diktojnë shkeljen nëpërmjet transferimit dhe depozitimit të mjetit në vendet e treguara nga enti pronar i rrugës, i cili ka për detyrë t'i pajisë këto vende, në mënyrë që mjetet e vendosura në të, të jenë të sigurta dhe të caktojë një rojë sipas ligjeve. Entet pronare duhet të plotësojnë çdo vit një listë për vendet e pajisura sipas këtyre kërkesave, të tregojë numrin e mjeteve që mund të vendosen në to dhe t'ua komunikojë organeve të policisë, për të cilat flitet në nenin 12 të Kodit Rrugor të ngarkuar për kryerjen e sanksionit. Nëse në një vend të caktuar depozitimet janë më shumë se një, organet e sipërpërmendura të policisë duhet të zgjedhin për transferimin dhe depozitimin e mjetit të hequr, vendin më pranë vendit të shkeljes, në kufijtë e kapacitetit të tij.

2. Transferimi i mjetit nga vendi i shkeljes në vendin e depozitimit kryhet ose drejtpërdrejt me mjetet e përshtatshme të enteve pronare ose me mjetet që u përkasin shoqërive të cilave u lejohet shërbimi sipas nenit 157, pika 2, e Kodit Rrugor, dhe nenit 330. Në çdo rast mjetet e përshtatshme për largim duhet të kenë karakteristikat e përshkruara në nenin 11. Organi i policisë që kryen veprimin e lëvizjes së mjetit, kur është e mundur, i komunikon të interesuarit largimin dhe vendin e depozitimit.

3. Për rojën, i cili ka përgjegjësinë për ruajtjen e vendit të depozitimit, sipas pikës 1, zbatohen dispozitat për ruajtjen e sendeve, në rastet e sekuestrimit, për të cilin flitet në nenin 360.

4. Për përgjegjësinë e vendit të depozitimit që sipas pikës 1 është në rolin e rojës, zbatohen dispozitat mbi ruajtjen në rast sekuestrimi për të cilin flitet në nenin 360.

5. Për kthimin e mjetit të larguar, i interesuari ose personi i autorizuar prej tij, duhet t'i paraqitet rojës së vendit ku është vendosur mjeti, fletën e kthimit dhe të derdhë shpenzimet për ndërhyrjen, largimin dhe ruajtjen. Për kthimin e mjetit hartohet një procesverbal, i cili nënshkruhet nga roja dhe nga pronari i mjetit ose nga personi i autorizuar prej tij, ku deklarohet në mënyrë të qartë, pas kontrollit paraprak, se mjeti nuk ka pësuar dëme të dukshme gjatë largimit dhe qëndrimit në sekuestrim. Një kopje e këtij procesverbali i jepet të interesuarit. Për pagimin e shpenzimeve të lartpërmendura lëshohet dëftesa përkatëse.

6. Për rastin e shkatërrimit të mjetit të larguar, parashikuar nga neni 211, pika 4 e Kodit Rrugor, zbatohen dispozitat e nenit 361.

Neni 364

Bllokimi i mjeteve (Neni 211 i Kodit Rrugor)

1. Në rastet e bllokimit të mjeteve, për të cilat flitet në nenin 211, pika 3 e Kodit Rrugor, organi i policisë që dikton shkeljen, merr masa edhe nëpërmjet personelit të specializuar, duke vendosur në rrota pajisjet e përshkruara nga neni 331, mënyrat e vendosjes të të cilave tregohen në të njëjtin nen.

2. Për zhbllokimin, titullari që e ka këtë të drejtë, duhet t'i bëjë kërkesë organit të policisë, për të cilin flitet në pikën 1, si dhe të derdhë shpenzimet e ndërhyrjes, të bllokimit dhe të largimit sipas tabelave të përgatitura dhe të azhurnuara çdo vit nga enti pronar i rrugës. Nëse derdhja kryhet direkt në organin e policisë të sipërpërmendur, këta janë të detyruar të japin dëftesën. Largimi kryhet sipas mënyrave për të cilat flitet në pikën 1. Për largimin është hartuar një procesverbal, një kopje e të cilit i jepet atij që heq bllokimin.

3. Në rastin e shitblerjes ose të shkatërrimit të mjetit të bllokuar, zbatohen dispozitat e nenit 361.

Neni 365

Tërheqja e dokumenteve të qarkullimit, të targës ose të lejes së drejtimit (Neni 212 i Kodit Rrugor)

1. Në rastet e parashikuara nga neni 212, pika 1 e Kodit Rrugor, për tërheqjen e dokumenteve të qarkullimit ose të dëshmisë së aftësisë, organi kontrollues duhet të pranojë që mjeti të depozitohet dhe të ruhet në një vend të përcaktuar nga ai që është i autorizuar ose nga drejtuesi i mjetit. Nëse është nevoja, agjenti jep leje të përkohshme për qarkullim të kufizuar, për aq kohë sa është e nevojshme për ta çuar mjetin në vendin e sipërpërmendur, ku do të ruhet. Në këtë rast, përdoret rruga më e shkurtër, e cila pasqyrohet edhe në procesverbal. Nëse i autorizuari ose drejtuesi i mjetit nuk kanë ndonjë vend për këtë qëllim, organi kontrollues vepron për ruajtjen e mjetit, në bazë të nenit 360.

2. Në rastet për të cilat ligji vendos tërheqjen e menjëhershme të një dokumenti të qarkullimit ose të dëshmisë së aftësisë, agjenti që zbulon shkeljen, për t'i mundësuar drejtuesit lëvizjen e mjetit për në vendin e treguar prej tij, vendos në fshirësen e xhamit kopjen e procesverbalit të kontrollit me shënimin e mëposhtëm:

ZYRA/KOMANDA_____

PROCESVERBAL

I nënshkruari deklaron t'i ketë tërhequr drejtuesit të mjetit

zotit/zonjës:_____ me Targë _____

- lejen e drejtimit klasa._____ Nr._____

- lejen e qarkullimit të mjetit me Targë _____ Nr._____

- Librezën e automjetit Nr._____

- certifikatën e pronësisë së mjetit _____

për shkeljen e nenit _____ të Kodit Rrugor.

Ky shënim është hartuar sipas dhe në zbatim të nenit _____ të Rregullores,

për të lejuar udhëtimin me mjet deri në qendrën administrative _____

Data _____

Agjenti kontrollues

(Firma)

3. Në rastet e tërheqjes së targës, sipas nenit 212, pika 1 e Kodit Rrugor, agjenti kontrollues merr masa për ta tërhequr targën pasi mjeti të jetë vendosur në njërin nga vendet e treguara në pikën 1, dhe ia dërgon zyrës ose komandës nga i cili varet. Për tërheqjen është hartuar procesverbali përkatës, kopja e të cilit i jepet të autorizuarit. Në vendin ku ruhen mjetet, në rastin e tërheqjes së targës, zbatohen dispozitat për të cilat flitet në pikën 1.

Neni 366

Pezullimi i lejes së drejtimit të mjetit në rastet e përsëritura (Neni 214 i Kodit Rrugor)

1. Për të lejuar zbatimin praktik të sanksionit, sipas nenit 214, pika 3, e Kodit Rrugor, zgjatja e periudhës së pezullimit të lejes së drejtimit të mjetit, për arsye të disa shkeljeve të kësaj dispozite ligjore, ose parashikimi i sanksionit të tërheqjes së lejes së drejtimit, në rastet e parashikuara nga Kodi në fuqi, pranë çdo zyre përkatëse të rrethit është ndërtuar një skedar, ku shënohen emrat e titullarëve të lejes së drejtimit, sipas rendit alfabetik, të dhënat e urdhrit për pezullimin e dëshmisë së aftësisë, me periudhën përkatëse, data dhe numri i shkeljes dhe data e daljes së urdhrit. I njëjti shënim bëhet edhe në rastet e tërheqjes së lejes së drejtimit. Organi përkatës është i detyruar t'i bëjë këto shënime me daljen ose me komunikimin e urdhrit për pezullim.

2. Në skedarin, për të cilin flitet në pikën 1, duhet të shënohen të gjitha urdhrat e ndërprerjes dhe të shfuqizimit të lejes së drejtimit, për shkeljet e bëra në territorin për të cilin janë përgjegjës zyrat e sipërpërmendura, edhe pse kjo shkelje është bërë nga titullari i lejes së drejtimit të lëshuar jashtë shtetit.

KAPITULLI VII DISPOZITA PËRFUNDIMTARE DHE TRANSITORË

KREU I DISPOZITA PËRFUNDIMTARE (Nenet 221-231 e Kodit Rrugor)

Neni 367

Arkivi kombëtar i rrugëve (Neni 221 i Kodit Rrugor)

1. Arkivi kombëtar i rrugëve, duhet të përmbajë, sipas nenit 221, pikat nga 1 deri në 4 të Kodit Rrugor, të gjitha të dhënat përkatëse të gjendjes teknike dhe juridike, të rrugëve, me treguesit e trafikut të mjeteve dhe të aksidenteve, është domosdoshmërisht i informatizuar dhe i ndarë në pesë seksione, me hyrje të drejtpërdrejta, të lidhura ndërmjet tyre, të afta që të japin një vizion të përzgjedhur dhe të plotë të të dhënave nga të cilat rezultojnë.

2. Seksioni i parë përmban listën e rrugëve, të ndara në kategori, siç tregohen në nenin 2 të Kodit Rrugor; për çdo rrugë është treguar gjendja teknike dhe juridike e saj, me të dhënat përkatëse të rrugës, përshkueshmëria në pjesë të ndryshme të saj, karakteristikat teknike gjeometrike dhe ndërtimore të infrastrukturës, karakteristikat e mjeteve qarkulluese dhe kufizimet e trafikut qoftë edhe të përkohshëm, si dhe të gjitha zëniet, ndërtesat, kalimet, sipas neneve 20 deri në 33 të Kodit Rrugor.

3. Seksioni i dytë përmban treguesit për trafikun e mjeteve mbi çdo rrugë, gjithmonë të grupuar sipas kategorive, për të cilat flitet në nenin 2 të Kodit Rrugor. Për çdo rrugë tregohet sasia e trafikut të mjeteve, të ndara me pjesë, të rrugëve të veçanta, për periudha të ndryshme të kohës, dhe për kategori të ndryshme të mjeteve.

4. Seksioni i tretë përmban treguesit e aksidenteve, të lokalizuara për çdo rrugë; për këtë duhet të tregohet vendi i saktë ku ka ndodhur aksidenti, tipi i mjetit ose tipat e mjeteve të përfshira në këtë aksident, me të gjitha të dhënat e përshtatshme për t'u identifikuar, sasia dhe llojet e aksidenteve, pasojat dëmtuese të sendeve dhe të personave; të dhënat e gjendjes civile të personave të përfshirë në aksident, me tregues të tipit të dëshmisë së aftësisë dhe vitin e marrjes së saj nga drejtuesit e mjeteve të përfshira në aksident, dhe të dhënat e përgjegjësit të mjetit, nëse këta nuk drejtonin mjetin; sanksionet administrative, kryesorë ose ndihmëse, të parashikuara sipas vetë aksidentit.

5. Seksioni i katërt përmban gjendjen e përshkueshmërisë nga mjetet e klasifikuara mjete teknologjike, sipas nenit 54, pika 1, shkronja “n”, e Kodit Rrugor; kjo gjendje e përshkueshmërisë duhet të tregohet për çdo rrugë. Derisa nuk fillon të funksionojë arkivi kombëtar i rrugëve dhe seksioni i sipërpërmendur, listat e parashikuara nga neni 221, pika 4, e Kodit Rrugor janë krijuar dhe azhurnuar, në bazë të treguesve të sjellë nga entet e treguara në pikën 4, të cilat dorëzohen për çdo vit, brenda 31 janarit me të dhënat përkatëse të vitit të mëparshëm, për t'ia dërguar Ministrisë së Transportit, e cila plotëson listat në kohën e duhur.

6. Seksioni i pestë përmban të dhënat që dërgohen çdo muaj nga entet pronare, përkatëse, treguese, të marra nga sistemet paralajmëruese, për të cilat flitet në nenin 370, pika 3.

7. Seksioneve të sipërpërmendura u dërgohen në mënyrë të rregullt azhurnime të reja nëpërmjet të dhënave të marra nga entet pronare të rrugëve, të cilat janë të detyruara në bazë të nenit 221, pika 3, e Kodit Rrugor si edhe nëpërmjet komunikimit telematik, të marrë nga arkivi kombëtar i mjeteve dhe i gjendjes civile të personave, të kualifikuar për drejtimin e mjetit.

8. Të dhënat për krijimin dhe azhurnimin e herëpashershëm të seksioneve jepen, në bazë të udhëzimeve të hartuara nga Ministria e Transportit, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve për rrugët shtetërore, nga shoqëritë koncesionare dhe nga entet e tjera pronare të rrugëve në rrethe. Udhëzimet duhet të jenë në përputhje me udhëzimet dhe rregulloret europiane, komunitare dhe ndërkombëtare.

9. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, e cila është në vartësi të Ministrisë së Transportit merr masa për mbajtjen e arkivit kombëtar të rrugëve. Pjesa më e madhe e shpenzimeve për mbajtjen e arkivit përballohen nga të ardhurat, për të cilat flitet në nenin 223 të Kodit Rrugor.

10. Ministri i Transportit, në bazë të të dhënave të a.k. të rrugëve, vendos çdo tri vjet për regjistrimin e trafikut dhe për publikimin e këtij regjistrimi.

Neni 368

Arkivi kombëtar i mjeteve (Neni 221 i Kodit Rrugor)

1. Arkivi kombëtar i mjeteve, i ngritur pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, sipas nenit 221, nga pikat 5, 6, 7, 8 dhe 9, të Kodit Rrugor, përmban të dhënat përkatëse e të dhënat e aftësive profesionale sipas pikave “e” “f” “g” “h” “i” “j”, “k” “l” të nenit 47 të Kodit Rrugor të cilat duhet të jenë të informatizuara. Të dhënat e këtij arkivi administrohen brenda sistemit informatik të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, në pesë seksione të veçanta, me hyrje të drejtpërdrejtë, të lidhura ngushtë ndërmjet tyre, të afta për të dhënë një vizion të përzgjedhur ose të plotë të të dhënave të grumbulluara.

2. Seksioni “homologime” përmban karakteristikat teknike të mjeteve, të përcaktuara nga kontrollet dhe provat e homologimit dhe të pranimi në qarkullim.

3. Seksioni “gjendja civile” përmban të dhënat e gjendjes civile të personave, fizikë dhe juridikë, sipas certifikatës së pronësisë ose sipas deklaratave lidhur me mjetet e administruara nga arkivi kombëtar, pronarë, blerës, përdorues, qiramarrës ose blerës me këste të këtyre mjeteve.

4. Seksioni “regjistrime” përmban, për çdo mjet, të dhënat e identifikimit, ngjyrën, të dhënat përkatëse të nxjerrjes së lejes së qarkullimit dhe të certifikatës së pronësisë. të dhënat përkatëse të të gjitha problemeve të tjera, teknike dhe juridike, të vetë mjetit.

5. Seksioni “transport mallrash dhe udhëtarësh” përmban datën dhe numrin e autorizimeve dhe të licencave të lëshuara në favor të automjeteve të përshtatshme për transport mallrash dhe udhëtarësh për llogari të të tretëve dhe për llogari të vetë, si dhe gjendjen në azhurnim të vazhdueshëm të regjistrit kombëtar të personave, fizikë dhe juridikë, që ushtrojnë autotransportin e mallrave dhe udhëtarëve për llogari të të tretëve.

6. Seksioni “aksidente” përmban, për çdo mjet të dhënat përkatëse për aksidente, në të cilat është përfshirë mjeti, me tregues për secilin aksident, me të dhënat anagrafike të drejtuesit, mënyrat e kohës dhe të vendit në të cilin ky është verifikuar, natyrën dhe sasinë e dëmeve të kryera, pasojat që kanë rrjedhur.

7. Seksionet për të cilat flitet në pikat 2 dhe 5 furnizohen me të dhëna në mënyrë automatike duke përdorur të dhënat që ka sistemi informatik i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe azhurnohen, në mënyrë të vazhdueshme, nga zyrat qendrore dhe në bazë të këtij organi. Seksioni, sipas pikës 6, në mënyrë të vazhdueshme merr të dhëna dhe azhurnohet me të dhënat e transmetuara me rrugë telematike ose me bobina magnetike, nga autoriteti policor që ka vënë re aksidentin. Transferimi i të dhënave të nevojshme për furnizimin dhe azhurnimin e seksioneve, sipas pikave 3, 4 dhe 6, do të kryhet nga sistemi informatik i shoqatave të drejtuesve të automjeteve, nga autoriteti policor dhe nga shoqëritë e sigurimeve, sipas modeleve dhe procedurave të përcaktuara nga Ministria e Transportit në bashkëpunim me ministritë e tjera të interesuara, brenda një muaji nga dita e plotësimit të formaliteteve të aksidentit ose të kallëzimit të aksidentit.

8. Për mbajtjen e arkivit kombëtar të mjeteve, për të cilat u fol në këtë nen, dhe për regjistrin kombëtar të personave të kualifikuar për të drejtuar mjete, për të cilët flitet në nenin 369 të kësaj rregulloreje, ngarkohet sistemi informatik i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor. Mënyrat e këshillimit u janë besuar programeve të ngritura interaktive ose që do të ngrihen në sistemin informatik të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

9. Arkivi i mjeteve është në marrëdhënie telematike me arkivin e rrugëve, për të cilët flitet në nenin 367 dhe me regjistrin kombëtar të personave, të kualifikuar për të drejtuar mjetet, për të cilat u fol në nenin 367.

10. Për të siguruar të dhëna të përshtatshme dhe në kohë, për nevojat e administratës shtetërore, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje, administron qendrën e përpunimit të të dhënave dhe merr të gjitha përgjegjësitë e nevojshme për të garantuar informatizimin e procedurave, si dhe drejtimin administrativ kontabël të këtij sistemi.

Neni 369

Regjistri kombëtar i personave të aftësuar për drejtimin e mjeteve (Neni 221 i Kodit Rrugor)

1. Zyra e regjistrit kombëtar të personave të kualifikuar për të drejtuar mjetet, është ngritur pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, sipas nenit 221, pikat 8, 9, 10 dhe 11 të Kodit Rrugor dhe përmban të dhënat përkatëse për aftësinë, për të cilën flitet në nenin 115 të Kodit Rrugor. Ajo duhet të jetë e informatizuar dhe të dhënat e saj duhet të administrohen brenda sistemit informativ të kësaj drejtorie, në pesë seksione të veçanta, me hyrje të drejtpërdrejtë, të lidhura ngushtë ndërmjet tyre dhe të afta për të dhënë një vizion të përzgjedhur dhe të plotë të të dhënave.

2. Seksioni “kualifikim” përmban për çdo drejtues dhe për secilin kualifikim të kryer, të dhënat përkatëse për procedimin e marrjes të lejes së drejtimit, të kërkesës për autorizim për t’u ushtruar në guidë deri në rezultatet e provës, nëse janë të nevojshme, si dhe të gjitha procedurat e mëtejshme si marrja, rimarrja, rishikimi, pezullimi, shfuqizimi; përmban gjithashtu të dhënat përkatëse të certifikatës së aftësisë profesionale.

3. Seksioni “gjendja civile” përmban të dhënat e gjendjes civile të personave fizikë, që kanë kryer kualifikimin për drejtim mjeti.

4. Seksioni “shkelje” përmban të dhënat përkatëse të shkeljeve të bëra nga secili person i kualifikuar për drejtim mjeti, me tregues të vendit, të datës, të tipit të shkeljes dhe të organit kontrollues me procesverbalin e njoftimit dhe targën e mjetit që ka kryer shkeljen.

5. Seksioni “sanksione” përmban të dhënat përkatëse të sanksioneve, si për sanksione administrative, ashtu edhe për sanksione administrative plotësuese, si dhe të sanksioneve penale, për normat e shkelura të qarkullimit rrugor.

6. Seksioni “aksidente” përmban, për çdo drejtues, të dhënat përkatëse të aksidenteve ku është përfshirë drejtuesi, me tregues për secilin aksident, të dhënat e mjetit, mënyrën, kohën dhe vendin ku është kryer aksidenti, natyrën dhe sasinë e dëmeve, si dhe të dhënat përkatëse mbi procedurën deri në zbatimin e sanksioneve për të cilat është folur në pikën 5.

7. Seksionet, për të cilat është folur në pikat 2 dhe 3, publikohen rregullisht duke përdorur të dhënat që janë mbledhur në sistemin informatik të organit qendror përkatës dhe azhurnohen vazhdimisht nga zyrat, qendrore dhe ato periferike, të këtij organi. Seksionet për të cilat flitet në pikat 4 dhe 5, publikohen duke përdorur të dhënat në sistemin informativ të organit përkatës dhe azhurnohet vazhdimisht me të dhënat që transmetohen, mbi bobina magnetike ose në rrugë telematike, nga organi që e ka vënë re shkeljen dhe nga organi që ka sanksionin. Seksioni, për të cilin flitet në pikën 6, publikohet gradualisht dhe azhurnohet vazhdimisht me të dhënat që transmetohen në rrugë telematike ose magnetike, nga autoriteti i policisë që ka parë aksidentin dhe nga kompania e sigurimeve ku është denoncuar aksidenti. Transferimi i të dhënave të nevojshme për publikimin dhe për azhurnimin e seksioneve për të cilat flitet në pikat 4, 5 dhe 6 kryhet në një kohë të shkurtër, siç përcaktohet në udhëzimin e ministrit të Transportit dhe të ministrit të Rendit Publik, me afatin prej një muaji, përkatësisht nga data e shkeljes, nga data e aksidentit dhe, për kompanitë e sigurimeve, nga data e paraqitjes së denoncimit të aksidentit.

8. Hyrja dhe këshillimi në regjistrin kombëtar bëhet sipas mënyrave për të cilat flitet në nenin 368, pika 8, e kësaj rregulloreje.

9. Regjistri themeltar i të kualifikuarve për guidë është në marrëdhënie telematike me arkivin e rrugëve dhe me arkivin e mjeteve për të cilët flitet në nenet 367 dhe 368.

Neni 370

Sisteme monitorimi (Neni 222 i Kodit Rrugor)

1. Sistemet e monitorimit, për të cilat flitet në nenin 222, pika 1, e Kodit Rrugor, janë vendosur nga entet pronare të rrugës në vendet e caktuara të secilës rrugë, në atë vend ku vendosja rezulton më e përshtatshme, në përputhje me udhëzimet e Komunitetit Europian dhe të dosjeve të qarkullimit rrugor që nxirren nga Ministria e Transportit brenda dy muajve nga hyrja në fuqi e Kodit Rrugor. Entet pronare, ia bëjnë të ditur, në kohën e duhur, Ministrisë së Transportit vendet e vendosjes dhe i shënojnë këto në regjistrin rrugor, brenda tridhjetë ditëve nga njoftimi. Treguesi mund të jetë modifikuar ose azhurnuar nga enti pronar çdo herë që e kërkojnë nevojat e trafikut dhe të qarkullimit.

2. Ruajtja dhe mirëmbajtja e këtyre sistemeve bëhet nga enti pronar i rrugës. Enti pronar ka për detyrë të dërgojë çdo muaj të dhënat e nxjerra nga sistemet e paralajmërimit të arkivit kombëtar të rrugës, për të cilët flitet në nenin 222 të Kodit Rrugor, në përputhje me udhëzimet përkatëse të përcaktuara nga ministri i Transportit.

3. Për sistemet që tregojnë për ndotjen zanore dhe atmosferike, për të cilat flitet në nenin 222, pika 2, e Kodit Rrugor, enti pronar ka për detyrë të shqyrtojë udhëzimet e dhëna nga ministri i Shëndetësisë si dhe ministri i Transportit. Në këto udhëzime tregohen vendet për çdo rrugë në të cilat, duhen vendosur sistemet, mënyrat e vendosjes dhe funksionimin e tyre. Enti pronar i rrugës ka për detyrë që t'ia dërgojë çdo muaj arkivit kombëtar të rrugëve të dhënat e mbledhura, për të cilat flitet në nenin 221 të Kodit Rrugor, sipas udhëzimeve të përcaktuara bashkërisht nga ministri e Transportit dhe ai i Shëndetësisë.

Neni 371

Rregullore për të drejtat që kanë të interesuarit për operacionet tekniko-administrative, që janë nën përgjegjësinë Ministrit të Transportit, dhe detyrimet për koncesione, autorizime, licenca dhe lejet që janë në përgjegjësi të enteve pronare të rrugëve (Neni 223 i Kodit Rrugor)

1. Shuma e të ardhurave për operacionet teknike dhe tekniko-administrative në përgjegjësi të Ministrisë së Transportit janë fiksuar në tabelën VII.1, që është pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje. Ato zbatohen me hyrjen në fuqi të Kodit Rrugor dhe duhet të derdhen nga të interesuarit në aktin e paraqitjes së kërkesës për leje, miratime, homologime dhe autorizime, të parashikuara nga Kodi, në llogarinë rrjedhëse të përshtatshme që i dërgohet Ministrisë së Transportit nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve.

2. Shuma e të ardhurave që duhet derdhur nga të interesuarit, për të marrë ose rimarrë autorizime, licenca dhe leje nga entet pronare të rrugëve, përcaktohet nga vetë entet, të cilat kanë detyrë t'i komunikojnë për çdo vit Ministrisë së Transportit nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve.

3. Shumat, për të cilat është folur në pikat 1 dhe 2, janë të azhurnuara çdo dy vjet dhe kanë të njëjtën masë me të tëra variacionet e pranuar nga INSTAT-i; të treguesit të çmimeve për konsum për familjet e punëtorëve dhe të nëpunësve, të verifikuara në të dyja vitet e mëparshme. Kur është nevoja, brenda 1 dhjetorit të çdo dyvjeçari, ministri i Transportit përcakton, për sa ai kanë përgjegjësi, shumën e re që zbatohet nga 1 janari i vitit paraardhës, me rumbullakimin, më shumë se një mijë lekë nëse tri shifrat e fundit kalojnë pesëqind lekët dhe atyre më të ulëta, në rast të kundërt.

Neni 372

Shfuqizimi i vendimeve dhe i udhëzimeve të rregullores së mëparshme, në fuqi dhe marrja e udhëzimeve komunitare (Neni 226 i Kodit Rrugor)

1. Të gjitha vendimet, urdhrat dhe udhëzimet e Këshillit të Ministrave, të dala në zbatim të Kodit Rrugor të mëparshëm, shfuqizohen.
2. Të gjitha urdhrat dhe udhëzimet teknike, të nxjerra nga ministrat përkatës të fushave përkatëse, në zbatim të normave të rregullores të mëparshme, shfuqizohen.
3. Ngarkohen ministrat përkatës që, brenda 12 muajve nga data e miratimit të kësaj rregulloreje, të nxjerrin urdhrat, udhëzimet dhe akte normative në zbatim të detyrave që dalin nga vënia në jetë e kësaj rregulloreje.
4. Udhëzimet e Komunitetit Europian, në fushat për të cilat flet kjo rregullore, janë zbatuar me mënyrat për të cilat flitet në nenin 224 të Kodit Rrugor.

KREU II
DISPOZITA TRANZITORE
(Nenet 232-235 e Kodit Rrugor)

Neni 373

Hyrja në fuqi e normave të kësaj rregulloreje (Neni 235 i Kodit Rrugor)

1. Rregullorja e mësipërme hyn në fuqi më

KRYEMINISTRI
Ilir Meta

Tiranë më, 1999

SHTOJCA TË KAPITULLIT III
SHTOJCA I

Neni 196

(Karakteristikat konstruktive dhe mënyrat e kontrollit të ciklomotorëve)

1. Karakteristikat konstruktive të ciklomotorëve, për të cilat flitet në nenin 196, janë si më poshtë:
 - a) Silenciatori i thithjes: seksioni i përgjithshëm i dritareve të thithjes nuk duhet të jetë më i vogël se 1.1 herë se ai i difuzorit të karburatorit.
 - b) Karburatori: (vetëm për ciklomotorët me dy rrota), diametri minimal i difuzorit nuk duhet të kalojë 12 mm.
 - c) Tubi i thithjes: Mund të jetë një trup, së bashku me cilindrin ose mund të jetë i çmontueshëm. Në rastin e parë, dhe nëse realizohet seksioni minimal i thithjes, tubi i thithjes duhet të ketë spesor jo më të madh se 2.5 mm, me mbajtës për rforcim; përjashtohen nga kushti i mësipërm dritaret e pranimit dhe seksionet e tubit të thithjes, që e paraprijnë për një thellësi prej 10 mm. Në rastin e dytë tubi i thithjes, nëse në të realizohet seksioni minimal, duhet të ketë seksion të brendshëm pothuajse të qëndrueshëm në krahasim me atë minimal të thithjes dhe spesor të qëndrueshëm, jo më të madh se 2.5 mm për një gjatësi jo më të vogël se 15 mm; lejohen nervaturat e përforcimit. Seksioni i hyrjes së cilindrit duhet të jetë i rakorduar me seksionin e brendshëm të gypit. Përgjatë gjithë tubave të thithjes nuk duhet të vendosen elemente që prishen lehtë.

- c) Guarnicioni i testatës: nuk duhet të ketë një spesor më të madh se 0.5 mm në gjendje shtrëngimi.
- d) Guarnicioni cilindrit karter: nuk duhet të ketë një spesor më të madh se 0.5 mm në gjendje shtrëngimi.
- dh) Pistoni: kur pistoni gjendet në pikën e vdekur më të lartë, nuk duhet të mbulojë dritaret e thithjes. Kjo nuk zbatohet në pjesët e kanalit të zbrazjes, që përputhen me dritaret e thithjes, në rastin e shpërndarjes me fletë. Rrotullimi i pistonit me 180° nuk duhet të rrisë fuqinë e motorit.
- e) Cilindri dhe testata: nuk duhet të ketë ndërprerje artificiale në tubat e kalimit të gazit që mund të modifikohen lehtë ose të hiqen.
- ë) Sistemi i shkarkimit: pjesa e tubit të shkarkimit që gjendet brenda silenciatorit, duhet të jetë e salduar me pjesën e jashtme me vetë tubin dhe të jetë e palëvizshme.
- f) Ndenjësja: për ciklomotorin me dy rrota, sipërfaqja e përshtatshme, që shërben për të mbajtur ndenjësën, nuk duhet të kalojë gjatësinë 0.40 m. Për ciklomotorin me tri rrota, në kabinën e drejtuesit, duhet të ketë një gjerësi të lirë, të paktën 0.60 m, dhe një ndenjësë, me një gjerësi jo më të madhe se 0.50 m.

SHTOJCA II

Neni 197

(Karakteristikat konstruktive të motomjeteve)

- Karakteristikat konstruktive të motomjeteve janë si më poshtë:
 - numri maksimal i cilindrave: 2 (për motorë me djegie të brendshme);
 - vëllimi maksimal: 300 cm³ për motorë me ndezje të komanduar në dy kohë, 550 cm³ për motorë me ndezje të komanduar në katër kohë, duke përfshirë turbofryrjen në të dyja rastet; 800 cm³ për motorë me ndezje spontane;
 - seksioni minimal i karburatorit ose i karburatorëve nuk merret me bokolla, të futura me presim ose që hiqen lehtë;
 - seksioni i përgjithshëm i valvulave të thithjes për çdo cilindër të motorëve me 4 kohë nuk duhet të jetë më i madh se 1.3 herë nga seksioni minimal i karburatorit, si është përcaktuar në shkronjën “c”;
 - seksioni minimal i tubit në testatë të çdo cilindri të motorëve me 4 kohë, nuk duhet të jetë më i madh se seksioni i karburatorit, si është përcaktuar në shkronjën “c”;
 - për motorët “diesel”, sistemi i kufizimit të regjimit maksimal në boshllëk të motorit i realizuar me një tolerance ± 150 rrotullime/minutë;
 - spesori i pareteve të çdo dege të kolektorit, i zvogëluar sa më shumë që të jetë e mundur, në pikën më të ngushtë të mos jetë më shumë se 3 mm;
 - për motorët me 2 kohë, korniza e dritave të thithjes, në cilindër ose në karter, me një unazë çeliku të ngurtë, me spesor të paktën 1 mm dhe e gjatë të paktën 3 mm, për seksionin më të ngushtë; në alternativë montimi i kolektorit të thithjes me vida, në mënyrë që të mos çmontohet pa çarje;
 - në motorët me 2 kohë, duke montuar një piston të rrotullueshëm me 180°, fashatura nuk duhet të ndryshojë;
 - për motorët me 4 kohë deklarimi i fashaturës, ngritja dhe diametri i valvolave;
 - spesori i guarnicionit në kokë, jo më i madh se 1.8 mm dhe i atij ndërmjet cilindrit dhe karterit jo më të madh se 0.5 mm.
- Karakteristikat teknike të paretit ndarës së kabinës duhet të sigurojnë që:
 - të jetë solide me strukturën e mjetit dhe e vendosur në një largësi jo më të madhe se 25 cm nga ndenjësja e drejtuesit në pozicionin e tërheqjes maksimale;
 - të ketë një nivel të rezistencës ndaj ngarkesës së tillë që të mbajë një shtytje pingul me paretin, të shpërndarë njëtrajtësisht në shtesën e brendshme të saj, të barabartë me 80 për qind të ngarkesës maksimale të deklaruar në homologim;

c) përbëhet në një sipërfaqe të vazhduar, me pjesë xhami të fiksuara për kontroll të kabinës, për ngarkesë jo më të madhe se $2,500 \text{ cm}^2$.

SHTOJCA III

Neni 215

(Vlera maksimale e masës së rimorkiuar dhe përcaktimi i saj. Procedura për kapjen e rimorkiove)

1. Vlera maksimale e pranuar, e masës së rimorkiuar kufizohet nga raporti ndërmjet masës së përgjithshme, për ngarkim të plotë të rimorkios, dhe masës së përgjithshme për ngarkim të plotë të kamionit (motorit tërheqës), përbërës të një kompleksi mjeteesh. Ky raport, për rreth 100 kg, nuk duhet të kalojë:

a) $1.45 \Rightarrow$ nëse kompleksi i mjeteve është i pajisur me sistem frenash të tipit të vazhduar dhe automatik;

b) $0.8 \Rightarrow$ nëse kompleksi i mjeteve nuk është i pajisur me sistem frenash të tipit të vazhduar dhe automatik. Për autoveturat, për automjetet për transport të kombinuar, të personave dhe të sendeve, dhe për autokarvanët, në çdo rast, vlera e masës së rimorkiuar nuk mund të jetë më e madhe se vlera e tarës së këtyre mjeteve;

c) $0.5 \Rightarrow$ në rastet në të cilat rimorkio nuk është pajisur me sistem frenash ose kur tërhiqet një mjet që nuk vlerësohet si rimorkio, përveç sa është thënë në nenin 11, pika 4, shkronja “e”.

2. Për autoartikularët, vlerat maksimale për të cilat u fol më sipër i referohen raportit ndërmjet masës maksimale mbi akset e gjysmërimorkios dhe tarës së tërheqësit, shtuar ngarkesën maksimale që peshon mbi samar. Për masë të rimorkiuar të tërheqësit duhet të kuptohet masa e përgjithshme, për ngarkim të plotë të gjysmërimorkios.

3. Për traktorët rrugorë, të pajisur me sistem frenash të tipit të vazhduar dhe automatik, të paaftë për të kaluar shpejtësinë 40 km/orë , vlera maksimale e raportit është rritur në

4. Për transportin e jashtëzakonshëm, për të cilin flitet në nenin 10 të Kodit Rrugor, vlera maksimale e raportit mund të rritet në gjashtë, kur kamioni (mjeti tërheqës) nuk mund ta kalojë gjatë procesit të tërheqjes shpejtësinë 40 km/orë dhe të ketë peshë të ngjitur jo më të vogël se 75 për qind të vetë masës së përgjithshme.

5. Provat për përcaktimin e masës së rimorkiuar, që kryhen për ngarkim të plotë, duhet të pranojnë:

a) që kompleksi i mjeteve të mund të nisët mbi një pjerrëso prej 8 për qind.

b) që kompleksi i mjeteve të mund të lëvizë me një shpejtësi, që nuk ndryshon më shumë se 10 për qind të shpejtësisë që i përgjigjet numrit të rrotullimeve të fuqisë maksimale të motorit, me raportin më të lartë të transmisionit, mbi një pjerrësi jo më të vogël se 1 për qind; kontrolli mund të kryhet duke verifikuar se shpejtësia mesatare mbi rrugë të sheshtë të mos jetë më e vogël se 0.1 m/sec^2 , në fushën e përdorimit të raportit më të lartë të transmisionit, ndërmjet regjimeve të momentit maksimal dhe të fuqisë maksimale. Kjo provë nuk kryhet në rastin e mauneve, për të cilat është verifikuar se raporti ndërmjet fuqisë maksimale të motorit dhe masës së përgjithshme të kompleksit të mos jetë më e vogël se 5.88 kw/ton .

6. Për tërheqjen e një rimorkioje ose të një gjysmërimorkioje është e nevojshme që:

a) pajisjet e tërheqjes të jenë të tipit të miratuar dhe të pajtueshëm ndërmjet tyre;

b) të jenë kontrolluar kushtet e brendashkrimit të kthesës, të parashikuara në nenin 213;

c) sistemet e frenimit të të dyja mjeteve, që bëjnë pjesë në kompleksin e mjeteve, të jenë të pajtueshme ndërmjet tyre;

ç) sistemi i lidhjes së sistemeve të frenave, të ndriçimit dhe të sinjalizimit pamor të jenë të pajtueshme ndërmjet tyre;

d) përmasat e mjeteve të veçanta ose të kompleksit të mjeteve nuk i kalojnë kufijtë për të cilat flitet në nenin 61 të Kodit Rrugor, duke bërë përjashtim për mjetet e përshtatshme për transport mjeteshe dhe të konteinerëve, për të cilët flitet në nenin 9, pika 3, shkronja “d” dhe “e” të Kodit Rrugor, kur për këto mjete nuk kërkohet autorizimi për qarkullim sipas pikës 6 të këtij neni;

dh) masat e mjeteve të veçanta ose të kompleksit të mjeteve nuk i kalojnë kufijtë për të cilët flitet në nenin 62 të Kodit Rrugor;

e) janë shqyrtuar të gjitha detyrimet e përshkruara nga normativa për transportin e mallrave në përgjithësi, dhe të mallrave të rrezikshme, kur bëhet fjalë për mjete të caktuara për këto.

SHTOJCA IV

Neni 221

(Sistemet e sinjalizimit pamor të biçikletave)

1. Karakteristikat dhe vlerat e intensitetit të ndriçimit të reflektuar, në mijë qiri për çdo lux të dritës së bardhë rënëse, të përshkruara në funksion të këndeve të ndryshme të rënies dhe të përthyerjes, janë ato të treguara në tabelat e mëposhtme:

Ngjyra	Nr.	Pozicioni	Sip.minimal e secilit sistem (cm ²)	Këndi i divergjencës	Këndi i rënies		
					0°	20°	40°
E kuqe	1	Prapa	25	± 20°	30	20	12
				± 2°	6	3	2
E verdhë	4	Pedalet	8	± 20°	20	12	5
	4	Anësore		± 2°	4	3	2

2. Materiali reflektues i sistemeve me dritë të kuqe, të ndritshme, me ngjyrë të bardhë me temperaturë të ngjyrës së barabartë me 2,848 gradë K (gradë absolute), duhet të reflektojë dritë me koordinatat kolorimetrike të mëposhtme:

$$X = 0.652 \div 0.648$$

$$Y = 0.341 \div 0.342$$

$$Z = 0.007 \div 0.010$$

3. Materiali reflektues i sistemeve me ngjyrë të verdhë duhet të reflektojë dritë me koordinatat kolorimetrike të mëposhtme:

$$X = 0.573 \div 0.556$$

$$Y = 0.421 \div 0.437$$

$$Z = 0.007 \div 0.006$$

4. Materialet reflektues duhet të kenë karakteristika të tilla, që të jenë rezistente ndaj nxehtësisë, ndaj dritës së diellit, ndaj mjegullës së dendur, ndaj luhatjeve të temperaturës, ndaj abrazionit, e ndaj solventeve.

SHTOJCA V

Neni 223

(Karakteristika konstruktive dhe funksionale të mjeteve me motor dhe rimorkiove të tyre)

A. PESHAT, PËRMASAT DHE PAJISJET

- a) Tara.
- b) Pesha e Përgjithshme.
- c) Pesha mbi akse.
- ç) Përmasat maksimale të pengesës.
- d) Numri i akseve dhe ndërkakëve.
- dh) Daljet maksimale.
- e) Lartësia minimale nga toka ndërmjet dy gomave.
- ë) Përmasat e brendshme të kabinës dhe përcaktimi i numrit të vendeve.
- f) Tipi i strukturës mbajtëse.
- g) Karrocëria.
- gj) Pajisje të veçanta.

B. KARAKTERISTIKAT KRYESORE

- a) Përcaktimi i shpejtësisë llogaritëse.
- b) Verifikimi i shpejtësisë maksimale.
- c) Fuqia e motorit.
- ç) Përcaktimi i konsumit të karburantit.
- d) Prova e përshpejtimit në planin horizontal.
- dh) Aftësia nisëse në ngjitje.
- e) Raporti fuqi/peshë.
- ë) Pesha e rimorkiuar.
- f) Tipi i transmisionit dhe raportet.

C. SIGURIMI AKTIV

- a) Vendosja e sistemeve të sinjalizimit pamor dhe të ndriçimit.
- b) Impianti elektrik.
- c) Boria.
- ç) Fshirësit e projektorëve (për ato që janë të pajisur nga fabrika).
- d) Frenat, sistemi i frenimit dhe elementet përbërëse.
- dh) Pasqyrat që shohin prapa.
- e) Shkrirja dhe heqja e avullit nga xhamat e mjetit.
- ë) Ngrohja e kabinës.
- f) Serbatorët e karburantit dhe parandalimi i ndezjes.
- g) Dyert (brava dhe cerniera pedan).
- gj) Fushëpamja e drejtuesit të mjetit dhe agentit verifikues nga jashtë.
- h) Fshirësja dhe larësja e xhamave.
- i) Disqet dhe rrotat.
- j) Pneumatikët.
- k) Sistemi i pedaleve të komandës.

Ç. SIGURIMI PASIV

- a) Goditje dhe përmbysje.

- b) Sigurim kundër vjedhjes.
- c) Xhama të sigurimit.
- ç Kapëset e rripit të sigurimit.
- d) Paragoditës për autoveturat.
- dh) Mbrojtëse e prapme kundër ndotjes.
- e) Mbrojtje kundër spostimit të ngarkesës.
- ë) Mbrojtje anësore.
- f) Parafangot.
- g) Vendi për të vendosur këmbët.
- gj) Mekanizmi i kthimit.
- h) Sistemimi i brendshëm, rezistenca e ndenjteseve dhe kapja e tyre.
- i) Rripi i sigurimit.
- j) Sistemi i mbajtëses së fëmijëve.
- k) Mbështetësja e kokës.
- l) Të dalat (cepat) e jashtme.
- m) Kufizimi i vënies në punë të materialeve të caktuara.
- n) Identifikimi i mjeteve të gjata dhe/ose të rënda.
- o) Paraspërkatje.
- p) Enë të thjeshta, nën presion.
- q) Pyka për mbajtjen e mjetit.

D. MBROJTJA E MJEDISIT DHE E SHËNDETTIT

- a) Pajisje kundër zhurmës nga radioja.
- b) Zhurmë e jashtme e mjeteve me motor.
- c) Dalja e papastërtive nga mjetet me motor, me vetëndezje dhe ndezje të detyruar.
- ç) Pozicioni i tubit të shkarkimit.
- d) Kohëzgjatja e sistemit kundër ndotjes nga shkarkimi.
- dh) Kutia e ndihmës së shpejtë.
- e) Fiksja e zjarrit.

DH. NORMA PËR KATEGORI TË VEÇANTA MJETESH

- a) Karakteristikat e ambulancave.
- b) Karakteristikat e mjeteve me interes historik ose koleksionist.
- c) Karakteristikat e autobusëve.
- ç) Karakteristikat e mjeteve të përshtatshme për transport mallrash.
- d) Karakteristikat e autokarvanëve.
- dh) Karakteristikat e mjeteve për transport personash, me shërbim me qira, me drejtues mjeti ose të shërbimit “taksi”.
- e) Karakteristikat e mjeteve të blinduara dhe/ose të përshtatshme në shërbim të policisë.
- ë) Karakteristikat e ciklomotorëve.
- f) Karakteristikat e katërrrotëshave, me motor.
- g) Pajisje të veçanta të mjeteve që ushqehen me gaz të lëngshëm ose jo.
- gj) Karakteristika të trolejbusëve.

E. DISPOZITA FISKALE

- a) Vendi ku vendoset targa.
- b) Fuqia fiskale.
- c) Fuqia fiskale e motorëve elektrikë.
- ç) Targa të vogla dhe regjistrimi.

- d) Markimi identifikues i motorit.
dh) Ngjyra e karrocërisë.

E. TË NDRYSHME

- a) Tahometri.
b) Tahografi.
c) Marshi i lëvizjes mbrapsht.
ç) Pajisje të kapjes dhe të tërheqjes së kamionëve me rimorkio, mauneve dhe të autobusëve fizarmonikë.
d) Çiftëzimi sipas tipave ose klasave të tërheqësve me rimorkio ose gjysmë rimorkio.
dh) Sistemi i rimorkimit të mjeteve në avari ose që kanë qëndruar kundërvajtje.
e) Identifikimi i komandave, llambave të kontrollit dhe indikatorëve.
ë) Mbajtësja e kaskës për motomjetet.
f) Mbajtësja e valixheve.
g) Mbajtësja e skive.
gj) Antenat e radios dhe të radiotelefonit.

SHTOJCA VI

Neni 227

(Hollësi konstruktive të sinjaleve të lëvizshme, shumëfunktionale, të ndihmës së shpejtë)

1. Cilësitë e shënimeve dhe të simboleve të sinjaleve të lëvizshme, shumëfunktionale, të realizuara me letër praparefleksive janë:

- a) Faqja e parë: shënimi SOS i zi, mbi fushë të bardhë ose të verdhë me përmasa 350 ± 10 mm x 250 ± 10 mm, shkruar me shkronja të mëdha, me lartësi 140 ± 5 mm;
b) faqja e dytë: kjo faqe është e përbërë nga një SOS fiks dhe nga një simbol i ndryshueshëm me anë të dy skedave dyfaqëshe. Shënimi SOS i zi, në fushë të bardhë ose të verdhë, me përmasa 100 ± 5 mm x 250 ± 10 mm, shkruar me shkronja të mëdha, me lartësi 80 ± 5 mm x 250 ± 10 mm dhe janë:
• KRYQI I KUQ, ngjyrë të kuqe; lartësia e simbolit: 200 ± 5 mm.
• ÇELËSI ANGLEZ, në ngjyrë të zezë; lartësia e simbolit: 200 ± 5 mm.
• DISTRIBUTOR I KARBURANTIT në ngjyrë të zezë; lartësia e simbolit: 200 ± 5 mm.

2. Koordinata trikromatike e kampioneve përfaqësuese të sinjalit të lëvizshëm, shumëfunktional, të realizuar me letër praparefleksive, me ngjyrë të bardhë ose të verdhë, të plotësuar në çdo pjesë, duhet të përfshihen në zonën e diagramës kolorimetrike të vitit 1931 të hartuar nga Komisioni Internacional për ndriçimin (CIE), të kufizuara nga katër pika të përcaktuara në tabelën e mëposhtme.

Ngjyra	Koordinatat e 4 pikave që kufizojnë zonat e lejuara në diagramën kolimetrike CIE 1931			
	1	2	3	4
X E bardhë	0.305	0.300	0.285	0.335
Y	0.360	0.310	0.325	0.375
X E kuqe	0.545	0.487	0.427	0.465
Y	0.454	0.423	0.483	0.534

3. Mënyrat e kontrollit të sinjaleve të lëvizshme, shumëfunksionale, edhe pse bëhen sipas përshkrimeve të pikave 5 dhe 8, të nenit 226, janë përcaktuar nga Ministria e Transportit.

SHTOJCA VII

Neni 229

(Shënimi zyrtar i numrit të shasisë)

1. Shënimi i një numri të caktuar, zyrtar bëhet në rastet kur numri i identifikimit të shasisë është ndryshuar, është prishur, është i palexueshëm si rezultat i një vepre penale të provuar ose mungon kur është prodhuar në vend. Shënohet një numër i përbërë nga 8 shifra, nga të cilat gjashtë të parat paraqesin numrin e protokollit të praktikës zyrtare (me shtimin e zerove të mundshme nëse është e nevojshme) dhe dy të fundit tregojnë vitin kalendarik, ku është shënuar numri i shasisë.

2. Shënimi (stampimi) bëhet sipas procedurave të përcaktuara nga DPSHTRR-ja.

SHTOJCA VIII

Neni 233

(Frytshmëria në qarkullim i mjeteve me motor dhe i rimorkiove të tyre)

1. Rregullat teknike, për të cilat flitet në nenin 233 janë si vijon:

a) Rrota, gomat dhe sistemet ekuivalente.

Si rrotat ashtu edhe gomat, ose sistemet ekuivalente, të montuara në automjete, motomjete, ciklomotorë, rimorkio dhe filomjete duhet të jenë shumë rezultative e pa dëmtime, që mund të cenojnë sigurinë. Faqja shkelëse (shtresa me lule e kapertonit) duhet të ketë vizatim dhe relief të dukshëm mbi të gjithë sipërfaqen; thellësia e prerjeve kryesore të faqes shkelëse duhet të jetë të paktën 1,60 mm për automjete, filomjetet dhe rimorkiot, të paktën 1,00 mm për motomjete dhe të paktën 0,50 mm për ciklomotorët. Me prerje kryesore kuptohen prerjet e gjera të vendosura në zonën qendrorë të faqes shkelëse, që mbulon rreth tri të katërtat e kësaj sipërfaqjeje.

b) Sistemi i frenimit.

Duhet t'i përgjigjen, për sa është parashikuar nga udhëzimet 92/54/CEE dhe të garantojë një rezultat jo më të vogël se 80 për qind nga ajo e parashikuar për mjetin e ri.

c) Sistemi i sinjalizimit pamor dhe i ndriçimit, impianti elektrik.

Sistemet e sinjalizimit pamor dhe të ndriçimit duhet të jenë të tipit të miratuar për kategorinë së cilës i përket mjeti dhe të mbajnë të dukshme datën dhe numrin e miratimit. Këto sisteme duhet të kenë fuqi të plotë vepruese: në veçanti natën e me mot të kthjellët, dritat e pozicionit të përparme dhe të prapme duhet të jenë të dukshme në një largësi jo më të vogël se 150 m dhe targa e pasme duhet të jetë e lexueshme të paktën 20 m larg. Lartësia nga toka, si dhe kuotat e tjera të vendosjes së sistemeve të sinjalizimit pamor dhe të ndriçimit duhet të përfshihen brenda kufijve të parashikuar; përpara sistemeve nuk duhet të ketë xhama ose ekrane, që nuk janë pjesë përbërëse e vetë sistemeve; ose nëse janë dy pajisje, të vendosura në mënyrë simetrike, ato duhet të jenë të të njëjtut tip e të së njëjtës ngjyre; orientimi duhet të jetë i saktë dhe, për projektorët, duhet të kenë mundësinë e rregullimit në horizontal dhe vertikal; nëse janë vendosur sisteme, vënia në punë e të cilave është lejuar në mënyrë fakultative, ato duhet të jenë të miratuara dhe t'u përgjigjen kërkesave të përcaktuara në këtë rregullore. Impianti elektrik dhe tensioni i ushqimit në kapëset e sistemeve në përdorim duhet t'u përgjigjen rregullave të përcaktuara me tabelën e unifikimit të karakterit përfundimtar.

ç) Sisteme të sinjalizimit zanor.

Duhet të vendosen, në mënyrë të dukshme, data dhe numri i miratimit. Në kushtet normale të

montimit, të ushqyer nga bateria e ngarkuar, ose në rastin e sistemeve të ushqyera nga alternatori për një shpejtësi të këtij të fundit prej

1,800 rrotullime/minutë, duhet të japin një nivel të zërit subjektiv, të matur mbi aksin e mjetit, 30 m përpara tij, jo më pak se vlerat e mëposhtme:

- 80 dB për sistemet e sinjalizimit zanor të automjeteve, trolejbusëve dhe motomjeteve;
- 75 dB për sistemet e sinjalizimit zanor të motocikleve, me litrazh jo më të madh se 125 cm³;
- 70 dB për sistemet e sinjalizimit zanor të ciklomotorëve;
- 80 dB për sistemet e sinjalizimit zanor të posaçëm për autobusët;
- 90 dB për sistemet shtese të alarmit.

d) Niveli i zhurmës së sistemeve të shkarkimit.

Niveli i zhurmës duhet të matet, për një mjet të palëvizur dhe nuk duhet të kalojë vlerën e kontrollit të përcaktuar në vendin e miratimit ose të homologimit.

dh) Nxjerrja e ndotjeve (papastërtive).

Duhet të respektohen vlerat kufi të përcaktuara në udhëzimet 92/55/CEE.

e) Mundësia e shikimit.

Të gjithë xhamat, nëpërmjet të cilëve sheh drejtuesi, nuk duhet të jenë të thyer, as në ndonjë pjesë të veçantë.

ë) Karrociera dhe shasia.

Karrociera dhe shasia duhet të jenë në gjendje të mirë përdorimi dhe të mirëmbajtura. Në veçanti shasia nuk duhet të jetë e thyer, as edhe në pjesë të veçanta.

f) Sistemet në përgjithësi dhe miratimi i tyre.

Të gjitha sistemet duhet të jenë në gjendje shumë të mirë. Subjektet e miratuara duhet të mbajnë, në mënyrat e përshkruara, datën dhe numrin e miratimit të tyre.

SHTOJCA IX

Neni 243-245

(Targat)

1. Shenjat e targave, sipas ndarjes administrative, në Republikën e Shqipërisë janë si më poshtë vijon:

Nr.	Shenja	Rrethi	Nr.	Shenja	Rrethi	Nr.	Shenja	Rrethi
1	BR	Berati	13	ER	Kolonja	25	PE	Peqini
2	BZ	Bulqiza	14	KO	Korça	26	PR	Përmeti
3	MT	Burreli	15	KR	Kruja	27	DI	Peshkopia
4	DL	Delvina	16	KV	Kuçova	28	PG	Pogradeci
5	DV	Devolli	17	KU	Kukësi	29	PU	Puka
6	DR	Durrësi	18	LA	Kurbini	30	SR	Saranda
7	EL	Elbasani	19	LE	Lezha	31	SH	Shkodra
8	FR	Fieri	20	LB	Librazhdi	32	SK	Skrapari
9	GJ	Gjirokastra	21	LU	Lushnja	33	TP	Tepelena
10	GR	Gramshi	22	MK	Mallakastra	34	TR	Tirana
11	HS	Hasi	23	MA	Malësia e Madhe	35	BC	Tropoja
12	KJ	Kavaja	24	MR	Mirdita	36	VL	Vlora

SHTOJCA X

Neni 245

(Kritere për formimin e të dhënave të targave të mjeteve me motor dhe të rimorkiove)

1. Kriteret për krijimin e të dhënave janë:

a) targa e përparme dhe e pasme e automjeteve, rimorkiove, makinave bujqësore dhe teknologjike mban, sipas radhës, stemën zyrtare të Republikës së Shqipërisë, me pullën e kontrollit teknik, dy karaktere alfabetike, katër karaktere numerike dhe një karakter alfabetik; (figura III.4/a);

b) targa e shërbimit “taksi”, mban sipas radhës stemën e Republikës së Shqipërisë me pullën e kontrollit teknik, dy karaktere alfabetike, tri karaktere numerike, një karakter alfabetik dhe fjalën “TAXI” (figura III.4/b).

c) targa e motomjeteve mban, sipas radhës, stemën zyrtare të Republikës së Shqipërisë, dy karaktere alfabetike, tri karaktere numerike dhe një karakter alfabetik (figura III.3);

ç) targa provë për automjetet, mjetet bujqësore dhe teknologjike mban, sipas radhës, stemën zyrtare të Republikës së Shqipërisë, dy karaktere alfabetike, tri karaktere numerike dhe dy karaktere alfabetike “PR” (figura III.4/f);

d) targa provë për motomjetet, mban sipas radhës, dy karaktere alfabetike, stemën zyrtare të Republikës së Shqipërisë, dy karaktere numerike dhe dy karaktere alfabetike “PR”;

dh) targa e përkohshme për automjetet, rimorkiot, makinat bujqësore dhe teknologjike mban sipas radhës, stemën e Republikës së Shqipërisë, dy karaktere alfabetike, tri karaktere numerike dhe dy karaktere alfabetike “AP” (figura III.4/c).

e) targa e përkohshme për motomjete mban, sipas radhës, stemën e Republikës së Shqipërisë, dy karaktere alfabetike, dy karaktere numerike dhe një karakter alfabetik “P”.

ë) targa e mjeteve të trupit diplomatik, mban sipas radhës stemën e Republikës së Shqipërisë me pullën e kontrollit teknik, dy karaktere alfabetike “CD” dhe katër karaktere numerike. Për motomjetet, pas stemës së Republikës së Shqipërisë, dy karaktere alfabetike “CD” dhe tri karaktere numerike (figura III.4/d).

g) targat e shërbimit të trupit diplomatik, mbajnë sipas radhës stemën e Republikës së Shqipërisë, pullën e kontrollit teknik, dy karaktere alfabetike dhe katër karaktere numerike. Për motomjetet para stemës së Republikës së Shqipërisë, dy karaktere alfabetike dhe tri karaktere numerike (figura III.4/e).

2. Karakteret numerike për të cilat u fol në të gjitha shkronjat e pikës 1, marrin të gjitha vlerat nga 0 në 9. Progresioni, brenda fushës numerike, shkon nga e djathta në të majtë. Karakteret alfabetike, të parashikuara në këto pika, shkojnë në mënyrë progresive nga e djathta në të majtë. Karakteret alfabetike të përdorshme janë: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z (tabelat nga III.3 deri në III.4/e) që janë pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje).

SHTOJCA XI

Neni 248

(Karakteristikat konstruktive, përmasat, karakteristikat fotometrike kromatike dhe të lexueshmërisë së targave, kërkesat për pranimin e tyre)

RREGULLORE TEKNIKE

HYRJE

Përfundimi

Kjo rregullore shërben për të kontrolluar aftësinë e targave me sfond praparefleksues, për përdorim të veçantë, për çka janë të caktuara, dhe për të pranuar kërkesat e rezistencës dhe të qëndrueshmërisë në kohë të karakteristikave fizike të materialeve me të cilat janë ndërtuar.

Fusha e zbatimit

Kjo rregullore zbatohet në targat e regjistrimit, përsëritëse, të provave dhe të njohjes të përcaktuara nga kjo rregullore dhe të realizuara me një shtresë praparefleksuese, të vendosur mbi mbajtës alumini.

1. RREGULLA QË ZBATOHEN PËR TARGAT

1.1. Rregulla të përgjithshme.

Targat e trajtuara në këtë rregullore janë realizuar:

- duke fiksuar karaktere alfanumerike (mbushje me thellësi $1,4 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$), një mbështetës metalik të mbuluar me shtresë praparefleksuese, vetëngjitëse, të tipit të njohur si të përshtatshëm, në bazë të kontrolleve teknike, të kryera nga Ministria e Transportit;
- duke ngjyrosur sfondin e shkronjave, të shifrave dhe të simboleve me bojë me ngjyra të përshkruara nga rregullorja;
- duke vendosur stemën zyrtare të Republikës së Shqipërisë;
- duke mbuluar sipërfaqet e jashtme me një shtresë, bojë transparente.

1.2. Përmasat dhe kompozimi grafik i targave

Targat, me përmasa të përcaktuara në figurat që i bashkëlidhen kësaj rregulloreje, duhet të kompozohen me karaktere alfanumerike, si ato të treguara në këto figura.

1.3. Ngjyrat

Sfondi praparefleksues duhet të jetë i bardhë për:

- targat e regjistrimit, të pasme dhe të përparme, të automjeteve, rimorkiove, makinave bujqësore dhe teknologjike;
 - targat e regjistrimit të motomjeteve;
 - targat e provës së motomjeteve, automjeteve, makinave bujqësore dhe teknologjike;
 - targat e përkohshme të motomjeteve, automjeteve, makinave bujqësore dhe teknologjike;
- i verdhë për:
- targat e regjistrimit të autovehikulave për shërbimin “taksi”;

Rregullat kromatike, me ngjyrë të bardhë dhe të verdhë janë në pikën 4.1.

1.4. Vrima dhe kunja

Targat duhet të realizohen me katër vrima fiksime, me diametër 5 mm dhe me kunja të rakorduara. Vendi i vrimave në targa duhet të jetë si ai i treguar në figurën bashkëngjitur.

2. RREGULLA TË ZBATUARA PËR PËRBËRËSIT E TARGAVE

2.1. Mbështetëse metalike

Mbështetësja metalike duhet të jetë llamarinë alumini, tip A 199,5 UNI 9001, pjesa e dytë, në

gradimet H 12, H 14 ose H 24, me spesor $1,00 \pm 0,05$ mm, plani i origjinës i nënshtrohet trajtimit mbrojtës fosforo-kromatik, sipas UNI 4718 ose kromatik, sipas UNI 4719.

2.2. Shtresat praparefleksive

Shtresat praparefleksive të targave duhet të jenë prej materiali plastik, të butë, plotësisht të shtrirë, me spesor të njëtrajtshëm dhe vetëngjitës, d.m.th të mbajë prapa një ngjitës gati për përdorim, të mbrojtur nga një fletë me spesor minimal “liner”, që të ngjitet menjëherë pa qenë nevoja për të përdorur ujë, ngjitës ose pajisje të veçantë. Këto shtresa, të ndara nga fleta mbrojtëse për të cilën u fol me sipër, duhet të ngjiten në çfarëdo mbështetëse të fortë, plotësisht të shtrirë dhe shumë të pastër. Përveç kësaj ato duhet të jenë të mbushura në thellësi, prej 1.5 mm; duhet të jenë të ngjyroshme, si me bojë ashtu edhe me pastë serigrafike, të kenë karakteristika fizike të qëndrueshme në kohë dhe të jenë rezistente ndaj agentëve kimikë. Përshtatja e shtresave për kërkesat e përshkruara është pranuar nga Ministria e Transportit, sipas procedurave të ilustruara në këtë rregullore.

2.3. Ngjyrat dhe transparentet mbrojtëse

Bojërat, pastat serigrafike, ngjyrat opake, transparente dhe solventet, që marrin pjesë në prodhimin e targave duhet të jenë ato të përcaktuara në dokumentacionin teknik, të paraqitur në aktin e kërkesës për dëshminë e aftësisë së shtresës. Ato duhet të kenë karakteristika fizike të qëndrueshme në kohë dhe duhet të jenë rezistente ndaj veprimit të agentëve kimikë. Transparentet mbrojtëse, përveç kësaj, duhet të jenë rezistente ndaj gërryerjes.

3. PROCEDURA E PRANIMIT

3.1. Targat

Në aktin e pajisjes me targa të degës përkatëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, do të kontrollojë që targat të jenë realizuar sipas rregullave të pikës 1, me llamarinë të tipit të përshkruar dhe me shtresë praparefleksive, sipas asaj të tipit të njohur, të pranuar. Në rastin kur targat nuk janë të përshtatshme për defekt të fabrikimit të lëndëve të para, çështja shqyrtohet nga Ministria e Transportit.

3.2. Dëshmia e aftësisë së shtresave praparefleksive dhe të bojërave për targat

3.2.1. Përcaktimi i tipit

Për dëshminë e aftësisë, tipi i një shtrese përcaktohet nga:

- a) emërtimi tregtar;
- b) materiali;
- c) ngjyra;
- ç) karakteristikat teknike.

3.2.2. Kërkesa

Instituti Poligrafik përcakton, në mënyrë periodike, konkurset për pajisjet e shtresave praparefleksive të targave. Prodhuesi i shtresave, ose përfaqësuesi i tij legal, që do të marrë pjesë në gare me një tip shtrese që ende nuk ka fituar dëshminë e aftësisë, duhet t'i bashkëlidhë ofertës dhe dokumentacionit të kërkuar nga Instituti Poligrafik një kërkesë për dëshminë e aftësisë të shtresës së filmit, së bashku me dokumentet e mëposhtme:

a) aktin e nënshkrimit, me të cilin deklaron se pranon kontrollin e përshtatshmërisë së shtresave të sjella;

b) autorizimin nëpërmjet të cilit kërkon dëshminë e aftësisë, të noterizuar ose, në rastin kur i deleguari banon jashtë shtetit, nga autoriteti konsullor përkatës (vetëm në rastin kur kërkuar i dëshmisë së aftësisë nuk është prodhuesi i shtresave);

c) relacioni teknik, që përshkruan tipin e shtresës së paraqitur për dëshmi, së bashku me të dhënat që duhen dhe me të gjitha instruksionet me të cilat Instituti Poligrafik merr pjesë në proceset e prodhimit dhe të grumbullimit të shtresave. Në relacion duhet të jenë përshkruar me detaje pastat serigrafike, bojërat, dhe ngjyrat opake dhe transparente, të përshtatshme për shtresat, mënyrën e zbatimit të tyre, si

dhe solventet që përdorën për të hequr njollat e bojës, që mund të realizohen në vendin e punës etj.;

ç) deklaratë ku garantohet se shtresat, e përdorura sipas rregullave që përmbahen në relacionin teknik, janë të garantuara për pesë vjet.

3.2.3. Paraqitja e kampioneve

Për çdo tip të shtresës, për të cilën është kërkuar dëshmia e aftësisë, kërkuuesi do të paraqesë shtresën, bojën dhe transparentin mbrojtës, në masën e dyfishit të asaj që nevojitet për kryerjen e kontroleve, për të cilat flitet në pikat 4 dhe 5. Kampionet do të përgatiten, në praninë e teknikëve kërkuar, nga Instituti Poligrafik që do të përdorë fletë alumini, të tipit të caktuar për prodhim, për provat për të cilat flitet në pikën 4. Edhe provat, për të cilat flitet në pikën 5, që kryhen vetëm nëse të gjitha provat për të cilat flitet në pikën 4 kanë rezultat pozitiv, gjithashtu, duhet të jenë të pajisura, për çdo tip shtrese për të cilën është kërkuar dëshmia e aftësisë, me një bobinë me gjatësi minimale prej 200 m dhe gjerësi 0.111 m, si dhe me bojërat dhe me transparentet mbrojtëse. Prodhimet, për të cilat është folur më lart, duhet të mbajnë një shënim, që bën të mundur identifikimin.

3.2.4. Procedura administrative

Instituti Poligrafik, pas mbledhjes së dokumentacionit dhe të materialeve të nevojshme për dëshminë e aftësisë, nën kontrollin e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, bën anonime kampionet e përgatitura sipas pikës 3.2.3 dhe ia dërgon Ministrisë së Transportit, për provat për të cilat flitet në pikën 4. Për provat për të cilat flitet në pikën 5 Instituti Poligrafik vendos materialet e ardhura për Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, që i bën ato anonime dhe ia kthen Institutit Poligrafik, për kryerjen e provave. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe Instituti Poligrafik, kryejnë kontrollet teknike, të parashikuara nga pikat 4 dhe 5, dhe përfundimin ua përcjellin Ministrisë së Transportit, që nxjerr aktin e dëshmisë së aftësisë. Kjo dëshmi mund t'i lëshohet kërkuarit vetëm nëse të gjitha kontrollet, për të cilat u fol më sipër, kanë qenë pozitive, dhe pasi të jetë dhënë një deklaratë, që tregon përbërjen kimike të produkteve, e cila është quajtur po kaq e nevojshme sipas Institutit Poligrafik dhe të Institutit të Higjenës, për kontrole në fushën e higjenës dhe të sigurimit të punëtorëve.

3.3. Vlera e dëshmisë së aftësisë

Dëshmia e aftësisë, e dhënë nga Ministria e Transportit, ka vlerë për pesë vjet dhe autorizon titullarin e dëshmisë:

a) të marrë pjesë në konkursin e pajisjeve, të thëna me lart, shpallur nga Instituti Poligrafik, duke ofruar shtresa identike me kampionin e quajtur të përshtatshëm;

b) të markojë shtresat që dërgohen në Institutin Poligrafik me një simbol të identifikimit që nuk hiqet, pa pasur asnjë korrigjim, i përbërë nga shenja e dëshmisë së fituar e të vendosura sipas shembullit të dhënë në figurën III.5.

3.4. Përputhja e prodhimit

3.4.1. Ministri i Transportit, në bashkërendim me Drejtorinë e Standardeve, vendos përgatitjen e kampioneve e të shtresave në Institutin Poligrafik, dhe verifikon përputhjen me rregullat teknike të kësaj rregulloreje.

3.4.2. Sanksionet për mospërputhje në prodhim.

Në rastet kur kampionet e përgatitura nuk kënaqin rregullat e rregullores, Ministria e Transportit mund të procedojë për shfuqizimin e dëshmisë së aftësisë së dhënë. Në këtë rast nuk dërgohet në Institutin Poligrafik shtresa e markuar, me numrin e dëshmisë së shfuqizuar.

3.5. Miratimi për vlerën e dëshmisë së aftësisë

3.5.1. Miratim pesëvjeçar

Afati i dëshmisë së aftësisë, përcaktuar nga Ministria e Transportit, sipas pikës 3.2.4., mund të miratohet në pesë vjet.

3.5.2. Kërkesa

Miratimi i afatit është kërkuar nga titullari i dëshmisë së aftësisë jo më vonë se gjashtë muaj nga

mbarimi i miratimit të parë, me një kërkesë të drejtuar Ministrisë së Transportit, nëpërmjet Institutit Poligrafik. Kërkesa duhet t'i referohet dëshmisë së aftësisë së fituar me parë.

3.5.3. Paraqitja e kampioneve

Për çdo tip të shtresës, për të cilën është kërkuar miratimi i aftësisë, kërkuuesi do të paraqesë shtresën, bojën, dhe transparentin mbrojtës, në një sasi dyfish të asaj të nevojshme për përgatitjen e kampioneve që përdoren për provat, për të cilat flitet në pikën 3.5.4. Kampionet do të përgatiten, në praninë e teknikëve të kërkuarit, nga Instituti Poligrafik, me fletën e aluminit të tipit të caktuar për prodhim.

3.5.4. Procedura administrative

Instituti Poligrafik, ia dërgon kampionet Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor. Kjo drejtori, pas kryerjes së provave të fotometrisë, ngjitjes, dhe të rezistencës ndaj gërryerjes të transparenteve mbrojtëse, me kriteret për të cilat është folur përkatësisht në pikat e mëposhtme 4.2, 4.3, 4.8 dhe 4.9, ia komunikon rezultatin Ministrisë së Transportit, e cila nxjerr aktin e miratimit të afatit të dëshmisë së aftësisë. Ky miratim i jepet titullarit të dëshmisë, i cili vazhdon ta përdorë edhe për pesë vjet të tjerë.

4. RREGULLA DHE METODOLOGJIA E PROVAVE PÛRKATËSE TË SHTRESAVE PRAPAREFLEKTUESE DHE TË BOJËRAVE TRANSPARENTE

4.1. Kolorimetri

Ngjyrat e shtresave prapareflektoese, që përdoren në prodhimin e targave, të mbrojtura nga bojëra transparente, të zbatuara sipas instruksioneve të deklaruara nga prodhuesi në relacionin teknik, duhet të kenë koordinata kolorimetrike të përfshira brenda katrorëve, të përcaktuar me anë të treguesve të koordinatave të kulmeve.

4.1.1. Përcaktimet e kryera me ndriçuesin "C" të CIE-s.

4.1.1.1. Ngjyra "e bardhë",

Pikët	1	2	3	4
X	0.315	0.360	0.338	0.295
Y	0.305	0.360	0.377	0.323

me kufi minimal të reflektimit 34 për qind.

4.1.1.2. Ngjyra "e verdhë",

Pikët	1	2	3	4
X	0.490	0.538	0.478	0.443
Y	0.430	0.460	0.520	0.477

me kufi minimal të reflektimit 27 për qind.

4.1.2. Përcaktimet e kryera me ndriçuesin "A" të CIE-s

4.1.2.1. Ngjyra "e bardhë",

Pikët	1	2	3	4
X	0.450	0.548	0.417	0.372
Y	0.513	0.404	0.359	0.405

4.1.2.2. Ngjyra "e verdhë"

Pikët	1	2	3	4
X	0.585	0.610	0.520	0.505
Y	0.385	0.390	0.480	0.465

4.2. Fotometria

4.2.1. Norma

4.2.1.1. Vlerat minimale

Në tabelën e mëposhtme janë vendosur, në mcd/lux cm 2, vlerat e lejuara për koeficientin specifik të intensitetit të ndriçimit CIE-s për shtresat praparefleksive për targat, të ndriçuara me ndriçues “A” të CIL-së.

“E BARDHË”:

Këndi i thyerjes	Këndi i rënies		
	$\pm 50^\circ$	$\pm 30^\circ$	$\pm 40^\circ$
12'	4.5	2.20	1.40
20'	3.5	1.70	0.70
2'	0.30	0.20	0.10

“E VERDHË”:

Këndi i thyerjes	Këndi i rënies		
	$\pm 5^\circ$	$\pm 30^\circ$	$\pm 40^\circ$
12'	3.70	1.80	0.80
20'	2.80	1.40	0.60
2'	0.25	0.16	0.08

4.2.1.2. Vlerat maksimale

CIL-ja që i përgjigjet një këndi të thyerjes prej 20° dhe një këndi të rënies prej 5° , duhet të rezultojë jo më i madh se vlera 7 mcd/lux cm².

4.2.2 Metodologjia e provës

Kontrolli i përputhjes me rregullat fotometrike kryhet mbi katër kampione, të përbëra nga katërkëndësha të shtresave të mbrojtura me transparente, të zbatuar sipas udhëzimeve të deklaruara nga prodhuesi në relacionin teknik, me përmasa minimale 70 x 100 mm, të vendosura mbi mbajtës metalik të sheshtë; madhësitë maten mbi kampionin në largësi 15 ± 0.15 m nga burimi i dritës (lente e daljes nga projektori) dhe prova vlerësohet pozitive nëse të katër kampionet janë karakterizuar nga vlerat e CIE-s në kufijtë minimalë dhe maksimalë të treguar më sipër.

4.3. Ngjitja

4.3.1. Normat

Ngjitësi vetëngjitës i shtresave praparefleksive duhet të jetë i tillë që shtresa e vendosur mbi një mbajtës alumini, të sheshtë dhe të pastër, duke iu nënshtuar një force tërheqëse 0.333 N/cm për 5 minuta, nuk shpëputet nga mbështetësja për më shumë se:

- 5 cm në temperaturën e mjedisit;
- 8 cm në të ngrohtë ($70^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$).

4.3.2. Metodologjia e provës.

4.3.2.1. Në temperaturën e mjedisit

4.3.2.1.1. Përgatitja e kampioneve

Një kampion shtresë mbahet për 4 orë nën presion 0.175 bar, në temperaturën prej $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ dhe në lagështi 65 për qind ± 5 për qind. Pas sjelljes së kampionit në temperaturën e mjedisit, priten dy kampione me madhësi 3 x 15 cm dhe hiqet me dorë “lineri”, pa përdorur ujë ose solvente të tjera. Në këtë fazë duhen parë nëse “lineri” do të prishet me thithjen e adesivit nga sipërfaqja e shtresës praparefleksive.

4.3.2.1.2. Nga çdo kampion ngjiten 10 cm në një pllakë alumini, me faqe të lëmuar, krejt të pastra dhe pa vajra dhe mbahen për të paktën 48 orë në një mjedis me temperaturë $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ dhe 65 për qind ± 5 për qind lagështi. Më pas pllaka mbahet në pozicion horizontal me dy kampionet në sipërfaqen e poshtme dhe ushtrohet forca prej 1 daN në çdo skaj të lirë të kampioneve, duke i bërë të mundur që ato të varen lirisht, në një kënd prej 90° me sipërfaqen e pllakës në provë. Pasi kalojnë pesë minuta nga zbatimi i masave, matet gjatësia e rripit që është shqitur. Prova gjykohet e mirë (favorshme) nëse në fazën e heqjes së linerit nuk janë verifikuar prishje ose thithje të ngjitesit, dhe nëse të dyja kampionet janë shqitur nga pllaka për një gjatësi jo më të madhe se 5.00 cm.

4.3.2.2. Në të ngrohtë

4.3.2.2.1. Përgatitja e kampioneve. Procedohet si në pikën 4.3.2.1.1

4.3.2.2.2. Çdo kampion ngjitet 10 cm në një pllakë alumini me faqe të lëmuar, krejt të pastër dhe pa vajra dhe mbahet për të paktën 48 orë, në një mjedis me temperaturë $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ dhe 65 për qind ± 5 për qind lagështi. Me pas kampioni futet në furre në temperaturë $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ për 4 orë. Menjëherë pas daljes nga furra termostatike, zbatohet forca prej 1 daN në skajet e lira të kampioneve dhe procedohet si në pikën 4.3.2.1.2. Prova gjykohet e mirë nëse në fazën e heqjes së “linerit” nuk janë verifikuar prishje, ose thithje të ngjitesit, dhe nëse të dyja kampionet janë shqitur nga pllaka për një gjatësi jo më të madhe se 8.00 cm.

4.4. Zgjatshmëria

4.4.1. Normat

Shtresat e caktuara për targat duhet të karakterizohen nga një zgjatim pa prishje më të madh se 45 për qind.

4.4.2. Metodologjia e provës

Prova kryhet duke iu nënshtruar tërheqjes së pesë rripave të shtresës dhe duke matur zgjatimin që i përgjigjet prishjes. Prova kryhet në temperaturën $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ të mjedisit, me rripa të shtresës, të gjera të paktën 25.5 mm, duke zbatuar ngarkesën me shpejtësi 300 mm/min.

4.4.3. Vlerësimi i rezultateve

Përcaktohet si zgjatim i një kampioni vlera:

$$a = \frac{L_R - L_U}{L_U}$$

a = zgjatimi

LR = largësia ndërmjet kapëseve të dinamometrit, që i përgjigjet prishjes së kampionit.

LU = largësia ndërmjet kapëseve të dinamometrit me kampion nën veprimin e një parangarkese prej 0.5 N, dhe prova është vlerësuar e mirë (e pranueshme) nëse:

A) a max- a min është më e vogël ose e barabartë me 0.20;

B) mesatarja e tri vlerave të “a”-së përfshirë ndërmjet “a max” dhe “a min” është më e madhe ose e barabartë me 0.45.

4.5. Qëndrueshmëria ndaj veprimit të agentëve kimikë

4.5.1. Norma

Shtresat dhe bojërat transparente mbrojtëse, të caktuara për targat, duhet të paraqesin karakteristika të qëndrueshmërisë ndaj ujit të distiluar, të karburanteve për autotërheqësit, të vajrave lubrifikantë, të

solucioneve alkaline dhe të mjegullës së dendur. Cilësia kontrollohet duke i vënë nën veprimin e agentëve kimikë të përmendur më lart, kampionet e përbëra nga shtresa e vendosur mbi një pllakë alumini, sipas mënyrave të përcaktuara. Në fund të provave, nuk duhet të paraqesin asnjë defekt të dukshëm, si:

- a) bula;
- b) plasaritje;
- c) ndryshim të dukshëm të ngjyrës;
- d) shqitje nga mbajtësi metalik;

dhe, përveç kësaj, koeficienti specifik i intensitetit të dritës nuk duhet të zbrësë më poshtë se vlerat minimale, të përshkruara në pikën 4.2.1.1. Nëse në provën me sy (pamore) vihen re ndryshime kromatike, procedohet me përcaktime të tjera kolorimetrike, duke pranuar se kampioni vazhdon t'u përgjigjet sistemeve të pikës 4.1.

4.5.2. Metodologjia e provës

4.5.2.1. Përgatitja e kampioneve

Kampionet e shtresës, paraprakisht të mbajtur për 4 orë nën trysinë 0.175 bar, në temperaturën $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ dhe 65 për qind + 5 për qind lagështi priten në katërkëndësha me përmasa minimale 70 x 100 mm, më pas vendosen në katërkëndësha prej fletësh alumini për targat me të njëjtat përmasa. Kampionet e fituara kështu, të mbuluara me transparente mbrojtëse, të vendosura sipas instruksioneve të deklaruara nga prodhuesi në relacionin teknik, lihen të pushojnë për të paktën 48 orë, në temperaturën $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

4.5.2.2. Prova për zhytje (banje)

Gjatë kësaj periudhë, kampionet, dy për çdo banjë, u nënshtrohen agentëve kimikë, si është përcaktuar më poshtë:

Agentët kimikë	Temperatura në banjë	Koha e zhytjes
Karburanti (70 për qind isottan dhe 30 për qind	$20^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$	30 min
Vaj lubrifikant shtese	$20^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$	2 orë
Solucion alkaline (karbonat sodik në 3 për qind uje te distiluar)	$20^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$	2 orë
Uje i distiluar	$20^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$	24 orë

4.5.2.3. Prova në dhomën klimatike

Dy kampionet i nënshtrohen veprimit të mjegullës së dendur, të fituar nga një solucion me klorur sodik, 5 për qind në temperaturën $35 \pm 2^{\circ}\text{C}$. Koha e zgjatjes së provës është 96 orë.

4.5.3. Prova e kampioneve

Pas pesë minutash nga dalja nga banja ose nga dhoma klimatike, kampionet thahen dhe pastrohen me një copë të butë dhe ekzaminohen përkundrejt një kampioni të virgjër. Provat fotometrike dhe përcaktimet kolorimetrike kryhen të paktën 24 orë pas daljes.

4.5.4. Interpretimi i rezultateve

Provat quhen të kryera me rezultat të mirë nëse të gjitha kampionet janë në përputhje me rregullat e pikës 4.5.1.

4.6. Qëndrueshmëria ndaj vjetërimit

4.6.1. Norma

Shtresat dhe bojërat transparente mbrojtëse, të caktuara për targat duhet të paraqesin karakteristikat e qëndrueshmërisë në kohë dhe të qëndrueshmërisë ndaj veprimit të agentëve atmosferikë (dritës së diellit dhe shiut). Kjo cilësi verifikohet duke i nënshtuar kampionet e përbëra nga shtresa mbi fletë alumini nën veprimin e vjetërimit artificial, sipas mënyrave të përcaktuara. Në fund të vjetërimit shtresat e ekzaminuara me sy nuk duhet të paraqesin asnjë defekt të dukshëm, si:

- a) flluska;

- b) plasaritje;
- c) ndryshim të dukshëm të ngjyrës;
- ç) shqitje nga mbështetësja metalike;

dhe përveç kësaj koeficienti i intensitetit të dritës nuk duhet të zbresë më poshtë se 50 për qind e vlerës minimale të përshkruar në pikën 4.2.1.1. Në rast se në provën me sy vihen re ndryshime kromatike, atëherë procedohet me përcaktime të reja kolorimetrike, duke pranuar që kampioni u përgjigjet kampionit të rregullave të pikës 4.1.

4.6.2. Metodologjia e provës

4.6.2.1. Përgatitja e kampioneve

Përgatiten tri kampione, duke proceduar ashtu si është treguar në pikën 4.5.2.1.

4.6.2.2. Vjetërimi artificial

Të tri kampionet i nënshtrohet vjetërimit, duke përdorur aparatën Weather - Ometre Atlas tip DMC/ER, të pajisur me kampionmbajtëse Atlas VPD, programuar sipas ciklit të mëposhtëm:

- a) vetëm veprimi i rrezeve 102 min;
- b) aksion i përbërë spërkatjeje me ujë dhe rrezatim për 18 min;
- c) temperatura e ujit në hyrje të aparatit të spërkatjes $16^{\circ} \pm 5^{\circ} \text{ C}$;
- ç) temperatura maksimale brenda aparatit $63^{\circ} \pm 2^{\circ} \text{ C}$;

Për një periudhë të përgjithshme njëorëshe, që mund të jetë edhe e vazhdueshme.

4.6.3. Prova e kampioneve

Procedohet në të njëjtën mënyrë siç është shprehur në pikën 4.5.3.

4.6.4. Vlerësimi i rezultatit

Zbatohen po të njëjtat kritere të përshkruara në pikën 4.5.4., duke saktësuar se nevojat fotometrike quhen të plotësuar nëse CIE-ja e matur nuk rezulton më pak se 50 për qind e vlerës minimale të përshkruar në pikën 4.2.1.1.

4.7. Qëndrueshmëria mekanike në bazë të temperaturës

4.7.1. Normat

Shtresat praparefleksive dhe bojërat transparente mbrojtëse për targat duhet të paraqesin karakteristika të mira të qëndrueshmërisë ndaj përplasjeve në kushtet e temperaturës së ulët. Kjo nevojë quhet e plotësuar nëse shtresa e vendosur në mbajtësen e aluminit dhe në kushtet e përcaktuara të lagështisë dhe temperaturës, goditet me një goditës sferik, sipas procedurave të ilustruara më poshtë, nuk paraqet, në zonën e jashtme të pikës së goditjes, të çara ose cuflosje të dukshme.

4.7.2. Metodologjia e provës

4.7.2.1. Përgatitja e kampioneve

Përgatiten tri kampione, duke proceduar ashtu si është treguar në pikën 4.5.2.1.

4.7.2.2. Kushtëzimi i kampioneve

Të tria kampionet vendosen për dy orë në ujë të distiluar, në temperaturë të mjedisit ($20^{\circ} \pm 2^{\circ}$). Më pas thahen me një copë të butë dhe mbahen për 24 orë në temperaturën e mjedisit në një kriostat $-20^{\circ} \pm 2^{\circ} \text{ C}$.

4.7.2.3. Pajisja e provës

Për provën e goditjes përdoret një goditës në rënie të lirë, me karakteristikat e mëposhtme:

- a) masa 500 g;
- b) lartësia e rënies 25 cm;
- c) goditësi sferik prej çeliku, me diametër 12.7 mm;
- ç) plani i mbështetjes së kampionit në gomë 50° shorë.

4.7.2.4. Kryerja e provës

Kampionet, menjëherë pas daljes nga kriostati, çimentohen me dy goditje të shpejta dhe të njëpasnjëshme.

4.7.2.5. Vlerësimi i rezultateve

Prova gjykohet e mirë nëse të tria kampionet e ekzaminuara në një largësi prej 25 cm, nuk paraqesin të çara ose ciflosje të dukshme mbi sipërfaqen e jashtme në një zonë rrethore që rrethon zonën e goditjes me diametër 6 mm.

4.8. Zhytja

4.8.1. Normat

Shtresat praparefleksive për targat duhet të jenë të zhytshme, në një thellësi zhytëse prej 1.5 mm. Ky rezultat verifikohet duke zhytur kampionet me thellësi zhytjeje 1.5 mm. Kjo cilësi verifikohet duke zhytur kampionet e përbëra nga shtresa dhe fleta e aluminit për targa me spesor 1.00 ± 0.05 mm sipas procedurës së ilustruar më poshtë, duke kontrolluar që shtresa të mos prishet.

4.8.2. Metodologjia e provës

4.8.2.1. Përgatitja e kampioneve

Përgatiten tri kampione, të përmasave 100 x 100 mm, duke proceduar ashtu siç është treguar në pikën 4.5.2.1, por pa vendosjen e transparentes mbrojtëse.

4.8.2.2. Pajisjet e provës

Për provën e zhytjes përdoret:

- a) një shpues çeliku, me spesor 2.00 mm, sipas figurës III.6;
- b) një pllakë gome, me përmasa 100 x 100 x 15 mm, me durueshmëri $80^\circ \pm 5^\circ$ shorë;
- c) presë prej 20,000 daN.

4.8.2.3. Kryerja e provës

Presa ka:

- a) shpuesin;
 - b) kampionin;
 - c) gomën,
- dhe zbatohet një force prej 20,000 daN.

4.8.2.4. Vlerësimi i rezultateve

Prova quhet e mirë nëse të tria kampionet e ekzaminuara në një largësi prej 25 cm nuk paraqesin plasaritje ose të çara të dukshme.

4.9. Qëndrueshmëria ndaj gërryerjes të transparenteve mbrojtëse

4.9.1. Norma

Bojërat transparente, të vëna për mbrojtjen e targave, duhet të paraqesin karakteristika të qëndrueshmërisë ndaj gërryerjes. Kjo qëndrueshmëri verifikohet duke vendosur kampionet e mbrojtura me bojëra transparente nën veprimin e një grushti rëre dhe duke verifikuar që shtresa nuk shqitet.

4.9.2. Metodologjia e provës

4.9.2.1. Përgatitja e kampioneve

Përgatiten tri kampione, me përmasa 70 x 100 mm, duke proceduar ashtu si është treguar në pikën 4.5.2.1. Duhet pasur kujdes që të lyhen me bojë të zezë përpara se të mbrohen me transparenten mbrojtëse.

4.9.2.2. Pajisja e provës

Përdoret një aparat, i cili lejon rënien e lirë të rërës normale (rërë e larë që kalon në një sitë me vrima 1.0 mm dhe pastaj nga një sitë me vrima 0.5 mm), nëpërmjet një vrime cilindrike, me diametër 8 mm dhe me lartësi 20 m. Pajisja është treguar në figurën III.8.

4.9.2.3. Kryerja e provës

Bien, në rënie të lirë, nga një lartësi prej 200 cm nga qendra e kampionit, që do të provohet, të vendosur me pjesën më të gjatë, me pjerrësi me 45° nga vertikalia, 20 kg rërë e normalizuar.

4.9.2.4. Vlerësimi i rezultateve

Prova quhet e mirë nëse tri kampionet, e ekzaminuara nga një largësi 25 cm, nuk paraqesin dukshëm

heqjen e bojës së zezë.

5. PROVA TEKNOLOGJIKE:

Provat e përshkruara më poshtë duhet të kryhen pranë impianteve të përcaktuara nga

Instituti Poligrafik:

5.1. Prova e zhytshmërisë pa stazhionimin e ndërmjetëm

Duhet të pajiset me një bobinë, me gjatësi minimale 200 m dhe gjerësi 0.111 m; prova ka të bëjë me zhytjen e 100 ekzemplarëve të targës numerike të pasme për automjeteve me shenjën “AN” dhe 100 me shenjën “MI”, të shtypura. Nëse është e nevojshme, menjëherë pas vendosjes së shtresës, shiriti mund të ngrohet në një temperaturë 40°-50°C në një furrë me gjatësi 2.5 m; shpejtësia e shiritit është rreth 10 m/min. Nuk duhet të vihen re shqitje ose prishje të shtresës.

5.2. Prova e vendosjes së bojës

Bojërat duhet të jenë përdorur mbi një linjë bojatisjeje, që parashikon një lyerje me rul, me dy kalime, dhe më pas qëndrimi në furrë IR për 90 sec., në një temperaturë maksimale 140°C. Pas daljes nga furra bojërat duhet të jenë plotësisht të thata.

5.3. Prova e zbatimit të mbrojtësit transparent

Prova duhet të kryhet në kushtet e mëposhtme (kohëzgjatja në faza të ndryshme):

a) fishkje 15 min;

b) paratharje (80°C) 11 min;

c) tharje (120°C) 20 min.

Në dalje nga impianti boja duhet të duket plotësisht e thatë dhe e copëtuar, të shkëputura nga mbajtëset, duke mos dhënë mundësinë e ngjitjes midis tyre.

SHTOJCA TË KAPITULLIT IV

SHTOJCA I

Neni 303

(Sëmundjet e invaliditetit)

1. Sëmundjet, që heqin mundësinë e marrjes së certifikatës së aftësisë për drejtim, janë ato të treguara më poshtë:

A. Sëmundje kardiovaskulare

Dëshmia e aftësisë për drejtim nuk duhet të lëshohet dhe as t’u jepet kandidatëve ose drejtuesve që vuajnë nga një sëmundje kardiovaskulare, e cila cenon sigurimin e drejtimit. Në raste të dyshimta ose nëse bëhet fjalë për sëmundje kardiovaskulare të korrigjueshme me anë të protezave, gjykimi për aftësinë shprehet nga komisioni mjekësor, vendor që mund të mbështetet në këshillimin e një specialisti që u përket strukturave mjekësore publike. Komisioni mjekësor vendor ka parasysh rreziqet që lidhen me drejtimin e mjeteve, që u përkasin dëshmimeve të aftësive për kategoritë C, D, E.

B. Diabeti

Dëshmia e aftësisë për drejtimin nuk duhet të lëshohet dhe as t’u jepet kandidatëve ose drejtuesve diabetikë, që vuajnë nga komplikacione të të parit, komplikacioneve nervore ose kardiovaskulare ose nga (acidosis) acide të pakompensuara, në sasi të tillë për të paragjykuar sigurimin e drejtimit. Me gjykimin e komisionit mjekësor vendor dhe me certifikatën e qartë të tij, pas rezultatit, kontrolleve të kryera pranë strukturave mjekësore publike, dëshmia e aftësisë mund t’u lëshohet ose t’u jepet kandidatëve ose drejtuesve diabetikë, që nuk vuajnë nga asnjë komplikim ose komplikacion i tillë në mënyrë që të garantohet siguria e qarkullimit. Dëshmia e aftësisë për drejtimin e mjeteve të kategorisë C, D, E nuk duhet as t’u lëshohet dhe as t’u jepet kandidatëve ose drejtuesve diabetikë, që kanë nevojë për trajtim me insulinë.

C. Sëmundje endokrine

Në rastet e shqetësimeve endokrine, të rënda, të ndryshme nga diabeti, në një formë të tillë që të cenojnë sigurimin e drejtimit, dëshmia e aftësisë nuk duhet t'u lëshohet ose t'u jepet të sëmurëve me këtë diagnozë, përveç rasteve për të cilat mundësia e lëshimit ose e dhënies të jetë shprehur qartë nga ana e komisionit mjekësor, vendor.

Ç. Sëmundje të sistemit nervor

Dëshmia e aftësisë nuk duhet të lëshohet dhe as t'u jepet kandidatëve ose drejtuesve të prekur nga: encefalitë, sclerosi multipla, miasteni (dobësi muskujsh) e rëndë ose sëmundje të sistemit nervor, të shoqëruara nga atrofia muskulore dhe nga shqetësime miotonici; sëmundje të sistemit nervor, periferik;

postumi invalidanti traumatismi të sistemit nervor, qendror ose periferik;

Me gjykimin e komisionit mjekësor vendor dhe me certifikatën e qartë, me rastet e shkronjave “a”, “b” dhe “c”, të thëna më lart, pas rezultatit të vizitës nga specialisti pranë strukturave publike, nëse është e nevojshme, mund të lëshohet ose t'u jepet dëshmia e aftësisë, me kusht që këto sëmundje të jenë në stad të përparuar dhe funksionimi i gjymtyrëve të jetë i mirë, gjë që garanton sigurinë e drejtimit (guidës). Në raste të tilla të interesuarit duhet të tregojnë se janë të zotët të përdorin komandat e mjeteve që i përkasin kategorisë për të cilën kërkohet lëshimi i dëshmisë, në kushte të sigurisë. Vlera e dëshmisë nuk duhet të jetë më shumë se dy vjet. Për rishikimin e dëshmisë vlejnë po këto mënyra.

ç) epilepsia.

Dhënia e dëshmisë së aftësisë vetëm për kategoritë A dhe B të epileptikëve lejohet për subjekte që nuk paraqesin kriza nga të paktën dy vjet, pavarësisht nga kryerja e terapive kundër epilepsisë. Ky kusht duhet të verifikohet nga komisioni mjekësor vendor, në bazë të certifikatës, të një date jo më parë se 30 ditë, të hartuar nga një mjek i përgjegjshëm ose nga një specialist që u përket strukturave publike. Vlera e dëshmisë së aftësisë nuk duhet të jetë më tepër se dy vjet. Për rishikimin vlejnë po këto mënyra. Dëshmia e aftësisë për drejtimin e mjeteve të kategorisë C, D, E nuk duhet t'u lëshohet dhe as t'u jepet kandidatëve ose drejtuesve gjatë sëmundjes ose që kanë vuajtur më parë nga epilepsia.

D. Sëmundjet psikike

Dëshmia e aftësisë për drejtim, nuk duhet t'u jepet kandidatëve ose drejtuesve, që vuajnë nga shqetësime psikike, si shkak i sëmundjeve të mëparshme, pas ndërhyrjes kirurgjikale mbi sistemin nervor qendror ose atë periferik ose të prekur nga vonesa mendore të rënda, ose që vuajnë nga psikoza ose turbe (shqetësime) të personalitetit, kur këto kushte cenojnë sigurimin e drejtimit, përveç rasteve kur komisioni mjekësor vendor vlerëson, në mënyrë të ndryshme, duke u mbështetur edhe në këshillimin me specialistët e strukturave publike. Komisioni mjekësor vendor, duhet të ketë parasysh, për këtë rast, rreziqet e lidhura me drejtimin e mjeteve të kategorisë C, D, E. Afati i dëshmisë së aftësisë në këto raste nuk duhet të jetë më tepër se dy vjet. Për rishikim vlejnë të njëjtat mënyra.

E. Substanca psikoaktive

Dëshmia e aftësisë, nuk duhet t'u jepet kandidatëve ose drejtuesve të mjeteve që janë mësuar të pinë alkool ose substanca të tjera, si dhe personave që konsumojnë substanca të tjera, që rrezikojnë aftësinë e tyre për të drejtuar mjetin. Në rastin kur kjo varësi ndaj alkoolit kalon dhe nuk është më, komisioni mjekësor vendor, pasi vlerëson me kujdes të madh rrezikun e përsëritjes në persona të veçantë, në bazë të kontroleve të përshtatshme, klinike dhe laboratorike, dhe pas këshillimit me një specialist, të strukturës publike, mund të shprehet për dhënie ose jo të dëshmisë së aftësisë. Komisioni mjekësor vendor ka parasysh dhe vlerëson me përgjegjësi rreziqet për drejtimin e mjeteve të kategorive C, D, E. Vlefshmëria e dëshmisë së aftësisë në këto raste nuk mund të jetë më tepër se dy vjet. Për miratimin dhe rishikimin vlejnë po të njëjtat mënyra.

Ë. Sëmundje të gjakut

Dëshmia e aftësisë nuk duhet të lëshohet dhe as t'u jepet kandidatëve ose drejtuesve të mjeteve, të prekur nga sëmundje të rënda të gjakut, përveç rasteve në të cilat mundësia e lëshimit ose miratimi të jetë shprehur qartë nëpërmjet certifikatës së komisionit mjekësor vendor, i cili mund të mbështetet në mendimin e mjekëve specialistë, që u përkasin strukturave publike.


F. Sëmundjet e aparatit urogjenital

Dëshmia e aftësisë për drejtimin e mjeteve nuk duhet të lëshohet ose t'u jepet kandidatëve ose drejtuesve që vuajnë nga pamjaftueshmëri renale (e veshkave) e rëndë. Vetëm kandidatëve ose drejtuesve për dëshmi të aftësive për kategoritë A, B dëshmia e aftësisë mund të lëshohet, kur pamjaftueshmëria renale rezulton pozitive. Certifikata përkatëse lëshohet nga komisioni mjekësor vendor. Vlera e dëshmisë së aftësisë mund të jetë më tepër se dy vjet. Për miratimin dhe rishikimin vlejë po të njëjtat mënyra.

SHPJEGUESI I EMËRTIMEVE (Neni 3 i Kodit Rrugor)


Kryqezim ne nivel


krahu i kryqezimit
ose dega e kryqezimit




hapesira e kryqezimit


{ rryme trafiku
e automjeteve






ZONE RRUGORE





Kryqezim ne disnivel : (Shpenguese)



Seksioni gjatesor i nje pjese rruge




TABELA I.1, NENI 17 - MENYRA PER LLOGARITJEN E ZHDEMTIMIT PER PERDORIM JASHTE NORME

PERKUFIZIM:

Zhdemtimi per perdorim jashte norme llogaritet me formulen:

$$I = L \times U$$

Ku: I = zhdemtim per perdorim jashte norme.

L = gjatesia e pergjithshme e rruges se pershkuar nga transporti dhe/ose tranzite jashte norme, e shprehur ne km.

U = kostoja e perdorimit per zhdemtim jashte norme, e shprehur ne leke/km.

Kostoja e perdorimit (U) llogaritet sipas formules se meposhtme:

$$U = U_a - U_1$$

Ku: U = kostoja e perdorimit per perdorim jashte norme, e shprehur ne leke/km.

U_a = kostoja absolute e perdorimit, ne leke/km, dmth vlere e demtimit te rruges nga mjete, objekt i transportit jashte norme dhe/ose tranzitit jashte norme, duke marre parasysh kushtet reale te ngarkeses.

U_1 = kostoja e perdorimit per mase maksimale per ngarkese te plote, te lejuar, dmt vlere e zhdemtimit te rruges se percaktuar po nga mjete i meparshem, me hipotezen se ai leviz me nje ngarkese qe percakton nje mase te pergjithshme per ngarkim te plote, e njejte me kufirin maksimal, te percaktuar nga neni 62 i Kodit Rrugor.

PERCAKTIMI I KOSTOS SE PERDORIMIT:

Te dyja kostot e perdorimit llogariten me formulat:

$$U_a = \sum_{i=1}^n C_i \text{ (leke/km)}$$

$$U = \sum_{i=1}^n C_i^* \text{ (leke/km)}$$

Ku: i = treguesi relativ i akseve ne toke te cdo njesie mjete.

C_i = kostoja e perdorimit per aks te kolones qe merret, sipas ngarkeses dhe formes se akseve, nga tabela I.2 dhe I.3 te koston e perdorimit per aks, duke marre vleren qe i pergjigjet (ose te perafert) ngarkeses reale mbi aksin (q).

C_i^* = nxirret nga te njejtat tabela, ne varesi te ngarkeses q^* , te barabarte me:








$$q^* = \frac{P}{E} \times q$$

TABELA I.2, NENI 17 - KOSTOT E PERDORIMIT PER AKS





NGARKESA PER AKS NE KUINTAL	TIPI I AKSIT									
	S C2	G	C4V	C4L	C8	MG	TSS	TSG	2xC4L	4xC4L
	leke/km									
0 - 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0.7	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	0
50	1.6	0.3	0.7	0	0	0	0	0	0	0
55	2.2	0.5	1	0	0	0	0	0	0	0
60	3.5	0.9	1.9	0.3	0.7	0	0	0	0	0
65	8.3	1.2	2.9	0.7	1	0	0.3	0	0	0
70	13.8	1.7	4.1	1	0.4	0	0.5	0	0	0
75	19.5	2.2	5.4	1.4	1.9	0	0.9	0	0	0
80	26.1	2.9	5.9	1.9	2.4	0	1	0	0	0
85	32.8	3.6	8.5	2.6	2.9	0	1.4	0	0	0
90	40.3	4.5	10.4	3.5	3.8	0	1.6	0.2	0	0
95	48.4	5.4	12.3	4.3	4.8	0	1.9	0.3	0	0
100	57.4	6.4	14.5	5.4	6	0	2.2	0.5	0	0
105	67	8.1	18	6.9	7.6	0	2.8	0.7	0	0
110	78.1	10.2	22.5	8.6	9.3	20.2	3.3	0.7	0	0
115	93.8	13	28.2	10.5	11.4	25	4.1	1	0.3	0
120	104.7	16.1	35.6	12.8	13.8	31.7	5	1.2	0.5	0
125	119.3	19.4	63.2	20.6	16.6	42	8.5	1.6	0.9	0
130	134.3	22.8	91.1	28.5	19.5	55	11.9	1.7	1	0
135	150.3	26.8	118.9	36.6	22.5	71	15.9	2.1	1.4	0
140	167.2	31.1	146.9	44.9	25.7	87	19.9	2.4	1.6	0
145	185.4	44.9	174.9	53.2	29.5	103	24	2.9	1.9	0
150	204.4	60.8	203	61.5	33.9	122	28.2	3.3	2.1	0
155	224.4	77.1	231.4	70	39.1	143	33	3.8	2.4	0
160	245.6	93.8	260.2	78.6	45.6	163	37.7	4.3	2.8	0
165	267.7	113.2	289.6	87.6	53.9	0	42.5	4.8	3.3	0
170	290.8	133.2	322.4	96.9	62.4	0	47.3	5.2	3.8	0
175	315.1	153.8	362.2	107	71	0	52.7	5.9	4.5	0
180	340.2	175.2	405.4	117.5	79.8	0	58.1	6.4	5	0
185	366.5	197.9	453.9	129.3	88.6	0	63.9	7.1	5.7	0
190	394	221.9	502.5	142.2	97.6	0	69.8	7.8	6.2	0
195	422.7	247.4	551.1	156.9	107	0	76.4	8.5	7.1	0
200	452.2	274.6	599.6	173.7	116.6	0	82.8	9.2	7.8	0
210	0	336.3	0	0	130.5	0	96.6	11.8	10	0
220	0	397.4	0	0	163.3	0	112.6	14.7	12.4	0
230	0	0	0	0	220.3	0	135.3	18.7	15.2	0.3
240	0	0	0	0	329.2	0	151	23.2	18.5	0.5
250	0	0	0	0	458.4	0	0	28	0	0.9
260	0	0	0	0	587.5	0	0	32.8	0	1
270	0	0	0	0	751.5	0	0	38.7	0	1.4
280	0	0	0	0	915.8	0	0	44.9	0	1.6
290	0	0	0	0	1075.7	0	0	64.8	0	1.9
300	0	0	0	0	1235.5	0	0	87.8	0	2.1
310	0	0	0	0	0	0	0	111.1	0	2.4
320	0	0	0	0	0	0	0	135.3	0	2.8
330	0	0	0	0	0	0	0	163.4	0	3.3
340	0	0	0	0	0	0	0	192.2	0	3.8
350	0	0	0	0	0	0	0	221.7	0	4.5
360	0	0	0	0	0	0	0	252.6	0	5
370	0	0	0	0	0	0	0	285.2	0	5.7
380	0	0	0	0	0	0	0	319.9	0	6.2
390	0	0	0	0	0	0	0	356.8	0	7.1
400	0	0	0	0	0	0	0	395.9	0	7.8
410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.4
440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.6
450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.4
470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.1
480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.7
490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABELA I.3, NENI 17 - PERCAKTIMI I TIPAVE TE AKSEVE,
TE TRAJTUARA NE TABELEN I. 2**

AKSE TE VEÇANTA

AKSI S 1 Aksi me 2 rrota, gjeresia deri ne 2,5 m 	AKSI MG 7 Aksi me 2 rrota , gjeresia deri ne 2,5 m 	AKSI C4L 13 Aksi me 4 rrota te larguara, gjeresia mbi 2,50 m dhe aksi ndermjet dy rrotave fqinje me i madh ose i barabarte me 0,50 m 
AKSI S 2 Aksi me dy rrota, gjeresia mbi 2,5 m 	AKSI MG 8 Aksi me 2 rrota, gjeresia deri ne 2,50 m 	AKSI C4L 14 Aksi me 4 rrota te larguara, gjeresia mbi 2,50 m dhe aksi ndermjet dy rrotave fqinje me i madh ose i barabarte me 0,50m 
AKSI G 3 Aksi me 4 rrota te ciftezuara 2 e nga 2, gjeresia deri ne 2,50 m dhe aksi ndermjet dy rrotave fqinje me i vogel se 0,60 m 	AKSI C2 9 Aksi me 2 rrota, gjeresia deri ne 2,50 m 	AKSI C8 15 Aksi me 8 rrota, karrexhata deri ne 2,50 m 
AKSI G 4 Aksi me 4 rrota te ciftezuara 2 e nga 2, gjeresia mbi 2,50 m dhe aksi ndermjet dy rrotave fqinje me i vogel ose i barabarte me 0,60 m 	AKSI C2 10 Aksi me 2 rrota, gjeresia mbi 2,50 m 	AKSI C8 16 Aksi me 8 rrota, karrexhata mbi 2,50 m 
AKSI G 5 Aksi me 4 rrota te larguara, gjeresia deri ne 2,50 m dhe aksi ndermjet dy rrotave fqinje me i madh ose i barabarte me 0,60 m 	AKSI C4V 11 Aksi me 4 rrota te afruara, gjeresia deri ne 2,50 m dhe aksi ndermjet dy rrotave fqinje me i vogel se 0,50 m 	
AKSI C4L 6 Aksi me 4 rrota te larguara, gjeresia mbi 2,50 m dhe aksi ndermjet dy rrotave fqinje me i madh ose i barabarte me 0,60 m 	AKSI C4V 12 Aksi me 4 rrota te afruara, gjeresia mbi 2,50 m dhe aksi ndermjet dy rrotave fqinje me i vogel se 0,50 m 	

AKSE TANDEM DHE TE KATERFISHTE

AKSI TSS 17 Nje cift aksesh te tipit "S1", me largesi ndermjet dy akseve me te vogel ose te barabarte me 1,30 m 	AKSI 2xC4L 19 Nje cift aksesh te tipit "C4L", me largesi ndermjet dy akseve me te vogel ose te barabarte me 1,00 m 
AKSI TSG 18 Nje cift aksesh te tipit "G3", me largesi ndermjet dy akseve me te vogel ose te barabarte me 1,30 m 	AKSI 4xC4L 20 Nje grup prej 4 aksesh, te tipit "C4L", me largesi ndermjet akseve me te vogel ose te barabarte me 1,00 m 
LEGJENDA  Goma tip 10/11/12/20 PR 16/18 dhe per-masa me te medha  Goma tip 7,50/8,25/15/16 PR 14/16 dhe per-masa analoge  Goma te medha 14-00 x 24 14-00 x 25 14-00 x 25 G 20	

Zhdemtimet e treguara ne tabelen I.2 per akset tandem dhe te katerfishte i referohen ngarkeses se pergjithshme, qe peshon mbi grupin e akseve ne fjale.

Ne rastin e grupeve te akseve, qe nuk njihen si akse tandem ose te katerfishte, ashtu si jane percaktuara ne pikat 17), 18), 19) dhe 20), akset merren si te vecante, per shembull:

n.3 ose me shume akse te tipit "S" i pergjigjen "S+S+S";

n.5 ose me shume akse te tipit "C4L" i pergjigjen

"C4L + C4L + C4L + C4L + C4L".

Per tipat e akseve dhe te rrotave, qe nuk jane te perfshire ne kete table, enti ose shoqeria qe jep autorizimin i vlereson duke shfrytezuar ngjashmerine; nese ngarkesa per aks nuk rezulton ne table, perdoret intepolimi linear.

PERBALLE

LIBREZA N °	
LESHUAR NGA	
MIRATIMI VJETOR	
VENDI DHE DATA	AUTORIZUAR NGA
	Ne kete hapesire vendoset vula dhe firma e autoritetit pergjegjes te leshimit.

PRAPA

Figura I.1, neni 23

DESHMI NJOHJEJE

(permasat, ne milimetra)

Tipi i librezes se njohjes me te cilen duhet te jete pajisur personi i kualifikuar per sherbimin e policise rrugore, per te cilen flitet ne nenin 11, pika 1, shkronjat "a" dhe "b" te Kodit Rrugor.




Figura I.2, neni 23

SHENJA DALL'UESE PER KRYERJEN E SHERBIMIT TE POLICISE RRUGORE

(per masat, ne milimetr a)

Tipi dhe permatat e shenjes dalluese, me te cilen eshte pajisur personi qe ka per detyre parandalimin dhe kontrollin e shkeljeve ne qarkullimin rrugor.
Brenda rreshtave te pikezuara jane shenuar te dhena te zyres perkatese te titullarit.

Tabelat II 1, II 2, II 3, II 4, II 5, II 6, II 7, II 8, II 9, II 10, II 11, II 12, II 13,
II 14, II 15, II 16, II 17, II 18, II 19, II 20, II 21,
Nenet 78, 123, 125, 126, 129, 131, 133, 134

PERMASA

Permasat e tabelave rrugore dhe te paneleve plotesuese, te pranuara
(permasat jepen ne centimetra)




Tabela II 1 - Trekendeshi

	A (ane virtuale)	C	E	R
E vogel	60	1	5,5	3
Normale	90	1,5	8	4,5
E madhe	120	1,8	12	6




Tabela II 2 - Rrethi " ndalim"

	C	D	E
E vogel	0,8	40	5
Normale	1	60	7,5
E madhe	1,5	90	11




Tabela II 3 - Rrethi " detyrim"

	C	D
E vogel	0,8	40
Normale	1	60
E madhe	1,5	90




Tabela II 4 - Tetekendeshi

	A	B	C	D
E vogel	60	20	2	50
Normale	90	30	3	75
E madhe	120	40	4	100




Tabela II 5 - Katror (i vendosur me diagonale vertikalisht)

	A (ane)	B	C	Q	R	S
E vogel	40	0,3	0,6	25	2,5	0,6
Normale	60	0,5	1	40	3,5	1
E madhe	90	0,8	1,5	60	5,5	1,5




Tabela II 6 - Katror

	A (ane)	B	C	R
E vogel	40	0,3	0,6	2,5
Normale	60	0,5	1	3,5
E madhe	90	0,8	1,5	5,5




Tabela II 7 - Drejtëndesh "tregues"

	A (baze)	B	C	D	R
E zvogeluar	40	60	0,8	0,4	3
E vogel	60	90	1,2	0,6	4,5
Normale	90	135	1,6	0,8	7
E madhe	35	200	2,6	1,3	10



Tabela II 9 - Paneli plotesues i shenjave katrore ose drejtëndeshë

	A	B	C	R
E zvogeluar	40	0,3	0,6	2,5
E vogel	60	0,5	1	3,5
Normale	90	0,8	1,5	5,5
E madhe	135	1	2	8,5




Tabela II 11 - Panel plotesues i shenjave rrethore

	A	B	C	D	R
E vogel	33	0,3	0,6	17	2
Normale	50	0,4	0,8	25	3
E madhe	75	0,5	1	33	4




Tabela II 8 - Katerkëndeshi "servis"

	A (baze)	B	C	D	Q	R
E vogel	40	60	0,8	0,4	30	3
Normale	60	90	1,2	0,6	45	4,5
E madhe	90	135	1,6	0,8	65	7




Tabela II 10 - Paneli plotesues i shenjave trekëndeshë

	A	B	C	D	R
E vogel	53	0,3	0,6	18	2
Normale	80	0,4	0,8	27	3
E madhe	105	0,5	1	35	4







Tabela II 12 - Panel plotesues, modeli 5

	A	B	C	D	R
E vogel	10	0,2	0,4	25	2
Normale	15	0,3	0,6	35	2,5
E madhe	25	0,4	0,8	50	3


TABELA IL.13 - SHENJAT E DREJTIMIT QYTETES



Permasat, ne centimetra

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M
E vogel	18,5	15,5	1,5	1,5	2	4	5,25	20	100	8
Normale	23	18	2	2,5	3	4	6,5/7,5	25	125	10/8
E madhe	27,5	21,5	2,5	3	3	4	7,75	30	150	12

TABELA II.14 - SHENJAT E DREJTIMIT JASHTEQYTETES




Permasat, ne centimetra

	C	D	E	H	L	M	N	R_1	R_2	R_3	P	S
E vogel	1	0,5	17	30	130	14	12	6	10	1,5	5	28,5
Normale	1,5	1	22	40	150	18	15,5	8	13	2	6,5	38
E madhe	3	1,5	38	70	250/400	32	27	14	23	2,5	11,5	60

Numrat jepen te rumbullakosur.

TABELA II.15 - SHENJA "EMER - RRUGE"




Permasat, ne centimetra


	H	h_1	h_2	L
E vogel	20	8	6	60-80
Normale	25	10	8	80-100
E madhe	30	12	10	100-120-140

Gjatesite e treguara jane fikse dhe nuk lejohen permasa te ndermjetme. Kornizat jane sipas rregullave te Tabeles II 20. Lartesia e termave: "rruge", "shesh" etj. eshte sa gjysma e lartesis se emrit te vendit. Mbishkrimet qe rezultojne me te vogla se tabela renditen, gjithmone, duke u nisur nga ana e tabelës, nga ana e rruges jashte kryqezimit. Edhe emrat "rruge", "shesh" etj., rradhiten duke u nisur nga ana e jashtme, dmth ne drejtim te rruges se treguar. Me te njejtin kriter mund te tregohen numrat e banesave perkatese per pjesen e rruges ose mbishkrimet e gjata ose ne dy gjuhe (vizatimi i fundit).


**LARTESIA E SHKRONJAVE, NEVARRESI TELARGESISE SE LEXUESHMERISE
ALFABETI I DENDUR**




**LARTESIA E SHKRONJAVE, NE VARESI TE LARGESISE SE LEXUESHMERISE
ALFABETI NORMAL**




SHENJAT PARALAJMERUESE - HAPESIRA E DALLUESHMERISE



**LARTESIA E SHKRONJAVE, NE VARESI TE SHPEJTESISE
ALFABETI NORMAL**



**LARTESIA E SHKRONJAVE, NE VARESI TE SHPEJTESIJE
ALFABETI I DENDUR**



—◆— 3 RRESHTA —■— 4 RRESHTA —◆— 5 RRESHTA

SHENJAT PARALAJMERUESE TE KRYQEZIMIT - LARGESIA E POZICIONIMIT




TABELA II.17 - PERCAKTIMI I LARTESISE SE SHKRONJAVE NE VARESI TE SHPEJTESISE

NE NJE SHENJE TREGUESE E PERBERE NGA ME SHUME SE DY RRESHTA, PER TE PERCAKTUAR LARTESINE MINIMALE TE SHKRONJAVE NE FUNKSION TE SHPEJTESISE VENDORE E MBIZOTERUESE, PERDORET METODA E MEPOSHTME:

Llogaritet me pare shpejtesia vendore mbizoteruese, me varesine:

$$V = \frac{v}{3,6}$$

Ku: $V = \text{m/s}$ (meter per sekonde)
 $v = \text{shpejtesia vendore mbizoteruese e shprehur ne km/ore}$

Percaktohet keshtu largesia e lexueshmerise, me formulen empirike:

$$D = N \times V$$

Ku: $D = \text{largesia e lexueshmerise e shprehur ne metra}$
 $N = \text{numri i rreshtave te mbishkrimit}$
 $V = \text{shpejtesia vendore mbizoteruese si eshte percaktuar me lart}$

Lartesia minimale e shkronjave percaktohet nga formula:

Alfabeti NORMAL


$$H = \frac{D}{8}$$

Alfabeti DENDUR

$$H = \frac{D}{6}$$

Ku: $H = \text{lartesia minimale, e shprehur ne centimetra}$
 $D = \text{largesia e lexueshmerise, e shprehur ne metra}$


TABELA II.18 - HAPESIRA NDERMJET SHKRONJAVE



Hapesira ndermjet shkronjave eshte e njejte per nje alfabet te dhene. Katerkendeshat e jashteshkruar shkronjave te vecanta te alfabeve te ndryshme (Tabela II 22) japin vleren me te mire per çdo shkronje te vecante.

Kjo hapesire eshte e pavarur nga gjatesia e fjaleve, nderkaq fjalet e shkurtra nuk duhet te jene shume te ndara, edhe ne se ka shume hapesire ne tabele.

TABELA II.19 - HAPESIRA NDERMJET RRESHTAVE DHE ANEVE TE FLETES




S = trashesia minimale e anes se fletes sipër, poshte dhe anash te cdo shenimi dhe intervalet ndermjet rreshtave.

A = lartesia e shkronjave te medha dhe te vogla, por te larta.

Per te qene sa me te qarta dhe per te qene sa me te lexueshme vlera S, hapesirat e intervaleve ndermjet rreshtave dhe largesia nga anet e fletes dhe nga korniza, nuk duhet te jete me e vogel se vlera A e lartesisë se shkronjave te medha ose te voglave, por te larta.

Keto hapesira, trashesia e aneve te fletes dhe shkeputjet japin nje kontrast te mire ndermjet mbishkrimit dhe sfondit.

Tabela II 20 - Permasat e kornizave



L = ana me e gjate e tabelës
 R = rrezja e jashtme
 S = hapësira ndërmjet kornizës së jashtme dhe të brendshme të tabelës
 C = hapësira
 I = ana me e shkurtër e tabelës


TABELA KU $\frac{L}{I}$ ESHTË E BARABARTË OSE ME E VOGËL SE 2

R = 6 % te L
 S = 1/2 te C
 C = 1,5 % te L

TABELA KU $\frac{L}{I}$ ESHTË ME E MADHE SE 2

R = 6 % te $\frac{L+I}{2}$
 S = 1/2 te C
 C = 1,5 % te $\frac{L+I}{2}$

KORNIZA NDARESE NDERMJET ZONAVE ME NGJYRE



C = trashësia e kornizës kryesore të tabelës


S = trashësia e vijës së bardhë ndarese ndërmjet ngjyrës blu - të gjelbër - kafe dhe trashësia e vijës së zeze ndarese ndërmjet ngjyrave të

bardhë - të verdhë = $\frac{1}{2} C$


Kornizat e tabelave janë një element kryesor, për një perceptim të drejtë të shenjave rrugore, sepse ndihmojnë në dallimin e shenjës mbi sfond.

Tabela tregon parametrat dhe formulën për të përcaktuar permasat e kornizave e të shenjave treguese katrore, drejtkëndëshe etj.

TABELA II 21 - NDERTIMI GRAFIK I SHENJAVE TREGUESE



Dy blloqet e ndryshme te mbishkrimeve duhet te jene te ndare, ne menyre te qarte, ndermjet tyre. Se pari, duhet te vendosen te dy blloqet, pastaj te vizatohet shigjeta ose shigjetat. Ajo qe eshte me e rendesishmja nuk eshte simetria e shigjetave, por qe mbishkrimet te jene te qarta qe ne shikimin e pare.




Lartesia e paneleve te largesise ose te largesise relative qe paralajmerojne nje kryqezim, te shenjave paraperzgjedhese ose te itinerarit etj, behet sipas rregullave te Tabeles II.19. Lartesia e lexueshmerise te numrave, qe permban paneli, nuk duhet te jete me e vogel, se largesia e lexueshmerise e mbishkrimeve te sinjalit te vendosur siper.

Kriteret baze te renditjes jane:

- te respektohen hapesirat per anet e fletes dhe perreth mbishkrimit,
- te vendosen elementet perberes ne te djathte ose ne te majte ose ne qender,
- te ndahen, ne blloqe te ndryshme, treguesit qe u perkasin drejtimeve te ndryshme dhe te shoqerohen me nga nje shigjete;
- te respektohen rregullat per alfabetet dhe per hapesirat ndermjet shkronjave dhe rreshtave;
- te mos "ngarkohet" tabela me shume informacione dhe te thjeshtohen ose te shkurtohen ato te domosdoshmet.

Rregullat kryesore per te percaktuar madhesine e karaktereve dhe te permasave, qe shenohen ne sinjalet paralajmeruese jane:

- te percaktohet largesia e lexueshmerise se desheruar (Tabela II.17)
- te zgjedhet tipi i alfabetit (Tabela II.22)
- te percaktohet lartesia e karaktereve (Tabela II.16 dhe II.17)
- te percaktohet permasa e tabelës ne menyre te tille qe te permbaje te gjithë treguesit e domosdoshem.



Ne ketë tablele te autostrades, qe PARALAJMERON DALJE, ne hapesiren "A" lihet nje "vend" per shigjeten e gjate, ne hapesiren "B" renditen numrat e autostrades dhe dy "blloqet" e vendndodhjes, ne hapesiren "C" renditen, ne te djathte dhe ne te majte, mbishkrimet, dhe ne hapesiren "D" ne te djathte eshte "vendi" qe mbetet ndermjet kornizes dhe dy "blloqeve" te vendmbritjes, te vendosur ne te djathte.

**Tabela II.22/a, neni 123 - ALFABETI NORMAL, POZITIV, ME
SHKRONJA TE VOGLA**

a b c ç
d e ë f
g h i j
k l m n

o p q r
s t u v
x y z

**Tabela II.22/b , neni 123 - ALFABETI NORMAL, POZITIV, ME
SHKRONJA TE MEDHA**



O P Q R

S T U V

X Y Z

Tabela II.22/c, neni 123 - NUMRAT NORMALE, POZITIVE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

(

)

,

.

-

,

.

**Tabela II.22/d, neni 123 - ALFABETI NORMAL, NEGATIV,
ME SHKRONJA TE VOGLA**

Shkronjat e alfabetit negativ jane te zvogeluara rreth 15%.



o

p

q

r

s

t

u

v

x

y

z

**Tabela II.22/e, neni 123 - ALFABETI NORMAL, NEGATIV,
ME SHKRONJA TE MEDHA**

Shkronjat e alfabetit negativ jane te zvogeluara rreth 15 per qind.

A

B

C

Ç

D

E

Ë

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V


X

Y

Z

Tabela II.22/f, neni 123 - NUMRAT NORMALE, NEGATIVE

Numrat negative jane te zvogeluar rreth 15 per qind.



**Tabela II.22/g, neni 123 - ALFABETI I DENDUR POZITIV,
ME SHKRONJA TE VOGLA**

a

b

c

ç

d

e

ë

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

x

y

z

**Tabela II.22/h, neni 123 - ALFABETI I DENDUR POZITIV,
ME SHKRONJA TE MEDHA**

A

B

C

Ç

D

E

Ë

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Tabela II.22/i, neni 123 - NUMRAT E DENDUR, POZITIVE




Tabela II.22/I, neni 123 - ALFABETI I DENDUR NEGATIV, ME SHKRONJA TE VOGLA

Shkronjat e alfabetit negativ jane te zvogeluara rreth 15 per qind.

a

b

c

ç

d

e

ë

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

x

y

z

**Tabela II.22/m, neni 123 - ALFABETI DENDUR NEGATIV,
ME SHKRONJA TE MEDHA**

Shkronjat e alfabetit negativ jane te zvogeluara rreth 15per qind.

A

B

C

Ç

D

E

Ë

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Tabela II.22/n, neni 123 - NUMRAT E DENDURA, NEGATIVE

Numrat negative jane te zvogeluara rreth 15 per qind,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0







Tabela II.23, nenet 125,126 - SHENJAT E KORSISE




Vendosje ne forme flamuri




Vendosje ne forme fluture




Vendosje ne forme porte mbi dy korsi



Vendosje ne forme porte mbi tri korsi



Vendosje ne forme porte me flamur



Vendosje ne forme porte mbi kater korsi


PIKA E VENDOSJES	FUNKSIONI
shume me perpara	paralajmerim
me perpara	perzgjedhje
pragu i kryqezimit, fillimi i korsise se ngadalesimit, i korsise se kthimit etj.	drejtim
pas kryqezimit pas hyrjes	pohim

Faktoret, qe keshillojne zgjedhjen e shenjave te larta treguese, te vena ne mbeshtetese te vendosura ne karrexhate, jane nje ose me shume ndermjet faktoreve te meposhtem:

- vellimi mbizoterues i trafikut me kapacitet praktik;
- situacionet planimetrike, komplekse;
- dy ose me shume korsi per cdo kah levizjeje;
- lergesia e zvogeluar e pashmerise;
- perqindja e larte e mjeteve tregtare; (autobus, kamion, maune etj.);
- shpejtesi e madhe, mbizoteruese;
- hapesire e pamjaftueshme per pozicionim anesor;

Shenjat e korsise, te zbatuara ne forme porte ose flamuri, duhet te jene niveluara njesoj nga poshte ne lartesine e sigurise e kerkuar (5,10 m). Lartesite e ndryshme ndryshojne nga lart.

Tabela II.24, neni 125 - SHIGJETAT PER SHENJAT PARAPERZGJEDHESE



Percaktojne korsite e paraqitura ne shenjat paraseleksionuese dhe duhet te perputhen me shigjetat horizontale paraperzgjedhese te shenuara ne siperfaqen e rruges. Ky model i shigjetes duhet te perdoret ne SHENJAT E KORSISE qe kane, ne varesi te pikes se tyre te vendosjes, funksion paralajmerues, paraperzgjedhes, pohues, ne kete rast kember e shigjetes mund te shkurtohet.



Tabela II.25, neni 126 - SHIGJETA PER SHENJAT E KORSISE, ME FUNKSION DREJTUES





Jane vendosur ne pjesen e poshtme te secilit sinjal te korsise dhe ne qender te tyre, pervec rasteve kur tregojne nje korsi daljeje, kthimi, ose te ndryshme nga korsite e drejta. Maja e shigjetes duhet te perputhet me aksin e korsise.

**Tabela II.26/a ,neni 146 - ALFABETI PER SHKRIME NE RRUGE, TE TIPIT
A - B - C - D - E - F, ME SHPEJTESI V > 50 KM/ORE**

Tipat e rrugeve i referohen klasifikimit, sipas nenit 2, pika 2, te Kodit Rrugor.









**Tabela II.26/b neni 146 - SHIFRAT PER SHKRIME NE RRUGE, TE TIPAVE
A - B - C - D - E - F, ME SHPEJTESI V > 50 km/ore**
Tipat e rrugëve i referohen klasifikimit sipas nenit 2, pika 2, te Kodit Rugor.



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00



**Tabela II.26/c, neni 146 - ALFABETI PER SHKRIME NE RRUGE, TE TIPIT D,
ME SHPEJTESI $V \leq 50$ km/ore dhe RRUGE TE TIPIT E - F**
Tipat e rrugeve i referohen klasifikimit, sipas nenit 2, pika 2, te Kodit Rrugor.








**Tabela II.26/d, neni 146 - SHIFRA PER SHKRIME NE RRUGE TE TIPIT D,
ME SHPEJTESI $V \leq 50$ km/ore dhe RRUGE TE TIPIT E-F**
Tipat e rrugeve i referohen klasifikimit sipas nenit 2, pika 2, te Kodit Rugor.




VENDOSJA E SINJALEVE




Skema II A, neni 79

VENDOSJA MBI KARREXHATE



Skema II B, neni 79

VANDOSJA ANESORE NE VIJE TE DREJTE



Skema II C, neni 79

VENDOSJA ANESORE NE KTHESE, MAJTAS

Skema II D, neni 79

VENDOSJA ANESORE NE KTHESE, DJATHTAS (Ne mungese te pengesave, qe kufizojne pamjen.)

PANELET PLOTESUESE



1/a



2/a



1/b



2/b

Modeli II.1, nenet 71,81,82,103,106,109,118,120,133,134


LARGESIA

Tregon largesine, te shprehur ne metra ose kilometra, ndermjet sinjalit dhe fillimit te pikes se rrezikshme ose te pikes, ku zbatohet kushti teknik (Modeli II.1/a dhe II.1/b).

Modeli II.2, nenet 81,82,84,89,90,91,100,118,133

SHTRIRJA


Tregon shtrirjen, d.m.th. gjatesine te shprehur ne metra ose ne kilometra, te pjeses se rruges se rrezikshme ose ku zbatohet kushti teknik (Modeli II.2/a dhe II.2/b).



3/a



3/c



3/b




3/d


Modeli II.3, nenet 81,89,118,134

VLEFSHMERIA

Tregon kohen e vlefshmerise, d.m.th. ditën, orën ose minutat, me ane te shifrave ose te simboleve, gjate te cilave eshte ne fuqi kushti teknik. Modeli II 3/a do te thote "i perhershëm". Modeli II 3/b tregon orët e vlefshmerise ne çdo dite. Modeli II 3/c tregon vlefshmerine ne ditët e festave. Modeli II 3/d tregon vlefshmerine ne ditët e punës. Ne rast se janë se bashku me sinjale te rrezikut, permasat e panelit janë ato te tabelës II 10.



4/a



4/b

Modeli II.4, nenet 81,102,115,118,119

KUFIZIMI OSE PERJASHTIMI

Modeli II.4/a kufizon vlefshmerine e kushtit teknik, te kategorise ose te kategorive te automjeteve te paraqitura nga simboli ose simbolet. Modeli II.4/b lejon perjashtimin nga pershkrimi per kategorine ose kategorite te paraqitura me simbolin ose simbolet, qe paraprihen nga fjala PERVEÇ .



5/a1 fillimi



5/a2 vazhdimi




5/a3 mbarimi



5/b1 fillimi



5/b2 vazhdimi



5/b3 mbarimi

Modeli I.5, nenet 81,82,91,94,102,103,118

FILLIM, VAZHDIM, FUND


Tregon perkatesisht piken e fillimit, te vazhdimit dhe te perfundimit te nje kushti teknik, te nje rreziku ose te nje tregimi.

Modelet 5/a 1,2,3 vendosen poshte sinjaleve te vena ne aksin rrugor.

Modelet II.5/b 1,2,3 vendosen poshte sinjaleve te vena me kend ose paralel me aksin rrugor.

Modeli II.6, nenet 81,101,133,134

Tregon, nepermjet simboleve ose pershkrimeve koncize, aty ku eshte e nevojshme, nje sqarim te kuptimit te sinjalit kryesor ose shton nje tregim ose nje shpjegim, ne rast te vecanta, te perkohshme ose jotipike.



Modeli II.6/a, neni 81

SHENJA HORIZONTALE NE RIPUNIM

Tregon mungesen e perkohshme te sinjalizimeve horizontale, ose punime te vijeimit ne vazhdim, ne pjesen rrugore, te treguar ne panelin plotesues model II 2, qe e shoqeron.



Modeli II.6/b, neni 81

AKSIDENT

Tregon zenien e karrexhates nga mjete qe jane aksidentuar.



Modeli II.6/c, nenet 81,85,189

KALIM BINARESH

Tregon pranine e binareve per manovra, qe jane pjese e porteve, ndermarrjeve, vendet e shkarkimit te mallrave etj.



Modeli II.6/d, neni 81

BOREPASTRUESE NE VEPRIM

Tregon pranine e makinave borepastruese, qe punojne ne rruge.



Modeli II.6/e, neni 81

ZONE QE PERMBYTET

Tregon nje pjese rruge, qe ne kushte te vecanta atmosferike, mund te permbytet

Modeli II.6/f, neni 81

VARG MJETESH

Tregon mundesine per te ndeshur trafik me levizje te ngadalle ose te ndaluar ne kolone.



Modeli II.6/g, neni 81

MJETE PUNIMI NE VEPRIM

Tregon praninë e mjeteve të punës, eskavatore, vetengarkues, dalje kamionesh etj, që mund të ndërthuren me trafikun e zakonshëm.



Modeli II.6/h, neni 81

RRUGE E RRESHQITSHME NGA AKULLI

Tregon mundësinë e formimit të akujve në sipërfaqe të rrugës, në kushte të veçanta atmosferike.



Modeli II.6/i, nenet 81,91

RRUGE E RRESHQITSHME NGA SHIU

Tregon një pjesë të rrugës me sipërfaqe rrezik reshqitjeje në rast shirash.



Modeli II.6/l, neni 81

KAMIONA NE NGADALESIM

Tregon një pjesë të rrugës me kamiona të mundshëm, në një levizje të ngadalte. Në rastin e ngadalesimit në pjesët e rrugës në zbritje, figura duhet të pershtatet, mundësisht, dhe të ndryshojë pjerësinë.



Modeli II.6/m, nenet 81,118

ZONE RIMORKJIMI TE DETYRUAR

Tregon se qëndrimi i automjeteve përben shkelje të rënde ose rrezik dhe se mjeti rimorkiohet dhe dërgohet në një parking të autorizuar.



Modeli II.6/n, neni 91

SINJAL KORSIE

Tregon korsinë se ciles i referohet sinjali i mesiperm.



Modeli II.6/p1, nenet 81,84

KTHESE

Tregon afrimin e nje kthese me rreze te zvogeluar, me rrezikshmeri te vecante, ose nje sere kthesash, duke dhene edhe numrin e tyre.



Modeli II.6/p2, nenet 81,84

NUMRI I KTHESES

Tregon, ne menyre progresive, numrin rendor te ktheses.



Modeli II.6/q1, neni 81

PASTRIM MEKANIK I RRUGES




Tregon se ne ate pjese te rruges kryhen punime te pastrimit te siperfaqes. Ky panel permbledhes eshte se bashku me sinjalin e ndalimit te pushimit.



Modeli II.6/q2, nenet 81,118

PASTRIM MEKANIK I RRUGES

Tregon se ne ate pjese te rruges kryhen punime te pastrimit te siperfaqes. Ky panel permbledhes eshte se bashku me sinjalin e ndalimit te qendrimit dhe jep edhe ditet dhe oret e kryerjes se pastrimit.



Modeli II.7. nenet 81,103,111


VIJIM I RRUGES KRYESORE

Shembuj të shtemave të nderthurjes së rrugëve duke dalluar pjesët kryesore me perparesh (gatesia me e madhe) nga ato dytesore (gjerësia me e vogël). Ky panel plotësues vendoset nën sinjalet e perparesh.



Modeli II.8/a, nenet 81,118

NDALIMQENDRIMI I PERKOHSEM
Shembull i sinjalit të përbërë të ndalimit të qendrimit të perkohshëm me simbol shpjegues. (Për simbolet shih tabelën II.7).




Modeli II.8/b, neni 81

ITINERAR I DETYRUESHEM PER MJETET E TRANSPORTIT TE MALLRAVE TE RREZIKSHME
Shembuj të një sinjali të përbërë, që tregon drejtimin e detyruar për mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme.



Modeli II.8/c, neni 81

PARALAJMERIM DEVIJIMI I DETYRUESHEM PER AUTOMJETE
Shembull i sinjalit të përbërë, që lajmëron drejtimin e detyruar për mjetet me peshe të përgjithshme, me ngarkesë, mbi 3,5 t.



Modeli II.8/d, neni 81

NDALIMQARKULLIMI PER KAMIONA
Shembull i sinjalit të përbërë, që tregon ndalimkalimin për kamiona.

SINJALET E RREZIKUT



Figura II.1, neni 83

RRUGE E DEFORMUAR (VALEZUAR)
Paralajmeron një pjesë të rrugës në gjendje të keqe ose të shtruar në mënyrë jo të rregullt.



Figura II.2, nenet 83,177

KURRIZ
Paralajmeron një anomalë altimetrike të myset të rrugës.



Figura II.3, neni 83

GROPE
Paralajmeron një anomalë altimetrike të lugeve të rrugës.



Figura II.4, neni 84

KTHESE NGA E DJATHTA
Paralajmeron një kthesë të rrezikshme nga e djathta, për shkak të karakteristikave planimetrike të rrugës ose të pamjes së pamjaftueshme.



Figura II.5, neni 84

KTHESE NGA E MAJTA
Paralajmeron një kthesë të rrezikshme nga e majta, për shkak të karakteristikave planimetrike të rrugës ose të pamjes së pamjaftueshme.



Figura II.6, neni 84

KTHESE E DYFISHTË, E PARA NGA E DJATHTA
Paralajmeron një varg kthesash të rrezikshme të pandërprera, nga të cilat e para është nga e djathta.



Figura II.7, neni 84

KTHESE E DYFISHTË, E PARA NGA E MAJTA
Paralajmeron një varg kthesash të rrezikshme, të pandërprera, nga të cilat e para është nga e majta.



Figura II.8, neni 85

KALIM NË NIVEL ME BARIERA
Paralajmeron një vendkalim hekurudhor i përforcuar me pengesa ose gjysmepengesa.



Figura II.9, neni 85

KALIM NE NIVEL, PA PENGESA

Paralajmeron nje vendkalim hekurudhor, pa pengesa.




Figura II.10/a, nenet 85,186

KRYQI I SHEN ANDREAS

Lajmeron afrimin e menjehershëm te nje vendkalimi hekurudhor, me nje binar pa pengesa, dhe tregon detyrimin për te ndalur, ne perputhje edhe me vijen e ndalimit.




Figura II.10/b, nenet 85,186

KRYQI I DYFISHTË I SHEN ANDREAS

Lajmeron afrimin e menjehershëm te nje vendkalimi hekurudhor pa pengesa, me dy ose me teper binare, dhe tregon detyrimin për te ndalur, ne perputhje me vijen e ndalimit.




Figura II.10/c, nenet 85,186

KRYQI I SHEN ANDREAS, I VENDOSUR VERTIKALISHT

Ka te njejtin kuptim me sinjalin e fig. II.10/a. Ne kete rast vendosen vertikalisht, per mungese hapësire.




Figura II.10/d, nenet 85,186

KRYQI I DYFISHTË I SHEN ANDREAS, I VENDOSUR VERTIKALISHT

Ka te njejtin kuptim me sinjalin e fig. II.10/b. Vendoset vertikalisht për mungese hapësire.



Figura II.11/a, neni 85

PANELI I PARE LARGESITREGUES

Sinjali i pare plotesues, me tri vija te kuqe, te pjerreta, ve. dosur poshte sinjalit te fig. II.8 dhe fig. II.9.



Figura II.11/b, neni 85

PANELI I DYTE LARGESITREGUES

Sinjali i dyte plotesues, me dy vija te pjerreta te kuqe, vendosur ne 2/3 e largesise ndermjet linjes hekurudhore dhe panelit te pare largesitregues.



Figura II.11/c, neni 85

PANELI I TRETE LARGESITREGUES

Sinjali i trete plotesues, me nje vije te kuqe te pjerret, vendosur ne 1/3 e largesise ndermjet linjes hekurudhore dhe panelit te pare largesitregues.



Figura II.12, neni 86

VENDKALIM TRAMVAJI

Parasinjalizon nje linje tramvaji, brenda ose jashte qendrave te banuara, te parregulluar me semafore, qe nderpret ose kufizon pjesen e rruges me automjete.



Figura II.13, neni 133

VENDKALIM KEMBESORESH

Paralejmeron nje vendkalim kembesoresh, i dalluar nga shenjat perkatese mbi rruge, mbi rrugët jashteqytetese dhe ato qytetese, me kufizim te shpejtesise me te madhe nga shpejtesia e percaktuar nga neni 142, shkronja 1, te Kodit Rrugor.



Figura II.14, nenet 86,133

VENDKALIM BIÇIKLETASH

Paralajmeron nje vendkalim biçikletash, qe dallon nga shenjat perkatese mbi rruge, mbi rrugët jashteqytetese dhe ato qytetese me kufizim te shpejtesise me te madhe nga shpejtesia e percaktuar ne nenin 142, shkronja 1, te Kodit Rrugor.



Figura II.15, neni 87

ZBRITJE E RREZIKSHME

Paralajmeron nje zbritje te rrezikshme, si pasoje e faktoreve vendore, vecanerisht te disfavorshem. Pjerresia eshte shprehur ne perqindje.



Figura II.16, neni 87

NGJITJE E TATEPJETE

Parasinjalizon nje ngjitje te rrepiet te rrezikshme, si pasoje e faktoreve vendore vecanerisht te disfavorshem. Pjerresia eshte shprehur ne perqindje.



FIGURA II.17, neni 88

NGUSHTIM SIMETRIK

Parasinjalizon nje ngushtim te rrezikshem te rruges ne te dyja krahet.



Figura II.18, neni 88

NGUSHTIM ASIMETRIK NGA E MAJTA

Paralajmeron një ngushtim të rrezikshëm të rrugës, të pozicionuar në krahun e majtë.



Figura II.19, neni 88

NGUSHTIM ASIMETRIK NGA E DJATHHTA

Paralajmeron një ngushtim të rrezikshëm të rrugës, të pozicionuar në krahun e djathtë.



Figura II.20, neni 89

URE E LEVIZSHME

Paralajmeron një urë të levizshme, gjithsesi të manovrueshme.



Figura II.21 neni 90

BANKINE ME RREZIK SHEMBJEJE

Paralajmeron një pjesë rruge me bankina me rrezik shembjeje ose jo të praktikueshme ose një gropë të thellë.



Figura II.22, neni 91

RRUGE E RRESHQITSHME

Paralajmeron një pjesë rruge që, në kushte të veçanta mund të paraqesë një sipërfaqe në rrezikshmeri rreshqitjeje.



Figura II.23, neni 92

FEMIJE

Paralajmeron vende nga kalojnë femijë, si shkollë, kopshteve, parqeve publike, fushat e lojës e të tjera të ngjashme me keto.



Figura II.24, neni 93

KAFSHE SHTEPIAKE, TË LIRA

Parasinjalizon një pjesë të rrugës ku mund të shfaqen ose mund të kalojnë kafshet shtëpiake.



Figura II.25, neni 93

KAFSHE TË EGRA, TË LIRA

Paralajmeron një pjesë të rrugës ku mund të kalojnë edhe papritur, kafshë të egra.



Figura II.26, neni 94

DREJTIM QARKULLIMI TE DYFISHTE

Paralajmeron nje pjese te se njeites rruge, me drejtim qarkullimi te dyfishte, kur pjesa pararendese ishte me qarkullim me nje kalim.



Figura II.27, nenet 94,120

QARKULLIM RROTULLUES

Paralajmeron nje nderprerje te rrugeve jashteqytetese, me qarkullim rrotullues.



Figura II.28, neni 95

DALJE NE MOL OSE NE PENDE (PRITE)

Paralajmeron se rruga del mbi nje mol ose prite lumi ose kanall, me rrezikun e renies ne uje.



Figura II.29, neni 96

MATERIALE TE PAQENDRUESHME NE RRUGE

Paralajmeron pranine mbi rruge te zhavorit, çakellit, granilit ose te materialeve te tjera, te paqendrueshme, qe mund te zvogelojne ne menyre te rrezikshme bashkeveprimin e mjetit me rrugen ose te godasin ne largesi.



Figura II.30/a, neni 96

RENIE GURESH NGA E MAJTA

Parasinjalizon nje pjese te rruges ku ekziston rreziku i i pranise se gureve dhe shkembinjve ne rruge, per shkak te renies se tyre nga krahu i majte.



Figura II.30/b, neni 96

RENIE GURESH NGA E DJATHTA

Parasinjalizon nje pjese te rruges ku ekziston rreziku i i pranise se gureve dhe shkembinjve ne rruge, per shkak te renies se tyre nga krahu i djathte.



Figura II.31/a, nenet 97,167

SEMAFOR

Paralajmeron një impiant semaforik, me vendosje vertikale të fenereve.



Figura II.31/b, nenet 97,167

SEMAFOR

Paralajmeron një impiant semaforik, me vendosje horizontale të fenereve.



Figura II.32, neni 98

MJET FLUTURUES

Paralajmeron mundësinë e zhurmave të forta, të paparashikuara ose verbimin nga drita e forte, shkaktuar nga mjetet fluturuese të kuotave të ulta.



Figura II.33, neni 99

ERE E FORTE, ANESORE

Paralajmeron një pjesë të rrugës, objekt i shkullmeve të forta të eres, si mbi viadukte, në dalje të galerive, fundi i traseve, dhe situata të tjera, të ngjashme.



Figura II.34, neni 100

RREZIK ZJARRI

Terheq vëmendjen rreth rrezikut të ndezshmerisë së zonave pyjore ose afërmin e vendeve, ngjitur me rrugën me rrezik të madh zjari.



Figura II.35, nenet 81,85,101,189,333

RREZIQE TË TJERA

Paralajmeron një rrezik të ndryshëm nga ata të treguar në sinjalizime të tjera rreziku. Është i detyrueshëm një panel plotësues model II 6, një simbol ose një mbishkrim që saktëson natyrën e rrezikut.

SINJALET E PERPARESISE



Figura II.36, neni 104

JEP PERPARES!

Tregon detyrimin për t'u dhënë përparësi mjeteve që qarkullojnë në të dyja drejtimet e rrugës, mbi të cilën do të futesh ose duhet të kapërcesh.



Figura II.37, neni 105

NDAL DHE JEP PERPARES!

Tregon detyrimin për të ndaluar, në përputhje me shiritin e terthorhtë të ndalimit, dhe dënimin e përparësisë përpara se të futesh në zonën e kryqëzimit.



Figura II.38, neni 106

PARALAJMERIM PËR DHENIE PERPARESIE

Paralajmeron praninë e një sinjali pasardhës JEP PERPARES!, duke treguar edhe largësinë nga kryqëzimi.



Figura II.39, neni 106

PARALAJMERIM PËR NDALIM DHE DHENIE PERPARESIE

Paralajmeron praninë e një sinjali pasardhës NDAL DHE JEP PERPARES! (NDAL), duke treguar edhe largësinë nga kryqëzimi.



Figura II.40, nenet 41, 104, 107

KRYQEZIM ME PERPARES! NGA E DJATHTA

Paralajmeron një kryqëzim tek i cili është në fuqi rregulli i përgjithshëm, përparësi djathtas.



Figura II.41, nenet 37, 108

JEP PERPARES! NË NJEKALIME TË ALTERNUARA

Tregon detyrimin për t'i dhënë përparësi fluksit të trafikut që vjen në drejtim të kundërt, në ngushtimet ku është vendosur drejtimi njëkallmsh i alternuar.



Figura II.42, neni 109

FUNDI I SE DREJTËS SE PERPARESIE
Tregon se rruga nuk gezon me të drejtën e perparësise.



Figura II.43/a, neni 110

KRYQEZIM ME TË DREJTË PERPARESIE
Paralajmeron një kryqezim ku shoferi ka perparësi ndaj mjeteve që vijnë nga rrugë jokryesore.



Figura II.43/b, neni 110

KRYQEZIM NE FORME "T" ME TË DREJTË PERPARESIE
Paralajmeron një kryqezim në formë "T", me një rrugë jokryesore, që futet nga e djathta.



Figura II.43/c, neni 110

KRYQEZIM NE FORME "T" ME TË DREJTË PERPARESIE
Paralajmeron një kryqezim në formë "T", me një rrugë jokryesore, që futet nga e majta.



Figura II.43/d, neni 110

HYRJE NGA E DJATHTA
Paralajmeron një hyrje rrugore me korsë pershpjëtuese vendosur nga e djathta.



Figura II.43/e, neni 110

HYRJE NGA E MAJTA
Paralajmeron një hyrje rrugore me korsë pershpjëtuese vendosur nga e majta.




Figura II.44, nenet 109, 111

E DREJTË PERPARESIE
Tregon se pjesa e rrugës gezon të drejtën e perparësise.



Figura II.45, nenet 37, 41, 112

E DREJTË PERPARESIE, NE DREJTIMET NJEKALIMSHË TE ALTERNUARA
Tregon se shoferi ka perparësi në kalim të kundërt, në ngushtimet e rrugës ku është vendosur drejtimi njëkalimsh i alternuar.

SINJALET E NDALIMIT



Figura II.46, neni 114

NDALIMQARKULLIMI

Ndalon hyrjen ne nje rruge ku, ne te dyja drejtimet, kalimi eshte i ndaluar.



Figura II.47, nenet 114,120

NDALIMKALIMI

Ndalon hyrjen ne nje rruge te pranueshme nga ana tjeter, ne cilesine e drejtimet njekalimsh



Figura II.48, nenet 30,37,114

NDALIMPARAKALIMI

Ndalon parakalimin e mjeteve me motor, perjashtuar bicikletat me motor dhe motoçikletat, edhe pse manovra mund te kryhet ne gjysmerrugen me ose pa vije te vazhdueshme.



Figura II.49, neni 114

LARGESIA MINIMALE E DETYRUESHME, NE METRA
Ndalon ndjekjen e mjetit qe paraprin nga nje largesi me e vogel nga ajo e treguar ne metra mbi sinjal.



Figura II.50, nenet 30,37,114,177

KUFIRI MAKSIMAL I SHPEJTESISE, km/ore.

Ndalon kapercimin e shpejtesise se treguar ne km/ore, pervec kufirit me te vogel, nisur nga kategorite e vecanta te mjeteve.



Figura II.51, neni 114

NDALOHEN SINJALIZIMET ZANORE

Ndalon, pervec rasti te rezikut te menjehershem, perdorimin e sinjalizuesve zanore.



Figura II.52, nenet 30,115

NDALOHET PARAKALIMI PER MJETET ME NGARKESE TE PLOTE, ME TE MADHE SE 3,5 TONE.

Ndalon parakalimin e mjeteve me motor nga mjetet me ngarkese te plote, me te madhe se 3,5 tone, te papershtatshme per transport njerezish.



Figura II.53, neni 115

NDALIMQARKULLIMI PER MJETET QE TERHIQEN NGA KAFSHE
Ndalohe kalimi per mjetet qe terhiqen nga kafshe.



Figura II.54, neni 115

NDALIMQARKULLIMI PER KEMBESORE
Ndalon kalimin e kembesoreve.



Figura II.55, neni 115

NDALIMQARKULLIMI PER BIÇIKLETA
Ndalon kalimin e biçikletave.



Figura II.56, neni 115

NDALIMQARKULLIMI PER MOTOÇIKLETA
Ndalon kalimin per motoçikleta.



Figura II.57, neni 115

NDALIMQARKULLIMI PER MJETET ME KRAHE
Ndalon kalimin e mjeteve me krahe.



Figura II.58, neni 115

NDALIMQARKULLIMI PER TE GJITHA MJETET
Ndalon kalimin e te gjitha automjeteve, perfshire edhe
motomjetet me tri dhe kater rrota.



Figura II.59, neni 115

NDALIMQARKULLIMI PER AUTOBUSET
Ndalon kalimin e autobuseve.



Figura II.60/a, neni 115

NDALIMQARKULLIMI PER MJETET ME NGARKESE TE
PLOTE, MBI 3,5 TONE
Ndalon kalimin e mjeteve me ngarkese te plote. mbi 3,5
tone dhe te papershtatshme per transport njerrezish.



Figura II.60/b, neni 115

NDALIMQARKULLIMI PER MJETET ME NGARKESE TE PLOTE,
MBITONE
Nje shifer e bardhe brenda ne nje simbol te zi tregon vleren
maksimale te mases se mjeteve me ngarkese te plote, qe
lejohen per kalim te ndryshem nga ai i figures II.60/a.



Figura II.61, neni 115

NDALIMQARKULLIMI PER MJETET ME MOTOR QE TERHEQIN NJE RIMORKIO
Ndalon kalimin e te gjitha mjeteve me motor qe terheqin nje rimorkio.



Figura II.62, neni 115

NDALIMQARKULLIMI I MAKINAVE BUJQESORE.
Ndalon kalimin e makinave bujqesore.



Figura II.63, neni 115

NDALIMQARKULLIMI I MJETEVE QE TRANSPORTOJNE MALLRA TE RREZIKSHME.
Ndalon kalimin e mjeteve, qe transportojne mallra te rrezikshme.



Figura II.64/a, neni 115

NDALIMQARKULLIMI I MJETEVE QE TRANSPORTOJNE LENDE PLASESE OSE PRODUKTE LEHTESISHT TE NDEZSHME.
Ndalon kalimin e mjeteve qe transportojne lende plasese ose produkte lehtesisht te ndezshme.



Figura II.64/b, neni 115

NDALIMQARKULLIMI I MJETEVE QE TRANSPORTOJNE PRODUKTE QE BASHKEVEPROJNE DHE E NDOTIN UJIN
Ndalon kalimin e mjeteve qe transportojne produkte, qe bashkeveprojne dhe e ndotin ujin.



Figura II.65, neni 116

NDALIMQARKULLIMI I MJETEVE QE KALOJNE GJERESINE METRA
Ndalon kalimin e mjeteve qe kane gjeresine me te madhe se ajo e treguar.



Figura II.66, neni 116

NDALIMQARKULLIMI I MJETEVE QE KALOJNE LARTESINE METRA
Ndalon kalimin e mjeteve, qe kane lartesi me te madhe se ajo e treguar, ne table..



Figura II.67, neni 116

NDALIMQARKULLIMI I MJETEVE OSE I KOMPLEKS MJETESH, QE KALOJNE GJATESINE ME TE MADHE METRA
Ndalon kalimin e mjeteve te vecuara ose komplekse mjetes, qe kalojne gjatesine e treguar, ne table.



Figura II.68, neni 116

NDALIMQARKULLIMI I MJETEVE QE KALOJNE NJE MASE ME TE MADHE SETONE
Ndalon kalimin e mjeteve qe kalojne masen e treguar ne table.



Figura II.69, neni 116

NDALIMQARKULLIMI I MJETEVE QE KALOJNE MASEN PER AKS ME TE MADHE SE TONE
Ndalon kalimin e mjeteve qe kane ne aksin me te ngarkuar nje mase me te madhe se ajo e treguar ne table.



Figura II.70, nenet 30,117

RRUGE E LIRE
Tregon fundin e te gjitha rregullave te treguara me pare.



Figura II.71, nenet 30,117

FUND I KUFIZIMIT TE SHPEJTESISE
Tregon mbarimin e kufizimit te shpejtesise ne kete lloj rruge.



Figura II.72, nenet 30,117

FUNDI I NDALIMIT TE PARAKALIMIT
Tregon fundin e ndalimit te parakalimit per te gjitha mjetet.



Figura II.73, nenet 30,117

FUNDI I NDALIMIT TE PARAKALIMIT PER MJETET ME NGARKESE TE PLOTE, ME MASE ME TE MADHE SE 3.5 TONE.
Tregon fundin e ndalimit te parakalimit per mjetet me ngarkese te plote, qe e kalon masen 3,5 tone, te papershtatshme per transport njerzish.



Figura II.74, neni 118

NDALIMPUSHIMI

Tregon vendet ku është i ndaluar pushimi, duke ua shtuar atyre vendeve, ku, si rregull i përgjithshëm, është i ndaluar pushimi. Në mungesë të mbishkrimeve sqaruese ndalimi është i përhershëm, për 24 ore, përgjatë rrugëve jashtëqytetese. Në rrugët qytetese, në mungesë të mbishkrimeve sqaruese, ndalimi është në fuqi nga ora 8,00 deri në orën 22,00. Panelet plotësuese, me shifra ose mbishkrime, mund të zëvendësojnë shenjen e ndalimit.



Figura II.76, neni 118

PARKIM

Tregon një zonë të organizuar dhe të pajisur për pushimin e mjeteve, për një kohë të përcaktuar. Me ndihmën e paneleve plotësuese janë treguar, me vlerë ligjore:

- kufizimi i kohës;
- tarifa për qëndrimin;
- skemat e pozicionimit të mjeteve (qëndrim paralel, i pjerret, kënddrejtë);
- kategoria e lejuar ose e përjashtuar.



Figura II.75, neni 118

NDALIMQENDRIMI

Ndalon pushimin dhe qëndrimin ose çfardolloj ndalimi të çastit të mjetit.



Figura II.77, neni 118

PARALAJMERIM PËR PARKIM

Me anën e shigjetave të vendosura në drejtim të pershtatshej tregon drejtimin për në zonë ose infrastrukturë të parkimit.



Emërtimi i entit pronar të rrugës.

Numri dhe viti i leshimit të autorizimit.

Figura II.78, neni 118

RRUGEKALIMI

Lajmeron zonën për hyrjen e mjeteve në pronësitë anësore, ku është në fuqi ndalimi i pushimit.



Figura Il.79/a, neni 118

VENDQENDRIMI I PRANUAR NGA KATEGORI TE VEÇANTA

Tregon vendqendrimin e pranuar per mjetet ne sherbim te invalideve te pajisur me shenjen dalluese, perkatese.



Figura Il.79/b, neni 118

VENDQENDRIMI I PRANUAR NGA KATEGORI TE VEÇANTA

Tregon vendqendrimin e pranuar per mjetet e caktuara per ndihmen e shpejte.



Figura Il.79/c, neni 118

VENDQENDRIMI I LEJUAR PER KATEGORI TE VEÇANTA MJETESH

Lajmeron perjashtimin nga rregulli i ndalimit te qendrimit per mjetet e Forcave te Armatosura, te policise shteterore, te zjarrfikesve, te policise bashkiake dhe te sherbimeve te tjera, me interes publik dhe te ndihmes se shpejte.



Figura Il.79/d, neni 118

RREGULLIME TE NDRYSHUESHME TE VENDQENDRIMIT NE QENDREN E BANUAR

Shembull i sinjaleve te perbera, qe lejon qendrimin ne disa ore dhe ndalimin ne disa ore te tjera.

SINJALE DETYRIMI



Figura II.80/a, nenet 30,120

DREJTIMI I DETYRUESHEM DREJT

Tregon detyrimin për të ndjekur vetëm rrugën drejt.



Figura II.80/b, nenet 30,120

DREJTIMI I DETYRUESHEM NGA E MAJTA

Tregon detyrimin për t'u kthyer vetëm majtas.



Figura II.80/c, nenet 30,120

DREJTIMI I DETYRUESHEM NGA E DJATHTA

Tregon detyrimin për t'u kthyer vetëm djathtas.



Figura II.80/d, nenet 30,120

PARALAJMERIM PËR T'U KTHYER DETYRIMISHT NGA E DJATHTA

Paralajmeron detyrimin për t'u kthyer nga e djathta.



Figura II.80/e, nenet 30,120

PARALAJMERIM PËR T'U KTHYER, DETYRIMISHT, MAJTAS

Paralajmeron detyrimin për t'u kthyer nga e majta.



Figura II.81/a, nenet 30,120

DREJTIM I LEJUAR MAJTAS DHE DJATHTAS

Tregon pamundesinë ose ndalimin për të ndjekur drejtimin drejt.



Figura II.81/b, nenet 30,120

DREJTIM I LEJUAR DREJT DHE NGA E DJATHTA

Tregon pamundesinë ose ndalimin e kthimit nga e majta.



Figura II.81/c, nenet 30,120

DREJTIM I LEJUAR DREJT DHE NGA E MAJTA

Tregon pamundesinë ose ndalimin e kthimit nga e djathta.



Figura II.82/a, nenet 30,120,173,175

KALIM I DETYRUESHEM NGA E MAJTA

Detyron shoferet te kalojne nga e majta e nje pengese, nje ishulli, nje brezi shpetimi, nje kantieri rrugor, nje trafikndaresi, etj.



Figura II.82/b, nenet 30,120,173,175

KALIM I DETYRUESHEM NGA E DJATHTA

Detyron shoferet te kalojne nga e djathta e nje pengese, nje ishulli, nje brezi shpetimi, nje kantieri rrugor, nje trafikndaresi etj.



Figura II.83, nenet 30,120,173,175

KALIME TE LEJUARA

Lejon shofereve te kalojne si nga e djathta dhe nga e majta e nje pengese, nje ishulli, nje brezi shpetimi, nje kantieri rrugor, nje trafikndaresi, etj.



Figura II.84, neni 120

QARKULLIM RRETHOR

Tregon pranine e nje nderprerjeje, nje zone, nje shesh etj, ku qarkullimi eshte rregulluar ne menyre rrotulluese, sipas drejtimit te treguar nga shigjetat.



Figura II.85, neni 120

KUFIZIMI MINIMAL I SHPEJTESISE

Detyron mjetet te mbajne shpejtesine minimale te treguar dhe nga kjo ndalon kalimin aty ku nuk jane ne gjendje te shikojne kete pershkrim.



Figura II.86, neni 120

FUNDI I KUFIZIMIT MINIMAL TE SHPEJTESISE

Tregon fundin e pershkimit te sinjalit te Fig. II 85.



Figura II.87, nenet 120,133

ZINXHIRE TE DETYRUESHEM PER DEBORE

Detyron qarkullimin me zinxhire debore ose me goma per rruge me debore, duke u nisur nga pika ku eshte vendosur sinjali.



Figura II.88, neni 120

RRUGE KALIMI PER KEMBESORE

Tregon fillimin e nje rruge, nje itinerari, e nje zone kembesore qytetese, te rezervuar vetem per kembesore. Sinjali nenkupton ndalimin e kalimit per te gjitha kategorite e tjera te perdoruesve te rruges.



Figura II.89, neni 120

FUNDI I RRUGES SE KALIMIT PER KEMBESORE

Tregon fundin e nje rruge, e nje intinerari, nje rrugice, nje zone kembesoreshe qytetese, te rezervuar vetem per kembesore.



Figura II.90, neni 120

RRUGEKALIMI PER BIÇIKLETA

Tregon fillimin, ose vazhdimin e nje piste, nje korsie, nje rruge, nje intinerari, te rezervuar vetem per biçikleta.



Figura II.91 neni 120

FUNDI I RRUGES SE KALIMIT PER BIÇIKLETA

Tregon fundin e nje piste, nje korsie, nje rruge, nje intinerari, te rezervuar vetem per biçikleta.



Figura II.92/a, neni 120

RRUGEKALIMI PER BIÇIKLETA, NGJITUR ME TROTUARIN

Tregon fillimin ose vazhdimin e nje piste ose korsie, te rezervuar per biçikleta, ngjitur ose paralel me nje trotuar ose edhe me nje kalim te rezervuar per kembesore. Simbolet mund te jene te anasjellte, per te treguar pozicionin real te pistes e te trotuarit.



Figura II.92/b, neni 120

RRUGEKALIMI PER KEMBESORE DHE PER BIÇIKLETA

Tregon fillimin ose vazhdimin e nje rruge, nje intinerari, ose nje rrugice, te rezervuar, ne menyre te perzier, si per kembesore edhe per biçikleta.



Figura II.93/a, neni 120

FUNDI I RRUGES SE KALIMIT PER BIÇIKLETA, NGJITUR ME TROTUARIN

Tregon fundin e nje rruge kalimi per biçikleta ngjitur me trotuarin.



Figura II.93/b, neni 120

FUNDI I RRUGES SE KALIMIT PER KEMBESORE DHE PER BIÇIKLETA

Tregon fundin e nje vendi, rruge, ose intinerari, te rezervuar, ne menyre te perzier, si per kembesore edhe per biçikleta.



Figura II.94, neni 120

RRUGEKALIMI I REZERVUAR PER KAFSHE BARE OSE ME SHALE

Tregon fillimin e nje piste ose te nje kalimi te vecante vetem per kafshe bare ose me shale dhe te ndaluar per mjete.



Figura II.95, neni 120

FUNDI I RRUGES SE KALIMIT TE REZERVUAR PER KAFSHE BARE OSE ME SHALE

Tregon fundin e rruges se kalimit te rezervuar per kafshe bare ose me shale.



Figura II.96, neni 121

NDAL-DOGANA

Lajmeron nje vendkalim doganor prane kufirit me vendet kufitare, qe nuk bejne pjese ne Komunitetin European, ku eshte i detyrueshem qendrimi.



Figura II.97/a, neni 121

KUFI SHETEROR NDERMJET VENDEVE TE KOMUNITETIT EUROPIAN

Tregon kufi sheteror me vendet kufitare qe bejne pjese ne Komunitetin European. Kuotat u referohen rrugeve jashte-qytetese. Mbi autostrade brinja e katrorit eshte 150 cm.



Figura II.97/ b, neni 121

PARALAJMERON KUFIRIN SHETEROR NDERMJET VENDEVE TE KOMUNITETIT EUROPIAN

Sinjali i Fig. II 97/a i plotesuar nga paneli model II 1, paralajmeron kufirin sheteror me vendet kufitare qe bejne pjese ne Komunitetin European. Mbi rrugjet jashte qytetese paneli plotesues eshte 120 x 40 cm. Mbi autostrade eshte 150 x 150 cm.



Figura II.98, neni 121

NDAL-POLICIA

Tregon detyrimin e qendrimit ndaj nje postbiloku rrugor, te vene nga organet e policise.



Figura II.99, neni 121

NDAL-STACION

Paralajmeron detyrimin e qendrimit prane hyrjeve autostradale te kontrolluara, per veprimet e takses rrugore.

SINJALET TREGUESE



Figura II.100, nenet 123,129,132
QENDER



Figura II.101, nenet 123,129,132
POSTA




Figura II.102, nenet 123,129,132
BASHKIA



Figura II.103, nenet 123,129,132
NDIHMA E SHPEJTE



Figura II.104, nenet 123,129,132
SPITAL



Figura II.105, nenet 123,129,132
AMBULANCE




Figura II.106, nenet 123,129,132
FARMACI



Figura II.107, nenet 123,129,132
TELEFON



Figura II.108, nenet 123,129,132
INFORMACION




Figura II.109, nenet 123,129,132
POLICIA FINANCIARE



Figura II.110, nenet 123,129,132
POLICIA




Figura II.111, nenet 123,129,132
POLICIA BASHKIAKE



Figura II.112, nenet 123,129,132
ZJARRFIKESAT



Figura II.113, nenet 123,129,132
KUFIRI



Figura II.114, nenet 123,129,132
STACION HEKURUDHE



Figura II.115, nenet 123,129,132
STACIONI HEKURUDHES SHETERORE.



Figura II.116, nenet 123,129,132
AEROPORT



Figura II.117, nenet 123,129,132
NISJA



Figura II.115, nenet 120,129,132
MBERRITJA



Figura II.119, nenet 123,129,132
PORT



Figura II.120, nenet 123,129,132
TRAGET



Figura II.121, nenet 123,129,132
MOTOSKAF



Figura II.122, nenet 123,129,132
VENDPARKIM AUTOBUSESH



Figura II.123, nenet 123,129,132
FUSHE HELIKOPTERESH (HELIPORT)



Figura II.124, nenet, 123,129,132
NGARKIM - SHKARKIM



Figura II.125, nenet, 123,129,132
ZONE KEMBESORESH



Figura II.126, nenet 123,129,132
VENDKALIM KEMBESORESH



Figura II.127, nenet 123,129,132
NENKALIM



Figura II.128, nenet 123,129,132
MBIKALIM



Figura II.129, nenet 123,129,132
RAMPE



Figura II.130, nenet 123,129,132
INVALID



Figura II.131, nenet 123,129,132
BIÇIKLETA



Figura II.131, nenet 123,129,132
CIKLOMOTOR



Figura II.133, nenet 123,129,132
MOTOÇIKLETE



Figura II.134, nenet 123,129,132
TRIÇIKEL



Figura II.135, nenet 123,129,132
MOTOKARRO



Figura II.136, nenet 123,129,132
AUTOVETURE



Figura II.137, nenet 123,129,132
KAMION



Figura II.138, nenet 123,129,132
KAMION ME RIMORKIO



Figura II.139, nenet 123,129,132
MJET I ARTIKULUAR



Figura II.140, nenet 123,129,132
TRANSPORT ME KONTENIER



Figura II.141, nenet 123,129,132
AUTOBUS QYTETES



Figura II.142, nenet 123,129,132
AUTOBUS JASHTEQYTETES




Figura II.143, nenet 12129,132
TRAMVAJ



Figura II.144, nenet 123,129,132
METRO



Figura II.145, nenet 123,129,132
TAKSI



Figura II.146, nenet 123,129,132
AUTOKAMP



Figura II.147, nenet 123,129,132
KAMPING



Figura II.148, nenet 123,129,132
AUTOVETURE ME KAMPING




Figura II.149, nenet 123,129,132
TRANSPORTIM AUTOMJETESH ME VAGON



Figura II.150, nenet 123,129,132
VAGON PER TRANSPORT AUTOMJETESH ME FJETJE



Figura II.151, nenet 123,129,132
MAKINA NDERTIM TRANSPORTI



Figura II.152, nenet 123,129,132
KAMION VETESHKARKUES



Figura II.153 nenet 123,129,132
MJET I NDIHMES RRUGORE



Figura II.154, nenet 123,129,132
BOREPASTRUESE



Figura II.155, nenet 123,129,132
MAKINE PASTRIMI



Figura II.156, nenet 123,129,132

TRAKTOR



Figura II.157, nenet 123,129,132

MAKINE PUNUESE



Figura II.158 nenet 123,129,132

AUTOÇISTERNE ME PRODUKTE QE NDOTIN MJEDISIN



Figura II.159, nenet 123,129,132

TRANSPORT LENDESH PLASESE
Mjet qe shoqeron transportin e mallrave shperthyese (eksplozive).



Figura II.160, nenet 123,129,132

MJET PER TRANSPORT MALLRASH TE RREZIKSHME



Figura II.161, nenet 123,133,129,132

AUTOSTRADA



Figura II.162, nenet 123,129,132

KTHIM I DREJTIMIT TE LEVIZJES



Figura II.163, nenet 123,129,132

FURNIZIM ME KARBURANT



Figura II.164, nenet 123,129,132
BENZINE E GJELBERT



Figura II.165, nenet 123,129,132
G P L



Figura II.166, nenet 123,129,132
DIESEL



Figura II.167, nenet 123,129,132
METAN




Figura II.168, nenet 123,129,132
AUTOGARAZH



Figura II.169, nenet 123,129,132
RIPARIME



Figura II.170, nenet 123,129,132
PARKIM



Figura II.171, nenet 123,129,132
PARKIM ME PAGESE



Figura II.172, nenet 123,129,132
PARKIM ME PAGESE, ME ORAR TE PERCAKTUAR



Figura II.173, nenet 123,129,132
HOTEL OSE MOTEL



Figura II.174, nenet 123,129,132
BAR



Figura II.175, nenet 123,129,132
RESTORANT



Figura II.176, nenet 123,129,132
TUALET



Figura II.177, nenet 123,129,132
DALJA E URGJENCES



Figura II.178, nenet 123,129,132
FIKES ZJARRI



Figura II.179, nenet 123,129,132,344
IMPIANT SHKARKIMI PER AUTOKAMP



Figura II.180, nenet 123,129,132
KAMP




Figura II.181, nenet 123,129,132,133
GOMA PER RRUGE ME DEBORE




Figura II.182, nenet 123,129,132,135
ZINXHIRE DEBORE



Figura II.183, nenet 123,129,132
KOPESHT FEMIJESH



Figura II.184, nenet 123,129,132
SHKOLLE



Figura II.185, nenet 123,129,132
UNIVERSITET



Figura II.186, nenet 123,129,132
OBJEKT KULTI (Kishe, Xhami etj.)




Figura II.187, nenet 123,129,132
VARREZA



Figura II.188, nenet 123,129,132
BANKA



Figura II.189, nenet 123,129,132
GJYKATE



Figura II.190, nenet 123,129,132
BIBLIOTEKA



Figura II.191, nenet 123,129,132
EKSPozITA / PANAIRe



Figura II.192, nenet 123,129,132
ZONE INDUSTRIALE



Figura II.193, nenet 123,129,132
ZONE KU BEHET TREGTIA E GJEDHEVE



Figura II.194, nenet 123,129,132
SUPERMERKATE



Figura II.195, nenet 123,129,132
KINEMA



Figura II.196, nenet 123,129,132
TEATER



Figura II.197, nenet 123,129,132
DISKOTEKE



Figura II.198, nenet 123,129,132
PARK LOJERASH



Figura II.199, nenet 123,129,132
KOPESHT ZOOLOGJIK




Figura II.200, nenet 123,129,132
AKUARIUM



Figura II.201, nenet 123,129,132
MUZE



Figura II.202, nenet 123,129,132
LLIXHA (BANJA TERMALE)



Figura II.203, nenet 123,129,132
KESHTJELLE



Figura II.204, nenet 123,129,132
ZONE ARKEOLOGJIKE



Figura II.205, nenet 123,129,132
SHPELLE



Figura II.206, nenet 123,129,132
PORT TURISTIK



Figura II.207, nenet 123,129,132
ESKURSIONISTE



Figura II.208, nenet 123,129,132
PIKE PANORAMIKE




Figura II.209, nenet 123,129,132
ZONE PIKNIKU




Figura II.210, nenet 123,129,132
DET, LUME, LIQEN




Figura II.211, nenet 123,129,132
VEND ME PISHA



Figura II.212, nenet 123,129,132
VEND ME PISHA DHE DET




Figura II.213, nenet 123,129,132
PYLL



Figura II.214, nenet 123,129,132
UJEVARA




Figura II.215, nenet 123,129,132
QENDER SPORTIVE



Figura II.216, nenet 123,129,132
STADIUM



Figura II.217, nenet 123,129,132
HIPODROM



Figura II.218, nenet 123,129,132
VELODROM (PISTE ÇIKLIZMI)



Figura II.219, nenet 123,129,132
PISHINE



Figura II.220, nenet 123,129,132
FUSHE VOLEJBOLLI



Figura II.221, nenet 125, 129, 132
FUSHE BASKETBOLLI



Figura II.222 nenet 123,129,132
FUSHE TENISI



Figura II.223, nenet 123,129,132
PISTE PER PATINAZH



Figura II.224, nenet 123,129,132
POLIGON QITJE



Figura II.225, nenet 123,129,132
VEND PER USHTRIMIN NE HARK



Figura II.226, nenet 123,129,132
FUSHE LOJE ME BIRILA



Figura II.227, nenet 123,129,132
FUSHE KU LUHET GOLF



Figura II.228, nenet 123,129,132
SHKOLLA E SKIVE




Figura II.229, nenet 123,129,132
TELEFERIK



Figura II.230, nenet 123,129,132
TELEFERIK ME NDEJJESE



Figura II.231, nenet 123,129,132
SKINGRITES

SINJALET PARALAJMERUESE




Figura II.232, nenet 124,157

SINJALE ME DREJTIM LART, ME FENERE SEMAFORIKE
TE PERFSHIRE



Figura II.233, neni 125

SINJALE PARALAJMERUESE PER KRYQEZIM QYTETES



Figura II.234, neni 125

SINJALE PARALAJMERUESE PER KRYQEZIME
JASHTEQYTETESE




Figura II.235, neni 125

SINJALE PARALAJMERUESE TE UDHEKRYQEVE PER
DEGEZIME AUTOSTRADALE



Figura II.236, neni 125

SINJALE PARALAJMERUESE TE AFRIMIT TE KRYQEZIMIT QYTETES



Figura II.237, neni 125

SINJALE PARALAJMERUESE TE AFRIMIT TE NJE KRYQEZIMI JASHTEQYTETES




Figura II.238, neni 125

SINJALE PARALAJMERUESE TE KRYQEZIMIT QYTETES ME QARKULLIM RRETHOR



Figura II.239, neni 125

SINJALE PARALAJMERUESE TE KRYQEZIMEVE QYTE TESE, ME NDALIM - KALIME PER NJE KATEGORI MJETESH, NE NJE DEGE TE KRYQEZIMIT.



Figura II.240, nenet 85,125

SINJALE PARALAJMERUESE PER KRYQEZIMET JASHTEQYTETESE, ME KALIME NE NIVEL NE NJE DEGE TE KRYQEZIMIT

SINJALET PARAZGJEDHESE




Figura II 242 neni 125

SINJALET PARAZGJEDHESE QYTETESE, TE VENA
MBI RRUGE




Figura II.241, neni 125

SINJALET PARAZGJEDHESE QYTETESE



Figura II.243, neni 125

SINJALET PARAZGJEDHESE JASHTEQYTETESE




Figura II.244, neni 125

SINJALET PARAZGJEDHESE QYTETESE



Figura II.245, neni 125

SINJALET PARAZGJEDHESE JASHTEQYTETESE




Figura II.246 neni 125

SINJAL RRUGOR, ME FUNKSION PARALAJMERUES




Figura II.247, neni 125

SINJAL RRUGOR, ME FUNKSION PARAZGJEDHES DHE DREJTIMI

Ne rastin e nje çiftezimi te sinjaleve rrugore, me funksion paralajmerimi, me sinjale rrugore drejtuese, shigjeta, per t'u perdorur ne keto te fundit, do te jete e modelit te perdorur ne Tabelen II.24.




Figura II.248, neni 126

SINJALE TE DREJTIMIT QYTETES

Ne sinjal mund te futen simbole te figurave nga II.100 deri II.231 ose numri i rruges. Keto figura vendosen gjithmone ndermjet shigjetes dhe emrit. Duhet te futet edhe largesia ne km (pa shenjen "km") pas emrit, ne rastet e tregimit te nje qendre te banuar jashte qytetese.




Figura II.249, neni 126

SINJALE TE DREJTIMIT JASHTEQYTETES

Ne sinjal mund te futen simbole te figurave nga II.100 deri II.231 ose numri i rruges. Keto vendosen ne pjesen e kundert te te shigjetes. Shifra treguese e largesise e shprehur ne kilometra (pa shenjen "km") duhet te ndjehet gjithmone emrin e qendres se banuar. Kjo eshte e detyrueshme.




Figura II.250, neni 126

SINJALE RRUGORE ME FUNKSION DREJTIMI




Figura II.252, neni 126

SINJALE RRUGORE ME FUNKSION DREJTIMI, PER PERDORIM TE KORSIVE TE VEÇANTA




Figura II.251, neni 126

SINJALE RRUGORE ME FUNKSION DREJTIMI.




Figura II.255, neni 126

GRUP I PERBASHKET SINJALIZUES QYTETES, DYRRADHESH

Ne qofte se sinjalet e drejtimit jane ne numer te madh eshte mire t'i ndajme ne grupe me te vogla, me shigjeta homogjene, me kahe drejt te njejtut drejtim dhe te vendosura ne pozicion ngjitur ose ne pikat me te aferta te kryqezimit.




Figura II.253, neni 126

GRUP I PERBASHKET SINJALIZUES, QYTETES NJERRADHESH

Eshte nje grupim racional i tabelave, qe bejne pjese ne nje pozicion te vetem ne zonen e nje kryqezimi qytetes ose mbi nje ishull trafiku.




Figura II.254, neni 126

GRUP I PERBASHKET SINJALIZUES JASHTEQYTETES.

Eshte nje grupim racional i tabelave, qe bejne pjese ne nje pozicion te vetem ne zonen e nje kryqezimi jashteqytetes.

SINJALET E IDENTIFIKIMIT TE RRUGES



Figura II.256, neni 127

SINJALE IDENTIFIKIMI TE INTINERAREVE NDERKOMBE-TARE.



Figura II.257, neni 127

SINJALE IDENTIFIKIMI AUTOSTRADALE



Figura II.258, neni 127

SINJALE IDENTIFIKIMI TE RRUGEVE SHTETERORE



Figura II.259, neni 127

SINJALE IDENTIFIKIMI TE RRUGEVE TE RRETHEVE



Figura II.260, neni 127

SINJALE IDENTIFIKIMI TE RRUGEVE KOMUNALE

SINJALET E LARGESIVE PROGRESIVE



Figura II.261, neni 127

SINJALET E KILOMETRAZHIT PROGRESIV Permasat jepen ne centimetra

	L		H	
autostrada, rruge jashteqytetese kryesore dhe qytetese, me qarkullim te vazhdueshem	50	70	20	25
rruge te tjera	25	40	10	15

Permasat e treguara jane fikse dhe nuk lejohen permasa te ndermjetme.



Figura II.262, neni 127

SINJALET E HEKTOMETRAZHIT PROGRESIV Permasat jepen ne centimetra

	L minimum
autostrada, rruge jashteqytetese kryesore dhe qytetese, me qarkullim te vazhdueshem	25
rruge te tjera	20

Permasat e treguara jane fikse dhe nuk lejohen permasa te ndermjetme.




Figura II.263, neni 127

MATESI I LARGESISE PROGRESIV, AUTOSTRADAL

Ne kete mates te largesise:

- tabelat, numrat ne fund te te cilave jane 1,3,4,6,7 dhe 9 sinjalizojne emrin e stacionit te ardhshem si dhe largesine perkatese;
- tabelat, numrat te cilat perfundojne me 2, 5, dhe 8, sinjalizojne zonat e sherbimit dhe zonat e parkimit me te afertasi dhe largesine perkatese;
- tabelat, numrat qe perfundojne me 0 sinjalizojne qendrat e prefekturave ose qytetin nga i cili fillon rruga si dhe largesine perkatese.



Figura II.264, neni 127

MATESI I LARGESISE PROGRESIV, AUTOSTRADAL

shenohet mbi vijen ndarese te rruges me gjeresi me te vogel se 2,50 m.

Ne qofte se shihet e pershtatshme mund te perdoret matesi i largesise progresiv i krahut 70 cm, duke u perputhur me gjeresine e panelit te poshtem.




Figura II.265, neni 127

MATESI I LARGESISE PROGRESIV I INTEGRUAR ME
SINJALET E TREGIMIT TE RRUGEVE JASHTEQYTETESE



Figura II.266, neni 127

MATESI I LARGESISE PROGRESIV PER RRUGE SHTETERORE



Figura II.267, neni 127

MATES I LARGESISE PROGRESIV I RRUGEVE TE
RRETHEVE




Figura II.268, neni 127

MATES I LARGESISE PROGRESIV I RRUGEVE KOMUNALE




Figura II.269, neni 127

NUMER IDENTIFIKIMI I AUTOSTRADES SE BASHKU ME
SHIGJETEN ME FUNKSION DREJTIMI




Figura II.270, neni 127

NUMER IDENTIFIKIMI I RRUGES SHTETERORE SE BASHKU
ME SHIGJETEN E RRUGES KOMUNALE DHE ME SHIGJETEN
ME FUNKSION DREJTIMI



Figura II.271, neni 127

NUMER IDENTIFIKIMI I RRUGEVE TE RRETHEVE SE BASHKU ME SHIGJETEN ME FUNKSION DREJTIMI



Figura II.273, neni 129

FILLIMI I NJE QENDRE TE BANUAR



Figura II.272, neni 128

SINJALE TE INTINERARIT JASHEQYTETES
Tregon, para çdo daljeje nga autostrada, ose rruge jashtëqytetese, kryesore, qendrat e banimit, ato turistike ose gjeografike, të arritshme nga kjo dalje.



Figura II.274, neni 129

FUND I NJE QENDRE TE BANUAR



Figura II.275, neni 129

SHENJE E FILLIMIT DHE E MBARIMIT TE RRETHIT




Figura II.276, neni 129

SHENJE E FILLIMIT DHE E MBARIMIT TE QENDRES SE BANUAR

SINJALET VENDORE




Figura II.277, neni 129

NDIHMA E SHPEJTE



Figura II.278, neni 129

STACION



Figura II.279, neni 129

POLICIA




Figura II.280, neni 129

POLICIA TATIMORE



Figura II.281, neni 129

INFORMACION



Figura II.282, neni 129

SPITAL



Figura II.283, neni 129

BASHKIA




Figura II.284, neni 129

POLICIA BASHKIAKE




Figura II.285, neni 130

SINJALI I TREGIMIT AUTOSTRADAL

Tregon qendrat e banuara te aferta ose edhe te largta. Largesia jepet ne kilometra. Ne se perdoret mbi rruge jashteqytetese ngjyra e sfondit eshte blu.



Figura II.286, neni 130

NUMER IDENTIFIKIMI AUTOSTRADAE SE BASHKU ME SHIGJETEN VERTIKALE ME FUNKSIONIN TREGUES.




Figura II.287, neni 130

SINJALI QE LAJMERON NJE PIKE QYTETESE

Tregon drejtimin drejt nje pike me interes publik, qytetes.




Figura II.288, neni 130

SINJALI QE LAJMERON NJE PIKE QYTETESE

Tregon drejtimin drejt pikave me interes publik, qytetes.




Figura II.289, neni 130

SINJALI QE LAJMERON NJE PIKE QYTETESE

Tregon drejtimin drejt pikave me interes publik, qytetes.




Figura II.290, neni 131

SINJAL EMER-RRUGE, I ZBATUAR NE SHTYLLE SEMAFORIKE
Tregon emrin e vendbanimit.




Figura II.291, neni 131

SINJAL EMER-RRUGE I ZBATUAR NE KENDIN E RRUGES




Figura II.292, neni 131

SINJAL EMER-RRUGE SE BASHKU ME SHENJEN E
DREJTIMIT NJEKALIMESH DHE NUMRAT E GODINAVE




Figura II.293, neni 131

NUMER GODINE, PINGUL ME AKSIN RRUGOR



Figure II.294, neni 132

SINJALE TURISTIKE DHE TE TERRITORIT
Keto sinjale mund te bejne pjese ne grupet sinjalizuese, me te njejtat rregulla vendosjeje.



Figura II.295, neni 132

SHENJE E PERCAKTIMIT TE TERRITORIT



Figura II.296, neni 132

SHENJE E FILLIMIT TE ZONES INDUSTRIALE




Figura II.297, neni 132

SHENJE DREJTUESE PER ZONAT INDUSTRIALE

SISTEM SHENJASH HOTELIERE




Figura II.298, neni 132

PARALAJMERIM PER INFORMACION PER HOTELET
TURISTIKE




Figura II.299, neni 132

SHENJE PER INFORMACIONE PER HOTELE




Figura II.300, neni 132

SHENJE PARALAJMERIMI PER HOTELET




Figura II.301, neni 132

SHENJA DREJTUESE PER HOTELET

SINJALE TE DOBISHME PER DREJTUESIN E MJETIT



Figura II.302, neni 133

SPITAL

Tregon afrimin e spitalit, te klinikave private, te klinikave te ndryshme, te institutit te kurimit, me qellim qe te zbatohen masat e duhura paralajmeruese, ne vecanti, per te shmangur zhurmat.



Figura II.303, neni 133

VENDKALIM KEMBESORESH

Kufizon nje vendkalim kembesoresh te parregulluar me semafor, dhe jo ne kryqezim.



Figura II.304, neni 133

AUTOBUS SHKOLLE

Vene ne buze te trotuarit tregon vendndalimin e nje autobusi shkolle. Vene nga ana e jashtme e nje autobusi, tregon se atij mjeti i eshte caktuar transporti i femijeve.



Figura II.305, neni 133

SOS

Percakton nje sistem thirrjeje rugore te ndihmes se shpejte ose te asistences teknike.



Figura II.306, neni 133

NENKALIM KEMBESORESH

Tregon nje nenkalim rrugor vetem per kembesore.



Figura II.307, neni 133

MBIKALIM KEMBESORESH

Tregon nje mbikalim rrugor vetem per kembesore.



Figura II.308, neni 133

PLATFORME E PJERRET KEMBESORE

Tregon nje platforme te pjerrtet vetem per kembesore.



Figura II.309, neni 133

RRUGE PA DALJE

Vendosur ne fillim te nje rruge tregon se rruga eshte pa dalje per automjetet.



Figura Il.310, neni 133

PARALAJMERIM TE RRUGES PA DALJE

Perdoret per te sinjalizuar nderprerjen e rruges me nje rruge pa dalje.



Figura Il.311, neni 133

PARALAJMERIM TE RRUGES PA DALJE

Perdoret per te sinjalizuar nderprerjen e rruges me nje rruge pa dalje.



Figura Il.312, neni 133

SHPEJTESI E KESHILLUESHME

Tregon shpejtesine qe keshillohet te mos kapercehet ne kushtet me te mira te trafikut dhe meteorologjike. Ne rruge normale sfondi i tabeles eshte blu, ne autostrade eshte i gjelber.



Figura Il.313, neni 133

FUNDI I SHPEJTESISE SE KESHILLUESHME



Figura Il.314, neni 133

RRUGE E REZERVUAR PER MJETET ME MOTOR

Tregon fillimin e nje rruge, te ndryshme nga autostrada, e rezervuar per qarkullimin e mjeteve me motor. Tabela duhet te vendoset ne te gjitha hyrjet ne rruge te tilla. Sinjali zevendeson te gjitha shenjat e ndalimit qe u referohen mjeteve pa motor.



Figura Il.315, neni 133

FUND I RRUGES SE REZERVUAR PER MJETET ME MOTOR.



Figura Il.316, neni 133

TUNEL

Tregon fillimin e nje galerie dhe kujton normat qe duhen respektuar ne tunele: ndezjen e dritave te shkurtera, moslejimin e ndalimit dhe qendrimit, ndalimin e dhenies se makines mbrapsht, shuarjen e motorit ne rastin e frenimit te zgjatur, per shkak te trafikut. Emertimi dhe gjatesia e tunelit (e shprehur ne m.) mund te tregohen ne panelet integrale.



Figura Il.317, neni 133

URE

Tregon fillimin e nje ure, te nje viadukti, mbikalimi rrugore etj. Emertimi i ures, rruga ujore qe kalohet dhe gjatesia e vepres (e shprehur ne m.), mund te tregohen ne panelet integrale.



Figura II.318, neni 133

ZONE BANIMI

Tregon fillimin e një rruge ose të një zone të banuar ku janë në fuqi norma të veçanta sjelljeje, të treguara në panelet integrale, perkatese.



Figura II.319, neni 133

FUND I ZONES SE BANUAR



Figura II.321, neni 133

FUND I ZONES QYTETESE PER KEMBESORE



Figura II.322, neni 133

ZONE ME TRAFIK TE KUFIZUAR

Tregon fillimin e një zone ku janë të kufizuara hyrja dhe qarkullimi i një kategorie të veçantë të mjeteve. Kufizimet, devijimet dhe përjashtimet duhet të tregohen në panelin integruar. Disku i vendosur në këto tabele duhet të ketë diametër 30 cm për krahun 60cm dhe diametër 50 cm për krahun 90 cm.



Figura II.320, neni 133

ZONE QYTETESE PER KEMBESORE

Tregon fillimin e një zone qytetese ku ndalohet qarkullimi i mjeteve. Në një panel mund të tregohen kufizime të veçanta, devijime ose përjashtime. Disku i vendosur në këto tabele duhet të ketë diametër prej 30 cm për krahun prej 60 cm dhe diametër 50 cm për krahun 90 cm.



Figura II.323, neni 133

FUND I ZONES ME TRAFIK TE KUFIZUAR



Figura II.324, neni 133

VENDKALIM BIÇIKLETASH

Tregon një vendkalim të rrugës nga një pistë biçikletash, që paraqitet në sistemin sinjalizues horizontal.




Figura II.325, neni 133

KTHESE GJYSMEDREJT NGA E MAJTA

Paralajmëron karakterin detyrues të manovrës për t'u kthyer nga e majta, kur në kryqëzimin e ardhshëm një lëvizje e tillë nuk lejohet.



Figura II.326, neni 133

KTHESE E TERTHORTE NGA E MAJTA

Paralajmëron karakterin detyrues të lëvizjes për t'u kthyer nga e majta, kur në kryqëzimin e ardhshëm një lëvizje e tillë nuk lejohet.



Figura II.327, neni 133

KTHIM PRAPA

Tregon praninë e një vepre arti, nën ose mbikaluesë e një rrugë me korsë të ndarë, të pershtatshme për t'u kthyer në drejtimin nga nisja. Për rrugët jashtëqytetëse sfondi është blu, për autostradë sfondi është i gjelbër.



Figura II.328, neni 133

SHESH I VOGEL MBI RRUGË TË ZAKONSHME

Tregon praninë e një sheshi të vogël në krah të rrugës për të kryer një ndalesë.



Figura II.329, neni 133

SHESH I VOGEL SE BASHKU ME SOS AUTOSTRADAL

Tregon praninë e një sheshi të vogël, me udhëzues të thirrjes së ndihmës së shpejtte ose të asistencës teknike.



Figura II.330, neni 133

KALUESHMERI

Paralajmëron gjendjen e perkohshme të kalueshmërisë dimerore mbi rrugët në mal, udhëzues goma për bore ose zinxhira për bore ose i ben të detyrueshme.




Figura II.331, neni 133

RRUGE E LIRE




Figura II.332, neni 133

RRUGE E LIRE, POR ME DETYRIMIN PER TE VENE ZINXHIRET OSE GOMAT E BORES.




Figura II.333, neni 133

RRUGE E LIRE, POR KESHILLOHEN ZINXHIRET OSE GOMAT E BORES.




Figura II.334, neni 133

RRUGE E PAKALUESHME.



Figura II.335, neni 133

PJESA E FUNDME E RRUGES OSE KALIM I MBYLLUR. E pershkueshme deri ne qendren e banuar, me detyrimin per vendosjen e zinxhireve ose te gomave te bores.



Figura II.336, neni 133

PJESA E FUNDME E RRUGES OSE KALIM I MBYLLUR. E pershkueshme deri ne qendren e banuar, te treguar, duke keshilluar vendosjen e zinxhireve ose te gomave te bores.

SINJALET E PERDORIMIT TE KORSISE



Figura II.337, neni 133

PERDORIM KORSIE

Tregon korsine e ndaluar per mjetet me ngarkese te plote, me mase me te madhe se 3,5 t.

Përmasat jepen në centimetra

	2 kors		3 kors	
	autostradë	rrugë te tjera	autostradë	rrugë te tjera
normale	200x200	120x120	200x300	120x180
e zvogëluar	120x120	90x90	120x180	90x135



Figura II.338, neni 133

PERDORIM KORSIE

Tregon shpejtesine minimale, te detyrueshme ne korsit te perca-ktuara, me detyrimin per mjetet qe nuk arrijne shpejtesine e treguar qe te zhvendosen ne korsine ose korsite me nga e djathta. Ngjyra e sfondit duhet te jete ne perputhje me rrugen mbi te cilen eshte vendosur.




Figura II.339, neni 133

PERDORIM KORSIE

Tregon korsine ose korsite e rezervuara per trafikun normal dhe per autobuset e sherbimit qytetes, te transportit publik, duke saktësuar drejtimin e rruges se pershkuar.




Figura II.340, neni 133

PERDORIM KORSIE

Tregon korsine ose korsite e rezervuara per trafikun normal dhe per autobuset e sherbimit qytetes, te transportit publik, duke saktësuar drejtimin e rruges se pershkuar.

SINJALET E NDRYSHIMIT TE KORSIVE



Figura II.341, neni 133

NDRYSHIME NE NUMRIN E KORSIVE NE DISPOZICION.
Tregon zvogelimin e numrit te korsive nga 2 ne 1.



Figura II.342, neni 133

NDRYSHIME NE NUMRIN E KORSIVE NE DISPOZICION.
Tregon rritjen e numrit te korsive nga 1 ne 2.



Figura II.343, neni 133

NDRYSHIME NE NUMRIN E KORSIVE NE DISPOZICION.
Tregon zvogelimin e numrit te korsive nga 3 ne 2.



Figura II.344, neni 133

NDRYSHIME NE NUMRIN E KORSIVE NE DISPOZICION.
Tregon rritjen e numrit te korsive nga 2 ne 3.



Figura II.345, neni 133

FILLIM AUTOSTRAD (ngjyra e sfondit e gjelber)
FILLIM RRUGE JASHTEQYTETESE, KRYESORE
(ngjyra e sfondit blu).



Figura II.346, neni 133

FUND AUTOSTRAD (ngjyra e sfondit e gjelber)
FUND RRUGE JASHTEQYTETESE, KRYESORE
(ngjyra e sfondit blu).




Figura II.347, neni 133

**PARALAJMERIM PER FILLIMIN E AUTOSTRADES
PARALAJMERIM PER FILLIMIN E RRUGES JASHTE-
QYTETESE, KRYESORE.**

Tregon fillimin e nje autostrade ose te nje rruge jashteqytetese, kryesore. E vendosur ne fillim te tringut te rruges nderlidhese, me kalueshmeri te zakonshme, vien per te respektuar normat e vecanta te qarkullimit, qe zbatohen ne autostrada ose ne rruge jashteqytetese, kryesore.



Figura II.352, neni 133

KUFIZIME TE SHPEJTESIVE TE PERGJITHSHME
Shenja tregon kufizimet e shpejtesive te pergjithshme, me te medha, qe jane ne fuqi ne Shqiperi per qendrat e banuara, jashte qendrave te banuara, ne rrugjet kryesore jashteqytetese dhe ne autostrada. Shenja vendoset ne afersi te kufijve, me ngjyren e sfondit ne varesi te rruges ne te cilen eshte vendosur.



Figura II.348, neni 133

DREJTIM I VETEM PARALEL

Eshte instaluar paralel me aksin rrugor per te treguar qe rruga eshte me nje kalim. Mund te jete instaluar edhe e kombinuar me sinjalin "emer rruge".



Figura II.349, nenet 94,133

DREJTIM I VETEM PERBALLE

Eshte vendosur perballe me fillimin e nje rruge, per te treguar se drejtuesit e mjeteve mund ta perdorin te gjithe gjeresine e rruges.



Figura II.350, neni 133

**PARALAJMERIM DEVIJIMI TE KESHILLUESHEM.
KAMIONE NE KALIM.**

Paralajmeron pranine e nje itinerari te keshilluar per transportin e sendeve. Ne panel jane treguar kategorite e mjeteve, per te cilat eshte i keshillueshem devijimi.



Figura II.351, neni 133

DREJTIM I KESHILLUESHEM PER KAMIONET

Shenje per drejtimin e keshilluar per mjetet qe transportojne sende. Ne panel jane treguar kategorite e mjeteve, per te cilat eshte i keshillueshem devijimi.

SINJALET TREGUESE TE SERVISEVE



Figura II.353, nenet 133,134

NDIHMA E SHPEJTE

Tregon ose lajmeron një vend sanitar, të organizuar për ndërhjërje të ndihmës së shpejte. Ngjyra e sfondit të tabelës është e njëjte me ngjyrën që përdoret në tabelat e rrugës, për gjatë të cilës është vënë.



Figura II.354, neni 134

NDIHMESA MEKANIKE

Tregon një oficinë, për gjatë rrugës jashtëqytetese. Ngjyra e sfondit të tabelës është e njëjte me ngjyrën që përdoret në tabelat e rrugës për gjatë të cilës është vënë.



Figura II.355, neni 134

TELEFON

Tregon një kabine telefonike, për gjatë rrugës jashtëqytetese. Ngjyra e sfondit të tabelës është e njëjte me ngjyrën që përdoret në tabelat e rrugës për gjatë të cilës është vënë.



Figura II.356, neni 134

FURNIZIM

Simboli i zi = benzine e zakonshme. Ngjyra e sfondit të tabelës është e njëjte me ngjyrën që përdoret në tabelat e rrugës, për gjatë të cilës është vënë.



Figura II.357, neni 134

FURNIZIM

Simboli i gjelbër = benzine pa plumb
Simboli i zi = benzine e zakonshme
Ngjyra e sfondit të tabelës është e njëjte me ngjyrën që përdoret në tabelat e rrugës për gjatë të cilës është vënë.



Figura II.358, neni 134

NDALIM AUTOBUSI

Tregon pikat e ndalimit të mjeteve të transportit publik jashtëqytetese, duke saktësuar, aty ku nevojitet, shërbimin, linjat, vendmbërritjet, oraret, në panelin përkatës, integruar.



Figura II.359, neni 134

NDALIM TRAMVAJI

Tregon pikat e ndalimit te linjave te tramvajit te transportit publik, jashteqytetes, duke saktësuar, aty ku është e nevojshme, sherbimin, linjat, vendmberritjet, oraret, ne panelin perkates, integrues.



Figura II.360, neni 134

INFORMACION

Tregon nje vend informacioni, turistik ose te nje natyre tjeter.



Figura II.361, neni 134

HOTEL PER TE RINJTE TURISTE

Tregon nje banese ose hotel per te rinjte turistë.



Figura II.362, neni 134

ZONE PIKNIKU

Tregon nje hapësire, te pajisur me banka dhe tryeze ku perdoruesi i rruges mund te ndaloje dhe te haje.



Figura II.363, neni 134

KAMPING

Tregon afrimin e nje strukture pritjeje te kompletuar dhe te autorizuar per tenda, kampe dhe autokampe.



Figura II.364, neni 134

RADIO INFORMACION RRUGOR

Tregon frekuencen e valeve ne te cilat mund te merren lajme dhe informacione per qarkullimin rrugor. Ngjyra e sfondit te tabelës është e njejte me ngjyren qe perdoret ne tabelat e rruges pergjate se ciles është vendosur.



Figura II.365, neni 134

MOTEL

Tregon një motel, në rrugën jashtëqytetese dhe autostradë. Ngjyra është perkatesisht, blu ose e gjelber.



Figura II.366, neni 134

BAR

Tregon një bar në rrugë jashtëqytetese ose në autostradë. Ngjyra është perkatesisht, blu ose e gjelber.



Figura II.367, neni 134

RESTORANT

Tregon një restorant në rrugë jashtëqytetese ose autostradë. Ngjyra është perkatesisht, blu ose e gjelber.



Figura II.368, neni 134

PARKIM KEMBIMI ME LINJAT E AUTOBUSIT

Tregon ose lajmeron një parkim kembimi, të vendosur pranë një ndalesë ose një stacioni të fundit të shërbimit të transportit publik.



Figura II.368, neni 134

PARKIM KEMBIMI ME TRAMVAJIN.

Tregon ose lajmeron një parkim kembimi, të vendosur pranë një ndalesë ose një stacioni të fundit të shërbimit të transportit publik.



Figura II.370, neni 134

PARKIM KEMBIMI ME METRONE OSE SHËRBIME TË TJERA TË TRANSPORTIT JASHTËQYTETES.



Figura II.371, neni 134

**PARKIME TRANZITORE NE ITINERARET TURISTIKE
OSE EKSKURSIONET NE KEMBE.**




Figura II.372, neni 134

AUTOMOBILA MBI TREN
Vihet ne afersi te stacioneve te medha hekurudhore, dhe
lajmeron sherbim per transport automobilash.




Figura II.373, neni 134

AUTOMOBIL NDJEKES
Vihet ne afersi te stacioneve te medha hekurudhore, dhe
lajmeron sherbim per transport automjetesh sipas itinerarit
te udhetareve.



Figura II.374, neni 134

AUTOMOBIL MBI ANIJE.
Tregon ose lajmeron molet e imbarkimit mbi anijet-traget, duke
saktësuar vendmberritjen dhe emertimin e shoqerise lundruese.



Figura II.375, neni 134

TAKSI
Tregon vendndodhjen e nje vendpushimi per autoveturat ne
sherbim publik.



Figura Il.376, neni 134

ZONE SHERBIMI

Paralajmeron, me anen e simboleve te pershtatshem, sherbimet ekzistuese ne nje zone te pajisur pergjate rruges ose autostrades. Ngjyra e sfondit eshte e njejte me ngjyren qe perdoret ne tabelat e rruges pergjate se ciles eshte vendosur.



Figura Il.377, nenet 134,344

ZONE E PAJISUR ME IMPIANTE SHKARKIMI

Tregon nje zone te pajisur me impiante higjeno-sanitare te afta per te mbledhur mbeturinat organike dhe ujerat, e bardha dhe te zeza, te mbledhura ne impiantet e brendshme te autokampeve, si dhe mjete te tjera, te pajisura me te tilla impiante mbledhese. Ngjyra e sfondit te tabeles eshte e njejte me ngjyren qe perdoret ne tabelat e rruges pergjate, se ciles eshte vendosur.




Figura Il.378, neni 134

POLICIA RRUGORE

Tregon seline me te afert te nje poste, komande, nje zyre te organeve te policise. Shenja vendoset pergjate rrugeve jashteqytetese, ne afersi te qendrave te banuara dhe sakteson rrethin, adresen dhe numrin e telefonit. Per te treguar me tej drejtimin e postes, te komandes, ose te zyres, perdoren shenjat normale te drejtimimit, ose te konfirmimit, por ne sfond te bardhe.




Figura Il.379, neni 134

POLICIA E RENDIT




Figura Il.380, neni 134

POLICIA USHTARAKE




Figura Il.381, neni 134

POLICIA TATIMORE

SINJALE TE PERKOHSHME

Punime të		
Porositur		
Punimet kryhen nga		
Fillimi	Mbarimi	
Adresa		
Telefoni		

Figura II.382, nenet 28,29

TABELA PUNIMI

Panel që vendoset në afersi të kreut të kantiertit rrugor, kur puna zgjat më shumë se 7 dite. Në kuadrin lart duhen të shkruhet enti pronar i rruges, ndërsa adresa duhet të jete e drejtuesit të punimeve.



Figura II.383, nenet 30,37

PUNIME

Paralajmeron punime në vazhdim ose kantiere pune ose grumbullime të perkohshme materialeve ose makinerish.



Figura II.384, nenet 30,37,41

NGUSHTIM SIMETRIK RRUGE

Paralajmeron një ngushtim të rrezikshëm të rrugës në të dyja krahet e rrugës, për shkak të pranisë së një kantiert rrugor.



Figura II.385, nenet 30,37,41

NGUSHTIM ASIMETRIK RRUGE NGA E MAJTA

Paralajmeron një ngushtim të rrezikshëm të rrugës, nga e majta, për shkak të pranisë së një kantiert rrugor.



Figura II.386, nenet 30,37,41

NGUSHTIM ASIMETRIK RRUGE NGA E DJATHTA

Paralajmeron një ngushtim të rrezikshëm të rrugës, nga e djathta, për shkak të pranisë së një kantiert rrugor.



Figura II.387, neni 30

DREJTIM I DYFISHTE QARKULLIMI

Paralajmeron një pjesë të rrugës, me drejtim të dyfishtë qarkullimi në të njëjtën rrugë, për shkak të pranisë së një kantiert rrugor, kur në pjesën e mëparshme ishte drejtim i vetëm.



Figura II.388, neni 30

MJETE PUNE NE VEPRIM

Paralajmeron nje rrezik qe vjen nga prania e makinave te punes, vetengarkuese, eskavatoreve, dalje te kamioneve, etj, qe mund te nderhyjne ne trafikun e zakonshem, ne pranine e kantierit rrugor.



Figura II.389, neni 30

RRUGE E DEFORMUAR

Paralajmeron nje pjese te rruges ne gjendje te keqe ose me siperfaqe te parregullt, per shkak te pranise se nje kantieri rrugor.



Figura II.390, neni 30

MATERIALE TE PAQENDRUESHME MBI RRUGE.

Paralajmeron pranine mbi asfalt te zhavorit, çakellit, granilit, ose te materiale te tjera, te paqendrueshme qe mund te zvogelojne ne menyre te rrezikshme, bashkeveprimin e mjetit me rrugen ose qe mund te godasin ne largesi per shkak te pranise se nje kantieri rrugor.



Figura II.391, neni 30

SHENJA HORIZONTALE NE RIBERJE

Paralajmeron nje rrezik qe vjen nga mungesa e sinjalizimeve horizontale, ose te punime te vijezimeve mbi pjesen e rruges, me gjatesi te treguar ne panelin ngjitur, model 2




Figura II.392, neni 31

PENGESSE NORMALE

Pengesat per lajmerimin dhe perkufizimet e kantierëve rrugore jane me shirita te pjerrret, bardhakuq reflektues. Naten ose ne raste te dukshmerise se dobet duhet te vendosen fenere me drite te kuqe, fikse.




Figura II.393/a, neni 31

PENGESA DREJTUESE

Pengesat drejtuese vendosen kur duhen lajmeruar devijime te perkohshme, qe sjellin kurba te ngushta, ndryshim te drejtimin te papritur, kalim ose rrethim te kantierit, ose çrregullime te tjera, te karakterit te perkohshem.




Figura II.393/b, neni 31

PENGESA DREJTUESE

Skema ne figure mund te pershtatet ne menyre alternative me pengesen drejtuese te figures II.393/a. Realizon mbyljljen e korsise me ane te futjes se vijezuesve modulare, te kurbave te perkohshme dhe te shenjave "Kalim i Detyrueshem". Modulet me shigjeta vendosen relativisht brenda bordit te poshtem, ne nje lartesi minimale 80 cm lart nga toka.




Figura II.394, neni 32

PALET PERKUFIZIMI

Perdoret ne seri (varg) per te vene ne dukje bordet gjatesore dhe afrimin e nje zone punimesh. Baza duhet te jete e mberthyer mire qe te mos rrezohet nga era dhe nga levizja e ajrit e shkaktuar nga mjetet ne kalim.



Figura II.395, nenet 31,32

SHMANGES MODULAR PER KURBA TE PERKOHSHME

Eshte per t'u vleresuar si nje seksion modular i pengeses drejtuese. Duhet te perdoret ne seri per te theksuar krahun e jashtem te devijimit me kurbat e perkohshme me reze me te vogel ose te barabarte me 200 m.




Figura II.396, neni 33

KONI KUFIZUES

Shembuj konesh. Koni duhet te perdoret per te percaktuar dhe vene ne dukje zonen e punimeve, per nje afat kohe shkurter, per devijime te perkohshme te kanalizimeve, per te treguar zonat ku ka ndodhur aksidenti ose per ndarjen e perkohshme te drejtimeve te kunderta te levizjes.




Figura II.397, neni 33

VIJEZUES TE PERKULSHM

Shembuj te vijezyesve te perkulshem. Perdoren per te percaktuar dhe vene ne dukje zonen e punimeve, per nje afat kohe te gjate, per devijime dhe kanalizime ose per ndarjen e drejtimeve te kunderta te levizjes.




Figura II.398, neni 37

KALIM I DETYRUESHEM PER MJETET E PUNIMEVE RRUGORE

(permasat jepen ne centimetra)

Shenje, me te cilen duhet te jene te pajisur nga ana e prapme, makinerite dhe mjetet e punes, qe perdoren per punime ose per mirembajtjen e rruges qofshin te fiksuar ose ne levizje. Shigjeta eshte e orientuar nga krahu ne te cilin duhet te kaloje mjete.




Figura II.399/a, neni 38

LAJMERON KANTIER TE LEVIZSHEM

(permasat jepen ne centimetra)

Eshte vendosur mbi nje bankine ose mbi korsine e emergjences dhe leviz para, ne menyre koordinative me ecurine e punimeve. Mund te vendoset edhe mbi nje mjet me mbulesa dhe mbrojtje te avancuar e ne nje largesi qe i lejon drejtuesit e mjeteve per nje manover normale ngadalesimi, ne lidhje me shpejtesine mbizoteruese ne pjesen e rruges. Shenja e korsise qe mund te shfrytezohet eshte ajo e Fig.II 411/a ose II.411/b, sipas nevojjes.




Figura II.399/a, neni 38

LAJMERON KANTIER TE LEVIZSHEM

(permasat jepen ne centimetra)

Masa e zvogeluar.




Figura II.399/b, neni 38

LAJMERON KANTIER TE LEVIZSHEM

(permasat jepen ne centimetra)

Eshte nje kompozim alternativ i shenjes te Fig. II.399/a me te njejtat kushte perdorimi.Masa normale.




Figura II.399/b, neni 38

LAJMERON KANTIER TE LEVIZSHEM

(permasat jepen ne centimetra)

Eshte nje kompozim alternativ i shenjes te Fig. II.399/a me te njejtat kushte perdorimi. Masa e zvogeluar.




Figura II.400, neni 38

SINJAL I LEVIZSHEM PARALAJMERIMI
(permasat jepen ne centimetra)

Vendoset mbi nje mjet te kantierit, me mbrojtje te avancuar dhe ne levizje te koordinuar me mjetin. Sinjali i korsive qe mund te shfrytezohet eshte njeri prej atyre te Fig. II.411/a ose 411/b sipas nevojës. Radha e ndezjes se dritave te verdha mund te krijoje figuren e trekendeshit te ndriçuar. Paraqet nje alternative ose shtese te tabelave te Fig. II.399/a ose te Fig. II.399/b




Figura II.401, neni 38

SINJAL I LEVIZSHEM MBROJTJEJE
(permasat jepen ne centimetra)

Eshte nje sinjal kufizimi, qe vendoset ne toke, ose mbi nje mjet pune ose mbi nje karrel te terhequr nga vete mjeti, dhe leviz ne menyre koordinative me ecurine e punimeve. Dritat e verdha vezulluese mund te marre konfiguracionet e shigjetes se orientuar.



Figura II.402, neni 39

PENGESA RRETHUESE PER PUSETA

Eshte bashkesia e pengesave te ndryshme ose e pengesave te thjeshta te bashkuara, per te formuar nje katerfaqesh kufizues per puseta ose per lloje te tjera kapakesh te hapur.




Figura II.403, neni 41

PALETE PER KALIM TE ALTERNUAR ME KOMANDUES

Drejtuesit e mjeteve jane te detyruar te frenojne ne çdo kohe kur agjenti drejtues tregon paletin me shigjete te kuqe dhe duhet te rinisen ose te vazhdojne levizjen, kur ai demonstroi anen e gjelber te paletit.



Figura II.404, neni 41

SEMAFOR

Paralajmeron një impiant semaforik, në praninë e një kantieri rrugor. Disku në qendër duhet të jetë me ngjyrë të verdhë, vezulluese.



Figura II.405, neni 42

PARALAJMERIM DEVIJIMI

Tregon ndërprerjen e një rruge për shkak të punimeve si dhe devijimin e duhur dhe gjatësinë e devijimit.



Figura II.406, neni 42

PARALAJMERIM DEVIJIMI

Paneli vendoset në ato raste kur zona e devijimit ndodh në hapësirën e një kalimi në disnivel; brenda tabelës së ndërfutur, ngjyra e sfondit të së cilës është ajo karakteristike, e tipit të daljes, vihet emërtimi i daljes dhe nga e djathta lart vihet kryerruga ose drejtimi gjeografik kryesor (Veri, Jug, etj.).



Figura II.407, neni 42

SINJAL DREJTIMI

Shenja a) ka funksionin e pohimit të devijimit të parashikuar nga shenja e Fig. II.405 për devijime të gjatësisë së kufizuar. Grupi sinjalizues b) ka funksionin e pohimit të drejtimit të parashikuar nga shenja e Fig. II.406. Ngjyra e sfondit të shenjes poshtë është ajo e tipit të daljes.




Figura II.408, neni 42

PARALAJMERIM DEVIJIMI

Tregon një kufizim të kalimit, gjatë një pjese të rrugës, duke ndaluar mjetet që kanë një peshe të përgjithshme më të madhe se 7,0 tone gjithashtu tregon itinerarin e alternuar të përshkueshëm nga keto tipe mjete.



Figura Il.409/a, neni 42

PARALAJMERON DEVIJIM TE DETYRUESHEM PER KAMIONET

Shenje e perbere qe paralajmeron, ne afersi te nje kantieri rrugor, pranine e nje itinerari te detyrueshem per mjetet e transportit te mallrave, me peshe te pergjithshme me te madhe se 3,5 tone.



Figura Il.409/b, neni 42

DREJTIM I DETYRUESHEM PER KAMIONE

Shenje e perbere qe lajmeron, ne afersi te nje kantieri rrugor, drejtimin e detyrueshem per kamione me rimorkio dhe per automjete te artikuluar.



Figura Il.410/a, neni 42

PARALAJMERIM DEVIJIMI I KESHILLUESHEM PER KAMIONE

Paralajmeron, ne afersi te nje kantieri rrugor, pranine e nje itinerari te keshillueshem per kamione me rimorkio dhe per kamione te artikuluar.



Figura Il.410/b, neni 42

DREJTIM I KESHILLUESHEM PER KAMIONE

Lajmeron, ne afersi te nje kantieri rrugor, drejtimin e keshillueshem per mjetet e transportit te mallrave, me peshe te pergjithshme me te madhe se 3,5 tone.




Figura Il.411/a, nenet 30,42

SHENJA KORSISH TE MBYLLURA (MBYLLJA E KORSISE NGA E DJATHHTA)

Tregon reduktimin nga dy ne nje kors, per shkak te nje devijimi, ne fillimin e nje kantieri rrugor.

Format i zvogeluar 90 x 135 cm

Format normal 135 x 200 cm




Figura Il.411/b, nenet 30,42

SHENJA KORSISH TE MBYLLURA (MBYLLJA E KORSISE NGA E MAJTA)



Figura Il.411/b, nenet 30,42

**SHENJA KORSISH TE MBYLLURA (MBYLLJA E KORSISE
NGA E DJATHHTA)**
Tregon pakesimin nga tre ne dy korsi, per shkak te nje devijimi,
ne fillimin e nje kantieri rrugor.
Formati i zvogeluar 90 x 135cm
Formati normal 135 x 200 cm




Figura Il.411/b, nenet 30,42

**SHENJA KORSISH TE MBYLLURA (MBYLLJA E KORSISE
NGA E MAJTA)**



Figura Il.411/c, nenet 30,42

SHENJA KORSISH TE MBYLLURA
Tregon mundesine per te vazhduar drejt ose ne njeren nga
korsite e rruges se kundert, per shkak te pranise te nje devijimi,
ne fillimin e nje kantieri rrugor.
Formati i zvogeluar 90 x 135 cm
Format normal 135 x 200 cm



Figurall.411/d, nenet 30,42

SHENJA KORSISH TE MBYLLURA
Tregon devijimin, ne paralel ne korsine ngjitur, per shkak te pranise
te nje devijimi ne fillimin e nje kantieri rrugor.
Formati i zvogeluar 90 x 135 cm
Format normal 135 x 200 cm




Figura Il.412/a, nenet 30,42

SHENJE E KORSIS SE MBYLLUR
Tregon mbylljen e korsis, e per pasoje devijimin ne nje
korsi te karrexhates se kundert.
Formati i zvogeluar 90 x 135 cm
Format normal 135 x 200 cm




Figura Il.412/b, nenet 30,42

SHENJE E RIHYRJES NE KORSI
Tregon rihyrjen ne korsin normale te levizjes.
Formati i zvogeluar 90 x 135 cm
Format normal 135 x 200 cm




Figura II.413/a, nenet 30,42

SHENJE E KORSIS SE MBYLLUR

Tregon mbylljen e karrexhates me pasoje devijimi, ne paralel, me dy korsite e karrexhates se kundert.

Format normal 180 x 200 cm



Figura II.413/b, nenet 30,42

SHENJE E KORSIS SE MBYLLUR

Tregon mbylljen e karrexhates me pasoje devijimi, ne paralel, me dy korsite e karrexhates se kundert.

Format i zvogeluar 135 x 200 cm.

Per ta perdorur kudo, kur motive te hapesires pengojne perdorimin e shenjës normale.




Figura II.413/c, nenet 30,42

SHENJE E RIHYRJES NE KORSI

Tregon nje rihyrje, ne paralel, ne rrugen normale te levizjes.

Format i zvogeluar 90 x 135 cm:

Format normal 135 x 200 cm.



Figura II.414, nenet 30,42

PEDORIM KORSIE QE FUNKSIONOJNE

Tregon perdorimin e korsive qe funksionojne per kategori te ndryshme mjetesesh.

SINJALE HORIZONTALE





Figura II.415, neni 136

VIJA GJATESORE

Ndalohet tejkalimi i vijave gjatesore te panderprera, me perjashtim te atyre te fundit te rruges, qe kufizojne korsine e emergjences ose bankinen, por vetem ne rast te ndalimit per shkak emergjence. Vijat e nderprera mund te tejkalohen, por gjithmone duke respektuar rregullat e tjera te levizjes ne rruge. Dy vija prane e prane, te panderprera nuk mund te tejkalohen.

Dy vija prane e prane, njera e panderprere dhe tjetra e nderprere, mund te tejkalohen vetem nga mjeti qe ndodhet prane vijes se nderprere, me pas, ne rast parakalimi, mjeti duhet te rimarre pozicionin e vet ne rruge.



D: Largesia e pershkuar ne 1"


L: $V > 50 \text{ km/ore}$: $L \geq 100 \text{ m}$
 $V \leq 50 \text{ km/ore}$: $L \geq 50 \text{ m}$

i: $V > 50 \text{ km/ore}$, pjerresia, te pakten, 1: 50
 $V \leq 50 \text{ km/ore}$, pjerresia, te pakten, 1: 20

Shigjetat jane sipas deshires

Figura II.416, neni 137

SHENJAT HORIZONTALE TE RRUGES ME DY KALIME NE KTHESE VERTIKALE, ME KUFIZIM TE LARGESISE SE PASHMERISE



M: Largesia e pashmerise

D: Largesia e pershkuar ne 1"


L: $V > 50 \text{ km/ore: } L \geq 100 \text{ m}$
 $V \leq 50 \text{ km/ore } L \geq 50 \text{ m}$

i: $V > 50 \text{ km/ore, pjerresia, te pakten, } 1: 50$
 $V \leq 50 \text{ km/ore, pjerresia, te pakten, } 1: 50$

Shigjetat jane sipas deshires

Figura 417, Neni 137

**SHENJAT HORIZONTALE TE RRUGES ME DY KALIME NE KTHESE VERTIKALE,
 ME KUFIZIM TE LARGESISE SE PASHMERISE.**



M: Lartësia e pashmerise

D: Lartësia e pershkuar ne 1"


L: $V > 50 \text{ km/ore: } L \geq 100 \text{ m}$
 $V \leq 50 \text{ km/ore: } L \geq 50 \text{ m}$

i: $V > 50 \text{ km/ore, pjerresia, te pakten, } 1:50$
 $V \leq 50 \text{ km/ore, pjerresia, te pakten, } 1:20$

Shigjetat jane sipas deshires

Figura II.418, neni 137


SHENJAT HORIZONTALE TE RRUGES ME DY KALIME NE KTHESE VERTIKALE, ME KUFIZIM TE LARGESISE SE PASHMERISE



Shigjetat janë sipas dëshires

Figura II.419, neni 137

SHENJAT HORIZONTALE TE RRUGES ME DY KALIME NE KTHESE HORIZONTALE, ME KUFIZIM TE LARGESISE SE PASHMERISE



M: Largesia e pashmerise


D: Largesia e pershkuar ne 1"

L: $V > 50 \text{ km/ore: } L \geq 100 \text{ m}$
 $V \leq 50 \text{ km/ore: } L \geq 50 \text{ m}$

i: $V > 50 \text{ km/ore, pjerresia, te pakten, } 1: 50,$
 $V \leq 50 \text{ km/ore, pjerresia, te pakten, } 1: 50$

Figura II.420, neni 137


SHENJAT HORIZONTALE TE RRUGES ME DY KALIME NE KTHESE HORIZONTALE, ME KUFIZIM TE LARGESISE SE PASHMERISE



Shigjetat jane fakultative

Figura II.421, neni 139


**SHENJAT HORIZONTALE TE RRUGES ME DY KALIME NE KTHESE HORIZONTALE,
ME KUFIZIM TE LARGESISE SE PASHMERISE**



Shigjetat jane sipas deshires

Figura II.422, neni 137

**SHENJAT HORIZONTALE TE RRUGES ME DY KALIME NE KTHESE HORIZONTALE,
ME KUFIZIM TE LARGESISE SE PASHMERISE**




M: Largesia e pashmerise L: $V > 50 \text{ km/ore: } L \geq 100 \text{ m}$ $V \leq 50 \text{ km/ore: } L \geq 50 \text{ m}$ D: Largesia e pershkuar ne 1" i: $V > 50 \text{ km/ore, pjerresia, te pakten, } 1: 50$ $V \leq 50 \text{ km/ore, pjerresia, te pakten, } 1: 20$

Shigjetat jane sipas deshires

Figura II.423, neni 137

SHENJAT HORIZONTALE TE RRUGES ME DY KALIME NE KTHESE HORIZONTALE, ME KUFIZIM TE LARGESISE SE PASHMERISE



M: Largesia e pashmerise L: $V > 50 \text{ km/ore: } L \geq 100 \text{ m}$ $V \leq 50 \text{ km/ore: } L \geq 50 \text{ m}$ D: Largesia e pershkuar ne 1" i: $V > 50 \text{ km/ore, pjerresia, te pakten, } 1: 50$ $V \leq 50 \text{ km/ore, pjerresia, te pakten, } 1: 20$

Shigjetat jane sipas deshires

Figura II.424, neni 137

SHENJAT HORIZONTALE TE RRUGES ME DY KALIME NE KTHESE HORIZONTALE, ME KUFIZIM TE LARGESISE SE PASHMERISE




Figura I.425, neni 137

VIJAT NDARESE TE DREJTIMEVE TE LEVIZJES

Jane te vendosura prane njera tjetres ne zonat prane kryqezimeve: te vazhduara prane tyre, te nderprera ne dalje te tyre, pervec rasteve te vecanta ose te perjashtimeve.




Figura II.426, neni 137

VIJAT NDARESE TE DREJTIMEVE TE LEVIZJES TE KORSISE DHE VIJAT ANESORE TE RRUGES

Ne zonen e paraperzgjedhes vijat e korsise jane te nderprera dhe lejojne nderrimin e korsise. Ne zonen e rigrupimit vijat e korsise jane te vazhduara dhe mjetet duhet te ndjekin drejtimet e treguara nga shigjetat horizontale.




Figura II.427/a, neni 138

VIJAT QE KUFIZOJNE KORSI TE REZERVUARA

Korsite e rezervuar te mjeteve te transportit publik vecohen nga nje vije e trashe, e verdhe, prane nje vije te bardhe; te dyja vijat jane te vazhduara dhe gjatesore. Shembulli i referohet nje korsie te rezervuar per autobuse, me simbolin BUS i verdhe, qe perseritet periodikisht pergjate korsise se rezervuar. Eshte e ndaluar qe mjetet e paautorizuara te levizin ne korsite e rezervuara ose te ndalojne ne to.





Figura II.427/b, neni 138

VIJAT QE KUFIZOJNE PISTAT PER BIKIKLETA


Pistat per bicikleta pervec simbolit me ngjyre te bardhe te bicikletes, qe perseritet here pas here per gjate pistes vecohen nga nje vije e trashe, e verdhe, prane nje vije te bardhe, te dyja vijat jane te vazhduara dhe gjatesore. Ne keto pista mund te qarkullojne bicikletat e autorizuar.



a)



b)



c)

Figura II.428, neni 139

VIJAT ANESORE, TE VAZHDUARA DHE TE NDERPRERA

Vijat anesore jane te vazhduara me ngjyre te bardhe. Jane te nderprera ne rastin e nje rruge me detyrim, per te dhene perparesi, me degezime, me korsi pershpejtimi ose ngadalesimi, me sheshe ose zona ku ndalohet qendrimi.




Figura II.429, neni 140

VIJAT NDERLIDHESE PER NDRYSHIMIN E GJERESISE SE KARREXHATES

Vija e pjerret e vazhduar, qe ndan dy drejtimet e levizjes, ne zonat ku ndryshon gjeresia e karrexhates ose numri i korsise.




Figura II.430, neni 140

VIJAT NDERLIDHESE PER PRANINE E PENGESAVE.

Vijat e pjerreta, te vazhduara, per te menjanuar trafikun nga pengesat, ishujt brenda karrexhates. Hapesira e brendshme ndermjet dy vijave te pjerreta theksohet me ane te vijave te vendosura ne forme zebre.




Figura II.431/a, nenet 141,142

VIJAT DREJTUESE NE KRYQEZIME

Orientojne automjetet ne manovrimet ne kthim.




Figura II.431/b, neni 141

VIJAT DREJTUESE NE KRYQEZIME

Vijat e korsise se rruges kryesore, ose qe ka perparesi, mund te vazhdojne ne zonen e kryqezimit per te orientuar trafikun qe ka perparesi.




Figura II.432/a, nenet 142, 146

VIJA E TERTHORTE E NDALIMIT

Mbyll te gjithë gjerësinë e karrexhates, nese kjo eshte me nje kalim. Simboli STOP perseritet ne qender te cdo korsie. Automjetet duhet te ndalojne prane vijes, pa e shkelur ate.




Figura II.432/b, neni 142

VIJA E TERTHORTE E NDALIMIT

Eshte hequr ne pozicionin me te avancuar, te mundshem. Simboli horizontal STOP eshte i nje formati me te madh, nese shpejtesia e lejuar eshte me e madhe se 50 Km/ore.




Figura II.432/c, neni 142

VIJA E TERTHORTE E NDALIMIT

Duhet te hiqet paralel me aksin e rruges kryesore. Simbolet horizontale jane hequr pingul me aksin e rruges jokryesore (dytesore).




Figura II.433, neni 142

VIJA E TERTHORTE QE JEP PERPARESI

Eshte e formuar nga trekendsha me kulm te kthyer ne drejtim te drejtuesit te automjetit qe vjen, dhe plotesohet me sinjalin vertikal JEP PERPARESI.




Figura I. 434, neni 143

KALIMET KEMBESORE

Vijat e bardha, paralele me aksin e rruges qytetese dhe jashteqytetese mbi te cilat kembesoret lejohen te kalojne dhe ku kembesoret kane perparesi.




Figura II.435, neni 143

KALIMET KEMBESORE TE PRAPAMBETURA

Ne prani te sinjalit " NDAL DHE JEP PERPARESI", kalimi kembesor, nese eshte, duhet te jete me larg se vija e ndalimit, duke lene nje hapesire te lire te pakten 5 m; ne kete rast kembesoret duhet te drejtohen drejt kalimit kembesor, nepermjet sistemeve te pershtatshem per mbrojtjen e tyre.




Figura II.436, neni 143

PASHMERIA E KALIMEVE KEMBESORE

Nje vije e verdhe zigzage qe paraprin, ne drejtim te levizjes se automjeteve, nje kalim kembesor, i paralajmeron drejtuesit e automjeteve per pranine e vijave ne forme zebre dhe siguron nje pashmeri reciproke me te mire kembesore/automjet.




Figura II.437, neni 144

KALIMET PER BIKIKLETA

Kalimet per bicikleta sherbejne per te garantuar vazhdimesine e pistave per bicikleta ne zonat e kryqezimeve dhe shenohen ne karrexhate me vija te bardha, te nderprera, te terthorta ose te pjerreta.




Figura II.438/a, neni 145

FORMA DHE PERMASAT E SHIGJETAVE DREJTUESE

(permasat jepen ne metra)

Shigjeta te drejtimit per rruget e tipit A-B-C-D, per te cilat flitet ne nenin 2, pika 2 te Kodit Rrugor.




Figura II.438/b, neni 145

FORMA DHE PERMASAT E SHIGJETAVE TE DREJTIMIT

(permasat ne metra)

Shigjetat e drejtimit per rruget te tipit E dhe F, sipas nenit 2, pika 2, te Kodit Rrugor.




Figura II.438/c, neni 145

SHIGJETA E KTHIMIT (permasat ne metra)

Vijat e bardha, te nderprera sherbejne
vetem per ndertimin grafik te vizatimit.





Figura II.438/d, neni 145

PERDORIMI I SHIGJETAVE TE KTHIMIT

Shigjetat e kthimit te vendosen prane vijes
se vazhduar, ne rastin kur ne ate pjese te rruges
lejohej parakalimi, per te plotesuar ose
zevendesuar vijat e nderprera, te tipit d), si ne
figuren II 415.



Shembulli i vendosjes




Figura II.439, neni 145

FORMA DHE PERMASAT E SHIGJETAVE TE DREJTIMIT
(permasat jepen ne metra)

Shigjetat e drejtimit per zonat paraperzgjedhese dhe te rigrupimit ndermjet kryqezimeve shume te aferta.




Figura II.440, neni 145

LARGESIA NDERMJET SHIGJETAVE TE DREJTIMIT

Largesia gjatesore ndermjet nje shigjete te drejtimit te korsise dhe asaj pasuese eshte e perfshire ndermjet nje minimumi prej 10,00 m dhe nje maksimumi prej 30,00 m.




Figura II.441/a, neni 146

SHKRIMI I FJALES "STOP" NE RRUGET E TIPIT A - B - C - D ME SHPEJTESI $V > 50$ KM/ORE




Figura II.441/b, neni 146

SHKRIMI I FJALES "STOP" NE RRUGET E TIPIT D - E - F, ME SHPEJTESI $V < 50$ KM/ORE




Figura II.441/c, neni 146

SHKRIMI KORSI E REZERVUAR NE RRUGET E TIPIT A - B - C - D, ME SHPEJTESI $V > 50$ KM/ORE




Figura II.441/d, neni 146

SHKRIMI KORSI E REZERVUAR NE RRUGET E TIPIT D - E - F, ME SHPEJTESI $V \leq 50$ KM/ORE




Figura II.441/e, neni 146

**SHKRIMI I SHPEJTESISE SE KESHILLUAR NE RRUGET E TIPIT A - B - C - D,
ME SHPEJTESI $V > 50$ km/ore**




Figura II.441/f, neni 146

**SHKRIMI I SHPEJTESISE SE KESHILLUAR NE RRUGET E TIPIT D - E - F,
ME SHPEJTESI $V \leq 50$ km/ore**




Figura II.442/a, neni 146

SIMBOLET MBI DYSHEMENE E RRUGES

Trekendeshi i zgjatur, qe ploteson sinjalin vertikal JEP PERPARES!

Permasat ne centimetra

TIPI I RRUGES	X	Y	Z	S
A-B-C-D	100	600	200	24
E-F	50	200	100	12




Figura II.442/b, neni 146

SIMBOLET MBI DYSHEMENE E RRUGES

Simboli i pistes per bicikleta, i zgjatur vizatohet ne pistat dhe ne rruget per bicikleta. Ne keto te fundit simboli vendoset i kthyer andej nga vjen mjeti.





Figura II.443, neni 146

SIMBOLI I KALIMIT HEKURUDHOR MBI DYSHEMENE E RRUGES

Ne afersi te nje kalimi hekurudhor, me ose pa pengesa a gjysmepengesa, nje "Kryq i Shen Andreas", me shkronjat PL brenda tij, me ngjyre te bardhe, shenuar mbi dyshemene e rruges, paralajmeron, se bashku me sinjalet vertikale te kalimit hekurudhor, pranine e nje rreziku.



Vendqendrimet gjatësore ose paralele me trotuarin



Vendqendrimet të pjerreta (me 45°)



Vendqendrimet në formë krehri (me 90°)

Figura II.444, neni 147

KUFIZIMI I VENDQENDRIMEVE

Vijat kufizuese të vendqendrimeve janë të tipeve të ndryshme, në funksion të pjerresisë. Drejtuesit e mjeteve duhet t'i parkojnë mjetet brenda vendqendrimit, në mënyrë që të mos hyjnë në vendqendrimet fqinje ose në korsitë. Nëse vijat janë me ngjyrë të bardhë, drejtuesi i mjetit është i detyruar të pranojë mënyrë të ndryshme pagese, duke kontrolluar vendet ku bëhet pagesa të cilat duhet të ndodhen pranë. Mjetet e paautorizuara, është e ndaluar të qëndrojnë në vendqendrimet e rezervuara, të kufizuara me vijë të verdhë.




Figura II.445/a, neni 147

KUFIZIMI I VENDQENDRIMEVE TE REZERVUARA PER INVALIDET

(permasat jepen ne centimetra)

Karakteristikat dhe permasat minimale te nje vendqendrimi te rezervuar per invalidin, me nje hapësire anësore te lire (ne te majte ose ne te djathte) te nevojshme per hapjen e plote te deres anësore dhe per manovrimin per hyrjen dhe daljen e personit me levizje te kufizuara.




Figura II.445/b, neni 147

KUFIZIMI I VENDQENDRIMEVE TE REZERVUARA PER INVALIDET

(permasat ne centimetra)

Skema treguese e implantit te parkimit ne forme krehri me 2 vende paralele, te rezervuara per mjetet e invalideve, te pajisura me shenje dalluese. Nje skeme e tille mund te perdoret edhe per parkimin e pjerret.

P = pjerresia.




Figura II.445/c, neni 147

VIJAT KUFIZUESE TE VENDQENDRIMEVE TE REZERVUARA PER INVALIDET
(permasat ne centimetra)

Vendqendrimi dallohet edhe nga sinjali vertikal i Figures II 79/a, nga simboli horizontal i vecante Figura II 130 dhe nga vijat e pjerrreta, ne forme zebre, qe tregojne pjerresi.




Figura II.446, neni 148

ISHUJT E TRAFIKUT

Ishujt e trafikut janë të kufizuar nga vija të bardha. Brenda ishujve të rrafshë duhet të shënohen vija të përrëta në formë zebre, me ngjyrë të bardhë, me përrësë 45° me drejtimin e lëvizjes: hapësirat ndërmjet vijave janë dy herë më të gjera se vetë vijat.

Anët e ishujve të ngritur duhet të paraprihen nga kulme të vijeziarta, paralajmëruese.




Figura II.447, neni 149

KUFIZIMI I STACIONEVE TE QENDRIMIT TE MJETEVE TE TRANSPORTIT PUBLIK, KOLEKTIV, TE LINJES

Shembull i stacionit te qendrimit te mjeteve te transportit publik, kolektiv. Stacionet e qendrimit jane te kufizuara nga vija te verdha dhe ne hapësirat e kufizuara, eshte i ndaluar qendrimi i mjeteve.

Figura II.448, neni 150

NDALIM QENDRIMI

(permasat jepen ne centimetra)

Segmente te alternuar, me ngjyre te verdhe dhe te zeze, te vendosur per gjate pjeses vertikale, ne ane te trotuarit ose te murit qe kufizon rrugen, tregojne zgjerim te zones ku ndalohet qendrimi.

SINJALE NDRIÇUESE




Figura II.449, neni 157

FENERE SEMAFORIKE PER AUTOMJETE NORMALE

Gjate kohes kur ndizet drita e kuqe mjetet nuk duhet te kalojne vijen e ndalimit, ne mungese te nje vije te tille nuk duhet te blokojne as zonen e kryqezimit, as kalimin per kembesoret, dhe nuk duhet te kalojne sinjalin.

Gjate kohes kur ndizet drita e gjelber mjetet mund te levizin ne te gjitha drejtimet qe lejon sinjalizimi, horizontal dhe vertikal.

Gjate kohes kur ndizet drita e verdhe automjetet nuk mund te kalojne pikat e ndalimit, me perjashtim te rasti kur ndodhen aq afer, kur ndizet drita e verdhe, sa qe nuk mund te ndalen me.



a

Per korsi qe
kthehet majtas



b

Per korsi qe
vazhdon drejt



c

Per korsi qe
kthehet djathtas



d

Per korsi te perzier
majtas - drejt



e


Per korsi te perzier
djathtas - drejt

Figura II.450, neni 158

FENERE SEMAFORIKE PER AUTOMJETE PER KORSI

Dritat e fenereve semaforike te automjeteve per korsi, jane ne formen e nje shigjete te ngjyrosur, ne sfond te zi. Ngjyrat e dritave dhe kuptimi i tyre eshte i njejte me ato te dritave te figures II.449, por me kufizimin per mjetet qe duhet te vazhdojne drejtimin e treguar nga shigjeta.

Permasat



Vendosjet e mundshme te shigjetave




Figura II.451, neni 158

PERMASAT DHE VENDOSJET E MUNDSHME TE SHIGJETAVE TE NJE TABELE SEMAFORIKE PER AUTOMJETE, PER KORSI
Permasat jepen ne milimetra

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Diametri 200 mm	25	190	110	25	120	26	23	85	14	75	25	20	25	30	49	65	15	16	80		
Diametri 300 mm	33	265	130	38	165	39	34	97	22	95	33	30	39	50	77	80	16	30	115		




Figura II.452, neni 159

FENERE SEMAFORIKE PER AUTOMJETE TE TRANSPORTIT PUBLIK

Feneret semaforike per automjetet e transportit publik jane te caktuara vetem per kete tip mjeteshe dhe perdoren vetem kur feneret semaforike normale mund te sjellin qregullime ne kalimin e rrymave te ndryshme te trafikut te mjeteve. Drita ne formen e vijes se bardhe, horizontale, ne sfond te zi, nenkupton ndalimin; ajo vertikale ose e pjeter, majtas ose djathtas, nenkupton rrugen e lire perkatesisht, drejt, majtas ose djathtas; trekendeshi i verdhe ne sfond te zi nenkupton paralajmerimin per ndalim.

Figura II.453, neni 159

PERMASAT E SIMBOLEVE TE FENEREVE SEMAFORIKE PER MJETET E TRANSPORTIT PUBLIK

Permasat jepen ne milimetra

	A	B	C
Diametri 200 mm	25	190	110



Figura II.454, neni 160

FENERE SEMAFORIKE PER KEMBESORE

Dritat e fenerëve semaforike për këmbësorë janë në formën e këmbësorit të ngjyrosura, në një sfond të zi.
Drita e kuqe, me simbolin e këmbësorit në pozicion pritjeje, nënkupton ndalimin dhe nuk lejon kalimin dhe as bllokimin e rrugës;
Drita e verdhe, me simbolin e këmbësorit në pozicion pritjeje, nënkupton zbrazjen e kalimit këmbësor nga ana e këmbësorëve që e kanë bllokuar dhe ndalon ata, që gjenden në trotuar, të kalojnë;
Drita e gjelbre me simbolin e këmbësorit në pozicion ecjeje, nënkupton rrugën e lirë dhe i lejon këmbësorëve kalimin e rrugës, vetëm në drejtimin e lejuar nga drita e gjelbre.




Figura II.458, neni 162

FENERE SEMAFORIKE PER KORSI TE KTHYESHME

Eshtë e ndaluar të zihet dalja dhe të kalohet korsi kur është e ndezur drita e kuqe me formë X. Drita e gjelbre me formë shigjete, vertikale, me majën të drejtuar poshtë, nënkupton konsensin për të përdorur daljen që është nën dritë dhe për të kaluar korsinë. Në raste të rrugëve të ndara në tre ose më shumë korsë, nga të cilat qendroret janë të kthyeshme, dy dritat në formë shigjetash të verdha, të pjerrëta, i tregojnë drejtuesit detyrimin për të braktisur korsinë ku ndodhet dhe të leviz drejt korsisë fqinje, që tregon shigjetën.



Figura II.455, neni 160

PERMASAT DHE FORMA E SIMBOLEVE TE FENEREVE SEMAFORIKE PER KEMBESORE

Permasat jepen në mm

	A	B	C	D
Diametri 200 mm	160	72	160	96



Figura II.456, neni 161

FENERE SEMAFORIKE PER BIÇIKLETA

Dritat e fenerëve semaforike për biçikleta kanë formën e biçikletës së ngjyrosur, në sfond të zi. Ngjyrat e dritave dhe kuptimi i tyre është i njëjti me ato të Fig.II.449, por vetëm për biçikletat që vijnë nga një kalim biçikletash.




Figura II.457, neni 161

PERMASAT E SIMBOLIT TE FENEREVE SEMAFORIKE PER BIÇIKLETA (DIAMETRI 200)




Figura II.459, neni 162

PERMASAT E SIMBOLEVE TE FENEREVE SEMAFORIKE PER KORSI TE KTHYESHME

Permasat jepen ne milimetra

	A	B	C	D	E	F
Diametri 600 mm	180	480	76	500	260	330



Figura II.460, neni 163

FENERE SEMAFORIKE, TE VERDHA, VEZULLUESE

Dritat semaforike vezulluese tregojne se drejtuesit e mjeteve mund te vazhdojne ecjen vetem me shpejtesi te kufizuar dhe me kujdes te vecante.

Ne qofte se jane se bashku me simbolet e kembesoreve ne levizje ose me biciklete dhe nga nje fener semaforik normal pa ngjyre per automjete, i tregojne drejtuesit ne te djathte pranine e mundshme ne kryqezim te kembesoreve ose te ciklisteve, te cileve u duhet dhene perparesi.




Figura II.461, neni 164

FENERE SEMAFORIKE TE VEÇANTE

Figura II.461 a) dhe b) jane perkatesisht nje drite e kuqe, qe ndriçon, ne menyre periodike dhe dy drita te kuqe qe alternohen, ne menyre periodike. Përdoren:

- ne kalimet hekurudhore ne nivel, me ose pa pengesa;
- ne hyrje te urave te levizshme;
- ne sheshet e ngarkimit te trageteve;
- ne rruget ku duhet ndaluar trafiku, per shkak te uljes ose ngritjes se avioneve;

Gjate hyrjes, automjetet nuk duhet te kalojne vijen e ndalimit ose, sidoqofte sinjalet mund te rinisen vetem kur shuhen dritat e kuqe. Figura II.461 c) tregon shpejtesite, ne km/ore, qe u keshillohen drejtuesve qe kalojne nje itinerar te semaforizuar, ne "valen e gjelber", me qellim qe te gjejte rruge te lire ne semaforin pasardhes.




Figura II.462, neni 166

PANEL KONTRASTI TE VARURA MBI RRUGE, PER FENERE SEMAFORIKE AUTOMJETESH

Permasat jepen ne milimetra

	A	B	C	D	R
Diametri 200 mm	600	900	12	0,6	45
Diametri 300 mm	900	1350	16	0,8	70
Diametri 300 mm dhe 200mm	900	1350	16	0,8	70

SINJALET PLOTESUESE





Figura II.463, neni 171

PERVIJUES NORMAL ANESOR

Te perdorur pergjate rruges jashteqytetese tregojne anet e rruges duke bere te mundur pamjen e vijueshmerise se saj. Figura tregon nje shembull te treguesve ne nje rruge me nje kah. Ne rruget me dy kahe kalimi perdoret vetem tipi i DJATHTE, ne te dyja krahjet, me ngjyre te kuqe ne anen e djathte dhe me ngjyre te bardhe ne anen e majte.




Figura II.464, neni 172

PERVIJUES PER GALERI

Jane panele, me pjese te lyera me te verdhe, te vendosura ne te majte e ne te djathte, per te treguar anet dhe vijueshmerine planimetrike te rruges, ne galerite e ndriçuara ose jo.

Figura II.465, neni 172

PERVIJUES PER RRUGE MALORE

Jane tregues me ngjyre te alternuar, te zeze dhe te verdhe, qe bejne te mundur pamjen e vijueshmerise se nje rruge malore, ne kushte te debores me trashesi te madhe.




Figura II.466, neni 172

PERVIJUES I KTHESAVE TE NGUSHTA OSE 180°

Tregon pranine e nje kthese te ngushte, te perhershme, ose te nje kthese 180°, si dhe drejtimin qe duhet ndjekur.

Figura II.467, neni 172

PERVIJUES PER NJE NDERPRERJE NE FORME "T"

Vendoset perballe deges se nderprerjes qe nuk vazhdon dhe tregon nevojën per t'u kthyer majtas ose djathtas.




Figura II.468, neni 172.

PERVIJUES MODULARE TE KTHESES

Vendosen ne seri, pergjate krahut te jashtem te kthesave rrugore dhe autostradale, per te permiresuar pamjen e vijueshmerise se rruges ne largesi.

Figura II.469, neni 172

PERVIJUES TE HYRJES

(Permasat jepen ne centimetra)
Percaktojne anet e hyrjeve rrugore, dytesore, te paparalajmuruara me perpara, dhe te atyre qe, per nga vendndodhja, rezultojne te dukshme me veshtiresi.




Figura II.470, neni 173

SHENJAT PER PENGESA, ÇRREGULLIME DHE PIKA KRITIKE, RRUGORE

Pengesat brenda ose prane karrexhates, qe sjellin ngushtimin e saj, ose rrezikojne qarkullimin, nese nuk shmangen duhet te tregohen nepermjet vijave te alternuara, te zeza dhe te bardha, te pjerrreta me kend 45° me drejtimin e levizjes se mjeteve.




Figura II.471, neni 173

SHENJAT PER PENGESA, ÇRREGULLIME DHE PIKA KRITIKE, RRUGORE

Pengesat, çrregullimet, pikat kritike rrugore, qe sjellin ngushtimin e karrexhates ose rrezikojne qarkullimin, nese nuk shmangen duhet te tregohen me ane te vijave te alternuara, te zeza dhe te bardha te pjerrreta me kend 45° me drejtimin e levizjes se mjeteve.




Figura II.472, neni 175

PERVIJUES TE VEÇANTE TE PENGESAVE

Lajmerojne kulmet paralajmeruese dhe anet e ishujve te trafikut dhe te vijes ndarese, te vendosura brenda karrexhates. Eshte gjithmone i shoqeruar me shenjat treguese te kalimeve, te detyrueshme ose te lejuara.






Figura II.473, neni 177

NGADALESUES PAMORE


Jane sisteme ngadalesuese me rezultat pamor, te formuar nga shirita te terthorte progresive, me ngjyre te bardhe dhe me spesore, qe rriten ne drejtim te levizjes.



per v ≤ 30 km/h



per v ≤ 40 km/h



per v ≤ 50 km/h

per v ≤ 50 km/h

Figura II.474, neni 177

KURRIZE ARTIFICIALE

(Permasat jepen ne centimetra)

Jane formuar nga elemente te parafabrikuar ose nga valezime te dyshemese se rruges, me profil konveks, me siperaqe jo te rreshqitshme. Mund te ndertohen ne rruge ku kufiri i shpejtesise eshte me i vogel ose i barabarte me 50 km/ore.




Figura II.475/a, neni 181

MANSHETA, RRIPI I KELLEFIT ME RRIPI E ÇANTES SE SHPINES DHE BORDURA E KASKES, REFLEKTUESE Shembuj te veshjeve te veçanta, qe perdoren per sherbimin e policise rrugore. Duhet te vishen ne oret e nates ose ne rastet e pamjes se kufizuar.




Figura II.475/b, neni 181

KASKA PER MOTOÇIKLIST ME BORDURE, RRIPI, KELLE REVOLVERI, MANSHETA DHE QAFI ÇIZMESH, REFLEKTUESE Shembuj te veshjeve te veçanta, qe perdoren per sherbimin e policise rrugore. Duhet te vishen ne oret e nates ose ne rastet e pamjes se kufizuar.



Figura II.476, neni 181

JELEK
Shenimi "POLICIA" mund te plotesohet me: "RRUGORE" ose "BASHKIAKE", ose te zevendesohet me: "POLICIA FINANCIARE"




Figura II.477, neni 184

DISPOZITIV I SINJALIZIMIT TE NDRITSHEM PER KALIMIN HEKURUDHOR
(Permasat jepen ne centimetra)
Dispozitivi i sinjalizimit te ndritshem per kalimet hekurudhore me pengesa, me drite te kuqe, te palevizshme.

Figura II.478, neni 185

DISPOZITIV I SINJALIZIMIT TE NDRITSHEM PER KALIMIN HEKURUDHOR
(Permasat jepen ne centimetra)
Dispozitive te sinjalizimit te ndritshem per kalimet hekurudhore pa pengesa, ose me gjysmepengesa, me dy drita te kuqe, qe ndriçojne ne menyre alternative.





Figura II.479/b, neni 67

DISPOZITIVE REFLEKTUES, PER TE BERE TE DUKSHME PRANINE E KAZANEVE TE MBETURINAVE


TABELA III 2 NENI 250 - KARAKTERE PER SHENJAT DALLUESE TE
CIKLOMOTOREVE

A B C D E F G

H J K L M N P

R S T V X Y

Z



a = 40 mm
b = 20 mm

1 2 3

- 4 -

4 5 6 7 8 9 0


Tabela III.3/a, neni 257 - KARAKTERE PER TARGAT E PERPARME PER AUTOMJETET DHE RIMORKIOT E TYRE, PER RIMORKIOT BUJQESORE, PER MAKINAT TEKNOLOGJIKE, QE TERHIQEN, PER RIMORKIOT "ESKURSIONISTE TE HUAJ".

A B C D E F G

H J K L M N P

R S T V X Y

Z



a = 57 mm
b = 28 mm

1 2 3

- 6 -

4 5 6 7 8 9 0


Tabela II.3/b, neni 257 - KARAKTERE PER TARGAT E PRAPME TE
AUTOMJETEVE, PERSERITESE PER MJETE, QE TERHIQEN NGA
AUTOMJETE, DHE PROVE PER AUTOMJETET DHE RIMORCIOT E TYRE

A B C D E F G

H J K L M N P

R S T V X Y

Z



a = 80 mm
b = 40 mm

1 2 3

- 9 -

4 5 6 7 8 9 0


Tabela III.3/c, neni 257 - KARAKTERE PER TARGAT PER MOTOMJETE,
 MAKINA BUJQESORE VETEEVIZESE, MAKINA TEKNOLOGJIKE, VETEEVIZESE;
 PER TARGA PERSERITESE PER RIMORKIO BUJQESORE DHE PER MAKINAT
 TEKNOLOGJIKE QE TERHIQEN; PER TARGA PROVE PER MOTOMJETET, MAKINA
 BUJQESORE, MAKINA TEKNOLOGJIKE; PER TARGA PER MOTOMJETET
 " ESKURSIONISTE TE HUAJ"

A B C D E F G

H J K L M N P

R S T V X Y

Z



a = 60 mm
b = 30 mm

1 2 3

- 6 -

4 5 6 7 8 9 0


Tabela III.3/d, neni 257 - KARAKTERE PER TARGAT PER AUTOMJETET
 " ESKURSIONISTE TE HUAJ" DHE PER TARGAT PERSERITESE

A B C D E F G

H J K L M N P

R S T V X Y

Z




a = 65 mm
b = 31 mm

1 2 3

4 5 6 7 8 9 0

Tabela III.4, nenet 260/263



$$\text{Mjet tek: } N = \frac{V}{3.91 + 0.28 V}$$

$$\text{Mjet i perbere: } N = \frac{V}{3.91 + 0.28 V}$$

N - Ngadalesimi, ne m/sec²

V - Shpejtësia, ne km/ore

A. Mjetet per transport udhetarësh:

Nr.	Paraqitja skematike (Figura)	Numri i akseve	Numri i vëndeve	Emërtimi
1		2	$\leq 2+1$	Ciklomotor, motoçikletë, triçikël.
2		2	$\leq 4+1$	Autoveturë
3		3	$< [(4+1)+1500 \text{ kg}]$	Autoveturë me karavan
4		2	$< 8+1$	Mikrobus
5		2	$< 32+1$	Autobus i lehtë
6		2	$\leq 42+1$	Autobus i mesëm
7		2	$> 42+1$	Autobus i rëndë
8		3	$> 42+1$	Autobus i rëndë me tri akse
9		3	$> 42+1$	Autobus i rëndë, i artikuluar, me tri akse

Tabela IV.1, neni 195

Klasifikimi i mjeteve per transport udhetarësh per dallimin, raportimin, matjen e trafikut etj, ne funksion te numrit te akseve dhe numrit te vendeve.

B. Mjetet per transport mallrash:

Nr.	Paraqitja skematike (Figura)	Numri i akseve	Pesha bruto (kg)	Emërtimi
1		2	Deri 3500	Mjet i lehtë, me dy akse (kamionçin, furgon etj.)
2		2	Mbi 3500 ÷ 7500	Mjet gjysmë i lehtë, me dy akse (kamionçin, furgon etj.)
3		2	7600 ÷ 18000	Mjet i rëndë, me dy akse (kamion, frigorifer, vinç etj.)
4		3	deri 25000	Mjet i rëndë, me tri akse, (kamion, frigorifer, vinç, betonier etj.)
5		3	deri 25000	Mjet i rëndë, me tri akse i artikuluar (kamion, frigorifer etj.)
6		4	30000 ÷ 32000	Mjet i rëndë, me katër akse (kamion, frigorifer etj.)
7		4	32520 ÷ 35000	Mjet i rëndë me katër akse i artikuluar (kamion, frigorifer etj.)
8		4	32520 ÷ 35000	Mjet i rëndë, me katër akse, me rimorkio (kamion, frigorifer, furgon etj.)
9		5	38000*	Mjet i rëndë, me pesë akse, i artikuluar (kamion, frigorifer, furgon etj.)
10		5	38000*	Mjet i rëndë, me pesë akse, me rimorkio (kamion, frigorifer, furgon etj.)
11		6	44000	Mjet i rëndë, me gjashtë akse, me rimorkio (kamion, frigorifer, furgon etj.)
12		6	44000	Mjet i rëndë, me gjashtë akse, i artikuluar (kamion, frigorifer, furgon etj.)

* Këto mjete mund të kenë edhe tërheqësin ose kamionin me tri akse dhe maunen, ose rimorkion me dy akse.

Tabela IV.2 neni 195

Klasifikimi i mjeteve per transport mallrash per dallimin, raportimin, matjen e trafikut etj, ne funksion te numrit te akseve dhe te peses bruto.

C. Mjete per punime ndërtimi dhe toke:


Nr.	Paraqitja skematike (Figura)	Numri i akseve	Pesha bruto (kg)	Emërtimi
1		2	≤ 7500	Mjet tërheqës, traktor, karkalec etj.
2		2	> 7500	Mjet punimi, fadrom, vinç, ekskavator etj.

Tabela IV.3, neni 195

Klasifikimi i mjeteve per transport, per punime ndertimi dhe toke, ne funksion te numrit te akseve dhe te peshes bruto.

+-----190-----+
+-----68-----+

TRANSPORT UDHETARESH	MATRIKULL N°	TARA t Masa e pergjithshme me ngarkese te plote t Persona te transportueshem N° Gjeresia e rrotave Cm.
KOMUNA E		
RRETHI I		
Ne kete hapesire duhet te vendoset emri dhe mbiemri i pronarit ose i ndermarjes. Lartesia e shkronjave duhet te jete 7 mm.		

Figura III.1/a, neni 222

TARGE PER IDENTIFIKIMIN E MJETEVE, QE TERHIQEN NGJA KAFSHE, DHE QE PERDOREN PER TRANSPORT UDHETARESH
(permasat jepen ne milimetra)

TRANSPORT MALLRASH	MATRIKULL N°	TARA t Masa e pergjithshme, me ngarkese te plote t Gjeresia e rrotave Cm.
KOMUNA E		
RRETHI I		

Figura III.1/b, neni 222

TARGE PER IDENTIFIKIMIN E MJETEVE QE TERHIQEN NGJA KAFSHE, DHE QE PERDOREN PER TRANSPORT MALLRASH.

KARROCE BUJQESORE	MATRIKULL N°	TARA t Masa e pergjithshme, me ngarkese te plote t Gjeresia e rrotave Cm.
KOMUNA E		
RRETHI I		

Figura III.1/c, neni 222

TARGE IDENTIFIKIMI PER KAROCAT BUJQESORE.




Figura III.2/a, neni 226

SINJAL NDIHME, I LEVIZSHEM, ME SHUME FUNKSIONE
Ana e perparme e dispozitivit: SOS i perhershëm.




Figura III.2/b, neni 226

SINJAL NDIHME, I LEVIZSHEM, ME SHUME FUNKSIONE
Ana e pasme e dispozitivit tregon ndalesën, si pasoje e te ndjerit apo e semurjes se drejtuesit te mjetit.




Figura III.2/c, neni 226

SINJAL NDIHME, I LEVIZSHEM, ME SHUME FUNKSIONE
Ana e pasme e dispozitivit tregon ndalesën, si pasoje e defekteve te motorit, te gomave, te frenave, te sinjaleve te dukshme ose te ndriçuara.




Figura III.2/d, neni 226

SINJAL NDIHME, I LEVIZSHEM, ME SHUME FUNKSIONE
Ana e pasme e dispozitivit tregon ndalesën, si pasoje e mungeses se karburantit.




Figura III.3, nenet 240, 246

TARGA E IDENTIFIKIMIT TE ÇIKLOMOTORIT.



Figura III.3, nenet 240, 246

TARGA E REGJISTRIMIT PER MOTOMJETE.




Figura III.4 a/1, neni 248

TARGAT E MJETEVË BUXHETORE A PRIVATE, FORMAT A
Përmasat jepen në milimetra.
Stema e Republikës, pulla, shkronjat, numrat dhe bordura janë
në relief.




Figura III.4 a/2, neni 248

TARGAT E MJETEVË BUXHETORE A PRIVATE, FORMAT B
Përdoret për mjete të jashtërrugë dhe kamionet me mbajtës targe
në formë katërkëndëshe, vetëm në pjesën e pasme të mjedtit.




Figura III.4 b/1, neni 248

TARGAT E AUTOVETURAVE TAXI, FORMAT A
Përmasat jepen në milimetra.
Stema e Republikës, pulla, shkronjat, numrat dhe
bordura janë në relief.




Figura III.4 b/2, neni 248

TARGAT E AUTOVETURAVE TAXI, FORMAT F.




Figura III.4 c/1, neni 248

TARGAT E PERKOHSHME, FORMAT A
Përmaset jepen në milimetra.
Stema e Republikës, pulla, shkronjat,
numrat dhe bordura janë në relief.




Figura III.4 c/2, neni 248

TARGAT E PERKOHSHME, FORMAT B




Figura III.4 d/1, neni 248

TARGAT E MJETEVE TE TRUPIT DIPLOMATIK, FORMAT A
Përmasat jepen në milimetra.
Stema e Republikës, pulla, shkronjat, numrat dhe bordura
janë në reliev.




Figura III.4 d/2, neni 248

TARGAT E MJETEVE TE TRUPIT DIPLOMATIK, FORMAT B




Figura III.4 e/1, neni 248

TARGAT E MJETVEVE TE SHERBIMIT TE TRUPIT
DIPLOMATIK, FORMAT A
Përmasat jepen në milimetra.
Stema e Republikës, pulla, shkronjat, numrat
dhe bordura janë në relief.



Figura III.4 e/2, neni 248

TARGAT E MJETVEVE TE SHERBIMIT TE TRUPIT
DIPLOMATIK, FORMAT B




Figura III.4 ë/1, neni 248

TARGAT E MJETEVE TE POLICISE, FORMAT A
Përmasat jepen në milimetra.
Stema e Republikës, pulla, shkronjat, numrat
dhe bordura janë në reliev.




Figura III.4 e/2, neni 248

TARGAT E MJETEVE TE POLICISE, FORMAT B




Figura III.4 f/1, neni 248

TARGAT E MJETEVE TE PROVES, FORMAT A
Përmasat jepen në milimetra.
Siema e Republikës, pulla, shkronjat, numrat
dhe bordura janë në relief.




Figura III.4 f/2, neni 248

TARGAT E MJETEVE TE PROVES, FORMAT B

RRÉGULLORE E ZBATIMIT TE KODIT
RRUGOR TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE
VENDIM I KESHILLIT TE MINISTRAVE
Nr..... datë.....

MODELI IV.7, neni 311

DESHMI
VLERESIMI PER PAJISJE ME LEJE DREJTIMI PER MOTOMJETE DHE PER AUTOMJETE
TE KLASIT A/B/C/D/E

PJESA 1. IDENTIFIKIMI DHE AUTORIZIMI

KERKUESI

MBIEMRI ATESIA EMRI

DATELINDJA VENDBANIMI

ADRESA

Nr. IDENTIFIKIMIT

KLASA E LEJES SE DREJTIMIT QE KA

AUTORIZOHET TE AFTESOHET PER LEJEN E DREJTIMIT TE KLASIT



Firma

DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

Nr.prot. me

NENPUNESI I NGARKUAR :

Firma :

Vula :

V.O. Ky është dokument publik dhe i jepet kërkesit të saj, për t'u ushtruar në autoshkollën e licensuar, brenda juridiksionit të degës që e lëshon.

- Ndryshimi, kongjimi ose falsifikimi i këtij dokumenti dënohet me ligj.
- Në rast ndryshimi dokumenti duhet zëvendësuar me të ri nga dega që e ka lëshuar. Në këtë rast, dalja në prova bëhet vetëm pas 30 ditësh nga data e ndryshimit.

PJESA 2. AUTOSHKOLLA

AUTOSHKOLLA KU ESHTË USHTRUAR KERKUESINr. LICENSES

PERIUDHA NE TE CILEN ESHTË USHTRUAR KERKUESI DERI ME

a. ORET E ZHVILLUARA NE MESIMIN E TEORISE GJITHSEJ me shifra dhe shkrim

b. ORET E ZHVILLUARA NE MESIMIN E DREJTIMIT TE MJETIT (GUIDE) GJITHSEJ

TITULLARI I AUTOSHKOLLES :

Firma :

Vula :

PJESA 3. VLERESIMI

A. VLERESIMI NE TEORI, NGA KOMISIONI

NUMRI I VLERËSIMEVE	DATA E MARRJES NE PROVA	VLERESIMI ME PIKE, SIPAS TESTIT		KRYETAR I KOMISIONIT TE VLERESIMIT		VEREJTJE
		Me shifër	Me shkrim	Emri - Mbiemri	Firma	
I						
II						
III						

B. VLERESIMI PER DREJTIMIN E MJETIT (GUIDE) NGA KOMISIONI

Nr.	TESTI I PROVAVE, SIPAS SHKALLES SE VESHTIRESISE	VLERESIMI I TESTIT NE		
		PROVA I	PROVA II	PROVA III
1	SHKALLA E VESHTIRESISE I			
2	Kontrolli para nisjes.			
3	Veprimet para nisjes , (mipi i sigurimit), nisja nga vendi.			
4	Rinisja nga vendi, ne pjerrësi 10 %.			
5	Kthimi në vend për 180°, me marshin e prapëm.			
6	Ecje në rrugë, me kthesa, me marshin e prapëm.			
7	Në ecje e sipër të qëndrojnë në të djathtë ose në të majtë të rrugës.			
8	Largësia e sigurisë në rrugëtim.			
9	Masat e sigurisë në metra gjatë daljes nga mjeti.			
10	Përdorimi i frenave të dorës dhe nisja në funksion të klasit A/B/C/D/E.			
11	Përdorimi dhe vlerësimi i tahogرافit, në funksion të klasit A/B/C/D/E.			
12	takim - stakimi i mjetit tërheqës, në funksion të klasit A/B/C/D/E.			
13				
14	SHKALLA II E VESHTIRESISE			
1	Kundra - vajtjet në kryqëzim me semafor, pa semafor ose nën sinjalet e policit të trafikut.			
2	Hyrja në krahun e kundërt të qarkullimit.			
3	Zbritja në rrugë.			
4	Veprimet në rast aksidenti.			
5	Kundra - Vajtjet në drejtinin e mjetit, tabela, shenja dhe sinjale rrugore etj.			
6				
7	SHKALLA E VESHTIRESISE III			
1	Frenime me shpejtësi të ndryshme.			
2	Veprime në kthesa, majtas, djathtas.			
3	Shenjat me sistemin e sinjalizimit.			
4	Ndërrimi i marsheve në varësi të rrugës.			
5	Qëndrimi i mjetit në parkim.			
6	Rregullësia e ndërrimit të marsheve në lëvizje.			
7	Përdorimi i sistemit të ndriçimit dhe të sinjalizimit në rrugëtim dhe në ndalim ose qëndrim.			
8	Hyrja dhe dalja në një pengesë.			
9	Veprimet dhe hyrja në një kryqëzim hekurudhor, në nivel.			
10	Veprimet dhe reagimet në shfaqjen e një rreziku.			
11	Zbatimi i kapitullit V (KODI RRUGOR). Normat e sjelljes.			
12	Veprimet dhe sjellja në uljen e shpejtësisë në rrugëtim .në funksion të klasit A/B/C/D/E.			
13	Përshtatja me trafikun në hyrje dhe daljen nga kthesa, në funksion të klasit A/B/C/D/E.			
14				
Vleresimi ne proven I	DATA E MARRJES NE PROVE			
	Ora e fillimit.....e mbarimit			
	VLERESIMI I PERGJITHSHEM I GUIDES KRYETARI I KOMISIONIT			
Vleresimi ne proven II	DATA E MARRJES NE PROVE			
	Ora e fillimit.....e mbarimit			
	VLERESIMI I PERGJITHSHEM I GUIDES KRYETARI I KOMISIONIT			
Vleresimi ne proven III	DATA E MARRJES NE PROVE			
	Ora e fillimit.....e mbarimit			
	VLERESIMI I PERGJITHSHEM I GUIDES KRYETARI I KOMISIONIT			

MINISTRIA E SHENDETESISE
KOMISIONI MJEKESOR VENDOR

Sipas nenit 114, pika 2, shkronja "b" te Kodit Rrugor

VERTETON

Qe Zoti _____

I lindur _____ me _____

I pajisur me lejedrejtimit te kategorise _____

E leshuar nga _____

Ne daten _____ e vlefshme deri ne _____

Dhe çertifikaten e aftesise profesionale tip _____

Te leshuar nga zyra e rrethit te _____

I vizituar ne date _____

Zoteron aftesite fizike dhe psikike te kerkuara.

Kjo deshmi skadon me _____

KRYETARI I KOMISIONIT

NDRYSHIMI I AFATIT TE VLEFSHMERISE NDRYSHIMI I VENDBANIMIT A 0000000	REPUBLIKA E SHQIPERISE AL LEJE DREJTIMI Driving licence Permis de conduire A 0000000
--	--

1. Mbiemri _____ 2. Emri _____ 3. Atësia _____ 4. Datëlindja _____ 5. Vendlindja _____ 6. Vendbanimi _____ 7. Adresa _____ 8. Nr. Identifikimit _____ 9. Grupi i gjakut _____ Firma e mbajtësit të lejes _____ TITULLARI I D R S H T Rr _____ 10. Leje drejtimi Nr. _____ 11. Lëshuar nga D R S H T Rr _____ 12. Data _____ 13. E vlefshme deri më _____ Vula Titullari zyrës së patentave _____	KATEGORIA E MJETIT PER TE CILIN VLEN LEJA E DREJTIMIT <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Klasa</th> <th>Lloji i mjetit</th> <th>Data e kualifikimit</th> <th>Vula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td> < 400 kg pa ngarkesë </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td> < (8+1) persona < 3500 kg me ngarkesë </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td> > 3500 kg me ngarkesë </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td> > (8+1) persona </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td> B C D </td></tr></tbody></table>	Klasa	Lloji i mjetit	Data e kualifikimit	Vula	A	 < 400 kg pa ngarkesë			B	 < (8+1) persona < 3500 kg me ngarkesë			C	 > 3500 kg me ngarkesë			D	 > (8+1) persona			E	B C D
Klasa	Lloji i mjetit	Data e kualifikimit	Vula																				
A	 < 400 kg pa ngarkesë																						
B	 < (8+1) persona < 3500 kg me ngarkesë																						
C	 > 3500 kg me ngarkesë																						
D	 > (8+1) persona																						
E	B C D 																						

MINISTRIA E TRANSPORTIT
DREJTORIA RAJONALE SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

ÇERTIFIKATE E AFTESISE PROFESIONALE

Shenim: Kjo çertifikate është e vlefshme vetëm në qoftë se shoqëron lejen kombëtare të drejtimit.

- Tipi KA - Motokarro, me peshe të përgjithshme deri në 1.3 tone me shërbim me qira, me drejtues mjet (për më të mëdhenj se 21 vjeç).
- Tipi KB - Motokarro dhe autovetura me shërbim me qira, me drejtues mjeti dhe taksi (për më të mëdhenj se 21 vjeç).
- Tipi KC - Automjete, për të cilat është e vlefshme leja e drejtimit e kategorisë C me peshe më të mëdha se 7.5 tone (për më të vegjël se 21 vjeç).
- Tipi KD - Mjete, të cilat përfshihen në tipin KB, si dhe autobuse, kamiona, autobus artikular, për transport pasagjerësh, me shërbim në linjë, me qira, me drejtues mjeti ose shkollorë (për më të mëdhenj se 21 vjeç).
- Tipi KE - Mjete të përshtatshme për shërbime të emergjencës (për më të mëdhenj se 21 vjeç).

A 0000001

PRERJE PERGJATE SHIRITIT



MINISTRIA E TRANSPORTIT
DREJTORIA RAJONALE SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

ÇERTIFIKATE E AFTESISE PROFESIONALE

Tipi _____ n° _____ i _____

Mbiemri _____

Emri _____

Data dhe vendlindja _____

KJO ÇERTIFIKATE ZHVLERESOHET NE _____

Pulla e vertetimit
te pageses

DREJTORI

Vula
e
thate

ÇERTIFIKATE ANAMNEZE

ÇERTIFIKATE ANAMNEZE PER KONTROLLIN E METEJSHEM TE KUSHTEVE PSIKOFIZIKE PER DREJTIM TE MJETEVE ME MOTOR
NENI 117 I KODIT RRUGOR

Në bazë të nenit (309) të Rregullores për zbatimin e Kodit Rrugor,
çertifikohen të dhënat e mëposhtme anamnestike, që ka të bëjnë me prekjet nga sëmundjet e treguara në një nen dhe të ndara në lloje sipas:

Mbiemri _____
Emri _____
Data dhe vendi i lindjes _____
Profesioni _____

Njësia shëndetësore vendore n. _____
Rajoni _____
Numri i librezës _____

A/ SEMUNDJET KARDIOVASKOLARE (1)

☐ JO ☐ E KALUAR ☐ NE VEPRIM

për të specifikuar (2): _____

B/ DIABET (3)

☐ JO ☐ PO

për të specifikuar _____

TRAJTIM ME INSULINE (1)

☐ JO ☐ PO

për të specifikuar _____

C/ SEMUNDJET ENDOKRINE (1)

☐ JO ☐ E KALUAR ☐ NE VEPRIM

për të specifikuar _____

Ç/ SEMUNDJET E SISTEMIT NERVOR (1)

☐ JO ☐ E KALUAR ☐ NE VEPRIM

Qëndrore _____

Periferik _____

Pasoja invaliditeti _____

Epilepsia (4) (5) _____

Të tjera _____

D/ SHQETESIMET PSIKIKE (1)

☐ JO ☐ E KALUAR ☐ NE VEPRIM

Nga sëmundje _____

Nga trauma _____

Pas operacionit _____

Nga vonesë e rëndë mendore _____

Nga psikoza _____

Të personalitetit _____

DH/ SUBSTANCAT PSIKOAKTIVE (1)☐ JO☐ E KALUAR☐ NE VEPRIM

Abuzim nga alkooli

Përdorimi i drogës (6)

Përdorimi i substancave psikotrope (6)

Varësia nga alkooli

Varësia nga droga

Varësia nga substanca psikotrope

E/ SEMUNDJET E GJAKUT (1)☐ JO☐ E KALUAR☐ NE VEPRIM

për të specifikuar:

F/ SEMUNDJET E APARATIT EUROGENITAL (1)☐ JO☐ E KALUAR☐ NE VEPRIM

Pamjaftueshmëri e rëndë e veshkave (7)

☐ JO☐ E KALUAR☐ NE VEPRIM

(8)

Firma dhe vula lineare

(9)

Shënime për hartimin e sakte të certifikatës së anamnezisë

- (1) Sheno me një x kuadratin që ju intereson.
- (2) Specifikoni që semundja kardiovaskulare është e sakte për proteza ose me pak.
- (3) Specifikoni një ose më shumë komplikacione të mundshme: a/ okulare, b/ nervore, c/ kardiovaskulare, d/ moskompensim aciditeti
- (4) Tregoni datën e krizës epileptike të fundit që keni kaluar.
- (5) Te semuret epileptike, përveç certifikatës të anamnezisë, duhet t'i paraqesin komisionit mjekësor një certifikatë të datës, jo më parë e jo më vonë, se tri ditë, e hartuar me parë nga i njëjti mjek i specializuar ose nga një person që i përket strukturave shtetërore, me të cilën vërtetohet se vuajtje të tilla nuk përfaqësojnë krizat të pakten prej dy vjetësh nga kryerja e terapive antiepileptike të mbajtjes nën kontroll.
- (6) Specifikoni menyrat e perdorimit.
- (7) Specifikoni se pamjaftueshmëria e veshkave (insuficienca renale) rezultojnë pozitivisht e sakte pas trajtimit dialitiko ose të trapianteve.
- (8) Tregues të vendit dhe të datës së lëshimit.
- (9) Firma e mjekut dhe vula lineare që, përveç përmbajtjes së emrit dhe mbiemrit të mjekut të caktuar, duhet të tregojë edhe nështetërore vendore pranë të cilit është caktuar.

Shënim

- (a) Saktësohen kushtet që duhet të plotësojë mjeku i caktuar sipas ligjit.
- (b) Certifikata e tanishme e anamnezës është e vlefshme vetëm e vetëm për të vërtetuar kushtet psikofizike për përdorimin e mjeteve me motor dhe dhenies relative të certifikatës mjekësore, nga njëra prej figurave mjekësore të parashikuara nga ligji 117, i Kodit Rrugor; zyra mjekësore legale e nënshtetërore vendore përgjegjëse për territorin ose nga inspektori mjekësor i enteteve të hekurudhës shtetërore; mjeku ushtarak në shërbim të përhershëm efektiv; mjeku përgjegjës i shërbimeve baze të distriktit shëndetësor; mjeku profesional i sanitarëve të policisë të shtetit; inspektori mjekësor i Ministrisë së Punës dhe Përkrahjes Sociale, të gjithë në veprimtari shërbimi ku për invalidet dhe të gjymtuarit fizike përveç në raste të tjera të parashikuara nga normativat në fuqi e komisionit mjekësor legal, si citohet në nenin 117 të Kodit Rrugor.

PULLA

ÇERTIFIKATE MJEKESORE

Fotografi 35x42 mm,
e firmosur nga
kërkuesi dhe e
kontrolluar nga
mjeku që leshon
dokumentin (3)

per _____ (1) e lejedrejtimit

te kategorise **A B C D E** (2)

Vertetohet që zoti _____
i/e lindur ne _____ me _____
dokumenti i njohjes _____ n. _____
i leshuar nga _____ me _____
ka gjatesi ne m. _____ dhe peshe ne kg. _____

Nuk paraqet shenja, që tregojne abuzim te pijeve alkoolike ose te substancave droguese, psikotrope ose që ndikojne ne gjendjen psiko-fizike te personit.

Nuk ka çrregullime ne ndertimin ose zhvillimin e trupit, dhe semundje fizike ose psikike, te meta organike ose gjymtim anatomik dhe /ose funksional që mund te ndikojne ne sigurine per drejtimin e mjetit per ato tipe te percaktuar mjetesh per kete lejedrejtimi.

Ka	ne syrin e djathte	ne syrin e majte
pa syze	_____	_____
me perthyerje te korigjuar	_____	_____
grada e perthyerjes	_____	_____
sensi ngjyrave	fushepamje _____	sensi stereoskopik _____
pamje me dy syze	pamje naten _____	

e degjon zerin e bisedes me/pa (4) proteza per te degjuar, nga njera ane / te dyja anet
nga e djathta _____ m nga e majta _____ m

reagon ndaj ngacmimeve te thjeshta (te matura ne decili)		
ngacmime drite	me shpejtesi _____	me rregullsi _____
ngacmime zanore	me shpejtesi _____	me rregullsi _____

me pas gjykohet eshte i pershtatshem/i papershtatshem (4) per (1) _____ e lejedrejtimit te kategorise **(5)**
verejtje (6) _____

7 ☐ -detyron mbajtjen e lenteve ne drejtim
7 ☐ -detyron mbajtjen e aparatit degjues ne drejtim
ne. n. _____ gjeneraliteti, titulli dhe firma e mjekut
e leshuar me _____

- 1 Trego, sipas rasteve, marrjen ose rishikimin, ose pohimin ne se eshte i vlefshem.
- 2 Sheno me nje kryq rastin që po shqyrtohet.
- 3 Fotografi që vendoset vetem ne rastin e dhenies per here te pare te lejedrejtimit.
- 4 Hiqi vize rastit që po shqyrtohet.
- 5 Trego kategorine e lejedrejtimit, që po gjykohet.
- 6 Gjykimi si i papershtatshem duhet te jete i motivuar.
- 7 Sheno po ose jo.

PULLA

KOMISIONI MJEKESOR VENDOR I _____ (1)

ÇERTIFIKATE MJEKESORE

per _____ (2) lejedrejtimit

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

 (3)

Fotografi 35x42 mm
e firmosur nga
kerkuesi dhe e
kontrolluar nga
presidenti i
komisionit (4)

Shiko çertifikaten e anamnezes, sipas nenit 309 te Rregullores se zbatimit te
Kodit Rrugor, te leshuar nga mjeku _____
i njesise shendetesore, vendore n. _____ te krahines _____

Vertetohet qe ____ Z. _____
i/e lindur ne _____ me _____
dokumenti i njohjes _____ n. _____
i leshuar nga _____ me _____
ka gjatesine ne m. _____ dhe pesha ne kg. _____
verejtje (5) _____

1. Trego qendren e rre thit. Nese ne kete rreth veprojne me shume komisione, ato shoqerohen nga numri romak qe i dallon .
2. Trego, sipas rasteve, marrjen ose rishikimin, ose pohimin ne se eshte i vlefshem.
3. Sheno me nje kryq rastin qe po shqyrtohet.
4. Fotografi qe vendoset vetem ne rastin e dhenies per here te pare te lejedrejtimit.
5. Pershkruaj, kur e kerkon rasti, semundjet per te cilat flitet ne nenin 303, te Rregullores, gjymtimet dhe nivelin e tyre.

Ka

	ne syrin e djathte	ne syrin e majte
pa syza	_____	_____
me perthyerje te korrigjuar	_____	_____
shkalla e perthyerjes	_____	_____
sensi ngjyrave	fushe pamja	sensi stereoskopik
pamje me dy syze	pamje naten	_____

degjon zerin e bisedes me / pa (2), proteza degjuese nga nje ane / nga te dyja anet (2)
nga e djathta, ne _____ m nga e majta, ne _____ m

siguron kohet e meposhtme te reagimit

per ngacmime te thjeshta	drite	shpejtesi	me rregullsi
(te matura ne decili)	zanore	shpejtesi	me rregullsi

ngacmime te perbera, me zgjedhje, edhe me qellim te reagimit ne raste eksperimentale alarmi	ne menyre te mjaftueshme (2)	te shpejta dhe te rregullta
	ne menyre te pamjaftueshme	

paraqet reaksione te personalitetit normale - te papershtatshme (2)

paraqet gjymtime invaliditeti ☐ (3) te regjistruar ne klasen ☐ (4)
verejtje _____

si rrjedhim gjykohet qe _____ (2) per lejedrejtimin _____ (2) te kategorise ☐ (5)
nuk eshte i pershtatshem te vecante
verejtje (6) _____

- (3) ☐ - detyron mbajtjen e lenteve (me kontakt) gjate guides
(3) ☐ - detyron mbajtjen e aparatit degjues gjate guides
(7) ☐ - proteza
(8) ☐ - pershtates te mjetit dhe sisteme komandimi

PERSHKRIME

verejtje _____


leshuar me _____
Firma e te interesuarit

bashkelidhur n _____ (9)


leshuar me _____
Komisioni

Vula e
Komisionit

1. Duhet te tregojte gjithmone kur eshte i detyruar te perdore lente me kontakt.
2. Hiqi vize rastit qe po shqyrtohet.
3. Sheno po ose jo.
4. Referohu klasifikimit te Ministrise ose pershkruaj ne kolonen e verejtjeve.
5. Trego kategorine e leje drejtimit qe po gjykohet.
6. Gjikimi si i papershtatshem duhet te jete i motivuar.
7. Sheno po ose jo. Nese shenon po proteza duhet te pershkruhet.
8. Referohu kodit te Ministrise ose trego, ne kolonen e verejtjeve, pershtatjet e parashikuara duke treguar arsyet.
9. Certifikata e anamnezës dhe certifikatat e tjera, duhet te paraqiten nga i interesuari.



a.



b.

Modeli IV.7 nenet 234,247

PULLA E KONTROLLIT TEKNIK.

Vlen per te vertetuar kryerjen e kontrollit teknik vjetor ose periodik, si dhe periudhen e vlefshmerise se kontrollit te fundit.

- a - Formati i madh vendoset mbi xham ne krahun e shoferit.
- b - Formati i vogel vendoset ne targe ne vendin e caktuar per te.
- c - Ngjyrat jane ne pergjegjesi te D P SH T Rr-se.
Permasat jepen ne milimetra.

1 Nr. PROCESVERBALIT		2 VITI		3 RRETHI		POLICIA RRUGORE RAPORTI I AKSIDENTIT RRUGOR		4 KOMISARIATI POLICIE	
QYTETESI				QYTETI / FSHATI				EMRI I RRUGES	
HURALE				NE DREJTIM TE				KRYQEZIMI ME	
(QYTETI)				(QYTETI)				JO NE KRYQEZIM NDERMJET (shëno rrugën): DHE	
5 Nr. Mjetëve të përfshirë në aksident				13 DATA				19 KUSHTET E PASHMERISE	
6 Nr. Mjetëve të demtuar				14 DATA E JAVES				20 KUSHTET E NDRICIMIT	
Shkalla e dëmtimitve: te dëmtuar: 7, 9, 11 te plagosur: 8, 10, 12				15 SHKALLA E AKSIDENTIT a. Videopërzues b. Plagosje me shtrinë c. Dëmtim vetëm i mjeteve				1 i këthell 2 i vranel 3 mriegull 4 shildebore 5 pluhur / tym 6 verbim nga dielli 7 të tjera	
21 PERSHKRIMI I RRUGES				22 NDARJA E RRUGES				23 BANKINA E RRUGES	
1. e drejtë dhe e sheshtë 2. vetëm kthejë 3. vetëm përrejt 4. kthejë drejt / gjers 5. urë (emri i urit) 6. kreshle (me kurtz)				1 ndarje vendore 2 jo ndarje vendore 3 asfalt/beton me paq. gropë 4 asfalt/beton me shuma gropë 5 zhavorr/kacuk 6 toke				1 asfaltuar 2 pa asfaltuar 3 nuk ka bankinë 4 bankinë troluar 5 e thatë 6 e sapo lagur 7 e lare nga shi 8 me debore 9 me gërrime akul 10 me zhveshtje zhavorr/kacuk 11 me balte	
22 LEVIZJA E TRAFIKUT				23 GJENDJA E RRUGES (metra)				24 GJENDJA E SIPERFAQES	
1 një drejtimesh 2 dy drejtimesh				1 Majtas 2 Djathtas				1 asfalt/beton me paq. gropë 2 asfalt/beton me shuma gropë 3 kalidrom 4 me debore 5 me gërrime akul 6 me zhveshtje zhavorr/kacuk 7 me balte	
25 GJENDJA E RRUGES (metra)				26 GJENDJA E BANKINAVE				27 KUFI I KEG RRUGOR	
1 një drejtimesh 2 dy drejtimesh				1 Majtas 2 Djathtas				1 Po 2 Jo	
28 KUFI I KEG RRUGOR				29 KUFI I KEG RRUGOR				30 TIPI I VENDNDODHJES	
1 Po 2 Jo				1 Po 2 Jo				1 jo kryqezim 2 kryqezim 3 kryqezim 4 kryqezim 5 kryqezim 6 kryqezim 7 kryqezim 8 kryqezim	
31 RREGULLIMI TRAFIKUT				32 PERPLASJE DHE IKJE				33 LLOJI PERPLASJES	
1 nuk ka rregullim 2 vetëm një ndarje 3 kryqezim këmberesh 4 kryqezim para shkollës 5 me polic trafik 6 me semafor 7 me shenje ndalimi 8 me dhanje perparësie 9 të tjera				1 jo, perplasje dhe ikje 2 jo, perplasje dhe ikje				1 drejt përpar 2 drejt prapë 3 me kënd të drejtë 4 goditje anësore 5 përmbysje 6 goditje objekti në rrugë 7 goditje objekti jashtë rrugë 8 goditje mjete të parkuar 9 perplasje këmberesh 10 të tjera	
34 PUNIMET RRUGORE				35 VENIE RE E AKSIDENTIT				36 SHKELESIA KRYESORE	
1 jo të punimet rrugore 2 të punimet rrugore				1 Vene re nga policia 2 raportuar në postën e policisë 3 raportuar pas 24 orësh dhe me shumë 4 Mjeti Nr.				1 Defekt i rrugës 2 Defekt i rrugës 3 Gëllim rrugës	
37 SHKALLA KRYESORE E AKSIDENTIT				38 SHKALLA KRYESORE E AKSIDENTIT				39 SHKALLA KRYESORE E AKSIDENTIT	
1 Defekt i rrugës 2 Defekt i rrugës 3 Gëllim rrugës				1 Defekt i rrugës 2 Defekt i rrugës 3 Gëllim rrugës				1 Defekt i rrugës 2 Defekt i rrugës 3 Gëllim rrugës	

EMRI PRONARIT				SIGURACIONI I AUTOMJETIT				EMRI PRONARIT				SIGURACIONI I AUTOMJETIT			
ADRESA PRONARIT				ADRESA PRONARIT				ADRESA PRONARIT				ADRESA PRONARIT			
LEJJA E QARKULLIMIT				LEJJA E QARKULLIMIT				LEJJA E QARKULLIMIT				LEJJA E QARKULLIMIT			
38 VITI PRODHIMIT				39 MODELI				40 MOSHA MJETIT (Km)				41 VENDI REGJISTRIMIT			
42 TIPI MJETIT				42 TIPI MJETIT				42 TIPI MJETIT				42 TIPI MJETIT			
43 MANOVRA E MJETIT				43 MANOVRA E MJETIT				43 MANOVRA E MJETIT				43 MANOVRA E MJETIT			
44 PERPLASJE NGA PAS				44 PERPLASJE NGA PAS				44 PERPLASJE NGA PAS				44 PERPLASJE NGA PAS			
45 DEFEKTE				45 DEFEKTE				45 DEFEKTE				45 DEFEKTE			
TE TJERA				TE TJERA				TE TJERA				TE TJERA			
EMRI DREJTUESIT TE MJETIT				EMRI DREJTUESIT TE MJETIT				EMRI DREJTUESIT TE MJETIT				EMRI DREJTUESIT TE MJETIT			
ADRESA DREJTUESIT TE MJETIT				ADRESA DREJTUESIT TE MJETIT				ADRESA DREJTUESIT TE MJETIT				ADRESA DREJTUESIT TE MJETIT			
54 PLAGOSJA E DREJTUESIT				54 PLAGOSJA E DREJTUESIT				54 PLAGOSJA E DREJTUESIT				54 PLAGOSJA E DREJTUESIT			
55 TIPI PLAGOSJES				55 TIPI PLAGOSJES				55 TIPI PLAGOSJES				55 TIPI PLAGOSJES			
60 DEHEJE E DREJTUESIT				60 DEHEJE E DREJTUESIT				60 DEHEJE E DREJTUESIT				60 DEHEJE E DREJTUESIT			
61 GABIMI				61 GABIMI				61 GABIMI				61 GABIMI			
62 MBATJE RRPASH OSE KASKE				62 MBATJE RRPASH OSE KASKE				62 MBATJE RRPASH OSE KASKE				62 MBATJE RRPASH OSE KASKE			

Raporti i aksidentit rrugor mbahet dhe plotësohet për çdo aksident rrugor nga punonjësi i policisë rrugore. Një kopje i dërgohet edhe organit përkatës të D R SH T R-rë në rreth, brenda 5 ditëve.

EMRAT DHE ADRESAT		TABELA E AKSIDENTIMIT TE PASAGJEREVE										68. TIPI I PLAGOSJES 76. 0 - Nuk ka
PASAGJERET	MJETI Nr. 64	SEKSI 65	MOSHA 66	PLAGOSJA		POZICIONI 69	PIJET 70	VEPRIMI 71	RRIPAT 72			
					SHKALLA 67	TIPI 68						
1												
2												
3												
4												
TABELA E AKSIDENTIMIT TE KEMBESOREVE										8 - I shumefishtë		
KEMBESORET			SEKSI 73	MOSHA 74	PLAGOSJA		VEPRIMI 77	VENDI 78	SHKOLL 79	PIJET 80		
					SHKALLA 75	TIPI 76						
1												
2												
3												
70/80 PIJET 1. nuk dyshohet 2. dyshohet 3. s'ka informacion	71. VEPRIMI I PASAGJERIT 0. i ulur ne ndenjese 1. qendrim me kembe 2. duke hipur ne mjet 3. duke zbritur/hedhur 4. duke rënë nga mjete 5. te tjera..... 6. nuk ka informacion	77. VEPRIMI KEMBESORIT 1. nuk ka 2. kapercen rrugen 3. ecën pergjate rruges 4. ecën buze rruges 5. luan ne rruge 6. ndodhet mbi trotuar 7. te tjera..... 8. nuk ka informacion	78. VENDODHJA KEMBESORIT 1. ne vendkalimin e kembesorit 2. brenda 50m nga vendkalimi 3. ne ishullin e trafikut 4. ne mes te rruges 5. ne trotuar/buze rruge 6. te tjera..... 7. nuk ka informacion	67. SHKALLA E PLAGOSJES 75 V. vdekjepruresë S. plagosje me shtrim ne spital J. Plagosje, por jo shtrim ne spital	79. NXENESIT E SHKOLLAVE 1. i rritur, jo nxenes shkolle 2. femije, jo nxenes shkolle 3. nxenes qe po shkon ne shkolle 4. nxenes qe nuk po shkon ne shkolle 5. nuk ka informacion							
81. DOSJA 1	81. DOSJA 2	83. LLOJI VENDORHJES 1. Qytetese 2. Rurale	84. NUMRI I RRUGES	85. GURI KILOMETRIK:	86. 100 METERSHI:							
87. KODI HARTES	88. KOORDINATAT E X-II	89. KOORDINATAT E Y-II	90. HARTA RRUGORE	91. NYJA 1	92. NYJA 2							
EMRAT	ADRESA	TELEFONI	DESHMITAR	DESHMITAR I PAVARUR?	☐ PO ☐ JO							
				DESHMITAR I PAVARUR?	☐ PO ☐ JO							
				DESHMITAR I PAVARUR?	☐ PO ☐ JO							
C/GJE E SHKAKTOI AKSIDENTIN?												
DESHMIA E DREJTUESIT 1												
DESHMIA E DREJTUESIT 2												
SKEMA E SKENES SE AKSIDENTIT:				PERSHKRIMI I AKSIDENTIT NGA POLICIA								
SHENO EMRA TË RRUGEVE, DREJTIMET, POZICIONIN E MJETEVE, SHENJAT, SINJALET, DRITA TË RRUGES ETJ												
SKICA E VENDNDODHJES SE AKSIDENTIT												
PARAQIT VENDNDODHJEN NE LIDHJE ME OBJEKTE NDERTESA APO URA, NE AFERSI TE TY												
TRREGO LARGESINE NGA KYTO OBJEKTE RRUGORE, TE AFERTA												
EMRI OFICERIT INVESTIGUES	GRADA	NUMRI	MASAT QE PROPOZOHEN									
DATA DERGIMIT												
EMRI OFICERIT VERIFIKUES	GRADA	NUMRI	MIRATOHET / NDRYSHOHET									
DATA												



Figura IV.1, neni 312

SHENJE E SIPERME DHE E POSHTME PER MJETET E KATEGORISE M1
(Permasat jepen ne milimetra)



Figura IV.2, neni 312

SHENJE E SIPERME DHE E POSHTME PER MJETET E KATEGORISE M2 - M3 - N2 - N3 - SHENJE E POSHTME PER MJETET
E KATEGORISE O3 - O4.
(Permasat jepen ne milimetra)




Figura V.2, neni 327

STACION AUTOBUSI JASHTEQYTETES
(Permasat jepen ne metra)

Skema per permasat e stacioneve jashteqytetese te autobuseve.




Figura V.1, neni 319

SINJALET E SHPEJTESISË, QE VENDOSËN NE MJETE.
(Permasat jepen ne milimetra)

Sinjalet vendosen ne pjesen e pasme te mjeteve dhe tregojne shpejtesine maksimale, te lejuar per kategoria e mjetit. Per bashkimet e mjeteve, treguesi i limitit te shpejtesise vendoset te rimorkiot ose te gjysmerimorkiot.




Figura V.3, neni 336

PANEL PER NGARKESA QE DALIN JASHTE MJETIT
(permasat jepen ne milimetra)
Tipi dhe permasat e panelit qe duhen vene ne fund te ngarkesave qe dalin jashte mjetit, nga prapa.



Figura V.4, neni 347

SHENJA PER INVALIDET
(permasat jepen ne centimetra)
Kjo shenje duhet te vendoset mbi mjetet qe perdoren nga persona me aftesi te kufizuara.




figura V.5, neni 347

SIMBOLI I LEHTESIMIT TE HYRJES
(permasat jepen ne centimetra)
Simboli nderkombetar i lehtesimit te hyrjes. Tregon rruge ose atrecaturat e ndertuara, ne perputhje me rregullat ne fuqi, per shmangien e pengesave arkitektonike.

TABELA VII.1, NENI 405**PERGJEGJESITE E MINISTRISE SE PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT
NE FUSHEN E OPERIMIT TEKNIK DHE TEKNIKO-ADMINISTRATIV SI DHE TARIFAT PERKATESE**

TIPI I OPERACIONIT		TARIFA
<i>A</i>	Miratimi për garat ndermjet motomjeteve, për t'u përfshirë në programin vjetor (për secilën garë)	5000 leke
<i>B</i>	Miratimi për garat ndermjet automjeteve, për t'u përfshirë në programin vjetor (për secilën garë)	10000 leke
<i>C</i>	Si në pikën A, për gara jashtë programit	10000 leke
<i>D</i>	Si në pikën B, për gara jashtë programit	20000 leke
<i>E</i>	Miratimi i sistemit të sinjalizimit	25000 leke
<i>F</i>	Miratime të pjesshme: miratime të udhëzuesve dhe të një njësie teknike, të pavarur	125000 leke
<i>G</i>	Homologimi i sistemeve të sinjalizimit	50000 leke
<i>H</i>	Homologime të pjesshme: Homologime të udhëzuesve dhe të një njësie teknike, të pavarur	25000 leke
<i>I</i>	Miratimi i mjeteve teknike të kontrollit	50000 leke
<i>L</i>	Miratimi i mjeteve teknike të rregullimit të trafikut	50000 leke
<i>M</i>	Miratimi i mjeteve për përcaktimin (vërtetimin) e shkeljeve	50000 leke
<i>N</i>	Miratimi i mjeteve për kontrollin automatik të shkeljeve	100000 leke
<i>O</i>	Miratime të pjesshme ose të paisjeve, si në pikat I, L, M dhe N	25000 leke
<i>P</i>	Autorizimi i ndërmarrjeve për fabrikimin e sinjaleve rrugorë, vertikale	75000 leke
<i>Q</i>	Autorizimi i ndërmarrjeve për fabrikimin e sinjaleve rrugorë, horizontale	50000 leke
<i>R</i>	Autorizimi i ndërmarrjeve për fabrikimin e sinjaleve rrugorë, ndriqes	100000 leke
<i>S</i>	Verifikimi i dyfishtë i zotërimit të kërkesave për secilin autorizim, si në pikat P, Q, R.	25000 leke

STEMA

TITULLI I ZYRES OSE I KOMANDES
TE ORGANIT KONTROLLUES

Nr. serie 000000
Nr. Regj. _____

PROCESVERBALI I KONSTATIMIT TE SHKELJES

DATA DHE VENDI	Data	muaji	viti	ora
	Rruga	vendi		
	Une i nenshkruari	konstatova qe		
SHKELESI	Mbiemri dhe emri	Adresa		
	Lejedrejtimi kateg.	Nr.	Leshuar me	D R SH T Rr-se
MJETI	Tipi i mjetit	Targa	Kapaciteti	Pesha per ng.te pl.
	Tipi i rimorkios	Targa	Kapaciteti	Pesha per ng.te pl.
PRONAR	Mbiemri dhe emri	Adresa		
SHKELJE	ka shkelur ligjin Nr.	date	Neni	
	sepse			
DEKLARATE	Shkelesi deklaron			

Per shkeljet e sipërpermendura vendosa:

SANKSIONI: Ta gjobise me

(

) leke

SANKSIONE PLOTESUESE

PO

O

SHKELESI

PERPILUESI I PROCESVERBALIT

V.O. Likuidimi i gjobes duhet bere brenda 5 diteve nga data qe vendimi merr formen e prere.

Pas kalimit te ketij afati, per çdo dite vonese, paguhet 2% kamate. Derdhja behet prane zyrove perkatese te agjentit kontrollues, ku eshte kryer shkelja ose banon qytetari.

Modeli VI.1, neni 349

PROCESVERBALI I KONTROLLIT

Modeli i procesverbalit te zbulimit, sipas normave te Kodit Rrugor. Modeli duhet te jete i plotesuar me treguesit perkatese te zyres ose te komandes se agjentit kontrollues.

Fletorja Zyrtare gjendet:

1. Në çdo njësi postare të çdo qyteti;
2. Pranë Qendrës së Publikimeve Zyrtare,
Rr.Qemal Stafa, pranë ndërtesës së Prokurorisë së Përgjithshme.

U dorëzua për shtyp më 2.4.2001
Doli nga shtypi më 5.4.2001

Tirazhi: 3000 copë

Formati: 60x88/8

Shtypshkronja "Edlor"

Çmimi: 1500 lekë

