

VENDIM
Nr. 560, datë 29.8.2014

PËR MIRATIMIN E PREVENTIVIT PARAPRAK PËR KOMPLEKSIN SPORTIV
“TIRANA OLIMPIK PARK”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18, të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Arsimit dhe Sportit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e preventivit paraparak, për efekt të llogaritjes së fondit limit për zbatimin e projektit me natyrë të veçantë zhvillimi për kompleksin sportiv “Tirana Olimpik Park” (godina e Pallatit të Sportit dhe godina e administratës), sipas tekstit, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ministria e Arsimit dhe Sportit, në cilësinë e investitorit, zhvillon procedurën e prokurimit bazuar në fondin limit të përlogaritur në bazë të preventivit paraparak.

3. Ngarkohet Ministria e Arsimit dhe Sportit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama

PREVENTIV

OBJEKTI "Godina e ADMINISTRATES SE SPORTIT SHQIPTAR brenda territorit te "TIRANA OLYMPIC PARK" ne rruget "Liman KABA" TIRANE

ADMINISTRATA

Nr.anal.	Pershkrimi i punimeve	nj	Sasi	Cmimi	Vlefte
1	PUNIME GERMIMI				
2.28/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	8012	154	1.233.848
2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	"	40	855	34.200
2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deni 8.0 km	"	8052	416	3.349.632
				shuma 1	4.617.680
2	PUNIME MURATURE				
2.65/2	Mur me tulle t=25cm ne lartesi deni 8m me llaç perzier M 25	m3	146	12112	1.768.352
2.64/2	Mur me tulle t=20cm lartesi deni 3m me llaç perzier M 25	"	14	12112	169.568
2.83 anal.	Mur me tulle me 4 vrime, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15		42	7880	330.960
	Mur Knauf me konstr. Metalk me dopio pllake W11	m2	75	3236	242.700
"	Mur Knauf me konstr. Metalk CW 2x50 me 2x12.5	"	656	7682	5.039.392
"	GKBI+2x12.5 AP,, W115	cop	2	365400	730.800
"	F.V. Sauna me V=7m3	"	2	504000	1.008.000
	F.V. Sauna me V=12m3			shuma 2	9.289.772
3	PUNIME BETONI DHE BETONARME				
2.262/4b	Pllake themele, e bazamente b/a C 25/30	m3	763	9367	7.147.021
2.118/I	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m	"	91	15824	1.439.984

2.119/1	Trare b/a C - 1 G/20, h ~ 4 m	"	54	12592	679.968
2.119/1	Arkitrare b/a C - 1 G/20, h ~ 4 m	"	5	16280	81.400
2.121/1	Brez b/a C 1 G/20, (ne mur tulle)	"	6	16280	97.680
2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 1 G/20, h ~ 4 m	"	125	13261	1.657.625
An.	Solete b.a. me mbushje te lehtesuara	"	252	14192	3.576.384
2.158	Shkalle b.a monolite	"	12	14192	170.304
				shuma 3	14.850.366
4	PUNIME HEKURI				
2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	18,5	121677	2.251.025
2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	102,2	117010	11.958.422
				shuma 4	14.209.447
5	PUNIME HIDROIZOLIMI				
Analize	Hidroizolim i pllakes se themelit me VOLGRIP LH2.5	m2	1082	2.279	2.465.878
"	Hidroizolim mureve te bodrumit me VOLGRIP LH2.5	"	495	2.279	1.128.105
"	Vendosje e waterstop WT-102 ne murin perimetral	ml	250	1.509	377.250
				shuma 5	3.971.233
6	PUNIME NENSHTRESA				
2.258	Nenshtrese cakelli nen pllaken e themelit t=25cm	m3	280	1293	362.040
2.262	Shtrese betoni C 6/10, t=10cm	"	115	7690	884.350
				shuma 6	1.246.390
7	MBULESE, SOLETE PREJ DRURI	cop	1	27.925.800	27.925.800
				shuma 7	27.925.800
8	PUNIME SHITESASHI				
2.267/1	Shtrese me plaka porcelanat ,ne ambientet e brendshme te kateve te nentokes	m2	315	2076	653.940
An.	Shtirim i me marmoleum natyroror dhe rezene ,ne ambjenteve te nentokes	m2	350	6406	2.242.100
"	Gushe marmoleumi natyror	ml	130	2310	300.300

An.	Shtrese beton industriale t=22cm me beton c30, armuar me fibra celiku 25kg/m ³ , perfsiore edhe rrafshimin me makineri lazer	m ²	430	5544	2.383.920
	Shtimi me MARMOLEUM SPORTIV , siperfaqja e palestres peshengritjes+dyluftimit	m ²	430	11550	4.966.500
	Gushe me marmolem i palestrave		49	3850	188.650
	Tapet gome per shtanga	cop	8	46200	369.600
2.276	Shtrese parketi ne katet mbi toke	m ²	1005	5750	5.778.750
2.276+anal	Plintusa parketi	ml	562	575	323.150
An.	Nenshtrese parketi me Knauf Gifalloor flb25 t=2.5cm 37 kg/m ³	m ²	1005	4950	4.974.750
	Lesh qum me peshe 75kg/m ³ ,nen parket	"	201	1100	221.100
2.273	Praqe dritare me plaka mermeri t = 20 mm	"	2,5	5031	12.578
2.326	Veshje me plake majolike	"	185	2017	373.145
2.264	Shtrese lluster gimento 1:2	m ²	185	340	62.900
2.266/I	Shtrese me plaka granili me boje (dhoma teknike)	"	235	1484	348.740
2.324a	Plintusa dyshemeje	ml	71	175	12.425
				shuma 8	23.212.548
9	PUNIME SUVATIMI DHE TAVANI				
	Tavan me gips poshte trareve te parketit	m ²	1210	1001	1.211.210
2.297b	Tavan i varur me plaka gipsi 60x60cm	"	2035	2200	4.477.000
	Tavan gipsi ne nyjet sanitare	"	90	1001	90.090
2.310/I	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, lag perzier M 25	"	1290	441	568.890
2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	"	78	974	75.972
2.300/I	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	"	150	645	96.750
2.328	Patimim mui	"	3183	224	712.992
				shuma 9	7.232.904
10	PUNIME VESHJE FASADE				
An.	Veshje fasade me Xhami HP 50/32 dhe alumin E45	m ²	693	27.720	19.209.960
"	Fasade strukturale	"	325	11618	3.775.850

"	zqare ne fasaden str			38	11550	438.900
"	Brisole	ml		658	8470	5.573.260
"	Vetratë brenda ndërtesës me xham HPGO/40 me alumin E45 ne katet mbi toke(zyra)	ml		87	23.012	2.002.044
"	Vetratë brenda ndërtesës me xham HPGO/40 me alumin E45 ne palester	m2		290	27.720	8.038.800
					shuma 10	39.038.814
I 1	PUNIME DYER -DRITARE					
Analize	Dyer P1 (0.9x2.15) (zyra)	cop		36	33.110	1.191.960
"	Dyer P2 (0.9x2.15) (WC)	"		2	33.110	66.220
"	Dyer P3 (1.0x2.15) PAK	"		1	35.420	35.420
"	Dyer P4 (0.7x2.15) (WC)	"		17	18.480	314.160
"	Dyer P5 (1.8x2.15) 2 K	"		1	33.880	33.880
"	Dyer P6 (1.8x2.15) 2K (dyer kunder zjarrit)	"		2	126.434	252.868
"	Dyer P7 (1.45x2.15) (dyer kunder zjarrit)	"		3	129.360	388.080
"	Dyer P8 (1.0x2.15)	"		3	33.110	99.330
"	Dyer P9 (0.9x2.15) (WC+maq)	"		16	33.110	529.760
"	Dyer P10 (1.0x2.15) xham			3	38.500	115.500
"	Dyer P11 (0.9x2.15) (dyer kunder zjarrit)			1	66.066	66.066
"	Dyer P12 (0.8x2.15)	"		3	33.110	99.330
"	Dyer P13 (1.0x2.15)	"		3	33.110	99.330
"	Dyer (0.75x2.15)(dhoma teknike)	"		1	18480	18.480
"	Dyer te jashtme (2.5x2.5)	"		2	125048	250.096
"	Dritare (1.0x 0.6)	"		1,2	12320	14.784
"	Dritare (0.6x 0.6)	"		5,4	12320	66.528
"	Dritare (1.60x 0.6)	"		1,95	12320	24.024
"	Dritare (1.60x 1.0)	"		8	12320	98.560
					shuma 11	3.764.376
I 2	PUNIME BQATISJE					
2.404	Boje hidroplastike	m2		2000	162	324.000
2.404/I	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m2		2700	409	1.104.300
					shuma 12	1.428.300

I 3	PUNIME TE NDREYSHME						
An.	Parapet xhami ne shkalle	m2	18,5	13090		242.165	
"	Parapet xhami ne holle	"	5,5	13090		71.995	
"	Ashensor	cop	1	3.608.000		3.608.000	
"	Veshje ashensori me xham strukt	m2	132	27.104		3.577.728	
				shuma I 3		7.499.888	
I 4	PUNIME NE AMBJENTIN JASHTË						
An.	Shtrese mbrojtëse me gjeotekstil	m2	500	354		177.000	
3.211	Shtrese cakelli me mina t=20cm	"	1000	535		535.000	
3.212c	Shtrese stabilizanti t=15cm dhe cilindrim mbi shtresen e cakellit	"	500	479		239.500	
3.222/2	Shtrese binderi t=6cm me granit qur kave, 6cm, me makineri	"	500	1.426		713.000	
An.man	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2		500	171		85.500	
3.226/1	Shtrese tapeti asfaltobetonit me granit qur kave, 4cm, me makineri	"	500	1.201		600.500	
An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2		500	122		61.000	
2.262/4+an	Plaka betoni	m2	1300	1.769		2.299.700	
3.182/a	Shtrese rere nen pllakat e betonit	"	1300	202		262.600	
2.262/4	Shtrese betoni M.200 t=20cm	m3	260	9.791		2.545.660	
3.287	Zgara metalike ,me largesi te tyre ,20 cm Ø8mm	kg	5135	117		600.795	
3.210	Shtrese çakellit=15cm, perhapur e nqjeshur makineri	"	1300	464		603.200	
3.616	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	1170	591		691.470	
				shuma I 4		9.414.925	
				shuma(I ÷ I 4)		167.702.442	
I 5	PUNIME ELEKTRIKE						
	IMPIANTI ELEKTRIK I KANALINAVE METALIKE						

1	FV,Kanaline Zn 300x75x3000 birezuar (A3S01F3C300E)	ML	114	1,075,00	122.550
2	FV,Kanaline Zn 200x75x3000 birezuar (A3S01F3C200E)	ML	63	781,00	49.203
3	FV,Kapak per kanaline Zn 300x3000 (A3S05G3R300B)	ML	33	737,00	24.321
4	FV,Kapak per kanaline Zn 200x3000 (A3S05G3R200B)	ML	12	556,00	6.672
5	FV,Xhunto per kanaline H 60x75 (A3SG0F2C000H)	CP	186	42,70	7.942
6	FV,Vide MGx12 koke sferike (DOC1OA0GX12E)	CP	800	6,00	4.800
7	FV,Bashkues 90° plan 300x75 (A3S10F1C300D)	CP	8	1.965,00	15.720
8	FV,Bashkues 90° plan 200x75 (A3S10F1C200D)	CP	4	1.447,00	5.788
9	FV,Bashkues T anesore 200x75 (A3S14F1C200D)	CP	12	1.824,00	21.888
10	FV,Bashkues 90° zbritje 300x75 (A3S33F1C300D)	CP	8	1.930,00	15.440
11	FV,Bashkues 90° ngjitje 300x75 (A3S30F1C300D)	CP	8	2.100,00	16.800
12	FV,Mbylles fundore 200x75 (A3S26FXC200H)	CP	12	455,00	5.460
13	FV,Mbylles fundore 300x75 (A3S26FXC300H)	CP	12	578,00	6.936
14	FV,Profil 55x18 L=3m Zn (AOS33J3CO55M)	CP	25	1.689,00	42.225
15	FV,Profil 25x12 L=3m Zn (AOS33C3AO25F)	CP	16	1.478,00	23.648
16	FV,Prizhomer M 8 (L=3m) (216415)	CP	80	367,00	29.360
17	FV,Flutur metalike per prizhomer M8 (355410)	CP	300	30,00	9.000
18	FV,Dado M8 + Rondele + Rondele grower	CP	400	4,00	1.600
19	FV,Punto betoni D8	CP	6	678,00	4.068
20	FV,Flete quri per metal D115 (262936)	CP	25	125,00	3.125
21	FV,Ndares kanaline H75x3000 (A3S51F3CO25D)	ML	177	381,00	67.437
22	FV,Profil 75x25, pasarele (A2S03F3CO25K)	CP	4	558,00	2.232
23	FV,Traverse 400 pasarele (A2S04X9K400K)	CP	12	150,00	1.800
24	Vida + Flutur plastike D10	CP	50	87,00	4.350
25	FV,Materiale te tjera plotesuese	KIT	1	120.000,00	120.000

22	FV.Manikote D20 tub fleksibel	CP	800	6,00	4.800
23	FV.Dalje per komandim ndrcimi IOA I kompletuar (VI-PLANA)	CP	118	1.140,00	134.520
24	FV.Ndrcues Emergjence 2h pavarisi 8W	CP	78	3.254,00	253.812
25	FV.Sensor infra 360° inkaso (F1183182300000)	CP	16	4.600,00	73.600
26	FV.Sensor fluksi per komandimin e ndrcimit (F1104182300000)	CP	2	3.670,00	7.340
27	FV.Dalje pkomandimi me buton IOA I kompletuar (VI-PLANA)	CP	28	1.140,00	31.920
28	FV.Materiale te tjera plotesuese per instalim	KIT	1	100.000,00	100.000
					4.682.094
	IMPIANTI ELEKTRIK I FUQISE				
1	FV.Kabell elektrik FG7OM I 3x1.5 mm² (FG7OM I 15003)	ML	130	112,00	14.560
2	FV.Kabell elektrik FG7OM I 3x2.5 mm² (FG7OM I 25003)	ML	6300	161,00	1.014.300
3	FV.Kabell elektrik FG7OM I 3x4 mm² (FG7OM I 140003)	ML	1025	236,00	241.900
4	FV.Kabell elektrik FG7OM I 3x6 mm² (FG7OM I -3X6)	ML	390	330,00	128.700
5	FV.Kabell elektrik FG7OM I 5x1.5 mm² (FG7OM I -5X1 5)	ML	520	172,00	89.440
6	FV.Kabell elektrik FG7OM I 5x2.5 mm² (FG7OM I -5X2 5)	ML	1900	258,00	490.200
7	FV.Kabell elektrik FG7OM I 5x4 mm² (FG7OM I -5X4)	ML	680	375,00	255.000
8	FV.Kabell elektrik FG7OM I 5x6 mm² (FG7OM I -5X6)	ML	60	530,00	31.800
9	FV.Kabell elektrik FG7OM I 5x16 mm² (FG7OM I -5X10)	ML	670	1.345,00	901.150
10	FV.Kabell FG7OM I 3x 35+ 1x25(FG7OM I)	ML	560	2.150,00	1.204.000

11	FV.Kabell elektrik FG70M1 (1x120) mm ² (FG70M1-1X120)	ML	260	1.580,00	410.800
12	FV.Kabell elektrik FG70M1 (1x240) mm ² (FG70M1-1X240)	ML	180	1.580,00	284.400
13	FV.Percjelles PE V-J 1x16 mm ² (NO7V-K)	ML	160	210,00	33.600
14	FV.Tub fleksibel 1 rende D20 (ECTC1520)	100ML	22	1.700,00	37.400
15	FV.Tub fleksibel 1 rende D25 (ECTC1525)	100ML	36	2.480,00	89.280
16	FV.Tub fleksibel 1 rende D32 (ECTC1532)	100ML	17	4.390,00	74.630
17	FV.Tub fleksibel 1 rende D40 (ECTC1540)	ML	600	62,00	37.200
18	FV.Manikote D20 tub fleksibel (ALO4742)	CP	1600	6,00	9.600
19	FV.Manikote D25 tub fleksibel (ALO47425)	CP	900	14,00	12.600
20	FV.Manikote D32 tub fleksibel (ALO47432)	CP	600	25,00	15.000
21	FV.Manikote D40 tub fleksibel (ALO4744)	CP	160	40,00	6.400
22	FV.Tub guajne D16 (ECGF16)	ML	30	60,00	1.800
23	FV.Tub guajne D20 (ECGF20)	ML	240	71,00	17.040
24	FV.Tub guajne D25 (ECGF25)	ML	600	91,00	54.600
25	FV.Tub guajne D32 (ECGF32)	ML	160	140,00	22.400
26	FV.Tub 1 ngurt D20 Riqid (ECTG1220)	ML	1600	38,00	60.800
27	FV.Tub 1 ngurt D25 Riqid (ECTG1225)	ML	1460	53,00	77.380
28	FV.Materiale per instalimin e tubit (grapet,manikot,vide,flutur,brryl)	ML	1260	7,00	8.820
29	FV.Kuti kuadri industrial me 4 vende me mbrojtje MTD e kompletuar me (Prize 3P+N+T 1GA, Prize 3P+PEN 1GA, Prize 1P+N+T, Prize Shuko 10/1GA)	CP	9	11.786,00	106.074
30	FV.Post me 4 Priza shuko 1GA te vendosura ne torrete e kompletua me (Prize shuko 1GA, Suport 4M, Kapak, Torreta, kuti)	CP	116	7.280,00	844.480
31	FV.Dalje prize elektrike e tipit Shuko 10/1GA (VI-PLANA)	CP	217	1.630,00	353.710
32	FV.Dalje prize elektrike e tipit Bivalente 10/1GA (VI-PLANA)	CP	80	1.330,00	106.400
33	FV.Kuti C5 150x110x70 IP55 (EC400C5)	CP	69	360,00	24.840
34	FV.Kuti C7 240x190x90 IP55 (EC400C7)	CP	66	1.150,00	75.900

35	FV.Rakorde Tub-kuti D20 (ECBS20)	CP	600	53,00	31.800
36	FV.Rakorde Tub-kuti D25 (ECBS25)	CP	600	75,00	45.000
37	FV.Rakord D20 guajne-kuti IP65 (ECGX20M)	CP	180	75,00	13.500
38	FV.Rakord D25 guajne-kuti IP65 (ECGX25M)	CP	260	125,00	32.500
39	FV.Rakord metalik tub-guajne D20 (EO58220)	CP	69	86,00	5.934
40	FV.Rakord metalik tub-guajne D25 (EO58225)	CP	80	142,00	11.360
41	FV.Materiale te tjera plotesuese per instalim	KIT	1	200.000,00	200.000
					7.476.298
	IMPIANTI ELEKTRIK DATA DHE TELEFONI				
1	FV.Panel RACK I 9; 42HE 800x1000x2000 (28253NE)	CP	2	39.300,00	78.600
2	FV.Switch 24 porta 10/100Mbps Rack 1U ZY (ZYES 124P)	CP	10	10.900,00	109.000
3	FV.PATCH panel 24 RJ45 cat. 6 (UTP) zeze (FN23657)	CP	10	11.300,00	113.000
4	FV.Suport 6 priza universale 1 HE Fanton zeze (FN23205)	CP	6	3.550,00	21.300
5	FV.Mbajttese pajisjesh 250mm 1 HE, Rack 19 zeze (FN28380N)	CP	6	2.456,00	14.736
6	FV.Mbajttese kabllorsh horizontale 1 HE H42 (FN28340)	CP	12	1.450,00	17.400
7	FV.Grup me 2 ventilator (FN28360)	CP	2	9.560,00	19.120
8	FV.Panel komandimi per grup ventilatoresh (FN23347)	CP	2	7.200,00	14.400
9	FV.Tub fleksibel 1 rende D20 (ECTC1520)	100ML	12	1.700,00	20.400
10	FV.Tub fleksibel 1 rende D25 (ECTC1525)	100ML	20	2.480,00	49.600
11	FV.Tub fleksibel 1 rende D40 (ECTC1540)	100ML	600	62,00	37.200
12	FV.Manikote D20 tub fleksibel (ALO4742)	CP	100	6,00	600
13	FV.Manikote D25 tub fleksibel (ALO47425)	CP	300	14,00	4.200
14	FV.Manikote D40 tub fleksibel (ALO4744)	CP	60	40,00	2.400
15	FV.Tub guajne D25 (ECGFE25)	ML	900	91,00	81.900
16	FV.Tub 1 ngurt D25 Rigid (ECTG1225)	ML	260	53,00	13.780
17	FV.Kabell FTP Cat.6 (FNA82856)	ML	11600	76,00	881.600

18	FV.Dalje prize RJ45 Cat6 kompletuar (VI-PLANA)	CP	240	1.800,00	432.000
19	FV.Patch cord UTP cat6 L= 1.5m	CP	230	199,00	45.770
20	FV.Materiale te tjera instalatore (fasheta,nastro,etiketa,terminal)	KIT	1	100.000,00	100.000
					2.057.006
	IMPIANTI ELEKTRIK TV-SAT				
1	FV.Antene UHF 1 Gdb BLUHD (FRBLU1 OHD)	CP	1	3.600,00	3.600
2	FV.Bazament antene L=2m	CP	1	3.550,00	3.550
3	FV.Suport mbeshtetes me dy pika	CP	1	2.456,00	2.456
4	FV.Ushqyes 12V 200mA (konektor F) (FRPSU411)	CP	1	1.450,00	1.450
5	FV.Amplifikator kollone VUU 34db (FRMBJ3631)	CP	1	6.400,00	6.400
6	FV.Dalje prize per sinjal TV dhe Sat (VI-PLANA)	CP	32	1.800,00	57.600
7	FV.Kabell koaksial TV-SAT 75Ω	100ML	6	1.700,00	10.200
8	FV.Shperndares televiziv	CP	12	720,00	8.640
9	FV.Tub fleksibel 11 rende D25 (ECTC1525)	100ML	1	2.480,00	2.480
10	FV.Tub fleksibel 11 rende D40 (ECTC1540)	100ML	60	62,00	3.720
11	FV.Manikote D20 tub fleksibel (ALO4742)	CP	100	6,00	600
12	FV.Manikote D40 tub fleksibel (ALO4744)	CP	60	40,00	2.400
13	FV.Tub quajne D25 (ECGF25)	ML	120	91,00	10.920
14	FV.Tub 1 ngurt D25 Rigid (ECTG1225)	ML	60	53,00	3.180
15	FV.Materiale te tjera instalatore (fasheta,nastro,etiketa,terminal)	KIT	1	15.000,00	15.000
					132.196
	FURNIZIMI ELEKTRIKE I SISTEMIT MEKANIK				
1	FV.Kabell elektrik FG7OM 3x1.5 mm² (FG7OM15003)	ML	130	112,00	14.560
2	FV.Kabell elektrik FG7OM 3x2.5 mm² (FG7OM125003)	ML	1260	161,00	202.860
3	FV.Kabell elektrik FG7OM 5x10 mm² (FG7OM15X10)	ML	360	897,00	322.920
4	FV.Kabell elektrik FG7OM 5x1.5 mm² (FG7OM15X15)	ML	90	172,00	15.480

5	FV.Kabell elektrik FG7OMI 5x2.5 mm ² (FG7OMI -5X2 5)	ML	160	258,00	41.280
6	FV.Kabell elektrik FG7OMI 3x4 mm ² (FG7OMI 40003)	ML	90	236,00	21.240
7	FV.Kabell elektrik FG7OMI 5x4 mm ² (FG7OMI -5X4)	ML	360	375,00	135.000
8	FV.Kabell elektrik FG7OMI 5x16 mm ² (FG7OMI -5X1 O)	ML	115	1.345,00	154.675
9	FV.Kabell FG7OMI 3x 35+1x25(FG7OMI)	ML	160	2.150,00	344.000
10	FV.Tub guajne D25 (ECGF25)	ML	1200	91,00	109.200
11	FV.Tub l ngurt D25 Rigid (ECTG1225)	ML	160	53,00	8.480
12	FV.Kuti C4 100x100x40 IP55 (FM3302 I)	CP	19	123,00	2.337
13	FV.Matenale te tjera instalatore (fasheta,morseta,kapikord,terminal,)	KIT	1	40.000,00	40.000
					1.412.032
	PANELET ELEKTRIKE				
1	FV.Panell elektrik PMK-1 stacioni pompave (Schneider)	CP	1	297.600	297.600
2	FV.Panell elektrik PMK-2 Sistemi trajtimet te ajrit (Schneider)	CP	1	498.600	498.600
3	FV.Kuadri elektrik KE (-2) shpermdarjes ne katin -I (Schneider)	CP	1	126.000	126.000
4	FV.Kuadri elektrik KE (-1) shpermdarjes ne katin O (Schneider)	CP	1	268.700	268.700
5	FV.Kuadri elektrik KE (O) shpermdarjes ne katin +1 (Schneider)	CP	1	467.000	467.000
6	FV.Kuadri elektrik KE (+1) shpermdarjes ne katin +2 (Schneider)	CP	1	458.000	458.000
7	FV.Panell elektrik komutimet PEK (Schneider)	CP	1	241.000	241.000
8	FV.Kuadri elektrik Kryesor KEK (Schneider)	CP	1	1.179.000	1.179.000
9	FV.Panell elektrik marjes PEM (Schneider)	CP	2	85.000	170.000
10	FV.Matenale te tjera instalatore (fasheta,morseta,kapikord,terminal,)	KIT	1	80.000	80.000

Analiza	F.V Ngjitje shkallësh	(AL-5104-B)	cope	3	692	2.076
Analiza	F.V Drejtimit dalje emergjence	(AL-5107-B)	cope	21	692	14.532
Analiza	F.V Rrezik tensioni i lartë		cope	1	692	692
Analiza	F.V Ndalim i shuarjes me uje		cope	1	692	692
	Sistemi hidraulik tek ambienti teknik					0
2.492	F.V Tubo Zingato + rakordeni Ø , Ø 1 1/2"		kg	200	258	51.600
2.492	F.V Tubo Zingato + rakordeni Ø 2" ,		kg	380	258	98.040
Analize	F.V Galexhant mekanik Ø1 1/2"		cope	6	5.200	31.200
Analize	F.V Galexhant elektrik		cope	1	3.800	3.800
Analize	F.V Valvol nderprerese me sfere, dhe Hollandez te inkorporuar DN 40 (Ø 1 1/2")		cope	18	4.000	72.000
Analize	F.V Niple brozi DN 40 (Ø 1 1/2")		cope	27	680	18.360
analize	F.V Elemente konstruksioni (upa, fasheta, prizhioner, fije liri, paste, etj)		komp	1	12.000	12.000
						410.564
	- Sistemi i ujit te ngrohte Sanitar					0
	Furnizimi me uje nga rrjeti					0
2,15	F.V Gërmim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave		m³	1	602	602
2.261	F.V Shtrese rere		m³	1	1.376	1.376
Analiza	Pusete betoni per lidhjen e ujit dhe furnizim, kontroll, dimensionet Ø90 x h 200mm		cope	1	20.000	20.000
Analiza	F.V Tubo PE - HD Ø 75x6.8 mm, PN10 + rakordeni		ml	10	350	3.500
	Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar					
Analiza	F.V Tubo PEXjal,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ = 6mm		ml	580	212	122.960
Analiza	F.V Tubo PEXjal,DN 15 (Ø20 X 2.0) mm, i termoizoluar δ = 6mm		ml	65	280	18.200
Analiza	F.V Tubo PEXjal,DN 20 (Ø25 X 2.5) mm, i termoizoluar δ = 6mm		ml	80	245	19.600
Analiza	F.V Tubo PEXjal,DN 25 (Ø32 X 3.5) mm, i termoizoluar δ = 6mm		ml	50	662	33.100
	F.V Rakorden per mberthim tubosh		komp	4	69.985	279.940

Analiza	F.V Brylla AL-PEX D 16x1/2 F	cope	62	336	20.832
2.491/b	F.V Tuba e rakordeni ujesjellesi PP-R, Ø25 X 4.2 mm PN 16	ml	43	263	11.309
2.491/c	F.V Tuba e rakordeni ujesjellesi PP-R, Ø32 X 5.4 mm PN 16	ml	35	232	8.120
2.491/d	F.V Tuba e rakordeni ujesjellesi PP-R, Ø40 X 5.5 mm PN 16	ml	35	353	12.355
2.491/e	F.V Tuba e rakordeni ujesjellesi PP-R, Ø50 X 6.9 mm PN 16	ml	50	692	34.600
Analiza	F.V Tubo PP-R, Ø63 X 8.6 mm	ml	20	960	19.200
Analiza	F.V Tubo PP-R, Ø75 X 10.3 mm	ml	5	1.440	7.200
	F.V Rakordeni per mberthim tubosh	kompl	4	6.300	25.200
2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)	ml	42	115	4.830
2.535/c	F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)	ml	30	132	3.960
2.535/d	F.V. Termoizolim tubi Ø1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	25	152	3.800
2.535/e	F.V. Termoizolim tubi Ø1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	20	230	4.600
2.535/f	F.V. Termoizolim tubi Ø2" me armofleks (d64x9)	ml	2	268	536
2.494/3	F.V Saracineska Bornxi Ø 1 1/4"	cope	1	1.286	1.286
2.494/2	F.V Saracineska Bornxi Ø 1"	cope	10	967	9.670
2.494/1	F.V Saracineska Bornxi Ø 3/4"	cope	10	776	7.760
2.494	F.V Saracineska Bornxi Ø 1/2"	cope	23	776	17.848
Analiza	F.V Set kolektoresh 1 1/4" (8+2) x 1/2" (kit 1 kompletuar me buketone + kasete)	kompl	2	21.000	42.000
Analiza	F.V Set kolektoresh 1 1/4" (7+6) x 1/2" (kit 1 kompletuar me buketone + kasete)	kompl	1	22.000	22.000
Analiza	F.V Set kolektoresh 1 1/4" (5+5) x 1/2" (kit 1 kompletuar me buketone + kasete)	kompl	1	20.360	20.360
Analiza	F.V Set kolektoresh 1 1/4" (3+3) x 1/2" (kit 1 kompletuar me buketone + kasete)	kompl	1	14.400	14.400
Analiza	F.V Set kolektoresh 1" (5+2) x 1/2" (kit 1 kompletuar me buketone + kasete)	kompl	2	12.800	25.600
Analiza	F.V Set kolektoresh 1" (4+2) x 1/2" (kit 1 kompletuar me buketone + kasete)	kompl	3	11.600	34.800

Analiza	F.V Set kolektoresh 1" (3+3) x 1/2" (kit kompletuar me buketone + kasete)	kompl	1	11.200	11.200
Analiza	F.V Set kolektoresh 1" (2+2) x 1/2" (kit kompletuar me buketone + kasete)	kompl	1	9.200	9.200
Analiza	F.V Set kolektoresh 3/4" (2+2) x 1/2" (kit kompletuar me buketone + kasete)	kompl	1	8.800	8.800
	F.V Elemente mberthyes e fiksues	kompl	1	98.800	98.800
	Sistemi hidraulik tek ambientin teknik				
2.491	F.V Tubo Zingato + rakordeni Ø 3/4"	kg	40	384	15.360
2.491	F.V Tubo Zingato + rakordeni Ø 1"	kg	15	384	5.760
2.492	F.V Tubo Zingato + rakordeni Ø 1 1/4"	kg	62	258	15.996
2.492	F.V Tubo Zingato + rakordeni Ø 1 1/2"	kg	15	258	3.870
2.492	F.V Tubo Zingato + rakordeni Ø 2"	kg	410	258	105.780
2.492	F.V Tubo Zingato + rakordeni Ø 2 1/2"	kg	150	258	38.700
2.535/h	F.V Arnafleks per tubo çeliku pa tegel Ø 2 1/2" x 20 mm	ml	28	316	8.848
2.535/g	F.V Arnafleks per tubo çeliku pategel Ø 2" x 13 mm	ml	90	265	23.850
2.535/f	F.V Arnafleks per tubo çeliku pategel Ø 1 1/2" x 13 mm	ml	6	230	1.380
2.535/d	F.V Arnafleks per tubo çeliku pa tegel Ø 1 1/4" x 13 mm	ml	20	149	2.980
2.535/c	F.V Arnafleks per tubo çeliku pategel Ø 1" x 9 mm	ml	7	131	917
2.535/b	F.V Arnafleks per tubo çeliku pategel Ø 3/4" x 9 mm	ml	30	113	3.390
	F.V Elemente mberthyes e fiksues	kompl	1	57.000	57.000
Analiza	F.V Valvol nderprerese DN 65 (Ø 2 1/2")	cope	3	3.600	10.800
Analiza	F.V Valvol nderprerese DN 50 (Ø 2")	cope	14	2.024	28.336
Analiza	F.V Valvol nderprerese DN 40 (Ø 1 1/2")	cope	12	1.317	15.804
Analiza	F.V Valvol nderprerese DN 32 (Ø 1 1/4")	cope	6	976	5.856
Analiza	F.V Valvol nderprerese DN 25 (Ø 1")	cope	2	618	1.236
Analiza	F.V Valvol nderprerese DN 20 (Ø 3/4")	cope	10	349	3.490
Analiza	F.V Valvol moskthimi DN 50 (Ø 2") Pn 16 bar	cope	4	2.488	9.952
Analiza	F.V Valvol moskthimi DN 32 (Ø 1 1/4") Pn 16 bar	cope	1	1.308	1.308
Analiza	F.V Valvol moskthimi DN 25 (Ø 1") Pn 16 bar	cope	1	960	960
Analiza	F.V. Valvol tre kalimshe me termostat, Ø 2"	cope	1	13.000	13.000
Analiza	F.V. Xhunto antivibruese DN 50 (2")	cope	2	3.171	6.342
Analiza	F.V. Filter DN 50, Ø 2"	cope	1	2.267	2.267

Analiza	F.V. Filter DN 20, Ø 3/4 "		cope	2		152	304
Analiza	F.V. Saracineske shkarkimi Ø 3/4"		cope	5		1.120	5.600
Analiza	F.V. Manometer analog		cope	7		1.765	12.355
Analiza	F.V. Termometer analog		cope	7		2.128	14.896
Analiza	F.V. Termometer i zhytur / sensor temperature		cope	7		2.410	16.870
Analiza	F.V. Reduktor presioni Ø 3/4"		cope	2		2.540	5.080
Analiza	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Nip)		Kg	138,4		2.800	387.520
			lek				1.805.351
	- Sistemi i shkarkimeve te ujrave te zeza dhe te shiut						
	Shkarkimet ne planimetri te WC-ve						
Analiza	F.V Tubo shkarkimi PP d110		ml	26		275	7.150
Analiza	F.V Tubo shkarkimi PP d75 mm		ml	3		270	810
Analiza	F.V Tubo shkarkimi PP d50		ml	86		208	17.888
	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)		kompl	4		18.120	72.480
Analiza	F.V Pilete dysHEMEJE d50 dopio sifon (me valvol pluskuese te rende)		cope	15		4.800	72.000
	Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve						0
Analiza	F.V Tubo shkarkimi PP d 110 mm		ml	23		575	13.225
Analiza	F.V Tubo shkarkimi PP d50		ml	16		208	3.328
	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)		kompl	1		9.450	9.450
	Kalimet horizontale te shkarkimit te kolonave						0
Analiza	F.V Tubo shkarkimi PP Ø 160 mm		ml	7		1.460	10.220
Analiza	F.V Tubo shkarkimi PP Ø 125 mm		ml	27		950	25.650
Analiza	F.V Tubo shkarkimi PP d 110 mm		ml	15		575	8.625
Analiza	F.V Tapa pastnrimi Ø 160 mm		cope	2		1.400	2.800
Analiza	F.V Tapa pastnrimi Ø 125 mm		cope	1		1.200	1.200
Analiza	F.V Tapa pastnrimi Ø 110 mm		cope	1		1.060	1.060
	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)		kompl	1		20.900	20.900
	Shkarkimi i jashtem i ujrave te zeza						0

2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	20	602	12.040
2.261	F.V Shtrese rere	m³	4	1.376	5.504
Analiza	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak qize D 400 Ø 60 cm	cope	4	15.200	60.800
Analiza	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm	cope	15	750	11.250
Analiza	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 300 mm	cope	30	1.600	48.000
	Shkarkimi i urave te shiut				0
	Kollonat e shkarkimit te shiut				0
Analiza	F.V Tubo PP shkarkimi Ø 110 mm	ml	65	575	37.375
Analiza	F.V Plete ballkoni Ø 75 mm	cope	2	1.200	2.400
Analiza	F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	8	1.060	8.480
	F.V Elemente ndihmese + rakordeni (reduksion, brage, bryla etj per tubo PP.)	kompl	1	18.232	18.232
Analiza	F.V Kurete drenazhi, e parafabrikuar me polipropilen me kapak qile zingato BxH= 15x 10 cm	ml	12	11.880	142.560
	Kalimet horizontale te shkarkimit te kolonave te shiut				0
Analiza	F.V Tubo PP shkarkimi Ø 125 mm	ml	10	1.200	12.000
Analiza	F.V Tubo PP shkarkimi Ø 200 mm	ml	60	1.800	108.000
Analiza	F.V Tubo PP shkarkimi Ø 250 mm	ml	220	1.900	418.000
Analiza	F.V Tubo PP shkarkimi Ø 315 mm	ml	120	2.008	240.960
Analiza	F.V Elemente ndihmese + rakordeni (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1	209.000	209.000
	Sistemi i drenazhimit & Pusetat e rrjetit te jashtem te shiut				0
2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	135	602	81.270
2.261	F.V Shtrese rere	m³	23	1.376	31.648
Analiza	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak qize D 400 Ø 60 cm	m³	4	15.200	60.800
Analiza	F.V Puseta betoni (60x 40) cm, me kapak qize D 250 60x40	m³	7	13.200	92.400

Analiza	F.V Tubo PP	magjistrali i rrudhosur	DN 200 mm	cope	15	750	11.250
Analiza	F.V Tubo PP	magjistrali i rrudhosur	DN 315 mm	cope	25	1.600	40.000
Analiza	F.V.Konstruksione metalike dhe armatura montimi profile metalike, Prizhonier M12/M10/M8, bulloneri, Fasheta plastike, Upa metalike betoni , perçina, per te gjitha tuba PP.			kompl	1	68.000	68.000
				Leke			1.986.755
	- Sistemi Ajrit te Kondicionuar						
	Rjeti shperndares i tubave te hidronikut						
2.493/1	F.V Tubo çeliku pa tegel	+ rakordeni	Ø 2½"	kg	200	328	65.600
2.493/1	F.V Tubo çeliku pa tegel	+ rakordeni	Ø 2"	kg	140	328	45.920
2.493/1	F.V Tubo çeliku pa tegel	+ rakordeni	Ø 1¼"	kg	340	328	111.520
2.493/1	F.V Tubo çeliku pa tegel	+ rakordeni	Ø 1"	kg	190	328	62.320
2.493/1	F.V Tubo çeliku pa tegel	+ rakordeni	Ø ¾"	kg	40	328	13.120
2.493/1	F.V Tubo çeliku pa tegel	+ rakordeni	Ø ½"	kg	40	328	13.120
2.535/h	F.V Armafleks per tubo çeliku pa tegel	Ø 2½" x 20 mm		ml	45	316	14.220
2.535/g	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel	Ø 2" x 13 mm		ml	40	265	10.600
2.535/d	F.V Armafleks per tubo çeliku pa tegel	Ø 1¼" x 13 mm		ml	125	149	18.625
2.535/c	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel	Ø 1" x 9 mm		ml	80	131	10.480
2.535/b	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel	Ø ¾" x 9 mm		ml	20	113	2.260
2.535/a	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel	Ø ½" x 9 mm		ml	25	99	2.475
	Rjeti i tubove te kondensatit - Tubo PP						0
Analiza	F.V Tubo PP	Ø 110 X 6.7 mm		ml	15	575	8.625
Analiza	F.V Tubo PP	Ø 75 X 6.7 mm		ml	10	270	2.700
Analiza	F.V Tubo PP	Ø 50 X 6.7 mm		ml	55	208	11.440
Analiza	F.V Tubo PP	Ø 40 X 6.7 mm		ml	80	190	15.200
Analiza	F.V Tubo PP	Ø 32 X 6.7 mm		ml	95	175	16.625
Analiza	F.V Tubo PP	Ø 25 X 6.7 mm		ml	140	166	23.240
Analiza	F.V Rakordeni			komp	1	48.500	48.500
	Sistemi hidraulik tek ambientit teknik						0
2.493/1	F.V Tubo çeliku pa tegel	+ rakordeni	Ø 5"	kg	80	328	26.240

2.493/I	F.V Tubo çeliku pa tegel + rakordeni Ø 3"	kg	170	328	55.760
2.493/I	F.V Tubo çeliku pa tegel + rakordeni Ø 2½"	kg	65	328	21.320
2.493/I	F.V Tubo çeliku pa tegel + rakordeni Ø 1"	kg	15	328	4.920
2.493/I	F.V Tubo çeliku pa tegel + rakordeni Ø ¾"	kg	15	328	4.920
Analiza	F.V Armafleks per tubo çeliku pa tegel Ø 5" x 20 mm	ml	7	253	1.771
Analiza	F.V Armafleks per tubo çeliku pa tegel Ø 3" x 20 mm	ml	25	254	6.350
2.535/h	F.V Armafleks per tubo çeliku pa tegel Ø 2½" x 20 mm	ml	12	316	3.792
2.535/c	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1" x 9 mm	ml	10	131	1.310
2.535/b	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø ¾" x 9 mm	ml	10	113	1.130
Analiza	F.V. Valvol flutur me flanaxha, Pn 16 bar, DN80	cope	4	18.520	74.080
2.494/6	F.V Valvol ndenprerese DN 65 (Ø 2 1/2")	cope	17	3.166	53.822
2.494/6	F.V Valvol ndenprerese DN 25 (Ø 1")	cope	1	925	925
2.494/6	F.V Valvol ndenprerese DN 20 (Ø ¾")	cope	1	620	620
Analiza	F.V. Filter uji DN 80, PN 6 bar	cope	1	7.258	7.258
Analiza	F.V. Filter uji DN 65, PN 6 bar	cope	3	5.108	15.324
Analiza	F.V. Xhunto antivibruese DN 80	cope	2	3.120	6.240
Analiza	F.V. Xhunto antivibruese DN 65	cope	4	2.842	11.368
Analiza	F.V. Termometer (0 ÷ 120°)	cope	6	1.976	11.856
Analiza	F.V. Manometer	cope	6	1.640	9.840
4. 168	F.V Valvol ajernxjeresi 1/2"	cope	2	1.462	2.924
Analiza	F.V. Saracineske shkarkimi Ø ¾"	cope	7	1.400	9.800
Analiza	F.V. Filter DN 20, Ø ¾ "	cope	2	1.500	3.000
Analiza	F.V. Reduktor presioni Ø ¾"	cope	1	2.540	2.540
Analiza	F.V. Termometer i zhytur / sensor temperature	cope	4	1.800	7.200
Analiza	F.V. Valvol tre kalimshe me termostat, Ø 2 "	cope	2	13.000	26.000
Analiza	F.V. Sensor temperature	cope	3	3.000	9.000
Analiza	F.V. Sensor lageshtie	cope	3	3.200	9.600
Analiza	F.V. Manometer diferencial	cope	3	3.500	10.500

Analiza	F.V Mbeshtjellese me flete alumini spesor 0.4 mm me adesive per tubot e çelikut pategel, qe lidhen me chillenn, ne planin e terraces	m ²	20	4.550	91.000
	Rjeti shperndares i tubave te gasit				0
Analize	F.V Tuba bakri Ø 6.35, δ = 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ = 10~13mm	ml	150	232	34.800
Analize	F.V Tuba bakri Ø 9.52, δ = 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ = 10~13mm	ml	120	554	66.480
Analize	F.V Tuba bakri Ø 12.7, δ = 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ = 10~13mm	ml	210	668	140.280
Analize	F.V Tuba bakri Ø 15.88, δ = 1.0mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ = 10~13mm	ml	130	948	123.240
Analize	F.V Tuba bakri Ø 19.05, δ = 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ = 10~13mm	ml	18	1.380	24.840
Analize	F.V Tuba bakri Ø 22.22, δ = 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ = 10~13mm	ml	48	1.512	72.576
Analize	F.V Tuba bakri Ø 28.58, δ = 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ = 13~15mm	ml	18	1.860	33.480
Analize	F.V Tuba bakri Ø 34.92, δ = 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ = 13~15mm	ml	16	2.600	41.600
Analize	F.V Tuba bakri Ø 41.27 δ = 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ = 13~15mm	ml	5	2.960	14.800
Analize	F.V Kolektor bakri	cope	7	37.750	264.250
Analize	F.V Rakordeni tuba bakri	kompl	1	25.750	25.750
Analize	F.V Degezues Y (per kapacitet 19 - 28 kW)	kompl	1	17.248	17.248
Analize	F.V Gas Azot (bombul)	cope	7	3.120	21.840
Analize	F.V Elektroda saldimi	cope	260	40	10.400
Analize	F.V KABEL komunikimi Ø2x0.5 mm ² I skermuar	ml	600	104	62.400
	Instalimet e sistemit te ajrit				0
Analize	F.V Kanale ajri - llamarinne zingato δ = (1 ÷ 0.6) mm, me filanxha etj	kg	8000	304	2.432.000
Analize	F.V Termoizolim izofleks me densitet te larte, me adeziv dhe veshje alumini δ = 8 mm	m ²	485	800	388.000

Analize	F.V Bashkues antivibrues	ml	90	408	36.720
Analize	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 100mm	ml	30	168	5.040
Analize	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 125mm	ml	15	202	3.030
Analize	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 150mm	ml	20	302	6.040
Analize	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 180mm	ml	5	265	1.325
Analize	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 200mm	ml	5	240	1.200
Analize	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 100mm	ml	30	458	13.740
Analize	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 150mm	ml	37	617	22.829
Analize	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 180mm	ml	10	704	7.040
Analize	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 200mm	ml	8	784	6.272
Analize	F.V Damper volumor me rregullim manual (60x70) cm	cope	1	12.000	12.000
Analize	F.V Damper volumor me rregullim manual (35x70) cm	cope	2	9.000	18.000
Analize	F.V Damper volumor me rregullim manual (50x35) cm	cope	1	7.000	7.000
Analize	F.V Damper volumor me rregullim manual (35x30) cm	cope	2	3.900	7.800
Analize	F.V Damper volumor me rregullim manual (45x35) cm	cope	1	6.300	6.300
Analize	F.V Damper volumor me rregullim manual (40x55) cm	cope	1	6.500	6.500
Analize	F.V Damper volumor me rregullim manual (30x40) cm	cope	1	4.500	4.500

Analize	F.V Dampier volumor Ø 100 mm	cope	46	2.900	133.400
Analize	F.V Dampier volumor Ø 150 mm	cope	21	2.998	62.958
Analize	F.V Dampier volumor Ø 180 mm	cope	8	2.700	21.600
Analize	F.V Dampier volumor Ø 200 mm	cope	4	2.850	11.400
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (20x 10) cm - 1 DR / LUG	cope	24	818	19.632
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (30x 10) cm - 1 DR / LUG	cope	8	972	7.776
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (30x 15) cm - 1 DR / LUG	cope	6	1.300	7.800
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (30x 30) cm - 2 DR / LUG	cope	4	2.500	10.000
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (40x 15) cm - 2 DR / LUG	cope	2	1.900	3.800
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (40x 15) cm - 1 DR / LUG	cope	16	1.460	23.360
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (60x 15) cm - 1 DR / LUG	cope	2	2.231	4.462
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (80x 20) cm - 1 DR / LUG	cope	9	3.400	30.600
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (70x 30) cm - 2 DR / LUG	cope	6	5.800	34.800
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (90x 20) cm - 1 DR / LUG	cope	11	2.400	26.400
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (100x 20) cm - 1 DR / LUG	cope	2	4.800	9.600
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (100x 25) cm - 1 DR / LUG	cope	6	5.000	30.000
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (100x 30) cm - 1 DR / LUG	cope	9	5.300	47.700
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (110x 30) cm - 1 DR / LUG	cope	7	5.500	38.500
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (120x 30) cm - 1 DR / LUG	cope	16	6.300	100.800
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (140x 30) cm - 1 DR / LUG	cope	12	8.000	96.000
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (140x 35) cm - 1 DR / LUG	cope	6	8.500	51.000
Analize	F.V Gnla dhenie / marrje (140x 40) cm - 1 DR / LUG	cope	8	9.000	72.000
Analize	F.V Gnla shiu (155 x 150) cm + Filter G3	cope	1	23.800	23.800

Analize	F.V.Gnla shiu (85 x 60) cm + Filter G3	cope	1	9.400	9.400
Analize	F.V.Gnla shiu (70 x 60) cm + Filter G3	cope	1	7.000	7.000
Analize	F.V.Gnla shiu (85 x 155) cm	cope	1	10.100	10.100
Analize	F.V.Gnla shiu (85 x 65) cm	cope	1	8.000	8.000
Analize	F.V.Gnla shiu (70 x 60) cm	cope	1	6.400	6.400
Analize	F.V.Gnla shiu (30 x 20) cm	cope	1	1.700	1.700
Analize	F.V.Gnla tranzit per dyer (30x 10) cm	cope	17	1.600	27.200
Analize	F.V.Valvola per ventilimin e banjove Ø100	cope	11	1.650	18.150
Analize	F.V.Valvola per ventilimin e banjove Ø125	cope	15	1.700	25.500
Analize	F.V.Valvola per ventilimin e banjove Ø150	cope	6	1.900	11.400
	F.V.Konstruksione metalike dhe armatura montimi profile metalike,Pnzhonier M12/M10/M8, bulloneri, Fasheta plastike, Upa metalike betoni , perçina, per te gjitha kanalet e ajrit.	kompl	2	101.000	202.000
	F.V. Nastro adezive,Silikon,Shkume ekspansive, Sifungjer nkofof,Gur fleksibel, materiale te tjera konsumi etj per te gjitha instalimet e kondicionimit	kompl	2	56.000	112.000
		Leke			6.232.558
				shuma 16	10.435.228
17	SISTEMI I DEDEKTIMIT TE ZJARRIT				
1	F.V.Dedektor optik I adresueshem, NFXI-OPT	CP	75	6.384,00	478.800
2	F.V.Dedektor termik I adresueshem, NFXI-IDIFF	CP	59	6.720,00	396.480
3	F.V.Idikator (persentes sinjali), VRLU	CP	59	1.176,00	69.384
4	F.V.Pulsant manual I adresueshem, M700KACI-FG	CP	12	8.820,00	105.840
5	F.V.Sinjalizues me ze, dhite (sirene e mbrendeshme) I adresueshem, NFXI-WSF-RR	CP	7	10.080,00	70.560
6	F.V.Kabell zjarrm 2x2x0.8 (BATA08002)	ML	2400	93,80	225.120
7	F.V.Tub quajne D25 (ECGF25)	ML	120	91,00	10.920
8	F.V.Tub I ngurt D25 Rigid (ECTG1225)	ML	1780	53,00	94.340
9	F.V.Kuti C4 100x100x40 IP55 (FM33021)	CP	135	123,00	16.605
10	F.V.Centraline e adresueshme me 4 loop, + 3 bateri 12V, 002-474	CP	1	459.060,00	459.060

11	FV.Ripartitor remote LCD, LCD6000	CP	1	77.000,00	77.000
12	FV.Bazament dedektori, B501AP	CP	134	672,00	90.048
13	FV.Materiale te tjera instalatore (fasheta,morseta,kapikord,terminal,)	KIT	1	150.000,00	150.000
				shuma 17	2.244.157
18	SISTEMI BMS	lek			5.600.000
				shuma 18	5.600.000
				shuma (1 ÷ 18)	206.717.265
	Fondi rezerve	5%			10.335.863
				shuma	217.053.128
	TVSH	20%			43.410.626
				shuma (1 ÷ 18)	260.463.754
19	FURNIZIM PAISJE				
	MAKINERI DHE PAJISJE MEKANIKE				
	- Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarr				
	Makineri e pajisje				
Analiza	F. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) material i grupit bronz.	cope	1	22.608	22.608

Analiza	F. Kaset + hidrant zjarr i brendshem. Kase brenda munit, llamarinë çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesorët: saraqineske nderprerese 1 1/2", lange + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me qeles.	kompl	5	10.800	54.000
Analiza	F. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	11	14.000	154.000
		Leke			230.608
	- Sistemi i Ujit Sanitar				
	Pajisjet hidrosanitare				
2.495	F. Lavaman i varur (65 x 51) cm + mishelator	cope	27	9.934	268.218
Analize	F. Lavaman per banjo handikap + mishelator + strukture lavamani	cope	1	69.600	69.600
2.501	F. Kasete WC porcelani, tip modem (67 x 36) cm + rezervuar (flash box) + ndenjese plastike	cope	17	18.136	308.312
Analize	F. Kasete WC per banjo handikap + rezervuar (flash box) + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	1	64.800	64.800
2.505	F. Fisuar importi porcelani	cope	7	3.404	23.828
Analize	F. Pjate dushi	cope	11	10.000	110.000
An-08	F. Minivalvula nderprerese per pajisjet hidrosanitare	cope	103	847	87.241
		Leke			931.999
	Njesi terminale te brendshme				
Analiza	F. Fan Coil kanalore, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 16.5/16kW, prurja e ajrit Vmes.=2500m³/h, i kompletuar me Valvol tre kalimshe + termostat ambient.	cope	3	175.000	525.000

Analiza	F. Fan Coil kanalore, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 12.5/12.1 kW, prurja e ajrit Vmes.=2141 m³/h, I kompletuar me Valvol tre kalimshe + termostat ambianti.	cope	1	148.000	148.000
Analiza	F. Fan Coil tip kaset hidronike, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 9.0/10.6 kW, prurja e ajrit Vmax.=1350 m³/h, I kompletuar me Valvol tre kalimshe + termostat ambianti.	cope	2	137.000	274.000
Analiza	F. Fan Coil tip kaset hidronike, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.9/2.38kW, prurja e ajrit Vmax.=610 m³/h, I kompletuar me Valvol tre kalimshe + termostat ambianti.	cope	12	77.000	924.000
Analiza	F. Njesi e brendshme kanalore me zqjrim direk VRV , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.2/2.8 kW, prurja e ajrit Vmx.=730 m³/h, F.el=46 W, I F ~230V ~50 Hz	cope	9	92.000	828.000
Analiza	F. Njesi e brendshme kanalore me zqjrim direk VRV , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.8/3.2 kW, prurja e ajrit Vmx.=440 m³/h, F.el=55 W, I F ~230V ~50 Hz	cope	2	95.000	190.000
Analiza	F. Njesi e brendshme kanalore me zqjrim direk VRV , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.6/4.1 kW, prurja e ajrit Vmx.=590 m³/h, F.el=63 W, I F ~230V ~50 Hz	cope	4	96.400	385.600
Analiza	F. Njesi e brendshme kanalore me zqjrim direk VRV , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.5/5.0 kW, prurja e ajrit Vmx.=800 m³/h, F.el=90 W, I F ~230V ~50 Hz	cope	7	103.000	721.000
Analiza	F. Njesi e brendshme kanalore me zqjrim direk VRV , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6/6.3 kW, prurja e ajrit Vmx.=890 m³/h, F.el=96 W, I F ~230V ~50 Hz	cope	7	107.200	750.400

2.114/1	Plinta b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	61	9367	571.387
2.116/1	Trare lidhes +trare themeli	"	91	12592	1.145.872
2.118/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m	"	112	15824	1.772.288
2.119/1	Trare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	"	57	16280	927.960
2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	"	150	13261	1.989.150
2.158	Soleta te plota b/a C 16/20 +shkalle	"	450	14192	6.386.400
				shuma 4	12.793.057
5	PUNIME HEKURI				
2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	17,5	121677	2.129.348
2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	71	117010	8.307.710
2.181	Kollonat metalike me profil ne hyrje te godines	"	10,2	138.829	1.416.056
2.182	Platformat metalike	"	7,7	133.808	1.030.322
4,4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	"	5	138.253	691.265
2.182	Konstruksion metalik 1 lente para portes kryesore	"	0,75	133.808	100.356
2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm(murin b.a)	"	12	121.677	1.460.124
				shuma 5	15.135.180
6	PUNIME RIPARIMI TE KOLLONAVE EGZISTUESE				
An.	Ritrajtimi i kollonave egzistuese (gryerja e betonit deri ne 3cm ,larja e shufrave me uje me presion dhe lryja e tyre me SANO(FER)	m2	510	2156	1.099.560
"	Razimi dhe lryerja me boje rezinose e kolonave egzistuese,pasi te jene bere riparimet	"	510	3249	1.656.990
				shuma 6	2.756.550
7	PUNIME HIDROIZOLIMI				
An.	Hidroizolim i dyshemese se vjeter dhe te re me VOLGRIP LH2.5	m2	1740	2.279	3.965.460
"	Hidroizolim i dyshemese se re me VOLGRIP LH2.6	"	1120	2.279	2.552.480
"	Qafimi me WT-1 O2 ne bashkimin me kollonat egzistuese dhe te reja	ml	141	1.509	212.769

"	Hidroizolimi i sipërfaqes kontaktit të dyshemesë me të rene ,me vendosjen e gomës hidrozgjeruese,ADEKA KM	ml	165	8.624	1.422.960
"	H / izolim terrace me AQUASCUD SYSTEM	m2	250	2772	693.000
				shuma 7	8.846.669
8	PUNIME SHITESASH				
Analize	Shtresa ROADCEM ne pjesen e re te dyshemeses	m2	1120	2.772	3.104.640
"	Shtrese beton industriale t=22 cm me beton rck30, armuar me fibra celiku 25kg/m3,përfshirë edhe matfishimin me makineri lazer	"	2800	5.544	15.523.200
"	Shtimi me MARMOLEUM SPORTIV , sipërfaqja e palestres	"	966	11.550	11.157.300
"	Dysheme rezine ne katin perdhe(duke hequr dhomat teknike)	"	950	6.406	6.085.700
"	Gushe rezine ne katin perdhe	ml	660	2.310	1.524.600
"	Dysheme rezine para shkallëve (+0.85)	m2	135	6.406	864.810
"	Gushe rezine ne katin (+0.85)	ml	114	2.310	263.340
"	Dysheme rezine ne te gjitha amjentet e brendshme te katit (+5.25)	m2	595	6.406	3.811.570
"	Gushe rezine ne katin (+5.25)	ml	118	2.310	272.580
				shuma 8	42.607.740
9	MBULESA E PALLATIT TE SPORTIT	cop	1	66.728.200	66.728.200
				shuma 9	66.728.200
10	PUNIME SHITESASH				
2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme (dhomat teknike)	m2	664	1363	905.032
2.264	Shtrese lluster çimento 1 :2	m2	525	340	178.500
2.324a	Plintusa dyshemeje	ml	250	175	43.750
2.262/4	Shtrese me beton t=10cm mbi platformat metalike ne kuoten (+5.25)	m2	199	949	188.851

3.287	Zgare hekuri ne betonin e shtreses beton te platformes	kg	300	117	35.100
2.326	Veshje me pllake majolike	m2	170	2017	342.890
				shuma 10	1.694.123
11	PUNIME SUVATIMI DHE TAVANI				
2.297/b	Tavan gipsi	m2	500	2200	1.100.000
2.310/I	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llag perzier M 25	"	4858	441	2.142.378
2.300/I	Suva tavani	"	1070	645	690.150
2.328/I	Patinim muni				
				shuma 11	3.932.528
12	PUNIME VESHJE FASADE				
An.	Veshje fasade me Xhami HP 50/32 dhe alumin E45	m2	548	27.720	15.190.560
"	Veshje me atalbond		500	11.618	5.809.000
"	Veshje me Akuapanel +shtresa termoizoluese	m2	260	10.010	2.602.600
"	Veshje e konturit te deres kryesore dhe mbrapa		70	11.618	813.260
				shuma 12	24.415.420
13	PUNIME DYER -DRITARE				
An.	Dyer P1 (0.9x2.15) (zyra)	cop	7	33.110	231.770
"	Dyer P2 (0.9x2.15) (WC)	"	14	33.110	463.540
"	Dyer P3 (1.0x2.15) PAK	"	2	35.420	70.840
"	Dyer P4 (0.7x2.15) (WC)	"	24	18.480	443.520
"	Dyer tek dhomat teknike (0.9x2.1)	"	13	33.110	430.430
"	Dyer te jashtme (2.0x2.2) 2 K anate emergjence	"	2	125.048	250.096
"	Dyer anti panik (1.0x2.15)	"	4	126.434	505.736
"	Dyert e hyrjeve kryesore	"	3	277.200	831.600
	Dritare vetrare dhomat teknike	"	30	12.320	369.600
				shuma 13	3.597.132
14	PUNIME BOJATISJE				

2.404	Boje hidroplastike	m2	1770	162	286.740
2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	"	4158	409	1.700.622
				shuma 14	1.987.362
15	PUNIME TE NDRYSHME				
An.	Parapet xhami para fushes ne plat. (h=65cm)	m2	89	13090	1.165.010
"	Parapet xhami tek Media BOX	"	20	13090	261.800
"	Parapet per shkalle dhe me tubo inoxi	"	205	9350	1.916.750
				shuma 15	3.343.560
16	PUNIME NE AMBIJENTIN JASHE GODINES				
An.	Shtrese mbrojtese me gjeoteksil	m2	500	354	177.000
3.211	Shtrese cakelli me mina t=20cm	"	1000	535	535.000
3.212c	Shtrese stabilizanti t=15cm dhe cilindrim mbi shtresen e cakellit	"	500	479	239.500
3.222/2	Shtrese bindeni t=6cm me granil gur kave, 6cm, me makineri	"	500	1.426	713.000
An.man	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2		500	171	85.500
3.226/1	Shtrese tapeti asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm, me makineri	"	500	1.201	600.500
An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2		500	122	61.000
2.262/4+an	Pllaka betoni	m2	1300	1.769	2.299.700
3.182/a	Shtrese rere nen pllakat e betonit	"	1300	202	262.600
2.262/4	Shtrese betoni M.200 t=20cm	m3	260	9.791	2.545.660
3.287	Zgara metalike ,me largesi te tyre ,20 cm Ø8mm	kg	5135	117	600.795
3.210	Shtrese çakellit=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	"	1300	464	603.200
3.616	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	1170	591	691.470
				shuma 16	9.414.925
				shuma (1-16)	204.540.305

17	PUNIME ELEKTRIKE							
	IMPIANTI ELEKTRIK I KANALINAVE METALIKE							
1	FV.Kanaline Zn 500x75x3000 birezuar (A3SO F3C500H)	ML	190	2.150,00				408.500
2	FV.Kanaline Zn 300x75x3000 birezuar (A3SO F3C300E)	ML	114	1.075,00				122.550
3	FV.Kanaline Zn 200x75x3000 birezuar (A3SO F3C200E)	ML	290	781,00				226.490
4	FV.Kapak per kanaline Zn 300x3000 (A3S05G3R300B)	ML	18	737,00				13.266
5	FV.Kapak per kanaline Zn 200x3000 (A3S05G3R200B)	ML	36	556,00				20.016
6	FV.Xhunto per kanaline H 60x75 (A3S60F2C000H)	CP	500	42,70				21.350
7	FV.Vide M6x12 koke sferike (DOC OAOEX 2E)	CP	2000	6,00				12.000
8	FV.Bashkues 90° plan 500x75 (A3S OF C500F)	CP	16	2.860,00				45.760
9	FV.Bashkues 90° plan 300x75 (A3S OF C300D)	CP	8	1.965,00				15.720
10	FV.Bashkues 90° plan 200x75 (A3S OF C200D)	CP	24	1.447,00				34.728
11	FV.Bashkues T anesore 200x75 (A3S 4F C200D)	CP	12	1.824,00				21.888
12	FV.Bashkues 90° zbritje 500x75 (A3S33F C500F)	CP	11	3.100,00				34.100
13	FV.Bashkues 90° ngjitje 500x75 (A3S30F C500F)	CP	6	3.100,00				18.600
14	FV.Bashkues 90° zbritje 300x75 (A3S33F C300D)	CP	8	1.930,00				15.440
15	FV.Bashkues 90° ngjitje 300x75 (A3S30F C300D)	CP	8	2.100,00				16.800
16	FV.Mbylles fundore 200x75 (A3S26FXC200H)	CP	12	455,00				5.460
17	FV.Mbylles fundore 300x75 (A3S26FXC300H)	CP	12	578,00				6.936
18	FV.Aksesor te tjere ne plan dhe ne vertikaltet	CP	60	3.200,00				192.000
19	FV.Profil 55x18 L=3m Zn (AOS33J3C055M)	CP	96	1.689,00				162.144
20	FV.Profil 25x12 L=3m Zn (AOS33C3AO25F)	CP	38	1.478,00				56.164
21	FV.Prizhonier M 8 (L=3m) (216415)	CP	264	367,00				96.888

22	FV,Flutur metalike per prizhonier M8 (3554 l O)	CP	800	30,00	24.000
23	FV,Dado M8 + Rondele +Rondele grower	CP	3200	4,00	12.800
24	FV,Punto betoni D8	CP	26	678,00	17.628
25	FV,Flete gun per metal D115 (262936)	CP	75	125,00	9.375
26	FV,Ndares kanaline H75x3000 (A3S51F3C025D)	ML	260	381,00	99.060
27	FV,Profil 75x25, pasarele (A2S03F3C025K)	CP	26	558,00	14.508
28	FV,Traverse 400 pasarele (A2S04X9K400K)	CP	40	256,00	10.240
29	Vida + Flutur plastike D10	CP	300	87,00	26.100
30	FV,Materiale te tjera plotesuese	KIT	1	250.000,00	250.000
					1.602.011
	IMPIANTI ELEKTRIK I NDRICIMIT				
1	FV,Ndhucues Hermetik 2x36W/T8/840 CAE IP65 (T29000032368U000)	CP	54	3.978,00	214.812
2	FV,Ndhucues Pilaon max 60W 4000K	CP	71	1.974,00	140.154
3	FV,Ndhucues Spot inkaso 2x26W/G24q-3 IP20 (DBG411722682000)	CP	42	3.680,00	154.560
4	FV,Ndhucues Spot inkaso GU10 7W LED	CP	132	3.871,00	510.972
5	FV,Ndhucues Hinke 1x70W JM IP44	CP	36	9.782,00	352.152
6	FV,Ndhucues Brachet me rozet metalike	CP	22	2.478,00	54.516
7	FV,Ndhucues 1 projektuar JM 1x150W IP40 simetrik	CP	54	9.650,00	521.100
8	FV,Ndhucues 1x400W simetrik/160°/230V	CP	24	62.800,00	1.507.200
9	FV,Ndhucues inkaso 4x18W/840/T8 (RBO22034188U000)	CP	21	4.178,00	87.738
10	FV,Kabell elektrik FG7OM1 3x1,5 mm² (FG7OM115003)	ML	7460	112,00	835.520
11	FV,Kabell elektrik FG7OM1 5x1,5 mm² (FG7OM115003)	ML	960	172,00	165.120
12	FV,Kuti C3 80x80x40 IP44 (EC400C3)	CP	190	114,00	21.660
13	FV,Kuti C4 100x100x40 IP55 (FM33021)	CP	160	123,00	19.680
14	FV,Tub 1 ngurt D20 Rigid (ECTG1220)	ML	3600	38,00	136.800
15	FV,Materiale per instalimin e tubit (grapet,manikot,vide,flutur,brryl)	ML	3600	7,00	25.200
16	FV,Rakorde Tub-kuti D20 (ECBS20)	CP	1120	53,00	59.360

17	FV.Kuti KV-OV 3M dhe 4M	CP	90	168,00	15.120
18	FV.Tub fleksibel i rende D20 (ECTC I 520)	100ML	12	1.700,00	20.400
19	FV.Manikote D20 tub fleksibel	CP	300	6,00	1.800
20	FV.Dalje per komandim ndricimi 1OA i kompletuar (VI-PLANA)	CP	68	1.140,00	77.520
21	FV.Ndricues Emergjence 2h pavarisi 8W	CP	36	3.254,00	117.144
22	FV.Sensor infra 360° inkaso (FI I 8 3 I 8 230 0000)	CP	26	4.600,00	119.600
23	FV.Sensor fluksi per komandimin e ndricimit (FI I O 4 I 8 230 0000)	CP	2	3.670,00	7.340
24	FV.Dalje pkomandimi me buton 1OA i kompletuar (VI-PLANA)	CP	6	1.140,00	6.840
25	FV.Materiale te tjera plotesuese per instalim	KIT	1	100.000,00	100.000
					5.272.308
	IMPIANTI ELEKTRIK I FUQISE				
1	FV.Kabell elektrik FG7OM I 3x1.5 mm² (FG7OM I I 50003)	ML	260	112,00	29.120
2	FV.Kabell elektrik FG7OM I 3x2.5 mm² (FG7OM I 250003)	ML	12300	161,00	1.980.300
3	FV.Kabell elektrik FG7OM I 3x4 mm² (FG7OM I I 400003)	ML	1200	236,00	283.200
4	FV.Kabell elektrik FG7OM I 3x6 mm² (FG7OM I -3X6)	ML	390	330,00	128.700
5	FV.Kabell elektrik FG7OM I 5x1.5 mm² (FG7OM I -5X I 5)	ML	520	172,00	89.440
6	FV.Kabell elektrik FG7OM I 5x2.5 mm² (FG7OM I -5X2 5)	ML	1900	258,00	490.200
7	FV.Kabell elektrik FG7OM I 5x4 mm² (FG7OM I -5X4)	ML	680	375,00	255.000
8	FV.Kabell elektrik FG7OM I 5x6 mm² (FG7OM I -5X6)	ML	60	530,00	31.800
9	FV.Kabell elektrik FG7OM I 5x16 mm² (FG7OM I -5X1 O)	ML	970	1.345,00	1.304.650

10	FV.Kabell FG7OMI 3x 35+ 1x25(FG7OMI)	ML	560	2,150,00	1,204,000
11	FV.Kabell elektrik FG7OMI (1x120) mm ² (FG7OMI - 1X120)	ML	260	1,580,00	410,800
12	FV.Kabell elektrik FG7OMI (1x240) mm ² (FG7OMI - 1X240)	ML	460	1,580,00	726,800
13	FV.Percjelles PE V-J 1x16 mm ² (NO7V-K)	ML	160	210,00	33,600
14	FV.Blindo 3P+N+T 25A L=3m	CP	42	4,200,00	176,400
15	FV.Tub fleksibel I rende D20 (ECTC1520)	100ML	22	1,700,00	37,400
16	FV.Tub fleksibel I rende D25 (ECTC1525)	100ML	36	2,480,00	89,280
17	FV.Tub fleksibel I rende D32 (ECTC1532)	100ML	17	4,390,00	74,630
18	FV.Tub fleksibel I rende D40 (ECTC1540)	ML	600	62,00	37,200
19	FV.Manikote D20 tub fleksibel (ALO4742)	CP	1600	6,00	9,600
20	FV.Manikote D25 tub fleksibel (ALO47425)	CP	900	14,00	12,600
21	FV.Manikote D32 tub fleksibel (ALO47432)	CP	600	25,00	15,000
22	FV.Manikote D40 tub fleksibel (ALO4744)	CP	160	40,00	6,400
23	FV.Tub quajne D16 (ECGF16)	ML	30	60,00	1,800
24	FV.Tub quajne D20 (ECGF20)	ML	240	71,00	17,040
25	FV.Tub quajne D25 (ECGF25)	ML	600	91,00	54,600
26	FV.Tub quajne D32 (ECGF32)	ML	160	140,00	22,400
27	FV.Tub I ngurt D20 Rigid (ECTG1220)	ML	1600	38,00	60,800
28	FV.Tub I ngurt D25 Rigid (ECTG1225)	ML	1460	53,00	77,380
29	FV.Materiale per instalimin e tubit (grapet,manikot,vide,flutur,bnyl)	ML	1260	7,00	8,820
30	FV.Kuti kuadri industrial me 4 vende me mbrojtje MTD e kompletuar me (Prize 3P+N+T 1GA, Prize 3P+PEN 1GA, Prize 1P+N+T, Prize Shuko 10/1GA)	CP	6	11,786,00	70,716
31	FV.Post me 4 Priza shuko 1GA te vendosura ne torrete e kompletua me (Prize shuko 1GA, Suport 4M, Kapak, Torreta, kut)	CP	36	7,280,00	262,080
32	FV.Dalje prize elektrike e tipit Shuko 10/1GA (VI-PLANA)	CP	69	1,630,00	112,470
33	FV.Dalje prize elektrike e tipit Bivalente 10/1GA (VI-PLANA)	CP	25	1,330,00	33,250

34	FV.Kuti C5 150x110x70 IP55 (EC400C5)	CP	160	360,00	57.600
35	FV.Kuti C7 240x190x90 IP55 (EC400C7)	CP	40	1.150,00	46.000
36	FV.Rakorde Tub-kuti D20 (ECBS20)	CP	600	53,00	31.800
37	FV.Rakorde Tub-kuti D25 (ECBS25)	CP	600	75,00	45.000
38	FV.Rakord D20 quajne-kuti IP65 (ECGX20M)	CP	180	75,00	13.500
39	FV.Rakord D25 quajne-kuti IP65 (ECGX25M)	CP	260	125,00	32.500
40	FV.Rakord metalik tub-quajne D20 (EO58220)	CP	69	86,00	5.934
41	FV.Rakord metalik tub-quajne D25 (EO58225)	CP	80	142,00	11.360
42	FV.Materiale te tjera plotesuese per instalim	KIT	1	200.000,00	200.000
					8.591.170
	IMPIANTI ELEKTRIK DATA DHE TELEFONI				
1	FV.Panel RACK19, 42HE 800x1000x2000 (28253NE)	CP	2	39.300,00	78.600
2	FV.Switch 24 porta 10/100Mbps Rack 1U ZY (ZYES124P)	CP	10	10.900,00	109.000
3	FV.PATCH panel 24 RJ45 cat. 6 (UTP) zeze (FN23657)	CP	10	11.300,00	113.000
4	FV.Suport 6 priza universale 1HE Fanton zeze (FN23205)	CP	6	3.550,00	21.300
5	FV.Mbajttese pajisjesh 250mm 1HE, Rack 19 zeze (FN2838ON)	CP	6	2.456,00	14.736
6	FV.Mbajttese kabllosh horizontale 1HE H42 (FN28340)	CP	12	1.450,00	17.400
7	FV.Grup me 2 ventilator (FN28360)	CP	2	9.560,00	19.120
8	FV.Panel komandimi per grup ventilatoresh (FN23347)	CP	2	7.200,00	14.400
9	FV.Tub fleksibel 1 rende D20 (ECTC1520)	100ML	12	1.700,00	20.400
10	FV.Tub fleksibel 1 rende D25 (ECTC1525)	100ML	20	2.480,00	49.600
11	FV.Tub fleksibel 1 rende D40 (ECTC1540)	100ML	600	62,00	37.200
12	FV.Manikote D20 tub fleksibel (ALO4742)	CP	100	6,00	600
13	FV.Manikote D25 tub fleksibel (ALO47425)	CP	300	14,00	4.200
14	FV.Manikote D40 tub fleksibel (ALO4744)	CP	60	40,00	2.400
15	FV.Tub quajne D25 (ECGF25)	ML	900	91,00	81.900

16	FV.Tub I ngurt D25 Rigid (ECTG I 225)	ML	260	53,00	13.780
17	FV.Kabell FTP Cat.6 (FNA8285G)	ML	11600	76,00	881.600
18	FV.Dalje prize RJ45 Cat6 kompletuar (VI-PLANA)	CP	240	1.800,00	432.000
19	FV.Patch cord UTP cat6 L= 1.5m	CP	230	199,00	45.770
20	FV.Materiale te tjera instalatore (fasheta,nastro,etiketa,terminal)	KIT	1	100.000,00	100.000
					2.057.006
	IMPIANTI ELEKTRIK TV-SAT				
1	FV.Antene UHF I Gdb BLUHD (FRBLU1OHD)	CP	1	3.600,00	3.600
2	FV.Bazament antene L=2m	CP	1	3.550,00	3.550
3	FV.Suport mbeshketes me dy pika	CP	1	2.456,00	2.456
4	FV.Ushqyes I 2V 200mA (konektor F) (FRPSU4 I 1)	CP	1	1.450,00	1.450
5	FV.Amplifikator kollone VUU 34db (FRMIBJ363 I 1)	CP	1	6.400,00	6.400
6	FV.Dalje prize per sinjal TV dhe Sat (VI-PLANA)	CP	32	1.800,00	57.600
7	FV.Kabell koaksial TV-SAT 75Ω	100ML	6	1.700,00	10.200
8	FV.Shperndares televiziv	CP	12	720,00	8.640
9	FV.Tub fleksibel I rende D25 (ECTC I 525)	100ML	1	2.480,00	2.480
10	FV.Tub fleksibel I rende D40 (ECTC I 540)	100ML	60	62,00	3.720
11	FV.Manikote D20 tub fleksibel (ALO4742)	CP	100	6,00	600
12	FV.Manikote D40 tub fleksibel (ALO4744)	CP	60	40,00	2.400
13	FV.Tub quajne D25 (ECGFE25)	ML	120	91,00	10.920
14	FV.Tub I ngurt D25 Rigid (ECTG I 225)	ML	60	53,00	3.180
15	FV.Materiale te tjera instalatore (fasheta,nastro,etiketa,terminal)	KIT	1	15.000,00	15.000
					132.196
	FURNIZIMI ELEKTRIKE I SISTEMIT MEKANIK				
1	FV.Kabell elektrik FG7OM I 3x1.5 mm² (FG7OM I 15003)	ML	260	112,00	29.120
2	FV.Kabell elektrik FG7OM I 3x2.5 mm² (FG7OM I 25003)	ML	300	161,00	48.300
3	FV.Kabell elektrik FG7OM I 5x1.5 mm² (FG7OM I -5X1.5)	ML	200	175,00	35.000

4	FV.Kabell elektrik FG7OMI 5x2.5 mm ² (FG7OMI -5X2,5)	ML	360	257,00	92.520
5	FV.Kabell elektrik FG7OMI 5x4 mm ² (FG7OMI -5X2 5)	ML	400	375,00	150.000
6	FV.Kabell elektrik FG7OMI 5x6 mm ² (FG7OMI -5x6)	ML	300	530,00	159.000
7	FV.Kabell elektrik FG7OMI 5x25 mm ² (FG7OMI -5X25)	ML	90	2.100,00	189.000
8	FV.Kabell elektrik FG7OMI 5x16 mm ² (FG7OMI -5X16)	ML	126	1.350,00	170.100
9	FV.Kabell FG7OMI 3x 50+1x35(FG7OMI)	ML	260	2.900,00	754.000
10	FV.Kabell FG7OMI 3x 35+1x25(FG7OMI)	ML	190	2.230,00	423.700
11	FV.Kabell FG7OMI 3x 120+1x95(FG7OMI)	ML	210	7.200,00	1.512.000
12	FV.Kabell FG7OMI 3x 240+1x185(FG7OMI)	ML	160	14.560,00	2.329.600
12	FV.Tub quajne D25 (ECGF25)	ML	1200	91,00	109.200
13	FV.Tub l ngurt D25 Rigid (ECTGI 225)	ML	160	53,00	8.480
14	FV.Tub metalik D25/32 L=3m	ML	90	570,00	51.300
15	FV.Aksesor per tub metalik (grapet, manikot,bryla,fashet,etjje)	CP	120	360,00	43.200
16	FV.Kuti C4 100x100x40 IP55 (FM33021)	CP	19	123,00	2.337
17	FV.Materiale te tjera instalatore (fasheta,morseta,kapikord,terminal,)	KIT	1	100.000,00	100.000
					6.206.857
	PANELET ELEKTRIKE				
1	FV.Panelli elektrik PMK-1 stacioni pompave (Schneider)	CP	1	297.600,00	297.600
2	FV.Panelli elektrik PMK-2 Sistemi l trajtimet te ajrit (Schneider)	CP	1	498.600,00	498.600
3	FV.Panelli elektrik PMK-3 Sistemi l trajtimet te ajrit (Schneider)	CP	1	498.600,00	498.600
4	FV.Kuadri elektrik KE (-1) l shpermdarjes ne katin O (Schneider)	CP	1	268.700,00	268.700

5	FV.Kuadri elektrik KE (O) shpermdarjes ne katin + I (Schneider)	CP	I	467.000,00	467.000
6	FV.Kuadri elektrik KE (+ I) shpermdarjes ne katin + I (Schneider)	CP	I	458.000,00	458.000
7	FV.Kuadri elektrik KEN (+ I) Ndihimit te salles (Schneider)	CP	I	558.000,00	558.000
7	FV.Paneli elektrik I komutimit PEK (Schneider)	CP	I	641.000,00	641.000
8	FV.Kuadri elektrik Kryesor KEK (Schneider)	CP	I	2.279.000,00	2.279.000
9	FV.Paneli elektrik I matjes PEM (Schneider)	CP	2	97.000,00	194.000
10	FV.Materiale te tjera instalatore (fasheta,morseta,kapikord,terminal,)	KIT	I	200.000,00	200.000
					6.360.500
	RRUFEPRITESI DHE TOKEZIMI				
1	FV.Elektroda tokezimi Zn L=1.5m (LD512)	CP	26	1.125,00	29.250
2	FV.Morsete per elektrode tokezimi Zn (LDM1)	CP	26	75,00	1.950
3	FV.Morsete kryqe universale Zn (LD5110)	CP	60	176,00	10.560
4	FV.Morsete kryqe shufre Zn (LDO345/Z)	CP	36	179,00	6.444
5	FV.Shufre Zn 30x3.5 (LD5005/Z5)	ML	260	220,00	57.200
6	FV.Shufre D10mm Zn (LD5102)	ML	180	161,00	28.980
7	FV.Morsete per shtize D16mm Zn (LDO33)	CP	6	360,00	2.160
8	FV.Anten rrufeprites me jonizim	CP	2	179.000,00	358.000
9	FV.Morsete ndarese tokezimi Zn + Kuti IP55 ndaresi	CP	6	1.278,00	7.668
10	FV.Suport plastik per tarace H=55 mm (AR393 55)	CP	125	295,00	36.875
11	FV.Kolektor PE Cu 50x10x800	CP	I	8.460,00	8.460
12	FV.Materiale te tjera instalatore (fasheta,morseta,kapikord,terminal,)	KIT	I	30.000,00	30.000
					577.547
				shuma I 7	30.799.595
I 8	INSTALIME MEKANIKE				
	- Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
	Sistemi hidraulik neper kate dhe kolona				

2.492	F.V Tub çeliku zingato rakordeni, > 1" (Ø 1 1/2")	kg	150	258	38.700
2.492	F.V Tub çeliku zingato rakordeni, > 1" (Ø 2")	kg	30	258	7.740
analize	F.V Tub PE-HD Ø 63x	ml	210	690	144.900
analize	F.V Tub PE-HD Ø 50x	ml	30	530	15.900
analize	F.V Elemente konstruksioni (upa, fasheta, prizhioner etj)	komp	1	11.400	11.400
	Kartela sinjalizimi				0
Analiza	F.V Lidhja me motopompen (AL-5121-B)	cope	2	840	1.680
Analiza	F.V Hidrant zjarr (AL-5212-B)	cope	12	840	10.080
Analiza	F.V Fikese zjarr me pluhur (AL-5203-B)	cope	4	840	3.360
Analiza	F.V Buton sinjalizimi zjarr (AL-5102-B)	cope	12	840	10.080
Analiza	F.V Zbritje shkallësh (AL-5103-B)	cope	13	840	10.920
Analiza	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	25	692	17.300
Analiza	F.V Rrezik tensioni i lartë	cope	2	692	1.384
Analiza	F.V Ndallim i shuarjes me uje	cope	2	692	1.384
	Sistemi hidraulik tek ambienti teknik				0
2.492	F.V Tuba Zingato + rakordeni Ø 2" , Ø 2 1/2"	kg	210	258	54.180
Analize	F.V Galexhant mekanik Ø 1 1/2"	cope	2	5.200	10.400
Analize	F.V Galexhant elektrik	cope	1	3.800	3.800
2.494/6	F.V Valvol nderprerese me sifere, dhe Hollandez te inkorporuar DN 65 (Ø 2 1/2")	cope	4	3.166	12.664
analize	F.V Niple brozi DN 40 (Ø 1 1/2")	cope	12	680	8.160
analize	F.V Elemente konstruksioni (upa, fasheta, prizhioner, fiye liri, paste, etj)	komp	2	20.800	41.600
		Leke			405.632
	- Sistemi i ujit nga Sanitar				
	Furnizimi me uje nga rrjeti				
2.15	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e Tubave dhe pushtave	m³	3	602	1.806
2.261	F.V Shtrese rere	m³	3	1.376	4.128
Analiza	Pusete betoni per lidhjen e ujit dhe furnizim, kontroll, dimensionet Ø90 x h 200mm	cope	1	20.000	20.000
Analiza	F.V Tuba PE - HD Ø 75x6.8 mm, PN10 + rakordeni	ml	10	350	3.500

	Rrjeti i shpërndarjes së ujit sanitar					
Analiza	F.V Tuba PEX/al, DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	510	212		108.120
	F.V Rakordeni per mberthim Tubash	kompl	2	10.812		21.624
Analiza	F.V Bryla AL-PEX D 16x1/2 F	cope	62	350		21.700
2.491/b	F.V Tuba e rakordeni ujesjellesi PP-R, Ø25 X 4.2 mm PN 16	ml	155	263		40.765
2.491/c	F.V Tuba e rakordeni ujesjellesi PP-R, Ø32 X 5.4 mm PN 16	ml	165	290		47.850
2.491/d	F.V Tuba e rakordeni ujesjellesi PP-R, Ø40 X 5.5 mm PN 16	ml	80	353		28.240
2.491/e	F.V Tuba e rakordeni ujesjellesi PP-R, Ø50 X 6.9 mm PN 16	ml	60	692		41.520
Analiza	F.V Tuba PP-R, Ø63 X 8.6 mm	ml	20	960		19.200
Analiza	F.V Tuba PP-R, Ø75 X 10.3 mm	ml	70	1.440		100.800
Analiza	F.V Tuba PP-R, Ø90 X 12.3 mm	ml	25	1.985		49.625
	F.V Rakordeni per mberthim Tubash	kompl	4	13.919		55.675
2.535/b	F.V. Termoizolim tubi Ø25 me armofleks (d28x9)	ml	155	115		17.825
2.535/c	F.V. Termoizolim tubi Ø32 me armofleks (d35x9)	ml	165	131		21.615
2.535/d	F.V. Termoizolim tubi Ø40 me armofleks (d42x9)	ml	80	149		11.920
2.535/e	F.V. Termoizolim tubi Ø50 me armofleks (d54x9)	ml	60	230		13.800
2.535/f	F.V. Termoizolim tubi Ø63 me armofleks (d64x9)	ml	20	265		5.300
2.535/g	F.V. Termoizolim tubi Ø75 me armofleks (d76x9)	ml	70	316		22.120
analize	F.V. Termoizolim tubi Ø90 me armofleks (d76x9)	ml	25	420		10.500
2.494/3	F.V Saracineska Bronxi Ø 1/4 "	cope	8	1.286		10.288
2.494/2	F.V Saracineska Bronxi Ø 1"	cope	22	967		21.274
Analiza	F.V Set kolektoresh 1" (4x3) x 1/2" (kit i kompletuar me buketone + kasete)	kompl	1	15.500		15.500
Analiza	F.V Set kolektoresh 1" (5x3) x 1/2" (kit i kompletuar me buketone + kasete)	kompl	2	18.000		36.000
Analiza	F.V Set kolektoresh 1" (5x2) x 1/2" (kit i kompletuar me buketone + kasete)	kompl	4	12.800		51.200

Analiza	F.V Set kolektoresh 1" (6x2) x 1/2" (kit kompletuar me buketone + kasete)	kompl	4	9.500	38.000
Analiza	F.V Set kolektoresh 1 1/4" (3x3) x 1/2" (kit kompletuar me buketone + kasete)	kompl	2	11.200	22.400
Analiza	F.V Set kolektoresh 1 1/4" (4x4) x 1/2" (kit kompletuar me buketone + kasete)	kompl	2	9.800	19.600
	F.V Elemente mberthyes e fiksues	kompl	1	5.150	5.150
	Sistemi hidraulik tek ambientin teknik				0
2.491	F.V Tuba Zingato + rakordeni Ø 1"	kg	60	384	23.040
2.492	F.V Tuba Zingato + rakordeni Ø 1 1/4"	kg	135	258	34.830
2.492	F.V Tuba Zingato + rakordeni Ø 2"	kg	190	258	49.020
2.492	F.V Tuba Zingato + rakordeni Ø 2 1/2"	kg	400	258	103.200
2.493/1	F.V Tuba çeliku + rakordeni Ø 3"	kg	330	328	108.240
analize	F.V Armaleks per Tuba çeliku pa tegel Ø 3" x 20 mm	ml	45	420	18.900
2.535/h	F.V Armaleks per Tuba çeliku pa tegel Ø 2 1/2" x 20 mm	ml	65	316	20.540
2.535/g	F.V Armaleks per Tuba çeliku pategel Ø 2" x 13 mm	ml	45	265	11.925
2.535/d	F.V Armaleks per Tuba çeliku pa tegel Ø 1 1/4" x 13 mm	ml	40	149	5.960
2.535/b	F.V Armaleks per Tuba çeliku pategel Ø 1" x 9 mm	ml	20	113	2.260
Analiza	F.V Valvol nderprerese DN 80 (Ø 3")	cope	4	6.520	26.080
Analiza	F.V Valvol nderprerese DN 65 (Ø 2 1/2")	cope	12	3.600	43.200
Analiza	F.V Valvol nderprerese DN 50 (Ø 2")	cope	12	2.024	24.288
Analiza	F.V Valvol nderprerese DN 32 (Ø 1 1/4")	cope	13	976	12.688
Analiza	F.V Valvol nderprerese DN 25 (Ø 1")	cope	3	618	1.854
Analiza	F.V Valvol nderprerese DN 20 (Ø 3/4")	cope	6	349	2.094
Analiza	F.V Valvol moskthimi DN 65 (Ø 2 1/2") Pn 16 bar	cope	1	3.360	3.360
Analiza	F.V Valvol moskthimi DN 32 (Ø 1 1/4") Pn 16 bar	cope	1	1.635	1.635
Analiza	F.V Valvol tre kalimshe me termostat, Ø 2"	cope	4	13.000	52.000
Analiza	F.V. Xhunto antivibruese DN 32 (1 1/4")	cope	2	3.150	6.300
Analiza	F.V. Xhunto antivibruese DN 65 (2 1/2")	cope	2	5.420	10.840
Analiza	F.V. Xhunto antivibruese DN 80 (3")	cope	2	8.530	17.060
Analiza	F.V. Filter DN 80, Ø 3"	cope	1	3.240	3.240
Analiza	F.V. Filter DN 65, Ø 2"	cope	1	2.834	2.834
Analiza	F.V. Filter DN 20, Ø 3/4"	cope	1	190	190

Analiza	F.V. Saracineske shkarkimi Ø 3/4"		cope	6	1.120	6.720
Analiza	F.V. Manometer analog		cope	5	1.765	8.825
Analiza	F.V. Termometer analog		cope	5	2.128	10.640
Analiza	F.V. Termometer i zhytur / sensor temperature		cope	5	2.410	12.050
Analiza	F.V. Reduktor presioni Ø 3/4 "		cope	1	2.540	2.540
			Leke			1.513.398
	- Sistemi i shkarkimeve te ujrave te zeza dhe te shiut					
	Shkarkimet ne planimetri te WC-ve					0
Analiza	F.V Tuba shkarkimi PP d125		ml	50	950	47.500
Analiza	F.V Tuba shkarkimi PP d110		ml	75	575	43.125
Analiza	F.V Tuba shkarkimi PP d75 mm		ml	15	270	4.050
Analiza	F.V Tuba shkarkimi PP d50		ml	100	208	20.800
	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)		kompl	4	25.323	101.290
Analiza	F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm		cope	4	1.060	4.240
Analiza	F.V Pilete dysheemeje d50 (me valvol plluskuese te rende)		cope	27	4.800	129.600
	Shkarkimi i jashtem i ujrave te zeza					
2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e Tubave dhe pusetave		m³	165	602	99.330
2.261	F.V Shtrese rere		m³	40	1.376	55.040
Analiza	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize D 400 Ø 60 cm		cope	19	15.200	288.800
Analiza	F.V Tuba PP maqjstral i rrudhosur DN 200 mm		cope	190	750	142.500
Analiza	F.V Tuba PP maqjstral i rrudhosur DN 250 mm		cope	95	1.120	106.400
Analiza	F.V Tuba PP maqjstral i rrudhosur DN 315 mm		cope	23	1.600	36.800
	Shkarkimi i ujrave te shiut					0
	Kollonat e shkarkimit te shiut					0
Analiza	F.V Tuba PP shkarkimi Ø 110 mm		ml	270	575	155.250
Analiza	F.V Pilete shiu Ø 110 mm		cope	2	1.800	3.600
Analiza	F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm		cope	16	1.060	16.960

	F.V Elemente ndihmese + rakordeni (reduksion, brage, bryla etj per Tuba PP.)	kompl	1	10.500	10.500
Analiza	F.V Kunete drenazhi, e parafabrikuar me polipropilen me kapak grile zingato BxH=15x 10 cm	ml	46	11.900	547.400
	Kalimet horizontale te shkarkimit te kolonave te shiut				0
Analiza	F.V Tuba PP shkarkimi Ø 200 mm	ml	280	1.800	504.000
Analiza	F.V Tuba PP shkarkimi Ø 250 mm	ml	75	1.900	142.500
Analiza	F.V Tuba PP shkarkimi Ø 315 mm	ml	165	2.008	331.320
	F.V Elemente ndihmese + rakordeni (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1	195.564	195.564
	Sistemi i drenazhimit & Pusetat e rrjetit te jashtem te shiut				0
2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e Tubave dhe p	m³	255	602	153.510
2.261	F.V Shiitese rrene	m³	53	1.376	72.928
Analiza	F.V Pusetat betoni (60 x 60) cm, me kapak gize D 400 Ø 6	m³	27	19.000	513.000
Analiza	F.V Pusetat betoni (60x 40) cm, me kapak gize D 250 60x4	m³	3	16.500	49.500
Analiza	F.V.Konstruksione metalike dhe armatura montimi profile metalike,Prizhoner M12/M10/MS, bulloneri, Fasheta plastike, Upa metalike betoni , pergina, per te gjitha tuba PP.	kompl	1	120.000	120.000
		Leke			3.895.507
	- Sistemi Ajnt te Kondicionuar				
	Rjeti shperndares i tubave te hidronikut				
2.493/1	F.V Tuba çeliku pa tegel + rakordeni Ø 2 1/2"	kg	950	328	311.600
2.493/1	F.V Tuba çeliku pa tegel + rakordeni Ø 2"	kg	90	328	29.520
2.493/1	F.V Tuba çeliku pa tegel + rakordeni Ø 1 1/4"	kg	500	328	164.000
2.535/h	F.V Armateks per Tuba çeliku pa tegel Ø 2 1/2" x 20 mm	ml	170	316	53.720
2.535/g	F.V Armateks per Tuba çeliku pategel Ø 2" x 13 mm	ml	25	265	6.625
2.535/d	F.V Armateks per Tuba çeliku pa tegel Ø 1 1/4" x 13 mm	ml	195	149	29.055
	Rjeti i Tubave te kondensatit - Tuba PP				0
Analiza	F.V Tuba PP Ø 32 X 6.7 mm	ml	30	175	5.250
Analiza	F.V Rakordeni	kompl	1	3.675	3.675

	Sistemi hidraulik tek ambienti teknik						
2.493/1	F.V Tuba çeliku pa tegel + rakordeni Ø 5"	kg	580		328		190.240
2.493/2	F.V Tuba çeliku pa tegel + rakordeni Ø 3"	kg	2300		328		754.400
analize	F.V Armatleksi per Tuba çeliku pa tegel Ø 5" x 20 mm	ml	35		740		25.900
analize	F.V Armatleksi per Tuba çeliku pa tegel Ø 3" x 20 mm	ml	300		420		126.000
Analiza	F.V. Valvol flutur me flanaxha, Pn 16 bar, DN80	cope	12		18.520		222.240
Analiza	F.V. Valvol flutur me flanaxha, Pn 16 bar, DN125	cope	4		18.993		75.971
2.494/6	F.V Valvol nderprerese DN 80 (Ø 2 1/2")	cope	12		6.520		78.240
2.494/7	F.V Valvol nderprerese DN 20 (Ø 3/4")	cope	3		3.166		9.498
Analiza	F.V. Filter uji DN 20, PN 6 bar	cope	3		620		1.860
Analiza	F.V. Filter uji DN 80, PN 6 bar	cope	8		9.072		72.576
Analiza	F.V. Filter uji DN 125, PN 6 bar	cope	1		1.350		1.350
Analiza	F.V. Xhunto antivibruese DN 80	cope	8		3.900		31.200
Analiza	F.V. Xhunto antivibruese DN 125	cope	2		3.552		7.104
Analiza	F.V. Termometer (0 ÷ 120°)	cope	16		1.976		31.616
Analiza	F.V. Manometer	cope	18		1.640		29.520
4. 168	F.V Valvol ajemxjerresi 1/2"	cope	2		1.462		2.924
Analiza	F.V. Saracineske shkarkimi Ø 3/4"	cope	10		1.400		14.000
Analiza	F.V. Termometer i zhytur / sensor temperature	cope	4		1.800		7.200
Analiza	F.V. Valvol tre kalimshe me termostat, Ø 3"	cope	6		17.920		107.520
Analiza	F.V. Sensor temperature	cope	12		3000		36.000
Analiza	F.V. Sensor lageshtie	cope	12		3200		38.400
Analiza	F.V. Manometer diferencial	cope	12		3500		42.000
Analiza	F.V Mbeshtjellese me flete alumini spesor 0.4 mm me adesive per Tubat e çelikut pategel, qe lidhen me chillerin, ne planin e tarraces	m²	20		4.550		91.000
	Instalimet e sistemit te ajrit						0
Analize	F.V Kanale ajri - lllamari zingato $\delta = (1 \div 0.6)$ mm, me flanaxha etj	kg	27000		304		8.208.000
Analize	F.V Veshje kanale ajri - lllamari inoksi $\delta = 0.6$ mm	m²	1300		580		754.000
Analize	F.V Termoizolim izofleks me densitet te larte, me adeziv dhe veshje alumini $\delta = 8$ mm	m²	1900		800		1.520.000
Analize	F.V Bashkues antivibrues	ml	50		408		20.400

Analize	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 125 mm	ml	10	202	2.020
Analize	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 150 mm	ml	45	302	13.590
Analize	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 180 mm	ml	75	265	19.875
Analize	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 125 mm	ml	40	240	9.600
Analize	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 150 mm	ml	30	617	18.510
Analize	F.V Damper volumor Ø 125 mm	cope	20	2.850	57.000
Analize	F.V Damper volumor Ø 150 mm	cope	44	2.998	131.912
Analize	F.V Damper volumor Ø 180 mm	cope	51	2.775	141.525
Analize	F.V Grila dhenie / marrje (30x 15) cm - 2 DR / LUG	cope	6	2.118	12.708
Analize	F.V Grila dhenie / marrje (60x 15) cm - 2 DR / LUG	cope	6	4.220	25.320
Analize	F.V Grila dhenie / marrje (60x 20) cm - 2 DR / LUG	cope	6	4.720	28.320
Analize	F.V Grila dhenie / marrje (60x 25) cm - 2 DR / LUG	cope	2	4.980	9.960
Analize	F.V Grila dhenie / marrje (70x 15) cm - 2 DR / LUG	cope	16	5.223	83.568
Analize	F.V Grila dhenie / marrje (100x 25) cm - 2 DR / LUG	cope	8	7.700	61.600
Analize	F.V Grila dhenie / marrje (160x 30) cm - 1 DR / LUG	cope	48	15.800	758.400
Analize	F.V Grila dhenie / marrje (200x 30) cm - 1 DR / LUG	cope	20	20.500	410.000
Analize	F.V Gnlë shiu ne kanalin e ajrit te fresket 70x65cm	cope	4	8.557	34.228
Analize	F.V Gnlë shiu ne kanalin e shkarkimit 60x30 cm	cope	4	5.562	22.248
Analize	F.V Filter G 3 ne kanalin e ajrit te fresket 70x60 cm	cope	4	8.000	32.000
Analize	F.V Grila tranzit per dyer (30x 10) cm	cope	17	2.100	35.700
Analize	F.V Valvola per ventimin e banjove Ø 125 mm	cope	2	1.700	3.400
Analize	F.V Valvola per ventimin e banjove Ø 150 mm	cope	12	1.900	22.800
Analize	F.V Valvola per ventimin e banjove Ø 200 mm	cope	30	2.500	75.000

	F.V.Konstruksione metalike dhe armatura montimi profile metalike,Prizhonier M12/M10/M8, bulloneni, fasheta plastike, Upa metalike betoni , perçina, per te qjitha kanalet e ajrit.	kompl	2	110.000	220.000
	F.V. Nastro adezive,Silkon,Shkume ekspansive, Sifungjer nikofon,Gur fleksibel, materiale te tjera konsumi etj per te qjitha instalimet e kondicionimit	kompl	2	55.000	110.000
		Leke			15.441.888
				shuma 18	21.256.425
19	SISTEMI I DEDEKTIMIT TE ZJARRIT				
1	FV.Dedektor optik i adresueshem, NFXI-OPT	CP	37	6.384,00	236.208
2	FV.Dedektor termik i adresueshem, NFXI-TDIFF	CP	21	6.720,00	141.120
3	FV.Indikator (pensesites sinjali), VRLU	CP	21	1.176,00	24.696
4	FV.Pulsant manual i adresueshem, M700KACI-FG	CP	10	8.820,00	88.200
5	FV.Sinjalizues me ze, drite (sirene e mbrendeshme) i adresueshem, NFXI-WSF-RR	CP	7	10.080,00	70.560
6	FV.Sensor INF/me pasqyrim	CP	4	42.600,00	170.400
7	FV.Kabell zjarr 2x2x0.8 (BATA080002)	ML	1600	93,80	150.080
8	FV.Tub guajne D25 (ECGFE25)	ML	120	91,00	10.920
9	FV.Tub i ngurt D25 Rigid (ECTG1225)	ML	1780	53,00	94.340
10	FV.Kuti C4 100x100x40 IP55 (FM33021)	CP	58	123,00	7.134
11	FV.Centraline e adresueshme me2 loop, + 3 bateri 12V, 002-474	CP	1	289.000,00	289.000
12	FV.Rpartitor remote LCD, LCD6000	CP	1	77.000,00	77.000
13	FV.Bazament dedektori, B501AP	CP	58	672,00	38.976
14	FV.Materiale te tjera instalatore (fasheta,morseta,kapikord,terminal,)	KIT	1	150.000,00	150.000
				shuma 19	1.548.634
20	SISTEMI BMS	lek			3.500.000
	Infrastruktura AUDIO-VIDIO	lek			3.500.000
				shuma 20	7.000.000

									shuma (I ÷ 20)			265.144.958
		Fondi rezerve	5%									13.257.248
									shuma			278.402.206
		TVSH	20%									55.680.441
									shuma (I ÷ 20)			334.082.648
21		FURNIZIM PAISJE										
		MAKINERI DHE PAISJIE MEKANIKE										
	- Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri											
	Makineri e paisje											
Analiza	F. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurne dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope		2				22.608				45.216
Analiza	F. Kaset + hidrant zjarr i brendshem. Kase brenda munt, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesorët: saraqineske nderprerese 1 ½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me gëses.	kopl		12				10.800				129.600
Analiza	F. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope		4				14.000				56.000
		Lekë										230.816
	- Sistemi I Ujit Sanitar											
Pajisjet hidro sanitare												
2,495	F. Lavaman i varur (65 x 51) cm + mishelator	cope		21				9.934				208.614

Analize	F. Lavaman per banjo handicap + mishelator + strukture lavamani	cope	2	69.600	139.200
2.501	F. Kasete WC porcelani, tip modern (67 x 36) cm + rezervuar	cope	23	18.136	417.128
Analize	F. Kasete WC per banjo handicap + rezervuar (flash box) + ndenjese plastike + doreza metalike	cope	2	64.800	129.600
2.505	F. Pisuar importi porcelani	cope	8	3.404	27.232
Analize	F. Pjate dushi	cope	17	10.000	170.000
An-08	F. Minivalvula nderprerese per pajisjet hidrosanitare	cope	113	847	95.711
					1.187.485
	- Sistemi Ajnt te Kondicionuar				
	Trajtimi i ajrit				
	Makineri e pajisje ne ambientin teknik				0
Analiza	F.V Njesi Rekuperatori Ajri Prurja e ajrit dergim/kthim 2950 m ³ /h . Renia e presionit statik 100 Pa. Kapaciteti rekuperimit ne ngrohje 51 %-13.9 kW, Kapaciteti rekuperimit ne ftohje 45%-2.63 kW Fuqia elektrike 550x2 kW F+N/230V/50Hz kompletuar me inverter shpejtesie. Dimensionet AxBxH [mm]: 600x1650x1230. Pesha neto / totale 174 kg).	kompl	4	400.500	1.602.000
		Leke			1.602.000
				shuma 21	3.020.301
	PALLATI I SPORTIT			TOTALI 2 (1 ÷ 21)	337.102.949
	ADMINISTRATA +PALLATI SPORTIT		lek	TOTALI(1 +2)	605.262.310
			euro		4.323.302