



# **FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË**

**Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare**

**[www.qpz.gov.al](http://www.qpz.gov.al)**

**Nr.154**

**25 nëntor**

**2011**

## **P Ë R M B A J T J A**

Vendim i KM  
nr.708, datë 12.10.2011

Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve  
të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre.....

Faqe

7069

**VENDIM**  
**Nr.708, datë 12.10.2011**

**PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË**  
**NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

**VENDOSI:**

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara, sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij vendimi, të cilat do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim.
  2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të dërgojë të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.
  3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vë në dispozicion çmimet e “investiguara” në bazë të kërkesës së bërë nga MPPT-ja, brenda tre muajve nga kërkesa e tyre.
  4. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.
  5. Vendimi nr.1027, datë 15.12.2010 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.
  6. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.
- Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

**KRYEMINISTRI**  
**Sali Berisha**



MANUALI 1  
PRODIMI I MATERIALEVE TË NDËRTIMIT

| NR. | NR.<br>MANUALI | EMËRTIMI                                                      | NJËSIA         | ÇMIMI | Shpenzime<br>përgjithshme<br>8% | Fitimi<br>10% | TOTALI |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|
| 1   | 1.1/p          | Prodhim gur kave                                              | m <sup>3</sup> | 787   | 62.9                            | 78.7          | 928    |
| 2   | 1.3/p          | Prodhim gur lumi                                              | m <sup>3</sup> | 491   | 39.3                            | 49.1          | 579    |
| 3   | 1.4/p          | Prodhim rërë lumi                                             | m <sup>3</sup> | 669   | 53.5                            | 66.9          | 790    |
| 4   | 1.10/p         | Prodhim rërë natyrore shufi                                   | m <sup>3</sup> | 606   | 48.5                            | 60.6          | 716    |
| 5   | 1.11/p         | Prodhim rërë e larë shufi                                     | m <sup>3</sup> | 687   | 55.0                            | 68.7          | 811    |
| 6   | 1.15/p         | Prodhim zhavor lumi                                           | m <sup>3</sup> | 111   | 8.9                             | 11.1          | 131    |
| 7   | 1.17/p         | Prodhim rërë lavatriçe                                        | m <sup>3</sup> | 917   | 73.3                            | 91.7          | 1082   |
| 8   | 1.18/p         | Prodhim zall (granil) lavatriçe                               | m <sup>3</sup> | 524   | 41.9                            | 52.4          | 618    |
| 9   | 1.19/p         | Prodhim çakëll për betone                                     | m <sup>3</sup> | 636   | 50.9                            | 63.6          | 751    |
| 10  | 1.19/1p        | Prodhim çakëll makinerie                                      | m <sup>3</sup> | 566   | 45.3                            | 56.6          | 668    |
| 11  | 1.19/2p        | Prodhim çakëll gurorë                                         | m <sup>3</sup> | 342   | 27.4                            | 34.2          | 404    |
| 12  | 1.19/3p        | Prodhim rërë guri                                             | m <sup>3</sup> | 1903  | 152.2                           | 190.3         | 2245   |
| 13  | 1.20/p         | Prodhim gëlqere e pashuar                                     | m <sup>3</sup> | 5846  | 467.7                           | 584.6         | 6898   |
| 14  | 1.20/1         | Prodhim gëlqere e shuar ( qull )                              | m <sup>3</sup> | 7335  | 586.8                           | 733.5         | 8656   |
| 15  | 1.21/p         | Prodhim llac gëlqere 1 : 3                                    | m <sup>3</sup> | 4174  | 333.9                           | 417.4         | 4925   |
| 16  | 1.22/p         | Prodhim llac gëlqere 1 : 2                                    | m <sup>3</sup> | 4785  | 382.8                           | 478.5         | 5646   |
| 17  | 1.23/p         | Prodhim llac i përzier M - 15                                 | m <sup>3</sup> | 3449  | 276.0                           | 344.9         | 4070   |
| 18  | 1.23/1         | Prodhim llac i përzier M - 25                                 | m <sup>3</sup> | 4104  | 328.4                           | 410.4         | 4843   |
| 19  | 1.23/2         | Prodhim llac i përzier M - 50                                 | m <sup>3</sup> | 4475  | 358.0                           | 447.5         | 5281   |
| 20  | 1.23/3         | Prodhim llac i përzier M - 75                                 | m <sup>3</sup> | 4450  | 356.0                           | 445.0         | 5252   |
| 21  | 1.24/1         | Prodhim llac çimento M - 25 ( 1 : 6 )                         | m <sup>3</sup> | 3492  | 279.3                           | 349.2         | 4120   |
| 22  | 1.24/2         | Prodhim llac çimento M - 50 ( 1 : 4.5 )                       | m <sup>3</sup> | 3823  | 305.8                           | 382.3         | 4511   |
| 23  | 1.24/3         | Prodhim llac çimento M - 75 ( 1 : 4 )                         | m <sup>3</sup> | 3928  | 314.2                           | 392.8         | 4635   |
| 24  | 1.24/p         | Prodhim llac çimento M - 100 ( 1 : 3 )                        | m <sup>3</sup> | 5372  | 429.7                           | 537.2         | 6339   |
| 25  | 1.25/p         | Prodhim llac çimento M - 200 ( 1 : 2 )                        | m <sup>3</sup> | 7599  | 607.9                           | 759.9         | 8967   |
| 26  | 1.26/1         | Prodhim betoni C - 6/10 ( me zall )                           | m <sup>3</sup> | 4016  | 321.3                           | 401.6         | 4739   |
| 27  | 1.26/2         | Prodhim betoni C - 6/10 ( me çakëll )                         | m <sup>3</sup> | 4216  | 337.2                           | 421.6         | 4974   |
| 28  | 1.27/1         | Prodhim betoni C - 7/10 ( me zall )                           | m <sup>3</sup> | 4386  | 350.9                           | 438.6         | 5176   |
| 29  | 1.27/2         | Prodhim betoni C - 7/10 ( me çakëll )                         | m <sup>3</sup> | 4489  | 359.1                           | 448.9         | 5297   |
| 30  | 1.28/p         | Beton C - 12/15 ( Me zall )                                   | m <sup>3</sup> | 4641  | 371.3                           | 464.1         | 5477   |
| 31  | 1.28/1         | Prodhim betoni C - 12/15 (Me çakëll)                          | m <sup>3</sup> | 4765  | 381.2                           | 476.5         | 5622   |
| 32  | 1.29/p         | Prodhim betoni C - 16/20 (Me zall)                            | m <sup>3</sup> | 4979  | 398.3                           | 497.9         | 5875   |
| 33  | 1.29/1         | Prodhim betoni C - 16/20 (Me çakëll)                          | m <sup>3</sup> | 5147  | 411.8                           | 514.7         | 6073   |
| 34  | 1.30/p         | Prodhim betoni C -20/25 (Me zall)                             | m <sup>3</sup> | 5691  | 455.3                           | 569.1         | 6716   |
| 35  | 1.30/1         | Prodhim betoni C - 20/25 (Me çakëll)                          | m <sup>3</sup> | 5943  | 475.4                           | 594.3         | 7013   |
| 36  | 1.31/p         | Prodhim betoni C - 25/30 (Me zall)                            | m <sup>3</sup> | 6512  | 520.9                           | 651.2         | 7684   |
| 37  | 1.31/1         | Prodhim betoni C - 25/30 (Me çakëll)                          | m <sup>3</sup> | 6727  | 538.1                           | 672.7         | 7938   |
| 38  | 1.34/p         | Prodhim betoni C - 37/45 (Me zall)                            | m <sup>3</sup> | 8178  | 654.2                           | 817.8         | 9650   |
| 39  | 1.34/1         | Prodhim betoni C - 37/45 (Me çakëll)                          | m <sup>3</sup> | 8524  | 681.9                           | 852.4         | 10058  |
| 40  | 1.37/p         | Prodhim elemente b/a të parapërgatitur me brinjë 8 ~ 10 cm    | m <sup>3</sup> | 10743 | 859.4                           | 1074.3        | 12676  |
| 41  | 1.38/p         | Prodhim elemente b/a të parapërgatitur me brinjë 11 ~ 20 cm   | m <sup>3</sup> | 8632  | 690.6                           | 863.2         | 10186  |
| 42  | 1.39/p         | Prodhim elemente b/a të parapërgatitur me brinjë 21 ~ 30 cm   | m <sup>3</sup> | 7603  | 608.2                           | 760.3         | 8971   |
| 43  | 1.40/p         | Prodhim elemente b/a të parapërgatitur me brinjë 31 ~ 40 cm   | m <sup>3</sup> | 7076  | 566.1                           | 707.6         | 8350   |
| 44  | 1.41/p         | Prodhim elemente b/a të parapërgatitur me brinjë 41 ~ 50 cm   | m <sup>3</sup> | 6826  | 546.1                           | 682.6         | 8055   |
| 45  | 1.45/p         | Prodhim plinta b/a të parapërgatitura C - 16/20 me V deri 1m3 | m <sup>3</sup> | 6928  | 554.2                           | 692.8         | 8175   |
| 46  | 1.47/p         | Prodhim trarë b/a të parapërgatitura C - 20/25 murë të hollë  | m <sup>3</sup> | 10493 | 839.5                           | 1049.3        | 12382  |

|     |          |                                                                                    |                |        |         |         |        |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 47  | 1.48/p   | Prodhim kollona b/a të parapërgatitura C - 20/25 tip govatë                        | m <sup>3</sup> | 10242  | 819.4   | 1024.2  | 12085  |
| 48  | 1.49/p   | Prodhim soleta b/a tip govatë me V = 0.069m <sup>3</sup> / m2, C - 16/20 h = 30 cm | m <sup>2</sup> | 834    | 66.8    | 83.4    | 985    |
| 49  | 1.50/p   | Prodhim soleta b/a tip govatë me V = 0.109m <sup>3</sup> /m2, C - 25/30 h = 40 cm  | m <sup>2</sup> | 1245   | 99.6    | 124.5   | 1469   |
| 50  | 1.51/p   | Prodhim soleta b/a të parapërgatitura me tulla me vrima h = 16 cm                  | m <sup>2</sup> | 1210   | 96.8    | 121.0   | 1428   |
| 51  | 1.52/p   | Prodhim soleta b/a të parapërgatitura me tulla me vrima h = 25 cm                  | m <sup>2</sup> | 1914   | 153.1   | 191.4   | 2259   |
| 52  | 1.53/p   | Prodhim soleta të plota b/a parapërgatitura, t = 6 ~ 10 cm                         | m <sup>2</sup> | 7711   | 616.9   | 771.1   | 9100   |
| 53  | 1.54/p   | Prodhim soleta të plota b/a parapërgatitura, t = 6 ~ 10 cm në lart                 | m <sup>2</sup> | 7879   | 630.4   | 787.9   | 9298   |
| 54  | 1.56/p   | Soleta b/a të paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7vrima                         | m <sup>2</sup> | 943    | 75.5    | 94.3    | 1113   |
| 55  | 1.57/p   | Soleta b/a të paranderura, h = 16 cm, me 2 vrima C - 25/30                         | m <sup>2</sup> | 1399   | 111.9   | 139.9   | 1651   |
| 56  | 1.58/p   | Soleta b/a të paranderura, h = 16 cm, me 5 vrima C - 25/30                         | m <sup>2</sup> | 1221   | 97.7    | 122.1   | 1441   |
| 57  | 1.59/p   | Soleta b/a të paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrima C - 25/30                        | m <sup>2</sup> | 1501   | 120.1   | 150.1   | 1771   |
| 58  | 1.60/p   | Prodhim soleta me tulla me veshë, h = 20 cm, të drejta                             | m <sup>2</sup> | 1716   | 137.3   | 171.6   | 2025   |
| 59  | 1.62/p   | Prodhim soleta me tulla me veshë, h = 24 cm, të drejta                             | m <sup>2</sup> | 1768   | 141.5   | 176.8   | 2087   |
| 60  | 1.72/p   | Panelë të plota horizontale b/a M-200                                              | m <sup>3</sup> | 7693   | 615.4   | 769.3   | 9077   |
| 61  | 1.73/p   | Prodhim blloqe betoni me vrima 20 x 20 x 40 cm                                     | copë           | 51     | 4.1     | 5.1     | 60     |
| 62  | 1.74/p   | Prodhim blloqe betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm                                     | copë           | 64     | 5.2     | 6.4     | 76     |
| 63  | 1.75/p   | Prodhim blloqe betoni me vrima 10 x 20 x 40 cm                                     | copë           | 34     | 2.8     | 3.4     | 41     |
| 64  | 1.78/p   | Shpylla b/a C - 25/30 të paranderura për miniera                                   | copë           | 472    | 37.8    | 47.2    | 557    |
| 65  | 1.79/p   | Garnitura b/a C - 16/20, 100 x 20 x 4 cm për miniera                               | copë           | 233    | 18.6    | 23.3    | 275    |
| 66  | 1.81/p   | Pllaka b/a C - 16/20, 60 x 20x 8 cm për kanale                                     | copë           | 165    | 13.2    | 16.5    | 195    |
| 67  | 1.85/p   | Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø 6 ~ 10 mm <sup>2</sup>                       | kg             | 96     | 7.7     | 9.6     | 113    |
| 68  | 1.86/p   | Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø > 12 mm <sup>2</sup>                         | kg             | 90     | 7.2     | 9.0     | 106    |
| 69  | 1.87/p   | Përgatitje hekur betoni i perioidik Ø > 12 mm <sup>2</sup>                         | kg             | 96     | 7.7     | 9.6     | 113    |
| 70  | 1.88/p   | Përg hek Ø 3 ~ 5 mm2, 6 = 6500 kg/cm2 elm.b/a,para.përg.                           | kg             | 101    | 8.1     | 10.1    | 119    |
| 71  | 1.89/p   | Përgatitje hekur Ø 3 ~ 5mm2, 6 = 6500 kg/cm2 tulla sap.                            | kg             | 107    | 8.6     | 10.7    | 127    |
| 72  | 1.99/p   | Përgatitje konstruksione metalike të përbëra                                       | ton            | 101017 | 8081.4  | 10101.7 | 119200 |
| 73  | 1.100/p  | Përgatitje konstruksione metalike të thjeshta                                      | ton            | 100137 | 8011.0  | 10013.7 | 118162 |
| 74  | 1.102/p  | Përgatitje kapriata me hekur betoni                                                | ton            | 114299 | 9143.9  | 11429.9 | 134872 |
| 75  | 1.105/p  | Përgatitje kapriata metalike me profile                                            | ton            | 118569 | 9485.5  | 11856.9 | 139912 |
| 76  | 1.107/p  | Përgatitje shkalë metalike me Ø e profile                                          | ton            | 97738  | 7819.0  | 9773.8  | 115330 |
| 77  | 1.111/p  | Përgatitje zgara metalike dekorative për dritare e llozha                          | ton            | 167725 | 13418.0 | 16772.5 | 197916 |
| 78  | 1.111/p  | Përgatitje zgara metalike të thjeshta për dritare e llozha                         | ton            | 153876 | 12310.1 | 15387.6 | 181574 |
| 79  | 1.114/p  | Prodhim mastigë bitumi                                                             | ton            | 38308  | 3064.7  | 3830.8  | 45204  |
| 80  | 1.117/p  | Bazamak shkalle me granil                                                          | m <sup>2</sup> | 930    | 74.4    | 93.0    | 1097   |
| 81  | 1.117/p  | Pragje dritare me granil                                                           | m <sup>2</sup> | 859    | 68.7    | 85.9    | 1013   |
| 82  | 1.120/p  | Parapet ballkon me granil                                                          | m <sup>2</sup> | 826    | 66.1    | 82.6    | 975    |
| 83  | 1.123/p  | Shpatulla dritare granili                                                          | m <sup>2</sup> | 673    | 53.8    | 67.3    | 794    |
| 84  | 1.122/p  | Parapet muri rrethues granil                                                       | m <sup>2</sup> | 806    | 64.5    | 80.6    | 951    |
| 85  | 1.124/p  | Bordura betoni 12x25cm                                                             | M              | 262    | 20.9    | 26.2    | 309    |
| 86  | 1.125/p  | Bordura betoni 25x25cm                                                             | M              | 481    | 38.5    | 48.1    | 568    |
| 87  | 1.126/p  | Bordura betoni 15x35cm                                                             | M              | 417    | 33.4    | 41.7    | 493    |
| 88  | 1.127/p  | Bordura betoni 20x35cm                                                             | M              | 519    | 41.5    | 51.9    | 613    |
| 89  | 1.128/p  | Bordura betoni 25x35cm                                                             | M              | 637    | 51.0    | 63.7    | 752    |
| 90  | 1.129/p  | Tuba betoni Ø 200 mm                                                               | M              | 295    | 23.6    | 29.5    | 349    |
| 91  | 1.130/p  | Tuba betoni Ø 300 mm                                                               | M              | 508    | 40.7    | 50.8    | 600    |
| 92  | 1.131/p  | Tuba betoni Ø 400 mm                                                               | M              | 673    | 53.8    | 67.3    | 794    |
| 93  | 1.132/p  | Tuba betoni Ø 500 mm                                                               | M              | 1036   | 82.9    | 103.6   | 1223   |
| 94  | 1.133/p  | Tuba betoni Ø 600 mm                                                               | M              | 1192   | 95.3    | 119.2   | 1406   |
| 95  | 1.129/1p | Tub betoni Ø 200mm, me mbështetje                                                  | M              | 428    | 34.2    | 42.8    | 505    |
| 96  | 1.130/1p | Tub betoni Ø 300mm, me mbështetje                                                  | M              | 618    | 49.4    | 61.8    | 729    |
| 97  | 1.131/1p | Tub betoni Ø 400mm, me mbështetje                                                  | M              | 868    | 69.5    | 86.8    | 1024   |
| 98  | 1.132/1p | Tub betoni Ø 500mm, me mbështetje                                                  | M              | 1194   | 95.6    | 119.4   | 1409   |
| 99  | 1.133/1p | Tub betoni Ø 600mm, me mbështetje                                                  | M              | 1417   | 113.4   | 141.7   | 1673   |
| 100 | 1.138/p  | Dritare druri kasë binar                                                           | m <sup>2</sup> | 6848   | 547.8   | 684.8   | 8081   |
| 101 | 1.139/p  | Dritare druri kasë bylme                                                           | m <sup>2</sup> | 7474   | 597.9   | 747.4   | 8819   |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|     |           |                                                                     |                |        |         |         |        |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 102 | 1.143/p   | Dritare druri dyfishe                                               | m <sup>2</sup> | 11020  | 881.6   | 1102.0  | 13003  |
| 103 | 1.143/p-a | Dritare druri dopio xham                                            | m <sup>2</sup> | 7173   | 573.8   | 717.3   | 8464   |
| 104 | 1.153/p   | Vetratë druri                                                       | m <sup>2</sup> | 5049   | 404.0   | 504.9   | 5958   |
| 105 | 1.148/p   | Prodhim dritare metalike                                            | ton            | 136438 | 10915.0 | 13643.8 | 160997 |
| 106 | 1.166/p   | Dyer druri kashe dërrasë                                            | m2             | 6880   | 550.4   | 688.0   | 8119   |
| 107 | 1.182/p   | Dyer metalike                                                       | ton            | 160180 | 12814.4 | 16018.0 | 189013 |
| 108 | 1.189/1p  | Pllaka granili boje 25/25 cm                                        | m <sup>2</sup> | 624    | 49.9    | 62.4    | 736    |
| 109 | 1.190/1p  | Pllaka granili boje 30/30 cm                                        | m <sup>2</sup> | 684    | 54.7    | 68.4    | 807    |
| 110 | 1.188/1p  | Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 cm                                    | m <sup>2</sup> | 912    | 72.9    | 91.2    | 1076   |
| 111 | 1.192/1p  | Pllaka mozaik boje 40/40 cm                                         | m <sup>2</sup> | 1642   | 131.4   | 164.2   | 1938   |
| 112 | 1.201/1p  | Pllakë mermeri 0.02 ~ 0.06 m <sup>2</sup>                           | m <sup>2</sup> | 2645   | 211.6   | 264.5   | 3122   |
| 113 | 1.201/1p  | Pllake mermeri 0.08 ~ 0.10 m <sup>2</sup>                           | m <sup>2</sup> | 2425   | 194.0   | 242.5   | 2862   |
| 114 | 1.32/p    | Prodhim tuba b/a Ø 700 mm, t = 10 cm                                | M              | 3523   | 281.8   | 352.3   | 4157   |
| 115 | 1.33/p    | Prodhim tuba b/a Ø 800 mm, t = 10 cm                                | M              | 3627   | 290.2   | 362.7   | 4280   |
| 116 | 1.34/p    | Prodh tuba b/a Ø 1000 mm, t = 10 cm                                 | M              | 4723   | 377.8   | 472.3   | 5573   |
| 117 | 1.35/p    | Prodh tuba b/a Ø 1200 mm, t = 12 cm                                 | M              | 6499   | 519.9   | 649.9   | 7669   |
| 118 | 1.36/p    | Prodh tuba b/a Ø 1500 mm, t = 14 cm                                 | M              | 9149   | 731.9   | 914.9   | 10796  |
| 119 | 1.48/p    | Prodhim soletone b/a C - 20/25 për ura                              | m <sup>3</sup> | 7222   | 577.7   | 722.2   | 8522   |
| 120 | 1.49/p    | Prodhim pilota b/a C 25/30 për ura                                  | m <sup>3</sup> | 7511   | 600.9   | 751.1   | 8863   |
| 121 | 1.50/p    | Prodhim lugje e pila b/a C - 20/25                                  | m <sup>3</sup> | 9239   | 739.1   | 923.9   | 10902  |
| 122 | 1.51/p    | Prodhim mbajtëse e bazamente lugje b/a C - 16/20 parabolik          | m <sup>3</sup> | 10935  | 874.8   | 1093.5  | 12903  |
| 123 | 1.52/p    | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 100              | copë           | 3774   | 301.9   | 377.4   | 4454   |
| 124 | 1.53/p    | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 150              | copë           | 4355   | 348.4   | 435.5   | 5139   |
| 125 | 1.54/p    | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 280              | copë           | 5438   | 435.0   | 543.8   | 6417   |
| 126 | 1.55/p    | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 450              | copë           | 7596   | 607.7   | 759.6   | 8963   |
| 127 | 1.56/p    | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 600              | copë           | 9601   | 768.1   | 960.1   | 11329  |
| 128 | 1.57/p    | Prodhim elemente b/a C - 16/20 për kaskada                          | m <sup>3</sup> | 11601  | 928.1   | 1160.1  | 13689  |
| 129 | 1.58/p    | Prodhim elemente b/a C - 16/20 për priza,hyrje dalje.               | m <sup>3</sup> | 9528   | 762.2   | 952.8   | 11243  |
| 130 | 1.59/p    | Prodhim lugje të vegjël b/a C - 20/25                               | m <sup>3</sup> | 9473   | 757.8   | 947.3   | 11178  |
| 131 | 1.60/p    | Prodhim soleta b/a për ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 2 M           | m <sup>3</sup> | 7608   | 608.7   | 760.8   | 8978   |
| 132 | 1.61/p    | Prodhim soleta b/a për ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 3 ~ 4 M       | m <sup>3</sup> | 8004   | 640.3   | 800.4   | 9445   |
| 133 | 1.62/p    | Prodhim soleta b/a për ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 5 ~ 6 M       | m <sup>3</sup> | 7923   | 633.9   | 792.3   | 9350   |
| 134 | 1.63/p    | Prodhim soleta b/a për ura dhe hek C - 25/30 me H.D = 8 ~ 10 M      | m <sup>3</sup> | 8657   | 692.6   | 865.7   | 10216  |
| 135 | 1.64/p    | Prodhim tombino këndrejët b/a C - 16/20 për hekurudha               | m <sup>3</sup> | 9720   | 777.6   | 972.0   | 11470  |
| 136 | 1.65/p    | Prodhim kollona e rama b/a C - 16/20 për hekurudha                  | m <sup>3</sup> | 8349   | 667.9   | 834.9   | 9851   |
| 137 | 1.66/p    | Prodhim kollona e rama b/a C - 25/30 për hekurudha                  | m <sup>3</sup> | 7860   | 628.8   | 786.0   | 9275   |
| 138 | 1.67/p    | Prodhim trarë " T " b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M për ura       | m <sup>3</sup> | 12772  | 1021.7  | 1277.2  | 15071  |
| 139 | 1.68/p    | Prodhim trarë " T " b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M për ura        | m <sup>3</sup> | 12857  | 1028.5  | 1285.7  | 15171  |
| 140 | 1.69/p    | Prodhim trarë " T " b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M për ura        | m <sup>3</sup> | 13656  | 1092.5  | 1365.6  | 16114  |
| 141 | 1.70/p    | Prodhim trarë " T " b/a C - 25/30 me H.D > 20 M për ura auto.       | m <sup>3</sup> | 12999  | 1039.9  | 1299.9  | 15339  |
| 142 | 1.71/p    | Prodhim trarë " T " b/a C - 25/30 me H.D > 15 M për ura hekurudhore | m <sup>3</sup> | 11336  | 906.9   | 1133.6  | 13377  |
| 143 | 1.72/p    | Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 5 cm                            | m <sup>2</sup> | 392    | 31.4    | 39.2    | 463    |
| 144 | 1.73/p    | Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm                           | m <sup>2</sup> | 740    | 59.2    | 74.0    | 873    |
| 145 | 1.74/p    | Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm 1x1 m dhe 2x2 m           | m <sup>3</sup> | 6560   | 524.8   | 656.0   | 7741   |
| 146 | 1.75/p    | Prodhim pllaka betoni C - 16/20 t = 3.5 cm 0.4 x 0.6 m              | m <sup>2</sup> | 300    | 24.0    | 30.0    | 354    |
| 147 | 1.85/p    | Përgatitje detale metalike në b/a                                   | ton            | 143437 | 11475.0 | 14343.7 | 169256 |
| 148 | 1.86/a    | Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, rërë dhe filër      | ton            | 3057   | 244.6   | 305.7   | 3608   |
| 149 | 1.89/p    | Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rërë lavatrice       | ton            | 3576   | 286.1   | 357.6   | 4220   |
| 150 | 1.89/1p   | Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rërë lavatrice      | ton            | 3427   | 274.2   | 342.7   | 4044   |
| 151 | 1.93/p    | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri,rërë lavatrice    | ton            | 4474   | 357.9   | 447.4   | 5279   |
| 152 | 1.93/1p   | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil zalli,rërë lavatrice   | ton            | 4058   | 324.7   | 405.8   | 4789   |
| 153 | 1.91/2p   | Prodhim asfaltobetoni me ngjyrë, "Fab" 8-10T/orë,granil e rërë guri | ton            | 7845   | 627.6   | 784.5   | 9257   |
| 154 | 1.94/p    | Përgatitje shtylla metalike T/lartë, me saldim 35 ~ 110 KV          | ton            | 96378  | 7710.2  | 9637.8  | 113725 |
| 155 | 1.95/p    | Përgatitje shtylla metalike T/lartë, me saldim 220 KV               | ton            | 100967 | 8077.4  | 10096.7 | 119142 |
| 156 | 1.96/p    | Përgatitje shtylla metalike T/lartë, me bulona 220 KV               | ton            | 105150 | 8412.0  | 10515.0 | 124077 |

|     |         |                                                                       |                |        |        |         |        |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|--------|
| 157 | 97 - 98 | Bazamente b/a për shtylla metalike T L                                | m <sup>3</sup> | 8092   | 647.4  | 809.2   | 9549   |
| 158 | 1.99/p  | Kundrapesha b/a për shtylla metalike T L                              | m3             | 10873  | 869.8  | 1087.3  | 12830  |
| 159 | 1.101/p | Përgatitje traversa metalike TU dhe TM, për linja 04 ~ 10 KV          | ton            | 107634 | 8610.7 | 10763.4 | 127008 |
| 160 | 1.101/1 | Përgatitje traversa metalike T L, për linja 35 e 110 KV               | ton            | 106722 | 8537.8 | 10672.2 | 125932 |
| 161 | 1.101/2 | Përgatitje konstruksion metalik për N/st 35 e 110 KV                  | ton            | 101790 | 8143.2 | 10179.0 | 120113 |
| 162 | 1.101/3 | Përgatitje konstruksion metalik për N/st 220 KV                       | ton            | 103786 | 8302.9 | 10378.6 | 122467 |
| 163 | 1.101/4 | Përgatitje konstruksion metalik për antena radio & televizion         | ton            | 123844 | 9907.5 | 12384.4 | 146136 |
| 164 | 1.101/5 | Përgatitje konstruksion metalik për centina tunelesh                  | ton            | 113449 | 9075.9 | 11344.9 | 133869 |
| 165 | 1.101/6 | Përgatitje konstruksion metalik për shtylla teleferiku                | ton            | 121580 | 9726.4 | 12158.0 | 143465 |
| 166 | 1.101/7 | Përgatitje konstruksion tuba celiku për ngritje shtyllash             | ton            | 104072 | 8325.7 | 10407.2 | 122805 |
| 167 | 188/p   | Prodhim ankera me hekur Ø të zakonshëm                                | ton            | 104432 | 8354.5 | 10443.2 | 123229 |
| 168 | 188/1   | Prodhim ankera me hekur Ø përiodik                                    | ton            | 109412 | 8752.9 | 10941.2 | 129106 |
| 169 | 1.91/2p | Prodhim asfaltobetoni me ngjyrë, "Fab" 8-10T/ore, granil e rrëzë guri | ton            | 7845   | 627.6  | 784.5   | 9257   |

**Shënime teknike:**

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standardit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standardet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhën nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009.



Manuali 1 PRODHIMI I MATERIALEVE TË NDËRTIMIT

| Nr.<br>Analize | E M E R T I M I           | Njesi<br>a     | PUNËTORI |       |        | TRANSPORT |       |        | MAKINERI |       |        | MATERIAL |       |        | Shuma | Shp<br>pl<br>8% | Fitim<br>10% | TOTALI |
|----------------|---------------------------|----------------|----------|-------|--------|-----------|-------|--------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|-------|-----------------|--------------|--------|
|                |                           |                | op       | çmimi | Vlefte | T/km      | çmimi | Vlefte | o.p      | çmimi | Vlefte | Sasia    | çmimi | Vlefte |       |                 |              |        |
| 1              | 2                         | 3              | 4        | 5     | 6      | 7         | 8     | 9      | 10       | 11    | 12     | 13       | 14    | 15     | 16    | 17              | 18           | 19     |
| 1.1/p          | Prodhim gur kave          | m <sup>3</sup> |          |       |        |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Sp + p                    | op             |          | 109   | 320.46 |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Shtesë mbi pagë 65%       | lekë           | 320.46   | 0.650 | 208    |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Eksplziv 100 km           | T/km           |          |       |        | 0.032     | 30    | 1      |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Gurë                      | T/km           |          |       |        | 0.085     | 30    | 3      |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Elektrokompresor 10m3/min | op             |          |       |        |           |       |        | 0.04     | 1500  | 60     |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Elektrokompresor 20m3/min | op             |          |       |        |           |       |        | 0.04     | 1800  | 72     |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Buldozer S 80/100         | op             |          |       |        |           |       |        | 0.02     | 2450  | 49     |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Vetë ngarkues 1.5 m3      | op             |          |       |        |           |       |        | 0.01     | 2500  | 25     |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Eksplziv                  | kg             |          |       |        |           |       |        |          |       |        | 0.3      | 150   | 45     |       |                 |              |        |
|                | Kapsolla elektrike        | copë           |          |       |        |           |       |        |          |       |        | 0.23     | 2     | 0.506  |       |                 |              |        |
|                | Fitil 1 zak               | ml             |          |       |        |           |       |        |          |       |        | 0        | 3     | 0      |       |                 |              |        |
|                | Tel ekektirik             | ml             |          |       |        |           |       |        |          |       |        | 0.15     | 20    | 3      |       |                 |              |        |
|                | Shuma:                    |                |          |       | 529    |           |       | 4      |          |       | 206    |          |       | 49     | 787   | 63              | 79           | 928    |
| 1.3/p          | Prodhim gur lumi          | m <sup>3</sup> |          |       |        |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Sp + p                    | op             | 2.7      | 109   | 294.3  |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Shtesë mbi pagë 65%       | lekë           | 294.3    | 0.650 | 191    |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Gur lumi                  |                |          |       |        | 0.17      | 30    | 5      |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Shuma:                    |                |          |       | 486    |           |       | 5      |          |       |        |          |       |        | 491   | 39              | 49           | 579    |
| 1.4/p          | Prodhim rërë lumi         | m <sup>3</sup> |          |       |        |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Sp + p                    | op             | 1.74     | 109   | 189.66 |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Shtesë mbi pagë 65%       | lekë           | 189.66   | 0.650 | 123    |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Ekskavator 0.25 m3        | m3             |          |       |        | 8         | 17    | 136    | 0.05     | 5     | 1730   | 95       | 1.25  | 100    | 125   |                 |              |        |
|                | Shuma:                    |                |          |       | 313    |           |       | 136    |          |       |        | 95       |       | 125    | 669   | 54              | 67           | 790    |
| 1.10/p         | Prodhim rërë shtufi nat.  | m <sup>3</sup> |          |       |        |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Sp + p                    | op             | 0.35     | 109   | 38.15  |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Shtesë mbi pagë 65%       | lekë           | 38.15    | 0.650 | 25     |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Të ndryshme               | T/km           |          |       |        | 7.5       | 17    | 128    |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                | Sondë BU - 200            | op             |          |       |        |           |       |        | 0.04     | 1250  | 50     | Rërë     |       |        |       |                 |              |        |
|                | Ekskavator 1 m3           | op             |          |       |        |           |       |        | 0.05     | 2350  | 108    | 1.21     | 100   | 121    |       |                 |              |        |
|                | Buldozer S 80/100         | op             |          |       |        |           |       |        | 0.02     | 3     | 2450   | 56       |       |        |       |                 |              |        |
|                | Eksplziv                  | kg             |          |       |        |           |       |        |          |       |        | 0.51     | 150   | 76.5   |       |                 |              |        |
|                | Kapsolla elektrike        | copë           |          |       |        |           |       |        |          |       |        | 0.02     | 2     | 0.044  |       |                 |              |        |
|                | Tel elektrik              | ml             |          |       |        |           |       |        |          |       |        | 0.2      | 20    | 4      |       |                 |              |        |
|                | Shuma:                    |                |          |       | 63     |           |       | 128    |          |       | 214.45 |          |       | 202    | 606   | 49              | 61           | 716    |
| 1.11/p         | Prodhim rërë shtufi lavat | m <sup>3</sup> |          |       |        |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |

|        |                                      |      |        |       |        |       |    |     |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|--------|--------------------------------------|------|--------|-------|--------|-------|----|-----|------|------|------|-------|-------|-----------|-----|----|----|------|
|        | Sp + p                               | op   | 1.15   | 109   | 125.35 |       |    |     |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Shtesë mbi pagë 65 %                 | lekë | 125.35 | 0.650 | 81     |       |    |     |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Transport                            | T/km |        |       |        | 7.5   | 17 | 128 |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Elektropompë                         | op   |        |       |        |       |    |     | 0.12 | 200  | 24   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Vinç çjap me grejfer 0.5             | op   |        |       |        |       |    |     | 0.17 | 120  | 20   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Vibrator                             | op   |        |       |        |       |    |     | 0.11 | 50   | 6    |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Piata ushqyese                       | op   |        |       |        |       |    |     | 0.22 | 100  | 22   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Granulator > 4 m3/orë                | op   |        |       |        |       |    |     | 0.22 | 250  | 55   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Larëse shtufi bavareze               | op   |        |       |        |       |    |     | 0.22 | 450  | 99   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Transportier 40 m                    | op   |        |       |        |       |    |     | 0.06 | 100  | 6    |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Material shtufi                      | m3   |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 1.21  | 100   | 121       |     |    |    |      |
|        | Shuma:                               |      |        |       | 207    |       |    | 128 |      |      | 232  |       |       | 121       | 687 | 55 | 69 | 811  |
| 1.15/p | Prodhim zhavor lumi                  | m³   |        |       |        |       |    |     |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Ekskavator 1 m3                      | op   |        |       |        |       |    |     | 0.03 | 2250 | 61   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Zhavor                               | m3   |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 1     | 50    | 50        |     |    |    |      |
|        | Shuma:                               |      |        |       |        |       |    |     |      |      | 61   |       |       | 50        | 111 | 9  | 11 | 131  |
| 1.17/p | Prodhim rërë lavatriçe               | m³   |        |       |        |       |    |     |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Sp + p                               | op   | 0.88   | 109   | 96     |       |    |     |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Sigurime shoqërore 65 %              | lekë | 96     | 0.650 | 62     |       |    |     |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Transport rërë                       | T/km |        |       |        | 8.5   | 17 | 145 |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Transportier 25 m                    | op   |        |       |        |       |    |     | 0.64 | 75   | 48   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Shoshë vibruese > 9 m3/ore           | op   |        |       |        |       |    |     | 0.06 | 250  | 15   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Shoshë rrotulluese 4-11 m3/h         | op   |        |       |        |       |    |     | 0.12 | 200  | 23   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Gurthyese 400x600mm                  | op   |        |       |        |       |    |     | 0.06 | 550  | 32   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Larëse rërë > 5 m3                   | op   |        |       |        |       |    |     | 0.12 | 450  | 53   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Elektropompë 40 KW                   | op   |        |       |        |       |    |     | 0.06 | 200  | 12   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Buldozer S 80/100                    | op   |        |       |        |       |    |     | 0.02 | 3    | 2450 | 56    |       |           |     |    |    |      |
|        | Ekskavator 0.25 m3                   | op   |        |       |        |       |    |     | 0.01 | 7    | 1730 | 29    |       |           |     |    |    |      |
|        | Zhavor                               | m3   |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 3.125 | 110.8 | 346.09375 |     |    |    |      |
|        | Shuma:                               |      |        |       | 158    |       |    | 145 |      |      | 268  |       |       | 346.094   | 917 | 73 | 92 | 1082 |
| 1.18/p | Prodhim zall lavatriçe               | m³   |        |       |        |       |    |     |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Sp + p                               | op   | 0.44   | 109   | 47.96  |       |    |     |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Sigurime shoqërore 65 %              | lekë | 47.96  | 0.650 | 31     |       |    |     |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Transport rërë                       | T/km |        |       |        | 8.5   | 17 | 145 |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Transportier 25 m                    | op   |        |       |        |       |    |     | 0.32 | 75   | 24   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Shoshë vibruese > 9 m3/orë           | op   |        |       |        |       |    |     | 0.03 | 250  | 7    |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Shoshë rrotulluese 4-11 m3/h         | op   |        |       |        |       |    |     | 0.06 | 200  | 12   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Gurthyese 400x600mm                  | op   |        |       |        |       |    |     | 0.03 | 550  | 17   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Larëse rërë > 5 m3                   | op   |        |       |        |       |    |     | 0.06 | 450  | 26   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Elektropompë 40 KW                   | op   |        |       |        |       |    |     | 0.03 | 200  | 6    |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Buldozer S 80/100                    | op   |        |       |        |       |    |     | 0.01 | 2450 | 27   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Ekskavator 0.25 m3                   | op   |        |       |        |       |    |     | 0.01 | 1730 | 19   |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Zhavor                               | m3   |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 1.47  | 110.8 | 163       |     |    |    |      |
|        | Shuma:                               |      |        |       | 79     |       |    | 145 |      |      | 137  |       |       | 163       | 524 | 42 | 52 | 618  |
| 1.19/p | Prodhim çakëll për betone ( granit ) | m³   |        |       |        |       |    |     |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Sp + p                               | op   | 1.36   | 109   | 148.24 |       |    |     |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Shtesë mbi pagë 65 %                 | lekë | 148.24 | 0.650 | 96     |       |    |     |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Transport gur kave                   | m3   |        |       |        | 0.782 | 17 | 13  |      |      |      |       |       |           |     |    |    |      |
|        | Vibro ushqyes                        | op   |        |       |        |       |    |     | 0.18 | 150  | 27   |       |       |           |     |    |    |      |





|         |                              |      |        |       |        |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|---------|------------------------------|------|--------|-------|--------|-------|----|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|-----|-----|------|
|         | Transportier 15 m            | op   |        |       |        |       |    |       | 0.18 | 50   | 9     |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Transportier 25 m            | op   |        |       |        |       |    |       | 0.18 | 75   | 14    |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Gurthyesë 400x600mm          | op   |        |       |        |       |    |       | 0.18 | 550  | 99    |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Granulator 4 m3              | op   |        |       |        |       |    |       | 0.18 | 250  | 45    |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Shoshë rrotulluese > 10 m3/h | op   |        |       |        |       |    |       | 0.35 | 200  | 70    |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Gur kave                     | m³   |        |       |        |       |    |       |      |      |       | 1.15 | 100.0 | 115  |      |     |     |      |
|         | Shuma:                       |      |        |       | 245    |       |    | 13    |      |      | 264   |      |       | 115  | 636  | 51  | 64  | 751  |
| 1.19/1p | Prodhim çakëll makinerie     | m³   |        |       |        |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Sp + p                       | op   | 1.36   | 109   | 148.24 |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Shtesë mbi pagë 65%          | lekë | 148.24 | 0.650 | 96     |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Transport gur kave           | m³   |        |       |        | 0.782 | 17 | 13    |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Vibro ushqyes                | op   |        |       |        |       |    |       | 0.18 | 150  | 27    |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Transportier 15 m            | op   |        |       |        |       |    |       | 0.18 | 50   | 9     |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Transportier 25 m            | op   |        |       |        |       |    |       | 0.18 | 75   | 14    |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Gurthyesë 400x600mm          | op   |        |       |        |       |    |       | 0.18 | 550  | 99    |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Granulator 4 m3              | op   |        |       |        |       |    |       | 0.18 | 250  | 45    |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Gur kave                     | m³   |        |       |        |       |    |       |      |      |       | 1.15 | 100.0 | 115  |      |     |     |      |
|         | Shuma:                       |      |        |       | 245    |       |    | 13    |      |      | 194   |      |       | 115  | 566  | 45  | 57  | 668  |
| 1.19/2p | Prodhim çakëll gurore        | m³   |        |       |        |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Sp + p                       | op   | 0.35   | 109   | 38.15  |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Shtesë mbi pagë 65%          | lekë | 38.15  | 0.650 | 25     |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Transport çakull gurore      | m3   |        |       |        | 0.782 | 17 | 13    |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Ekskavator 1 m3              | op   |        |       |        |       |    |       | 0.02 | 2350 | 35    |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Buldozer S 80/100 KF         | op   |        |       |        |       |    |       | 0.05 | 2450 | 123   |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Mbeturinë gur i coptuar      |      |        |       |        |       |    |       |      |      |       | 1.08 | 100.0 | 108  |      |     |     |      |
|         | Shuma:                       |      |        |       | 63     |       |    | 13    |      |      | 158   |      |       | 108  | 342  | 27  | 34  | 404  |
| 1.19/3p | Prodhim rrëzë guri           | m³   |        |       |        |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Sp + p                       | op   | 2.72   | 109   | 296.48 |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Shtesë mbi pagë 65%          | lekë | 296.48 | 0.650 | 193    |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Transport gur kave           | m3   |        |       |        | 0.782 | 17 | 13    |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Vibro ushqyes                | op   |        |       |        |       |    |       | 0.27 | 90   | 24    |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Transportier 15 m            | op   |        |       |        |       |    |       | 0.27 | 50   | 13.50 |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Transportier 25 m            | op   |        |       |        |       |    |       | 0.27 | 750  | 203   |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Gurthyesë 400x600mm          | op   |        |       |        |       |    |       | 0.27 | 550  | 149   |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Granulator 4 m3              | op   |        |       |        |       |    |       | 0.27 | 250  | 68    |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Shoshë rrotulluese > 10 m3/h | op   |        |       |        |       |    |       | 0.52 | 75   | 39    |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Gur kave                     | m3   |        |       |        |       |    |       |      |      |       | 1.15 | 786.8 | 905  |      |     |     |      |
|         | Shuma:                       |      |        |       | 489    |       |    | 13    |      |      | 495.3 |      |       | 905  | 1903 | 152 | 190 | 2245 |
| 1.20/p  | Prodhim gëlqere pushuar      | ton  |        |       |        |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Sp + p                       | op   | 12.8   | 109   | 1395.2 |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Shtesë mbi pagë 65%          | lekë | 1395.2 | 0.650 | 907    |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Transport gur kave           | m3   |        |       |        | 8.5   | 17 | 145   |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Qymyr guri me 2800 k kalori  | kg   |        |       |        | 23.9  | 17 | 406   |      |      |       | 2390 | 1.2   | 2868 |      |     |     |      |
|         | Gur kave                     | m3   |        |       |        |       |    |       |      |      |       | 1.25 | 100   | 125  |      |     |     |      |
|         | Shuma:                       |      |        |       | 2302.1 |       |    | 550.8 |      |      |       |      |       | 2993 | 5846 | 468 | 585 | 6898 |
| 1.20/1p | Prodhim gëlqere e shuar      | ton  |        |       |        |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Sp + p                       | op   | 4.3    | 109   | 468.7  |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Shtesë mbi pagë 65%          | lekë | 468.7  | 0.650 | 305    |       |    |       |      |      |       |      |       |      |      |     |     |      |
|         | Shuarëse ø10ore              | op   |        |       |        |       |    |       | 0.75 | 150  | 113   |      |       |      |      |     |     |      |

|               |                                 |           |       |       |            |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|---------------|---------------------------------|-----------|-------|-------|------------|--|--|------|-------|---------------|------|---------|-------------|-------------|-----|-----|-------------|
|               | Transportier 40 m               | op        |       |       |            |  |  | 0.31 | 100   | 31            |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Elektropompë 10 KW              | op        |       |       |            |  |  | 0.25 | 150   | 38            |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Vinç çap me grejfer 0.5         | op        |       |       |            |  |  | 0.25 | 10091 | 2523          |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Gëlqere e pushuar               | ton       |       |       |            |  |  |      |       |               | 0.66 | 5846    | 3858        |             |     |     |             |
|               | <b>Shuma:</b>                   |           |       |       | 773        |  |  |      |       | <b>2703.8</b> |      |         | <b>3858</b> | <b>7335</b> | 587 | 734 | <b>8656</b> |
| <b>1.21/p</b> | <b>Prodhim llaç gëlqere 1:3</b> | <b>m³</b> |       |       |            |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Sp + p                          | op        | 4.8   | 109   | 523.2      |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Shtesë mbi pagë 65 %            | lekë      | 523.2 | 0.650 | 340        |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Betonjerë 250 litër             | op        |       |       |            |  |  | 0.9  | 150   | 135           |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Gëlqere e shuar                 | kg        |       |       |            |  |  |      |       |               | 339  | 7.34    | 2487        |             |     |     |             |
|               | Rërë                            | m3        |       |       |            |  |  |      |       |               | 1.03 | 669     | 689         |             |     |     |             |
|               | <b>Shuma:</b>                   |           |       |       | <b>863</b> |  |  |      |       | <b>135</b>    |      |         | <b>3176</b> | <b>4174</b> | 334 | 417 | <b>4925</b> |
| <b>1.22/p</b> | <b>Prodhim llaç gëlqere 1:2</b> | <b>m³</b> |       |       |            |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Sp + p                          | op        | 4.8   | 109   | 523.2      |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Shtesë mbi pagë 65 %            | lekë      | 523.2 | 0.650 | 340        |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Betonjerë 250 litër             | op        |       |       |            |  |  | 0.9  | 150   | 135           |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Gëlqere e shuar                 | kg        |       |       |            |  |  |      |       |               | 435  | 7.33539 | 3191        |             |     |     |             |
|               | Rërë                            | m3        |       |       |            |  |  |      |       |               | 0.89 | 669     | 595         |             |     |     |             |
|               | <b>Shuma:</b>                   |           |       |       | <b>863</b> |  |  |      |       | <b>135</b>    |      |         | <b>3786</b> | <b>4785</b> | 383 | 478 | <b>5646</b> |
| <b>1.23/p</b> | <b>Prodhim llaç përzier M15</b> | <b>m³</b> |       |       |            |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Sp + p                          | op        | 4.8   | 109   | 523.2      |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Shtesë mbi pagë 65 %            | lekë      | 523.2 | 0.650 | 340        |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Betonjerë 250 liter             | op        |       |       |            |  |  | 0.9  | 150   | 135           |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Gëlqere e shuar                 | liter     |       |       |            |  |  |      |       |               | 105  | 7.33539 | 770         |             |     |     |             |
|               | Çimento 32.5 N                  | kg        |       |       |            |  |  |      |       |               | 114  | 8.7     | 992         |             |     |     |             |
|               | Rërë                            | m3        |       |       |            |  |  |      |       |               | 1.03 | 669     | 689         |             |     |     |             |
|               | <b>Shuma:</b>                   |           |       |       | <b>863</b> |  |  |      |       | <b>135</b>    |      |         | <b>2451</b> | <b>3449</b> | 276 | 345 | <b>4070</b> |
| <b>1.23/p</b> | <b>Prodhim llaç përzier M25</b> | <b>m³</b> |       |       |            |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Sp + p                          | op        | 4.8   | 109   | 523.2      |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Shtesë mbi pagë 65 %            | lekë      | 523.2 | 0.650 | 340        |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Betonjerë 250 litër             | op        |       |       |            |  |  | 0.9  | 150   | 135           |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Gëlqere e shuar                 | liter     |       |       |            |  |  |      |       |               | 87   | 7.34    | 638         |             |     |     |             |
|               | Çimento 32.5 N                  | kg        |       |       |            |  |  |      |       |               | 206  | 8.7     | 1792        |             |     |     |             |
|               | Rërë                            | m3        |       |       |            |  |  |      |       |               | 1.01 | 669     | 676         |             |     |     |             |
|               | <b>Shuma:</b>                   |           |       |       | <b>863</b> |  |  |      |       | <b>135</b>    |      |         | <b>3106</b> | <b>4104</b> | 328 | 410 | <b>4843</b> |
| <b>1.23/p</b> | <b>Prodhim llaç përzier M50</b> | <b>m³</b> |       |       |            |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Sp + p                          | op        | 4.8   | 109   | 523.2      |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Shtesë mbi pagë 65 %            | lekë      | 523.2 | 0.650 | 340        |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Betonjerë 250 litër             | op        |       |       |            |  |  | 0.9  | 150   | 135           |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Gëlqere e shuar                 | liter     |       |       |            |  |  |      |       |               | 90   | 7.34    | 660         |             |     |     |             |
|               | Çimento 32.5 N                  | kg        |       |       |            |  |  |      |       |               | 253  | 8.7     | 2201        |             |     |     |             |
|               | Rërë                            | m3        |       |       |            |  |  |      |       |               | 0.92 | 669     | 616         |             |     |     |             |
|               | <b>Shuma:</b>                   |           |       |       | <b>863</b> |  |  |      |       | <b>135</b>    |      |         | <b>3477</b> | <b>4475</b> | 358 | 448 | <b>5281</b> |
| <b>1.23/p</b> | <b>Prodhim llaç përzier M75</b> | <b>m³</b> |       |       |            |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Sp + p                          | op        | 4.8   | 109   | 523.2      |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Shtesë mbi pagë 65 %            | lekë      | 523.2 | 0.650 | 340        |  |  |      |       |               |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Betonjerë 250 litër             | op        |       |       |            |  |  | 0.9  | 150   | 135           |      |         |             |             |     |     |             |
|               | Gëlqerë e shuar                 | liter     |       |       |            |  |  |      |       |               | 60   | 7.33539 | 440         |             |     |     |             |
|               | Çimento 32.5 N                  | kg        |       |       |            |  |  |      |       |               | 277  | 8.7     | 2410        |             |     |     |             |



|        |                              |                |       |       |       |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|--------|------------------------------|----------------|-------|-------|-------|--|----|-----|-----|-----|------|------|--------|------|-----|-----|------|
|        | Rërë                         | m3             |       |       |       |  |    |     |     |     | 0.9  | 669  | 602    |      |     |     |      |
|        | Shuma:                       |                |       |       | 863   |  |    |     |     | 135 |      |      | 3452   | 4450 | 356 | 445 | 5252 |
| 1.24/2 | Prodhim llaç çim M25 (1:6)   | m <sup>3</sup> |       |       |       |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Sp + p                       | op             | 4.8   | 109   | 523.2 |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Shtesë mbi pagë 65 %         | lekë           | 523.2 | 0.650 | 340   |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Fabrikë betoni               | op             |       |       |       |  |    | 0.1 | 800 | 80  |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Çimento 32.5 N               | kg             |       |       |       |  |    |     |     |     | 206  | 8.7  | 1792.2 |      |     |     |      |
|        | Rërë                         | m3             |       |       |       |  |    |     |     |     | 1.13 | 669  | 756    |      |     |     |      |
|        | Shuma:                       |                |       |       | 863   |  |    |     |     | 80  |      |      | 2548   | 3492 | 279 | 349 | 4120 |
| 1.24/2 | Prodhim llaç çim M50(1:4.5)  | m <sup>3</sup> |       |       |       |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Sp + p                       | op             | 4.8   | 109   | 523.2 |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Shtesë mbi pagë 65 %         | lekë           | 523.2 | 0.650 | 340   |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Fabrikë betoni               | op             |       |       |       |  |    | 0.1 | 800 | 80  |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Çimento 32.5 N               | kg             |       |       |       |  |    |     |     |     | 251  | 8.7  | 2184   |      |     |     |      |
|        | Rërë                         | m3             |       |       |       |  |    |     |     |     | 1.04 | 669  | 696    |      |     |     |      |
|        | Shuma:                       |                |       |       | 863   |  |    |     |     | 80  |      |      | 2880   | 3823 | 306 | 382 | 4511 |
| 1.24/2 | Prodhim llaç çim M75(1:4)    | m <sup>3</sup> |       |       |       |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Sp + p                       | op             | 4.8   | 109   | 523.2 |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Shtesë mbi pagë 65 %         | lekë           | 523.2 | 0.650 | 340   |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Fabrikë betoni               | op             |       |       |       |  |    | 0.1 | 800 | 80  |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Çimento 32.5 N               | kg             |       |       |       |  |    |     |     |     | 270  | 8.7  | 2349   |      |     |     |      |
|        | Rërë                         | m3             |       |       |       |  |    |     |     |     | 0.95 | 669  | 636    |      |     |     |      |
|        | Shuma:                       |                |       |       | 863   |  |    |     |     | 80  |      |      | 2985   | 3928 | 314 | 393 | 4635 |
| 1.24/p | Prodhim llaç çim C7/10(1:3)  | m <sup>3</sup> |       |       |       |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Sp + p                       | op             | 4.8   | 109   | 523.2 |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Shtesë mbi pagë 65 %         | lekë           | 523.2 | 0.650 | 340   |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Fabrikë betoni               | op             |       |       |       |  |    | 0.1 | 800 | 80  |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Çimento 32.5 N               | kg             |       |       |       |  |    |     |     |     | 410  | 9.3  | 3813   |      |     |     |      |
|        | Rërë                         | m3             |       |       |       |  |    |     |     |     | 0.92 | 669  | 616    |      |     |     |      |
|        | Shuma:                       |                |       |       | 863   |  |    |     |     | 80  |      |      | 4429   | 5372 | 430 | 537 | 6339 |
| 1.25/p | Prodhim llaç çim C16/20(1:2) | m <sup>3</sup> |       |       |       |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Sp + p                       | op             | 4.8   | 109   | 523.2 |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Shtesë mbi pagë 65 %         | lekë           | 523.2 | 0.650 | 340   |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Fabrikë betoni               | op             |       |       |       |  |    | 0.1 | 800 | 80  |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Çimento 32.5 N               | kg             |       |       |       |  |    |     |     |     | 527  | 11.5 | 6061   |      |     |     |      |
|        | Rërë                         | m3             |       |       |       |  |    |     |     |     | 0.89 | 669  | 595    |      |     |     |      |
|        | Shuma:                       |                |       |       | 863   |  |    |     |     | 80  |      |      | 6656   | 7599 | 608 | 760 | 8967 |
| 1.26/1 | Beton C-6/10 (Me zall)       | m <sup>3</sup> |       |       |       |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Sp + p                       | op             | 3.2   | 109   | 348.8 |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Shtesë mbi pagë 65 %         | lekë           | 348.8 | 0.650 | 227   |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Fabrikë betoni               | op             |       |       |       |  |    | 0.1 | 800 | 80  |      |      |        |      |     |     |      |
|        | Rërë                         | m3             |       |       |       |  | 18 | 17  | 306 |     | 0.49 | 669  | 328    |      |     |     |      |
|        | Zall                         | m3             |       |       |       |  | 28 | 17  | 476 |     | 0.77 | 524  | 403    |      |     |     |      |
|        | Çimento 32.5 N               | kg             |       |       |       |  | 1  | 17  | 17  |     | 190  | 8.7  | 1653   |      |     |     |      |
|        | Ujë                          | liter          |       |       |       |  | 1  | 17  | 17  |     | 200  | 0.8  | 160    |      |     |     |      |
|        | Shuma:                       |                |       |       | 576   |  |    |     | 816 | 80  |      |      | 2544   | 4016 | 321 | 402 | 4739 |
| 1.26/2 | Beton C-6/10 (Me Çakëll)     | m <sup>3</sup> |       |       |       |  |    |     |     |     |      |      |        |      |     |     |      |

|               |                                 |           |       |       |            |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|---------------|---------------------------------|-----------|-------|-------|------------|----|----|------------|-----|-----|-----------|------|-----|-------------|-------------|--|-----|-----|-------------|
|               | Sp + p                          | op        | 3.2   | 109   | 348.8      |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Shtesë mbi pagë 65%             | lekë      | 348.8 | 0.650 | 227        |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Fabrikë betoni                  | op        |       |       |            |    |    | 0.1        | 800 | 80  |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Rërë                            | m3        |       |       |            | 18 | 17 | 306        |     |     |           | 0.51 | 669 | 341         |             |  |     |     |             |
|               | Çakëll                          | m3        |       |       |            | 28 | 17 | 476        |     |     |           | 0.79 | 636 | 503         |             |  |     |     |             |
|               | Cimento 32.5 N                  | kg        |       |       |            | 1  | 17 | 17         |     |     |           | 200  | 8.7 | 1740        |             |  |     |     |             |
|               | Ujë                             | liter     |       |       |            | 1  | 17 | 17         |     |     |           | 200  | 0.8 | 160         |             |  |     |     |             |
|               | <b>Shuma:</b>                   |           |       |       | <b>576</b> |    |    | <b>816</b> |     |     | <b>80</b> |      |     | <b>2744</b> | <b>4216</b> |  | 337 | 422 | <b>4974</b> |
| <b>1.27/1</b> | <b>Beton C-7/10 (Me zall)</b>   | <b>m³</b> |       |       |            |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Sp + p                          | op        | 3.2   | 109   | 348.8      |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Shtesë mbi pagë 65%             | lekë      | 348.8 | 0.650 | 227        |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Fabrikë betoni                  | op        |       |       |            |    |    |            | 0.1 | 800 | 80        |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Rërë                            | m3        |       |       |            | 18 | 17 | 306        |     |     |           | 0.49 | 669 | 328         |             |  |     |     |             |
|               | Zall                            | m3        |       |       |            | 28 | 17 | 476        |     |     |           | 0.78 | 524 | 409         |             |  |     |     |             |
|               | Cimento 32.5 N                  | kg        |       |       |            | 1  | 17 | 17         |     |     |           | 232  | 8.7 | 2018        |             |  |     |     |             |
|               | Ujë                             | liter     |       |       |            | 1  | 17 | 17         |     |     |           | 200  | 0.8 | 160         |             |  |     |     |             |
|               | <b>Shuma:</b>                   |           |       |       | <b>576</b> |    |    | <b>816</b> |     |     | <b>80</b> |      |     | <b>2915</b> | <b>4386</b> |  | 351 | 439 | <b>5176</b> |
| <b>1.27/2</b> | <b>Beton C-7/10 (Me Çakëll)</b> | <b>m³</b> |       |       |            |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Sp + p                          | op        | 3.2   | 109   | 348.8      |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Shtesë mbi pagë 65%             | lekë      | 348.8 | 0.650 | 227        |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Fabrikë betoni                  | op        |       |       |            |    |    |            | 0.1 | 800 | 80        |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Rërë                            | m3        |       |       |            | 17 | 17 | 289        |     |     |           | 0.48 | 669 | 321         |             |  |     |     |             |
|               | Çakëll                          | m3        |       |       |            | 25 | 17 | 425        |     |     |           | 0.77 | 636 | 490         |             |  |     |     |             |
|               | Cimento 32.5 N                  | kg        |       |       |            | 1  | 17 | 17         |     |     |           | 243  | 8.7 | 2114        |             |  |     |     |             |
|               | Ujë                             | liter     |       |       |            | 1  | 17 | 17         |     |     |           | 200  | 0.8 | 160         |             |  |     |     |             |
|               | <b>Shuma:</b>                   |           |       |       | <b>576</b> |    |    | <b>748</b> |     |     | <b>80</b> |      |     | <b>3085</b> | <b>4489</b> |  | 359 | 449 | <b>5297</b> |
| <b>1.28/p</b> | <b>Beton C-12/15 (Me zall)</b>  | <b>m³</b> |       |       |            |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Sp + p                          | op        | 3.2   | 109   | 348.8      |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Shtesë mbi pagë 65%             | lekë      | 348.8 | 0.650 | 227        |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Fabrikë betoni                  | op        |       |       |            |    |    |            | 0.1 | 800 | 80        |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Rërë                            | m3        |       |       |            | 18 | 17 | 306        |     |     |           | 0.49 | 669 | 328         |             |  |     |     |             |
|               | Zall                            | m3        |       |       |            | 28 | 17 | 476        |     |     |           | 0.77 | 524 | 403         |             |  |     |     |             |
|               | Cimento 32.5 N                  | kg        |       |       |            | 1  | 17 | 17         |     |     |           | 245  | 9.3 | 2279        |             |  |     |     |             |
|               | Ujë                             | liter     |       |       |            | 1  | 17 | 17         |     |     |           | 200  | 0.8 | 160         |             |  |     |     |             |
|               | <b>Shuma:</b>                   |           |       |       | <b>576</b> |    |    | <b>816</b> |     |     | <b>80</b> |      |     | <b>3170</b> | <b>4641</b> |  | 371 | 464 | <b>5477</b> |
| <b>1.28/1</b> | <b>Beton C12/15 (Me Çakëll)</b> | <b>m³</b> |       |       |            |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Sp + p                          | op        | 3.2   | 109   | 348.8      |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Shtesë mbi pagë 65%             | lekë      | 348.8 | 0.650 | 227        |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Fabrikë betoni                  | op        |       |       |            |    |    |            | 0.1 | 800 | 80        |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Rërë                            | m3        |       |       |            | 17 | 17 | 289        |     |     |           | 0.48 | 669 | 321         |             |  |     |     |             |
|               | Çakëll                          | m3        |       |       |            | 25 | 17 | 425        |     |     |           | 0.77 | 636 | 490         |             |  |     |     |             |
|               | Cimento 32.5 N                  | kg        |       |       |            | 1  | 17 | 17         |     |     |           | 257  | 9   | 2390        |             |  |     |     |             |
|               | Ujë                             | liter     |       |       |            | 1  | 17 | 17         |     |     |           | 200  | 0.8 | 160         |             |  |     |     |             |
|               | <b>Shuma:</b>                   |           |       |       | <b>576</b> |    |    | <b>748</b> |     |     | <b>80</b> |      |     | <b>3361</b> | <b>4765</b> |  | 381 | 476 | <b>5622</b> |
| <b>1.29/p</b> | <b>Beton C-16/20 (Me zall)</b>  | <b>m³</b> |       |       |            |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Sp + p                          | op        | 3.2   | 109   | 348.8      |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Shtesë mbi pagë 65%             | lekë      | 348.8 | 0.650 | 227        |    |    |            |     |     |           |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Fabrikë betoni                  | op        |       |       |            |    |    |            | 0.1 | 800 | 80        |      |     |             |             |  |     |     |             |
|               | Rërë                            | m3        |       |       |            | 17 | 17 | 289        |     |     |           | 0.47 | 669 | 314         |             |  |     |     |             |
|               | Zall                            | m3        |       |       |            | 27 | 17 | 459        |     |     |           | 0.76 | 524 | 398         |             |  |     |     |             |



|        |                           |                |       |       |       |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|--------|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|----|----|------|-----|-----|----|------|------|------|------|-----|-----|------|
|        | Cimento 32.5 N            | kg             |       |       |       |     | 1  | 17 | 17   |     |     |    | 287  | 9    | 2669 |      |     |     |      |
|        | Ujë                       | liter          |       |       |       |     | 1  | 17 | 17   |     |     |    | 200  | 0.8  | 160  |      |     |     |      |
|        | Shuma:                    |                |       |       |       | 576 |    |    | 782  |     |     | 80 |      |      | 3542 | 4979 | 398 | 498 | 5875 |
| 1.29/1 | Beton C16/20 (Me Çakëll)  | m <sup>3</sup> |       |       |       |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Sp + p                    | op             | 3.2   | 109   | 348.8 |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Shtesë mbi pagë 65%       | lekë           | 348.8 | 0.650 | 227   |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Fabrikë betoni            | op             |       |       |       |     |    |    |      | 0.1 | 800 | 80 |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Rërë                      | m3             |       |       |       |     | 17 | 17 | 289  |     |     |    | 0.47 | 669  | 314  |      |     |     |      |
|        | Çakëll                    | m3             |       |       |       |     | 24 | 17 | 408  |     |     |    | 0.75 | 636  | 477  |      |     |     |      |
|        | Cimento 32.5 N            | kg             |       |       |       |     | 1  | 17 | 17   |     |     |    | 302  | 9    | 2809 |      |     |     |      |
|        | Ujë                       | liter          |       |       |       |     | 1  | 17 | 17   |     |     |    | 200  | 0.8  | 160  |      |     |     |      |
|        | Shuma:                    |                |       |       |       | 576 |    |    | 731  |     |     | 80 |      |      | 3760 | 5147 | 412 | 515 | 6073 |
| 1.30/p | Beton C-20/25 (Me Zall)   | m <sup>3</sup> |       |       |       |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Sp + p                    | op             | 3.2   | 109   | 348.8 |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Shtesë mbi pagë 65%       | lekë           | 348.8 | 0.650 | 227   |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Fabrikë betoni            | op             |       |       |       |     |    |    |      | 0.1 | 800 | 80 |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Rërë                      | m3             |       |       |       |     | 17 | 17 | 289  |     |     |    | 0.47 | 669  | 314  |      |     |     |      |
|        | Zall                      | m3             |       |       |       |     | 27 | 17 | 459  |     |     |    | 0.76 | 524  | 398  |      |     |     |      |
|        | Cimento 42.5 R            | kg             |       |       |       |     | 1  | 17 | 17   |     |     |    | 294  | 11.5 | 3381 |      |     |     |      |
|        | Ujë                       | liter          |       |       |       |     | 1  | 17 | 17   |     |     |    | 200  | 0.8  | 160  |      |     |     |      |
|        | Shuma:                    |                |       |       |       | 576 |    |    | 782  |     |     | 80 |      |      | 4254 | 5691 | 455 | 569 | 6716 |
| 1.30/1 | Beton C-20/25 (Me Çakëll) | m <sup>3</sup> |       |       |       |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Sp + p                    | op             | 3.2   | 109   | 348.8 |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Shtesë mbi pagë 65%       | lekë           | 348.8 | 0.650 | 227   |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Fabrikë betoni            | op             |       |       |       |     |    |    |      | 0.1 | 800 | 80 |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Rërë                      | m3             |       |       |       |     | 17 | 17 | 289  |     |     |    | 0.46 | 669  | 308  |      |     |     |      |
|        | Çakëll                    | m3             |       |       |       |     | 24 | 17 | 408  |     |     |    | 0.76 | 636  | 484  |      |     |     |      |
|        | Cimento 42.5 R            | kg             |       |       |       |     | 2  | 17 | 34.0 |     |     |    | 312  | 11.5 | 3588 |      |     |     |      |
|        | Ujë                       | liter          |       |       |       |     | 1  | 17 | 17   |     |     |    | 200  | 0.8  | 160  |      |     |     |      |
|        | Shuma:                    |                |       |       |       | 576 |    |    | 748  |     |     | 80 |      |      | 4539 | 5943 | 475 | 594 | 7013 |
| 1.31/p | Beton C-25/30 (Me Zall)   | m <sup>3</sup> |       |       |       |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Sp + p                    | op             | 3.2   | 109   | 348.8 |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Shtesë mbi pagë 65%       | lekë           | 348.8 | 0.650 | 227   |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Fabrikë betoni            | op             |       |       |       |     |    |    |      | 0.1 | 800 | 80 |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Rërë                      | m3             |       |       |       |     | 16 | 17 | 272  |     |     |    | 0.44 | 669  | 294  |      |     |     |      |
|        | Zall                      | m3             |       |       |       |     | 27 | 17 | 459  |     |     |    | 0.74 | 524  | 388  |      |     |     |      |
|        | Cimento 42.5 R            | kg             |       |       |       |     | 2  | 17 | 34   |     |     |    | 368  | 11.5 | 4232 |      |     |     |      |
|        | Ujë                       | liter          |       |       |       |     | 1  | 17 | 17   |     |     |    | 200  | 0.8  | 160  |      |     |     |      |
|        | Shuma:                    |                |       |       |       | 576 |    |    | 782  |     |     | 80 |      |      | 5074 | 6512 | 521 | 651 | 7684 |
| 1.31/1 | Beton C-25/30 (Me Çakëll) | m <sup>3</sup> |       |       |       |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Sp + p                    | op             | 3.2   | 109   | 348.8 |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Shtesë mbi pagë 65%       | lekë           | 348.8 | 0.650 | 227   |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Fabrikë betoni            | op             |       |       |       |     |    |    |      | 0.1 | 800 | 80 |      |      |      |      |     |     |      |
|        | Rërë                      | m3             |       |       |       |     | 15 | 17 | 255  |     |     |    | 0.43 | 669  | 288  |      |     |     |      |
|        | Çakëll betoni             | m3             |       |       |       |     | 23 | 17 | 391  |     |     |    | 0.73 | 636  | 465  |      |     |     |      |
|        | Cimento 42.5 R            | kg             |       |       |       |     | 2  | 17 | 34   |     |     |    | 388  | 11.5 | 4462 |      |     |     |      |
|        | Ujë                       | liter          |       |       |       |     | 1  | 17 | 17   |     |     |    | 200  | 0.8  | 160  |      |     |     |      |
|        | Shuma:                    |                |       |       |       | 576 |    |    | 697  |     |     | 80 |      |      | 5374 | 6727 | 538 | 673 | 7938 |
| 1.34/p | Beton C-37/45 (Me Zall)   | m <sup>3</sup> |       |       |       |     |    |    |      |     |     |    |      |      |      |      |     |     |      |

|               |                                                                  |           |        |       |               |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|-------|----|------------|-----|------------|-----------|------|------|-------------|--------------|-----|------|--------------|--|
|               | Sp + p                                                           | op        | 3.2    | 109   | 348.8         |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Shtesë mbi pagë 65%                                              | lekë      | 348.8  | 0.650 | 227           |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Fabrikë betoni                                                   | op        |        |       |               |       |    | 0.1        | 800 | 80         |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Rërë                                                             | m3        |        |       |               | 15    | 17 | 255        |     |            |           | 0.42 | 669  | 281         |              |     |      |              |  |
|               | Zall                                                             | m3        |        |       |               | 23    | 17 | 391        |     |            |           | 0.63 | 524  | 330         |              |     |      |              |  |
|               | Cimento 42.5 R                                                   | kg        |        |       |               | 3     | 17 | 51         |     |            |           | 525  | 11.5 | 6038        |              |     |      |              |  |
|               | Ujë                                                              | liter     |        |       |               | 1     | 17 | 17         |     |            |           | 200  | 0.8  | 160         |              |     |      |              |  |
|               | <b>Shuma:</b>                                                    |           |        |       | <b>576</b>    |       |    | <b>714</b> |     |            | <b>80</b> |      |      | <b>6809</b> | <b>8178</b>  | 654 | 818  | <b>9650</b>  |  |
| <b>1.34/1</b> | <b>Beton C-37/45 (Me Çakëll)</b>                                 | <b>m³</b> |        |       |               |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Sp + p                                                           | op        | 3.2    | 109   | 348.8         |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Shtesë mbi pagë 65%                                              | lekë      | 348.8  | 0.650 | 227           |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Fabrikë betoni                                                   | op        |        |       |               |       |    | 0.1        | 800 | 80         |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Rërë                                                             | m3        |        |       |               | 14    | 17 | 238        |     |            |           | 0.4  | 669  | 268         |              |     |      |              |  |
|               | Çakëll betoni                                                    | m3        |        |       |               | 20    | 17 | 340        |     |            |           | 0.63 | 636  | 401         |              |     |      |              |  |
|               | Cimento 42.5 R                                                   | kg        |        |       |               | 3     | 17 | 51         |     |            |           | 556  | 11.5 | 6394        |              |     |      |              |  |
|               | Ujë                                                              | liter     |        |       |               | 1     | 17 | 17         |     |            |           | 200  | 0.8  | 160         |              |     |      |              |  |
|               | <b>Shuma:</b>                                                    |           |        |       | <b>576</b>    |       |    | <b>646</b> |     |            | <b>80</b> |      |      | <b>7223</b> | <b>8524</b>  | 682 | 852  | <b>10058</b> |  |
| <b>1.37/p</b> | <b>Prodhim elemente b/a të parapërgatitura me brinjë 8-10cm</b>  | <b>m³</b> |        |       |               |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Sp + p                                                           | op        | 26.25  | 125   | 3281.25       |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                         | lekë      | 3281.3 | 0.167 | 548           |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Beton C-16/20                                                    | m³        |        |       |               | 1.122 | 17 | 19         |     |            |           | 1.02 | 5147 | 5250        |              |     |      |              |  |
|               | Kallëp inventari                                                 | m²        |        |       |               |       |    |            |     |            |           | 22.5 | 60   | 1350        |              |     |      |              |  |
|               | Gozhdë                                                           | kg        |        |       |               |       |    |            |     |            |           | 0.11 | 78   | 8.58        |              |     |      |              |  |
|               | Solar                                                            | kg        |        |       |               |       |    |            |     |            |           | 4.4  | 20   | 88          |              |     |      |              |  |
|               | Vinç                                                             | op        |        |       |               |       |    | 1.2        | 140 | 168        |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Vibrator                                                         | op        |        |       |               |       |    | 0.6        | 50  | 30         |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | <b>Shuma:</b>                                                    |           |        |       | <b>3829.2</b> |       |    | <b>19</b>  |     | <b>198</b> |           |      |      | <b>6696</b> | <b>10743</b> | 859 | 1074 | <b>12676</b> |  |
| <b>1.38/p</b> | <b>Prodhim elemente b/a të parapërgatitura me brinjë 11-20cm</b> | <b>m³</b> |        |       |               |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Sp + p                                                           | op        | 16.4   | 125   | 2050          |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                         | lekë      | 2050   | 0.167 | 342           |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Beton C-16/20                                                    | m³        |        |       |               | 1.122 | 17 | 19         |     |            |           | 1.02 | 5147 | 5250        |              |     |      |              |  |
|               | Kallëp inventari                                                 | m²        |        |       |               |       |    |            |     |            |           | 12   | 60   | 720         |              |     |      |              |  |
|               | Gozhdë                                                           | kg        |        |       |               |       |    |            |     |            |           | 0.06 | 78   | 5           |              |     |      |              |  |
|               | Solar                                                            | kg        |        |       |               |       |    |            |     |            |           | 2.4  | 20   | 48          |              |     |      |              |  |
|               | Vinç                                                             | op        |        |       |               |       |    | 1.2        | 140 | 168        |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Vibrator                                                         | op        |        |       |               |       |    | 0.6        | 50  | 30         |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | <b>Shuma:</b>                                                    |           |        |       | <b>2392.4</b> |       |    | <b>19</b>  |     | <b>198</b> |           |      |      | <b>6023</b> | <b>8632</b>  | 691 | 863  | <b>10186</b> |  |
| <b>1.39/p</b> | <b>Prodhim elemente b/a të parapërgatitura me brinjë 21-30cm</b> | <b>m³</b> |        |       |               |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Sp + p                                                           | op        | 11.55  | 125   | 1443.75       |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                         | lekë      | 1443.8 | 0.167 | 241           |       |    |            |     |            |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Beton C-16/20                                                    | m³        |        |       |               | 1.122 | 17 | 19         |     |            |           | 1.02 | 5147 | 5250        |              |     |      |              |  |
|               | Kallëp inventari                                                 | m²        |        |       |               |       |    |            |     |            |           | 7    | 60   | 420         |              |     |      |              |  |
|               | Gozhdë                                                           | kg        |        |       |               |       |    |            |     |            |           | 0.04 | 78   | 3           |              |     |      |              |  |
|               | Solar                                                            | kg        |        |       |               |       |    |            |     |            |           | 1.4  | 20   | 28          |              |     |      |              |  |
|               | Vinç                                                             | op        |        |       |               |       |    | 1.2        | 140 | 168        |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | Vibrator                                                         | op        |        |       |               |       |    | 0.6        | 50  | 30         |           |      |      |             |              |     |      |              |  |
|               | <b>Shuma:</b>                                                    |           |        |       | <b>1684.9</b> |       |    | <b>19</b>  |     | <b>198</b> |           |      |      | <b>5701</b> | <b>7603</b>  | 608 | 760  | <b>8971</b>  |  |



|        |                                                                  |                |        |       |         |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|-------|----|--------|-----|-----|--|------|------|------|-------|-----|------|-------|
| 1.40/p | Prodhim elemente b/a të parapërgatitura me brinjë 31-40cm        | m <sup>3</sup> |        |       |         |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Sp + p                                                           | op             | 8.82   | 125   | 1102.5  |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                         | lekë           | 1102.5 | 0.167 | 184     |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Beton C-16/20                                                    | m <sup>3</sup> |        |       |         | 1.122 | 17 | 19     |     |     |  | 1.02 | 5147 | 5250 |       |     |      |       |
|        | Kallëp inventari                                                 | m <sup>2</sup> |        |       |         |       |    |        |     |     |  | 5    | 60   | 300  |       |     |      |       |
|        | Gozhdë                                                           | kg             |        |       |         |       |    |        |     |     |  | 0.03 | 78   | 2    |       |     |      |       |
|        | Solar                                                            | kg             |        |       |         |       |    |        |     |     |  | 1    | 20   | 20   |       |     |      |       |
|        | Vinç                                                             | op             |        |       |         |       |    | 1.2    | 140 | 168 |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Vibrator                                                         | op             |        |       |         |       |    | 0.6    | 50  | 30  |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Shuma:                                                           |                |        |       | 1286.6  |       |    | 19     |     | 198 |  |      |      | 5572 | 7076  | 566 | 708  | 8350  |
| 1.41/p | Prodhim elemente b/a të parapërgatitura me brinjë 41-50cm        | m <sup>3</sup> |        |       |         |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Sp + p                                                           | op             | 7.56   | 125   | 945     |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                         | lekë           | 945    | 0.167 | 158     |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Beton C-16/20                                                    | m <sup>3</sup> |        |       |         | 1.122 | 17 | 19     |     |     |  | 1.02 | 5147 | 5250 |       |     |      |       |
|        | Kallëp inventari                                                 | m <sup>2</sup> |        |       |         |       |    |        |     |     |  | 4    | 60   | 240  |       |     |      |       |
|        | Gozhdë                                                           | kg             |        |       |         |       |    |        |     |     |  | 0.02 | 78   | 2    |       |     |      |       |
|        | Solar                                                            | kg             |        |       |         |       |    |        |     |     |  | 0.75 | 20   | 15   |       |     |      |       |
|        | Vinç                                                             | op             |        |       |         |       |    | 1.2    | 140 | 168 |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Vibrator                                                         | op             |        |       |         |       |    | 0.6    | 50  | 30  |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Shuma:                                                           |                |        |       | 1102.8  |       |    | 19     |     | 198 |  |      |      | 5506 | 6826  | 546 | 683  | 8055  |
| 1.45/p | Prodhim plinta b/a të parapërgatitura C-16/20 me vëllim deri 1m3 | m <sup>3</sup> |        |       |         |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Sp + p                                                           | op             | 7.21   | 125   | 901.25  |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                         | lekë           | 901.25 | 0.167 | 151     |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Beton C-16/20                                                    | m <sup>3</sup> |        |       |         | 1.122 | 17 | 19     |     |     |  | 1.02 | 4979 | 5079 |       |     |      |       |
|        | Kallëp inventari                                                 | m <sup>2</sup> |        |       |         |       |    |        |     |     |  | 9    | 60   | 540  |       |     |      |       |
|        | Gozhdë                                                           | kg             |        |       |         |       |    |        |     |     |  | 0.05 | 78   | 4    |       |     |      |       |
|        | Solar                                                            | kg             |        |       |         |       |    |        |     |     |  | 1.8  | 20   | 36   |       |     |      |       |
|        | Vinç                                                             | op             |        |       |         |       |    | 1.2    | 140 | 168 |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Vibrator                                                         | op             |        |       |         |       |    | 0.6    | 50  | 30  |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Shuma:                                                           |                |        |       | 1051.8  |       |    | 19     |     | 198 |  |      |      | 5659 | 6928  | 554 | 693  | 8175  |
| 1.47/p | Prodhim trare b/a të parapërgatitura C-20/25 me murë të holle    | m <sup>3</sup> |        |       |         |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Sp + p                                                           | op             | 24     | 125   | 3000    |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                         | lekë           | 3000   | 0.167 | 501     |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Beton C-20/25                                                    | m <sup>3</sup> |        |       |         | 1.122 | 17 | 19     |     |     |  | 1.02 | 5691 | 5805 |       |     |      |       |
|        | Kallëp inventari                                                 | m <sup>2</sup> |        |       |         |       |    |        |     |     |  | 15   | 60   | 900  |       |     |      |       |
|        | Gozhdë                                                           | kg             |        |       |         |       |    |        |     |     |  | 0.13 | 78   | 10   |       |     |      |       |
|        | Solar                                                            | kg             |        |       |         |       |    |        |     |     |  | 3    | 20   | 60   |       |     |      |       |
|        | Vinç                                                             | op             |        |       |         |       |    | 1.2    | 140 | 168 |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Vibrator                                                         | op             |        |       |         |       |    | 0.6    | 50  | 30  |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Shuma:                                                           |                |        |       | 3501    |       |    | 19     |     | 198 |  |      |      | 6775 | 10493 | 839 | 1049 | 12382 |
| 1.48/p | Prodhim kolona b/a të parapërgatitura C-20/25 tip govate         | m <sup>3</sup> |        |       |         |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Sp + p                                                           | op             | 21.35  | 125   | 2668.75 |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                         | lekë           | 2668.8 | 0.167 | 446     |       |    |        |     |     |  |      |      |      |       |     |      |       |
|        | Beton C-20/25                                                    | m <sup>3</sup> |        |       |         | 1.122 | 17 | 19.074 |     |     |  | 1.02 | 5943 | 6062 |       |     |      |       |
|        | Kallëp inventari                                                 | m <sup>2</sup> |        |       |         |       |    |        |     |     |  | 13   | 60   | 780  |       |     |      |       |

|               |                                                                                                |                      |        |       |               |       |    |           |      |     |             |       |      |             |              |     |      |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|---------------|-------|----|-----------|------|-----|-------------|-------|------|-------------|--------------|-----|------|--------------|
|               | Gozhdë                                                                                         | kg                   |        |       |               |       |    |           |      |     |             | 0.11  | 78   | 9           |              |     |      |              |
|               | Solar                                                                                          | kg                   |        |       |               |       |    |           |      |     |             | 3     | 20   | 60          |              |     |      |              |
|               | Vinç                                                                                           | op                   |        |       |               |       |    |           | 1.2  | 140 | 168         |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Vibrator                                                                                       | op                   |        |       |               |       |    |           | 0.6  | 50  | 30          |       |      |             |              |     |      |              |
|               | <b>Shuma:</b>                                                                                  |                      |        |       | <b>3114.4</b> |       |    | <b>19</b> |      |     | <b>198</b>  |       |      | <b>6910</b> | <b>10242</b> | 819 | 1024 | <b>12085</b> |
| <b>1.49/p</b> | <b>Prodhim soleta b/a tip<br/>govate 0.069m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>,<br/>h=30cm, C-16/20</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |        |       |               |       |    |           |      |     |             |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Sp + p                                                                                         | op                   | 1.22   | 125   | 153           |       |    |           |      |     |             |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                       | lekë                 | 152.5  | 0.167 | 25            |       |    |           |      |     |             |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Beton C-16/20                                                                                  | m <sup>3</sup>       |        |       |               | 0.770 | 17 | 13        |      |     |             | 0.089 | 5147 | 458         |              |     |      |              |
|               | Kallëp inventari                                                                               | m <sup>2</sup>       |        |       |               |       |    |           |      |     |             | 1.5   | 60   | 90          |              |     |      |              |
|               | Avull                                                                                          | ton                  |        |       |               |       |    |           |      |     |             | 0.054 | 450  | 24          |              |     |      |              |
|               | Solar                                                                                          | kg                   |        |       |               |       |    |           |      |     |             | 3     | 20   | 60          |              |     |      |              |
|               | Vinç                                                                                           | op                   |        |       |               |       |    |           | 0.05 | 140 | 7           |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Vibrator                                                                                       | op                   |        |       |               |       |    |           | 0.08 | 50  | 4           |       |      |             |              |     |      |              |
|               | <b>Shuma:</b>                                                                                  |                      |        |       | <b>178</b>    |       |    | <b>13</b> |      |     | <b>11</b>   |       |      | <b>632</b>  | <b>834</b>   | 67  | 83   | <b>985</b>   |
| <b>1.50/p</b> | <b>Prodhim soleta b/a tip<br/>govate 0.109m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>,<br/>h=40cm, C-25/30</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |        |       |               |       |    |           |      |     |             |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Sp + p                                                                                         | op                   | 1.92   | 125   | 240           |       |    |           |      |     |             |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                       | lekë                 | 240    | 0.167 | 40            |       |    |           |      |     |             |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Beton C-25/30                                                                                  | m <sup>3</sup>       |        |       |               | 1.210 | 17 | 21        |      |     |             | 0.109 | 6727 | 733         |              |     |      |              |
|               | Kallëp inventari                                                                               | m <sup>2</sup>       |        |       |               |       |    |           |      |     |             | 2.1   | 60   | 126         |              |     |      |              |
|               | Avull                                                                                          | ton                  |        |       |               |       |    |           |      |     |             | 0.11  | 450  | 50          |              |     |      |              |
|               | Solar                                                                                          | kg                   |        |       |               |       |    |           |      |     |             | 0.42  | 20   | 8           |              |     |      |              |
|               | Vinç                                                                                           | op                   |        |       |               |       |    |           | 0.13 | 140 | 18.2        |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Vibrator                                                                                       | op                   |        |       |               |       |    |           | 0.18 | 50  | 9           |       |      |             |              |     |      |              |
|               | <b>Shuma:</b>                                                                                  |                      |        |       | <b>280</b>    |       |    | <b>21</b> |      |     | <b>27.2</b> |       |      | <b>917</b>  | <b>1245</b>  | 100 | 124  | <b>1469</b>  |
| <b>1.51/p</b> | <b>Prodhim soleta b/a të<br/>parapërgatitura me tulla me<br/>vrina h=16cm</b>                  | <b>m<sup>2</sup></b> |        |       |               |       |    |           |      |     |             |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Sp + p                                                                                         | op                   | 1.51   | 125   | 189           |       |    |           |      |     |             |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                       | lekë                 | 188.75 | 0.167 | 32            |       |    |           |      |     |             |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Beton C-16/20                                                                                  | m <sup>3</sup>       |        |       |               | 0.880 | 17 | 15        |      |     |             | 0.081 | 5147 | 417         |              |     |      |              |
|               | Kallëp inventari                                                                               | m <sup>2</sup>       |        |       |               |       |    |           |      |     |             | 0.7   | 60   | 42          |              |     |      |              |
|               | Tulla me 6 vrina                                                                               | copë                 |        |       |               | 0.005 | 17 | 0.1       |      |     |             | 16    | 30   | 480         |              |     |      |              |
|               | Solar                                                                                          | kg                   |        |       |               |       |    |           |      |     |             | 0.34  | 20   | 7           |              |     |      |              |
|               | Vinç                                                                                           | op                   |        |       |               |       |    |           | 0.17 | 140 | 23.8        |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Vibrator                                                                                       | op                   |        |       |               |       |    |           | 0.1  | 50  | 5           |       |      |             |              |     |      |              |
|               | <b>Shuma:</b>                                                                                  |                      |        |       | <b>220</b>    |       |    | <b>15</b> |      |     | <b>28.8</b> |       |      | <b>946</b>  | <b>1210</b>  | 97  | 121  | <b>1428</b>  |
| <b>1.52/p</b> | <b>Prodhim soleta b/a të<br/>parapërgatitura me tulla me<br/>vrina h=25cm</b>                  | <b>m<sup>2</sup></b> |        |       |               |       |    | <b>m2</b> |      |     |             |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Sp + p                                                                                         | op                   | 2.44   | 125   | 305           |       |    |           |      |     |             |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                       | lekë                 | 305    | 0.167 | 51            |       |    |           |      |     |             |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Beton C-16/20                                                                                  | m <sup>3</sup>       |        |       |               | 1.507 | 17 | 26        |      |     |             | 0.137 | 5147 | 705         |              |     |      |              |
|               | Kallëp inventari                                                                               | m <sup>2</sup>       |        |       |               |       |    |           |      |     |             | 1     | 60   | 60          |              |     |      |              |
|               | Tulla me 6 vrina                                                                               | copë                 |        |       |               | 0.007 | 17 | 0.12      |      |     |             | 24    | 30   | 720         |              |     |      |              |
|               | Solar                                                                                          | kg                   |        |       |               |       |    |           |      |     |             | 0.54  | 20   | 11          |              |     |      |              |
|               | Vinç                                                                                           | op                   |        |       |               |       |    |           | 0.2  | 140 | 28          |       |      |             |              |     |      |              |
|               | Vibrator                                                                                       | op                   |        |       |               |       |    |           | 0.17 | 50  | 9           |       |      |             |              |     |      |              |
|               | <b>Shuma:</b>                                                                                  |                      |        |       | <b>356</b>    |       |    | <b>26</b> |      |     | <b>37</b>   |       |      | <b>1496</b> | <b>1914</b>  | 153 | 191  | <b>2259</b>  |





|        |                                                                     |                |        |       |        |       |    |        |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|-------|----|--------|-----|------|--|--------|------|------|------|-----|-----|------|--|
| 1.53/p | Prodhim soleta të plota b/a parapërg, t=6-10cm për kanale e shtresa |                |        |       |        |       |    | m3     |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                                              | op             | 13.6   | 125   | 1700   |       |    |        |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë           | 1700   | 0.167 | 284    |       |    |        |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Beton C-16/20                                                       | m <sup>3</sup> |        |       |        | 11.22 | 17 | 190.74 |     |      |  | 1.02   | 4979 | 5079 |      |     |     |      |  |
|        | Kallëp inventari                                                    | m <sup>2</sup> |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 5.8    | 60   | 348  |      |     |     |      |  |
|        | Hekur betoni                                                        | kg             |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 0      | 79   | 0    |      |     |     |      |  |
|        | Solar                                                               | kg             |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 4      | 20   | 80   |      |     |     |      |  |
|        | Vinç                                                                | op             |        |       |        |       |    | 0      | 0   | 0    |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Vibrator                                                            | op             |        |       |        |       |    | 0.6    | 50  | 30   |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Shuma:                                                              |                |        |       | 1983.9 |       |    | 191    |     | 30   |  |        |      | 5507 | 7711 | 617 | 771 | 9100 |  |
| 1.54/p | Prodhim soleta të plota b/a parapërg, t=6-10cm ne lartesi           |                |        |       |        |       |    | m3     |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                                              | op             | 13.6   | 125   | 1700   |       |    |        |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë           | 1700   | 0.167 | 284    |       |    |        |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Beton C-16/20                                                       | m <sup>3</sup> |        |       |        | 11.22 | 17 | 191    |     |      |  | 1.02   | 4979 | 5079 |      |     |     |      |  |
|        | Kallëp inventari                                                    | m <sup>2</sup> |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 5.8    | 60   | 348  |      |     |     |      |  |
|        | Hekur betoni                                                        | kg             |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 0      | 79   | 0    |      |     |     |      |  |
|        | Solar                                                               | kg             |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 4      | 20   | 80   |      |     |     |      |  |
|        | Vinç                                                                | op             |        |       |        |       |    | 1.2    | 140 | 168  |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Vibrator                                                            | op             |        |       |        |       |    | 0.6    | 50  | 30   |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Shuma:                                                              |                |        |       | 1983.9 |       |    | 191    |     | 198  |  |        |      | 5507 | 7879 | 630 | 788 | 9298 |  |
| 1.56/p | Prodhim soleta b/a të paranderura, h=11cm, 2 e 7 vrima C-25/30      |                |        |       |        |       |    | m2     |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                                              | op             | 2.2    | 125   | 275    |       |    |        |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë           | 275    | 0.167 | 46     |       |    |        |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Beton C-25/30                                                       | m <sup>3</sup> |        |       |        | 0.913 | 17 | 16     |     |      |  | 0.083  | 6512 | 540  |      |     |     |      |  |
|        | Kallëpi mbi vlerën e betonit                                        | lekë           |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 540.46 | 1    | 2%   | 10.8 |     |     |      |  |
|        | Kallëp inventar                                                     | m <sup>2</sup> |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 0.2    | 60   | 12   |      |     |     |      |  |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi                                                 | lekë           |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 12     | 20%  | 2.4  |      |     |     |      |  |
|        | Solar                                                               | kg             |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 0.43   | 20   | 8.60 |      |     |     |      |  |
|        | Vinç                                                                |                |        |       |        |       |    | 0.13   | 140 | 18.2 |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Vibrator                                                            |                |        |       |        |       |    | 0.18   | 50  | 9    |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Elektro argano                                                      |                |        |       |        |       |    | 0.18   | 30  | 5    |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Shuma:                                                              |                |        |       | 321    |       |    | 16     |     | 33   |  |        |      | 574  | 943  | 75  | 94  | 1113 |  |
| 1.57/p | Prodhim soleta b/a të paranderura, h=16cm, me 2 vrima C-25/30       |                |        |       |        |       |    | m2     |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                                              | op             | 4.13   | 125   | 516    |       |    |        |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë           | 516.25 | 0.167 | 86     |       |    |        |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Beton C-25/30                                                       | m <sup>3</sup> |        |       |        | 1.144 | 17 | 19     |     |      |  | 0.104  | 6512 | 677  |      |     |     |      |  |
|        | Kallëpi mbi vlerën e betonit                                        | lekë           |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 677.20 | 4    | 3%   | 20   |     |     |      |  |
|        | Kallëp inventar                                                     | m <sup>2</sup> |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 0.3    | 60   | 18   |      |     |     |      |  |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi                                                 | lekë           |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 20.316 | 1    | 20%  | 4    |     |     |      |  |
|        | Solar                                                               | kg             |        |       |        |       |    |        |     |      |  | 0.41   | 20   | 8    |      |     |     |      |  |
|        | Vinç                                                                |                |        |       |        |       |    | 0.2    | 140 | 28   |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Vibrator                                                            |                |        |       |        |       |    | 0.27   | 50  | 14   |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Elektro argano                                                      |                |        |       |        |       |    | 0.27   | 30  | 8    |  |        |      |      |      |     |     |      |  |
|        | Shuma:                                                              |                |        |       | 602    |       |    | 19     |     | 50   |  |        |      | 728  | 1399 | 112 | 140 | 1651 |  |
| 1.58/p | Prodhim soleta b/a të                                               |                |        |       |        |       |    | m2     |     |      |  |        |      |      |      |     |     |      |  |

|        |                                                                   |      |        |       |      |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-------|----|-----|------|-----|----|--------|------|-----------|------|-----|-----|------|--|
|        | paranderura, h=16cm, me 5 vrima C-25/30                           |      |        |       |      |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                                            | op   | 2.96   | 125   | 370  |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë | 370    | 0.167 | 62   |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Beton C-25/30                                                     | m³   |        |       |      | 1.144 | 17 | 19  |      |     |    | 0.104  | 6512 | 677       |      |     |     |      |  |
|        | Kallëpi mbi vlerën e betonit                                      | lekë |        |       |      |       |    |     |      |     |    | 677.20 | 4    | 2%        | 14   |     |     |      |  |
|        | Kallëpi inventar                                                  | m²   |        |       |      |       |    |     |      |     |    | 0.3    | 60   | 18        |      |     |     |      |  |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi                                               | lekë |        |       |      |       |    |     |      |     |    | 18     | 20%  | 3.6       |      |     |     |      |  |
|        | Solar                                                             | kg   |        |       |      |       |    |     |      |     |    | 0.41   | 20   | 8.2       |      |     |     |      |  |
|        | Vinç                                                              |      |        |       |      |       |    |     | 0.2  | 140 | 28 |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Vibrator                                                          |      |        |       |      |       |    |     | 0.27 | 50  | 14 |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Elektro argano                                                    |      |        |       |      |       |    |     | 0.27 | 30  | 8  |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Shuma:                                                            |      |        |       | 432  |       |    | 19  |      |     | 50 |        |      | 721       | 1221 | 98  | 122 | 1441 |  |
| 1.59/p | Prodhim soleta b/a të paranderura, h=22cm, me 2 e 3 vrima C-25/30 |      |        |       |      |       |    | m2  |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                                            | op   | 3.63   | 125   | 454  |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë | 453.75 | 0.167 | 76   |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Beton C-25/30                                                     | m3   |        |       |      | 1.144 | 17 | 19  |      |     |    | 0.131  | 6512 | 853.0     |      |     |     |      |  |
|        | Kallëpi mbi vlerën e betonit                                      | lekë |        |       |      |       |    |     |      |     |    | 853.01 | 7    | 2%        | 17.1 |     |     |      |  |
|        | Kallëpi inventar                                                  | m²   |        |       |      |       |    |     |      |     |    | 0.35   | 60   | 21        |      |     |     |      |  |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi                                               | lekë |        |       |      |       |    |     |      |     |    | 21     | 20%  | 4.2       |      |     |     |      |  |
|        | Solar                                                             | kg   |        |       |      |       |    |     |      |     |    | 0.36   | 20   | 7.2       |      |     |     |      |  |
|        | Vinç                                                              |      |        |       |      |       |    |     | 0.2  | 140 | 28 |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Vibrator                                                          |      |        |       |      |       |    |     | 0.27 | 50  | 14 |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Elektro argano                                                    |      |        |       |      |       |    |     | 0.27 | 30  | 8  |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Shuma:                                                            |      |        |       | 530  |       |    | 19  |      |     | 50 |        |      | 902       | 1501 | 120 | 150 | 1771 |  |
| 1.60/p | Prodhim soleta me tulla me veshë, h=20cm, e të drejta             |      |        |       |      |       |    | m2  |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                                            | op   | 1.46   | 125   | 183  |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë | 182.5  | 0.167 | 30   |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Llaç cimenti 1:2                                                  | m³   |        |       |      |       |    |     |      |     |    | 0.017  | 7599 | 129.18758 |      |     |     |      |  |
|        | Tulla sap                                                         | copë |        |       |      | 16.96 | 17 | 288 |      |     |    | 30     | 35   | 1050      |      |     |     |      |  |
|        | Solar                                                             | kg   |        |       |      |       |    |     |      |     |    | 0.36   | 20   | 7.2       |      |     |     |      |  |
|        | Vinç                                                              |      |        |       |      |       |    |     | 0.2  | 140 | 28 |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Vibrator                                                          |      |        |       |      |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Elektro argano                                                    |      |        |       |      |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Shuma:                                                            |      |        |       | 213  |       |    | 288 |      |     | 28 |        |      | 1186      | 1716 | 137 | 172 | 2025 |  |
| 1.62/p | Prodhim soleta me tulla me veshë, h=24cm, të drejta               |      |        |       |      |       |    | m2  |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                                            | op   | 1.46   | 125   | 183  |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë | 182.5  | 0.167 | 30   |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Llaç cimenti 1:2                                                  | m³   |        |       |      |       |    |     |      |     |    | 0.017  | 7599 | 129       |      |     |     |      |  |
|        | Tulla sap                                                         | copë |        |       |      | 13.00 | 17 | 221 |      |     |    | 26     | 45   | 1170      |      |     |     |      |  |
|        | Solar                                                             | kg   |        |       |      |       |    |     |      |     |    | 0.36   | 20   | 7.2       |      |     |     |      |  |
|        | Vinç                                                              |      |        |       |      |       |    |     | 0.2  | 140 | 28 |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Vibrator                                                          |      |        |       |      |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Elektro argano                                                    |      |        |       |      |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Shuma:                                                            |      |        |       | 213  |       |    | 221 |      |     | 28 |        |      | 1306      | 1768 | 141 | 177 | 2087 |  |
| 1.72/p | Panele të plota horizontale b/a C-16/20                           |      |        |       | m3   |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                                            | op   | 11.8   | 125   | 1475 |       |    |     |      |     |    |        |      |           |      |     |     |      |  |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|        |                                                |                |       |       |        |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|--------|------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|----------|------|------|-----|------|--------|------|-----------|------|-----|-----|------|--|
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 1475  | 0.167 | 246    |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Beton C-16/20                                  | m <sup>3</sup> |       |       |        |       |          |      |      |     |      | 1.03   | 5147 | 5301      |      |     |     |      |  |
|        | Tako druri                                     | copë           |       |       |        |       |          |      |      |     |      | 1.3    | 70   | 91        |      |     |     |      |  |
|        | Tel bari                                       | kg             |       |       |        |       |          |      |      |     |      | 0.01   | 100  | 1         |      |     |     |      |  |
|        | Solar                                          | kg             |       |       |        |       |          |      |      |     |      | 1.4    | 20   | 28        |      |     |     |      |  |
|        | Avull                                          | ton            |       |       |        |       |          |      |      |     |      | 0.08   | 450  | 36        |      |     |     |      |  |
|        | Energji elektrike                              | kw             |       |       |        |       |          |      |      |     |      | 22     | 12   | 264       |      |     |     |      |  |
|        | Transport                                      | lekë           |       |       |        | 12.50 | 20       | 250  |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Shuma:                                         |                |       |       | 1721.3 |       |          | 250  |      |     |      |        |      | 5721      | 7693 | 615 | 769 | 9077 |  |
| 1.73/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 20x20x40cm      | copë           |       |       |        |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                         | op             | 0.08  | 125   | 10     |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 10    | 0.167 | 2      |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Cimento 32.5 N                                 | kg             |       |       |        | 0.015 | 17       | 0.3  |      |     |      | 3.1    | 8.7  | 27.0      |      |     |     |      |  |
|        | Rërë e larë lavatriçe                          | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.055 | 17       | 0.9  |      |     |      | 0.0061 | 917  | 5.6       |      |     |     |      |  |
|        | Zall i larë lavatriçe 5-10mm                   | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.056 | 17       | 1.0  | Mak  |     |      | 0.0066 | 524  | 3.5       |      |     |     |      |  |
|        | Solar                                          | kg             |       |       |        |       |          |      | 0.01 | 35  | 0.5  | 0.018  | 20   | 0.4       |      |     |     |      |  |
|        | Shuma:                                         |                |       |       | 12     |       |          | 2    |      |     | 0.5  |        |      | 36        | 51   | 4   | 5   | 60   |  |
| 1.74/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 25x20x40cm      | copë           |       |       |        |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                         | op             | 0.12  | 125   | 15     |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 15    | 0.167 | 3      |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Cimento 32.5 N                                 | kg             |       |       |        | 0.020 | 17       | 0.3  |      |     |      | 3.73   | 8.7  | 32.5      |      |     |     |      |  |
|        | Rërë e larë lavatriçe                          | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.067 | 17       | 1.1  |      |     |      | 0.0074 | 917  | 6.8       |      |     |     |      |  |
|        | Zall i larë lavatriçe 5-10mm                   | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.067 | 17       | 1.1  | Mak  |     |      | 0.0079 | 524  | 4.1       |      |     |     |      |  |
|        | Solar                                          | kg             |       |       |        |       |          |      | 0.02 | 35  | 0.6  | 0.019  | 20   | 0.4       |      |     |     |      |  |
|        | Shuma:                                         |                |       |       | 18     |       |          | 2.6  |      |     | 0.6  |        |      | 44        | 64   | 5   | 6   | 76   |  |
| 1.75/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 10x20x40cm      | copë           |       |       |        |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                         | op             | 0.09  | 125   | 11     |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 11.25 | 0.167 | 2      |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Cimento 32.5 N                                 | kg             |       |       |        | 0.002 | 17       | 0.03 |      |     |      | 1.6    | 8.7  | 14        |      |     |     |      |  |
|        | Rërë e larë lavatriçe                          | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.005 | 17       | 0.1  |      |     |      | 0.003  | 917  | 3         |      |     |     |      |  |
|        | Zall i larë lavatriçe 5-10mm                   | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.005 | 17       | 0.1  | Mak  |     |      | 0.0033 | 524  | 2         |      |     |     |      |  |
|        | Solar                                          | kg             |       |       |        |       |          |      | 0.01 | 35  | 0.2  | 0.12   | 20   | 2         |      |     |     |      |  |
|        | Shuma:                                         |                |       |       | 13     |       |          | 0.2  |      |     | 0.2  |        |      | 21        | 34   | 3   | 3   | 41   |  |
| 1.78/p | Shtylla b/a C-25/30 të paranderura për miniera | copë           |       |       |        |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                         | op             | 0.96  | 125   | 120    |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 120   | 0.167 | 20     |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Beton C-25/30                                  | m3             |       |       |        | 0.163 | 17       | 2.8  |      |     |      | 0.013  | 6727 | 87        |      |     |     |      |  |
|        | Hekur betoni 3-5mm2                            | kg             |       |       |        |       |          |      |      |     |      | 1.5    | 90   | 135       |      |     |     |      |  |
|        | Hekur betoni 6-10mm2                           | kg             |       |       |        | 0.130 | 17       | 2.2  |      |     |      | 1.07   | 85   | 91        |      |     |     |      |  |
|        | Kallëp metalik 16/200                          | m <sup>2</sup> |       |       |        | mak   | Vinç     | 0.02 | 50   | 0.8 |      | 0.08   | 50   | 4         |      |     |     |      |  |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                        | m <sup>3</sup> |       |       |        | mak   | vibrator | 0.01 | 50   | 0.7 |      | 4      | 10%  | 0.40      |      |     |     |      |  |
|        | Solar                                          | kg             |       |       |        | mak   | d/hekur  | 0.03 | 200  | 6.4 | 0.07 |        | 20   | 1         |      |     |     |      |  |
|        | Shuma:                                         |                |       |       | 140.04 |       |          | 5.0  |      |     | 7.9  |        |      | 319       | 472  | 38  | 47  | 557  |  |
| 1.79/p | Garnitura b/a C-16/20, 100x20x4cm për miniera  | copë           |       |       |        |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sp + p                                         | op             | 0.96  | 125   | 120    |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 120   | 0.167 | 20     |       |          |      |      |     |      |        |      |           |      |     |     |      |  |
|        | Beton C-16/20                                  | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.103 | 17       | 1.8  |      |     |      | 0.0082 | 5147 | 42.204452 |      |     |     |      |  |
|        | Hekur betoni 3-5mm2                            | kg             |       |       |        |       |          |      |      |     |      | 0.47   | 90   | 42.3      |      |     |     |      |  |

|               |                                                                                   |                |       |       |               |                |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------------|----------------|------------|------|------|-------------|-------|-------|------------|------------|----|----|------------|
|               | Kallëp metalik 16/200                                                             | m <sup>2</sup> |       |       |               | mak            | Vinç       | 0.00 | 50   | 0.05        | 0.08  | 50    | 4          |            |    |    |            |
|               | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                                           | m <sup>2</sup> |       |       |               | mak            | vibrator   | 0.01 | 50   | 0.25        | 4     | 2%    | 0.08       |            |    |    |            |
|               | Solar                                                                             | kg             |       |       |               | mak            | d/hekur    | 0.00 | 200  | 0.00        | 0.1   | 20    | 2          |            |    |    |            |
|               | <b>Shuma:</b>                                                                     |                |       |       | <b>140.04</b> |                | <b>2</b>   |      |      | <b>0.3</b>  |       |       | <b>91</b>  | <b>233</b> | 19 | 23 | <b>275</b> |
| <b>1.81/p</b> | <b>Pllaka b/a C-16/20<br/>60x20x8cm për kanale</b>                                |                |       |       |               | <b>copë</b>    |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Sp + p                                                                            | op             | 0.34  | 125   | 43            |                |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                                          | lekë           | 42.5  | 0.167 | 7             |                |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Beton C-16/20                                                                     | m <sup>3</sup> |       |       |               | 0.125          | 17         | 2.1  |      |             | 0.01  | 4979  | 49.8       |            |    |    |            |
|               | Hekur betoni 3-5mm2                                                               | kg             |       |       |               |                |            |      |      |             | 0.07  | 90    | 6.3        |            |    |    |            |
|               | Hekur betoni 6-10mm2                                                              | kg             |       |       |               | 0.035          | 17         | 0.6  |      |             | 0.57  | 85    | 48.5       |            |    |    |            |
|               | Kallëp metalik 16/200                                                             | m <sup>2</sup> |       |       |               | mak            | Vinç       | 0.01 | 50   | 0.6         | 0.08  | 50    | 4.0        |            |    |    |            |
|               | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                                           | m <sup>2</sup> |       |       |               | mak            | vibrator   | 0.01 | 50   | 0.5         | 4     | 2%    | 0.1        |            |    |    |            |
|               | Solar                                                                             | kg             |       |       |               | mak            | d/hekur    | 0.01 | 200  | 1.2         | 0.1   | 20    | 2.0        |            |    |    |            |
|               | <b>Shuma:</b>                                                                     |                |       |       | <b>50</b>     |                | <b>2.7</b> |      |      | <b>2.3</b>  |       |       | <b>111</b> | <b>165</b> | 13 | 17 | <b>195</b> |
| <b>1.85/p</b> | <b>Përgatitje hekur betoni i<br/>zakonshëm Ø 6 - 10 mm<sup>2</sup></b>            |                |       |       |               | <b>kg</b>      |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Sp + p                                                                            | op             | 0.05  | 150   | 7.5           |                |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                                          | lekë           | 7.5   | 0.167 | 1             |                |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Hekur betoni                                                                      | kg             |       |       |               | 0.005          | 20         | 0.1  |      |             | 1.02  | 85    | 87         |            |    |    |            |
|               | Prerje e drejtim hekuri makin                                                     | op             |       |       |               |                |            |      | 0.01 | 80          | 0.4   |       |            |            |    |    |            |
|               | Kthim hekuri                                                                      | op             |       |       |               |                |            |      | 0.00 | 60          | 0.2   |       |            |            |    |    |            |
|               | Vinç                                                                              | op             |       |       |               |                |            |      | 0.00 | 50          | 0.025 |       |            |            |    |    |            |
|               | <b>Shuma:</b>                                                                     |                |       |       | <b>9</b>      |                | <b>0.1</b> |      |      | <b>0.6</b>  |       |       | <b>87</b>  | <b>96</b>  | 8  | 10 | <b>113</b> |
| <b>1.86/p</b> | <b>Përgatitje hekur betoni i<br/>zakonshëm Ø &gt; 12 mm<sup>2</sup></b>           |                |       |       |               | <b>kg</b>      |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Sp + p                                                                            | op             | 0.03  | 150   | 4.5           |                |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                                          | lekë           | 4.5   | 0.167 | 1             |                |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Hekur betoni                                                                      | kg             |       |       |               | 0.005          | 20         | 0.1  |      |             | 1.03  | 79    | 81.37      |            |    |    |            |
|               | Prerje e drejtim hekuri makin                                                     | op             |       |       |               |                |            |      | 0.00 | 80          | 0.1   |       |            |            |    |    |            |
|               | Kthim hekuri                                                                      | op             |       |       |               |                |            |      | 0.00 | 60          | 0.2   |       |            |            |    |    |            |
|               | Hekur betoni për zgjatim                                                          | kg             |       |       |               | Elektro argano |            |      | 0.00 | 30          | 0.0   | 0.004 | 79         | 0.316      |    |    |            |
|               | Vinç                                                                              | op             |       |       |               |                |            |      | 0.00 | 50          | 2.5   |       |            |            |    |    |            |
|               | <b>Shuma:</b>                                                                     |                |       |       | <b>5.3</b>    |                | <b>0.1</b> |      |      | <b>2.9</b>  |       |       | <b>82</b>  | <b>90</b>  | 7  | 9  | <b>106</b> |
| <b>1.87/p</b> | <b>Përgatitje hekur betoni i<br/>përiodik Ø &gt; 12 mm<sup>2</sup></b>            |                |       |       |               | <b>kg</b>      |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Sp + p                                                                            | op             | 0.03  | 150   | 4.5           |                |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                                          | lekë           | 4.5   | 0.167 | 1             |                |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Hekur betoni                                                                      | kg             |       |       |               | 0.005          | 20         | 0.1  |      |             | 1.03  | 85    | 87.55      |            |    |    |            |
|               | Prerje e drejtim hekuri makin                                                     | op             |       |       |               |                |            |      | 0.0  | 80          | 0.128 |       |            |            |    |    |            |
|               | Kthim hekuri                                                                      | op             |       |       |               |                |            |      | 0.0  | 60          | 0.24  |       |            |            |    |    |            |
|               | Hekur betoni për zgjatim                                                          | kg             |       |       |               |                |            |      | 0.0  | 0           | 0     | 0.004 | 85         | 0.3        |    |    |            |
|               | Vinç                                                                              | op             |       |       |               |                |            |      | 0.00 | 50          | 2.5   |       |            |            |    |    |            |
|               | <b>Shuma:</b>                                                                     |                |       |       | <b>5.3</b>    |                | <b>0.1</b> |      |      | <b>2.87</b> |       |       | <b>88</b>  | <b>96</b>  | 8  | 10 | <b>113</b> |
| <b>1.88/p</b> | <b>Përgatitje hekur Ø 3-5<br/>mm2, 6 = 6500 kg/cm2 për<br/>elm.b/a.para.përg.</b> |                |       |       |               |                | <b>kg</b>  |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Sp + p                                                                            | op             | 0.026 | 150   | 3.9           |                |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                                          | lekë           | 3.9   | 0.167 | 1             |                |            |      |      |             |       |       |            |            |    |    |            |
|               | Hekur betoni                                                                      | kg             |       |       |               | 0.005          | 20         | 0.1  |      |             | 1.01  | 92    | 93         |            |    |    |            |
|               | Prerje e drejtim hekuri makin                                                     | op             |       |       |               |                |            |      | 0.0  | 80          | 0.96  |       |            |            |    |    |            |
|               | Kthim hekuri                                                                      | op             |       |       |               |                |            |      | 0.0  | 60          | 0.36  |       |            |            |    |    |            |



|         |                                                                     |       |       |       |       |       |     |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|--------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|--------|
|         | Tel bari                                                            | kg    |       |       |       |       |     | 0,0  | 0    | 0      | 0.015 | 100   | 2     |        |               |       |        |
|         | Vinç                                                                | op    |       |       |       |       |     | 0,00 | 50   | 0.25   |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Shuma:                                                              |       |       |       | 4.6   |       | 0.1 | 05   |      | 1.6    |       |       | 94    | 101    | 8             | 10    | 119    |
| 1.89/p  | Përgatitje hekur Ø 3-5 mm2, 6 = 6500 kg/cm2 për tulla me vesh, sap. |       |       |       |       |       | kg  |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Sp + p                                                              | op    | 0.073 | 150   | 11.0  |       |     |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë  | 10.95 | 0.167 | 2     |       |     |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Hekur betoni                                                        | kg    |       |       |       | 0.005 | 20  | 0.1  |      |        | 1.01  | 92    | 93    |        |               |       |        |
|         | Prerje e drejtim hekuri makin                                       | op    |       |       |       |       |     | 0.01 | 2    | 80     | 0.96  |       |       |        |               |       |        |
|         | Khim hekuri                                                         | op    |       |       |       |       |     | 0.00 | 6    | 60     | 0.36  |       |       |        |               |       |        |
|         | Vinç                                                                | op    |       |       |       |       |     | 0,00 | 5    | 50     | 0.25  |       |       |        |               |       |        |
|         | Shuma:                                                              |       |       |       | 13    |       | 0.1 |      |      | 1.6    |       |       | 93    | 107    | 9             | 11    | 127    |
| 1.99/p  | Përgatitje konstruksione metalike të përbera                        |       |       |       |       |       | ton |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Sp + p                                                              | op    | 85    | 150   | 12750 |       |     |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë  | 12750 | 0.167 | 2129  |       |     |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Hekur profil e shirit                                               | kg    |       |       |       | 5.15  | 20  | 103  | 1.5  | 800    | 1200  | 810   | 80    | 64800  |               |       |        |
|         | Llamarinë e zezë                                                    | kg    |       |       |       |       |     |      | 1.5  | 200    | 300   | 220   | 65    | 14300  |               |       |        |
|         | Karbit                                                              | kg    |       |       |       |       |     |      | 15   | 70     | 1050  | 1     | 100   | 100    |               |       |        |
|         | Elektroda                                                           | kg    |       |       |       |       |     |      | 1.5  | 90     | 135   | 10    | 250   | 2500   |               |       |        |
|         | Oksigjen                                                            | op    |       |       |       |       |     |      | 3.0  | 50     | 150   | 10    | 150   | 1500   |               |       |        |
|         | Shuma:                                                              |       |       |       | 14879 |       | 103 |      |      | 2835   |       |       | 83200 | 101017 | 8081          | 10102 | 119200 |
| 1.100/p | Përgatitje konstruksione metalike të thjeshta                       |       |       |       |       |       | ton |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Sp + p                                                              | op    | 80    | 150   | 12000 |       |     |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë  | 12000 | 0.167 | 2004  |       |     |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Hekur profil e shirit                                               | kg    |       |       |       | 5.15  | 20  | 103  | 1.5  | 800    | 1200  | 910   | 80    | 72800  |               |       |        |
|         | Llamarinë e zezë                                                    | kg    |       |       |       |       |     |      | 1    | 200    | 200   | 120   | 65    | 7800   |               |       |        |
|         | Khim hekuri                                                         | op    |       |       |       |       |     |      | 5    | 70     | 350   | 1.5   | 100   | 150    | karbit        |       |        |
|         | Elektroda                                                           | kg    |       |       |       |       |     |      | 2    | 90     | 180   | 4.0   | 250   | 1000   |               |       |        |
|         | Vinç                                                                | op    |       |       |       |       |     |      | 2.0  | 50     | 100   | 15    | 150   | 2250   | oksigjen      |       |        |
|         | Shuma:                                                              |       |       |       | 14004 |       | 103 |      |      | 2030   |       |       | 84000 | 100137 | 8011          | 10014 | 118162 |
| 1.102/p | Përgatitje kapriata me hekur betoni                                 |       |       |       |       |       | ton |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Sp + p                                                              | op    | 121   | 150   | 18150 |       |     |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë  | 18150 | 0.167 | 3031  |       |     |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Hekur betoni                                                        | kg    |       |       |       | 6.00  | 20  | 120  | 1.5  | 800    | 1200  | 860   | 79    | 67940  |               |       |        |
|         | Saldatrice                                                          | op    |       |       |       |       |     |      | 24   | 70     | 1680  | 1.5   | 100   | 150    | karbit        |       |        |
|         | Tranxhë elektrike                                                   | liter |       |       |       |       |     |      | 0.6  | 200    | 120   | 4     | 150   | 600    |               |       |        |
|         | Trapano elektrik                                                    | op    |       |       |       |       |     |      | 0.14 | 90     | 12.6  | 15.0  | 150   | 2250   | oksigjen      |       |        |
|         | Elektroda                                                           | kg    |       |       |       |       |     |      | 0    | 0      | 0     | 30.0  | 250   | 7500   |               |       |        |
|         | Vinç                                                                | op    |       |       |       |       |     |      | 0.25 | 50     | 125   | 1.0   | 120   | 120    | dadi e bulona |       |        |
|         | Hekur profil e shirit                                               | kg    |       |       |       |       |     |      |      |        |       | 50.0  | 80    | 3500   |               |       |        |
|         | Llamarinë d > 2 mm                                                  | kg    |       |       |       |       |     |      |      |        |       | 120.0 | 65    | 7800   |               |       |        |
|         | Shuma:                                                              |       |       |       | 21181 |       | 120 |      |      | 3137.6 |       |       | 89860 | 114299 | 9144          | 11430 | 134872 |
| 1.105/p | Përgatitje kapriata metalike me profile                             |       |       |       |       |       | ton |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |
|         | Sp + p                                                              | op    | 85    | 150   | 12750 |       |     |      |      |        |       |       |       |        |               |       |        |

|         |                                                               |       |       |       |         |      |    |     |              |      |      |       |     |        |         |       |       |        |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----|-----|--------------|------|------|-------|-----|--------|---------|-------|-------|--------|
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë  | 12750 | 0.167 | 2129    |      |    |     | Gazo<br>gjen |      |      |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Hekur betoni                                                  | kg    |       |       |         | 6    | 20 | 120 | 1.5          | 800  | 1200 |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Saldatrice                                                    | op    |       |       |         |      |    |     | 25           | 70   | 1750 | 2.5   | 100 | 250    | karbit  |       |       |        |
|         | Gazogjen                                                      | liter |       |       |         |      |    |     | 0            | 100  | 0    |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Tranxhë elektrike                                             | op    |       |       |         |      |    |     | 3            | 200  | 600  | 25.0  | 150 | 3750   | oksigen |       |       |        |
|         | Elektroda                                                     | kg    |       |       | Trapano |      |    |     | 3            | 90   | 270  | 23.0  | 250 | 5750   |         |       |       |        |
|         | autovinç                                                      | op    |       |       |         |      |    |     | 2            | 1500 | 3300 |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Hekur profil e shirit                                         | kg    |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 730.0 | 80  | 65700  |         |       |       |        |
|         | Llamarinë d > 2 mm                                            | kg    |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 300.0 | 65  | 21000  |         |       |       |        |
|         | Shuma:                                                        |       |       |       | 14879   |      |    | 120 |              |      | 7120 |       |     | 96450  | 118569  | 9486  | 11857 | 139912 |
| 1.107/p | Përgatitje shkalle metalike<br>me Ø e profile                 |       |       |       |         | ton  |    |     |              |      |      |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Sp + p                                                        | op    | 91    | 150   | 13650   |      |    |     |              |      |      |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë  | 13650 | 0.167 | 2280    |      |    |     |              |      |      |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Hekur Ø                                                       | kg    |       |       |         | 20.4 | 20 | 408 |              |      |      | 240   | 79  | 18960  |         |       |       |        |
|         | Hekur profil e shirit                                         | kg    |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 400   | 80  | 32000  |         |       |       |        |
|         | Llamarinë d > 2.5 mm                                          | kg    |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 380   | 65  | 24700  |         |       |       |        |
|         | Elektroda                                                     | kg    |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 6     | 250 | 1500   |         |       |       |        |
|         | Karbit                                                        | kg    |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 1.5   | 100 | 150    |         |       |       |        |
|         | Oksigen                                                       | liter |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 15    | 150 | 2250   |         |       |       |        |
|         | Saldatrice elektrike                                          | op    |       |       |         |      |    |     | 9.5          | 90   | 855  |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Gazogjen                                                      | op    |       |       |         |      |    |     | 3            | 70   | 210  |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Tranxhë elektrike                                             | op    |       |       |         |      |    |     | 2            | 200  | 400  |       |     |        |         |       |       |        |
|         | AutoVinç                                                      | op    |       |       |         |      |    |     | 0.2          | 1500 | 300  |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Vinç urë                                                      | op    |       |       |         |      |    |     | 1.5          | 50   | 75   |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Shuma:                                                        |       |       |       | 15930   |      |    | 408 |              |      | 1840 |       |     | 79560  | 97738   | 7819  | 9774  | 115330 |
| 1.111/p | Përgatitje zgara metalike<br>dekorative për dritare e llozha  |       |       |       |         | ton  |    |     |              |      |      |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Sp + p                                                        | op    | 344   | 150   | 51600   |      |    |     |              |      |      |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë  | 51600 | 0.167 | 8617    |      |    |     |              |      |      |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Hekur Ø                                                       | kg    |       |       |         | 20.4 | 20 | 408 |              |      |      | 630   | 79  | 49770  |         |       |       |        |
|         | Hekur profil e shirit                                         | kg    |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 380   | 80  | 30400  |         |       |       |        |
|         | Karbit                                                        | kg    |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 12    | 100 | 1200   |         |       |       |        |
|         | Oksigen                                                       | liter |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 100   | 150 | 15000  |         |       |       |        |
|         | Elektroda                                                     | kg    |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 21    | 250 | 5250   |         |       |       |        |
|         | Saldatrice elektrike                                          | op    |       |       |         |      |    |     | 42           | 90   | 3780 |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Gazogjen                                                      | op    |       |       |         |      |    |     | 20           | 70   | 1400 |       |     |        |         |       |       |        |
|         | AutoVinç                                                      | op    |       |       |         |      |    |     | 0.2          | 1500 | 300  |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Shuma:                                                        |       |       |       | 60217   |      |    | 408 |              |      | 5480 |       |     | 101620 | 167725  | 13418 | 16773 | 197916 |
| 1.111/p | Përgatitje zgara metalike të<br>thjeshta për dritare e llozha |       |       |       |         | ton  |    |     |              |      |      |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Sp + p                                                        | op    | 265   | 150   | 39750   |      |    |     |              |      |      |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë  | 39750 | 0.167 | 6638    |      |    |     |              |      |      |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Hekur Ø                                                       | kg    |       |       |         | 20.4 | 20 | 408 |              |      |      | 650   | 79  | 51350  |         |       |       |        |
|         | Hekur profil e shirit                                         | kg    |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 360   | 80  | 28800  |         |       |       |        |
|         | Karbit                                                        | kg    |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 12    | 100 | 1200   |         |       |       |        |
|         | Oksigen                                                       | liter |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 100   | 150 | 15000  |         |       |       |        |
|         | Elektroda                                                     | kg    |       |       |         |      |    |     |              |      |      | 21    | 250 | 5250   |         |       |       |        |
|         | Saldatrice elektrike                                          | op    |       |       |         |      |    |     | 42           | 90   | 3780 |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Gazogjen                                                      | op    |       |       |         |      |    |     | 20           | 70   | 1400 |       |     |        |         |       |       |        |
|         | AutoVinç                                                      | op    |       |       |         |      |    |     | 0.2          | 1500 | 300  |       |     |        |         |       |       |        |
|         | Shuma:                                                        |       |       |       | 46388   |      |    | 408 |              |      | 5480 |       |     | 101600 | 153876  | 12310 | 15388 | 181574 |



|         |                              |      |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|---------|------------------------------|------|--------|-------|--------|--|------|----|------|------|--|------|------|-----|-------|-------|------|------|-------|
| 1.114/p | Prodhim mastiçë bitumi       | ton  |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Sp + p                       | op   | 12.8   | 109   | 1395.2 |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë | 1395.2 | 0.167 | 233    |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Të ndryshme                  | ton  |        |       |        |  | 1    | 20 | 20   |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Mak për zierje asfalti       | op   |        |       |        |  |      |    |      | 2    |  | 500  | 1000 |     |       |       |      |      |       |
|         | Bitum M-5 (buke)             | ton  |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      |      | 0.6 | 30000 | 18000 |      |      |       |
|         | Bitum M-3 (leng)             | ton  |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      |      | 0.4 | 40000 | 16000 |      |      |       |
|         | Material mbushës             | ton  |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      |      | 0.1 | 1600  | 160   |      |      |       |
|         | Dru zjarri                   | m3   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      |      | 0.6 | 2500  | 1500  |      |      |       |
|         | Shuma:                       |      |        |       | 1628.2 |  |      | 20 |      |      |  | 1000 |      |     | 35660 | 38308 | 3065 | 3831 | 45204 |
| 1.117/p | Bazamak shkalle me granil    | m²   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Sp + p                       | op   | 3.05   | 125   | 381    |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë | 381.25 | 0.167 | 64     |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Cimento 32.5 N               | ton  |        |       |        |  | 0.1  | 17 | 1.7  |      |  |      | 20   | 8.7 | 174   |       |      |      |       |
|         | Granil                       | m3   |        |       |        |  | 0.32 | 17 | 5.44 |      |  |      | 0.04 | 636 | 25    |       |      |      |       |
|         | Lavigatrice                  | op   |        |       |        |  |      |    |      | 0.75 |  | 80   | 60   |     |       |       |      |      |       |
|         | Kallëp                       | m2   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      | 0.2  | 400 | 80    |       |      |      |       |
|         | Hekur betoni Ø 3 - 5 mm      | kg   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      | 1.5  | 92  | 138   |       |      |      |       |
|         | Shuma:                       |      |        | 445   |        |  |      | 7  |      |      |  | 60   |      | 417 | 930   | 74    | 93   | 1097 |       |
| 1.117/p | Pragje dritare me granil     | m²   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Sp + p                       | op   | 3.05   | 125   | 381    |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë | 381.25 | 0.167 | 64     |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Cimento 32.5 N               | ton  |        |       |        |  | 0.1  | 17 | 1.7  |      |  |      | 20   | 8.7 | 174   |       |      |      |       |
|         | Granil                       | m3   |        |       |        |  | 0.32 | 17 | 5.44 |      |  |      | 0.04 | 636 | 25    |       |      |      |       |
|         | Lavigatrice                  | op   |        |       |        |  |      |    |      | 0.75 |  | 80   | 60   |     |       |       |      |      |       |
|         | Kallëp                       | m2   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      | 0.15 | 60  | 9     |       |      |      |       |
|         | Hekur betoni Ø 3 - 5 mm      | kg   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      | 1.5  | 92  | 138   |       |      |      |       |
|         | Shuma:                       |      |        | 445   |        |  |      | 7  |      |      |  | 60   |      | 346 | 859   | 69    | 86   | 1013 |       |
| 1.120/p | Parapet balkon me granil     | m²   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Sp + p                       | op   | 2.7    | 125   | 338    |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë | 337.5  | 0.167 | 56     |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Cimento 32.5 N               | ton  |        |       |        |  | 0.1  | 17 | 1.7  |      |  |      | 20   | 8.7 | 174   |       |      |      |       |
|         | Granil                       | m3   |        |       |        |  | 0.32 | 17 | 5.44 |      |  |      | 0.04 | 636 | 25    |       |      |      |       |
|         | Lavigatrice                  | op   |        |       |        |  |      |    |      | 0.75 |  | 80   | 60   |     |       |       |      |      |       |
|         | Kallëp                       | m2   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      | 0.15 | 60  | 9     |       |      |      |       |
|         | Hekur betoni Ø 3 - 5 mm      | kg   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      | 1.7  | 92  | 156   |       |      |      |       |
|         | Shuma:                       |      |        | 394   |        |  |      | 7  |      |      |  | 60   |      | 365 | 826   | 66    | 83   | 975  |       |
| 1.123/p | Shpatulla dritare granili    | m²   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Sp + p                       | op   | 2.07   | 125   | 259    |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë | 258.75 | 0.167 | 43     |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Cimento 32.5 N               | ton  |        |       |        |  | 0.1  | 17 | 1.7  |      |  |      | 16   | 8.7 | 139   |       |      |      |       |
|         | Granil                       | m³   |        |       |        |  | 0.24 | 17 | 4.08 |      |  |      | 0.03 | 636 | 19    |       |      |      |       |
|         | Lavigatrice                  | op   |        |       |        |  |      |    |      | 0.75 |  | 80   | 60   |     |       |       |      |      |       |
|         | Kallëp                       | m²   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      | 0.15 | 60  | 9     |       |      |      |       |
|         | Hekur betoni Ø 3 - 5 mm      | kg   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      | 1.5  | 92  | 138   |       |      |      |       |
|         | Shuma:                       |      |        | 302   |        |  |      | 6  |      |      |  | 60   |      | 305 | 673   | 54    | 67   | 794  |       |
| 1.122/p | Parapet muri rrethues granil | m2   |        |       |        |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Sp + p                       | op   | 2.1    | 125   | 263    |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë | 262.5  | 0.167 | 44     |  |      |    |      |      |  |      |      |     |       |       |      |      |       |
|         | Cimento 32.5 N               | ton  |        |       |        |  | 0.15 | 17 | 3    |      |  |      | 28   | 8.7 | 244   |       |      |      |       |

|                |                               |                |       |       |       |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|----------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----------|------|----|-----------|-------|------|------------|------------|----|----|------------|
|                | Granil                        | m <sup>3</sup> |       |       |       | 0.48  | 17            | 8         |      |    |           | 0.04  | 636  | 25         |            |    |    |            |
|                | Lavigatrice                   | op             |       |       |       |       |               |           | 0.75 | 80 | 60        |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Kallëp                        | m <sup>2</sup> |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 0.15  | 60   | 9          |            |    |    |            |
|                | Hekur betoni Ø 3 - 5 mm       | kg             |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 1.5   | 101  | 151        |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma:</b>                 |                |       |       |       |       | <b>306</b>    | <b>11</b> |      |    | <b>60</b> |       |      | <b>429</b> | <b>806</b> | 64 | 81 | <b>951</b> |
| <b>1.124/p</b> | <b>Bordura betoni 12x25cm</b> | <b>M</b>       |       |       |       |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sp + p                        | op             | 0.66  | 109   | 71.94 |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%      | lekë           | 71.94 | 0.167 | 12    |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Beton C-16/20                 | m <sup>3</sup> |       |       |       | 0.375 | 17            | 6         |      |    |           | 0.03  | 5147 | 154        |            |    |    |            |
|                | Kallëp inventari              | m <sup>2</sup> |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 0.2   | 60   | 12         |            |    |    |            |
|                | Solar                         | kg             |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 0.24  | 20   | 5          |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma:</b>                 |                |       |       |       |       | <b>84</b>     | <b>6</b>  |      |    |           |       |      | <b>171</b> | <b>262</b> | 21 | 26 | <b>309</b> |
| <b>1.125/p</b> | <b>Bordura betoni 25x25cm</b> | <b>M</b>       |       |       |       |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sp + p                        | op             | 0.86  | 109   | 93.74 |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%      | lekë           | 93.74 | 0.167 | 16    |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Beton C-16/20                 | m <sup>3</sup> |       |       |       | 0.788 | 17            | 13        |      |    |           | 0.063 | 5147 | 324        |            |    |    |            |
|                | Kallëp inventari              | m <sup>2</sup> |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 0.4   | 60   | 24         |            |    |    |            |
|                | Solar                         | kg             |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 0.5   | 20   | 10         |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma:</b>                 |                |       |       |       |       | <b>109</b>    | <b>13</b> |      |    |           |       |      | <b>358</b> | <b>481</b> | 38 | 48 | <b>568</b> |
| <b>1.126/p</b> | <b>Bordura betoni 15x35cm</b> | <b>M</b>       |       |       |       |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sp + p                        | op             | 0.88  | 109   | 95.92 |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%      | lekë           | 95.92 | 0.167 | 16    |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Beton C-16/20                 | m <sup>3</sup> |       |       |       | 0.663 | 17            | 11        |      |    |           | 0.053 | 5147 | 273        |            |    |    |            |
|                | Kallëp inventari              | m <sup>2</sup> |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 0.25  | 60   | 15         |            |    |    |            |
|                | Solar                         | kg             |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 0.32  | 20   | 6          |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma:</b>                 |                |       |       |       |       | <b>112</b>    | <b>11</b> |      |    |           |       |      | <b>294</b> | <b>417</b> | 33 | 42 | <b>493</b> |
| <b>1.127/p</b> | <b>Bordura betoni 20x35cm</b> | <b>M</b>       |       |       |       |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sp + p                        | op             | 0.9   | 109   | 98.1  |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%      | lekë           | 98.1  | 0.167 | 16    |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Beton C-16/20                 | m <sup>3</sup> |       |       |       | 0.875 | 17            | 15        |      |    |           | 0.07  | 5147 | 360        |            |    |    |            |
|                | Kallëp inventari              | m <sup>2</sup> |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 0.35  | 60   | 21         |            |    |    |            |
|                | Solar                         | kg             |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 0.43  | 20   | 9          |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma:</b>                 |                |       |       |       |       | <b>114.48</b> | <b>15</b> |      |    |           |       |      | <b>390</b> | <b>519</b> | 42 | 52 | <b>613</b> |
| <b>1.128/p</b> | <b>Bordura betoni 25x35cm</b> | <b>M</b>       |       |       |       |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sp + p                        | op             | 1     | 109   | 109   |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%      | lekë           | 109   | 0.167 | 18    |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Beton C-16/20                 | m <sup>3</sup> |       |       |       | 1.12  | 17            | 19        |      |    |           | 0.088 | 5147 | 453        |            |    |    |            |
|                | Kallëp inventari              | m <sup>2</sup> |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 0.45  | 60   | 27         |            |    |    |            |
|                | Solar                         | kg             |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 0.54  | 20   | 11         |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma:</b>                 |                |       |       |       |       | <b>127</b>    | <b>19</b> |      |    |           |       |      | <b>491</b> | <b>637</b> | 51 | 64 | <b>752</b> |
| <b>1.129/p</b> | <b>Tuba betoni Ø 200 mm</b>   | <b>M</b>       |       |       |       |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sp + p                        | op             | 0.47  | 150   | 70.5  |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%      | lekë           | 70.5  | 0.167 | 12    |       |               |           |      |    |           |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Cimento M 400                 | kg             |       |       |       | 0.15  | 17            | 2.55      |      |    |           | 10.4  | 9.3  | 96.7       |            |    |    |            |
|                | Rrë e larë                    | m <sup>3</sup> |       |       |       | 0.59  | 17            | 10.03     |      |    |           | 0.022 | 917  | 20.2       |            |    |    |            |
|                | Zall lavatrice                | m <sup>3</sup> |       |       |       | 0.27  | 17            | 4.59      |      |    |           | 0.01  | 524  | 5.2        |            |    |    |            |
|                | Kallëp inventar               | m <sup>2</sup> |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 1.48  | 40   | 59.2       |            |    |    |            |
|                | Mirëmbajtje Kallëpi           | 10%            |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 59.2  | 10%  | 5.9        |            |    |    |            |
|                | Solar                         | kg             |       |       |       |       |               |           |      |    |           | 0.22  | 20   | 4.4        |            |    |    |            |





|         |                          |                |       |       |        |      |    |       |      |     |      |       |     |       |      |    |     |      |
|---------|--------------------------|----------------|-------|-------|--------|------|----|-------|------|-----|------|-------|-----|-------|------|----|-----|------|
|         | Betonjerë                | op             |       |       |        |      |    |       | 0.02 | 150 | 3    |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Vinç                     | op             |       |       |        |      |    |       | 0.01 | 140 | 1.4  |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Shuma:                   |                |       |       | 82     |      |    | 17    |      |     | 4    |       |     | 192   | 295  | 24 | 30  | 349  |
| 1.130/p | Tuba betoni Ø 300 mm     | M              |       |       |        |      |    |       |      |     |      |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Sp + p                   | op             | 0.8   | 150   | 120    |      |    |       |      |     |      |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë           | 120   | 0.167 | 20     |      |    |       |      |     |      |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Cimento 32.5 N           | kg             |       |       |        | 0.30 | 17 | 5.1   |      |     |      | 19.6  | 9.3 | 182.3 |      |    |     |      |
|         | Rërë e larë              | m <sup>3</sup> |       |       |        | 1.13 | 17 | 19.21 |      |     |      | 0.042 | 917 | 38.5  |      |    |     |      |
|         | Zall lavatriçe           | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.54 | 17 | 9.18  |      |     |      | 0.01  | 524 | 5.2   |      |    |     |      |
|         | Kallëp inventar          | m <sup>2</sup> |       |       |        |      |    |       |      |     |      | 2.16  | 40  | 86.4  |      |    |     |      |
|         | Mirëmbajtje Kallëpi      | 10%            |       |       |        |      |    |       |      |     |      | 86.4  | 10% | 8.6   |      |    |     |      |
|         | Solar                    | kg             |       |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.33  | 20  | 6.6   |      |    |     |      |
|         | Betonjerë                | op             |       |       |        |      |    |       | 0.03 | 150 | 4.5  |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Vinç                     | op             |       |       |        |      |    |       | 0.02 | 140 | 2.8  |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Shuma:                   |                |       |       | 140.04 |      |    | 33    |      |     | 7    |       |     | 328   | 508  | 41 | 51  | 600  |
| 1.131/p | Tuba betoni Ø 400 mm     | M              |       |       |        |      |    |       |      |     |      |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Sp + p                   | op             | 0.87  | 150   | 130.5  |      |    |       |      |     |      |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë           | 130.5 | 0.167 | 22     |      |    |       |      |     |      |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Cimento 32.5 N           | kg             |       |       |        | 0.38 | 17 | 6.46  |      |     |      | 28.4  | 9.3 | 264.1 |      |    |     |      |
|         | Rërë e larë              | m <sup>3</sup> |       |       |        | 1.65 | 17 | 28.05 |      |     |      | 0.061 | 917 | 55.9  |      |    |     |      |
|         | Zall lavatriçe           | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.68 | 17 | 11.56 |      |     |      | 0.025 | 524 | 13.1  |      |    |     |      |
|         | Kallëp inventar          | m <sup>2</sup> |       |       |        |      |    |       |      |     |      | 2.82  | 40  | 112.8 |      |    |     |      |
|         | Mirëmbajtje Kallëpi      | 10%            |       |       |        |      |    |       |      |     |      | 112.8 | 10% | 11.3  |      |    |     |      |
|         | Solar                    | kg             |       |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.43  | 20  | 8.6   |      |    |     |      |
|         | Betonjerë                | op             |       |       |        |      |    |       | 0.04 | 150 | 6    |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Vinç                     | op             |       |       |        |      |    |       | 0.02 | 140 | 2.8  |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Shuma:                   |                |       |       | 152    |      |    | 46    |      |     | 9    |       |     | 466   | 673  | 54 | 67  | 794  |
| 1.132/p | Tuba betoni Ø 500 mm     | M              |       |       |        |      |    |       |      |     |      |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Sp + p                   | op             | 1.66  | 150   | 249    |      |    |       |      |     |      |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë           | 249   | 0.167 | 42     |      |    |       |      |     |      |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Cimento 32.5 N           | kg             |       |       |        | 0.38 | 17 | 6.5   |      |     |      | 42.4  | 9.3 | 394.3 |      |    |     |      |
|         | Rërë e larë              | m <sup>3</sup> |       |       |        | 2.46 | 17 | 41.8  |      |     |      | 0.091 | 917 | 83.4  |      |    |     |      |
|         | Zall lavatriçe           | m <sup>3</sup> |       |       |        | 1.16 | 17 | 19.7  |      |     |      | 0.043 | 524 | 22.5  |      |    |     |      |
|         | Kallëp inventar          | m <sup>2</sup> |       |       |        |      |    |       |      |     |      | 3.52  | 40  | 140.8 |      |    |     |      |
|         | Mirëmbajtje Kallëpi      | 10%            |       |       |        |      |    |       |      |     |      | 140.8 | 10% | 14.1  |      |    |     |      |
|         | Solar                    | kg             |       |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.53  | 20  | 10.6  |      |    |     |      |
|         | Betonjerë                | op             |       |       |        |      |    |       | 0.06 | 150 | 9    |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Vinç                     | op             |       |       |        |      |    |       | 0.02 | 140 | 3    |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Shuma:                   |                |       |       | 291    |      |    | 68    |      |     | 12   |       |     | 666   | 1036 | 83 | 104 | 1223 |
| 1.133/p | Tuba betoni Ø 600 mm     | M              |       |       |        |      |    |       |      |     |      |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Sp + p                   | op             | 1.78  | 150   | 267    |      |    |       |      |     |      |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë           | 267   | 0.167 | 45     |      |    |       |      |     |      |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Cimento 32.5 N           | kg             |       |       |        | 0.75 | 17 | 12.75 |      |     |      | 49.6  | 9.3 | 461.3 |      |    |     |      |
|         | Rërë e larë              | m <sup>3</sup> |       |       |        | 2.89 | 17 | 49.13 |      |     |      | 0.107 | 917 | 98.1  |      |    |     |      |
|         | Zall lavatriçe           | m <sup>3</sup> |       |       |        | 1.35 | 17 | 22.95 |      |     |      | 0.05  | 524 | 26.2  |      |    |     |      |
|         | Kallëp inventar          | m <sup>2</sup> |       |       |        |      |    |       |      |     |      | 4.14  | 40  | 165.6 |      |    |     |      |
|         | Mirëmbajtje Kallëpi      | 10%            |       |       |        |      |    |       |      |     |      | 165.6 | 10% | 16.6  |      |    |     |      |
|         | Solar                    | kg             |       |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.62  | 20  | 12.4  |      |    |     |      |
|         | Betonjerë                | op             |       |       |        |      |    |       | 0.08 | 150 | 12   |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Vinç                     | op             |       |       |        |      |    |       | 0.02 | 140 | 3.08 |       |     |       |      |    |     |      |
|         | Shuma:                   |                |       |       | 312    |      |    | 85    |      |     | 15   |       |     | 780   | 1192 | 95 | 119 | 1406 |

|                 |                                  |          |       |       |            |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------|-------|------------|------|----|-----------|-----|-----------|--|-------|-----|------------|-------------|----|-----|-------------|--|
| <b>1.129/1p</b> | <b>Tub betoni Ø200 mbështetj</b> | <b>M</b> |       |       |            |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Sp + p                           | op       | 1.02  | 150   | 153        |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Sigurime shoqërore 16.7%         | lekë     | 153   | 0.167 | 26         |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Cimento 32.5 N                   | kg       |       |       |            | 0.18 | 17 | 3.1       |     |           |  | 12    | 9.3 | 111.6      |             |    |     |             |  |
|                 | Rërë e larë                      | m³       |       |       |            | 0.68 | 17 | 11.6      |     |           |  | 0.025 | 917 | 22.9       |             |    |     |             |  |
|                 | Zall lavatriçe                   | m³       |       |       |            | 0.35 | 17 | 6.0       |     |           |  | 0.013 | 524 | 6.8        |             |    |     |             |  |
|                 | Kallëp inventar                  | m²       |       |       |            |      |    |           |     |           |  | 1.78  | 40  | 71.2       |             |    |     |             |  |
|                 | Mirëmbajtje Kallëpi              | 10%      |       |       |            |      |    |           |     |           |  | 71.2  | 10% | 7.1        |             |    |     |             |  |
|                 | Solar                            | kg       |       |       |            |      |    |           |     |           |  | 0.22  | 20  | 4.4        |             |    |     |             |  |
|                 | Betonjerë                        | op       |       |       |            |      |    | 0.02      | 150 | 3.3       |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Vinç                             | op       |       |       |            |      |    | 0.01      | 140 | 1.4       |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | <b>Shuma:</b>                    |          |       |       | <b>179</b> |      |    | <b>21</b> |     | <b>5</b>  |  |       |     | <b>224</b> | <b>428</b>  | 34 | 43  | <b>505</b>  |  |
| <b>1.130/1p</b> | <b>Tub betoni Ø300 mbështetj</b> | <b>M</b> |       |       |            |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Sp + p                           | op       | 1.2   | 150   | 180        |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Sigurime shoqërore 16.7%         | lekë     | 180   | 0.167 | 30         |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Cimento 32.5 N                   | kg       |       |       |            | 0.33 | 17 | 5.6       |     |           |  | 22    | 9.3 | 204.6      |             |    |     |             |  |
|                 | Rërë e larë                      | m³       |       |       |            | 1.27 | 17 | 21.6      |     |           |  | 0.047 | 917 | 43.1       |             |    |     |             |  |
|                 | Zall lavatriçe                   | m³       |       |       |            | 0.65 | 17 | 11.1      |     |           |  | 0.024 | 524 | 12.6       |             |    |     |             |  |
|                 | Kallëp inventar                  | m²       |       |       |            |      |    |           |     |           |  | 2.16  | 40  | 86.4       |             |    |     |             |  |
|                 | Mirëmbajtje Kallëpi              | 10%      |       |       |            |      |    |           |     |           |  | 86.4  | 10% | 8.6        |             |    |     |             |  |
|                 | Solar                            | kg       |       |       |            |      |    |           |     |           |  | 0.33  | 20  | 6.6        |             |    |     |             |  |
|                 | Betonjerë                        | op       |       |       |            |      |    | 0.03      | 150 | 5         |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Vinç                             | op       |       |       |            |      |    | 0.02      | 140 | 2.8       |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | <b>Shuma:</b>                    |          |       |       | <b>210</b> |      |    | <b>38</b> |     | <b>7</b>  |  |       |     | <b>362</b> | <b>618</b>  | 49 | 62  | <b>729</b>  |  |
| <b>1.131/1p</b> | <b>Tub betoni Ø400 mbështetj</b> | <b>M</b> |       |       |            |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Sp + p                           | op       | 1.45  | 150   | 217.5      |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Sigurime shoqërore 16.7%         | lekë     | 217.5 | 0.167 | 36         |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Cimento 32.5 N                   | kg       |       |       |            | 0.50 | 17 | 8.5       |     |           |  | 33    | 9.3 | 306.9      |             |    |     |             |  |
|                 | Rërë e larë                      | m³       |       |       |            | 2.43 | 17 | 41.3      |     |           |  | 0.09  | 917 | 82.5       |             |    |     |             |  |
|                 | Zall lavatriçe                   | m³       |       |       |            | 0.95 | 17 | 16.2      |     |           |  | 0.035 | 524 | 18.3       |             |    |     |             |  |
|                 | Kallëp inventar                  | m²       |       |       |            |      |    |           |     |           |  | 2.82  | 40  | 112.8      |             |    |     |             |  |
|                 | Mirëmbajtje Kallëpi              | 10%      |       |       |            |      |    |           |     |           |  | 112.8 | 10% | 11.3       |             |    |     |             |  |
|                 | Solar                            | kg       |       |       |            |      |    |           |     |           |  | 0.42  | 20  | 8.4        |             |    |     |             |  |
|                 | Betonjerë                        | op       |       |       |            |      |    | 0.04      | 150 | 5.4       |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Vinç                             | op       |       |       |            |      |    | 0.02      | 140 | 2.8       |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | <b>Shuma:</b>                    |          |       |       | <b>254</b> |      |    | <b>66</b> |     | <b>8</b>  |  |       |     | <b>540</b> | <b>868</b>  | 69 | 87  | <b>1024</b> |  |
| <b>1.132/1p</b> | <b>Tub betoni Ø500 mbështetj</b> | <b>M</b> |       |       |            |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Sp + p                           | op       | 1.91  | 150   | 286.5      |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Sigurime shoqërore 16.7%         | lekë     | 286.5 | 0.167 | 48         |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Cimento 32.5 N                   | kg       |       |       |            | 0.75 | 17 | 12.8      |     |           |  | 50    | 9.3 | 465.0      |             |    |     |             |  |
|                 | Rërë e larë                      | m³       |       |       |            | 2.86 | 17 | 48.6      |     |           |  | 0.106 | 917 | 97.2       |             |    |     |             |  |
|                 | Zall lavatriçe                   | m³       |       |       |            | 1.43 | 17 | 24.3      |     |           |  | 0.053 | 524 | 27.8       |             |    |     |             |  |
|                 | Kallëp inventar                  | m²       |       |       |            |      |    |           |     |           |  | 3.52  | 40  | 140.8      |             |    |     |             |  |
|                 | Mirëmbajtje Kallëpi              | 10%      |       |       |            |      |    |           |     |           |  | 140.8 | 10% | 14.1       |             |    |     |             |  |
|                 | Solar                            | kg       |       |       |            |      |    |           |     |           |  | 0.53  | 20  | 10.6       |             |    |     |             |  |
|                 | Betonjerë                        | op       |       |       |            |      |    | 0.10      | 150 | 15.9      |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Vinç                             | op       |       |       |            |      |    | 6         | 140 | 3.08      |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | <b>Shuma:</b>                    |          |       |       | <b>334</b> |      |    | <b>86</b> |     | <b>19</b> |  |       |     | <b>755</b> | <b>1194</b> | 96 | 119 | <b>1409</b> |  |
| <b>1.133/1p</b> | <b>Tub betoni Ø600 mbështetj</b> | <b>M</b> |       |       |            |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |
|                 | Sp + p                           | op       | 2.3   | 150   | 345        |      |    |           |     |           |  |       |     |            |             |    |     |             |  |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|         |                              |                |      |       |        |      |     |      |  |     |       |       |       |        |      |     |     |      |  |
|---------|------------------------------|----------------|------|-------|--------|------|-----|------|--|-----|-------|-------|-------|--------|------|-----|-----|------|--|
|         | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë           | 345  | 0.167 | 58     |      |     |      |  |     |       |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Cimento 32.5 N               | kg             |      |       |        | 0.89 | 17  | 15.1 |  |     |       | 59    | 9.3   | 548.7  |      |     |     |      |  |
|         | Rrë e larë                   | m <sup>3</sup> |      |       |        | 3.43 | 17  | 58.3 |  |     |       | 0.127 | 917   | 116.4  |      |     |     |      |  |
|         | Zall lavatrice               | m <sup>3</sup> |      |       |        | 1.73 | 17  | 29.4 |  |     |       | 0.064 | 524   | 33.5   |      |     |     |      |  |
|         | Kallëp inventar              | m <sup>2</sup> |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 4.14  | 40    | 165.6  |      |     |     |      |  |
|         | Mirëmbajtje Kallëpi          | 10%            |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 165.6 | 10%   | 16.6   |      |     |     |      |  |
|         | Solar                        | kg             |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.62  | 20    | 12.4   |      |     |     |      |  |
|         | Betonjerë                    | op             |      |       |        |      |     | 0.10 |  | 150 | 15.8  |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Vinç                         | op             |      |       |        |      |     | 5    |  |     |       |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         |                              |                |      |       |        |      |     | 0.02 |  | 140 | 3.1   |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                       |                |      |       | 403    |      |     | 103  |  |     | 19    |       |       | 893    | 1417 | 113 | 142 | 1673 |  |
| 1.138/p | Dritare druri kase binar     | m <sup>2</sup> |      |       |        |      |     |      |  |     |       |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Sp + p                       | op             | 5.9  | 150   | 885    | 2.00 | 100 | 200  |  |     |       |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë           | 885  | 0.167 | 148    |      |     |      |  |     |       |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Energji elektrike            | kw             |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 3     | 12    | 36.0   |      |     |     |      |  |
|         | Lëndë e hollë pishe e stazh  | m <sup>3</sup> |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.003 | 35000 | 105.0  |      |     |     |      |  |
|         | Lëndë e trashë pishe e stazh | m <sup>3</sup> |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.04  | 35000 | 1400.0 |      |     |     |      |  |
|         | Ngjitës GNS-2 (tutkall)      | kg             |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.36  | 750   | 270.0  |      |     |     |      |  |
|         | Inglizina T 10/12            | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 2.65  | 450   | 1192.5 |      |     |     |      |  |
|         | Mentesha 50x52cm             | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 1.27  | 1050  | 1333.5 |      |     |     |      |  |
|         | Vida druri                   | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 18.7  | 10    | 187.0  |      |     |     |      |  |
|         | Spanjoleta                   | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.64  | 250   | 160.0  |      |     |     |      |  |
|         | Shufra spanjoletash          | cift           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.64  | 110   | 70.4   |      |     |     |      |  |
|         | Kraheza                      | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.64  | 270   | 172.8  |      |     |     |      |  |
|         | Biibile                      | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.64  | 180   | 115.2  |      |     |     |      |  |
|         | Gozhdë                       | kg             |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.2   | 100   | 20.0   |      |     |     |      |  |
|         | Vaj lini                     | kg             |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.11  | 120   | 13.2   |      |     |     |      |  |
|         | Oketi                        | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 1.28  | 120   | 153.6  |      |     |     |      |  |
|         | Zumpara                      | m              |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.12  | 150   | 18.0   |      |     |     |      |  |
|         | Klorur amoni                 | kg             |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.004 | 140   | 0.6    |      |     |     |      |  |
|         | Grasese elektrike            | op             |      |       |        |      |     | 0.35 |  | 150 | 52.5  |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Cirkular                     | op             |      |       |        |      |     | 0.33 |  | 120 | 39.6  |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Sharrë shirit                | op             |      |       |        |      |     | 0.42 |  | 130 | 54.6  |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Plan                         | op             |      |       |        |      |     | 0.38 |  | 120 | 45.6  |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Sumpatriqe                   | op             |      |       |        |      |     | 0.32 |  | 480 | 153.6 |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Trapon elektrik              | op             |      |       |        |      |     | 0.24 |  | 90  | 21.6  |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                       |                |      |       | 1032.8 |      |     | 200  |  |     | 368   |       |       | 5248   | 6848 | 548 | 685 | 8081 |  |
| 1.139/p | Dritare druri kase bylme     | m <sup>2</sup> |      |       |        |      |     |      |  |     |       |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Sp + p                       | op             | 6.8  | 150   | 1020   | 2.38 | 100 | 238  |  |     |       |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë           | 1020 | 0.167 | 170    |      |     |      |  |     |       |       |       |        |      |     |     |      |  |
|         | Energji elektrike            | kw             |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 3     | 12    | 36.0   |      |     |     |      |  |
|         | Lëndë e hollë pishe e stazh  | m <sup>3</sup> |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.022 | 35000 | 770.0  |      |     |     |      |  |
|         | Lëndë e trashë pishe e stazh | m <sup>3</sup> |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.056 | 35000 | 1960.0 |      |     |     |      |  |
|         | Ngjitës GNS-2 (tutkall)      | kg             |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.36  | 750   | 270.0  |      |     |     |      |  |
|         | Inglizina T 10/12            | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 2.65  | 450   | 1192.5 |      |     |     |      |  |
|         | Mentesha 50x52cm             | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 1.27  | 425   | 539.8  |      |     |     |      |  |
|         | Vida druri                   | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 18.7  | 10    | 187.0  |      |     |     |      |  |
|         | Spanjoleta                   | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.64  | 250   | 160.0  |      |     |     |      |  |
|         | Shufra spanjoletash          | cift           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.64  | 110   | 70.4   |      |     |     |      |  |
|         | Krahëza                      | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.64  | 270   | 172.8  |      |     |     |      |  |
|         | Biibile                      | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.64  | 180   | 115.2  |      |     |     |      |  |
|         | Gozhdë                       | kg             |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.19  | 100   | 19.0   |      |     |     |      |  |
|         | Vaj lini                     | kg             |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 0.11  | 120   | 13.2   |      |     |     |      |  |
|         | Oketi                        | copë           |      |       |        |      |     |      |  |     |       | 1.28  | 120   | 153.6  |      |     |     |      |  |

|                  |                                 |                      |      |       |               |  |      |            |     |            |       |       |             |              |     |      |              |
|------------------|---------------------------------|----------------------|------|-------|---------------|--|------|------------|-----|------------|-------|-------|-------------|--------------|-----|------|--------------|
|                  | Zumpara                         | m                    |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.12  | 150   | 18.0        |              |     |      |              |
|                  | Klorur amoni                    | kg                   |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.004 | 140   | 0.6         |              |     |      |              |
|                  | Grasëse elektrike               | op                   |      |       |               |  |      | 0.35       | 150 | 52.5       |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Cirkular                        | op                   |      |       |               |  |      | 0.33       | 120 | 39.6       |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Sharrë shirit                   | op                   |      |       |               |  |      | 0.42       | 130 | 54.6       |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Plan                            | op                   |      |       |               |  |      | 0.38       | 120 | 45.6       |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Sumpatriqe                      | op                   |      |       |               |  |      | 0.32       | 480 | 153.6      |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Trapon elektrik                 | op                   |      |       |               |  |      | 0.24       | 90  | 21.6       |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | <b>Shuma:</b>                   |                      |      |       | <b>1190.3</b> |  |      | <b>238</b> |     | <b>368</b> |       |       | <b>5678</b> | <b>7474</b>  | 598 | 747  | <b>8819</b>  |
| <b>1.143/p</b>   | <b>Dritare druri dyfishe</b>    | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |               |  |      |            |     |            |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Sp + p                          | op                   | 10.4 | 150   | 1560          |  | 4.50 | 100        | 450 |            |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%        | lekë                 | 1560 | 0.167 | 261           |  |      |            |     |            |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Energji elektrike               | kw                   |      |       |               |  |      |            |     |            | 3     | 12    | 36.0        |              |     |      |              |
|                  | Lëndë e hollë pishe e stazh     | m <sup>3</sup>       |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.006 | 35000 | 210.0       |              |     |      |              |
|                  | Lëndë e trashë pishe e stazh    | m <sup>3</sup>       |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.095 | 35000 | 3325.0      |              |     |      |              |
|                  | Ngjitës GNS-2 (tutkall)         | kg                   |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.66  | 750   | 495.0       |              |     |      |              |
|                  | Inglizina T 10/12               | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 4.1   | 450   | 1845.0      |              |     |      |              |
|                  | Mentesha 50x52cm                | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 2.04  | 425   | 867.0       |              |     |      |              |
|                  | Vida druri                      | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 25.5  | 10    | 255.0       |              |     |      |              |
|                  | Spanjoleta                      | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 1.02  | 250   | 255.0       |              |     |      |              |
|                  | Shufra spanjoletash             | cift                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 1.02  | 110   | 112.2       |              |     |      |              |
|                  | Kraheza                         | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 1.02  | 270   | 275.4       |              |     |      |              |
|                  | Bihibile                        | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 1.02  | 180   | 183.6       |              |     |      |              |
|                  | Gozhdë                          | kg                   |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.36  | 100   | 36.0        |              |     |      |              |
|                  | Vaj lini                        | kg                   |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.16  | 120   | 19.2        |              |     |      |              |
|                  | Oketi                           | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 2.04  | 120   | 244.8       |              |     |      |              |
|                  | Zumpara                         | m                    |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.27  | 150   | 40.5        |              |     |      |              |
|                  | Klorur amoni                    | kg                   |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.007 | 140   | 1.0         |              |     |      |              |
|                  | Grasëse elektrike               | op                   |      |       |               |  |      | 0.52       | 150 | 78         |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Cirkular                        | op                   |      |       |               |  |      | 0.5        | 120 | 60         |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Sharrë shirit                   | op                   |      |       |               |  |      | 0.63       | 130 | 81.9       |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Plan                            | op                   |      |       |               |  |      | 0.55       | 120 | 66         |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Sumpatriqe                      | op                   |      |       |               |  |      | 0.48       | 480 | 230.4      |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Trapon elektrik                 | op                   |      |       |               |  |      | 0.36       | 90  | 32.4       |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | <b>Shuma:</b>                   |                      |      |       | <b>1820.5</b> |  |      | <b>450</b> |     | <b>549</b> |       |       | <b>8201</b> | <b>11020</b> | 882 | 1102 | <b>13003</b> |
| <b>1.143/p-a</b> | <b>Dritare druri doplo xham</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |               |  |      |            |     |            |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Sp + p                          | op                   | 8.3  | 150   | 1245          |  | 3.75 | 100        | 375 |            |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%        | lekë                 | 1245 | 0.167 | 208           |  |      |            |     |            |       |       |             |              |     |      |              |
|                  | Energji elektrike               | kw                   |      |       |               |  |      |            |     |            | 3     | 12    | 36.0        |              |     |      |              |
|                  | Lëndë e hollë pishe e stazh     | m <sup>3</sup>       |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.011 | 35000 | 385.0       |              |     |      |              |
|                  | Lëndë e trashë pishe e stazh    | m <sup>3</sup>       |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.044 | 35000 | 1540.0      |              |     |      |              |
|                  | Ngjitës GNS-2 (tutkall)         | kg                   |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.4   | 750   | 300.0       |              |     |      |              |
|                  | Inglizina T 10/12               | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 2.65  | 450   | 1192.5      |              |     |      |              |
|                  | Mentesha 50x52cm                | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 1.27  | 425   | 539.8       |              |     |      |              |
|                  | Vida druri                      | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 18.7  | 10    | 187.0       |              |     |      |              |
|                  | Spanjoleta                      | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.64  | 250   | 160.0       |              |     |      |              |
|                  | Shufra spanjoletash             | cift                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.64  | 110   | 70.4        |              |     |      |              |
|                  | Krahëza                         | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.64  | 270   | 172.8       |              |     |      |              |
|                  | Bihibile                        | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.64  | 180   | 115.2       |              |     |      |              |
|                  | Gozhdë                          | kg                   |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.2   | 100   | 20.0        |              |     |      |              |
|                  | Vaj lini                        | kg                   |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.12  | 120   | 14.4        |              |     |      |              |
|                  | Oketi                           | copë                 |      |       |               |  |      |            |     |            | 1.28  | 120   | 153.6       |              |     |      |              |
|                  | Zumpara                         | m                    |      |       |               |  |      |            |     |            | 0.12  | 150   | 18.0        |              |     |      |              |



|         |                              |                |       |       |        |  |      |     |       |     |       |       |       |         |        |       |       |        |
|---------|------------------------------|----------------|-------|-------|--------|--|------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|--------|
|         | Klorur amoni                 | kg             |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 0.002 | 140   | 0.3     |        |       |       |        |
|         | Grasëse elektrike            | op             |       |       |        |  |      |     | 0.42  | 150 | 63    |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Cirkular                     | op             |       |       |        |  |      |     | 0.41  | 120 | 49.2  |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Sharrë shirit                | op             |       |       |        |  |      |     | 0.5   | 130 | 65    |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Plan                         | op             |       |       |        |  |      |     | 0.45  | 120 | 54    |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Sumpatriqe                   | op             |       |       |        |  |      |     | 0.38  | 480 | 182.4 |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Trapon elektrik              | op             |       |       |        |  |      |     | 0.29  | 90  | 26.1  |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Shuma:                       |                |       |       | 1452.9 |  |      | 375 |       |     | 440   |       |       | 4905    | 7173   | 574   | 717   | 8464   |
| 1.153/p | Vetrate druri                | m <sup>2</sup> |       |       |        |  |      |     |       |     |       |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Sp + p                       | op             | 5.4   | 150   | 810    |  | 2.50 | 100 | 250   |     |       |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë           | 810   | 0.167 | 135    |  |      |     |       |     |       |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Energji elektrike            | kw             |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 2.5   | 12    | 30.0    |        |       |       |        |
|         | Lëndë e hollë pishe e stazh  | m <sup>3</sup> |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 0.051 | 35000 | 1785.0  |        |       |       |        |
|         | Lëndë e trashë pishe e stazh | m <sup>3</sup> |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 0.029 | 35000 | 1015.0  |        |       |       |        |
|         | Njëitës GNS-2 (tutkall)      | kg             |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 0.31  | 750   | 232.5   |        |       |       |        |
|         | Ingjizina T 10/12            | copë           |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 0.74  | 450   | 333.0   |        |       |       |        |
|         | Vida druri                   | copë           |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 3.06  | 10    | 30.6    |        |       |       |        |
|         | Gozhdë                       | kg             |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 0.02  | 100   | 2.0     |        |       |       |        |
|         | Vaj lini                     | kg             |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 0.04  | 120   | 4.8     |        |       |       |        |
|         | Zumpara                      | m              |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 0.09  | 150   | 13.5    |        |       |       |        |
|         | Klorur amoni                 | kg             |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 0.003 | 140   | 0.4     |        |       |       |        |
|         | Brava                        | copë           |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 0     | 0     | 0.0     |        |       |       |        |
|         | Shula                        | copë           |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 0.3   | 125   | 37.5    |        |       |       |        |
|         | Grasëse elektrike            | op             |       |       |        |  |      |     | 0.35  | 150 | 52.5  |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Cirkular                     | op             |       |       |        |  |      |     | 0.33  | 120 | 39.6  |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Sharre shirit                | op             |       |       |        |  |      |     | 0.42  | 130 | 54.6  |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Plan                         | op             |       |       |        |  |      |     | 0.38  | 120 | 45.6  |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Sumpatriqe                   | op             |       |       |        |  |      |     | 0.32  |     |       |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Trapon elektrik              | op             |       |       |        |  |      |     | 5     | 480 | 156   |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Shuma:                       |                |       |       | 945.27 |  |      | 250 |       |     | 370   |       |       | 3484    | 5049   | 404   | 505   | 5958   |
| 1.148/p | Prodhim dritare metalike     | ton            |       |       |        |  |      |     |       |     |       |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Sp + p                       | op             | 150   | 150   | 22500  |  |      |     |       |     |       |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë           | 22500 | 0.167 | 3758   |  |      |     |       |     |       |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Të ndryshme                  | m <sup>2</sup> |       |       |        |  | 0.75 | 25  | 18.75 |     |       |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Elektrosaldatrice            | op             |       |       |        |  |      |     | 37    | 90  | 3330  |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Gazogjen                     | op             |       |       |        |  |      |     | 16    | 70  | 1120  |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Tranxhë elektrike            | op             |       |       |        |  |      |     | 9     | 30  | 270   |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Trapano elektrik             | op             |       |       |        |  |      |     | 5     | 90  | 450   |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Vinc                         | op             |       |       |        |  |      |     | 10    | 50  | 500   |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Aksesor (detale metalike)    | kg             |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 90    | 101   | 9091.6  |        |       |       |        |
|         | Hekur profil                 | kg             |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 900   | 80    | 72000.0 |        |       |       |        |
|         | Hekur shirit                 | kg             |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 30    | 80    | 2400.0  |        |       |       |        |
|         | Elektroda                    | kg             |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 20    | 250   | 5000.0  |        |       |       |        |
|         | Karbit                       | kg             |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 10    | 100   | 1000.0  |        |       |       |        |
|         | Oksigjen                     | liter          |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 100   | 150   | 15000.0 |        |       |       |        |
|         | Shuma:                       |                |       |       | 26258  |  |      | 19  |       |     | 5670  |       |       | 104492  | 136438 | 10915 | 13644 | 160997 |
| 1.166/p | Dyer druri kashe dërrase     | m <sup>2</sup> |       |       |        |  |      |     |       |     |       |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Sp + p                       | op             | 7.5   | 150   | 1125   |  |      |     |       |     |       |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë           | 1125  | 0.167 | 188    |  |      |     |       |     |       |       |       |         |        |       |       |        |
|         | Energji elektrike            | kw             |       |       |        |  | 1.25 | 100 | 125   |     |       | 3.5   | 12    | 42.0    |        |       |       |        |
|         | Avull                        | ton            |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 0.05  | 450   | 22.5    |        |       |       |        |
|         | Lëndë e hollë pishe e stazh  | m <sup>3</sup> |       |       |        |  |      |     |       |     |       | 0.036 | 35000 | 1260.0  |        |       |       |        |

|          |                              |                |       |       |        |      |    |      |     |      |      |        |       |        |           |       |       |        |
|----------|------------------------------|----------------|-------|-------|--------|------|----|------|-----|------|------|--------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------|
|          | Lëndë e trashë pishe e stazh | m <sup>3</sup> |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 0.062  | 35000 | 2170.0 |           |       |       |        |
|          | Ngjitës GNS-2 (rutkali)      | kg             |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 0.34   | 750   | 255.0  |           |       |       |        |
|          | Ingjizina T 12/14            | copë           |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 1.2    | 450   | 540.0  |           |       |       |        |
|          | Gozhdë                       | kg             |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 0.1    | 100   | 10.0   |           |       |       |        |
|          | Brava                        | copë           |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 0.58   | 1000  | 580.0  |           |       |       |        |
|          | Vida druri                   | copë           |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 7      | 10    | 70.0   |           |       |       |        |
|          | Vaj lini                     | kg             |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 0.14   | 120   | 16.8   |           |       |       |        |
|          | Zumpara                      | m              |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 0.24   | 150   | 36.0   |           |       |       |        |
|          | Klorur amoni                 | kg             |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 0.003  | 140   | 0.4    |           |       |       |        |
|          | Grasëse elektrike            | op             |       |       |        |      |    | 0.42 | 150 | 63   |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Cirkular                     | op             |       |       |        |      |    | 0.41 | 120 | 49   |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Sharrë shirit                | op             |       |       |        |      |    | 0.5  | 130 | 65   |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Plan                         | op             |       |       |        |      |    | 0.45 | 120 | 54   |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Sumpatriqe                   | op             |       |       |        |      |    | 0.38 | 480 | 182  |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Trapon elektrik              | op             |       |       |        |      |    | 0.29 | 90  | 26   |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Shuma:                       |                |       |       | 1312.9 |      |    | 125  |     | 440  |      |        |       | 5003   | 6880      | 550   | 688   | 8119   |
| 1.182/p  | Dyer metalike                | ton            |       |       |        |      |    |      |     |      |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Sp + p                       | op             | 180   | 150   | 27000  |      |    |      |     |      |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë           | 27000 | 0.167 | 4509   |      |    |      |     |      |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Energji elektrike            | kw             |       |       |        | 6.50 | 50 | 325  |     |      |      | 3.5    | 12    | 42     |           |       |       |        |
|          | Elektrosaldatrice            | op             |       |       |        |      |    |      | 37  | 90   | 3330 |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Gazogjen                     | op             |       |       |        |      |    |      | 16  | 70   | 1120 |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Tranxhë elektrike            | op             |       |       |        |      |    |      | 9   | 200  | 1800 |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Trapano elektrik             | op             |       |       |        |      |    |      | 10  | 90   | 900  |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Vinë                         | op             |       |       |        |      |    |      | 10  | 50   | 500  |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Aksesor (detale metalike)    | kg             |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 250    | 101   | 25254  |           |       |       |        |
|          | Hekur profil                 | kg             |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 900    | 80    | 72000  |           |       |       |        |
|          | Hekur shirit                 | kg             |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 30     | 80    | 2400   |           |       |       |        |
|          | Elektroda                    | kg             |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 20     | 250   | 5000   |           |       |       |        |
|          | Karbit                       | kg             |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 10     | 100   | 1000   |           |       |       |        |
|          | Oksigjen                     | liter          |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 100    | 150   | 15000  |           |       |       |        |
|          | Shuma:                       |                |       |       | 31509  |      |    | 325  |     | 7650 |      |        |       | 120696 | 160180.31 | 12814 | 16018 | 189013 |
| 1.189/1p | Pllaka granili boje 25/25    | m <sup>2</sup> |       |       |        |      |    |      |     |      |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Sp + p                       | op             | 2.7   | 109   | 294.3  |      |    |      |     |      |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë           | 294.3 | 0.167 | 49     |      |    |      |     |      |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Cimento 42.5 R               | kg             |       |       |        | 0.06 | 17 | 1.0  |     |      |      | 11     | 11.5  | 126.5  |           |       |       |        |
|          | Cimento e bardhe 42.5 R      | kg             |       |       |        | 0.02 | 17 | 0.3  |     |      |      | 4      | 20    | 80.0   |           |       |       |        |
|          | Rërë e larë                  | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.14 | 17 | 2.4  |     |      |      | 0.015  | 917   | 13.8   |           |       |       |        |
|          | Granil guri i thyer 1-2-3mm  | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.06 | 17 | 1.0  |     |      |      | 0.008  | 636   | 5.1    |           |       |       |        |
|          | Boje cimentito               | kg             |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 0.201  | 150   | 30.2   |           |       |       |        |
|          | Energji elektrike            | kw             |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 1      | 12    | 12.0   |           |       |       |        |
|          | Të ndryshme 3%               |                |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 267.49 | 1     | 3%     | 8.0       |       |       |        |
|          | Shuma:                       |                |       |       | 343    |      |    | 5    |     |      |      |        |       | 276    | 624       | 50    | 62    | 736    |
| 1.190/1p | Pllaka granili boje 30/30    | m <sup>2</sup> |       |       |        |      |    |      |     |      |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Sp + p                       | op             | 2.7   | 109   | 294.3  |      |    |      |     |      |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%     | lekë           | 294.3 | 0.167 | 49     |      |    |      |     |      |      |        |       |        |           |       |       |        |
|          | Cimento 42.5 R               | kg             |       |       |        | 0.07 | 17 | 1.2  |     |      |      | 13.5   | 11.5  | 155.3  |           |       |       |        |
|          | Cimento e bardhe 42.5 R      | kg             |       |       |        | 0.02 | 17 | 0.3  |     |      |      | 4.2    | 20    | 84.0   |           |       |       |        |
|          | Rërë e larë                  | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.27 | 17 | 4.6  |     |      |      | 0.03   | 917   | 27.5   |           |       |       |        |
|          | Granil guri i thyer 1-2-3mm  | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.09 | 17 | 1.5  |     |      |      | 0.011  | 636   | 7.0    |           |       |       |        |
|          | Bojë cimentito               | kg             |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 0.25   | 150   | 37.5   |           |       |       |        |
|          | Energji elektrike            | kw             |       |       |        |      |    |      |     |      |      | 1      | 12    | 12.0   |           |       |       |        |



|          |                               |      |        |       |        |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|----------|-------------------------------|------|--------|-------|--------|------|----|------|--|--|--|--------|-------|-------|------|------|-----|------|------|
|          | Të ndryshme 3%                |      |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 323.25 | 3%    | 9.7   |      |      |     |      |      |
|          | Shuma:                        |      |        |       | 343    |      |    | 8    |  |  |  |        |       | 333   | 684  | 55   | 68  | 807  |      |
| 1.188/1p | Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 | m²   |        |       |        |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Sp + p                        | op   | 2.7    | 109   | 294.3  |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%      | lekë | 294.3  | 0.167 | 49     |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Cimento 42.5 R                | kg   |        |       |        | 0.07 | 17 | 1.2  |  |  |  | 9.5    | 11.5  | 109.3 |      |      |     |      |      |
|          | Cimento e bardhe 42.5 R       | kg   |        |       |        | 0.02 | 17 | 0.3  |  |  |  | 7.3    | 20    | 146.0 |      |      |     |      |      |
|          | Rërë e larë                   | m³   |        |       |        | 0.27 | 17 | 4.6  |  |  |  | 0.005  | 917   | 4.6   |      |      |     |      |      |
|          | Granil guri i thyer 1-2-3mm   | m³   |        |       |        | 0.09 | 17 | 1.5  |  |  |  | 0.032  | 636   | 20.4  |      |      |     |      |      |
|          | Boje cimentito                | kg   |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 0.25   | 150   | 37.5  |      |      |     |      |      |
|          | Energji elektrike             | kw   |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 1      | 12    | 12.0  |      |      |     |      |      |
|          | Të ndryshme 3%                |      |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 329.69 |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Shuma:                        |      |        |       | 343    |      |    | 8    |  |  |  | 8      | 70%   | 230.8 | 560  | 912  | 73  | 91   | 1076 |
| 1.192/1p | Pllaka mozaik boje 40/40      | m²   |        |       |        |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Sp + p                        | op   | 6.7    | 109   | 730.3  |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%      | lekë | 730.3  | 0.167 | 122    |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Cimento 42.5 R                | kg   |        |       |        | 0.07 | 17 | 1.2  |  |  |  | 12     | 11.5  | 138.0 |      |      |     |      |      |
|          | Cimento e bardhë 42.5 R       | kg   |        |       |        | 0.02 | 17 | 0.3  |  |  |  | 3      | 20    | 60.0  |      |      |     |      |      |
|          | Rërë e larë                   | m³   |        |       |        | 0.27 | 17 | 4.6  |  |  |  | 0.015  | 917   | 13.8  |      |      |     |      |      |
|          | Granil guri i thyer 1-2-3mm   | m³   |        |       |        | 0.09 | 17 | 1.5  |  |  |  | 0.01   | 636   | 6.4   |      |      |     |      |      |
|          | Boje cimentito                | kg   |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 0.1    | 150   | 15.0  |      |      |     |      |      |
|          | Copa mermeri pllake           | m2   |        |       |        | 0.28 | 17 | 4.8  |  |  |  | 0.7    | 750   | 525.0 |      |      |     |      |      |
|          | Energji elektrike             | kw   |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 1      | 12    | 12.0  |      |      |     |      |      |
|          | Të ndryshme 3%                |      |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 245.11 |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Shuma:                        |      |        |       | 852    |      |    | 12   |  |  |  | 4      | 3%    | 7.4   | 777  | 1642 | 131 | 164  | 1938 |
| 1.201/1p | Pllakë mermeri 0.02-0.06m2    | m²   |        |       |        |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Sp + p                        | op   | 11.3   | 109   | 1231.7 |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%      | lekë | 1231.7 | 0.167 | 206    |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Energji elektrike             | kw   |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 34     | 12    | 408.0 |      |      |     |      |      |
|          | Blok mermeri                  | m³   |        |       |        | 0.70 | 20 | 14   |  |  |  | 0.05   | 12000 | 600.0 |      |      |     |      |      |
|          | Disqe diamanti                | lekë |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 600    | 20%   | 120.0 |      |      |     |      |      |
|          | Lama sharre                   | lekë |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 600    | 8%    | 48.0  |      |      |     |      |      |
|          | Materiale ndihmës             | lekë |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 600    | 3%    | 18.0  |      |      |     |      |      |
|          | Shuma:                        |      |        |       | 1437.4 |      |    | 14   |  |  |  |        |       | 1194  | 2645 | 212  | 265 | 3122 |      |
| 1.201/1p | Pllake mermeri 0.08-0.10m2    | m2   |        |       |        |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Sp + p                        | op   | 9.9    | 109   | 1079.1 |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%      | lekë | 1079.1 | 0.167 | 180    |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Energji elektrike             | kw   |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 34     | 12    | 408   |      |      |     |      |      |
|          | Blok mermeri                  | m3   |        |       |        | 0.70 | 20 | 14   |  |  |  | 0.05   | 12000 | 600   |      |      |     |      |      |
|          | Disqe diamanti                | lekë |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 600    | 15%   | 90    |      |      |     |      |      |
|          | Lama sharre                   | lekë |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 600    | 6%    | 36    |      |      |     |      |      |
|          | Materiale ndihmes             | lekë |        |       |        |      |    |      |  |  |  | 600    | 3%    | 18    |      |      |     |      |      |
|          | Shuma:                        |      |        |       | 1259.3 |      |    | 14   |  |  |  |        |       | 1152  | 2425 | 194  | 243 | 2862 |      |
| 1.32/p   | Prodh tuba b/a Ø 700 t=10     | M    |        |       |        |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Sp + p                        | op   | 3.8    | 150   | 570    |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%      | lekë | 570    | 0.167 | 95     |      |    |      |  |  |  |        |       |       |      |      |     |      |      |
|          | Cimento 32.5 N                | kg   |        |       |        | 0.30 | 17 | 5.1  |  |  |  | 59     | 8.7   | 513.3 |      |      |     |      |      |
|          | Rërë lavatrice                | m3   |        |       |        | 0.90 | 17 | 15.3 |  |  |  | 0.1    | 917   | 91.7  |      |      |     |      |      |

|               |                                   |          |      |       |        |      |    |       |      |     |      |      |     |        |      |     |     |      |
|---------------|-----------------------------------|----------|------|-------|--------|------|----|-------|------|-----|------|------|-----|--------|------|-----|-----|------|
|               | Zall lavatriçe                    | m3       |      |       |        | 1.26 | 17 | 21.42 |      |     |      | 0.14 | 524 | 73.3   |      |     |     |      |
|               | Hekur betoni                      | kg       |      |       |        | 0.10 | 17 | 1.7   |      |     |      | 22   | 85  | 1870.0 |      |     |     |      |
|               | Kallëp metalik                    | m2       |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 5    | 40  | 200.0  |      |     |     |      |
|               | Solar                             | kg       |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.74 | 20  | 14.8   |      |     |     |      |
|               | Mirëmbajtje Kallëpi 10%           | lekë     |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 200  | 10% | 20.0   |      |     |     |      |
|               | Betonjerë                         | op       |      |       |        |      |    |       | 0.17 | 150 | 26   |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Vinç                              | op       |      |       |        |      |    |       | 0.04 | 140 | 5.6  |      |     |        |      |     |     |      |
|               | <b>Shuma:</b>                     |          |      |       | 665    |      |    | 44    |      |     | 31   |      |     | 2783   | 3523 | 282 | 352 | 4157 |
| <b>1.33/p</b> | <b>Prodh tuba b/a Ø 800 t=10</b>  | <b>M</b> |      |       |        |      |    |       |      |     |      |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Sp + p                            | op       | 3.8  | 150   | 570    |      |    |       |      |     |      |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%          | lekë     | 570  | 0.167 | 95     |      |    |       |      |     |      |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Çimento 32.5 N                    | kg       |      |       |        | 0.33 | 17 | 5.6   |      |     |      | 65   | 8.7 | 565.5  |      |     |     |      |
|               | Rrë lavatriçe                     | m3       |      |       |        | 0.99 | 17 | 16.8  |      |     |      | 0.11 | 917 | 100.8  |      |     |     |      |
|               | Zall lavatriçe                    | m3       |      |       |        | 1.44 | 17 | 24.5  |      |     |      | 0.16 | 524 | 83.8   |      |     |     |      |
|               | Hekur betoni                      | kg       |      |       |        | 0.10 | 17 | 1.7   |      |     |      | 22   | 85  | 1870.0 |      |     |     |      |
|               | Kallëp metalik                    | m2       |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 5.6  | 40  | 224.0  |      |     |     |      |
|               | Solar                             | kg       |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.85 | 20  | 17.0   |      |     |     |      |
|               | Mirëmbajtje Kallëpi 10%           | lekë     |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 224  | 10% | 22.4   |      |     |     |      |
|               | Betonjerë                         | op       |      |       |        |      |    |       | 0.16 | 150 | 24   |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Vinç                              | op       |      |       |        |      |    |       | 0.0  | 140 | 5.6  |      |     |        |      |     |     |      |
|               | <b>Shuma:</b>                     |          |      |       | 665    |      |    | 49    |      |     | 30   |      |     | 2884   | 3627 | 290 | 363 | 4280 |
| <b>1.34/p</b> | <b>Prodh tuba b/a Ø 1000 t=10</b> | <b>M</b> |      |       |        |      |    |       |      |     |      |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Sp + p                            | op       | 4.6  | 150   | 690    |      |    |       |      |     |      |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%          | lekë     | 690  | 0.167 | 115    |      |    |       |      |     |      |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Çimento 32.5 N                    | kg       |      |       |        | 0.51 | 17 | 8.7   |      |     |      | 101  | 8.7 | 878.7  |      |     |     |      |
|               | Rrë lavatriçe                     | m3       |      |       |        | 1.62 | 17 | 27.5  |      |     |      | 0.18 | 917 | 165.0  |      |     |     |      |
|               | Zall lavatriçe                    | m3       |      |       |        | 2.16 | 17 | 36.7  |      |     |      | 0.24 | 524 | 125.7  |      |     |     |      |
|               | Hekur betoni                      | kg       |      |       |        | 0.14 | 17 | 2.4   |      |     |      | 27   | 85  | 2295.0 |      |     |     |      |
|               | Kallëp metalik                    | m2       |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 7    | 40  | 280.0  |      |     |     |      |
|               | Solar                             | kg       |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 1.05 | 20  | 21.0   |      |     |     |      |
|               | Mirëmbajtje Kallëpi 10%           | lekë     |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 280  | 10% | 28.0   |      |     |     |      |
|               | Betonjerë                         | op       |      |       |        |      |    |       | 0.27 | 150 | 40.5 |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Vinç                              | op       |      |       |        |      |    |       | 0.06 | 140 | 8.4  |      |     |        |      |     |     |      |
|               | <b>Shuma:</b>                     |          |      |       | 805    |      |    | 75    |      |     | 49   |      |     | 3793   | 4723 | 378 | 472 | 5573 |
| <b>1.35/p</b> | <b>Prodh tuba b/a Ø 1200 t=12</b> | <b>M</b> |      |       |        |      |    |       |      |     |      |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Sp + p                            | op       | 5.8  | 150   | 870    |      |    |       |      |     |      |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%          | lekë     | 870  | 0.167 | 145    |      |    |       |      |     |      |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Çimento 32.5 N                    | kg       |      |       |        | 0.73 | 17 | 12.4  |      |     |      | 146  | 8.7 | 1270.2 |      |     |     |      |
|               | Rrë lavatriçe                     | m3       |      |       |        | 2.25 | 17 | 38.3  |      |     |      | 0.25 | 917 | 229.2  |      |     |     |      |
|               | Zall lavatriçe                    | m3       |      |       |        | 3.24 | 17 | 55.1  |      |     |      | 0.35 | 524 | 183.4  |      |     |     |      |
|               | Hekur betoni                      | kg       |      |       |        | 0.19 | 17 | 3.2   |      |     |      | 38   | 85  | 3230.0 |      |     |     |      |
|               | Kallëp metalik                    | m2       |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 8.3  | 40  | 332.0  |      |     |     |      |
|               | Solar                             | kg       |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 1.3  | 20  | 26.0   |      |     |     |      |
|               | Mirëmbajtje Kallëpi 10%           | lekë     |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 332  | 10% | 33.2   |      |     |     |      |
|               | Betonjerë                         | op       |      |       |        |      |    |       | 0.39 | 150 | 58.5 |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Vinç                              | op       |      |       |        |      |    |       | 0.09 | 140 | 12.6 |      |     |        |      |     |     |      |
|               | <b>Shuma:</b>                     |          |      |       | 1015.3 |      |    | 109   |      |     | 71   |      |     | 5304   | 6499 | 520 | 650 | 7669 |
| <b>1.36/p</b> | <b>Prodh tuba b/a Ø 1500 t=14</b> | <b>M</b> |      |       |        |      |    |       |      |     |      |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Sp + p                            | op       | 9    | 150   | 1350   |      |    |       |      |     |      |      |     |        |      |     |     |      |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%          | lekë     | 1350 | 0.167 | 225    |      |    |       |      |     |      |      |     |        |      |     |     |      |





Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|        |                                                          |      |      |       |        |       |    |      |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|--------|----------------------------------------------------------|------|------|-------|--------|-------|----|------|-----|------|-----|-------|------|--------|------|-----|-----|-------|
|        | Cimento 32.5 N                                           | kg   |      |       |        | 1.06  | 17 | 18   |     |      |     | 212   | 8.7  | 1844.4 |      |     |     |       |
|        | Rrë lavatrice                                            | m3   |      |       |        | 3.24  | 17 | 55   |     |      |     | 0.36  | 917  | 330.0  |      |     |     |       |
|        | Zall lavatrice                                           | m3   |      |       |        | 4.59  | 17 | 78   |     |      |     | 0.51  | 524  | 267.2  |      |     |     |       |
|        | Hekur betoni                                             | kg   |      |       |        | 0.26  | 17 | 4    |     |      |     | 52    | 85   | 4420.0 |      |     |     |       |
|        | Kallëp metalik                                           | m2   |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 10.3  | 40   | 412.0  |      |     |     |       |
|        | Solar                                                    | kg   |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 1.6   | 20   | 32.0   |      |     |     |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                  | lekë |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 412   | 10%  | 41.2   |      |     |     |       |
|        | Betonjerë                                                | op   |      |       |        |       |    | 0.39 | 150 | 59   |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Vinç                                                     | op   |      |       |        |       |    | 0.09 | 140 | 12.6 |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Shuma:                                                   |      |      |       | 1575.5 |       |    | 156  |     |      | 71  |       |      | 7347   | 9149 | 732 | 915 | 10796 |
| 1.48/p | Prodhim soletone b/a C-16/20 për ura                     | m3   |      |       |        |       |    |      |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Sp + p                                                   | op   | 8.6  | 150   | 1290   |       |    |      |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 1290 | 0.167 | 215    |       |    |      |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Beton C-16/20                                            | m3   |      |       |        | 12.24 | 17 | 208  |     |      |     | 1.02  | 5147 | 5249.8 |      |     |     |       |
|        | Vibrator                                                 | op   |      |       |        |       |    | 0.92 | 50  | 46   |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Vinç                                                     | op   |      |       |        |       |    | 0.6  | 140 | 84   |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Kallëp inventar                                          | m2   |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 2.7   | 40   | 108.0  |      |     |     |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                  | lekë |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 108   | 10%  | 10.8   |      |     |     |       |
|        | Gozhdë                                                   | kg   |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 0.015 | 100  | 1.5    |      |     |     |       |
|        | Solar                                                    | kg   |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 0.4   | 20   | 8.0    |      |     |     |       |
|        | Shuma:                                                   |      |      |       | 1505.4 |       |    | 208  |     |      | 130 |       |      | 5378   | 7222 | 578 | 722 | 8522  |
| 1.49/p | Prodhim pilota b/a C-16/20 për ura                       | m3   |      |       |        |       |    |      |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Sp + p                                                   | op   | 9.9  | 150   | 1485   |       |    |      |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 1485 | 0.167 | 248    |       |    |      |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Beton C-16/20                                            | m3   |      |       |        | 12.24 | 17 | 208  |     |      |     | 1.02  | 5147 | 5249.8 |      |     |     |       |
|        | Vibrator                                                 | op   |      |       |        |       |    | 0.92 | 50  | 46   |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Vinç                                                     | op   |      |       |        |       |    | 0.6  | 140 | 84   |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Kallëp inventar                                          | m2   |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 4     | 40   | 160.0  |      |     |     |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                  | lekë |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 160   | 10%  | 16.0   |      |     |     |       |
|        | Gozhdë                                                   | kg   |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 0.02  | 100  | 2.0    |      |     |     |       |
|        | Solar                                                    | kg   |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 0.6   | 20   | 12.0   |      |     |     |       |
|        | Shuma:                                                   |      |      |       | 1733   |       |    | 208  |     |      | 130 |       |      | 5440   | 7511 | 601 | 751 | 8863  |
| 1.50/p | Prodhim lugje e pila b/a C-16/20                         | m³   |      |       |        |       |    |      |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Sp + p                                                   | op   | 18.3 | 150   | 2745   |       |    |      |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 2745 | 0.167 | 458    |       |    |      |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Transport                                                | t/km |      |       |        | 12.24 | 17 | 208  |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Beton C-16/20                                            | m³   |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 1.02  | 5147 | 5250   |      |     |     |       |
|        | Vibrator                                                 | op   |      |       |        |       |    | 1.3  | 50  | 65   |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Vinç                                                     | op   |      |       |        |       |    | 0.6  | 140 | 84   |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Kallëp inventar                                          | m²   |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 9     | 40   | 360    |      |     |     |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                  | lekë |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 360   | 10%  | 36     |      |     |     |       |
|        | Gozhdë                                                   | kg   |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 0.05  | 100  | 5      |      |     |     |       |
|        | Solar                                                    | kg   |      |       |        |       |    |      |     |      |     | 1.4   | 20   | 28     |      |     |     |       |
|        | Shuma:                                                   |      |      |       | 3203.4 |       |    | 208  |     |      | 149 |       |      | 5679   | 9239 | 739 | 924 | 10902 |
| 1.51/p | Prodhim mbajtëse e bazamente lugje b/a C-16/20 parabolik | m³   |      |       |        |       |    |      |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Sp + p                                                   | op   | 26.5 | 150   | 3975   |       |    |      |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 3975 | 0.167 | 664    |       |    |      |     |      |     |       |      |        |      |     |     |       |
|        | Beton C-16/20                                            | m³   |      |       |        | 12.24 | 17 | 208  |     |      |     | 1.02  | 5147 | 5250   |      |     |     |       |
|        | Vibrator                                                 | op   |      |       |        |       |    | 1.3  | 50  | 65   |     |       |      |        |      |     |     |       |

|        |                                                  |                |      |       |        |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|--------|-------|-----|------|-------|--|
|        | Vinc                                             | op             |      |       |        |       |     | 0.6 | 140 | 84  |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Kallëp inventar                                  | m <sup>2</sup> |      |       |        |       |     |     |     |     | 14.5 | 40   | 580    |       |     |      |       |  |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                          | lekë           |      |       |        |       |     |     |     |     | 580  | 10%  | 58     |       |     |      |       |  |
|        | Gozhdë                                           | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 0.07 | 100  | 7      |       |     |      |       |  |
|        | Solar                                            | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 2.2  | 20   | 44     |       |     |      |       |  |
|        | Shuma:                                           |                |      |       | 4638.8 |       | 208 |     |     | 149 |      |      | 5939   | 10935 | 875 | 1093 | 12903 |  |
| 1.52/p | Prodhim luge b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 100 | copë           |      |       |        |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Sp + p                                           | op             | 6.5  | 150   | 975    |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë           | 975  | 0.167 | 163    |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Beton C-37/45                                    | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17  | 208 |     |     | 0.19 | 8178 | 1553.8 |       |     |      |       |  |
|        | Hekur Ø 4mm                                      | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 5.5  | 92   | 506.0  |       |     |      |       |  |
|        | Hekur Ø 6mm                                      | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 2.2  | 85   | 187.0  |       |     |      |       |  |
|        | Solar                                            | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 1.8  | 20   | 36.0   |       |     |      |       |  |
|        | Avull                                            | ton            |      |       |        |       |     |     |     |     | 0.15 | 450  | 67.5   |       |     |      |       |  |
|        | Energji elektrike                                | kw             |      |       |        |       |     |     |     |     | 6.5  | 12   | 78.0   |       |     |      |       |  |
|        | Shuma:                                           |                |      |       | 1137.8 |       | 208 |     |     |     |      |      | 2428   | 3774  | 302 | 377  | 4454  |  |
| 1.53/p | Prodhim luge b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 150 | copë           |      |       |        |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Sp + p                                           | op             | 7.3  | 150   | 1095   |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë           | 1095 | 0.167 | 183    |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Beton C-37/45                                    | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17  | 208 |     |     | 0.23 | 8178 | 1881.0 |       |     |      |       |  |
|        | Hekur Ø 4mm                                      | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 6.5  | 92   | 598.0  |       |     |      |       |  |
|        | Hekur Ø 6mm                                      | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 2.2  | 85   | 187.0  |       |     |      |       |  |
|        | Solar                                            | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 2.2  | 20   | 44.0   |       |     |      |       |  |
|        | Avull                                            | ton            |      |       |        |       |     |     |     |     | 0.18 | 450  | 81.0   |       |     |      |       |  |
|        | Energji elektrike                                | kw             |      |       |        |       |     |     |     |     | 6.5  | 12   | 78.0   |       |     |      |       |  |
|        | Shuma:                                           |                |      |       | 1277.9 |       | 208 |     |     |     |      |      | 2869   | 4355  | 348 | 435  | 5139  |  |
| 1.54/p | Prodhim luge b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 280 | copë           |      |       |        |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Sp + p                                           | op             | 8.1  | 150   | 1215   |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë           | 1215 | 0.167 | 203    |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Beton C-37/45                                    | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17  | 208 |     |     | 0.31 | 8178 | 2535.2 |       |     |      |       |  |
|        | Hekur Ø 4mm                                      | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 8.2  | 92   | 754.4  |       |     |      |       |  |
|        | Hekur Ø 6mm                                      | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 3.2  | 85   | 272.0  |       |     |      |       |  |
|        | Solar                                            | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 3    | 20   | 60.0   |       |     |      |       |  |
|        | Avull                                            | ton            |      |       |        |       |     |     |     |     | 0.25 | 450  | 112.5  |       |     |      |       |  |
|        | Energji elektrike                                | kw             |      |       |        |       |     |     |     |     | 6.5  | 12   | 78.0   |       |     |      |       |  |
|        | Shuma:                                           |                |      |       | 1417.9 |       | 208 |     |     |     |      |      | 3812   | 5438  | 435 | 544  | 6417  |  |
| 1.55/p | Prodhim luge b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 450 | copë           |      |       |        |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Sp + p                                           | op             | 8.5  | 150   | 1275   |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë           | 1275 | 0.167 | 213    |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Beton C-37/45                                    | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17  | 208 |     |     | 0.45 | 8178 | 3680.1 |       |     |      |       |  |
|        | Hekur Ø 4mm                                      | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 15.2 | 92   | 1398.4 |       |     |      |       |  |
|        | Hekur Ø 6mm                                      | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 5.9  | 85   | 501.5  |       |     |      |       |  |
|        | Solar                                            | kg             |      |       |        |       |     |     |     |     | 3.7  | 20   | 74.0   |       |     |      |       |  |
|        | Avull                                            | ton            |      |       |        |       |     |     |     |     | 0.36 | 450  | 162.0  |       |     |      |       |  |
|        | Energji elektrike                                | kw             |      |       |        |       |     |     |     |     | 7    | 12   | 84.0   |       |     |      |       |  |
|        | Shuma:                                           |                |      |       | 1487.9 |       | 208 |     |     |     |      |      | 5900   | 7596  | 608 | 760  | 8963  |  |
| 1.56/p | Prodhim luge b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 600 | copë           |      |       |        |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Sp + p                                           | op             | 11   | 150   | 1650   |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë           | 1650 | 0.167 | 276    |       |     |     |     |     |      |      |        |       |     |      |       |  |



|        |                                                           |                |      |       |        |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |     |      |       |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------|------|-------|--------|-------|----|-----|------|------|-----|------|------|--------|-------|-----|------|-------|
|        | Beton C-37/45                                             | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |     | 0.59 | 8178 | 4825   |       |     |      |       |
|        | Hekur Ø 4mm                                               | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 19.1 | 92   | 1757   |       |     |      |       |
|        | Hekur Ø 6mm                                               | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 5.9  | 85   | 502    |       |     |      |       |
|        | Solar                                                     | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 4.4  | 20   | 88     |       |     |      |       |
|        | Avull                                                     | ton            |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 0.47 | 450  | 212    |       |     |      |       |
|        | Energji elektrike                                         | kw             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 7    | 12   | 84     |       |     |      |       |
|        | Shuma:                                                    |                |      |       | 1925.6 |       |    | 208 |      |      |     |      |      | 7467   | 9601  | 768 | 960  | 11329 |
| 1.57/p | Prodhim elemente b/a C-16/20 për kaskada                  | m <sup>3</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Sp + p                                                    | op             | 28.6 | 150   | 4290   |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë           | 4290 | 0.167 | 716    |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Beton C-16/20                                             | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |     | 1.02 | 4979 | 5078.8 |       |     |      |       |
|        | Vibrator                                                  | op             |      |       |        |       |    |     | 1.3  | 50   | 65  |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Vinç                                                      | op             |      |       |        |       |    |     | 0.6  | 140  | 84  |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Kallëp inventar                                           | m <sup>2</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 16.7 | 60   | 1002.0 |       |     |      |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                   | lekë           |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 1002 | 10%  | 100.2  |       |     |      |       |
|        | Gozhdë                                                    | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 0.08 | 78   | 6.2    |       |     |      |       |
|        | Solar                                                     | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 2.5  | 20   | 50.0   |       |     |      |       |
|        | Shuma:                                                    |                |      |       | 5006.4 |       |    | 208 |      |      | 149 |      |      | 6237   | 11601 | 928 | 1160 | 13689 |
| 1.58/p | Prodhim elemente b/a C-16/20 për priza,hyrje dalje.       | m <sup>3</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Sp + p                                                    | op             | 19.6 | 150   | 2940   |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë           | 2940 | 0.167 | 491    |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Beton C-16/20                                             | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |     | 1.02 | 4979 | 5078.8 |       |     |      |       |
|        | Vibrator                                                  | op             |      |       |        |       |    |     | 1.3  | 50   | 65  |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Vinç                                                      | op             |      |       |        |       |    |     | 0.6  | 140  | 84  |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Kallëp inventar                                           | m <sup>2</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 9.5  | 60   | 570.0  |       |     |      |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                   | lekë           |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 570  | 10%  | 57.0   |       |     |      |       |
|        | Gozhdë                                                    | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 0.05 | 78   | 3.9    |       |     |      |       |
|        | Solar                                                     | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 1.5  | 20   | 30.0   |       |     |      |       |
|        | Shuma:                                                    |                |      |       | 3431   |       |    | 208 |      |      | 149 |      |      | 5740   | 9528  | 762 | 953  | 11243 |
| 1.59/p | Prodhim lugje të vegjël b/a C-16/20                       | m <sup>3</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Sp + p                                                    | op             | 22.1 | 150   | 3315   |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë           | 3315 | 0.167 | 554    |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Beton C-16/20                                             | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |     | 1.02 | 4979 | 5078.8 |       |     |      |       |
|        | Vibrator                                                  | op             |      |       |        |       |    |     | 1.3  | 50   | 65  |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Vinç                                                      | op             |      |       |        |       |    |     | 0.6  | 140  | 84  |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Kallëp inventar                                           | m <sup>2</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 2.9  | 40   | 116.0  |       |     |      |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                   | lekë           |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 116  | 10%  | 11.6   |       |     |      |       |
|        | Gozhdë                                                    | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 0.06 | 78   | 4.7    |       |     |      |       |
|        | Solar                                                     | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 1.8  | 20   | 36.0   |       |     |      |       |
|        | Shuma:                                                    |                |      |       | 3868.6 |       |    | 208 |      |      | 149 |      |      | 5247   | 9473  | 758 | 947  | 11178 |
| 1.60/p | Prodhim soleta b/a për ura dhe hekurudha C-16/20, HD = 2M | m <sup>3</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Sp + p                                                    | op             | 8.8  | 150   | 1320   |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë           | 1320 | 0.167 | 220    |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Beton C-16/20                                             | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |     | 1.02 | 4979 | 5078.8 |       |     |      |       |
|        | Vibrator                                                  | op             |      |       |        |       |    |     | 0.92 | 50   | 46  |      |      |        |       |     |      |       |
|        | AutoVinç                                                  | op             |      |       |        |       |    |     | 0.38 | 1400 | 532 |      |      |        |       |     |      |       |
|        | Kallëp inventar                                           | m <sup>2</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 2.9  | 60   | 174.0  |       |     |      |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                   | lekë           |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 174  | 10%  | 17.4   |       |     |      |       |
|        | Gozhdë                                                    | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 0.02 | 78   | 1.6    |       |     |      |       |

|               |                                                                   |                |      |       |               |       |            |     |      |            |      |      |             |             |     |     |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|---------------|-------|------------|-----|------|------------|------|------|-------------|-------------|-----|-----|--------------|
|               | Solar                                                             | kg             |      |       |               |       |            |     |      |            | 0.5  | 20   | 10.0        |             |     |     |              |
|               | <b>Shuma:</b>                                                     |                |      |       | <b>1540.4</b> |       | <b>208</b> |     |      | <b>578</b> |      |      | <b>5282</b> | <b>7608</b> | 609 | 761 | <b>8978</b>  |
| <b>1.61/p</b> | <b>Prodhim soleta b/a për ura dhe hekurudha C-20/25, HD=3~4M</b>  | <b>m3</b>      |      |       |               |       |            |     |      |            |      |      |             |             |     |     |              |
|               | Sp + p                                                            | op             | 8.2  | 150   | 1230          |       |            |     |      |            |      |      |             |             |     |     |              |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë           | 1230 | 0.167 | 205           |       |            |     |      |            |      |      |             |             |     |     |              |
|               | Beton C-20/25                                                     | m <sup>3</sup> |      |       |               | 12.24 | 17         | 208 |      |            | 1.02 | 5691 | 5805.0      |             |     |     |              |
|               | Vibrator                                                          | op             |      |       |               |       |            |     | 0.66 | 50         | 33   |      |             |             |     |     |              |
|               | AutoVinç                                                          | op             |      |       |               |       |            |     | 0.13 | 1400       | 182  |      |             |             |     |     |              |
|               | Kallëp inventar                                                   | m <sup>2</sup> |      |       |               |       |            |     |      |            |      | 4.9  | 60          | 294.0       |     |     |              |
|               | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                           | lekë           |      |       |               |       |            |     |      |            |      | 294  | 10%         | 29.4        |     |     |              |
|               | Gozhdë                                                            | kg             |      |       |               |       |            |     |      |            | 0.03 | 78   | 2.3         |             |     |     |              |
|               | Solar                                                             | kg             |      |       |               |       |            |     |      |            | 0.75 | 20   | 15.0        |             |     |     |              |
|               | <b>Shuma:</b>                                                     |                |      |       | <b>1435.4</b> |       | <b>208</b> |     |      | <b>215</b> |      |      | <b>6146</b> | <b>8004</b> | 640 | 800 | <b>9445</b>  |
| <b>1.62/p</b> | <b>Prodhim soleta b/a për ura dhe hekurudha C-20/25, HD=5~6M</b>  | <b>m3</b>      |      |       |               |       |            |     |      |            |      |      |             |             |     |     |              |
|               | Sp + p                                                            | op             | 7.9  | 150   | 1185          |       |            |     |      |            |      |      |             |             |     |     |              |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë           | 1185 | 0.167 | 198           |       |            |     |      |            |      |      |             |             |     |     |              |
|               | Beton C-20/25                                                     | m <sup>3</sup> |      |       |               | 12.24 | 17         | 208 |      |            | 1.02 | 5691 | 5805.0      |             |     |     |              |
|               | Vibrator                                                          | op             |      |       |               |       |            |     | 0.66 | 50         | 33   |      |             |             |     |     |              |
|               | AutoVinç                                                          | op             |      |       |               |       |            |     | 0.13 | 1400       | 182  |      |             |             |     |     |              |
|               | Kallëp inventar                                                   | m <sup>2</sup> |      |       |               |       |            |     |      |            |      | 4.5  | 60          | 270.0       |     |     |              |
|               | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                           | lekë           |      |       |               |       |            |     |      |            |      | 270  | 10%         | 27.0        |     |     |              |
|               | Gozhdë                                                            | kg             |      |       |               |       |            |     |      |            | 0.02 | 78   | 1.6         |             |     |     |              |
|               | Solar                                                             | kg             |      |       |               |       |            |     |      |            | 0.7  | 20   | 14.0        |             |     |     |              |
|               | <b>Shuma:</b>                                                     |                |      |       | <b>1382.9</b> |       | <b>208</b> |     |      | <b>215</b> |      |      | <b>6118</b> | <b>7923</b> | 634 | 792 | <b>9350</b>  |
| <b>1.63/p</b> | <b>Prodhim soleta b/a për ura dhe hekurudha C-25/30, HD=8~10M</b> | <b>m3</b>      |      |       |               |       |            |     |      |            |      |      |             |             |     |     |              |
|               | Sp + p                                                            | op             | 7.4  | 150   | 1110          |       |            |     |      |            |      |      |             |             |     |     |              |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë           | 1110 | 0.167 | 185           |       |            |     |      |            |      |      |             |             |     |     |              |
|               | Beton C-25/30                                                     | m <sup>3</sup> |      |       |               | 12.24 | 17         | 208 |      |            | 1.02 | 6512 | 6642        |             |     |     |              |
|               | Vibrator                                                          | op             |      |       |               |       |            |     | 0.66 | 50         | 33   |      |             |             |     |     |              |
|               | AutoVinç                                                          | op             |      |       |               |       |            |     | 0.13 | 1500       | 195  |      |             |             |     |     |              |
|               | Kallëp inventar                                                   | m <sup>2</sup> |      |       |               |       |            |     |      |            |      | 4.1  | 60          | 246         |     |     |              |
|               | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                           | lekë           |      |       |               |       |            |     |      |            |      | 246  | 10%         | 25          |     |     |              |
|               | Gozhdë                                                            | kg             |      |       |               |       |            |     |      |            | 0.02 | 78   | 2           |             |     |     |              |
|               | Solar                                                             | kg             |      |       |               |       |            |     |      |            | 0.6  | 20   | 12          |             |     |     |              |
|               | <b>Shuma:</b>                                                     |                |      |       | <b>1295.4</b> |       | <b>208</b> |     |      | <b>228</b> |      |      | <b>6926</b> | <b>8657</b> | 693 | 866 | <b>10216</b> |
| <b>1.64/p</b> | <b>Prodhim tombino kendrajtë b/a C-16/20 për hekurudha</b>        | <b>m3</b>      |      |       |               |       |            |     |      |            |      |      |             |             |     |     |              |
|               | Sp + p                                                            | op             | 18.5 | 150   | 2775          |       |            |     |      |            |      |      |             |             |     |     |              |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë           | 2775 | 0.167 | 463           |       |            |     |      |            |      |      |             |             |     |     |              |
|               | Beton C-16/20                                                     | m <sup>3</sup> |      |       |               | 12.24 | 17         | 208 |      |            | 1.02 | 5147 | 5249.8      |             |     |     |              |
|               | Vibrator                                                          | op             |      |       |               |       |            |     | 1.3  | 50         | 65   |      |             |             |     |     |              |
|               | AutoVinç                                                          | op             |      |       |               |       |            |     | 0.2  | 1500       | 300  |      |             |             |     |     |              |
|               | Kallëp inventar                                                   | m <sup>2</sup> |      |       |               |       |            |     |      |            |      | 9.5  | 60          | 570.0       |     |     |              |
|               | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                           | lekë           |      |       |               |       |            |     |      |            |      | 570  | 10%         | 57.0        |     |     |              |
|               | Gozhdë                                                            | kg             |      |       |               |       |            |     |      |            | 0.05 | 78   | 3.9         |             |     |     |              |
|               | Solar                                                             | kg             |      |       |               |       |            |     |      |            | 1.4  | 20   | 28.0        |             |     |     |              |
|               | <b>Shuma:</b>                                                     |                |      |       | <b>3238.4</b> |       | <b>208</b> |     |      | <b>365</b> |      |      | <b>8909</b> | <b>9720</b> | 778 | 972 | <b>11470</b> |



|        |                                                          |                |      |       |        |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|------|-------|--------|-------|----|-----|------|------|-----|------|------|--------|-------|------|------|-------|
| 1.65/p | Prodhim kollona e rama b/a C-16/20 për hekurudha         | m <sup>3</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Sp + p                                                   | op             | 10.1 | 150   | 1515   |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë           | 1515 | 0.167 | 253    |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Beton M 200                                              | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |     | 1.02 | 5147 | 5249.8 |       |      |      |       |
|        | Vibrator                                                 | op             |      |       |        |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | AutoVinç                                                 | op             |      |       |        |       |    |     | 1.2  | 50   | 60  |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Kallëp inventar                                          | m <sup>2</sup> |      |       |        |       |    |     | 0.13 | 1500 | 195 |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                  | lekë           |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 12.5 | 60   | 750.0  |       |      |      |       |
|        | Gozhdë                                                   | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 750  | 10%  | 75.0   |       |      |      |       |
|        | Solar                                                    | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 0.06 | 78   | 4.7    |       |      |      |       |
|        | Solar                                                    | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 1.9  | 20   | 38.0   |       |      |      |       |
|        | Shuma:                                                   |                |      |       | 1768   |       |    | 208 |      |      | 255 |      |      | 6118   | 8349  | 668  | 835  | 9851  |
| 1.66/p | Prodhim kollona e rama b/a M-300 për hekurudha           | m <sup>3</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Sp + p                                                   | op             | 10.1 | 150   | 150    |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë           | 150  | 0.167 | 25     |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Beton C-16/20                                            | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |     | 1.02 | 6727 | 6861   |       |      |      |       |
|        | Vibrator                                                 | op             |      |       |        |       |    |     | 0.92 | 50   | 46  |      |      |        |       |      |      |       |
|        | AutoVinç                                                 | op             |      |       |        |       |    |     | 0.13 | 1500 | 195 |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Kallëp inventar                                          | m <sup>2</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 5.4  | 60   | 324    |       |      |      |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                  | lekë           |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 324  | 10%  | 32     |       |      |      |       |
|        | Gozhdë                                                   | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 0.03 | 78   | 2      |       |      |      |       |
|        | Solar                                                    | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 0.8  | 20   | 16     |       |      |      |       |
|        | Shuma:                                                   |                |      |       | 175    |       |    | 208 |      |      | 241 |      |      | 7236   | 7860  | 629  | 786  | 9275  |
| 1.67/p | Prodhim trare " T " b/a C-20/25 me H.D = 7.5-10M për ura | m <sup>3</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Sp + p                                                   | op             | 32.3 | 150   | 4845   |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë           | 4845 | 0.167 | 809    |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Beton C-20/25                                            | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |     | 1.02 | 5943 | 6062   |       |      |      |       |
|        | Vibrator                                                 | op             |      |       |        |       |    |     | 1.2  | 50   | 60  |      |      |        |       |      |      |       |
|        | AutoVinç                                                 | op             |      |       |        |       |    |     | 0.13 | 1500 | 195 |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Kallëp inventar                                          | m <sup>2</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 12.5 | 40   | 500    |       |      |      |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                  | lekë           |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 500  | 10%  | 50     |       |      |      |       |
|        | Gozhdë                                                   | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 0.06 | 78   | 5      |       |      |      |       |
|        | Solar                                                    | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 1.9  | 20   | 38     |       |      |      |       |
|        | Shuma:                                                   |                |      |       | 5654.1 |       |    | 208 |      |      | 255 |      |      | 6654   | 12772 | 1022 | 1277 | 15071 |
| 1.68/p | Prodhim trare " T " b/a C-20/25 me H.D = 15-20M për ura  | m <sup>3</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Sp + p                                                   | op             | 32.3 | 150   | 4845   |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë           | 4845 | 0.167 | 809    |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Beton C-20/25                                            | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |     | 1.02 | 5943 | 6062   |       |      |      |       |
|        | Vibrator                                                 | op             |      |       |        |       |    |     | 1.4  | 50   | 70  |      |      |        |       |      |      |       |
|        | AutoVinç                                                 | op             |      |       |        |       |    |     | 0.18 | 1500 | 270 |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Kallëp inventar                                          | m <sup>2</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 12.5 | 40   | 500    |       |      |      |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                  | lekë           |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 500  | 10%  | 50     |       |      |      |       |
|        | Gozhdë                                                   | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 0.06 | 78   | 5      |       |      |      |       |
|        | Solar                                                    | kg             |      |       |        |       |    |     |      |      |     | 1.9  | 20   | 38     |       |      |      |       |
|        | Shuma:                                                   |                |      |       | 5654.1 |       |    | 208 |      |      | 340 |      |      | 6654   | 12857 | 1029 | 1286 | 15171 |
| 1.69/p | Prodhim trare " T " b/a C-25/30 me H.D = 15-20M për ura  | m <sup>3</sup> |      |       |        |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Sp + p                                                   | op             | 32.3 | 150   | 4845   |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë           | 4845 | 0.167 | 809    |       |    |     |      |      |     |      |      |        |       |      |      |       |
|        | Beton C-25/30                                            | m <sup>3</sup> |      |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |     | 1.02 | 6727 | 6861   |       |      |      |       |

|        |                                                                                 |                |       |       |        |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|
|        | Vibrator                                                                        | op             |       |       |        |       |     | 1.4  | 50   | 70   |       |      |       |       |      |      |       |
|        | AutoVinç                                                                        | op             |       |       |        |       |     | 0.18 | 1500 | 270  |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Kallëp inventar                                                                 | m <sup>2</sup> |       |       |        |       |     |      |      |      | 12.5  | 40   | 500   |       |      |      |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                                         | lekë           |       |       |        |       |     |      |      |      | 500   | 10%  | 50    |       |      |      |       |
|        | Gozhdë                                                                          | kg             |       |       |        |       |     |      |      |      | 0.06  | 78   | 5     |       |      |      |       |
|        | Solar                                                                           | kg             |       |       |        |       |     |      |      |      | 1.9   | 20   | 38    |       |      |      |       |
|        | <b>Shuma:</b>                                                                   |                |       |       | 5654.1 |       | 208 |      |      | 340  |       |      | 7454  | 13656 | 1092 | 1366 | 16114 |
| 1.70/p | <b>Prodhim trare " T " b/a C-25/30 me H.D &gt; 20 M për ura automobilistike</b> | m <sup>3</sup> |       |       |        |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Sp + p                                                                          | op             | 28.4  | 150   | 4260   |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                                        | lekë           | 4260  | 0.167 | 711    |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Beton C-25/30                                                                   | m <sup>3</sup> |       |       |        | 12.24 | 17  | 208  |      |      | 1.02  | 6727 | 6861  |       |      |      |       |
|        | Vibrator                                                                        | op             |       |       |        |       |     | 1.4  | 50   | 70   |       |      |       |       |      |      |       |
|        | AutoVinç                                                                        | op             |       |       |        |       |     | 0.26 | 1500 | 390  |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Kallëp inventar                                                                 | m <sup>2</sup> |       |       |        |       |     |      |      |      | 10.5  | 40   | 420   |       |      |      |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                                         | lekë           |       |       |        |       |     |      |      |      | 420   | 10%  | 42    |       |      |      |       |
|        | Gozhdë                                                                          | kg             |       |       |        |       |     |      |      |      | 0.05  | 78   | 4     |       |      |      |       |
|        | Solar                                                                           | kg             |       |       |        |       |     |      |      |      | 1.6   | 20   | 32    |       |      |      |       |
|        | <b>Shuma:</b>                                                                   |                |       |       | 4971.4 |       | 208 |      |      | 460  |       |      | 7359  | 12999 | 1040 | 1300 | 15339 |
| 1.71/p | <b>Prodhim trare " T " b/a C-25/30 me H.D &gt; 15 M për ura hekurudha</b>       | m <sup>3</sup> |       |       |        |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Sp + p                                                                          | op             | 20    | 150   | 3000   |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                                        | lekë           | 3000  | 0.167 | 501    |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Beton C-25/30                                                                   | m <sup>3</sup> |       |       |        | 12.24 | 17  | 208  |      |      | 1.02  | 6727 | 6861  |       |      |      |       |
|        | Vibrator                                                                        | op             |       |       |        |       |     | 1.35 | 50   | 67.5 |       |      |       |       |      |      |       |
|        | AutoVinç                                                                        | op             |       |       |        |       |     | 0.26 | 1500 | 390  |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Kallëp inventar                                                                 | m <sup>2</sup> |       |       |        |       |     |      |      |      | 6.5   | 40   | 260   |       |      |      |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                                         | lekë           |       |       |        |       |     |      |      |      | 260   | 10%  | 26    |       |      |      |       |
|        | Gozhdë                                                                          | kg             |       |       |        |       |     |      |      |      | 0.03  | 78   | 2     |       |      |      |       |
|        | Solar                                                                           | kg             |       |       |        |       |     |      |      |      | 1     | 20   | 20    |       |      |      |       |
|        | <b>Shuma:</b>                                                                   |                |       |       | 3501   |       | 208 |      |      | 458  |       |      | 7170  | 11336 | 907  | 1134 | 13377 |
| 1.72/p | <b>Prodhim pllaka betoni C-12/15 t = 5cm</b>                                    | m <sup>2</sup> |       |       |        |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Sp + p                                                                          | op             | 0.9   | 109   | 98.1   |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                                        | lekë           | 98.1  | 0.167 | 16     |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Beton C-12/15                                                                   | m <sup>3</sup> |       |       |        | 0.61  | 17  | 10   |      |      | 0.051 | 4641 | 236.7 |       |      |      |       |
|        | Kallëp inventar                                                                 | m <sup>2</sup> |       |       |        |       |     |      |      |      | 0.44  | 60   | 26.4  |       |      |      |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                                         | lekë           |       |       |        |       |     |      |      |      | 26.4  | 10%  | 2.6   |       |      |      |       |
|        | Solar                                                                           | kg             |       |       |        |       |     |      |      |      | 0.07  | 20   | 1.4   |       |      |      |       |
|        | <b>Shuma:</b>                                                                   |                |       |       | 114    |       | 10  |      |      |      |       |      | 267   | 392   | 31   | 39   | 463   |
| 1.73/p | <b>Prodhim pllaka betoni C-12/15 t = 10cm</b>                                   | m <sup>2</sup> |       |       |        |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Sp + p                                                                          | op             | 1.3   | 109   | 141.7  |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                                        | lekë           | 141.7 | 0.167 | 24     |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |
|        | Beton C-12/15                                                                   | m <sup>3</sup> |       |       |        | 1.22  | 17  | 21   |      |      | 0.102 | 4641 | 473.4 |       |      |      |       |
|        | Kallëp inventar                                                                 | m <sup>2</sup> |       |       |        |       |     |      |      |      | 0.61  | 60   | 60.0  |       |      |      |       |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                                         | lekë           |       |       |        |       |     |      |      |      | 60    | 10%  | 0.1   |       |      |      |       |
|        | Solar                                                                           | kg             |       |       |        |       |     |      |      |      | 0.09  | 20   | 20.0  |       |      |      |       |
|        | <b>Shuma:</b>                                                                   |                |       |       | 165    |       | 21  |      |      |      |       |      | 554   | 740   | 59   | 74   | 873   |
| 1.74/p | <b>Prodhim pllaka betoni C-12/15 t = 10cm 1x1m dhe 2x2m</b>                     | m <sup>3</sup> |       |       |        |       |     |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       |



|        |                                                            |                |        |       |        |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|-------|----|-----|------|------|------|-------|------|--------|------|-----|-----|------|
|        | Sp + p                                                     | op             | 10.5   | 109   | 1144.5 |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                   | lekë           | 1144.5 | 0.167 | 191    |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Beton C-12/15                                              | m3             |        |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |      | 1.02  | 4641 | 4734.1 |      |     |     |      |
|        | Vinç                                                       | op             |        |       |        |       |    |     | 0.6  | 80   | 48   |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Kallëp inventar                                            | m <sup>2</sup> |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 3.4   | 60   | 204.0  |      |     |     |      |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                    | lekë           |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 204   | 10%  | 20.4   |      |     |     |      |
|        | Solar                                                      | kg             |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 0.51  | 20   | 10.2   |      |     |     |      |
|        | Shuma:                                                     |                |        |       | 1335.6 |       |    | 208 |      |      | 48   |       |      | 4969   | 6560 | 525 | 656 | 7741 |
| 1.75/p | Prodhim pllaka betoni C-16/20 t = 3.5cm 0.4x0.6m           | m2             |        |       |        |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Sp + p                                                     | op             | 0.77   | 109   | 83.93  |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                   | lekë           | 83.93  | 0.167 | 14     |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Beton C-16/20                                              | m <sup>3</sup> |        |       |        | 0.43  | 17 | 7   |      |      |      | 0.036 | 4979 | 179.3  |      |     |     |      |
|        | Kallëp inventar                                            | m <sup>2</sup> |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 0.22  | 60   | 13.2   |      |     |     |      |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                    | lekë           |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 13.2  | 10%  | 1.3    |      |     |     |      |
|        | Solar                                                      | kg             |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 0.03  | 20   | 0.6    |      |     |     |      |
|        | Shuma:                                                     |                |        |       | 98     |       |    | 7   |      |      |      |       |      | 194    | 300  | 24  | 30  | 354  |
| 1.76/p | Prodhim blloqe betoni C-7/10 1x1x1m dhe 1x1x0.5m           | m3             |        |       |        |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Sp + p                                                     | op             | 7      | 109   | 763    |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                   | lekë           | 763    | 0.167 | 127    |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Beton C-7/10                                               | m <sup>3</sup> |        |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |      | 1.02  | 4386 | 4474.1 |      |     |     |      |
|        | Vibrator                                                   | op             |        |       |        |       |    |     | 0.75 | 80   | 60   |       |      |        |      |     |     |      |
|        | AutoVinç                                                   | op             |        |       |        |       |    |     | 0.6  | 1500 | 900  |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Kallëp inventar                                            | m <sup>2</sup> |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 4     | 60   | 240.0  |      |     |     |      |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                    | lekë           |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 240   | 10%  | 24.0   |      |     |     |      |
|        | Gozhdë                                                     | kg             |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 0.02  | 78   | 1.6    |      |     |     |      |
|        | Solar                                                      | kg             |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 0.6   | 20   | 12.0   |      |     |     |      |
|        | Shuma:                                                     |                |        |       | 890    |       |    | 208 |      |      | 960  |       |      | 4752   | 6810 | 545 | 681 | 8036 |
| 1.77/p | Prodhim blloqe betoni C-7/10 0.6x0.6x0.6m dhe 0.8x0.8x0.8m | m <sup>3</sup> |        |       |        |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Sp + p                                                     | op             | 8      | 109   | 872    |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                   | lekë           | 872    | 0.167 | 146    |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Beton C-7/10                                               | m <sup>3</sup> |        |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |      | 1.02  | 4386 | 4474.1 |      |     |     |      |
|        | Vibrator                                                   | op             |        |       |        |       |    |     | 0.75 | 50   | 37.5 |       |      |        |      |     |     |      |
|        | AutoVinç                                                   | op             |        |       |        |       |    |     | 0.6  | 1400 | 840  |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Kallëp inventar                                            | m <sup>2</sup> |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 5.8   | 60   | 348.0  |      |     |     |      |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                    | lekë           |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 348   | 10%  | 34.8   |      |     |     |      |
|        | Gozhdë                                                     | kg             |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 0.03  | 78   | 2.3    |      |     |     |      |
|        | Solar                                                      | kg             |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 0.9   | 20   | 18.0   |      |     |     |      |
|        | Shuma:                                                     |                |        |       | 1018   |       |    | 208 |      |      | 878  |       |      | 4877   | 6980 | 558 | 698 | 8237 |
| 1.78/p | Prodhim blloqe betoni C-7/10 0.4x0.4x0.4m dhe 0.5x0.5x0.5m | m3             |        |       |        |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Sp + p                                                     | op             | 9.5    | 109   | 1035.5 |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                   | lekë           | 1035.5 | 0.167 | 173    |       |    |     |      |      |      |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Beton C-7/10                                               | m <sup>3</sup> |        |       |        | 12.24 | 17 | 208 |      |      |      | 1.02  | 4386 | 4474.1 |      |     |     |      |
|        | Vibrator                                                   | op             |        |       |        |       |    |     | 0.75 | 50   | 37.5 |       |      |        |      |     |     |      |
|        | AutoVinç                                                   | op             |        |       |        |       |    |     | 0.6  | 1400 | 840  |       |      |        |      |     |     |      |
|        | Kallëp inventar                                            | m <sup>2</sup> |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 9     | 60   | 540.0  |      |     |     |      |
|        | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                    | lekë           |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 540   | 10%  | 54.0   |      |     |     |      |
|        | Gozhdë                                                     | kg             |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 0.05  | 78   | 3.9    |      |     |     |      |
|        | Solar                                                      | kg             |        |       |        |       |    |     |      |      |      | 1.4   | 20   | 28.0   |      |     |     |      |

|                         |                                                               |       |        |       |        |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|--------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------|
|                         | Shuma:                                                        |       |        |       | 1208.4 |       |       | 208   |      |      | 878   |        |       | 5100   | 7394      | 592   | 739   | 8725   |
| 1.79/p                  | Prodhim blloqe betoni C-7/10 Ø 40 - 60 cm                     | m3    |        |       |        |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Sp + p                                                        | op    | 13.3   | 109   | 1449.7 |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë  | 1449.7 | 0.167 | 242    |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Beton C-7/10                                                  | m³    |        |       |        | 12.24 | 17    | 208   |      |      |       | 1.02   | 4386  | 4474.1 |           |       |       |        |
|                         | Vibrator                                                      | op    |        |       |        |       |       | 0.75  | 50   | 37.5 |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | AutoVinç                                                      | op    |        |       |        |       |       | 0.6   | 1400 | 840  |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Kallëp inventar                                               | m²    |        |       |        |       |       |       |      |      | 8     | 40     | 320.0 |        |           |       |       |        |
|                         | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                       | lekë  |        |       |        |       |       |       |      |      | 320   | 10%    | 32.0  |        |           |       |       |        |
|                         | Gozhdë                                                        | kg    |        |       |        |       |       |       |      |      | 0.04  | 78     | 3.1   |        |           |       |       |        |
|                         | Solar                                                         | kg    |        |       |        |       |       |       |      |      | 1.2   | 20     | 24.0  |        |           |       |       |        |
|                         | Shuma:                                                        |       |        |       | 1691.8 |       |       | 208   |      |      | 878   |        |       | 4853   | 7631      | 610   | 763   | 9004   |
| 1.80/p                  | Prodhim blloqe betoni C-7/10 Ø 70 - 100 cm                    | m³    |        |       |        |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Sp + p                                                        | op    | 11.4   | 109   | 1242.6 |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë  | 1242.6 | 0.167 | 208    |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Beton C-7/10                                                  | m³    |        |       |        | 12.24 | 17    | 208   |      |      |       | 1.02   | 4386  | 4474   |           |       |       |        |
|                         | Vibrator                                                      | op    |        |       |        |       |       | 0.75  | 50   | 37.5 |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | AutoVinç                                                      | op    |        |       |        |       |       | 0.6   | 1400 | 840  |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Kallëp inventar                                               | m²    |        |       |        |       |       |       |      |      | 4.8   | 40     | 192   |        |           |       |       |        |
|                         | Mirëmbajtje Kallëpi 10%                                       | lekë  |        |       |        |       |       |       |      |      | 192   | 10%    | 19    |        |           |       |       |        |
|                         | Gozhdë                                                        | kg    |        |       |        |       |       |       |      |      | 0.03  | 78     | 2     |        |           |       |       |        |
|                         | Solar                                                         | kg    |        |       |        |       |       |       |      |      | 0.72  | 20     | 14    |        |           |       |       |        |
|                         | Shuma:                                                        |       |        |       | 1450.1 |       |       | 208   |      |      | 878   |        |       | 4702   | 7238      | 579   | 724   | 8541   |
| 1.85/p                  | Përgatitje detale metalike ne b/a                             | ton   |        |       |        |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Sp + p                                                        | op    | 187    | 150   | 28050  | 5.15  | 20    | 103   |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë  | 28050  | 0.167 | 4684   |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Hekur betoni                                                  | ton   |        |       |        |       |       |       |      |      | 0.24  | 85000  | 20400 |        |           |       |       |        |
|                         | Elektrosaldatrice                                             | op    |        |       |        |       |       | 35    | 70   | 2450 |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Gazogjen                                                      | op    |        |       |        |       |       | 10    | 800  | 8000 |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Oksigjen                                                      | liter |        |       |        |       |       |       |      |      | 100   | 150    | 15000 |        |           |       |       |        |
|                         | Tranxhë për llam e profile                                    | op    |        |       |        |       |       | 5     | 30   | 150  |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Elektroda                                                     | kg    |        |       |        |       |       |       |      |      | 28.0  | 250    | 7000  |        |           |       |       |        |
|                         | Karbit                                                        | kg    |        |       |        |       |       |       |      |      | 10.0  | 100    | 1000  |        |           |       |       |        |
|                         | Hekur profil e shirit                                         | ton   |        |       |        |       |       |       |      |      | 0.22  | 80000  | 17600 |        |           |       |       |        |
|                         | Llamarine d > 2 mm                                            | ton   |        |       |        |       |       |       |      |      | 0.51  | 65000  | 33150 |        |           |       |       |        |
|                         | Tuba celiku                                                   | ton   |        |       |        |       |       |       |      |      | 0.03  | 75000  | 2250  |        |           |       |       |        |
|                         | Bulona e dado                                                 | ton   |        |       |        |       |       |       |      |      | 0.03  | 120000 | 3600  |        |           |       |       |        |
|                         | Shuma:                                                        |       |        |       | 32734  |       |       | 103   |      |      | 10600 |        |       | 100000 | 143437.35 | 11475 | 14344 | 169256 |
| ANALIZA TEKNIKE TË REJA |                                                               |       |        |       |        |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
| 1.86/a                  | Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granit, Rërë dhe fier | ton   |        |       |        |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Sp + p                                                        |       |        |       |        |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Asisten 2                                                     | op    | 0.074  | 109   | 8.1    |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Impiantist 2                                                  | op    | 0.074  | 150   | 11.1   |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Fadromist 1                                                   | op    | 0.064  | 150   | 9.6    |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Shofer 1                                                      | op    | 0.064  | 150   | 9.6    |       |       |       |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |
|                         | Shtesë mbi pagë 65%                                           | lekë  | 38.366 | 0.65  | 25     | t/km  | çmimi | vlera |      |      |       |        |       |        |           |       |       |        |





Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|         |                                                                           |                |       |       |     |      |    |       |      |        |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|------|----|-------|------|--------|--------|--------|-----|-------|------|-----|-----|------|--|
|         | Granil                                                                    | m <sup>3</sup> |       |       |     | 29.3 | 17 | 498.1 |      |        |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Rërë                                                                      | m <sup>3</sup> |       |       |     | 13.1 | 17 | 222.7 |      |        |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Filer                                                                     | m <sup>3</sup> |       |       |     | 1.2  | 17 | 20.4  | t/h  | lekë/h | lekë/t |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | të ndryshme                                                               | lekë           |       |       |     | 10.0 | 17 | 170   |      |        |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Implanti                                                                  | op             |       |       |     |      |    |       | 0.85 | 7500   | 127.5  |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Fadrom                                                                    | op             |       |       |     |      |    |       | 0.85 | 3650   | 62.05  |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Grupi i gjeneratorit                                                      | op             |       |       |     |      |    |       | 0.85 | 820    | 13.94  |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Kamion                                                                    | op             |       |       |     |      |    |       | 0.85 | 1500   | 25.5   |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Granil 10/30                                                              | m <sup>3</sup> |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 0.3824 | 524 | 200   |      |     |     |      |  |
|         | Rërë 2/5                                                                  | m <sup>3</sup> |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 0.1611 | 687 | 111   |      |     |     |      |  |
|         | Filer                                                                     | m <sup>3</sup> |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 0.0333 | 687 | 23    |      |     |     |      |  |
|         | Solar                                                                     | kg             |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 6      | 20  | 120   |      |     |     |      |  |
|         | Bitum                                                                     | kg             |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 35     | 40  | 1,400 |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                                                                    |                |       |       | 63  |      |    | 911   |      |        | 229    |        |     | 1854  | 3057 | 245 | 306 | 3608 |  |
| 1.89/p  | Prodhim binder me "Fab"<br>18 T/ore, granil guri e Rërë<br>lavatriçe      | ton            |       |       |     |      |    |       |      |        |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Sp + p                                                                    | op             | 0.69  | 150   | 104 |      |    |       |      |        |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Shtesë mbi pagë 65%                                                       | lekë           | 103.5 | 0.650 | 67  |      |    |       |      |        |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Fabrikë asfaltobetoni 18T/h                                               | op             |       |       |     |      |    | 0.056 | 950  | 53.2   |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Kazan 10000l                                                              | op             |       |       |     |      |    | 0.111 | 70   | 7.8    |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Ushqyes mekanik                                                           | op             |       |       |     |      |    | 0.111 | 120  | 13.3   |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Transportier L-10m                                                        | op             |       |       |     |      |    | 0.111 | 75   | 8.3    |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Elektropompe tymthithëse<br>10kw                                          | op             |       |       |     |      |    | 0.055 | 50   | 2.8    |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Ekskavator në ekonomi 0.25                                                | op             |       |       |     |      |    | 0.03  | 1730 | 57.1   |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Granil nga zalli i larë i thyer                                           | m <sup>3</sup> |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 0.36   | 636 | 232   |      |     |     |      |  |
|         | Rërë e larë                                                               | ton            |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 0.24   | 917 | 223   |      |     |     |      |  |
|         | Bitum                                                                     | kg             |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 49.00  | 40  | 1960  |      |     |     |      |  |
|         | Briket                                                                    | kg             |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 20.00  | 30  | 600   |      |     |     |      |  |
|         | Solar                                                                     | kg             |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 12.00  | 20  | 240   |      |     |     |      |  |
|         | Dru zjarri                                                                | kg             |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 2.65   | 3.1 | 8     |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                                                                    |                |       |       | 171 |      |    |       |      | 142    |        |        |     | 3263  | 3576 | 286 | 358 | 4220 |  |
| 1.89/1p | Prodhim binder me "Fab"<br>18 T/ore, granil zalli e Rërë<br>lavatriçe     | ton            |       |       |     |      |    |       |      |        |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Sp + p                                                                    | op             | 1.69  | 150   | 254 |      |    |       |      |        |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Shtesë mbi pagë 65%                                                       | lekë           | 253.5 | 0.650 | 165 |      |    |       |      |        |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Fabrikë asfaltobetoni 18T/h                                               | op             |       |       |     |      |    | 0.056 | 950  | 53.2   |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Kazan 10000l                                                              | op             |       |       |     |      |    | 0.111 | 70   | 7.77   |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Ushqyes mekanik                                                           | op             |       |       |     |      |    | 0.111 | 120  | 13.32  |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Transportier L-10m                                                        | op             |       |       |     |      |    | 0.111 | 75   | 8.325  |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Elektropompe tymthithëse<br>10kw                                          | op             |       |       |     |      |    | 0.055 | 50   | 2.75   |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Ekskavator në ekonomi 0.25                                                | op             |       |       |     |      |    | 0.03  | 1730 | 57.09  |        |        |     |       |      |     |     |      |  |
|         | Granil nga zalli i larë i thyer                                           | m <sup>3</sup> |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 0.37   | 636 | 234   |      |     |     |      |  |
|         | Rërë e larë                                                               | m <sup>3</sup> |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 0.25   | 917 | 225   |      |     |     |      |  |
|         | Bitum                                                                     | kg             |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 39.00  | 40  | 1560  |      |     |     |      |  |
|         | Briket                                                                    | kg             |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 20.00  | 30  | 600   |      |     |     |      |  |
|         | Solar                                                                     | kg             |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 12.00  | 20  | 240   |      |     |     |      |  |
|         | Dru zjarri                                                                | kg             |       |       |     |      |    |       |      |        |        | 2.65   | 3.1 | 8     |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                                                                    |                |       |       | 418 |      |    |       |      | 142    |        |        |     | 2866  | 3427 | 274 | 343 | 4044 |  |
| 1.93/p  | Prodhim asfaltobetoni,<br>"Fab" 18 T/ore, granil guri e<br>Rërë lavatriçe | ton            |       |       |     |      |    |       |      |        |        |        |     |       |      |     |     |      |  |

7109



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|        |                                                       |       |       |       |        |       |    |     |     |      |       |       |         |       |        |      |       |        |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|----|-----|-----|------|-------|-------|---------|-------|--------|------|-------|--------|
|        | Karbit                                                | kg    |       |       |        |       |    |     |     |      |       | 1     | 100     | 100   |        |      |       |        |
|        | Oksigjen                                              | liter |       |       |        |       |    |     |     |      |       | 10    | 150     | 1500  |        |      |       |        |
|        | Shuma:                                                |       |       |       | 8752.5 |       |    | 153 |     |      | 2387  |       |         | 85085 | 96378  | 7710 | 9638  | 113725 |
| 1.95/p | Përgatitje shtylla metalike T/larte, me saldım 220 KV | ton   |       |       |        |       |    |     |     |      |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Sp + p                                                | op    | 68    | 150   | 10200  |       |    |     |     |      |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë  | 10200 | 0.167 | 1703   |       |    |     |     |      |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Te ndryshme                                           | ton   |       |       |        | 5.1   | 30 | 153 |     |      |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Aparat gazogjeni                                      | op    |       |       |        |       |    | 1.5 | 800 | 1200 |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Trapano elektrike                                     | op    |       |       |        |       |    | 7   | 90  | 630  |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Saldatrice 24 kw e 500A                               | op    |       |       |        |       |    | 15  | 70  | 1050 |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Tranxhë e kombinuar                                   | op    |       |       |        |       |    | 4   | 50  | 200  |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Tranxhë llamarine 19 mm                               | op    |       |       |        |       |    | 3.3 | 50  | 165  |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Tokmak elektrik                                       | op    |       |       |        |       |    | 2   | 60  | 120  |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Vinç urë 5 T me manovrator                            | op    |       |       |        |       |    | 2.3 | 140 | 322  |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Vinç kulle 4-6 T me "                                 | op    |       |       |        |       |    | 2   | 150 | 300  |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Hekur profil                                          | kg    |       |       |        |       |    |     |     |      | 885   | 80    | 70800   |       |        |      |       |        |
|        | Hekur pllake                                          | kg    |       |       |        |       |    |     |     |      | 135   | 65    | 8775    |       |        |      |       |        |
|        | Hekur betoni                                          | kg    |       |       |        |       |    |     |     |      | 1     | 79    | 79      |       |        |      |       |        |
|        | Bullona e dadi deri 20cm                              | kg    |       |       |        |       |    |     |     |      | 1     | 120   | 120     |       |        |      |       |        |
|        | Elektroda                                             | kg    |       |       |        |       |    |     |     |      | 13    | 250   | 3250    |       |        |      |       |        |
|        | Karbit                                                | kg    |       |       |        |       |    |     |     |      | 1     | 100   | 100     |       |        |      |       |        |
|        | Oksigjen                                              | liter |       |       |        |       |    |     |     |      | 12    | 150   | 1800    |       |        |      |       |        |
|        | Shuma:                                                |       |       |       | 11903  |       |    | 153 |     |      | 3987  |       |         | 84924 | 100967 | 8077 | 10097 | 119142 |
| 1.96/p | Përgatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV | ton   |       |       |        |       |    |     |     |      |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Sp + p                                                | op    | 72    | 150   | 10800  |       |    |     |     |      |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë  | 10800 | 0.167 | 1804   |       |    |     |     |      |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Te ndryshme                                           | ton   |       |       |        | 5.1   | 30 | 153 |     |      |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Aparat gazogjeni                                      | op    |       |       |        |       |    | 1   | 800 | 800  |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Trapano elektrike                                     | op    |       |       |        |       |    | 3.6 | 90  | 324  |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Saldatrice 24 kw e 500A                               | op    |       |       |        |       |    | 0.6 | 70  | 42   |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Tranxhë e kombinuar                                   | op    |       |       |        |       |    | 11  | 50  | 550  |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Tranxhë llamarine 19 mm                               | op    |       |       |        |       |    | 1.5 | 50  | 75   |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Tokmak elektrik                                       | op    |       |       |        |       |    | 0.6 | 60  | 36   |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Vinç urë 5 T me manovrator                            | op    |       |       |        |       |    | 2.9 | 140 | 406  |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Vinç kulle 4-6 T me "                                 | op    |       |       |        |       |    | 1.2 | 150 | 180  |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Pjale + prese mekanike                                | op    |       |       |        |       |    | 4   | 80  | 320  |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Hekur profil                                          | kg    |       |       |        |       |    |     |     |      | 903   | 80    | 72240   |       |        |      |       |        |
|        | Hekur pllake                                          | kg    |       |       |        |       |    |     |     |      | 117   | 65    | 7605    |       |        |      |       |        |
|        | Hekur betoni                                          | kg    |       |       |        |       |    |     |     |      | 1     | 79    | 79      |       |        |      |       |        |
|        | Bullona e dadi deri 20cm                              | kg    |       |       |        |       |    |     |     |      | 50    | 120   | 6000    |       |        |      |       |        |
|        | Elektroda                                             | kg    |       |       |        |       |    |     |     |      | 4.5   | 250   | 1125    |       |        |      |       |        |
|        | Karbit                                                | kg    |       |       |        |       |    |     |     |      | 1     | 100   | 100     |       |        |      |       |        |
|        | Oksigjen                                              | liter |       |       |        |       |    |     |     |      | 12    | 150   | 1800    |       |        |      |       |        |
|        | Te ndryshme mbi materiste                             | lekë  |       |       |        |       |    |     |     |      | 88949 | 0.80% | 711.592 |       |        |      |       |        |
|        | Shuma:                                                |       |       |       | 12604  |       |    | 153 |     |      | 2733  |       |         | 89661 | 105150 | 8412 | 10515 | 124077 |
| 97-98  | Bazamente b/a për shtylla metalike T L                | m3    |       |       |        |       |    |     |     |      |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Sp + p                                                | op    | 12    | 150   | 1800   |       |    |     |     |      |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë  | 1800  | 0.167 | 301    |       |    |     |     |      |       |       |         |       |        |      |       |        |
|        | Beton C - 16/20                                       | m3    |       |       |        | 12.24 | 17 | 208 |     |      | 1.02  | 4979  | 5079    |       |        |      |       |        |

|                |                                                                   |            |       |       |               |       |            |            |                                              |             |      |         |              |               |      |       |  |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------------|-------|------------|------------|----------------------------------------------|-------------|------|---------|--------------|---------------|------|-------|--|---------------|
|                | Vinç çiap 5 ton                                                   | op         |       |       |               |       |            | 0.8        | 150                                          | 120         |      |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Vibrator thelesie                                                 | op         |       |       |               |       |            | 0.7        | 50                                           | 35          |      |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Kallëp inventar                                                   | m2         |       |       |               |       |            |            |                                              |             | 7    | 60      | 420          |               |      |       |  |               |
|                | Solar                                                             | kg         |       |       |               |       |            |            |                                              |             | 1.5  | 20      | 30           |               |      |       |  |               |
|                | Skele inventar                                                    | m2         |       |       |               |       |            |            |                                              |             | 2    | 50      | 100          |               |      |       |  |               |
|                | <b>Shuma:</b>                                                     |            |       |       | <b>2100.6</b> |       | <b>208</b> |            |                                              | <b>155</b>  |      |         | <b>5629</b>  | <b>8092</b>   | 647  | 809   |  | <b>9549</b>   |
| <b>1.99/p</b>  | <b>Kundrapesha b/a për shtylla metalike T L</b>                   | <b>m3</b>  |       |       |               |       |            |            |                                              |             |      |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Sp + p                                                            | op         | 12    | 150   | 1800          |       |            |            |                                              |             |      |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë       | 1800  | 0.167 | 301           |       |            |            |                                              |             |      |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Beton C - 16/20                                                   | m3         |       |       |               | 12.24 | 17         | 208        |                                              |             | 1.02 | 4979    | 5079         |               |      |       |  |               |
|                | Vinç çiap 5 ton                                                   | op         |       |       |               |       |            |            | 0.8                                          | 150         | 120  |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Vibrator thelesie                                                 | op         |       |       |               |       |            |            | 0.7                                          | 50          | 35   |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Kallëp inventar                                                   | m2         |       |       |               |       |            |            |                                              |             | 13   | 60      | 780          |               |      |       |  |               |
|                | Solar                                                             | kg         |       |       |               |       |            |            |                                              |             | 2    | 20      | 40           |               |      |       |  |               |
|                | Detale metalike                                                   | kg         |       |       |               |       |            |            |                                              |             | 17.5 | 143.437 | 2510         |               |      |       |  |               |
|                | <b>Shuma:</b>                                                     |            |       |       | <b>2100.6</b> |       | <b>208</b> |            |                                              | <b>155</b>  |      |         | <b>8409</b>  | <b>10873</b>  | 870  | 1087  |  | <b>12830</b>  |
| <b>1.101/p</b> | <b>Përgatitje traversa metalike TU dhe TM, për linja 04-10 KV</b> | <b>ton</b> |       |       |               |       |            | <b>V.O</b> | <b>T U = 04 - 5 KV &amp; 6 - 10 KV = T M</b> |             |      |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Sp + p                                                            | op         | 91    | 150   | 13650         |       |            |            |                                              |             |      |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë       | 13650 | 0.167 | 2280          |       |            |            |                                              |             |      |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Te ndryshme                                                       | ton        |       |       |               | 5.1   | 30         | 153        |                                              |             |      |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Aparat gazogjeni                                                  | op         |       |       |               |       |            |            | 3                                            | 800         | 2400 |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Trapano elektrike                                                 | op         |       |       |               |       |            |            | 2.5                                          | 90          | 225  |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Saldatrice 24 kw e 500A                                           | op         |       |       |               |       |            |            | 17                                           | 90          | 1530 |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Tranxhë e kombinuar                                               | op         |       |       |               |       |            |            | 3                                            | 50          | 150  |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Tranxhë llamarine 19 mm                                           | op         |       |       |               |       |            |            | 3                                            | 50          | 150  |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Prese mekanike                                                    | op         |       |       |               |       |            |            | 21                                           | 80          | 1680 |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Vinç urë 5 T me manovrator                                        | op         |       |       |               |       |            |            | 0.9                                          | 140         | 126  |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Vinç kulle 4-6 T me "                                             | op         |       |       |               |       |            |            | 1                                            | 150         | 150  |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Hekur profil                                                      | kg         |       |       |               |       |            |            |                                              |             |      | 816     | 80           | 65280         |      |       |  |               |
|                | Hekur pllake                                                      | kg         |       |       |               |       |            |            |                                              |             |      | 204     | 65           | 13260         |      |       |  |               |
|                | Elektroda                                                         | kg         |       |       |               |       |            |            |                                              |             |      | 20      | 250          | 5000          |      |       |  |               |
|                | Karbit                                                            | kg         |       |       |               |       |            |            |                                              |             |      | 1       | 100          | 100           |      |       |  |               |
|                | Oksigjen                                                          | liter      |       |       |               |       |            |            |                                              |             |      | 10      | 150          | 1500          |      |       |  |               |
|                | <b>Shuma:</b>                                                     |            |       |       | <b>15930</b>  |       | <b>153</b> |            |                                              | <b>6411</b> |      |         | <b>85140</b> | <b>107634</b> | 8611 | 10763 |  | <b>127008</b> |
| <b>1.101/1</b> | <b>Përgatitje traversa metalike T L, për linja 35 e 110 KV</b>    | <b>ton</b> |       |       |               |       |            |            |                                              |             |      |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Sp + p                                                            | op         | 81    | 150   | 12150         |       |            |            |                                              |             |      |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë       | 12150 | 0.167 | 2029          |       |            |            |                                              |             |      |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Te ndryshme                                                       | ton        |       |       |               | 5.1   | 30         | 153        |                                              |             |      |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Aparat gazogjeni                                                  | op         |       |       |               |       |            |            | 5                                            | 800         | 4000 |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Trapano elektrike                                                 | op         |       |       |               |       |            |            | 3                                            | 90          | 270  |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Saldatrice 24 kw e 500A                                           | op         |       |       |               |       |            |            | 15                                           | 70          | 1050 |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Tranxhë e kombinuar                                               | op         |       |       |               |       |            |            | 4                                            | 50          | 200  |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Tranxhë llamarine 19 mm                                           | op         |       |       |               |       |            |            | 1                                            | 50          | 50   |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Prese mekanike                                                    | op         |       |       |               |       |            |            | 2                                            | 80          | 160  |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Vinç urë 5 T me manovrator                                        | op         |       |       |               |       |            |            | 1                                            | 140         | 140  |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Vinç kulle 4-6 T me "                                             | op         |       |       |               |       |            |            | 1                                            | 150         | 150  |         |              |               |      |       |  |               |
|                | Hekur profil                                                      | kg         |       |       |               |       |            |            |                                              |             |      | 898     | 80           | 71840         |      |       |  |               |
|                | Hekur pllake                                                      | kg         |       |       |               |       |            |            |                                              |             |      | 122     | 65           | 7930          |      |       |  |               |
|                | Elektroda                                                         | kg         |       |       |               |       |            |            |                                              |             |      | 20      | 250          | 5000          |      |       |  |               |
|                | Karbit                                                            | kg         |       |       |               |       |            |            |                                              |             |      | 1       | 100          | 100           |      |       |  |               |



|         |                                                                     |       |       |       |       |     |    |     |     |      |      |     |       |        |        |      |      |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-----|-----|------|------|-----|-------|--------|--------|------|------|--------|
|         | Oksigjen                                                            | liter |       |       |       |     |    |     |     |      |      | 10  | 150   | 1500   |        |      | 1067 |        |
|         | Shuma:                                                              |       |       |       | 14179 |     |    | 153 |     |      | 6020 |     |       | 86370  | 106722 | 8538 | 2    | 125932 |
| 1.101/2 | Përgatitje konstrukcion<br>metalik për N/st 35 e 110<br>KV          | ton   |       |       |       |     |    |     |     |      |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Sp + p                                                              | op    | 66    | 150   | 9900  |     |    |     |     |      |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë  | 9900  | 0.167 | 1653  |     |    |     |     |      |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Te ndryshme                                                         | ton   |       |       |       | 5.1 | 30 | 153 |     |      |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Aparat gazogjeni                                                    | op    |       |       |       |     |    | 1   | 800 | 800  |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Trapano elektrike                                                   | op    |       |       |       |     |    | 2   | 90  | 180  |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Saldatrice 24 kw e 500A                                             | op    |       |       |       |     |    | 23  | 70  | 1610 |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Tranxhë e kombinuar                                                 | op    |       |       |       |     |    | 1   | 50  | 50   |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Tranxhë llamarine 19 mm                                             | op    |       |       |       |     |    | 1   | 50  | 50   |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Vinç urë 5 T me manovrator                                          | op    |       |       |       |     |    | 1   | 140 | 140  |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Vinç kulle 4-6 T me "                                               | op    |       |       |       |     |    | 1.5 | 150 | 225  |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Hekur profil                                                        | kg    |       |       |       |     |    |     |     |      | 918  | 80  | 73440 |        |        |      |      |        |
|         | Hekur pllake                                                        | kg    |       |       |       |     |    |     |     |      | 82   | 65  | 5330  |        |        |      |      |        |
|         | Hekur betoni                                                        | kg    |       |       |       |     |    |     |     |      | 21   | 79  | 1659  |        |        |      |      |        |
|         | Elektroda                                                           | kg    |       |       |       |     |    |     |     |      | 20   | 250 | 5000  |        |        |      |      |        |
|         | Karbit                                                              | kg    |       |       |       |     |    |     |     |      | 1    | 100 | 100   |        |        |      |      |        |
|         | Oksigjen                                                            | liter |       |       |       |     |    |     |     |      | 10   | 150 | 1500  |        |        |      |      |        |
|         | Shuma:                                                              |       |       |       | 11553 |     |    | 153 |     | 3055 |      |     | 87029 | 101790 | 8143   | 1017 | 9    | 120113 |
| 1.101/3 | Përgatitje konstrukcion<br>metalik për N/st 220 KV                  | ton   |       |       |       |     |    |     |     |      |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Sp + p                                                              | op    | 79    | 150   | 11850 |     |    |     |     |      |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë  | 11850 | 0.167 | 1979  |     |    |     |     |      |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Te ndryshme                                                         | ton   |       |       |       | 5.1 | 30 | 153 |     |      |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Aparat gazogjeni                                                    | op    |       |       |       |     |    | 1   | 800 | 800  |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Trapano elektrike                                                   | op    |       |       |       |     |    | 2   | 90  | 180  |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Saldatrice 24 kw e 500A                                             | op    |       |       |       |     |    | 23  | 70  | 1610 |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Tranxhë e kombinuar                                                 | op    |       |       |       |     |    | 1   | 50  | 50   |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Tranxhë llamarine 19 mm                                             | op    |       |       |       |     |    | 1   | 50  | 50   |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Vinç urë 5 T me manovrator                                          | op    |       |       |       |     |    | 1   | 140 | 140  |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Vinç kulle 4-6 T me "                                               | op    |       |       |       |     |    | 1.5 | 150 | 225  |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Hekur profil                                                        | kg    |       |       |       |     |    |     |     |      | 918  | 80  | 73440 |        |        |      |      |        |
|         | Hekur pllake                                                        | kg    |       |       |       |     |    |     |     |      | 102  | 65  | 6630  |        |        |      |      |        |
|         | Hekur betoni                                                        | kg    |       |       |       |     |    |     |     |      | 1    | 79  | 79    |        |        |      |      |        |
|         | Elektroda                                                           | kg    |       |       |       |     |    |     |     |      | 20   | 250 | 5000  |        |        |      |      |        |
|         | Karbit                                                              | kg    |       |       |       |     |    |     |     |      | 1    | 100 | 100   |        |        |      |      |        |
|         | Oksigjen                                                            | liter |       |       |       |     |    |     |     |      | 10   | 150 | 1500  |        |        |      |      |        |
|         | Shuma:                                                              |       |       |       | 13829 |     |    | 153 |     | 3055 |      |     | 86749 | 103786 | 8303   | 1037 | 9    | 122467 |
| 1.101/4 | Përgatitje konstrukcion<br>metalik për antena radio-<br>televizioni | ton   |       |       |       |     |    |     |     |      |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Sp + p                                                              | op    | 203   | 150   | 30450 |     |    |     |     |      |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë  | 30450 | 0.167 | 5085  |     |    |     |     |      |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Te ndryshme                                                         | ton   |       |       |       | 5.1 | 30 | 153 |     |      |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Aparat gazogjeni                                                    | op    |       |       |       |     |    | 1   | 800 | 800  |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Trapano elektrike                                                   | op    |       |       |       |     |    | 2   | 90  | 180  |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Saldatrice 24 kw e 500A                                             | op    |       |       |       |     |    | 23  | 70  | 1610 |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Tranxhë e kombinuar                                                 | op    |       |       |       |     |    | 1   | 50  | 50   |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Tranxhë llamarine 19 mm                                             | op    |       |       |       |     |    | 1   | 50  | 50   |      |     |       |        |        |      |      |        |
|         | Tokmak elektrik                                                     | op    |       |       |       |     |    | 0.8 | 60  | 48   |      |     |       |        |        |      |      |        |

|         |                                                           |       |       |       |       |     |    |     |     |       |     |     |       |        |      |  |      |        |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|--------|------|--|------|--------|
|         | Vinç urë 5 T me manovrator                                | op    |       |       |       |     |    | 0.9 | 140 | 126   |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Vinç kulle 4-6 T me "                                     | op    |       |       |       |     |    | 1.5 | 150 | 225   |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Hekur profil                                              | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 900 | 80  | 72000 |        |      |  |      |        |
|         | Hekur pllake                                              | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 118 | 65  | 7670  |        |      |  |      |        |
|         | Hekur betoni                                              | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 3   | 79  | 237   |        |      |  |      |        |
|         | Bulona e dadi                                             | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 0.5 | 120 | 60    |        |      |  |      |        |
|         | Elektroda                                                 | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 14  | 250 | 3500  |        |      |  |      |        |
|         | Karbit                                                    | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 1   | 100 | 100   |        |      |  |      |        |
|         | Oksigjen                                                  | liter |       |       |       |     |    |     |     |       | 10  | 150 | 1500  |        |      |  | 1238 |        |
|         | Shuma:                                                    |       |       |       | 35535 |     |    | 153 |     | 3089  |     |     | 85067 | 123844 | 9908 |  | 4    | 146136 |
| 1.101/5 | Përgatitje konstruksion metalik për centina tunelesh      | ton   |       |       |       |     |    |     |     |       |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Sp + p                                                    | op    | 90    | 150   | 13500 |     |    |     |     |       |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë  | 13500 | 0.167 | 2255  |     |    |     |     |       |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Te ndryshme                                               | ton   |       |       |       | 5.1 | 30 | 153 |     |       |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Aparat gazogjeni                                          | op    |       |       |       |     |    | 1.5 | 800 | 1200  |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Saldatrice 24 kw e 500A                                   | op    |       |       |       |     |    | 27  | 70  | 1890  |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Tranxhë e kombinuar                                       | op    |       |       |       |     |    | 3   | 50  | 150   |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Vinç urë 5 T me manovrator                                | op    |       |       |       |     |    | 1.4 | 140 | 196   |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Vinç kulle 4-6 T me "                                     | op    |       |       |       |     |    | 0.7 | 150 | 105   |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Hekur profil                                              | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 930 | 80  | 74400 |        |      |  |      |        |
|         | Hekur pllake                                              | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 90  | 65  | 5850  |        |      |  |      |        |
|         | Elektroda                                                 | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 30  | 250 | 7500  |        |      |  |      |        |
|         | Karbit                                                    | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 25  | 100 | 2500  |        |      |  |      |        |
|         | Oksigjen                                                  | liter |       |       |       |     |    |     |     |       | 25  | 150 | 3750  |        |      |  |      |        |
|         | Shuma:                                                    |       |       |       | 15755 |     |    | 153 |     | 3541  |     |     | 94000 | 113449 | 9076 |  | 1134 | 133869 |
| 1.101/6 | Përgatitje konstruksion metalik për shtylla teleferiku    | ton   |       |       |       |     |    |     |     |       |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Sp + p                                                    | op    | 142   | 150   | 21300 |     |    |     |     |       |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë  | 21300 | 0.167 | 3557  |     |    |     |     |       |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Te ndryshme                                               | ton   |       |       |       | 5.1 | 30 | 153 |     |       |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Aparat gazogjeni                                          | op    |       |       |       |     |    | 6   | 800 | 4800  |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Trapano elektrike                                         | op    |       |       |       |     |    | 15  | 90  | 1350  |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Saldatrice 24 kw e 500A                                   | op    |       |       |       |     |    | 58  | 70  | 4060  |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Tranxhë e kombinuar                                       | op    |       |       |       |     |    | 2   | 50  | 100   |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Tranxhë llamarine 19 mm                                   | op    |       |       |       |     |    | 2   | 50  | 100   |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Vinç urë 5 T me manovrator                                | op    |       |       |       |     |    | 4   | 140 | 560   |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Vinç kulle 4-6 T me "                                     | op    |       |       |       |     |    | 1.5 | 150 | 225   |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Hekur profil                                              | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 815 | 80  | 65200 |        |      |  |      |        |
|         | Hekur pllake                                              | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 205 | 65  | 13325 |        |      |  |      |        |
|         | Elektroda                                                 | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 21  | 250 | 5250  |        |      |  |      |        |
|         | Karbit                                                    | kg    |       |       |       |     |    |     |     |       | 1   | 100 | 100   |        |      |  |      |        |
|         | Oksigjen                                                  | liter |       |       |       |     |    |     |     |       | 10  | 150 | 1500  |        |      |  |      |        |
|         | Shuma:                                                    |       |       |       | 24857 |     |    | 153 |     | 11195 |     |     | 85375 | 121580 | 9726 |  | 1215 | 143465 |
| 1.101/7 | Përgatitje konstruksion tuba celiku për ngritje shtyllash | ton   |       |       |       |     |    |     |     |       |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Sp + p                                                    | op    | 77    | 150   | 11550 |     |    |     |     |       |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë  | 11550 | 0.167 | 1929  |     |    |     |     |       |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Te ndryshme                                               | ton   |       |       |       | 5.1 | 30 | 153 |     |       |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Aparat gazogjeni                                          | op    |       |       |       |     |    | 1   | 800 | 800   |     |     |       |        |      |  |      |        |
|         | Saldatrice 24 kw e 500A                                   | op    |       |       |       |     |    | 23  | 70  | 1610  |     |     |       |        |      |  |      |        |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|         |                                                                    |       |       |       |        |      |     |       |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|------|-----|-------|------|------|------|-------|-------|-----------|------|------|---|--------|
|         | Tranxhë llamarine 19 mm                                            | op    |       |       |        |      |     | 1     | 50   | 50   |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Vinç urë 5 T me manovrator                                         | op    |       |       |        |      |     | 1     | 140  | 140  |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Vinç kulle 4-6 T me "                                              | op    |       |       |        |      |     | 1     | 150  | 150  |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Tuba celiku                                                        | kg    |       |       |        |      |     |       |      |      | 964  | 80    | 77120 |           |      |      |   |        |
|         | Hekur pllake                                                       | kg    |       |       |        |      |     |       |      |      | 50   | 65    | 3250  |           |      |      |   |        |
|         | Bulona e dadi                                                      | kg    |       |       |        |      |     |       |      |      | 6    | 120   | 720   |           |      |      |   |        |
|         | Elektroda                                                          | kg    |       |       |        |      |     |       |      |      | 20   | 250   | 5000  |           |      |      |   |        |
|         | Karbit                                                             | kg    |       |       |        |      |     |       |      |      | 1    | 100   | 100   |           |      |      |   |        |
|         | Oksigjen                                                           | liter |       |       |        |      |     |       |      |      | 10   | 150   | 1500  |           |      |      |   |        |
|         | Shuma:                                                             |       |       |       | 13479  |      | 153 |       |      | 2750 |      |       | 87690 | 104071.85 | 8326 | 1040 | 7 | 122805 |
| 187/1p  | Prodhim argjile për betonet e diafragmes neH/Centrale              | m3    |       |       |        |      |     |       |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Sp + p                                                             | op    | 6     | 150   | 900    |      |     |       |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                           | lekë  | 900   | 0.167 | 150.3  |      |     |       |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Transport të ndryshme                                              | ton   |       |       |        | 20   | 20  | 400   |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Mulli me cekic                                                     | op    |       |       |        |      |     | 2.4   | 1250 | 3000 |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Argjile                                                            | m3    |       |       |        |      |     |       |      |      | 1    | 150.0 | 150   |           |      |      |   |        |
|         | Dru zjarri                                                         | m3    |       |       |        |      |     |       |      |      | 0.03 | 2500  | 75    |           |      |      |   |        |
|         | Shuma:                                                             |       |       |       | 1050.3 |      | 400 |       |      | 3000 |      |       | 225   | 4675      | 374  | 468  |   | 5517   |
| 188/p   | Prodhim ankera me hekur Ø të zakonshëm                             | ton   |       |       |        |      |     |       |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Sp + p                                                             | op    | 130   | 150   | 19500  |      |     |       |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                           | lekë  | 19500 | 0.167 | 3256.5 |      |     |       |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Transport të ndryshme                                              | ton   |       |       |        | 10.2 | 20  | 204   |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Forxhe kovaci                                                      | op    |       |       |        |      |     | 1.02  | 50   | 51   |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Eshke kovaci                                                       | kg    |       |       |        |      |     |       |      |      | 50   | 70    | 3500  |           |      |      |   |        |
|         | Hekur betoni Ø                                                     | ton   |       |       |        |      |     |       |      |      | 0.83 | 79000 | 65570 |           |      |      |   |        |
|         | Hekur për pykat (llamarine)                                        | ton   |       |       |        |      |     |       |      |      | 0.19 | 65000 | 12350 |           |      |      |   |        |
|         | Shuma:                                                             |       |       |       | 22757  |      | 204 |       |      | 51   |      |       | 81420 | 104432    | 8355 | 1044 | 3 | 123229 |
| 188/1   | Prodhim ankera me hekur Ø periodik                                 | ton   |       |       |        |      |     |       |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Sp + p                                                             | op    | 130   | 150   | 19500  |      |     |       |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                           | lekë  | 19500 | 0.167 | 3257   |      |     |       |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Transport të ndryshme                                              | ton   |       |       |        | 10.2 | 20  | 204   |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Forxhe kovaci                                                      | op    |       |       |        |      |     | 1.02  | 50   | 51   |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Eshke kovaci                                                       | kg    |       |       |        |      |     |       |      |      | 50   | 70    | 3500  |           |      |      |   |        |
|         | Hekur betoni Ø                                                     | ton   |       |       |        |      |     |       |      |      | 0.83 | 85000 | 70550 |           |      |      |   |        |
|         | Hekur për pykat (llamarine)                                        | ton   |       |       |        |      |     |       |      |      | 0.19 | 65000 | 12350 |           |      |      |   |        |
|         | Shuma:                                                             |       |       |       | 22757  |      | 204 |       |      | 51   |      |       | 86400 | 109412    | 8753 | 1094 | 1 | 129106 |
| 1.91/2p | Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e Rrë guri | ton   |       |       |        |      |     |       |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Sp + p                                                             | op    | 1.25  | 150   | 188    |      |     |       |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Shtesë mbi pagë 65%                                                | lekë  | 187.5 | 0.167 | 31     |      |     |       |      |      |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Fabriké asfaltobetoni 8-10T/h                                      | op    |       |       |        |      |     | 0.111 | 500  | 56   |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Kazan 10000l                                                       | op    |       |       |        |      |     | 0.222 | 70   | 16   |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Ushqyes mekanik                                                    | op    |       |       |        |      |     | 0.222 | 120  | 27   |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Transportier L-10m                                                 | op    |       |       |        |      |     | 0.222 | 75   | 17   |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Elektropompe tymthithese 10kw                                      | op    |       |       |        |      |     | 0.111 | 50   | 6    |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Ekskavator ne ekonomi 0.25                                         | op    |       |       |        |      |     | 0.067 | 1730 | 116  |      |       |       |           |      |      |   |        |
|         | Granil nga guri i thyer                                            | m3    |       |       |        |      |     |       |      |      | 0.29 | 1100  | 319   |           |      |      |   |        |

|  |                           |    |  |  |     |  |  |  |  |  |     |       |      |      |      |     |     |      |
|--|---------------------------|----|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|-------|------|------|------|-----|-----|------|
|  | Rrë guri                  | m3 |  |  |     |  |  |  |  |  |     | 0.24  | 1500 | 362  |      |     |     |      |
|  | Bitum                     | kg |  |  |     |  |  |  |  |  |     | 57.50 | 40   | 2300 |      |     |     |      |
|  | Briket                    | kg |  |  |     |  |  |  |  |  |     | 22.00 | 30   | 660  |      |     |     |      |
|  | Boje cimentito ( ngjyra ) | kg |  |  |     |  |  |  |  |  |     | 25.00 | 150  | 3750 |      |     |     |      |
|  | Pluhur guri               | m3 |  |  |     |  |  |  |  |  |     | 0.09  | 1500 | 134  |      |     |     |      |
|  | Shuma:                    |    |  |  | 219 |  |  |  |  |  | 236 |       |      | 7391 | 7845 | 628 | 785 | 9257 |

Shenime teknike:

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standardit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.

2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standardet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.

3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr.700, datë 18.06.2009.





MANUALI 2  
ANALIZA TEKNIKE PËR PUNIMET E NDËRTIMIT TË NDËRTESAVE

| NR.                             | NR.<br>MANUALI | EMËRTIMI                                                                                   | NJËSIA         | ÇMIMI | Shpenzime<br>përgjithshme<br>8% | Fitimi<br>10% | TOTALI |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|
| PUNIME DHEU                     |                |                                                                                            |                |       |                                 |               |        |
| 1                               | 2.1            | Gërmim e transport dheu me kd 10 m, kategoria III                                          | m <sup>3</sup> | 471   | 38                              | 47            | 555    |
| 2                               | 2.1/a          | Gërmim e transport dheu me k d 10 m, kategoria IV                                          | m <sup>3</sup> | 687   | 55                              | 69            | 811    |
| 3                               | 2.5            | Gërmim e mbushje dheu me krah kategoria III për themele, h = 1.5m                          | m <sup>3</sup> | 528   | 42                              | 53            | 623    |
| 4                               | 2.5/a          | Gërmim e mbushje dheu me krah kategoria IV për themele, h = 1.5m                           | m <sup>3</sup> | 992   | 79                              | 99            | 1171   |
| 5                               | 2.6            | Gërmim e mbushje dheu me krah kategoria III për themele, h = 3 m                           | m <sup>3</sup> | 591   | 47                              | 59            | 698    |
| 6                               | 2.15           | Gërmim e mbushje për kanale kategoria III, h = 1.5 m                                       | m <sup>3</sup> | 483   | 39                              | 48            | 570    |
| 7                               | 2.15/a         | Gërmim e mbushje për kanale kategoria IV, h = 1.5 m                                        | m <sup>3</sup> | 941   | 75                              | 94            | 1111   |
| 8                               | 2.19           | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu, kategoria III                                              | m <sup>3</sup> | 159   | 13                              | 16            | 188    |
| 9                               | 2.19/a         | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu, kategoria IV                                               | m <sup>3</sup> | 216   | 17                              | 22            | 255    |
| 10                              | 2.20           | Përforcim gërmimi me lëndë ndërtimi                                                        | m <sup>2</sup> | 184   | 15                              | 18            | 217    |
| 11                              | 2.25           | Gërmim themele e plinta b > 2m, ekskavator me goma, kova 0.25m <sup>3</sup> shkarkim toke  | m <sup>3</sup> | 116   | 9                               | 12            | 137    |
| 12                              | 2.25/a         | Gërmim themele e plinta b ~ 2m, ekskavator me goma, kova 0.25m <sup>3</sup> shkarkim toke  | m <sup>3</sup> | 128   | 10                              | 13            | 151    |
| 13                              | 2.26           | Gërmim themele e plinta b > 2m, ekskavator me goma, kova 0.25m <sup>3</sup> shkarkim auto  | m <sup>3</sup> | 107   | 9                               | 11            | 127    |
| 14                              | 2.26/a         | Gërmim themele e plinta b ~ 2m, ekskavator me goma, kova 0.25m <sup>3</sup> shkarkim auto  | m <sup>3</sup> | 116   | 9                               | 12            | 137    |
| 15                              | 2.27           | Gërmim themele e plinta b > 2m, ekskavator me zinxhir 0.25m <sup>3</sup> shkarkimi në tokë | m <sup>3</sup> | 99    | 8                               | 10            | 116    |
| 16                              | 2.27/a         | Gërmim themele e plinta b ~ 2m, ekskavator me zinxhir 0.25m <sup>3</sup> shkarkimi në tokë | m <sup>3</sup> | 109   | 9                               | 11            | 129    |
| 17                              | 2.28           | Gërmim themele e plinta b > 2m, ekskavator me zinxhir 0.25m <sup>3</sup> shkarkimi në auto | m <sup>3</sup> | 121   | 10                              | 12            | 143    |
| 18                              | 2.28/a         | Gërmim themele e plinta b ~ 2m, ekskavator me zinxhir 0.25m <sup>3</sup> shkarkimi në auto | m <sup>3</sup> | 133   | 11                              | 13            | 157    |
| 19                              | 2.29           | Gërmim themele e plinta b > 2m, ekskavator me zinxhir 0.5m <sup>3</sup> shkarkimi në tokë  | m <sup>3</sup> | 55    | 4                               | 5             | 64     |
| 20                              | 2.29/a         | Gërmim themele e plinta b ~ 2m, ekskavator me zinxhir 0.5m <sup>3</sup> shkarkimi në tokë  | m <sup>3</sup> | 60    | 5                               | 6             | 71     |
| 21                              | 2.30           | Gërmim themele e plinta b > 2m, ekskavator me zinxhir 0.5m <sup>3</sup> shkarkimi në auto  | m <sup>3</sup> | 66    | 5                               | 7             | 78     |
| 22                              | 2.30/a         | Gërmim themele e plinta b ~ 2m, ekskavator me zinxhir 0.5m <sup>3</sup> shkarkimi në auto  | m <sup>3</sup> | 72    | 6                               | 7             | 85     |
| 23                              | 2.31           | Gërmim themele e plinta b > 2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m <sup>3</sup> shkarkimi në tokë | m <sup>3</sup> | 40    | 3                               | 4             | 47     |
| 24                              | 2.36           | Dhe e ngjeshur me tokmak elektrik                                                          | m <sup>3</sup> | 30.6  | 2                               | 3             | 36     |
| ANALIZA TË REJA PËR PUNIME DHEU |                |                                                                                            |                |       |                                 |               |        |
| 1                               | 2.47/an        | Gërmim shkëmbi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir                                   | m <sup>3</sup> | 780   | 62                              | 78            | 920    |
| 2                               | 2.48/an        | Gërmim shkëmbi i fortë me çekiç me ekskavator me zinxhir                                   | m <sup>3</sup> | 2100  | 168                             | 210           | 2478   |
| 3                               | 2.37/1a        | Transport dheu me auto deri 1.0 km                                                         | m <sup>3</sup> | 90    | 7                               | 9             | 106    |
| 4                               | 2.37/2a        | Transport dheu me auto deri 2.0 km                                                         | m <sup>3</sup> | 144   | 12                              | 14            | 170    |
| 5                               | 2.37/3a        | Transport dheu me auto deri 3.0 km                                                         | m <sup>3</sup> | 189   | 15                              | 19            | 223    |
| 6                               | 2.37/4a        | Transport dheu me auto deri 4.0 km                                                         | m <sup>3</sup> | 216   | 17                              | 22            | 255    |
| 7                               | 2.37/5a        | Transport dheu me auto deri 5.0 km                                                         | m <sup>3</sup> | 225   | 18                              | 23            | 266    |
| PUNIME MURATURE GURI            |                |                                                                                            |                |       |                                 |               |        |
| 1                               | 2.52/1         | Mur guri themel e xokol me llaç përzier M 15                                               | m <sup>3</sup> | 3691  | 295                             | 369           | 4355   |
| 2                               | 2.52/2         | Mur guri themel e xokol me llaç përzier M 25                                               | m <sup>3</sup> | 4095  | 328                             | 410           | 4832   |
| 3                               | 2.54/1         | Mur guri në lartësi deri 3m me llaç përzier M 15                                           | m <sup>3</sup> | 5434  | 435                             | 543           | 6412   |
| 4                               | 2.54/2         | Mur guri në lartësi deri 3m me llaç çimento M 25                                           | m <sup>3</sup> | 5603  | 448                             | 560           | 6611   |
| PUNIME MURATURE TULLE           |                |                                                                                            |                |       |                                 |               |        |
| 1                               | 2.88           | Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç përzier M 15                                   | m <sup>3</sup> | 5679  | 454                             | 568           | 6702   |
| 2                               | 2.89           | Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me llaç përzier M 15                                   | m <sup>3</sup> | 6462  | 517                             | 646           | 7625   |

|                                                                             |          |                                                                                           |                |       |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|-------|
| 3                                                                           | 2.64/1   | Mur me tulla të plota në lartësi deri 3m me llaç përzier M 15                             | m <sup>3</sup> | 7939  | 635  | 794  | 9368  |
| 4                                                                           | 2.64/2   | Mur me tullë plota në lartësi deri 3m me llaç përzier M 25                                | m <sup>3</sup> | 8105  | 648  | 810  | 9563  |
| 5                                                                           | 2.65/1   | Mur me tullë plota në lartësi deri 8m me llaç përzier M 15                                | m <sup>3</sup> | 7951  | 636  | 795  | 9382  |
| 6                                                                           | 2.65/2   | Mur me tullë plota në lartësi deri 8m me llaç përzier M 25                                | m <sup>3</sup> | 8437  | 675  | 844  | 9956  |
| 7                                                                           | 2.66/2   | Mur me tulla të plota zak, deri 12m, llaç përzier M 25                                    | m <sup>3</sup> | 9688  | 775  | 969  | 11432 |
| 8                                                                           | 2.68     | Mur tulle të plota kollone deri 3m me llaç përzier M 15                                   | m <sup>3</sup> | 10596 | 848  | 1060 | 12504 |
| 9                                                                           | 2.69     | Mur tulle të plota qemere deri 3m me llaç përzier M 15                                    | m <sup>3</sup> | 15936 | 1275 | 1594 | 18804 |
| 10                                                                          | 2.70/1   | Mur me tulla të lehtësuara dopio deri 3m me llaç përzier M15                              | m <sup>3</sup> | 10065 | 805  | 1006 | 11876 |
| 11                                                                          | 2.70/2   | Mur me tullë të lehtësuara dopio deri 3m me llaç përzier M <sup>15</sup>                  | m <sup>3</sup> | 10408 | 833  | 1041 | 12281 |
| 12                                                                          | 2.71/1   | Mur me tullë të lehtësuara dopio deri 8m me llaç përzier M15                              | m <sup>3</sup> | 8378  | 670  | 838  | 9886  |
| 13                                                                          | 2.71/2   | Mur me tullë të lehtësuara dopio deri 8m me llaç përzier M <sup>25</sup>                  | m <sup>3</sup> | 8522  | 682  | 852  | 10056 |
| 14                                                                          | 2.73     | Mur me tulla silikate h ~ 3m pa fuga me llaç përzier M 15                                 | m <sup>3</sup> | 9629  | 770  | 963  | 11362 |
| 15                                                                          | 2.74     | Mur me tulla silikate h ~ 3m me fuga me llaç përzier M 15                                 | m <sup>3</sup> | 10489 | 839  | 1049 | 12377 |
| 16                                                                          | 2.83     | Mur me tullë me 4 vrima, t=10cm, h ~ 3m, llaç përzier M15                                 | m <sup>3</sup> | 10676 | 854  | 1068 | 12598 |
| 17                                                                          | 2.84     | Mur me tullë me 8 vrima, t=10cm, h ~ 3m, llaç përzier M15                                 | m <sup>3</sup> | 10004 | 800  | 1000 | 11804 |
| 18                                                                          | 2.86     | Mur me tullë me 6 vrima, t=12cm, h ~ 3m, llaç përzier M15                                 | m <sup>3</sup> | 8803  | 704  | 880  | 10388 |
| 19                                                                          | 2.90     | Mur me tulla të veçanta, oxhak deri 50 m                                                  | m <sup>3</sup> | 14273 | 1142 | 1427 | 16842 |
| 20                                                                          | 2.91     | Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m                                                   | m <sup>3</sup> | 16776 | 1342 | 1678 | 19796 |
| 21                                                                          | 2.93     | Mure me tulla shamot h ~ 4 m                                                              | m <sup>3</sup> | 12620 | 1010 | 1262 | 14892 |
| 22                                                                          | 2.94     | Mure me tulla shamot, qemere                                                              | m <sup>3</sup> | 19731 | 1579 | 1973 | 23283 |
| <b>ANALIZA TEKNIKE TË REJA PËR PUNIME MURATURE ME MATERIALE TË NDRYSHME</b> |          |                                                                                           |                |       |      |      |       |
| 1                                                                           | 2.108/a  | Ndërtim muri me knauf t=10cm me dy shtresa                                                | m <sup>2</sup> | 1353  | 108  | 135  | 1597  |
| 2                                                                           | 2.108/b  | Mur me fibrën eko me viza 250x6x3 me polisterol jeshil                                    | m <sup>2</sup> | 2733  | 219  | 273  | 3225  |
| 3                                                                           | MDW20e10 | Panel dopio për mure betoni t=20cm, polisterol t=10+10 cm, densitet = 30kg/m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup> | 15852 | 1268 | 1585 | 18706 |
| 4                                                                           | MW12d15  | Panel polisteroli për mure të thjeshtë t=12cm, δ=15kg/m <sup>3</sup>                      | m <sup>2</sup> | 8378  | 670  | 838  | 9886  |
| 5                                                                           | MW16d15  | Panel polisteroli për mure të thjeshtë t=16cm, δ=15kg/m <sup>3</sup>                      | m <sup>2</sup> | 8658  | 693  | 866  | 10217 |
| <b>PUNIME BETONI DHE B/A</b>                                                |          |                                                                                           |                |       |      |      |       |
| 1                                                                           | 2.109/2  | Themel e xokol betoni C - 12/15                                                           | m <sup>3</sup> | 6752  | 540  | 675  | 7967  |
| 2                                                                           | 2.110/2  | Themel e xokol buto betoni C - 12/15                                                      | m <sup>3</sup> | 6413  | 513  | 641  | 7567  |
| 3                                                                           | 2.111/2  | Mure betoni C - 12/15                                                                     | m <sup>3</sup> | 7763  | 621  | 776  | 9161  |
| 4                                                                           | 2.112/2  | Mure buto betoni C - 12/15                                                                | m <sup>3</sup> | 7114  | 569  | 711  | 8394  |
| 5                                                                           | 2.113    | Qemere betoni C - 12/15                                                                   | m <sup>3</sup> | 10854 | 868  | 1085 | 12807 |
| 6                                                                           | 2.114/1  | Piinta e bazamente b/a monolite deri 20 m <sup>3</sup> C - 16/20                          | m <sup>3</sup> | 6785  | 543  | 678  | 8006  |
| 7                                                                           | 2.116/1  | Trarë themeli monolit b/a C - 16/20                                                       | m <sup>3</sup> | 8592  | 687  | 859  | 10139 |
| 8                                                                           | 2.117/1  | Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m                                                   | m <sup>3</sup> | 11969 | 958  | 1197 | 14124 |
| 9                                                                           | 2.118/1  | Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m                                                   | m <sup>3</sup> | 11930 | 954  | 1193 | 14077 |
| 10                                                                          | 2.119/1  | Trarë e arkitrarë b/a C - 16/20, h ~ 4 m                                                  | m <sup>3</sup> | 12045 | 964  | 1205 | 14213 |
| 11                                                                          | 2.121/1  | Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m                                                                 | m <sup>3</sup> | 9613  | 769  | 961  | 11344 |
| 12                                                                          | 2.125    | Soleta me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashësi 25cm C 12/15                                | m <sup>2</sup> | 2409  | 193  | 241  | 2843  |
| 13                                                                          | 2.126    | Soleta me tulla me 38*38*20, Hd = 6m, trashësi 25cm C 12/15                               | m <sup>2</sup> | 2477  | 198  | 248  | 2923  |
| 14                                                                          | 2.129/1  | Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m                                                 | m <sup>3</sup> | 11632 | 931  | 1163 | 13725 |
| 15                                                                          | 2.130/1  | Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m                                                 | m <sup>3</sup> | 9658  | 773  | 966  | 11397 |
| 16                                                                          | 2.131/1  | Mure b/a për rezervuarë këndrejtë C 16/20, t=10cm, h ~ 4 m                                | m <sup>3</sup> | 18570 | 1486 | 1857 | 21912 |
| 17                                                                          | 2.132/1  | Mure b/a për rezervuarë këndrejtë C 16/20, t=11 ~ 20cm, h ~ 4 m                           | m <sup>3</sup> | 14929 | 1194 | 1493 | 17616 |
| 18                                                                          | 2.133/1  | Mure b/a për rezervuarë këndrejtë C 16/20, t=21 ~ 30cm, h ~ 4 m                           | m <sup>3</sup> | 12485 | 999  | 1249 | 14733 |
| 19                                                                          | 2.134/1  | Mure b/a për rezervuarë rrethore h ~ 4m C 16/20, t = 10 cm                                | m <sup>3</sup> | 22326 | 1786 | 2233 | 26345 |
| 20                                                                          | 2.135/1  | Mure b/a për rezervuarë rrethore h ~ 4m C 16/20, t = 11 ~ 20 cm                           | m <sup>3</sup> | 17134 | 1371 | 1713 | 20219 |
| 21                                                                          | 2.136/1  | Mure b/a për rezervuarë rrethore h ~ 4m C 16/20, t = 21 ~ 30 cm                           | m <sup>3</sup> | 13386 | 1071 | 1339 | 15796 |
| 22                                                                          | 2.137    | Oxhak b/a deri ~ 80m C 16/20                                                              | m <sup>3</sup> | 14990 | 1199 | 1499 | 17689 |
| 23                                                                          | 2.138    | Freskore hiperbol b/a C 16/20                                                             | m <sup>3</sup> | 19525 | 1562 | 1952 | 23039 |
| 24                                                                          | 2.149/1  | Skelet b/a me shumë kate C 16/20 për godina industriale                                   | m <sup>3</sup> | 7526  | 602  | 753  | 8881  |
| 25                                                                          | 2.152    | FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=11cm, me 2 e 7 vrima                                | m <sup>2</sup> | 1312  | 105  | 131  | 1548  |
| 26                                                                          | 2.153    | FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=16cm, me 2 e 5 vrima                                | m <sup>2</sup> | 1357  | 109  | 136  | 1601  |



|                                           |          |                                                                 |                |        |      |       |        |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-------|--------|
| 27                                        | 2.154    | FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=23cm, me 2 e 3 vrima      | m <sup>2</sup> | 1423   | 114  | 142   | 1679   |
| 28                                        | 2.156    | FV Soleta sap h=20cm të drejta me beton C 16/20                 | m <sup>2</sup> | 2465   | 197  | 247   | 2909   |
| 29                                        | 2.156/2  | FV Soleta sap h=24cm të drejta me beton C 16/20                 | m <sup>2</sup> | 2499   | 200  | 250   | 2949   |
| 30                                        | 2.157    | Soleta me tulla me 6 vrima, h = 16 cm, C 16/20                  | m <sup>2</sup> | 1617   | 129  | 162   | 1909   |
| 31                                        | 2.157/1  | Soleta me tulla me 6 vrima, h = 25 cm, C 16/20                  | m <sup>2</sup> | 2468   | 197  | 247   | 2912   |
| 32                                        | 2.158    | Soleta të plota b/a C 16/20                                     | m <sup>3</sup> | 12153  | 972  | 1215  | 14340  |
| ANALIZA TË REJA PËR PUNIME BETONI DHE B/A |          |                                                                 |                |        |      |       |        |
| 1                                         | 2.262/4a | Pllakë themeli, trarë e bazamente b/a C 20/25                   | m <sup>3</sup> | 6745   | 540  | 674   | 7959   |
| 2                                         | 2.262/4b | Pllakë themeli, trarë e bazamente b/a C 25/30                   | m <sup>3</sup> | 7325   | 586  | 732   | 8643   |
| 3                                         | 2.130/1a | Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25                            | m <sup>3</sup> | 9548   | 764  | 955   | 11267  |
| 4                                         | 2.117/1a | Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m                             | m <sup>3</sup> | 13403  | 1072 | 1340  | 15815  |
| 5                                         | 2.117/1b | Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m                             | m <sup>3</sup> | 14202  | 1136 | 1420  | 16759  |
| 6                                         | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m                             | m <sup>3</sup> | 11642  | 931  | 1164  | 13737  |
| 7                                         | 2.122/1a | Soleta të plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m                   | m <sup>3</sup> | 11427  | 914  | 1143  | 13484  |
| 8                                         | 2.125/1a | Soleta b/a me polisterol dhe Rrjetë teli C 20/25 t=30cm, h ~ 6m | m <sup>2</sup> | 1738   | 139  | 174   | 2050   |
| 9                                         | 2.125    | Soleta "TIPO" Maqedonase Hd = 6m, trashësi 25cm C 16/20         | m <sup>2</sup> | 2472   | 198  | 247   | 2917   |
| 10                                        | 2.200/1  | Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol cilësi e I-rë         | m <sup>2</sup> | 1314   | 105  | 131   | 1550   |
| PUNIME HEKUR BETONI                       |          |                                                                 |                |        |      |       |        |
| 1                                         | 2.166    | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm                           | ton            | 121518 | 9721 | 12152 | 143391 |
| 2                                         | 2.167    | F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm                             | ton            | 113067 | 9045 | 11307 | 133419 |
| 3                                         | 2.181    | Konstruksione metalike të përbëra                               | ton            | 86420  | 6914 | 8642  | 101976 |
| 4                                         | 2.182    | Konstruksione metalike të thjeshta                              | ton            | 83157  | 6653 | 8316  | 98125  |
| PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE                |          |                                                                 |                |        |      |       |        |
| 1                                         | 2.195    | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum                       | m <sup>2</sup> | 287    | 23   | 29    | 339    |
| 2                                         | 2.196    | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtresë k katrama          | m <sup>2</sup> | 536    | 43   | 54    | 632    |
| 3                                         | 2.197    | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresë k katrama          | m <sup>2</sup> | 955    | 76   | 96    | 1127   |
| 4                                         | 2.198    | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtresë k katrama          | m <sup>2</sup> | 1383   | 111  | 138   | 1632   |
| 5                                         | 2.200    | Shtresë llustër çimento 1:2, t = 20 mm                          | m <sup>2</sup> | 308    | 25   | 31    | 363    |
| 6                                         | 2.203    | Veshje Kornizë llamarinë xingat                                 | m <sup>2</sup> | 1107   | 89   | 111   | 1306   |
| 7                                         | 2.206    | Kasetë shkarkimi me llamarinë xingat                            | copë           | 800    | 64   | 80    | 943    |
| 8                                         | 2.209    | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat Ø 100 mm           | ml             | 521    | 42   | 52    | 615    |
| 9                                         | 2.212    | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarinë xingat 33 cm            | ml             | 622    | 50   | 62    | 734    |
| 10                                        | 2.218    | Çati vendi zakonshme HD ~ 8m, mbuluar me tjegulla vendi         | m <sup>2</sup> | 3055   | 244  | 305   | 3604   |
| 11                                        | 2.219    | Çati vendi zakonshme HD ~ 8m, mbuluar, tjegulla marseleze       | m <sup>2</sup> | 2205   | 176  | 221   | 2602   |
| PUNIME SHITESASH                          |          |                                                                 |                |        |      |       |        |
| 1                                         | 2.258    | Nënshtresë zhavori                                              | m <sup>3</sup> | 1610   | 129  | 161   | 1900   |
| 3                                         | 2.261    | Shtresë Rëre                                                    | m <sup>3</sup> | 1443   | 115  | 144   | 1703   |
| 4                                         | 2.262    | Shtresë betoni C 6/10                                           | m <sup>3</sup> | 6211   | 497  | 621   | 7329   |
| 5                                         | 2.262/1  | Shtresë betoni C 7/10                                           | m <sup>3</sup> | 6644   | 532  | 664   | 7840   |
| 6                                         | 2.262/3  | Shtresë betoni C 12/15                                          | m <sup>3</sup> | 6909   | 553  | 691   | 8153   |
| 7                                         | 2.262/4  | Shtresë betoni C 16/20                                          | m <sup>3</sup> | 7261   | 581  | 726   | 8568   |
| 8                                         | 2.264    | Shtresë llustër çimento 1:2                                     | m <sup>2</sup> | 294    | 24   | 29    | 347    |
| 9                                         | 2.266    | Shtresë me pllaka granili të zakonshme 30x30 cm                 | m <sup>2</sup> | 925    | 74   | 93    | 1092   |
| 10                                        | 2.266/1  | Shtresë me pllaka granili me bojë 30x30 cm                      | m <sup>2</sup> | 1180   | 94   | 118   | 1393   |
| 11                                        | 2.267/a  | Shtresë me pllaka mermeri 40 x 40 cm                            | m <sup>2</sup> | 3175   | 254  | 318   | 3747   |
| 12                                        | 2.267/b  | Shtresë me pllaka grez importi 40 x 40 cm                       | m <sup>2</sup> | 1654   | 132  | 165   | 1951   |
| 13                                        | 2.268    | Shkallë montazhi granili me bojë                                | m <sup>2</sup> | 2621   | 210  | 262   | 3093   |
| 14                                        | 2.268/a  | Shkallë montazhi mermeri                                        | m <sup>2</sup> | 4559   | 365  | 456   | 5380   |
| 15                                        | 2.276    | Shtresë parketi                                                 | m <sup>2</sup> | 4089   | 327  | 409   | 4825   |
| 16                                        | 2.279    | Shtresë dërrasa FM 2.5cm                                        | m <sup>2</sup> | 1481   | 118  | 148   | 1747   |

|                                      |          |                                                           |                |       |       |       |       |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 17                                   | 2.282    | Shtresë dërrasa FM 4.0cm                                  | m <sup>2</sup> | 1857  | 149   | 186   | 2191  |
| 18                                   | 2.258/2  | Shtresë zhavori në territorin e ndërtesave                | m <sup>3</sup> | 1316  | 105   | 132   | 1553  |
| 19                                   | 2.258/2  | Nënshtresë mbeturina në territorin e ndërtesave           | m <sup>3</sup> | 709   | 57    | 71    | 837   |
| 20                                   | 2.261    | Shtresë rëre në territorin e ndërtesave                   | m <sup>3</sup> | 1817  | 145   | 182   | 2144  |
| 21                                   | 2.271    | Shtresë mozaik mermeri t = 20 mm                          | m <sup>2</sup> | 3215  | 257   | 322   | 3794  |
| 22                                   | 2.272    | Pllaka të vogla mermeri t = 30 mm                         | m <sup>2</sup> | 2250  | 180   | 225   | 2656  |
| 23                                   | 2.273    | Shtresë pllaka mermeri t = 20 mm                          | m <sup>2</sup> | 3572  | 286   | 357   | 4215  |
| 24                                   | 2.273/1  | Shtresë pllaka mermeri t = 30 mm                          | m <sup>2</sup> | 2246  | 180   | 225   | 2650  |
| 25                                   | 2.286    | Shtresë tulla të plota (rate) mbi rërë                    | m <sup>2</sup> | 732   | 59    | 73    | 864   |
| 26                                   | 2.288    | Trotuar me pllaka graniti me bojë pa bordurën e betonit   | m <sup>2</sup> | 1699  | 136   | 170   | 2005  |
| 27                                   | 2.289    | Trotuar me llustër çimento, pa bordurën e betonit         | m <sup>2</sup> | 945   | 76    | 95    | 1115  |
| 28                                   | 2.290    | Bordura trotuari 20x35cm të parapërgatitura               | ml             | 780   | 62    | 78    | 921   |
| 29                                   | 2.291    | Bordura trotuari 25x12cm të derdhura në vend              | ml             | 611   | 49    | 61    | 721   |
| ANALIZA TË REJA PËR PUNIME SHITESASH |          |                                                           |                |       |       |       |       |
| 1                                    | 2.267/1  | Shtresë me pllaka porcelanat importi                      | m <sup>2</sup> | 3770  | 302   | 377   | 4449  |
| 2                                    | 2.273/1  | Shtresë me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA"               | m <sup>2</sup> | 6252  | 500   | 625   | 7377  |
| 3                                    | 2.273/2  | Shtresë me pllaka graniti t=2cm "ROSA PORINO"             | m <sup>2</sup> | 6757  | 541   | 676   | 7973  |
| 4                                    | 2.273/3  | Shtresë me pllaka graniti t=2cm "NERO AFRIKA"             | m <sup>2</sup> | 9787  | 783   | 979   | 11549 |
| 5                                    | 2.273/1a | Shtresë me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA"               | m <sup>2</sup> | 10039 | 803   | 1004  | 11846 |
| 6                                    | 2.273/2a | Shtresë me pllaka graniti t=3cm "ROSA PORINO"             | m <sup>2</sup> | 10292 | 823   | 1029  | 12144 |
| 7                                    | 2.273/2a | Shtresë me pllaka graniti t=3cm "VERDE"                   | m <sup>2</sup> | 10797 | 864   | 1080  | 12741 |
| 8                                    | 2.273/2b | Shtresë me pllaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE"            | m <sup>2</sup> | 11049 | 884   | 1105  | 13038 |
| 9                                    | 2.273/4  | Shtresë me pllaka mermeri t=2cm "JANINA"                  | m <sup>2</sup> | 4535  | 363   | 453   | 5351  |
| 10                                   | 2.273/5  | Shtresë me pllaka mermeri t=3cm "JANINA"                  | m <sup>2</sup> | 5343  | 427   | 534   | 6305  |
| 11                                   | 2.273/6  | Shtresë me pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE"              | m <sup>2</sup> | 4383  | 351   | 438   | 5172  |
| 12                                   | 2.287    | Shtresë pllaka qelqi 15x15                                | m <sup>2</sup> | 3394  | 272   | 339   | 4005  |
| 13                                   | 2.287/1  | Shtresë pllaka antiacide                                  | m <sup>2</sup> | 3569  | 286   | 357   | 4211  |
| 14                                   | 2.423/a  | Shtresë avullizuese gjeotekstil                           | m <sup>2</sup> | 145   | 11.6  | 14.5  | 171   |
| 15                                   | 2.267/a  | Shtresë me pllaka grez porcelanato                        | m <sup>2</sup> | 2395  | 191.6 | 239.5 | 2826  |
| 16                                   | 2.273    | Shtresë pllaka mermeri graniti                            | m <sup>2</sup> | 4273  | 341.8 | 427.3 | 5042  |
| 17                                   | 2.276    | Shtresë parketi laminat                                   | m <sup>2</sup> | 5966  | 477.3 | 596.6 | 7040  |
| 18                                   | 2.268a   | Shkallë mermer graniti                                    | m <sup>2</sup> | 4526  | 362.1 | 452.6 | 5341  |
| PUNIME TAVANI E SUVATIMI             |          |                                                           |                |       |       |       |       |
| 1                                    | 2.292    | Trarë tavani të sharruar                                  | m <sup>2</sup> | 196   | 16    | 20    | 231   |
| 2                                    | 2.295    | Tavan Rrjetë teli + suva                                  | m <sup>2</sup> | 1384  | 111   | 138   | 1633  |
| 3                                    | 2.300    | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah                  | m <sup>2</sup> | 740   | 59    | 74    | 873   |
| 4                                    | 2.303    | Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah                  | m <sup>2</sup> | 836   | 67    | 84    | 986   |
| 5                                    | 2.300/1  | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompë                 | m <sup>2</sup> | 486   | 39    | 49    | 573   |
| 6                                    | 2.303/1  | Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompë                 | m <sup>2</sup> | 578   | 46    | 58    | 682   |
| 7                                    | 2.310    | Suva brenda mur tulle h ~ 4m me krah, llaç përzier M 25   | m <sup>2</sup> | 546   | 44    | 55    | 644   |
| 8                                    | 2.310/1  | Suva brenda mur tulle h ~ 4m me pompë, llaç përzier M 25  | m <sup>2</sup> | 381   | 30    | 38    | 449   |
| 9                                    | 2.312    | Suva brenda mur guri h ~ 4m me krah, llaç përzier M 25    | m <sup>2</sup> | 577   | 46    | 58    | 681   |
| 10                                   | 2.312/1  | Suva brenda mur guri h ~ 4m me pompë, llaç përzier M 25   | m <sup>2</sup> | 434   | 35    | 43    | 512   |
| 11                                   | 2.314    | Suva trarë e kollona h ~ 4m me krah me llaç përzier M 25  | m <sup>2</sup> | 780   | 62    | 78    | 920   |
| 12                                   | 2.314/1  | Suva trarë e kollona h ~ 4m me pompë me llaç përzier M 25 | m <sup>2</sup> | 521   | 42    | 52    | 615   |
| 13                                   | 2.324a   | Plintuse Plakë grez                                       | ml             | 168   | 13    | 17    | 198   |
| 14                                   | 2.324/b  | Plintuse grez importi, h = 10 cm                          | ml             | 168   | 13    | 17    | 198   |
| 15                                   | 2.324/2  | Plintuse mermeri h = 10cm                                 | ml             | 259   | 21    | 26    | 305   |
| PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA   |          |                                                           |                |       |       |       |       |
| 1                                    | 2.325    | Veshje brenda me pllakë mermeri                           | m <sup>2</sup> | 2492  | 199   | 249   | 2941  |
| 2                                    | 2.326    | Veshje me Plakë majolike                                  | m <sup>2</sup> | 1707  | 137   | 171   | 2014  |
| 3                                    | 2.328    | Patinim muri allçi (stuko)                                | m <sup>2</sup> | 171   | 14    | 17    | 201   |



|                                             |         |                                                                |                |       |       |       |       |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 4                                           | 2.330   | Patinim tavani allçi (stuko)                                   | m <sup>2</sup> | 237   | 19    | 24    | 280   |
| 5                                           | 2.328/1 | Patinim muri me stuko Veneciane                                | m <sup>2</sup> | 1498  | 120   | 150   | 1767  |
| 6                                           | 2.330/1 | Patinim tavani me stuko Veneciane                              | m <sup>2</sup> | 1588  | 127   | 159   | 1874  |
| 7                                           | 2.355   | Veshje fasadë me pllaka qeramike importi                       | m <sup>2</sup> | 2932  | 235   | 293   | 3460  |
| 8                                           | 2.355/a | Veshje fasadë me pllaka mermeri                                | m <sup>2</sup> | 3449  | 276   | 345   | 4070  |
| 9                                           | 2.355/b | Veshje fasadë me pllaka guri                                   | m <sup>2</sup> | 2540  | 203   | 254   | 2998  |
| 10                                          | 2.331   | Suva e zakonshme fasadë mur tulle h ~ 8 m                      | m <sup>2</sup> | 630   | 50    | 63    | 743   |
| 11                                          | 2.332   | Suva e zakonshme fasadë mur guri h ~ 8 m                       | m <sup>2</sup> | 671   | 54    | 67    | 792   |
| 12                                          | 2.334   | Suva e zakonshme fasadë mur tulle lartësi mbi 8 m              | m <sup>2</sup> | 727   | 58    | 73    | 858   |
| 13                                          | 2.335   | Suva e zakonshme fasadë mur guri lartësi mbi 8 m               | m <sup>2</sup> | 776   | 62    | 78    | 915   |
| 14                                          | 2.340   | Suva xokoli me granil e çimento të bardhë                      | m <sup>2</sup> | 914   | 73    | 91    | 1079  |
| 15                                          | 2.343   | Suva fasadë me granil e çimento të bardhë, h ~ 8 m             | m <sup>2</sup> | 1257  | 101   | 126   | 1483  |
| 16                                          | 2.345   | Suva fasadë me granil e çimento të bardhë, lartësi mbi 8 m     | m <sup>2</sup> | 1314  | 105   | 131   | 1551  |
| 17                                          | 2.346   | Suva fasadë me teranovë çimento të bardhë, lartësi mbi 8 m     | m <sup>2</sup> | 852   | 68    | 85    | 1005  |
| 18                                          | 2.348   | Suva xokoli me granil e çimento të zakonshme me çokitje        | m <sup>2</sup> | 1803  | 144   | 180   | 2127  |
| 19                                          | 2.350   | Suva xokoli me granil e çimento të zakonshme me spruco         | m <sup>2</sup> | 500   | 40    | 50    | 590   |
| 20                                          | 2.352   | Suva fasadë me granil e çimento të zakonshme, h ~ 8 m          | m <sup>2</sup> | 1070  | 86    | 107   | 1262  |
| 21                                          | 2.352   | Suva fasadë me granil e çimento të zakonshme, h > 8 m          | m <sup>2</sup> | 1127  | 90    | 113   | 1330  |
| 22                                          | 2.358   | Veshje fasadë Pllakë mermeri t = 20 mm                         | m <sup>2</sup> | 4714  | 377   | 471   | 5563  |
| 23                                          | 2.358   | Veshje fasadë Pllakë mermeri t = 3 cm                          | m <sup>2</sup> | 3388  | 271   | 339   | 3998  |
| ANALIZA TË REJA PËR PUNIME TAVANI E VESHJE  |         |                                                                |                |       |       |       |       |
| 1                                           | 2.308/a | Suvatim me grafiato h > 4 m                                    | m <sup>2</sup> | 786   | 63    | 79    | 928   |
| 2                                           | 2.297   | Tavan me kartonxhes                                            | m <sup>2</sup> | 2462  | 196.9 | 246.2 | 2905  |
| 3                                           | An      | Veshje fasadë me alukoband                                     | m <sup>2</sup> | 7422  | 593.8 | 742.2 | 8758  |
| 4                                           | An      | Veshje fasadë me pllakë terakotë                               | m <sup>2</sup> | 3235  | 258.8 | 323.5 | 3818  |
| 5                                           | An      | Veshje fasadë me mermer travetin                               | m <sup>2</sup> | 5538  | 443.0 | 553.8 | 6534  |
| PUNIME DYER DHE DRITARE                     |         |                                                                |                |       |       |       |       |
| 1                                           | 3.370   | F.V dritare druri kasë binar, teke xham                        | m <sup>2</sup> | 7978  | 638   | 798   | 9414  |
| 2                                           | 3.371   | F.V dritare druri kasë bylme, teke xham                        | m <sup>2</sup> | 8454  | 676   | 845   | 9975  |
| 3                                           | 3.371/1 | F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kasë bylme                | m <sup>2</sup> | 9994  | 800   | 999   | 11793 |
| 4                                           | 3.371/2 | F.V Dritare druri dopio xham kasë binari                       | m <sup>2</sup> | 9447  | 756   | 945   | 11147 |
| 5                                           | 2.373   | F.V Vetrato druri                                              | m <sup>2</sup> | 6209  | 497   | 621   | 7326  |
| 6                                           | 2.374   | F.V dritare metalike 18 kg/m <sup>2</sup>                      | m <sup>2</sup> | 3967  | 317   | 397   | 4681  |
| 7                                           | 3.375   | Dritare d/alumini tek xham                                     | m <sup>2</sup> | 7893  | 631   | 789   | 9314  |
|                                             | 2.375/a | Dritare d/alumini pa xham, me mbushje d/a                      | m <sup>2</sup> | 12345 | 988   | 1234  | 14567 |
| 8                                           | 2.375/a | Dritare d/alumini dyfish xham                                  | m <sup>2</sup> | 8893  | 711   | 889   | 10494 |
| 9                                           | 2.395   | Dyer d/alumini tek xham                                        | m <sup>2</sup> | 8855  | 708   | 885   | 10448 |
|                                             | 2.395/a | Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a                         | m <sup>2</sup> | 13550 | 1084  | 1355  | 15989 |
| 10                                          | 2.395/a | Dyer d/alumini dopio xham                                      | m <sup>2</sup> | 9355  | 748   | 935   | 11038 |
| 11                                          | 2.383   | F.V dyer druri                                                 | m <sup>2</sup> | 7124  | 570   | 712   | 8406  |
| 12                                          | 2.388   | Dyer druri zemër dërrase, kasë dërrase, 1/2 xham               | m <sup>2</sup> | 8571  | 686   | 857   | 10113 |
| 13                                          | 2.390/1 | F.V dyer metalike me llamarinë të zezë 27.75 kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 4914  | 393   | 491   | 5798  |
| ANALIZA TË REJA PËR PUNIME DYER DHE DRITARE |         |                                                                |                |       |       |       |       |
| 1                                           | 2.375/1 | F V dritare d/alumini plastike me dopio xham                   | m <sup>2</sup> | 11728 | 938   | 1173  | 13839 |
| 2                                           | 2.373/1 | F V vetratë d/alumini plastike me dopio xham                   | m <sup>2</sup> | 10266 | 821   | 1027  | 12114 |
| 3                                           | 2.395/1 | F V dyer d/alumini plastike me dopio xham                      | m <sup>2</sup> | 13236 | 1059  | 1324  | 15618 |
| 4                                           | 2.383/1 | F V dyer të brendshme druri importi cilësi e I-rë              | m <sup>2</sup> | 18144 | 1451  | 1814  | 21409 |
| 5                                           | 2.383/2 | F V dyer të brendshme druri importi cilësi e II-të             | m <sup>2</sup> | 16084 | 1287  | 1608  | 18979 |
| 6                                           | 2.386/1 | F V dyer të brendshme metalike të blinduara                    | m <sup>2</sup> | 19068 | 1525  | 1907  | 22500 |
| PUNIME BOJATISJE                            |         |                                                                |                |       |       |       |       |
| 1                                           | 2.399   | Sherbetisje e bojatisje me gëlqere                             | m <sup>2</sup> | 33    | 3     | 3     | 39    |

|                                                                                                    |         |                                                               |                |        |       |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|--------|
| 2                                                                                                  | 2.400   | Bojë vaji sipërfaqe druri                                     | m <sup>2</sup> | 154    | 12    | 15    | 182    |
| 3                                                                                                  | 2.401   | Bojë vaji sipërfaqe metalik                                   | m <sup>2</sup> | 326    | 26    | 33    | 385    |
| 4                                                                                                  | 2.402   | Bojë vaji sipërfaqe metalik, rezervuarë                       | m <sup>2</sup> | 244    | 20    | 24    | 288    |
| 5                                                                                                  | 2.403   | Bojë vaji mbi sipërfaqe të patinuar                           | m <sup>2</sup> | 113    | 9     | 11    | 133    |
| 6                                                                                                  | 2.404   | Bojë hidroplastike                                            | m <sup>2</sup> | 157    | 13    | 16    | 185    |
| 7                                                                                                  | 2.404/1 | Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë                      | m <sup>2</sup> | 301    | 24    | 30    | 355    |
| PUNIME TË NDRYSHME DHE PRISHJE                                                                     |         |                                                               |                |        |       |       |        |
| 1                                                                                                  | 2.404/1 | Patinim granili si mermer artistik                            | m <sup>2</sup> | 607    | 49    | 61    | 716    |
| 2                                                                                                  | 2.405   | Pragje dritare me pllakë granili të armuar me bojë            | m <sup>2</sup> | 1476   | 118   | 148   | 1741   |
| 3                                                                                                  | 2.406   | Shtatulla dritare me pllakë granili të armuar me bojë         | m <sup>2</sup> | 1926   | 154   | 193   | 2273   |
| 4                                                                                                  | 2.407   | Pllakë b/a granili mbi parapet taracë                         | m <sup>2</sup> | 1633   | 131   | 163   | 1927   |
| 5                                                                                                  | 2.408   | Pllakë b/a granili mbi mure rrethues                          | m <sup>2</sup> | 1500   | 120   | 150   | 1770   |
| 6                                                                                                  | 2.409   | Parapet shkalle e ballkone mur tulle + suva + koriman druri   | m <sup>2</sup> | 3418   | 273   | 342   | 4033   |
| 7                                                                                                  | 2.410   | Parapet shkalle e ballkone mur tulle + suva + koriman granili | m <sup>2</sup> | 3271   | 262   | 327   | 3860   |
| 8                                                                                                  | 2.411   | Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar          | m <sup>2</sup> | 2164   | 173   | 216   | 2553   |
| 9                                                                                                  | 2.412   | Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano              | ton            | 151396 | 12112 | 15140 | 178648 |
| 10                                                                                                 | 2.413   | F.V zgara dekorative hekuri me figuracion mesatare            | ton            | 125947 | 10076 | 12595 | 148618 |
| 11                                                                                                 | 2.414   | F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ           | ton            | 142906 | 11433 | 14291 | 168630 |
| 12                                                                                                 | 2.410   | Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative                | m <sup>2</sup> | 1396   | 112   | 140   | 1647   |
| 13                                                                                                 | 2.426   | Prishje mur tulle pa pastrim                                  | m <sup>3</sup> | 280    | 22    | 28    | 330    |
| 14                                                                                                 | 2.426/1 | Prishje mur tulle me pastrim                                  | m <sup>3</sup> | 789    | 63    | 79    | 931    |
| 15                                                                                                 | 2.426/2 | Prishje mur billoqe betoni                                    | m <sup>3</sup> | 420    | 34    | 42    | 495    |
| 16                                                                                                 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni                                        | m <sup>3</sup> | 2391   | 191   | 239   | 2822   |
| 17                                                                                                 | 2.426/4 | Prishje soleta b/a                                            | m <sup>3</sup> | 3269   | 262   | 327   | 3858   |
| 18                                                                                                 | 2.426/5 | Prishje mure betoni                                           | m <sup>3</sup> | 2073   | 166   | 207   | 2447   |
| 19                                                                                                 | 2.426/6 | Prishje mure beton/arme                                       | m <sup>3</sup> | 3498   | 280   | 350   | 4128   |
| 20                                                                                                 | 2.426/7 | Prishje kollona, trarë b/a                                    | m <sup>3</sup> | 4478   | 358   | 448   | 5284   |
| 21                                                                                                 | 2.418   | Parmak me lëndë druri                                         | m <sup>2</sup> | 1159   | 93    | 116   | 1367   |
| 22                                                                                                 | 2.420   | Përgatitje e vendosje lëndë e rumbullakët                     | m <sup>3</sup> | 19748  | 1580  | 1975  | 23303  |
| 23                                                                                                 | 2.421   | Përgatitje e vendosje lëndë e sharruar                        | m <sup>3</sup> | 20298  | 1624  | 2030  | 23952  |
| 24                                                                                                 | 2.422   | Termoizolim muri 10 cm me piaterme                            | m <sup>2</sup> | 3288   | 263   | 329   | 3880   |
| 25                                                                                                 | 2.422   | Termoizolim tavani 20 cm me piaterme                          | m <sup>2</sup> | 4482   | 359   | 448   | 5289   |
| 26                                                                                                 | 2.425   | Gropë septike me V = 6 m <sup>3</sup>                         | copë           | 198626 | 15890 | 19863 | 234379 |
| 27                                                                                                 | 2.425/1 | Gropë septike me V = 8 m <sup>3</sup>                         | copë           | 254694 | 20376 | 25469 | 300539 |
| 28                                                                                                 | 2.425/2 | Gropë septike me V = 12 m <sup>3</sup>                        | copë           | 305850 | 24468 | 30585 | 360903 |
| 29                                                                                                 | 2.425/3 | Gropë septike me V = 16 m <sup>3</sup>                        | copë           | 339960 | 27197 | 33996 | 401153 |
| PUNIME SKELERIE DHE KALLËPI                                                                        |         |                                                               |                |        |       |       |        |
| 1                                                                                                  | 2.427   | Skelë metalike h=1.5m                                         | m <sup>2</sup> | 92     | 7     | 9     | 109    |
| 2                                                                                                  | 2.428   | Skelë metalike me tubo tavani ~ 4m                            | m <sup>2</sup> | 115    | 9     | 11    | 135    |
| 3                                                                                                  | 2.429   | Skelë metalike me tubo tavani ~ 8m                            | m <sup>2</sup> | 207    | 17    | 21    | 244    |
| 4                                                                                                  | 2.431   | Skelë metalike me tubo fasadë ~ 8m                            | m <sup>2</sup> | 101    | 8     | 10    | 119    |
| 5                                                                                                  | 2.431   | Skelë metalike me tubo fasadë > 12m                           | m <sup>2</sup> | 128    | 10    | 13    | 151    |
| 6                                                                                                  | 2.439   | Panele metalike për skelë                                     | m <sup>2</sup> | 2452   | 196   | 245   | 2894   |
| 7                                                                                                  | 2.439/1 | Panele dërrase për skelë                                      | m <sup>2</sup> | 963    | 77    | 96    | 1136   |
| 8                                                                                                  | 2.440   | Kambaleca metalike                                            | copë           | 1178   | 94    | 118   | 1390   |
| 9                                                                                                  | 2.441   | Kallëpe për plinta,themele                                    | m <sup>2</sup> | 278    | 22    | 28    | 328    |
| 10                                                                                                 | 2.444   | Kallëpe për kollona b/a                                       | m <sup>2</sup> | 634    | 51    | 63    | 748    |
| 11                                                                                                 | 2.448   | Kallëpe për mure b/a                                          | m <sup>2</sup> | 372    | 30    | 37    | 439    |
| 12                                                                                                 | 2.450   | Kallëpe për trarë b/a                                         | m <sup>2</sup> | 656    | 52    | 66    | 774    |
| 13                                                                                                 | 2.454   | Kallëpe për soleta b/a                                        | m <sup>2</sup> | 555    | 44    | 56    | 655    |
| V.O. Kallëpe janë pa cmimin sp+ p, sepse për punimet e betonit dhe b/a është dhënë në pagën orare. |         |                                                               |                |        |       |       |        |
| 14                                                                                                 | 2.441   | Kallëpe për plinta,themele                                    | m <sup>2</sup> | 71     | 6     | 7     | 83     |



|                                      |         |                                                     |                |      |     |     |      |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------|------|-----|-----|------|
| 15                                   | 2.444   | Kallëpe për kollona b/a                             | m <sup>2</sup> | 151  | 12  | 15  | 178  |
| 16                                   | 2.448   | Kallëpe për mure b/a                                | m <sup>2</sup> | 72   | 6   | 7   | 85   |
| 17                                   | 2.450   | Kallëpe për trarë b/a                               | m <sup>2</sup> | 215  | 17  | 22  | 254  |
| 18                                   | 2.454   | Kallëpe për soleta b/a                              | m <sup>2</sup> | 150  | 12  | 15  | 177  |
| PUNIME ELEKTRIKE                     |         |                                                     |                |      |     |     |      |
| 1                                    | 480     | F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm                      | ml             | 65   | 5   | 7   | 77   |
| 2                                    | 480/1   | F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm                      | ml             | 71   | 6   | 7   | 84   |
| 3                                    | 480/2   | F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm                      | ml             | 75   | 6   | 7   | 88   |
| 4                                    | 480/3   | F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm                      | ml             | 99   | 8   | 10  | 117  |
| 5                                    | 480/4   | F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm                      | ml             | 104  | 8   | 10  | 123  |
| 6                                    | 480/5   | F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm                      | ml             | 109  | 9   | 11  | 129  |
| 7                                    | 2.481   | F.V përcjellës PV-500 Ø 1 mm <sup>2</sup>           | ml             | 30   | 2   | 3   | 36   |
| 8                                    | 2.481/1 | F.V përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>         | ml             | 41   | 3   | 4   | 48   |
| 9                                    | 2.481/2 | F.V përcjellës PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>         | ml             | 61   | 5   | 6   | 72   |
| 10                                   | 2.481/3 | F.V përcjellës PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>           | ml             | 78   | 6   | 8   | 93   |
| 11                                   | 2.481/4 | F.V përcjellës PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>           | ml             | 94   | 8   | 9   | 111  |
| 12                                   | 2.481/5 | F.V përcjellës PV-500 Ø 10 mm <sup>2</sup>          | ml             | 124  | 10  | 12  | 147  |
| 13                                   | 2.482   | F.V përcjellës PPV, Ø 2 x 1 mm <sup>2</sup>         | ml             | 60   | 5   | 6   | 71   |
| 14                                   | 2.482/1 | F.V përcjellës PPV, Ø 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>       | ml             | 79   | 6   | 8   | 93   |
| 15                                   | 2.483   | F.V Çelësa e priza 10 A                             | copë           | 317  | 25  | 32  | 374  |
| 16                                   | 2.485   | F.V Çelësa e priza 10 A me nulifikim                | copë           | 401  | 32  | 40  | 473  |
| 17                                   | 2.486   | F.V Portollampa normale 10 A                        | copë           | 239  | 19  | 24  | 282  |
| 18                                   | 2.487   | F.V Kutiderivacioni plastike                        | copë           | 76   | 6   | 8   | 90   |
| 19                                   | 2.489   | F.V Siguresa ~ 25 A                                 | copë           | 411  | 33  | 41  | 485  |
| 20                                   | 2.490   | F.V kuadër ndërimi                                  | copë           | 1503 | 120 | 150 | 1774 |
| 21                                   | 2.490/a | F.V Automat sekondar me 4 vende                     | copë           | 1083 | 87  | 108 | 1277 |
| 22                                   | 2.490/e | F.V Automat kryesor me 24 vende                     | copë           | 1753 | 140 | 175 | 2068 |
| ANALIZA TË REJA PËR PUNIME ELEKTRIKE |         |                                                     |                |      |     |     |      |
| 1                                    | 2.487/a | F.V kuti suport Pllaket 2 modular                   | copë           | 200  | 16  | 20  | 236  |
| 2                                    | 2.487/b | F.V kuti suport Pllaket 4 modular                   | copë           | 304  | 24  | 30  | 358  |
| 3                                    | 2.487/c | F.V kuti suport Pllaket 2 modular Gevis             | copë           | 158  | 13  | 16  | 187  |
| 4                                    | 2.487/d | F.V kuti suport Pllaket 4 modular Gevis             | copë           | 289  | 23  | 29  | 341  |
| 5                                    | 2.487/e | F.V kuti suport Pllaket 2 modular Ticino            | copë           | 136  | 11  | 14  | 160  |
| 6                                    | 2.487/f | F.V kuti suport Pllaket 4 modular Ticino            | copë           | 198  | 16  | 20  | 234  |
| 7                                    | 2.485/a | F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar             | copë           | 506  | 40  | 51  | 597  |
| 8                                    | 2.485/b | F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis             | copë           | 362  | 29  | 36  | 427  |
| 9                                    | 2.485/c | F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino            | copë           | 392  | 31  | 39  | 462  |
| 10                                   | 2.485/d | F.V priza shuko "Gevis" universal                   | copë           | 511  | 41  | 51  | 603  |
| 11                                   | 2.485/e | F.V priza shuko jashtë murit 2P+T IP=54 "Vimar"     | copë           | 859  | 69  | 86  | 1014 |
| 12                                   | 2.485/f | F.V priza shuko jashtë murit 2P+T IP=54 "Gevis"     | copë           | 619  | 50  | 62  | 730  |
| 13                                   | 2.485/g | F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"  | copë           | 679  | 54  | 68  | 801  |
| 14                                   | 2.485/h | F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar"  | copë           | 739  | 59  | 74  | 872  |
| 15                                   | 2.485/i | F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Ticino" | copë           | 979  | 78  | 98  | 1155 |
| 16                                   | 2.485/1 | F.V Çelës 1 polar 220V 10A "Vimar"                  | copë           | 343  | 27  | 34  | 405  |
| 17                                   | 2.485/2 | F.V Çelës 1 polar 220V 10A "Gevis"                  | copë           | 319  | 26  | 32  | 376  |
| 18                                   | 2.485/3 | F.V Çelës 1 polar 220V 10A "Ticino"                 | copë           | 349  | 28  | 35  | 412  |
| 19                                   | 2.485/4 | F.V Çelës 2 polar 220V 10A "Vimar"                  | copë           | 535  | 43  | 54  | 631  |
| 20                                   | 2.485/5 | F.V Çelës 2 polar 220V 10A "Gevis"                  | copë           | 511  | 41  | 51  | 603  |
| 21                                   | 2.485/6 | F.V Çelës rregullator 220V 10A "Vimar"              | copë           | 1879 | 150 | 188 | 2217 |
| 22                                   | 2.485/7 | F.V Çelës rregullator 220V 10A "Gevis"              | copë           | 1579 | 126 | 158 | 1863 |
| 23                                   | 2.485/8 | F.V Çelës rregullator 220V 10A "Ticino"             | copë           | 1759 | 141 | 176 | 2076 |
| 24                                   | 2.490/b | F.V Kasetë plastike KE me 6 modular (vende)         | copë           | 868  | 69  | 87  | 1024 |

|                                       |          |                                                               |      |        |       |       |        |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|--------|
| 25                                    | 2.490/c  | F.V Kasetë plastike KE me 8 modular (vende)                   | copë | 1097   | 88    | 110   | 1295   |
| 26                                    | 2.490/d  | F.V Kasetë plastike KE me 12 modular (vende)                  | copë | 1538   | 123   | 154   | 1814   |
| 27                                    | 2.490/f  | F.V Kasetë plastike KE me 36 modular (vende)                  | copë | 3608   | 289   | 361   | 4257   |
| 28                                    | 2.490/g  | F.V Kasetë plastike KE me 48 modular (vende)                  | copë | 4760   | 381   | 476   | 5617   |
| 29                                    | 2.490/h  | F.V Kasetë plastike KE me 54 modular (vende)                  | copë | 5520   | 442   | 552   | 6514   |
| 30                                    | 2.490/1  | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A | copë | 3563   | 285   | 356   | 4204   |
| 31                                    | 2.490/2  | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A | copë | 3233   | 259   | 323   | 3814   |
| 32                                    | 2.490/1a | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A           | copë | 998    | 80    | 100   | 1177   |
| 33                                    | 2.490/1b | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A           | copë | 1053   | 84    | 105   | 1242   |
| 34                                    | 2.490/1c | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A           | copë | 1108   | 89    | 111   | 1307   |
| 35                                    | 2.490/1d | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A           | copë | 1398   | 112   | 140   | 1649   |
| 36                                    | 2.490/1e | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A           | copë | 1838   | 147   | 184   | 2168   |
| PUNIME H/SANITARE                     |          |                                                               |      |        |       |       |        |
| 1                                     | 2.491    | F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "                         | kg   | 341    | 27    | 34    | 403    |
| 2                                     | 2.492    | F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "                         | kg   | 238    | 19    | 24    | 281    |
| 3                                     | 2.493    | F.V tub të zezë dhe rakorderi                                 | kg   | 232    | 19    | 23    | 274    |
| 4                                     | 2.494    | F.V saraçineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm                        | copë | 614    | 49    | 61    | 725    |
| 5                                     | 2.494/1  | F.V saraçineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm                        | copë | 665    | 53    | 66    | 785    |
| 6                                     | 2.494/2  | F.V saraçineska bronzi Ø 1 " = 25 mm                          | copë | 1018   | 81    | 102   | 1202   |
| 7                                     | 2.494/3  | F.V saraçineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm                      | copë | 1220   | 98    | 122   | 1440   |
| 8                                     | 2.494/4  | F.V saraçineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm                      | copë | 1624   | 130   | 162   | 1917   |
| 9                                     | 2.494/5  | F.V saraçineska bronzi Ø 2 " = 50 mm                          | copë | 1874   | 150   | 187   | 2211   |
| 10                                    | 2.494/6  | F.V saraçineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm                      | copë | 2230   | 178   | 223   | 2632   |
| 11                                    | 2.495    | F.V lavaman porcelani importi me mishelator                   | copë | 5815   | 465   | 582   | 6862   |
| 12                                    | 2.498    | F.V lavapjatë importi porcelani                               | copë | 6978   | 558   | 698   | 8234   |
| 13                                    | 2.499    | F.V lavapjatë importi me llamarinë xingat                     | copë | 5142   | 411   | 514   | 6068   |
| 14                                    | 2.501    | F.V WC allafrënga importi                                     | copë | 6482   | 519   | 648   | 7649   |
| 15                                    | 2.504    | F.V WC allaturka importi                                      | copë | 5602   | 448   | 560   | 6610   |
| 16                                    | 2.505    | F.V pisuar importi porcelani                                  | copë | 2557   | 205   | 256   | 3017   |
| 17                                    | 2.506    | F.V bide importi porcelani                                    | copë | 4491   | 359   | 449   | 5299   |
| 18                                    | 2.507    | F.V vaskë dushi importi                                       | copë | 12878  | 1030  | 1288  | 15196  |
| 19                                    | 2.508    | F.V bolier 100 litër importi                                  | copë | 9463   | 757   | 946   | 11166  |
| 20                                    | 2.510    | F.V hidrante Ø 50 mm                                          | copë | 3000   | 240   | 300   | 3540   |
| 21                                    | 2.511    | F.V hidrante Ø 80 mm                                          | copë | 3806   | 304   | 381   | 4491   |
| 22                                    | 2.512    | F.V hidrante Ø 100 mm                                         | copë | 4915   | 393   | 492   | 5800   |
| 23                                    | 2.513    | F.V Piletë dyshemeje Ø 30 mm                                  | copë | 902    | 72    | 90    | 1065   |
| 24                                    | 2.514    | F.V Piletë dyshemeje Ø 40 mm                                  | copë | 1301   | 104   | 130   | 1536   |
| 25                                    | 2.515    | F.V Piletë dyshemeje Ø 50 mm                                  | copë | 1459   | 117   | 146   | 1721   |
| 26                                    | 2.516    | Tuba plastmasi dhe rakorderi                                  | ton  | 178302 | 14264 | 17830 | 210397 |
| 27                                    | 2.517    | Tuba gize me plumb                                            | ton  | 246975 | 19758 | 24697 | 291430 |
| 28                                    | 2.518    | Pjesë speciale gize                                           | ton  | 347797 | 27824 | 34780 | 410401 |
| ANALIZA TË REJA PËR PUNIME H/SANITARE |          |                                                               |      |        |       |       |        |
| 1                                     | 2.536    | F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm                                     | kg   | 157    | 12.5  | 15.7  | 185    |
| 2                                     | 2.538    | Pjesë speciale çeliku, Ø ~ 200 mm                             | kg   | 169    | 13.5  | 16.9  | 199    |
| 3                                     | 2.491/a  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20 ~ 25mm, PN 25       | ml   | 382    | 30.5  | 38.2  | 451    |
| 4                                     | 2.491/b  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20 ~ 25mm, PN 16       | ml   | 266    | 21.3  | 26.6  | 314    |
| 5                                     | 2.491/c  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20 ~ 32mm, PN 16       | ml   | 286    | 22.87 | 28.59 | 337    |
| 6                                     | 2.491/d  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, PN 16            | ml   | 564    | 45.09 | 56.36 | 665    |
| 7                                     | 2.491/e  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=50mm, PN 16             | ml   | 256    | 20.45 | 25.56 | 302    |
| 8                                     | 2.491/f  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63mm, PN 16             | ml   | 296    | 23.68 | 29.60 | 349    |
| 9                                     | 2.491/g  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=90mm, PN 16             | ml   | 316    | 25.30 | 31.62 | 373    |
| 10                                    | 2.491/h  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=110mm, PN 16            | ml   | 372    | 29.74 | 37.17 | 439    |
| 11                                    | 2.491/i  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=125mm, PN 16            | ml   | 607    | 48.57 | 60.71 | 716    |





|    |          |                                                                 |      |       |         |         |       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|-------|
| 12 | 2.535/a  | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)                    | ml   | 81    | 6.49    | 8.12    | 96    |
| 13 | 2.535/b  | Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)                    | ml   | 93    | 7.46    | 9.33    | 110   |
| 14 | 2.535/c  | Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)                      | ml   | 108   | 8.67    | 10.84   | 128   |
| 15 | 2.535/d  | Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)                  | ml   | 124   | 9.89    | 12.36   | 146   |
| 16 | 2.535/f  | Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)                  | ml   | 204   | 16.35   | 20.44   | 241   |
| 17 | 2.535/g  | Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)                      | ml   | 222   | 17.72   | 22.16   | 261   |
| 18 | 2.535/h  | Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)                  | ml   | 265   | 21.20   | 26.50   | 313   |
| 19 | 2.494/a  | F.V tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm                          | ml   | 701   | 56.11   | 70.13   | 828   |
| 20 | 2.494/b  | F.V tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm                          | ml   | 837   | 66.93   | 83.67   | 987   |
| 21 | 2.494/c  | F.V tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm                          | ml   | 920   | 73.61   | 92.02   | 1086  |
| 22 | 2.494/d  | F.V tuba bakri e rakorderi d = 28x1.5 mm                        | ml   | 1084  | 86.76   | 108.45  | 1280  |
| 23 | 2.494/e  | F.V tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm                        | ml   | 1806  | 144.45  | 180.56  | 2131  |
| 24 | 2.491/a  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10   | ml   | 87    | 6.97    | 8.71    | 103   |
| 25 | 2.491/b  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10   | ml   | 103   | 8.24    | 10.30   | 122   |
| 26 | 2.491/c  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10   | ml   | 141   | 11.25   | 14.06   | 166   |
| 27 | 2.491/d  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10   | ml   | 193   | 15.41   | 19.26   | 227   |
| 28 | 2.491/e  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10   | ml   | 273   | 21.88   | 27.35   | 323   |
| 29 | 2.491/f  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10   | ml   | 409   | 32.74   | 40.93   | 483   |
| 30 | 2.491/g  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10   | ml   | 733   | 58.62   | 73.27   | 865   |
| 31 | 2.491/h  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10  | ml   | 800   | 63.99   | 79.98   | 944   |
| 32 | 2.491/i  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10  | ml   | 1338  | 107.02  | 133.77  | 1579  |
| 33 | 2.491/j  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10 | ml   | 2135  | 170.76  | 213.45  | 2519  |
| 34 | 2.491/k  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10 | ml   | 3273  | 261.80  | 327.25  | 3862  |
| 35 | 2.491/l  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN 10 | ml   | 4823  | 385.86  | 482.32  | 5691  |
| 36 | 2.491/m  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=315mm, t = 23.2 mm, PN 10 | ml   | 7588  | 607.07  | 758.83  | 8954  |
| 37 | 2.491/n  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=355mm, t = 26.1 mm, PN 10 | ml   | 9568  | 765.43  | 956.79  | 11290 |
| 38 | 2.491/o  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=400mm, t = 29.4 mm, PN 10 | ml   | 12129 | 970.30  | 1212.87 | 14312 |
| 39 | 2.491/p  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=450mm, t = 33.1 mm, PN 10 | ml   | 15302 | 1224.19 | 1530.24 | 18057 |
| 40 | 2.491/q  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=500mm, t = 36.8 mm, PN 10 | ml   | 18854 | 1508.34 | 1885.42 | 22248 |
| 41 | 2.491/1a | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20   | ml   | 90    | 7.20    | 9.00    | 106   |
| 42 | 2.491/1b | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25mm, t = 3.0 mm, PN 20   | ml   | 116   | 9.28    | 11.60   | 137   |
| 43 | 2.491/1c | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20   | ml   | 156   | 12.52   | 15.65   | 185   |
| 44 | 2.491/1d | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20   | ml   | 219   | 17.49   | 21.86   | 258   |
| 45 | 2.491/1e | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20   | ml   | 315   | 25      | 32      | 372   |
| 46 | 2.491/1f | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63mm, t = 7.1 mm, PN 20   | ml   | 474   | 38      | 47      | 560   |
| 47 | 2.491/1g | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20  | ml   | 860   | 69      | 86      | 1015  |
| 48 | 2.491/1h | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 20 | ml   | 1239  | 99      | 124     | 1462  |
| 49 | 2.491/1i | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 20 | ml   | 1580  | 126     | 158     | 1864  |
| 50 | 2.491/1j | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=160mm, t = 17.9 mm, PN 20 | ml   | 2529  | 202     | 253     | 2984  |
| 51 | 2.491/1k | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20 | ml   | 3925  | 314     | 392     | 4631  |
| 52 | 2.491/1l | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=250mm, t = 27.9 mm, PN 20 | ml   | 5727  | 458     | 573     | 6758  |
| 53 | 2.491/1m | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=315mm, t = 35.2 mm, PN 20 | ml   | 9046  | 724     | 905     | 10675 |
| 54 | 2.491/1n | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=355mm, t = 39.7 mm, PN 20 | ml   | 11433 | 915     | 1143    | 13491 |
| 55 | 2.491/1o | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=400mm, t = 44.7 mm, PN 20 | ml   | 14490 | 1159    | 1449    | 17099 |
| 56 | 2.491/1p | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=450mm, t = 50.3 mm, PN 20 | ml   | 18304 | 1464    | 1830    | 21599 |
| 57 | 2.491/1q | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=500mm, t = 55.8 mm, PN 20 | ml   | 22496 | 1800    | 2250    | 26545 |
| 58 | An - 5   | F.V Piletë (sifon) lavatriçe                                    | copë | 516   | 41      | 52      | 609   |
| 59 | An - 6   | F.V Tuba PVC Ø 250 mm për linja të jashtme                      | ml   | 2280  | 182     | 228     | 2690  |
| 60 | An - 7   | F.V Tuba PVC Ø 315 mm për linja të jashtme                      | ml   | 3028  | 242     | 303     | 3573  |
| 61 | An - 8   | F.V Tuba PVC Ø 400 mm për linja të jashtme                      | ml   | 5634  | 451     | 563     | 6648  |
| 62 | An - 9   | F.V Saraçineskë PPR 1/2"                                        | copë | 407   | 33      | 41      | 481   |
| 63 | An - 10  | F.V Saraçineskë PPR 3/4"                                        | copë | 508   | 41      | 51      | 600   |
| 64 | An - 11  | F.V rezervuari zingato 5000 litra                               | copë | 52212 | 4177    | 5221    | 61611 |

|                                        |         |                                                                             |      |       |        |        |       |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|-------|
| 65                                     | An - 12 | F.V rezervuari zingato 2000 litra                                           | copë | 25850 | 2068   | 2585   | 30503 |
| 66                                     | An - 13 | F.V rezervuari zingato 1000 litra                                           | copë | 15514 | 1241   | 1551   | 18307 |
| 67                                     | An - 14 | F.V rezervuari zingato 500 litra                                            | copë | 11526 | 922    | 1153   | 13600 |
| 68                                     | An - 15 | F.V bolier 80 litër, ujë të ngrohtë                                         | copë | 11704 | 936    | 1170   | 13810 |
| 69                                     | An - 16 | F.V bolier 12 litër, ujë të ngrohtë sanitar                                 | copë | 6609  | 529    | 661    | 7798  |
| 70                                     | An - 17 | F.V pompë me pulmon 24 litra                                                | copë | 17190 | 1375   | 1719   | 20284 |
| 71                                     | 2.515/1 | F.V Piletë grumbulluese shumë dalje                                         | copë | 668   | 53     | 67     | 788   |
| 72                                     | 2.516/1 | F.V Tuba e rakorderi PVC                                                    | kg   | 387   | 31     | 39     | 457   |
| 73                                     | 2.493/1 | F.V Tuba çeliku i zi                                                        | kg   | 256   | 21     | 26     | 302   |
| 74                                     | 2.512/2 | F.V Kolektor shpërndarës 3/4" ( 4+4 )                                       | copë | 12431 | 994    | 1243   | 14668 |
| 75                                     | 2.512/3 | F.V Kolektor shpërndarës 3/4" ( 5+5 )                                       | copë | 14390 | 1151   | 1439   | 16981 |
| 76                                     | 2.512/4 | F.V Kolektor shpërndarës 1" ( 6+6 )                                         | copë | 27173 | 2174   | 2717   | 32064 |
| 77                                     | 2.512/5 | F.V Kolektor shpërndarës 1" ( 7+7 )                                         | copë | 35146 | 2812   | 3515   | 41472 |
| 78                                     | 2.512/6 | F.V Kolektor shpërndarës 1 1/4" ( 7+7 )                                     | copë | 40475 | 3238   | 4047   | 47760 |
| 79                                     | 2.523/1 | F.V Tuba PVC f=200 mm të brinjëzuar                                         | ml   | 1817  | 145    | 182    | 2144  |
| 80                                     | An 105  | F.V Tuba ujësjellësi ADPE Pn 10 f=180mm                                     | ml   | 1506  | 120    | 151    | 1777  |
| 81                                     | An 106  | F.V Tuba ujësjellësi ADPE Pn 10 f=110mm                                     | ml   | 814   | 65     | 81     | 960   |
| 82                                     | An 135  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE80 Pn 8 f = 160mm                        | ml   | 1521  | 122    | 152    | 1795  |
| 83                                     | An 136  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE100 Pn 25 f = 140mm                      | ml   | 2076  | 166    | 208    | 2449  |
| 84                                     | An 137  | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE100 Pn 20 f = 140mm                      | ml   | 1870  | 150    | 187    | 2206  |
| 85                                     | An 149  | F.V Kabinë dushi 80 x 80 cm e thjeshhtë                                     | copë | 16927 | 1354   | 1693   | 19974 |
| 86                                     | An 151  | F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm                              | ml   | 739   | 59.1   | 73.9   | 872   |
| 87                                     | An 152  | F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.4 mm                                  | ml   | 558   | 44.6   | 55.8   | 658   |
| 88                                     | An 153  | F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm                                    | ml   | 575   | 46.0   | 57.5   | 679   |
| <b>PUNIME NGROHJE DHE TERMOIZOLIMI</b> |         |                                                                             |      |       |        |        |       |
| 1                                      | 2.524   | F.V element radiator me llamarinë 600x200 mm                                | copë | 4715  | 377.2  | 471.5  | 5564  |
| 2                                      | 2.525   | F.V element radiator me llamarinë 600x160 mm                                | copë | 4141  | 331.3  | 414.1  | 4887  |
| 3                                      | 2.526   | F.V element radiator me llamarinë 300x200 mm                                | copë | 3622  | 289.8  | 362.2  | 4274  |
| 4                                      | 2.527   | Termoizolim tubacione Ø ~ 50mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum      | m²   | 3205  | 256.4  | 320.5  | 3782  |
| 5                                      | 2.528   | Termoizolim tubacione Ø ~ 150mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum     | m²   | 4458  | 356.6  | 445.8  | 5260  |
| 6                                      | 2.531   | Termoizolim tubo, bojë minio,material termoizolues, Rrjetë, azbest,etj.     | m²   | 4300  | 344.0  | 430.0  | 5074  |
| 7                                      | 2.534   | Termoizolim tubo pambuk mineral, material termoizolues,Rrjetë, azbest, etj. | m²   | 5509  | 440.7  | 550.9  | 6501  |
| 8                                      | 2.535/1 | Termoizolim tubo lesh xhami,material termoizolues,Rrjetë, etj.              | m²   | 7396  | 591.7  | 739.6  | 8727  |
| <b>PUNIME KANALIZIMI</b>               |         |                                                                             |      |       |        |        |       |
| 1                                      | 2.519   | Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm                                                  | ml   | 797   | 64     | 80     | 940   |
| 2                                      | 2.520   | Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm                                                 | ml   | 1002  | 80     | 100    | 1183  |
| 3                                      | 2.521   | Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm                                                 | ml   | 1239  | 99     | 124    | 1462  |
| 4                                      | 2.522   | Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm                                                 | ml   | 1499  | 120    | 150    | 1769  |
| 5                                      | 2.523   | Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm                                                 | ml   | 1904  | 152    | 190    | 2247  |
| 6                                      | 2.552   | F.V tuba betoni Ø 200 mm                                                    | ml   | 692   | 55.3   | 69.2   | 816   |
| 7                                      | 2.553   | F.V tuba betoni Ø 300 mm                                                    | ml   | 1243  | 99.4   | 124.3  | 1466  |
| 8                                      | 2.554   | F.V tuba betoni Ø 400 mm                                                    | ml   | 1697  | 135.8  | 169.7  | 2003  |
| 9                                      | 2.555   | F.V tuba betoni Ø 500 mm                                                    | ml   | 2420  | 193.6  | 242.0  | 2856  |
| 10                                     | 2.556   | F.V tuba betoni Ø 600 mm                                                    | ml   | 2971  | 237.7  | 297.1  | 3506  |
| 11                                     | 2.557   | F.V tuba b/a Ø 800 mm                                                       | ml   | 5715  | 457.2  | 571.5  | 6744  |
| 12                                     | 2.558   | F.V tuba b/a Ø 1000 mm                                                      | ml   | 8049  | 643.9  | 804.9  | 9498  |
| 13                                     | 2.559   | F.V tuba b/a Ø 1200 mm                                                      | ml   | 9859  | 788.7  | 985.9  | 11633 |
| 14                                     | 2.560   | F.V tuba b/a Ø 1500 mm                                                      | ml   | 13499 | 1079.9 | 1349.9 | 15929 |
| 15                                     | 2.565   | F.V tuba grez Ø 200 mm                                                      | ml   | 1193  | 95.5   | 119.3  | 1408  |
| 16                                     | 2.572   | F.V tuba eterniti Ø 189 mm                                                  | ml   | 1012  | 81.0   | 101.2  | 1195  |
| 17                                     | 2.575   | Puse kontrolli 1x1x1.5m                                                     | copë | 29344 | 2347.5 | 2934.4 | 34626 |
| 18                                     | 2.576   | Puse kontrolli 1.25x1.25x1.5m                                               | copë | 34515 | 2761.2 | 3451.5 | 40727 |



|                                                            |           |                                                               |      |       |        |        |       |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|-------|
| 19                                                         | 2.576     | Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m                                   | copë | 40606 | 3248.5 | 4060.6 | 47915 |
| 20                                                         | 2.584     | Puse kontrolli 1.75x1.75x1,5m                                 | copë | 48019 | 3841.5 | 4801.9 | 56663 |
| 21                                                         | 2.584     | Puse kontrolli 2x2x1,5m                                       | copë | 51256 | 4100.5 | 5125.6 | 60482 |
| ANALIZA TË REJA PËR PUNIME KANALIZIMI                      |           |                                                               |      |       |        |        |       |
| 1                                                          | An - 18   | Pusetë shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm                  | copë | 4619  | 370    | 462    | 5450  |
| 2                                                          | An - 19   | Pusetë shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm                  | copë | 11982 | 959    | 1198   | 14139 |
| 3                                                          | An - 20   | Pusetë shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm                  | copë | 14267 | 1141   | 1427   | 16835 |
| 4                                                          | An - 21   | Pusetë shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm                  | copë | 16087 | 1287   | 1609   | 18983 |
| 5                                                          | An - 22   | Pusetë b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri | copë | 8060  | 645    | 806    | 9511  |
| 6                                                          | An - 22/1 | Pusetë b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize            | copë | 5448  | 436    | 545    | 6429  |
| 7                                                          | An - 23   | Pusetë b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize            | copë | 6201  | 496    | 620    | 7317  |
| ANALIZA TË REJA PËR TRANSPORT MATERIALE NDERTIMI ME KAFSHË |           |                                                               |      |       |        |        |       |
| 1                                                          | 2.37/1b   | Transport materiale me kafshë, deri 1.0 km                    | Ton  | 1759  | 141    | 176    | 2075  |
| 2                                                          | 2.37/2b   | Transport materiale me kafshë, deri 2.0 km                    | Ton  | 3418  | 273    | 342    | 4033  |
| 3                                                          | 2.37/3b   | Transport materiale me kafshë, deri 3.0 km                    | Ton  | 4976  | 398    | 498    | 5872  |
| 4                                                          | 2.37/4b   | Transport materiale me kafshë, deri 4.0 km                    | Ton  | 6435  | 515    | 644    | 7594  |
| 5                                                          | 2.37/5b   | Transport materiale me kafshë, deri 5.0 km                    | Ton  | 7794  | 624    | 779    | 9197  |

**Shenime teknike:**

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhën nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.700, datë 18.06.2009.


M P P T

qershor - 2011

DREJTORIA E POLITIKAVE TË NDËRTIMIT  
SEKTORI I STANDARTIZIMIT të KOSTOS

Manuali 2 ANALIZA TEKNIKE PËR PUNIMET E NDËRTIMIT TË NDËRTESAVE

| Nr.<br>Kodi | E M Ë R T I M I                                   | Njësia | PUNTORI |       |        | TRANSPORT   |       |        | MAKINERI |       |        | MATERIAL |       |        | Shuma | Shp<br>pl<br>8% | Fitim<br>10% | TOTALI |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|-------------|-------|--------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|-------|-----------------|--------------|--------|
|             |                                                   |        | op      | çmimi | Vlefte | T/km        | çmimi | Vlefte | o.p      | çmimi | Vlefte | Sasia    | çmimi | Vlefte |       |                 |              |        |
| 1           | 2                                                 | 3      | 4       | 5     | 6      | 7           | 8     | 9      | 10       | 11    | 12     | 13       | 14    | 15     | 16    | 17              | 18           | 19     |
|             |                                                   |        |         |       |        | PUNIME DHEU |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
| 2.1         | Gërmim e transport dheu me k d 10m,kategoria III  | m³     |         |       |        |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sp + p                                            | op     | 3.7     | 109   | 403.3  |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë   | 403.3   | 0.167 | 67     |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Shuma:                                            |        |         |       | 471    |             |       |        |          |       |        |          |       |        | 471   | 37.6521         | 47.06511     | 555    |
| 2.1a        | Gërmim e transport dheu me k d 10m,kategoria IV   | m³     |         |       |        |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sp + p                                            | op     | 5.4     | 109   | 588.6  |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë   | 588.6   | 0.167 | 98     |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Shuma:                                            |        |         |       | 687    |             |       |        |          |       |        |          |       |        | 687   | 54.9517         | 68.68962     | 811    |
| 2.5         | Gërmim e mbushje dheu kat III për themele, h=1.5m | m³     |         |       |        |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sp + p                                            | op     | 4.15    | 109   | 452.35 |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë   | 452.35  | 0.167 | 76     |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Shuma:                                            |        |         |       | 528    |             |       |        |          |       |        |          |       |        | 528   | 42.2314         | 52.78925     | 623    |
| 2.5a        | Gërmim e mbushje dheu kat IV për themele, h=1.5m  | m³     |         |       |        |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sp + p                                            | op     | 7.8     | 109   | 850.2  |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë   | 850.2   | 0.167 | 142    |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Shuma:                                            |        |         |       | 992    |             |       |        |          |       |        |          |       |        | 992   | 79.3747         | 99.21834     | 1171   |
| 2.6         | Gërmim e mbushje dheu kat III për themele, h=3m   | m³     |         |       |        |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sp + p                                            | op     | 4.6     | 109   | 501.4  |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë   | 501.4   | 0.167 | 84     |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Skelë inventar                                    | m²     |         |       |        |             |       |        |          |       |        | 0.13     | 48    | 6.2    |       |                 |              |        |
|             | Shuma:                                            |        |         |       | 585    |             |       |        |          |       |        |          |       | 6.2    | 591   | 47.3099         | 59.13738     | 698    |
| 2.15        | Gërmim e mbushje për kanale kategori III, h=1.5m  | m³     |         |       |        |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sp + p                                            | op     | 3.8     | 109   | 414.2  |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë   | 414.2   | 0.167 | 69     |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Shuma:                                            |        |         |       | 483    |             |       |        |          |       |        |          |       |        | 483   | 38.6697         | 48.33714     | 570    |
| 2.15a       | Gërmim e mbushje për kanale kategori IV, h=1.5m   | m³     |         |       |        |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sp + p                                            | op     | 7.4     | 109   | 806.6  |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë   | 806.6   | 0.167 | 135    |             |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|             | Shuma:                                            |        |         |       | 941    |             |       |        |          |       |        |          |       |        | 941   | 75.3042         | 94.13022     | 1111   |



7129



|                      |                                                     |      |      |       |        |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------|------|-------|--------|------|----|-------|------|-----|-----|-------|------|------|------|---------|----------|------|-----|
| 2.37/3a              | Transport dheu me auto deri 3.0 km                  | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Auto vetëshkarkues deri 3.0 km                      | T*km | 3    | 1.8   |        | 5.4  | 35 | 189   |      |     |     |       |      |      |      | 189     | 15.12    | 18.9 | 223 |
|                      | Shuma:                                              |      |      |       |        |      |    | 189   |      |     |     |       |      |      |      | 189     | 15       | 19   | 223 |
| 2.37/4a              | Transport dheu me auto deri 4.0 km                  | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Auto vetëshkarkues deri 4.0 km                      | T*km | 4    | 1.8   |        | 7.2  | 30 | 216   |      |     |     |       |      |      |      | 216     | 17.28    | 21.6 | 255 |
|                      | Shuma:                                              |      |      |       |        |      |    | 216   |      |     |     |       |      |      |      | 216     | 17       | 22   | 255 |
| 2.37/5a              | Transport dheu me auto deri 5.0 km                  | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Auto vetëshkarkues deri 5.0 km                      | T*km | 5    | 1.8   |        | 9    | 25 | 225   |      |     |     |       |      |      |      | 225     | 18       | 22.5 | 266 |
|                      | Shuma:                                              |      |      |       |        |      |    | 225   |      |     |     |       |      |      |      | 225     | 18       | 23   | 266 |
| PUNIME MURATURE GURI |                                                     |      |      |       |        |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
| 2.52/1               | Mur guri themel e sokol me llaç të përzier M 15     | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Sp + p                                              | op   | 6.6  | 150   | 990    |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 990  | 0.167 | 165    |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Transport                                           | t/km |      |       |        | 24.2 | 17 | 411.4 |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Gur kave                                            | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     | 1.03  | 787  | 810  |      |         |          |      |     |
|                      | Llaç i përzier M 15                                 | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     | 0.35  | 3449 | 1207 |      |         |          |      |     |
|                      | Llaç çimento 1 : 2                                  | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     | 0.014 | 7599 | 106  |      |         |          |      |     |
|                      | Çimento 32.5 N                                      | kg   |      |       |        |      |    |       |      |     |     | 0     | 8.4  | 0    |      |         |          |      |     |
|                      | Shuma:                                              |      |      |       | 1155.3 |      |    | 411   |      |     |     |       |      | 2124 | 3691 | 295.265 | 369.0808 | 4355 |     |
| 2.52/2               | Mur guri themel e sokol me llaç të përzier M 25     | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Sp + p                                              | op   | 7.6  | 150   | 1140   |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 1140 | 0.167 | 190    |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Transport                                           | t/km |      |       |        | 24.2 | 17 | 411.4 |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Gur kave                                            | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     | 1.03  | 787  | 810  |      |         |          |      |     |
|                      | Llaç i përzier M 25                                 | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     | 0.35  | 4104 | 1437 |      |         |          |      |     |
|                      | Llaç çimento 1 : 2                                  | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     | 0.014 | 7599 | 106  |      |         |          |      |     |
|                      | Çimento 32.5 N                                      | kg   |      |       |        |      |    |       |      |     |     | 0     | 8.4  | 0    |      |         |          |      |     |
|                      | Shuma:                                              |      |      |       | 1330.4 |      |    | 411   |      |     |     |       |      | 2353 | 4095 | 327.608 | 409.5101 | 4832 |     |
| 2.54/1               | Mur guri në lartësi deri 3m me llaç të përzier M 15 | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Sp + p                                              | op   | 11   | 150   | 1650   |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 1650 | 0.167 | 276    |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Transport                                           | t/km |      |       |        | 24.4 | 17 | 414.8 |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Gur kave                                            | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     | 1.05  | 724  | 760  |      |         |          |      |     |
|                      | Llaç i përzier M 15                                 | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     | 0.33  | 5728 | 1890 |      |         |          |      |     |
|                      | Skelë inventari                                     | m²   |      |       |        |      |    |       |      |     |     | 0.9   | 48   | 43   |      |         |          |      |     |
|                      | Skelë muratori                                      | m²   |      |       |        |      |    |       |      |     |     | 1.6   | 250  | 400  |      |         |          |      |     |
|                      | Shuma:                                              |      |      |       | 1925.6 |      |    | 415   |      |     |     |       |      | 3094 | 5434 | 434.71  | 543.3874 | 6412 |     |
| 2.54/2               | Mur guri në lartësi deri 3m me llaç çimento M 25    | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Sp + p                                              | op   | 16.3 | 150   | 2445   |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 2445 | 0.167 | 408    |      |    |       |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Transport                                           | t/km |      |       |        | 29.2 | 17 | 496.4 |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Vinç                                                | op   |      |       |        |      |    |       | 1.04 | 150 | 156 |       |      |      |      |         |          |      |     |
|                      | Gur kave                                            | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |     | 1.05  | 724  | 760  |      |         |          |      |     |

|      |                                                  |      |      |       |        |      |    |       |      |     |      |       |      |      |      |         |          |      |
|------|--------------------------------------------------|------|------|-------|--------|------|----|-------|------|-----|------|-------|------|------|------|---------|----------|------|
|      | Çimento 32.5 N                                   | kg   |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 66    | 8    | 554  |      |         |          |      |
|      | Rrë e larë                                       | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.37  | 917  | 339  |      |         |          |      |
|      | Skelë inventari                                  | m²   |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.9   | 48   | 43   |      |         |          |      |
|      | Skelë muratori                                   | m²   |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 1.6   | 250  | 400  |      |         |          |      |
|      | Shuma:                                           |      |      |       | 2853.3 |      |    | 496   |      |     | 156  |       |      | 2097 | 5603 | 448.209 | 560.2616 | 6611 |
| 2.88 | Mur me blloqe betoni 20cm deri - 3m me ll p M 15 | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |      |       |      |      |      |         |          |      |
|      | Sp + p                                           | op   | 10   | 150   | 1500   |      |    |       |      |     |      |       |      |      |      |         |          |      |
|      | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë | 1500 | 0.167 | 251    |      |    |       |      |     |      |       |      |      |      |         |          |      |
|      | Transport                                        | t/km |      |       |        | 10.3 | 17 | 175   |      |     |      |       |      |      |      |         |          |      |
|      | Vinç                                             | op   |      |       |        |      |    |       | 0.26 | 140 | 36.4 |       |      |      |      |         |          |      |
|      | Bloqe betoni 20x20x40cm                          | copë |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 60    | 59   | 3528 |      |         |          |      |
|      | Llaç përzier M 15                                | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.034 | 3449 | 117  |      |         |          |      |
|      | Skelë inventari                                  | m²   |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 1.5   | 48   | 72   |      |         |          |      |
|      | Shuma:                                           |      |      |       | 1750.5 |      |    | 175   |      |     | 36.4 |       |      | 3717 | 5679 | 454.358 | 567.947  | 6702 |
| 2.89 | Mur me blloqe betoni 15cm deri - 3m me ll p M 15 | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |      |       |      |      |      |         |          |      |
|      | Sp + p                                           | op   | 13.8 | 150   | 2070   |      |    |       |      |     |      |       |      |      |      |         |          |      |
|      | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë | 2070 | 0.167 | 346    |      |    |       |      |     |      |       |      |      |      |         |          |      |
|      | Transport                                        | t/km |      |       |        | 14.6 | 17 | 248.2 |      |     |      |       |      |      |      |         |          |      |
|      | Vinç                                             | op   |      |       |        |      |    |       | 0.38 | 140 | 53.2 |       |      |      |      |         |          |      |
|      | Bloqe betoni 20x20x40cm                          | copë |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 60    | 59   | 3528 |      |         |          |      |
|      | Llaç përzier M 15                                | m³   |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.042 | 3449 | 145  |      |         |          |      |
|      | Çimento 32.5 N                                   | kg   |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 0     | 8    | 0    |      |         |          |      |
|      | Skelë inventari                                  | m²   |      |       |        |      |    |       |      |     |      | 1.5   | 48   | 72   |      |         |          |      |
|      | Shuma:                                           |      |      |       | 2415.7 |      |    | 248   |      |     | 53.2 |       |      | 3745 | 6462 | 516.972 | 646.2156 | 7625 |





| PUNIME MURATURE TULLE                                                                                                                                                        |                                                               |      |        |       |        |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|------|----|-------|------|-----|-----|------|------|------|------|---------|----------|------|--|
| 2.64/1                                                                                                                                                                       | Mur me tulla të plota zak<br>deri 3m, llaç përzier M 15       | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Sp + p                                                        | op   | 11     | 150   | 1650   |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë | 1650   | 0.167 | 276    |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Transport                                                     | t/km |        |       |        | 11.9 | 17 | 202   |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Vinç                                                          | op   |        |       |        |      |    |       | 0.55 | 140 | 77  |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Tulla të plota 12x6.5x25cm                                    | copë |        |       |        |      |    |       |      |     |     | 400  | 12   | 4800 |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Llaç përzier M 15                                             | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |     | 0.25 | 3449 | 862  |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Skelë inventari                                               | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |     | 1.5  | 48   | 72   |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Shuma:                                                        |      |        |       | 1925.6 |      |    | 202   |      |     | 77  |      |      | 5734 | 7939 | 635.137 | 793.9214 | 9368 |  |
| 2.64/2                                                                                                                                                                       | Mur me tulla të plota zak,<br>deri 3m, llaç përzier M 25      | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Sp + p                                                        | op   | 11     | 150   | 1650   |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë | 1650   | 0.167 | 276    |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Transport                                                     | t/km |        |       |        | 12   | 17 | 204   |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Vinç                                                          | op   |        |       |        |      |    |       | 0.55 | 140 | 77  |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Tulla të plota 12x6.5x25cm                                    | copë |        |       |        |      |    |       |      |     |     | 400  | 12   | 4800 |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Llaç përzier M 25                                             | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |     | 0.25 | 4104 | 1026 |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Skelë inventari                                               | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |     | 1.5  | 48   | 72   |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Shuma:                                                        |      |        |       | 1925.6 |      |    | 204   |      |     | 77  |      |      | 5898 | 8105 | 648.373 | 810.466  | 9563 |  |
| V.O.<br>Për muratur tulle për shtesat e kateve, shtohet sp+p 2 orë dhe vinçi 0.17 orë.<br>Ndërsa për pallatet 6,7 e me shumë kate, shtohet sp+p 0.42 orë dhe vinçi 0.17 orë. |                                                               |      |        |       |        |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
| 2.65/1                                                                                                                                                                       | Mur me tulla të plota zak,<br>deri 8m, llaç përzier M 15      | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Sp + p                                                        | op   | 9.95   | 150   | 1492.5 |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë | 1492.5 | 0.167 | 249    |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Transport                                                     | t/km |        |       |        | 11.9 | 17 | 202   |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Vinç                                                          | op   |        |       |        |      |    |       | 0.81 | 140 | 113 |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Tulla të plota 12x6.5x25cm                                    | copë |        |       |        |      |    |       |      |     |     | 405  | 12   | 4860 |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Llaç përzier M 15                                             | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |     | 0.23 | 3449 | 793  |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Skelë inventari                                               | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |     | 5    | 48   | 240  |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Shuma:                                                        |      |        |       | 1741.7 |      |    | 202   |      |     | 113 |      |      | 5893 | 7951 | 636.066 | 795.0823 | 9382 |  |
| 2.67/1                                                                                                                                                                       | Mur me tulla të plota<br>bulme 12cm,h=3m,llaç<br>përzier M 15 | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Sp + p                                                        | op   | 13.5   | 150   | 2025   |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë | 2025   | 0.167 | 338    |      |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Transport                                                     | t/km |        |       |        | 2.35 | 17 | 39.95 |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Vinç                                                          | op   |        |       |        |      |    |       | 0.74 | 140 | 104 |      |      |      |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Tulla të plota 12x6.5x25cm                                    | copë |        |       |        |      |    |       |      |     |     | 424  | 12   | 5088 |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Llaç përzier M 25                                             | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |     | 0.19 | 3449 | 655  |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Skelë inventari                                               | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |     | 3.9  | 48   | 187  |      |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                              | Shuma:                                                        |      |        |       | 2363.2 |      |    | 40    |      |     | 104 |      |      | 5931 | 8437 | 674.986 | 843.7322 | 9956 |  |

7133



|        |                                                              |      |      |       |        |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|--------|--------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------|------|----|-----|------|-----|-----|------|------|------|-------|---------|----------|-------|
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 2355 | 0.167 | 393    |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Transport                                                    | t/km |      |       |        | 9.9  | 17 | 17  |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Vinç                                                         | op   |      |       |        |      |    |     | 0.55 | 140 | 77  |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Tulla lehtësuese<br>12x14x25cm                               | copë |      |       |        |      |    |     |      |     |     | 205  | 30   | 6150 |       |         |          |       |
|        | Llaç përzier M 15                                            | m³   |      |       |        |      |    |     |      |     |     | 0.29 | 3449 | 1000 |       |         |          |       |
|        | Skelë inventari                                              | m²   |      |       |        |      |    |     |      |     |     | 1.5  | 48   | 72   |       |         |          |       |
|        | Shuma:                                                       |      |      |       | 2748.3 |      |    | 17  |      |     | 77  |      |      | 7222 | 10065 | 805.17  | 1006.463 | 11876 |
| 2.70/2 | Mur me tulla të<br>lehtësuara deri - 3 m, II<br>përz M 25    | m³   |      |       |        |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Sp + p                                                       | op   | 15.7 | 150   | 2355   |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 2355 | 0.167 | 393    |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Transport                                                    | t/km |      |       |        | 10   | 17 | 170 |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Vinç                                                         | op   |      |       |        |      |    |     | 0.55 | 140 | 77  |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Tulla lehtësuese<br>12x14x25cm                               | copë |      |       |        |      |    |     |      |     |     | 205  | 30   | 6150 |       |         |          |       |
|        | Llaç përzier M 25                                            | m³   |      |       |        |      |    |     |      |     |     | 0.29 | 4104 | 1190 |       |         |          |       |
|        | Skelë inventari                                              | m²   |      |       |        |      |    |     |      |     |     | 1.5  | 48   | 72   |       |         |          |       |
|        | Shuma:                                                       |      |      |       | 2748.3 |      |    | 170 |      |     | 77  |      |      | 7412 | 10408 | 832.606 | 1040.757 | 12281 |
| 2.71/1 | Mur me tulla të<br>lehtësuara dopio deri 8 m,<br>II përz M15 | m³   |      |       |        |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Sp + p                                                       | op   | 18.6 | 150   | 2790   |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 2790 | 0.167 | 466    |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Transport                                                    | t/km |      |       |        | 10   | 17 | 170 |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Vinç                                                         | op   |      |       |        |      |    |     | 0.81 | 140 | 113 |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Tulla lehtësuese<br>20x25x25cm                               | copë |      |       |        |      |    |     |      |     |     | 80   | 48   | 3840 |       |         |          |       |
|        | Llaç përzier M 15                                            | m³   |      |       |        |      |    |     |      |     |     | 0.22 | 3449 | 759  |       |         |          |       |
|        | Skelë inventari                                              | m²   |      |       |        |      |    |     |      |     |     | 5    | 48   | 240  |       |         |          |       |
|        | Shuma:                                                       |      |      |       | 3255.9 |      |    | 170 |      |     | 113 |      |      | 4839 | 8378  | 670.257 | 837.8211 | 9886  |
| 2.71/2 | Mur me tulla të<br>lehtësuara dopio deri 8 m,<br>II përz M²5 | m³   |      |       |        |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Sp + p                                                       | op   | 18.6 | 150   | 2790   |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 2790 | 0.167 | 466    |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Transport                                                    | t/km |      |       |        | 10   | 17 | 170 |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Vinç                                                         | op   |      |       |        |      |    |     | 0.81 | 140 | 113 |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Tulla lehtësuese<br>20x25x25cm                               | copë |      |       |        |      |    |     |      |     |     | 80   | 48   | 3840 |       |         |          |       |
|        | Llaç përzier M 25                                            | m³   |      |       |        |      |    |     |      |     |     | 0.22 | 4104 | 903  |       |         |          |       |
|        | Skelë inventari                                              | m²   |      |       |        |      |    |     |      |     |     | 5    | 48   | 240  |       |         |          |       |
|        | Shuma:                                                       |      |      |       | 3255.9 |      |    | 170 |      |     | 113 |      |      | 4983 | 8522  | 681.785 | 852.2306 | 10056 |
| 2.73   | Mur me tulla silikate<br>h ~ 3m llaç përzier M15<br>pa fuga  | m³   |      |       |        |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Sp + p                                                       | op   | 15.9 | 150   | 2385   |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 2385 | 0.167 | 398    |      |    |     |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|        | Transport                                                    | t/km |      |       |        | 10.9 | 17 | 185 |      |     |     |      |      |      |       |         |          |       |

|      |                                                        |      |      |       |        |  |     |     |       |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|------|--------------------------------------------------------|------|------|-------|--------|--|-----|-----|-------|-----|------|------|------|-----------|-------|---------|----------|-------|--|
|      | Vinç                                                   | op   |      |       |        |  |     |     | 0.64  | 140 | 89.6 |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Tulla silikate 12x6.5x25cm                             | copë |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 410  | 14   | 5740      |       |         |          |       |  |
|      | Llaç përzier M 15                                      | m³   |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 0.22 | 3449 | 759       |       |         |          |       |  |
|      | Skelë inventari                                        | m²   |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 1.5  | 48   | 72        |       |         |          |       |  |
|      | Shuma:                                                 |      |      |       | 2783.3 |  |     | 185 |       |     | 89.6 |      |      | 6571      | 9629  | 770.326 | 962.9076 | 11362 |  |
| 2.74 | Mur me tulla silikate h ~ 3m, llaç përzier M15 me fuga | m³   |      |       |        |  |     |     |       |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Sp + p                                                 | op   | 20.4 | 150   | 3060   |  |     |     |       |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë | 3060 | 0.167 | 511    |  |     |     |       |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Transport                                              | t/km |      |       |        |  | 11  | 17  | 187   |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Vinç                                                   | op   |      |       |        |  |     |     | 0.7   | 140 | 98   |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Tulla silikate 12x6.5x25cm                             | copë |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 410  | 14   | 5740      |       |         |          |       |  |
|      | Llaç përzier M 15                                      | m³   |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 0.22 | 3449 | 759       |       |         |          |       |  |
|      | Skelë inventari                                        | m²   |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 2.8  | 48   | 134       |       |         |          |       |  |
|      | Shuma:                                                 |      |      |       | 3571   |  |     | 187 |       |     | 98   |      |      | 6633      | 10489 | 839.144 | 1048.93  | 12377 |  |
| 2.83 | Mur me tulla me 4 vrima, t=10cm h ~ 3m, ll për M 15    | m³   |      |       |        |  |     |     |       |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Sp + p                                                 | op   | 18.5 | 150   | 2775   |  |     |     |       |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë | 2775 | 0.167 | 463    |  |     |     |       |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Transport                                              | t/km |      |       |        |  | 8.8 | 17  | 149.6 |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Vinç                                                   | op   |      |       |        |  |     |     | 0.7   | 140 | 98   |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Tulla me 4 vrima 10x14x25cm                            | copë |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 260  | 25   | 6500      |       |         |          |       |  |
|      | Llaç përzier M 15                                      | m³   |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 0.15 | 3449 | 517       |       |         |          |       |  |
|      | Skelë inventari                                        | m²   |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 3.6  | 48   | 173       |       |         |          |       |  |
|      | Shuma:                                                 |      |      |       | 3238.4 |  |     | 150 |       |     | 98   |      |      | 7190      | 10676 | 854.099 | 1067.624 | 12598 |  |
| 2.84 | Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h ~ 3m, ll për M 15    | m³   |      |       |        |  |     |     |       |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Sp + p                                                 | op   | 15.8 | 150   | 2370   |  |     |     |       |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë | 2370 | 0.167 | 396    |  |     |     |       |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Transport                                              | t/km |      |       |        |  | 8.8 | 17  | 149.6 |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Vinç                                                   | op   |      |       |        |  |     |     | 0.7   | 140 | 98   |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Tulla me 8 vrima 10x18x25cm                            | copë |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 210  | 30   | 6300      |       |         |          |       |  |
|      | Llaç përzier M 15                                      | m³   |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 0.15 | 3449 | 517       |       |         |          |       |  |
|      | Skelë inventari                                        | m²   |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 3.6  | 48   | 173       |       |         |          |       |  |
|      | Shuma:                                                 |      |      |       | 2765.8 |  |     | 150 |       |     | 98   |      |      | 6990      | 10004 | 800.289 | 1000.361 | 11804 |  |
| 2.86 | Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h ~ 3m, ll për M 15    | m³   |      |       |        |  |     |     |       |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Sp + p                                                 | op   | 14   | 150   | 2100   |  |     |     |       |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë | 2100 | 0.167 | 351    |  |     |     |       |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Transport                                              | t/km |      |       |        |  | 5.6 | 17  | 95.2  |     |      |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Vinç                                                   | op   |      |       |        |  |     |     | 0.54  | 140 | 75.6 |      |      |           |       |         |          |       |  |
|      | Tulla me 6 vrima 12x20x25cm                            | copë |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 177  | 32   | 5664      |       |         |          |       |  |
|      | Llaç përzier M 15                                      | m³   |      |       |        |  |     |     |       |     |      | 0.1  | 3449 | 344.94572 |       |         |          |       |  |



|      |                                           |                |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|------|-------------------------------------------|----------------|------|-------|--------|--|------|------|-------|-----|------|-----|------|-------|-------|---------|----------|-------|
|      | Skelë inventari                           | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |      |      |       |     |      | 3.6 | 48   | 173   |       |         |          |       |
|      | Shuma:                                    |                |      |       | 2450.7 |  |      | 95.2 |       |     | 75.6 |     |      | 6182  | 8803  | 704.26  | 880.3246 | 10388 |
| 2.90 | Mur me tulla të veçanta<br>oxhak deri 50m | m <sup>3</sup> |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Sp + p                                    | op             | 45.5 | 150   | 6825   |  |      |      |       |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë           | 6825 | 0.167 | 1140   |  |      |      |       |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Transport                                 | t/km           |      |       |        |  | 16.4 | 17   | 278.8 |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Elektro argano                            | op             |      |       |        |  |      |      |       | 1.8 | 45   | 81  |      |       |       |         |          |       |
|      | Tulla të plota 12x6.5x25cm                | copë           |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     | 470  | 12    | 5640  |         |          |       |
|      | Skelë kulle                               | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     | 0.2  | 250   | 50    |         |          |       |
|      | Skelë mbrojtëse                           | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     | 0.6  | 48    | 29    |         |          |       |
|      | Rërë                                      | m <sup>3</sup> |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     | 0.25 | 917   | 229   |         |          |       |
|      | Shuma:                                    |                |      |       | 7964.8 |  |      | 279  |       |     |      | 81  |      | 5948  | 14273 | 1141.8  | 1427.254 | 16842 |
| 2.91 | Veshje oxhaku me tulla<br>shamot, h ~ 20m | m <sup>3</sup> |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Sp + p                                    | op             | 45.5 | 150   | 6825   |  |      |      |       |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë           | 6825 | 0.167 | 1140   |  |      |      |       |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Transport                                 | t/km           |      |       |        |  | 4.2  | 17   | 71.4  |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Elektro argano                            | op             |      |       |        |  |      |      |       | 3   | 45   | 135 |      |       |       |         |          |       |
|      | Tulla shamot                              | copë           |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     | 207  | 40    | 8280  |         |          |       |
|      | Pluhur shamot                             | m <sup>3</sup> |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     | 0.13 | 2500  | 325   |         |          |       |
|      | Shuma:                                    |                |      |       | 7964.8 |  |      | 71.4 |       |     |      | 135 |      | 8605  | 16776 | 1342.09 | 1677.618 | 19796 |
| 2.93 | Mure me tulla shamot<br>h ~ 4m            | m <sup>3</sup> |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Sp + p                                    | op             | 24.5 | 150   | 3675   |  |      |      |       |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë           | 3675 | 0.167 | 614    |  |      |      |       |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Transport                                 | t/km           |      |       |        |  | 4.1  | 17   | 70    |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Tulla shamot                              | copë           |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     | 196  | 40    | 7840  |         |          |       |
|      | Pluhur shamot                             | m <sup>3</sup> |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     | 0.14 | 2500  | 350   |         |          |       |
|      | Skelë inventari                           | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     | 1.5  | 48    | 72    |         |          |       |
|      | Shuma:                                    |                |      |       | 4288.7 |  |      | 70   |       |     |      |     |      | 8262  | 12620 | 1009.63 | 1262.043 | 14892 |
| 2.94 | Mure me tulla shamot<br>qemer             | m <sup>3</sup> |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Sp + p                                    | op             | 45.5 | 150   | 6825   |  |      |      |       |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë           | 6825 | 0.167 | 1140   |  |      |      |       |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Transport                                 | t/km           |      |       |        |  | 4.5  | 17   | 77    |     |      |     |      |       |       |         |          |       |
|      | Tulla shamot                              | copë           |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     | 196  | 40    | 7840  |         |          |       |
|      | Pluhur shamot                             | m <sup>3</sup> |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     | 0.14 | 2500  | 350   |         |          |       |
|      | Kallëp qemeri                             | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |      |      |       |     |      |     | 3.5  | 1000  | 3500  |         |          |       |
|      | Shuma:                                    |                |      |       | 7964.8 |  |      | 77   |       |     |      |     |      | 11690 | 19731 | 1578.5  | 1973.128 | 23283 |

| ANALIZA TEKNIKE TË REJA PËR PUNIME MURATURE ME MATERIALE TË NDRYSHME |                                                                               |       |       |       |        |       |    |      |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|----|------|------|-----|------|-------|-------|-------|---------|----------|---------|
| 2.108/a                                                              | Ndërtim muri me knauf t=10cm me dy shtresa                                    | m²    |       |       |        |       |    |      |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Sp + p                                                                        | op    | 3.59  | 150   | 539    |       |    |      |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Sigurime shoqërore 16.7%                                                      | lekë  | 538.5 | 0.167 | 90     |       |    |      |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Transport                                                                     | t*km  |       |       |        | 0.10  | 17 | 2    |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Vinç                                                                          | op    |       |       |        |       |    |      | 0.02 | 150 | 3    |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Pllakë knauf + aksesori                                                       | m²    |       |       |        |       |    |      |      |     | 1    | 720   | 720   |       |         |          |         |
|                                                                      | Shuma:                                                                        |       |       |       | 628    |       |    | 2    |      |     | 3    |       | 720   | 720   | 1353    | 108.25   | 135.313 |
| 2.108/b                                                              | Mur me fibrën eko me viza 250x63 me polisterol jeshil                         | m²    |       |       |        |       |    |      |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Sp + p                                                                        | op    | 3.59  | 150   | 539    |       |    |      |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Sigurime shoqërore 16.7%                                                      | lekë  | 538.5 | 0.167 | 90     |       |    |      |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Transport                                                                     | t*km  |       |       |        | 0.10  | 17 | 2    |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Vinç                                                                          | op    |       |       |        |       |    |      | 0.02 | 140 | 2.8  |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Pllakë eko fibrën+aksesori                                                    | m²    |       |       |        |       |    |      |      |     | 1    | 2100  | 2100  |       |         |          |         |
|                                                                      | Shuma:                                                                        |       |       |       | 628    |       |    | 2    |      |     | 2.8  |       | 2100  | 2100  | 2733    | 218.634  | 273.293 |
| MDW20c10                                                             | Panel dopio për mure betoni t=20cm, polisterol t=10+10 cm, densitet = 30kg/m³ | m²    |       |       |        |       |    |      |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Sp + p                                                                        | op    | 0.3   | 250   | 75     |       |    |      |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Sigurime shoqërore 16.7%                                                      | lekë  | 75    | 0.167 | 13     |       |    |      |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Transport                                                                     | t/km  |       |       |        | 0.03  | 30 | 0.9  |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Vinç                                                                          | op    |       |       |        |       |    |      | 0.18 | 100 | 18   |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Implant sprucimi beton+suva                                                   | op    |       |       |        |       |    |      | 0.32 | 200 | 64   |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Panel polisteroli i presuar δ = 30 kg/m³                                      | m²    |       |       |        |       |    |      |      |     | 1    | 9240  | 9240  |       |         |          |         |
|                                                                      | Rjet teli e galvanizuar 2.5mm                                                 | m²    |       |       |        |       |    |      |      |     | 1    | 2000  | 2000  |       |         |          |         |
|                                                                      | Material lidhës 0.1% e rrjetës                                                | lekë  |       |       |        |       |    |      |      |     | 2000 | 0.001 | 2     |       |         |          |         |
|                                                                      | Material ngjitës lateks                                                       | litra |       |       |        |       |    |      |      |     | 1.5  | 800   | 1200  |       |         |          |         |
|                                                                      | Beton i lehtësuar + suva                                                      | m²    |       |       |        |       |    |      |      |     | 1    | 3000  | 3000  |       |         |          |         |
|                                                                      | Skelë + panele mbajtëse                                                       | m²    |       |       |        |       |    |      |      |     | 1    | 240   | 240   |       |         |          |         |
|                                                                      | Shuma:                                                                        |       |       |       | 87.525 |       |    | 0.9  |      |     | 82   |       | 15682 | 15852 | 1268.19 | 1585.243 | 18706   |
| MW12d15                                                              | Panel polisteroli për mure të thjeshtë t=12cm, δ=15kg/m³                      | m²    |       |       |        |       |    |      |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Sp + p                                                                        | op    | 0.15  | 250   | 37.5   |       |    |      |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Sigurime shoqërore 16.7%                                                      | lekë  | 37.5  | 0.167 | 6      |       |    |      |      |     |      |       |       |       |         |          |         |
|                                                                      | Transport                                                                     | t/km  |       |       |        | 0.015 | 30 | 0.45 |      |     |      |       |       |       |         |          |         |



|         |                                                                         |                |      |       |        |  |       |      |      |      |      |      |       |      |      |         |          |  |       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|--------|--|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|---------|----------|--|-------|
|         | Vinç                                                                    | op             |      |       |        |  |       |      | 0.09 | 2000 | 180  |      |       |      |      |         |          |  |       |
|         | Implant sprucimi beton+suva                                             | op             |      |       |        |  |       |      | 0.16 | 200  | 32   |      |       |      |      |         |          |  |       |
|         | Panel polisteroli i presuar $\delta = 30 \text{ kg/m}^3$                | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |       |      |      |      |      | 1    | 4200  | 4200 |      |         |          |  |       |
|         | Rrjetë teli e galvanizuar 2.5mm                                         | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |       |      |      |      |      | 1    | 1000  | 1000 |      |         |          |  |       |
|         | Material lidhës 0.1% e rrjetës                                          | lekë           |      |       |        |  |       |      |      |      |      | 2000 | 0.001 | 2    |      |         |          |  |       |
|         | Material ngjitës lateks                                                 | litra          |      |       |        |  |       |      |      |      |      | 0.75 | 800   | 600  |      |         |          |  |       |
|         | Beton i lehtësuar + suva                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |       |      |      |      |      | 1    | 2200  | 2200 |      |         |          |  |       |
|         | Skelet + panele mbajtëse                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |       |      |      |      |      | 1    | 120   | 120  |      |         |          |  |       |
|         | Shuma:                                                                  |                |      |       | 43.763 |  |       | 0.45 |      |      | 212  |      |       | 8122 | 8378 | 670.257 | 837.8213 |  | 9886  |
| MW16d15 | Panel polisteroli për mure të thjeshtë t=16cm, $\delta=15\text{kg/m}^3$ | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |       |      |      |      |      |      |       |      |      |         |          |  |       |
|         | Sp + p                                                                  | op             | 0.15 | 250   | 37.5   |  |       |      |      |      |      |      |       |      |      |         |          |  |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                | lekë           | 37.5 | 0.167 | 6      |  |       |      |      |      |      |      |       |      |      |         |          |  |       |
|         | Transport                                                               | t/km           |      |       |        |  | 0.015 | 30   | 0.45 |      |      |      |       |      |      |         |          |  |       |
|         | Vinç                                                                    | op             |      |       |        |  |       |      |      | 0.09 | 2000 | 180  |       |      |      |         |          |  |       |
|         | Implant sprucimi beton+suva                                             | op             |      |       |        |  |       |      |      | 0.16 | 200  | 32   |       |      |      |         |          |  |       |
|         | Panel polisteroli i presuar $\delta = 30 \text{ kg/m}^3$                | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |       |      |      |      |      | 1    | 4480  | 4480 |      |         |          |  |       |
|         | Rrjetë teli e galvanizuar 2.5mm                                         | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |       |      |      |      |      | 1    | 1000  | 1000 |      |         |          |  |       |
|         | Material lidhës 0.1% e rrjetës                                          | lekë           |      |       |        |  |       |      |      |      |      | 2000 | 0.001 | 2    |      |         |          |  |       |
|         | Material ngjitës lateks                                                 | litra          |      |       |        |  |       |      |      |      |      | 0.75 | 800   | 600  |      |         |          |  |       |
|         | Beton i lehtësuar + suva                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |       |      |      |      |      | 1    | 2200  | 2200 |      |         |          |  |       |
|         | Skelet + panele mbajtëse                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |  |       |      |      |      |      | 1    | 120   | 120  |      |         |          |  |       |
|         | Shuma:                                                                  |                |      |       | 43.763 |  |       | 0.45 |      |      | 212  |      |       | 8402 | 8658 | 692.657 | 865.8213 |  | 10217 |

PUNIME BETONI DHE B/A

|         |                                   |                |        |       |        |      |    |       |  |     |     |      |      |      |      |         |          |  |      |
|---------|-----------------------------------|----------------|--------|-------|--------|------|----|-------|--|-----|-----|------|------|------|------|---------|----------|--|------|
| 2.109/2 | Themel e xokol betoni C 12/15     | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  |     |     |      |      |      |      |         |          |  |      |
|         | Sp + p                            | op             | 8.54   | 150   | 1281   |      |    |       |  |     |     |      |      |      |      |         |          |  |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%          | lekë           | 1281   | 0.167 | 214    |      |    |       |  |     |     |      |      |      |      |         |          |  |      |
|         | Transport                         | t/km           |        |       |        | 12.4 | 17 | 210.8 |  |     |     |      |      |      |      |         |          |  |      |
|         | Vibrator                          | op             |        |       |        |      |    |       |  | 0.9 | 70  | 63   | 1.02 | 4641 | 4734 |         |          |  |      |
|         | Beton C 12/15                     | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  |     |     | 2    | 71   | 141  |      |         |          |  |      |
|         | Kallëp themeli                    | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |       |  |     |     | 1.5  | 72   | 108  |      |         |          |  |      |
|         | Kallëp muri                       | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |       |  |     |     |      |      |      |      |         |          |  |      |
|         | Shuma:                            |                |        |       | 1494.9 |      |    | 211   |  |     | 63  |      |      | 4983 | 6752 | 540.157 | 675.1963 |  | 7967 |
| 2.110/2 | Themel e xokol b/betoni C - 12/15 | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  |     |     |      |      |      |      |         |          |  |      |
|         | Sp + p                            | op             | 9.31   | 150   | 1396.5 |      |    |       |  |     |     |      |      |      |      |         |          |  |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%          | lekë           | 1396.5 | 0.167 | 233    |      |    |       |  |     |     |      |      |      |      |         |          |  |      |
|         | Transport                         | t/km           |        |       |        | 16.9 | 17 | 287   |  |     |     |      |      |      |      |         |          |  |      |
|         | Vibrator                          | op             |        |       |        |      |    |       |  | 0.9 | 450 | 405  |      |      |      |         |          |  |      |
|         | Beton C 12/15                     | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  |     |     | 0.77 | 4641 | 3574 |      |         |          |  |      |
|         | Gur kave                          | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  |     |     | 0.37 | 724  | 268  |      |         |          |  |      |
|         | Kallëp themeli                    | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |       |  |     |     | 2    | 71   | 141  |      |         |          |  |      |


7139





|         |                                                |      |        |       |        |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|---------|------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|------|----|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|---------|----------|-------|--|
|         | Sp + p                                         | op   | 32.97  | 150   | 4945.5 |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 4945.5 | 0.167 | 826    |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Transport                                      | t/km |        |       |        | 13.1 | 17 | 223   |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Vibrator                                       | op   |        |       |        |      |    |       | 2.3 | 70  | 161 |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Vinç                                           | op   |        |       |        |      |    |       | 1.9 | 140 | 266 |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Beton C 16/20                                  | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 1.02 | 4979 | 5079 |       |         |          |       |  |
|         | Kallëp kollone                                 | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 1    | 142  | 142  |       |         |          |       |  |
|         | Skelë inventari                                | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 6    | 48   | 288  |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                                         |      |        |       | 5771.4 |      |    | 223   |     |     | 427 |      |      | 5509 | 11930 | 954.393 | 1192.991 | 14077 |  |
| 2.119/1 | Trarë e arkitrarë b/a C16/20 h ~ 4m            | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Sp + p                                         | op   | 25.76  | 150   | 3864   |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 3864   | 0.167 | 645    |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Transport                                      | t/km |        |       |        | 13.6 | 17 | 231.2 |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Vibrator                                       | op   |        |       |        |      |    |       | 2.6 | 70  | 182 |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Vinç                                           | op   |        |       |        |      |    |       | 1.8 | 140 | 252 |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Beton C 16/20                                  | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 1.02 | 4979 | 5079 |       |         |          |       |  |
|         | Kallëp trau                                    | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 8    | 200  | 1600 |       |         |          |       |  |
|         | Skelë inventari                                | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 4    | 48   | 192  |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                                         |      |        |       | 4509.3 |      |    | 231   |     |     | 434 |      |      | 6871 | 12045 | 963.624 | 1204.53  | 14213 |  |
| 2.120   | Trarë e arkitrarë b/a C12/15 h ~ 8m            | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Specialistë + punëtor                          | op   | 31.43  | 150   | 4714.5 |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 4714.5 | 0.167 | 787    |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Transport                                      | t/km |        |       |        | 14   | 17 | 238   |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Vibrator                                       | op   |        |       |        |      |    |       | 2.6 | 70  | 182 |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Vinç                                           | op   |        |       |        |      |    |       | 2.1 | 140 | 294 |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Beton C 12/15                                  | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 1.02 | 4641 | 4734 |       |         |          |       |  |
|         | Kallëp trau                                    | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 8    | 200  | 1600 |       |         |          |       |  |
|         | Skelë inventari                                | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 4    | 48   | 192  |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                                         |      |        |       | 5501.8 |      |    | 238   |     |     | 476 |      |      | 6526 | 12742 | 1019.35 | 1274.19  | 15035 |  |
| 2.120/1 | Trarë e arkitrarë b/a C16/20 h ~ 8m            | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Specialistë + punëtor                          | op   | 31.43  | 150   | 4714.5 |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 4714.5 | 0.167 | 787    |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Transport                                      | t/km |        |       |        | 14   | 17 | 238   |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Vibrator                                       | op   |        |       |        |      |    |       | 2.6 | 70  | 182 |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Vinç                                           | op   |        |       |        |      |    |       | 2.1 | 140 | 294 |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Beton C 16/20                                  | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 1.02 | 4979 | 5079 |       |         |          |       |  |
|         | Kallëp trau                                    | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 8    | 200  | 1600 |       |         |          |       |  |
|         | Skelë inventari                                | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 4    | 48   | 192  |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                                         |      |        |       | 5501.8 |      |    | 238   |     |     | 476 |      |      | 6871 | 13087 | 1046.93 | 1308.664 | 15442 |  |
| 2.121/1 | Breza b/a monolit C 16/20                      | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Specialistë + punëtor                          | op   | 18.76  | 150   | 2814   |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 2814   | 0.167 | 470    |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Transport                                      | t/km |        |       |        | 12.4 | 17 | 210.8 |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Vibrator                                       | op   |        |       |        |      |    |       | 2.7 | 70  | 189 |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Vinç                                           | op   |        |       |        |      |    |       | 1.4 | 140 | 196 |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Beton C 16/20                                  | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 1.02 | 4979 | 5079 |       |         |          |       |  |
|         | Kallëp brezi                                   | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 7.6  | 86   | 655  |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                                         |      |        |       | 3283.9 |      |    | 211   |     |     | 385 |      |      | 5734 | 9613  | 769.07  | 961.3369 | 11344 |  |
| 2.122   | Soleta të plota b/a C 12/15, t = 10 cm, h ~ 4m | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Specialistë + punëtor                          | op   | 23.73  | 150   | 3559.5 |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 3559.5 | 0.167 | 594    |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Transport                                      | t/km |        |       |        | 12.8 | 17 | 217.6 |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Vibrator sipërfaqësor                          | op   |        |       |        |      |    |       | 2.3 | 70  | 161 |      |      |      |       |         |          |       |  |
|         | Vinç                                           | op   |        |       |        |      |    |       | 0.7 | 140 | 98  |      |      |      |       |         |          |       |  |

|         |                                                           |                |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|------|----|-------|--|------|-----|------|------|------|-------|---------|----------|----------|-------|
|         | Beton C 12/15                                             | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     | 1.02 | 4641 | 4734 |       |         |          |          |       |
|         | Kallëp solete                                             | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     | 8    | 150  | 1197 |       |         |          |          |       |
|         | Shuma:                                                    |                |        |       | 4153.9 |      |    |       |  |      | 259 |      |      | 5931 | 10562 | 844.939 | 1056.173 | 12463    |       |
| 2.122/1 | Soleta të plota b/a C 16/20<br>t = 10 cm, h ~ 4m          | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Specialistë + punëtor                                     | op             | 22.89  | 150   | 3433.5 |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë           | 3433.5 | 0.167 | 573    |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Transport                                                 | t/km           |        |       |        | 12.8 | 17 | 217.6 |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Vibrator sipërfaqësor                                     | op             |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Ving                                                      | op             |        |       |        |      |    |       |  | 2.3  | 70  | 161  |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Beton C 16/20                                             | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  | 1.7  | 140 | 238  |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Kallëp solete                                             | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      | 1.02 | 4979 | 5079  |         |          |          |       |
|         | Shuma:                                                    |                |        |       | 4006.9 |      |    |       |  |      | 399 |      | 8    | 150  | 6276  | 10899   | 871.954  | 1089.943 | 12861 |
| 2.123   | Soleta të plota b/a C 12/15, t = 10 cm, h ~ 8m            | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Specialistë + punëtor                                     | op             | 25.83  | 150   | 3874.5 |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë           | 3874.5 | 0.167 | 647    |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Transport                                                 | t/km           |        |       |        | 13.3 | 17 | 226   |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Vibrator sipërfaqësor                                     | op             |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Ving                                                      | op             |        |       |        |      |    |       |  | 2.3  | 70  | 161  |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Beton C 12/15                                             | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  | 1.7  | 140 | 238  |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Kallëp solete                                             | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      | 1.02 | 4641 | 4734  |         |          |          |       |
|         | Shuma:                                                    |                |        |       | 4521.5 |      |    |       |  |      | 399 |      | 8    | 150  | 5931  | 11078   | 886.227  | 1107.784 | 13072 |
| 2.123/1 | Soleta të plota b/a C 16/20, t = 10 cm, h ~ 8m            | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Specialistë + punëtor                                     | op             | 25.83  | 150   | 3874.5 |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë           | 3874.5 | 0.167 | 647    |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Transport                                                 | t/km           |        |       |        | 13.3 | 17 | 226   |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Vibrator sipërfaqësor                                     | op             |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Ving                                                      | op             |        |       |        |      |    |       |  | 2.3  | 70  | 161  |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Beton C 16/20                                             | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  | 1.7  | 140 | 238  |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Kallëp solete                                             | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      | 1.02 | 4979 | 5079  |         |          |          |       |
|         | Shuma:                                                    |                |        |       | 4521.5 |      |    |       |  |      | 399 |      | 8    | 150  | 6276  | 11423   | 913.806  | 1142.258 | 13479 |
| 2.124   | Soleta me tulla me 6 vrima Hd = 6m, trashësi 16cm C 12/15 | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Specialistë + punëtor                                     | op             | 4.4    | 150   | 660    |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë           | 660    | 0.167 | 110    |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Transport                                                 | t/km           |        |       |        | 1.62 | 17 | 28    |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Vibrator sipërfaqësor                                     | op             |        |       |        |      |    |       |  | 0.25 | 70  | 18   |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Ving                                                      | op             |        |       |        |      |    |       |  | 0.1  | 140 | 14   |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Beton C 12/15                                             | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      | 0.11 | 4641 | 511   |         |          |          |       |
|         | Kallëp solete                                             | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      | 0.8  | 150  | 120   |         |          |          |       |
|         | Tulla me 6 vrima                                          | copë           |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      | 14   | 32   | 448   |         |          |          |       |
|         | Shuma:                                                    |                |        |       | 770    |      |    | 28    |  |      | 32  |      |      |      | 1078  | 1908    | 152.601  | 190.751  | 2251  |
| 2.124/1 | Soleta me tulla me 6 vrima Hd = 6m, trashësi 16cm C 16/20 | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Specialistë + punëtor                                     | op             | 4.4    | 150   | 660    |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë           | 660    | 0.167 | 110    |      |    |       |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Transport                                                 | t/km           |        |       |        | 1.62 | 17 | 28    |  |      |     |      |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Vibrator sipërfaqësor                                     | op             |        |       |        |      |    |       |  | 0.25 | 70  | 18   |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Ving                                                      | op             |        |       |        |      |    |       |  | 0.1  | 140 | 14   |      |      |       |         |          |          |       |
|         | Beton C 16/20                                             | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      | 0.11 | 4979 | 548   |         |          |          |       |
|         | Kallëp solete                                             | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      | 0.8  | 150  | 120   |         |          |          |       |
|         | Tulla me 6 vrima                                          | copë           |        |       |        |      |    |       |  |      |     |      | 14   | 32   | 448   |         |          |          |       |
|         | Shuma:                                                    |                |        |       | 770    |      |    | 28    |  |      | 32  |      |      |      | 1115  | 1945    | 155.575  | 194.4687 | 2295  |

7142

|         |                                                          |      |        |       |        |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|---------|----------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|------|----|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|---------|----------|-------|
|         | Shuma:                                                   |      |        |       | 10489  |      |    | 238   |     |     | 609 |      |      | 7234 | 18570 | 1485.59 | 1856.982 | 21912 |
| 2.132/1 | Mure b/a për rezervuarë ~ 4m këndrejtë C16/20, t=11-20cm | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Sp + p                                                   | op   | 43.68  | 150   | 6552   |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 6552   | 0.167 | 1094   |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Transport                                                | t/km |        |       |        | 13.4 | 17 | 227.8 |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Vibrator                                                 | op   |        |       |        |      |    |       | 3.1 | 70  | 217 |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Vinç                                                     | op   |        |       |        |      |    |       | 2.2 | 140 | 308 |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Beton C 16/20                                            | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 1.02 | 5147 | 5250 |       |         |          |       |
|         | Kallëp rezervuari (inventari)                            | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 13   | 80   | 1040 |       |         |          |       |
|         | Skelë inventari                                          | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 5    | 48   | 240  |       |         |          |       |
|         | Shuma:                                                   |      |        |       | 7646.2 |      |    | 228   |     |     | 525 |      |      | 6530 | 14929 | 1194.3  | 1492.881 | 17616 |
| 2.133/1 | Mure b/a për rezervuarë ~ 4m këndrejtë C16/20, t=21-30cm | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Sp + p                                                   | op   | 30.17  | 150   | 4525.5 |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 4525.5 | 0.167 | 756    |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Transport                                                | t/km |        |       |        | 12.9 | 17 | 219   |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Vibrator                                                 | op   |        |       |        |      |    |       | 2.9 | 70  | 203 |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Vinç                                                     | op   |        |       |        |      |    |       | 1.8 | 140 | 252 |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Beton C 16/20                                            | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 1.02 | 5147 | 5250 |       |         |          |       |
|         | Kallëp rezervuari (inventari)                            | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 13   | 80   | 1040 |       |         |          |       |
|         | Skelë inventari                                          | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 5    | 48   | 240  |       |         |          |       |
|         | Shuma:                                                   |      |        |       | 5281.3 |      |    | 219   |     |     | 455 |      |      | 6530 | 12485 | 998.83  | 1248.538 | 14733 |
| 2.134/1 | Mure b/a për rezervuarë ~ 4m, rrethor C 16/20, t=10cm    | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Sp + p                                                   | op   | 80.5   | 150   | 12075  |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 12075  | 0.167 | 2017   |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Transport                                                | t/km |        |       |        | 14   | 17 | 238   |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Vibrator                                                 | op   |        |       |        |      |    |       | 3.1 | 70  | 217 |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Vinç                                                     | op   |        |       |        |      |    |       | 3.9 | 140 | 546 |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Beton C 16/20                                            | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 1.02 | 5147 | 5250 |       |         |          |       |
|         | Kallëp rezervuari (inventari)                            | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 20   | 80   | 1600 |       |         |          |       |
|         | Skelë inventari                                          | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 8    | 48   | 384  |       |         |          |       |
|         | Shuma:                                                   |      |        |       | 14092  |      |    | 238   |     |     | 763 |      |      | 7234 | 22326 | 1786.11 | 2232.635 | 26345 |
| 2.135/1 | Mure b/a për rezervuarë ~ 4m, rrethor C 16/20, t=11-20cm | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Sp + p                                                   | op   | 55.72  | 150   | 8358   |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 8358   | 0.167 | 1396   |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Transport                                                | t/km |        |       |        | 13.4 | 17 | 227.8 |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Vibrator                                                 | op   |        |       |        |      |    |       | 3.1 | 70  | 217 |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Vinç                                                     | op   |        |       |        |      |    |       | 2.9 | 140 | 406 |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Beton C 16/20                                            | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 1.02 | 5147 | 5250 |       |         |          |       |
|         | Kallëp rezervuari (inventari)                            | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 13   | 80   | 1040 |       |         |          |       |
|         | Skelë inventari                                          | m²   |        |       |        |      |    |       |     |     |     | 5    | 48   | 240  |       |         |          |       |
|         | Shuma:                                                   |      |        |       | 9753.8 |      |    | 228   |     |     | 623 |      |      | 6530 | 17134 | 1370.75 | 1713.441 | 20219 |
| 2.136/1 | Mure b/a për rezervuarë ~ 4m, rrethor C 16/20, t=21-30cm | m³   |        |       |        |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Sp + p                                                   | op   | 38.15  | 150   | 5722.5 |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 5722.5 | 0.167 | 956    |      |    |       |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |
|         | Transport                                                | t/km |        |       |        | 12.9 | 17 | 219   |     |     |     |      |      |      |       |         |          |       |



|         |                                                       |      |        |       |        |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|---------|-------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|------|----|-------|------|-----|------|-------|--|---------|------|-------|---------|----------|-------|
|         | Vibrator                                              | op   |        |       |        |      |    |       | 2.9  | 70  | 203  |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Vinc                                                  | op   |        |       |        |      |    |       | 1.8  | 140 | 252  |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Beton C 16/20                                         | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 1.02  |  | 5147    | 5250 |       |         |          |       |
|         | Kallëp rezervuari (inventari)                         | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 8     |  | 80      | 640  |       |         |          |       |
|         | Skelë inventari                                       | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 3     |  | 48      | 144  |       |         |          |       |
|         | Shuma:                                                |      |        |       | 6678.2 |      |    | 219   |      |     | 455  |       |  |         | 6034 | 13386 | 1070.9  | 1338.628 | 15796 |
| 2.137   | Oshak b/a deri ~80m C16/20                            | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Sp + p                                                | op   | 42.77  | 150   | 6415.5 |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 6415.5 | 0.167 | 1071   |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Transport                                             | t/km |        |       |        | 12.3 | 17 | 209   |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Vibrator                                              | op   |        |       |        |      |    |       | 3    | 70  | 210  |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Argano                                                | op   |        |       |        |      |    |       | 5.3  | 140 | 742  |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Beton C 16/20                                         | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 1.02  |  | 5147    | 5250 |       |         |          |       |
|         | Kallëp muri                                           | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 2.6   |  | 372.303 | 968  |       |         |          |       |
|         | Kallëp metalik                                        | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 1.3   |  | 80      | 104  |       |         |          |       |
|         | Skelë inventari                                       | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.21  |  | 48      | 10   |       |         |          |       |
|         | Mirembajtje Kallëpi                                   | lekë |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 104   |  | 10%     | 10   |       |         |          |       |
|         | Shuma:                                                |      |        |       | 7486.9 |      |    | 209   |      |     | 952  |       |  |         | 6342 | 14990 | 1199.22 | 1499.028 | 17689 |
| 2.138   | Freskore hiperbol b/a C16/20                          | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Sp + p                                                | op   | 53.2   | 150   | 7980   |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 7980   | 0.167 | 1333   |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Transport                                             | t/km |        |       |        | 13.2 | 17 | 224.4 |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Vibrator                                              | op   |        |       |        |      |    |       | 3    | 70  | 210  |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Vinc kulle                                            | op   |        |       |        |      |    |       | 5.2  | 500 | 2600 |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Beton C 16/20                                         | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 1.02  |  | 5147    | 5250 |       |         |          |       |
|         | Kallëp muri                                           | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 2     |  | 72      | 144  |       |         |          |       |
|         | Kallëp me panele druri                                | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 10    |  | 150     | 1496 |       |         |          |       |
|         | Skelë inventari                                       | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 6     |  | 48      | 288  |       |         |          |       |
|         | Shuma:                                                |      |        |       | 9312.7 |      |    | 224   |      |     | 2810 |       |  |         | 7178 | 19525 | 1561.99 | 1952.488 | 23039 |
| 2.149/1 | Skelet b/a sh.kate C 16/20                            | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Sp + p                                                | op   | 17.85  | 150   | 2677.5 |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 2677.5 | 0.167 | 447    |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Transport                                             | t/km |        |       |        | 17.2 | 17 | 292.4 |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Vinc ekskavator                                       | op   |        |       |        |      |    |       | 3    | 900 | 2700 |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Kallëp metalik                                        | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.9   |  | 80      | 72   |       |         |          |       |
|         | Element b/a 21-30cm                                   | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.65  |  | 648     | 421  |       |         |          |       |
|         | Element b/a 31-40cm                                   | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.36  |  | 592     | 213  |       |         |          |       |
|         | Beton C 25/30                                         | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.09  |  | 6727    | 605  |       |         |          |       |
|         | Skelë inventari me tuba                               | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 2     |  | 48      | 96   |       |         |          |       |
|         | Të ndryshme 1% mbi mat                                | lekë |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 1407  |  | 0.001   | 1    |       |         |          |       |
|         | Shuma:                                                |      |        |       | 3124.6 |      |    | 292   |      |     | 2700 |       |  |         | 1409 | 7526  | 602.074 | 752.5931 | 8881  |
| 2.152   | FV Soleta b/a paranderura C25/30 h=11cm, 2 e 7 vrima. | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Sp + p                                                | op   | 0.78   | 150   | 117    |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 117    | 0.167 | 20     |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Transport                                             | t/km |        |       |        | 1.17 | 17 | 20    |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Vinc kulle 0.5 t                                      | op   |        |       |        |      |    |       | 0.17 | 500 | 85   |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Vibrator sipërfaqësor                                 | op   |        |       |        |      |    |       | 0.05 | 70  | 4    |       |  |         |      |       |         |          |       |
|         | Solete b/a C 25/30 h=11cm                             | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.88  |  | 1114    | 980  |       |         |          |       |
|         | Beton C 16/20                                         | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.006 |  | 4979    | 30   |       |         |          |       |
|         | Beton C 25/30                                         | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.005 |  | 6727    | 34   |       |         |          |       |
|         | Llaç çimento                                          | m³   |        |       |        |      |    |       |      |     |      | 0.003 |  | 7599    | 23   |       |         |          |       |
|         | Shuma:                                                |      |        |       | 137    |      |    | 20    |      |     | 89   |       |  |         | 1067 | 1312  | 104.925 | 131.1559 | 1548  |
| 2.153   | FV Soleta b/a paranderura C25/30 h=16cm, 2 e 5 vrima. | m²   |        |       |        |      |    |       |      |     |      |       |  |         |      |       |         |          |       |

7145



|         |                                                  |                |        |       |        |      |    |     |      |     |      |       |      |       |         |          |       |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|------|----|-----|------|-----|------|-------|------|-------|---------|----------|-------|
|         | Kallëp brezi                                     | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |     |      |     | 0.06 | 86    | 5    |       |         |          |       |
|         | Shuma:                                           |                |        |       | 158    |      |    | 47  |      |     | 98   |       | 1315 | 1617  | 129.395 | 161.7436 | 1909  |
| 2.157/1 | Soleta me tulla me 6<br>vrima C 16/20, h = 25 cm | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |     |      |     |      |       |      |       |         |          |       |
|         | Sp + p                                           | op             | 1.15   | 150   | 173    |      |    |     |      |     |      |       |      |       |         |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %                        | lekë           | 172.5  | 0.167 | 29     |      |    |     |      |     |      |       |      |       |         |          |       |
|         | Transport                                        | t/km           |        |       |        | 3.84 | 17 | 65  |      |     |      |       |      |       |         |          |       |
|         | Ving kulle 0.5 t                                 | op             |        |       |        |      |    |     | 0.22 | 500 | 110  |       |      |       |         |          |       |
|         | Vibrator thellësie                               | op             |        |       |        |      |    |     | 0.17 | 70  | 12   |       |      |       |         |          |       |
|         | Element i gatshëm                                | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |     |      |     |      | 0.85  | 2192 | 1863  |         |          |       |
|         | Beton C 16/20                                    | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |     |      |     |      | 0.038 | 5147 | 196   |         |          |       |
|         | Llaç cimento                                     | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |     |      |     |      | 0.002 | 7599 | 15    |         |          |       |
|         | Kallëp brezi                                     | m <sup>2</sup> |        |       |        |      |    |     |      |     |      | 0.06  | 86   | 5     |         |          |       |
|         | Shuma:                                           |                |        |       | 201    |      |    | 65  |      |     | 122  |       | 2079 | 2468  | 197.417 | 246.7708 | 2912  |
| 2.158   | Soleta të plota b/a C16/20                       | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |     |      |     |      |       |      |       |         |          |       |
|         | Sp + p                                           | op             | 9.31   | 150   | 1396.5 |      |    |     |      |     |      |       |      |       |         |          |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %                        | lekë           | 1396.5 | 0.167 | 233    |      |    |     |      |     |      |       |      |       |         |          |       |
|         | Transport                                        | t/km           |        |       |        | 16.3 | 17 | 277 |      |     |      |       |      |       |         |          |       |
|         | Ving kulle 0.5 t                                 | op             |        |       |        |      |    |     | 1.5  | 500 | 750  |       |      |       |         |          |       |
|         | Soleta të plota b/a C16/20                       | m <sup>3</sup> |        |       |        |      |    |     |      |     |      | 1.01  | 9402 | 9496  |         |          |       |
|         | Shuma:                                           |                |        |       | 1629.7 |      |    | 277 |      |     | 750  |       | 9496 | 12153 | 972.223 | 1215.279 | 14340 |

ANALIZA TEKNIKE TË REJA PËR PUNIME BETONI DHE B/A

|          |                                                  |                |       |       |        |  |  |  |     |    |     |      |      |      |         |          |       |
|----------|--------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|--|--|--|-----|----|-----|------|------|------|---------|----------|-------|
| 2.262/4a | Pllakë themeli, trarë e<br>bazamente b/a C 20/25 | m <sup>3</sup> |       |       |        |  |  |  |     |    |     |      |      |      |         |          |       |
|          | Sp + p                                           | op             | 3.46  | 150   | 519    |  |  |  |     |    |     |      |      |      |         |          |       |
|          | Sigurime shoqërore 16.7 %                        | lekë           | 519   | 0.167 | 87     |  |  |  |     |    |     |      |      |      |         |          |       |
|          | Vibrator                                         | op             |       |       |        |  |  |  | 0.5 | 70 | 35  |      |      |      |         |          |       |
|          | Beton C20/25 me<br>betonpompë                    | m <sup>3</sup> |       |       |        |  |  |  |     |    |     | 1.02 | 5943 | 6062 |         |          |       |
|          | Kallëp themeli ( pa sp + p )                     | m <sup>2</sup> |       |       |        |  |  |  |     |    |     | 0.6  | 71   | 42   |         |          |       |
|          | Shuma:                                           |                |       |       | 606    |  |  |  |     |    | 35  |      | 6104 | 6745 | 539.594 | 674.4927 | 7959  |
| 2.262/4b | Pllakë themeli, trarë e<br>bazamente b/a C 25/30 | m <sup>3</sup> |       |       |        |  |  |  |     |    |     |      |      |      |         |          |       |
|          | Sp + p                                           | op             | 3.46  | 150   | 519    |  |  |  |     |    |     |      |      |      |         |          |       |
|          | Sigurime shoqërore 16.7 %                        | lekë           | 519   | 0.167 | 87     |  |  |  |     |    |     |      |      |      |         |          |       |
|          | Vibrator                                         | op             |       |       |        |  |  |  | 0.5 | 70 | 35  |      |      |      |         |          |       |
|          | Beton C20/25 me<br>betonpompë                    | m <sup>3</sup> |       |       |        |  |  |  |     |    |     | 1.02 | 6512 | 6642 |         |          |       |
|          | Kallëp themeli ( pa sp + p )                     | m <sup>2</sup> |       |       |        |  |  |  |     |    |     | 0.6  | 71   | 42   |         |          |       |
|          | Shuma:                                           |                |       |       | 606    |  |  |  |     |    | 35  |      | 6684 | 7325 | 585.994 | 732.4923 | 8643  |
| 2.130/1a | Mure b/a t = 21-30cm, h<br>~ 4m C 20/25          | m <sup>3</sup> |       |       |        |  |  |  |     |    |     |      |      |      |         |          |       |
|          | Sp + p                                           | op             | 16.48 | 150   | 2472   |  |  |  |     |    |     |      |      |      |         |          |       |
|          | Sigurime shoqërore 16.7 %                        | lekë           | 2472  | 0.167 | 413    |  |  |  |     |    |     |      |      |      |         |          |       |
|          | Vibrator                                         | op             |       |       |        |  |  |  | 2   | 70 | 140 |      |      |      |         |          |       |
|          | Beton C 20/25 me<br>betonpompë                   | m <sup>3</sup> |       |       |        |  |  |  |     |    |     | 1.02 | 5691 | 5805 |         |          |       |
|          | Kallëp muri ( inventari )                        | m <sup>2</sup> |       |       |        |  |  |  |     |    |     | 8    | 72   | 574  |         |          |       |
|          | Skelë inventari                                  | m <sup>2</sup> |       |       |        |  |  |  |     |    |     | 3    | 48   | 144  |         |          |       |
|          | Shuma:                                           |                |       |       | 2884.8 |  |  |  |     |    | 140 |      | 6523 | 9548 | 763.854 | 954.8177 | 11267 |
| 2.117/1a | Kollona b/a monolite C<br>20/25 h ~ 4m           | m <sup>3</sup> |       |       |        |  |  |  |     |    |     |      |      |      |         |          |       |

7147





|         |                                                           |      |       |       |     |  |  |  |      |     |    |       |      |      |      |         |          |      |  |
|---------|-----------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|--|--|--|------|-----|----|-------|------|------|------|---------|----------|------|--|
|         | Specialistë + punëtor                                     | op   | 2.5   | 150   | 375 |  |  |  |      |     |    |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë | 375   | 0.167 | 63  |  |  |  |      |     |    |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                                 | t/km |       |       |     |  |  |  |      |     |    |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Vibrator                                                  | op   |       |       |     |  |  |  | 0.25 | 70  | 18 |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Vinç                                                      | op   |       |       |     |  |  |  | 0.1  | 500 | 50 |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Beton C 16/20                                             | m³   |       |       |     |  |  |  |      |     |    | 0.14  | 5147 | 721  |      |         |          |      |  |
|         | Tulla mbushëse me 10 vrima                                | copë |       |       |     |  |  |  |      |     |    | 10.2  | 32   | 326  |      |         |          |      |  |
|         | Tulla biskot                                              | copë |       |       |     |  |  |  |      |     |    | 12.24 | 10   | 122  |      |         |          |      |  |
|         | Hekur tralice                                             | ml   |       |       |     |  |  |  |      |     |    | 2.55  | 110  | 281  |      |         |          |      |  |
|         | Hekur betoni Shtesë                                       | kg   |       |       |     |  |  |  |      |     |    | 5.32  | 96   | 511  |      |         |          |      |  |
|         | Kallëp solete                                             | m²   |       |       |     |  |  |  |      |     |    | 0.04  | 150  | 6    |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                                    |      |       |       | 438 |  |  |  |      |     | 68 |       |      | 1967 | 2472 | 197.782 | 247.2277 | 2917 |  |
| 2.200/1 | Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol cilësi e I - rë | m²   |       |       |     |  |  |  |      |     |    |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                                    | op   | 1.35  | 150   | 203 |  |  |  |      |     |    |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë | 202.5 | 0.167 | 34  |  |  |  |      |     |    |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                                 | t*km |       |       |     |  |  |  |      |     |    |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Polisterol cilësi e I - rë                                | m³   |       |       |     |  |  |  |      |     |    | 0.15  | 5200 | 780  |      |         |          |      |  |
|         | Llustër çimento 3cm për nivelim                           | m³   |       |       |     |  |  |  |      |     |    | 0.035 | 7599 | 266  |      |         |          |      |  |
|         | Të ndryshme 3 %                                           | lekë |       |       |     |  |  |  |      |     |    | 1046  | 0.03 | 31   |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                                    |      |       |       | 236 |  |  |  |      |     |    |       |      | 1077 | 1314 | 105.094 | 131.3671 | 1550 |  |

|                    |                                       |      |      |       |        |   |    |     |      |     |     |   |        |        |        |         |          |        |  |
|--------------------|---------------------------------------|------|------|-------|--------|---|----|-----|------|-----|-----|---|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--|
| PUNIME HEKURBETONI |                                       |      |      |       |        |   |    |     |      |     |     |   |        |        |        |         |          |        |  |
| 2.166              | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton  |      |       |        |   |    |     |      |     |     |   |        |        |        |         |          |        |  |
|                    | Sp + p                                | op   | 60   | 150   | 9000   |   |    |     |      |     |     |   |        |        |        |         |          |        |  |
|                    | Sigurime shoqërore 16.7%              | lekë | 9000 | 0.167 | 1503   |   |    |     |      |     |     |   |        |        |        |         |          |        |  |
|                    | Transport                             | t*km |      |       |        | 5 | 20 | 100 |      |     |     |   |        |        |        |         |          |        |  |
|                    | Vinç kulle 6 - 10 ton                 | op   |      |       |        |   |    |     | 0.63 | 500 | 315 |   |        |        |        |         |          |        |  |
|                    | Hekur i përgatitur                    | ton  |      |       |        |   |    |     |      |     |     | 1 | 110000 | 110000 |        |         |          |        |  |
|                    | Tel bari                              | kg   |      |       |        |   |    |     |      |     |     | 6 | 100    | 600    |        |         |          |        |  |
|                    | Shuma:                                |      |      |       | 10503  |   |    | 100 |      |     | 315 |   |        | 110600 | 121518 | 9721.44 | 12151.8  | 143391 |  |
| 2.166              | F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm   | ton  |      |       |        |   |    |     |      |     |     |   |        |        |        |         |          |        |  |
|                    | Sp + p                                | op   | 42   | 150   | 6300   |   |    |     |      |     |     |   |        |        |        |         |          |        |  |
|                    | Sigurime shoqërore 16.7%              | lekë | 6300 | 0.167 | 1052   |   |    |     |      |     |     |   |        |        |        |         |          |        |  |
|                    | Transport                             | t*km |      |       |        | 5 | 20 | 100 |      |     |     |   |        |        |        |         |          |        |  |
|                    | Vinç kulle 6 - 10 ton                 | op   |      |       |        |   |    |     | 0.63 | 500 | 315 |   |        |        |        |         |          |        |  |
|                    | Hekur i përgatitur                    | ton  |      |       |        |   |    |     |      |     |     | 1 | 105000 | 105000 |        |         |          |        |  |
|                    | Tel bari                              | kg   |      |       |        |   |    |     |      |     |     | 3 | 100    | 300    |        |         |          |        |  |
|                    | Shuma:                                |      |      |       | 7352.1 |   |    | 100 |      |     | 315 |   |        | 105300 | 113067 | 9045.37 | 11306.71 | 133419 |  |
| 2.181              | F V konstruksione metalike të përbëra | ton  |      |       |        |   |    |     |      |     |     |   |        |        |        |         |          |        |  |
|                    | Sp + p                                | op   | 48   | 150   | 7200   |   |    |     |      |     |     |   |        |        |        |         |          |        |  |
|                    | Sigurime shoqërore 16.7%              | lekë | 7200 | 0.167 | 1202   |   |    |     |      |     |     |   |        |        |        |         |          |        |  |

|                               |                                                |       |      |       |      |      |    |     |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|-------|------|------|----|-----|------|------|------|------|-------|-------|--|-------|---------|---------|--------|
|                               | Transport                                      | t*km  |      |       |      | 5    | 20 | 100 |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Elektrosaldatrice                              | op    |      |       |      |      |    |     | 9.9  | 90   | 891  |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Gazogjen                                       | op    |      |       |      |      |    |     | 0.7  | 800  | 560  |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Autovinç                                       | op    |      |       |      |      |    |     | 0.3  | 1400 | 420  |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Vinç ekskavator                                | op    |      |       |      |      |    |     | 1.3  | 900  | 1170 |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Konstruksiom i gatshëm                         | lekë  |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 1    | 73434 | 73434 |  |       |         |         |        |
|                               | Elektroda                                      | kg    |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 4    | 210   | 840   |  |       |         |         |        |
|                               | Karbit                                         | kg    |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 0.3  | 180   | 54    |  |       |         |         |        |
|                               | Oksigjen                                       | litër |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 3    | 135   | 405   |  |       |         |         |        |
|                               | Siele inventari                                | m²    |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 3.0  | 48    | 144   |  |       |         |         |        |
|                               | Shuma:                                         |       |      |       |      | 8402 |    | 100 |      |      | 3041 |      |       | 74877 |  | 86420 | 6914    | 8642.04 | 101976 |
| 2.182                         | F V konstruksione metalike të thjeshta         | ton   |      |       |      |      |    |     |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Sp + p                                         | op    | 36   | 150   | 5400 |      |    |     |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë  | 5400 | 0.167 | 902  |      |    |     |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Transport                                      | t*km  |      |       |      | 25   | 20 | 500 |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Elektrosaldatrice                              | op    |      |       |      |      |    |     | 5.2  | 90   | 468  |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Gazogjen                                       | op    |      |       |      |      |    |     | 0.7  | 800  | 560  |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Autovinç                                       | op    |      |       |      |      |    |     | 0.3  | 1400 | 420  |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Vinç ekskavator                                | op    |      |       |      |      |    |     | 1.3  | 900  | 1170 |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Elektrotrapano                                 | op    |      |       |      |      |    |     | 2.6  | 90   | 234  |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Konstruksiom i gatshëm                         | lekë  |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 1    | 71925 | 71925 |  |       |         |         |        |
|                               | Elektroda                                      | kg    |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 4    | 210   | 840   |  |       |         |         |        |
|                               | Karbit                                         | kg    |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 0.3  | 180   | 54    |  |       |         |         |        |
|                               | Oksigjen                                       | litër |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 4    | 135   | 540   |  |       |         |         |        |
|                               | Siele inventari                                | m²    |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 3.0  | 48    | 144   |  |       |         |         |        |
|                               | Shuma:                                         |       |      |       |      | 6302 |    | 500 |      |      | 2852 |      |       | 73503 |  | 83157 | 6652.54 | 8315.68 | 98125  |
| PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATIE |                                                |       |      |       |      |      |    |     |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
| 2.195                         | Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum            | m²    |      |       |      |      |    |     |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Sp + p                                         | op    | 0.42 | 150   | 63   |      |    |     |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë  | 63   | 0.167 | 11   |      |    |     |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Transport                                      | t*km  |      |       |      | 0.02 | 20 | 0.4 |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Bitum M 3                                      | kg    |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 3.8  | 50    | 190   |  |       |         |         |        |
|                               | Dru zjarri                                     | m³    |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 0.01 | 2300  | 23    |  |       |         |         |        |
|                               | Shuma:                                         |       |      |       |      | 74   |    | 0.4 |      |      |      |      |       | 213   |  | 287   | 22.9537 | 28.6921 | 339    |
| 2.196                         | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama | m²    |      |       |      |      |    |     |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Sp + p                                         | op    | 0.7  | 150   | 105  |      |    |     |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë  | 105  | 0.167 | 18   |      |    |     |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Transport                                      | t*km  |      |       |      | 0.02 | 20 | 0.4 |      |      |      |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Elektroorgano                                  | op    |      |       |      |      |    |     | 0.04 | 45   | 1.8  |      |       |       |  |       |         |         |        |
|                               | Mastic bitumi                                  | kg    |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 3.7  | 40    | 148   |  |       |         |         |        |
|                               | Karton katrama                                 | m²    |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 1.15 | 180   | 207   |  |       |         |         |        |
|                               | Vajguri                                        | litër |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 0.22 | 150   | 33    |  |       |         |         |        |
|                               | Dru zjarri                                     | m³    |      |       |      |      |    |     |      |      |      | 0.01 | 2300  | 23    |  |       |         |         |        |
|                               | Shuma:                                         |       |      |       |      | 123  |    | 0.4 |      |      | 1.8  |      |       | 411   |  | 536   | 42.8588 | 53.5735 | 632    |



|       |                                                |                |       |       |     |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|-------|------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|------|----|-----|------|-----|------|--------|-------|------|------|---------|----------|------|--|
| 2.197 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama | m <sup>2</sup> |       |       |     |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Sp + p                                         | op             | 1     | 150   | 150 |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 150   | 0.167 | 25  |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Transport                                      | t*km           |       |       |     | 0.04 | 20 | 0.8 |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Elektroorgano                                  | op             |       |       |     |      |    |     | 0.05 | 45  | 2.25 |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Mastic bitumi                                  | kg             |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 7.1    | 40    | 284  |      |         |          |      |  |
|       | Karton katrama                                 | m <sup>2</sup> |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 2.3    | 180   | 414  |      |         |          |      |  |
|       | Vajguri                                        | litër          |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 0.22   | 150   | 33   |      |         |          |      |  |
|       | Dru zjarri                                     | m <sup>3</sup> |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 0.02   | 2300  | 46   |      |         |          |      |  |
|       | Shuma:                                         |                |       |       | 175 |      |    | 0.8 |      |     | 2.25 |        |       | 777  | 955  | 76.408  | 95.51    | 1127 |  |
| 2.198 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama | m <sup>2</sup> |       |       |     |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Sp + p                                         | op             | 1.35  | 150   | 203 |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 202.5 | 0.167 | 34  |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Transport                                      | t*km           |       |       |     | 0.05 | 20 | 1   |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Elektroorgano                                  | op             |       |       |     |      |    |     | 0.07 | 45  | 3.15 |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Mastic bitumi                                  | kg             |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 10.5   | 40    | 420  |      |         |          |      |  |
|       | Karton katrama                                 | m <sup>2</sup> |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 3.45   | 180   | 621  |      |         |          |      |  |
|       | Vaj guri                                       | litër          |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 0.22   | 150   | 33   |      |         |          |      |  |
|       | Dru zjarri                                     | m <sup>3</sup> |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 0.03   | 2300  | 69   |      |         |          |      |  |
|       | Shuma:                                         |                |       |       | 236 |      |    | 1   |      |     | 3.15 |        |       | 1143 | 1383 | 110.677 | 138.3468 | 1632 |  |
| 2.200 | Shtresë llustër cemento 1:2 t = 20 mm          | m <sup>2</sup> |       |       |     |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Sp + p                                         | op             | 0.65  | 150   | 98  |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 97.5  | 0.167 | 16  |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Transport                                      | t*km           |       |       |     | 0.21 | 20 | 4   |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Vinç kulle deri 5 ton                          | op             |       |       |     |      |    |     | 0.03 | 500 | 15   |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Llaç cemento 1:2                               | m <sup>3</sup> |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 0.023  | 7599  | 175  |      |         |          |      |  |
|       | Shuma:                                         |                |       |       | 114 |      |    | 4   |      |     | 15   |        |       | 175  | 308  | 24.6213 | 30.77657 | 363  |  |
| 2.203 | Veshje Kornizë llamarinë xingat                | m <sup>2</sup> |       |       |     |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Sp + p                                         | op             | 1.6   | 150   | 240 |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 240   | 0.167 | 40  |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Transport                                      | t*km           |       |       |     | 0.02 | 30 | 0.6 |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Llamarinë xingat 0.8mm                         | kg             |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 6.8    | 105   | 714  |      |         |          |      |  |
|       | Kallaj                                         | kg             |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 0.015  | 450   | 7    |      |         |          |      |  |
|       | Hekur shirit                                   | kg             |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 0.85   | 110   | 94   |      |         |          |      |  |
|       | Të ndryshme mbi materialet                     | lekë           |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 814.25 | 1.50% | 12   |      |         |          |      |  |
|       | Shuma:                                         |                |       |       | 280 |      |    | 0.6 |      |     |      |        |       | 826  | 1107 | 88.5715 | 110.7144 | 1306 |  |
| 2.206 | Kasetë shkarkimi me llamarinë xingat           | copë           |       |       |     |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Sp + p                                         | op             | 2.42  | 150   | 363 |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 363   | 0.167 | 61  |      |    |     |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Transport                                      | t*km           |       |       |     | 0.02 | 30 | 0.6 |      |     |      |        |       |      |      |         |          |      |  |
|       | Llamarinë xingat 0.8 mm                        | kg             |       |       |     |      |    |     |      |     |      | 1.4    | 105   | 147  |      |         |          |      |  |

|              |                                                               |           |       |       |            |      |    |            |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------------|------|----|------------|--|--|-----------|-------|-------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|
|              | Kallaj                                                        | kg        |       |       |            |      |    |            |  |  |           | 0.01  | 450   | 5           |             |         |          |             |
|              | Hekur Ø 6 mm                                                  | kg        |       |       |            |      |    |            |  |  |           | 2.27  | 96    | 218         |             |         |          |             |
|              | Të ndryshme 1.5 %                                             | lekë      |       |       |            |      |    |            |  |  |           | 370   | 1.50% | 6           |             |         |          |             |
|              | <b>Shuma:</b>                                                 |           |       |       | <b>424</b> |      |    | <b>0.6</b> |  |  |           |       |       | <b>375</b>  | <b>800</b>  | 63.964  | 79.95498 | <b>943</b>  |
| <b>2.209</b> | <b>Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat Ø 100</b>     | <b>ml</b> |       |       |            |      |    |            |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Sp + p                                                        | op        | 1.09  | 150   | 164        |      |    |            |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë      | 163.5 | 0.167 | 27         |      |    |            |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Transport                                                     | t*km      |       |       |            | 0.01 | 30 | 0.3        |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Llamarinë xingat 0.8mm                                        | kg        |       |       |            |      |    |            |  |  |           | 2.7   | 105   | 283.5       |             |         |          |             |
|              | Stafa llamarinë xingat                                        | kg        |       |       |            |      |    |            |  |  |           | 0.04  | 700   | 28          |             |         |          |             |
|              | Vida                                                          | copë      |       |       |            |      |    |            |  |  |           | 1     | 15    | 15          |             |         |          |             |
|              | Të ndryshme 1 %                                               | lekë      |       |       |            |      |    |            |  |  |           | 327   | 0.01  | 3           |             |         |          |             |
|              | <b>Shuma:</b>                                                 |           |       |       | <b>191</b> |      |    | <b>0.3</b> |  |  |           |       |       | <b>330</b>  | <b>521</b>  | 41.6696 | 52.08695 | <b>615</b>  |
| <b>2.212</b> | <b>Ulluk shkarkimi horizontal me llamarinë xingat 33cm</b>    | <b>ml</b> |       |       |            |      |    |            |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Sp + p                                                        | op        | 1.3   | 150   | 195        |      |    |            |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë      | 195   | 0.167 | 33         |      |    |            |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Transport                                                     | t*km      |       |       |            | 0.01 | 30 | 0.3        |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Llamarinë xingat 0.8mm                                        | kg        |       |       |            |      |    |            |  |  |           | 2.7   | 105   | 284         |             |         |          |             |
|              | Kallaj                                                        | kg        |       |       |            |      |    |            |  |  |           | 0.015 | 450   | 7           |             |         |          |             |
|              | Stafa llamarinë xingat                                        | kg        |       |       |            |      |    |            |  |  |           | 0.1   | 700   | 70          |             |         |          |             |
|              | Vida                                                          | copë      |       |       |            |      |    |            |  |  |           | 2     | 15    | 30          |             |         |          |             |
|              | Të ndryshme 1 %                                               | lekë      |       |       |            |      |    |            |  |  |           | 384   | 0.01  | 4           |             |         |          |             |
|              | <b>Shuma:</b>                                                 |           |       |       | <b>228</b> |      |    | <b>0.3</b> |  |  |           |       |       | <b>394</b>  | <b>622</b>  | 49.756  | 62.195   | <b>734</b>  |
| <b>2.214</b> | <b>Çati me kapriata hekuri Ø H D ~ 12 m mbulesa llamarinë</b> | <b>m²</b> |       |       |            |      |    |            |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Sp + p                                                        | op        | 1.4   | 150   | 210        |      |    |            |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë      | 210   | 0.167 | 35         |      |    |            |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Transport                                                     | t*km      |       |       |            | 0.14 | 20 | 3          |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Elektrosaldatrice                                             | op        |       |       |            |      |    |            |  |  | 0.3       | 90    | 27    |             |             |         |          |             |
|              | Autovinç                                                      | op        |       |       |            |      |    |            |  |  | 0.04      | 1400  | 56    |             |             |         |          |             |
|              | Kapriata metalike 10 ~ 12m                                    | kg        |       |       |            |      |    |            |  |  |           |       |       | 5.65        | 118         | 667     |          |             |
|              | Tërheqëse tiranti                                             | copë      |       |       |            |      |    |            |  |  |           |       |       | 0.033       | 50          | 2       |          |             |
|              | Arkareç hekur Ø                                               | kg        |       |       |            |      |    |            |  |  |           |       |       | 4.25        | 83.1568     | 353     |          |             |
|              | Llamarinë xingat e valëzuar                                   | m²        |       |       |            |      |    |            |  |  |           |       |       | 1.36        | 150         | 204     |          |             |
|              | Kulmore llamarinë xingat                                      | ml        |       |       |            |      |    |            |  |  |           |       |       | 0.18        | 100         | 18      |          |             |
|              | Kapse llamarinë (vida)                                        | copë      |       |       |            |      |    |            |  |  |           |       |       | 4           | 10          | 40      |          |             |
|              | Elektroda                                                     | kg        |       |       |            |      |    |            |  |  |           |       |       | 0.07        | 250         | 18      |          |             |
|              | Skelë inventari                                               | m²        |       |       |            |      |    |            |  |  |           |       |       | 0.16        | 48          | 8       |          |             |
|              | <b>Shuma:</b>                                                 |           |       |       | <b>245</b> |      |    | <b>3</b>   |  |  | <b>83</b> |       |       | <b>1309</b> | <b>1640</b> | 131.185 | 163.9816 | <b>1935</b> |
| <b>2.216</b> | <b>Çati vendi me 1 kullim HD ~ 7m, tjegulla marselieze</b>    | <b>m²</b> |       |       |            |      |    |            |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Sp + p                                                        | op        | 2.4   | 150   | 360        |      |    |            |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë      | 360   | 0.167 | 60         |      |    |            |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Transport                                                     | t*km      |       |       |            | 0.45 | 20 | 9          |  |  |           |       |       |             |             |         |          |             |
|              | Vinç kulle deri 5 ton                                         | op        |       |       |            |      |    |            |  |  | 0.02      | 500   | 10    |             |             |         |          |             |



|                  |                                                        |                |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|-------|----|-----|--|------|-----|--------|-------|--------|-------|---------|----------|----------|
|                  | Skelë inventari                                        | m <sup>2</sup> |       |       |     |       |    |     |  |      |     | 0.1    | 48    | 5      |       |         |          |          |
|                  | Lëndë ndërtimi e stazhion Ø                            | m <sup>3</sup> |       |       |     |       |    |     |  |      |     | 0.035  | 12000 | 420    |       |         |          |          |
|                  | Listela e binar                                        | m <sup>3</sup> |       |       |     |       |    |     |  |      |     | 0.011  | 12500 | 138    |       |         |          |          |
|                  | Gozhdë                                                 | kg             |       |       |     |       |    |     |  |      |     | 0.17   | 90    | 15     |       |         |          |          |
|                  | Ganxha                                                 | kg             |       |       |     |       |    |     |  |      |     | 0.1    | 140   | 14     |       |         |          |          |
|                  | Bitum                                                  | kg             |       |       |     |       |    |     |  |      |     | 0.1    | 50    | 5      |       |         |          |          |
|                  | Tjegulla mareselieze importi                           | copë           |       |       |     |       |    |     |  |      |     | 17     | 60    | 1020   |       |         |          |          |
|                  | Të ndryshme 1 %                                        | lekë           |       |       |     |       |    |     |  |      |     | 1616.6 | 0.01  | 16     |       |         |          |          |
|                  | Shuma:                                                 |                |       |       | 420 |       |    | 9   |  |      | 10  |        |       | 1633   | 2072  | 165.751 | 207.1886 | 2445     |
| 2.218            | Çati vendi e zakonshme me HD – 8m, tjegulla vendi      | m <sup>2</sup> |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|                  | Sp + p                                                 | op             | 2.7   | 150   | 405 |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë           | 405   | 0.167 | 68  |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|                  | Transport                                              | t*km           |       |       |     | 0.78  | 20 | 16  |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|                  | Vinç kulle deri 5 ton                                  | op             |       |       |     |       |    |     |  | 0.02 | 500 | 10     |       |        |       |         |          |          |
|                  | Skelë inventari                                        | m <sup>2</sup> |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|                  | Lëndë ndërtimi e stazhion Ø                            | m <sup>3</sup> |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        | 0.1   | 48     | 5     |         |          |          |
|                  | Lëndë e hollë e sharruar                               | m <sup>3</sup> |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        | 0.038 | 12000  | 456   |         |          |          |
|                  | Gozhdë                                                 | kg             |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        | 0.021 | 14500  | 305   |         |          |          |
|                  | Ganxha                                                 | kg             |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        | 0.22  | 90     | 20    |         |          |          |
|                  | Bitum                                                  | kg             |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        | 0.15  | 140    | 21    |         |          |          |
|                  | Tjegulla vendi                                         | copë           |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        | 0.1   | 50     | 5     |         |          |          |
|                  | Të ndryshme 1 %                                        | lekë           |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        | 43    | 40     | 1720  |         |          |          |
|                  | Shuma:                                                 |                |       |       | 473 |       |    | 16  |  |      | 10  |        |       | 2531.1 | 0.01  | 25      |          |          |
| 2.219            | Çati vendi e zakonshme me HD – 8m, tjegulla marselieze | m <sup>2</sup> |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       |        | 2556  | 3055    | 244.372  | 305.4646 |
|                  | Sp + p                                                 | op             | 2.3   | 150   | 345 |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë           | 345   | 0.167 | 58  |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|                  | Transport                                              | t*km           |       |       |     | 0.45  | 20 | 9   |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|                  | Vinç kulle deri 5 ton                                  | op             |       |       |     |       |    |     |  | 0.02 | 500 | 10     |       |        |       |         |          |          |
|                  | Skelë inventari                                        | m <sup>2</sup> |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|                  | Lëndë ndërtimi e stazhion Ø                            | m <sup>3</sup> |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       | 0.1    | 48    | 5       |          |          |
|                  | Listela e binar                                        | m <sup>3</sup> |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       | 0.038  | 12000 | 456     |          |          |
|                  | Gozhdë                                                 | kg             |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       | 0.011  | 12500 | 138     |          |          |
|                  | Ganxha                                                 | kg             |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       | 0.21   | 90    | 19      |          |          |
|                  | Bitum                                                  | kg             |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       | 0.15   | 140   | 21      |          |          |
|                  | Tjegulla marselieze                                    | copë           |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       | 0.1    | 50    | 5       |          |          |
|                  | Kulmore                                                | copë           |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       | 17     | 60    | 1020    |          |          |
|                  | Të ndryshme 1 %                                        | lekë           |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       | 0.4    | 260   | 104     |          |          |
|                  | Shuma:                                                 |                |       |       | 403 |       |    | 9   |  |      | 10  |        |       | 1663.2 | 0.01  | 17      |          |          |
|                  |                                                        |                |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
| PUNIME SHITESASH |                                                        |                |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
| 2.258            | Nënshtresë zhavori                                     | m <sup>3</sup> |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|                  | Sp + p                                                 | op             | 2.9   | 125   | 363 |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë           | 362.5 | 0.167 | 61  |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|                  | Transport                                              | t*km           |       |       |     | 18.30 | 17 | 311 |  |      |     |        |       |        |       |         |          |          |
|                  | Zhavor                                                 | m <sup>3</sup> |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        | 1.08  | 811    | 876   |         |          |          |
|                  | Shuma:                                                 |                |       |       | 423 |       |    | 311 |  |      |     |        |       |        | 876   | 1610    | 128.801  | 161.0018 |
|                  |                                                        |                |       |       |     |       |    |     |  |      |     |        |       |        |       |         |          | 1900     |

|         |                                                 |      |         |       |      |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|---------|-------------------------------------------------|------|---------|-------|------|-------|----|--------|------|-----|-----|-------|------|------|------|---------|----------|------|--|
| 2.261   | Shtresë Rëre                                    | m³   |         |       |      |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 2.175   | 125   | 272  |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 271.875 | 0.167 | 45   |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                       | t*km |         |       |      | 8.60  | 17 | 146.2  |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Rërë natyrore                                   | m³   |         |       |      |       |    |        |      |     |     | 1.25  | 784  | 980  |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |         |       | 317  |       |    | 146    |      |     |     |       |      | 980  | 1443 | 115.46  | 144.3247 | 1703 |  |
| 2.262   | Shtresë betoni C 6/10                           | m³   |         |       |      |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 8.6     | 150   | 1290 |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 1290    | 0.167 | 215  |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                       | t*km |         |       |      | 12.48 | 17 | 212    |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Ving kulle                                      | op   |         |       |      |       |    |        | 0.73 | 500 | 365 |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Beton C 6/10                                    | m³   |         |       |      |       |    |        |      |     |     | 1.04  | 3970 | 4128 |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |         |       | 1505 |       |    | 212    |      |     | 365 |       |      | 4128 | 6211 | 496.886 | 621.1079 | 7329 |  |
| 2.262/1 | Shtresë betoni C 7/10                           | m³   |         |       |      |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 8.6     | 150   | 1290 |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 1290    | 0.167 | 215  |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                       | t*km |         |       |      | 12.48 | 17 | 212    |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Ving kulle                                      | op   |         |       |      |       |    |        | 0.73 | 500 | 365 |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Beton C 7/10                                    | m³   |         |       |      |       |    |        |      |     |     | 1.04  | 4386 | 4562 |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |         |       | 1505 |       |    | 212    |      |     | 365 |       |      | 4562 | 6644 | 531.555 | 664.4435 | 7840 |  |
| 2.262/3 | Shtresë betoni C 12/15                          | m³   |         |       |      |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 8.6     | 150   | 1290 |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 1290    | 0.167 | 215  |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                       | t*km |         |       |      | 12.48 | 17 | 212    |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Ving kulle                                      | op   |         |       |      |       |    |        | 0.73 | 500 | 365 |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Beton C 12/15                                   | m³   |         |       |      |       |    |        |      |     |     | 1.04  | 4641 | 4827 |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |         |       | 1505 |       |    | 212    |      |     | 365 |       |      | 4827 | 6909 | 552.759 | 690.9491 | 8153 |  |
| 2.262/4 | Shtresë betoni C 16/20                          | m³   |         |       |      |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 8.6     | 150   | 1290 |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 1290    | 0.167 | 215  |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                       | t*km |         |       |      | 12.48 | 17 | 212.16 |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Ving kulle                                      | op   |         |       |      |       |    |        | 0.73 | 500 | 365 |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Beton C 16/20                                   | m³   |         |       |      |       |    |        |      |     |     | 1.04  | 4979 | 5178 |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |         |       | 1505 |       |    | 212    |      |     | 365 |       |      | 5178 | 7261 | 580.879 | 726.099  | 8568 |  |
| 2.264   | Shtresë llustër cemento 1:2                     | m²   |         |       |      |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 0.66    | 150   | 99   |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 99      | 0.167 | 17   |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                       | t*km |         |       |      | 0.24  | 17 | 4      |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Ving kulle                                      | op   |         |       |      |       |    |        | 0.03 | 500 | 15  |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Llaç cemento                                    | m³   |         |       |      |       |    |        |      |     |     | 0.021 | 7599 | 160  |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |         |       | 116  |       |    | 4      |      |     | 15  |       |      | 160  | 294  | 23.5358 | 29.41977 | 347  |  |
| 2.266   | Shtresë me pllaka granili të zakonshme, 30x30cm | m²   |         |       |      |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 1.54    | 150   | 231  |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 231     | 0.167 | 39   |       |    |        |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                       | t*km |         |       |      | 0.48  | 17 | 8      |      |     |     |       |      |      |      |         |          |      |  |



|         |                                             |                |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|---------|---------------------------------------------|----------------|------|-------|-----|------|----|----|------|-----|-----|------|------|------|------|---------|----------|------|--|
|         | Vinç kulle                                  | op             |      |       |     |      |    |    | 0.07 | 500 | 35  |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Pllaka zak granili 30x30 cm                 | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.02 | 500  | 510  |      |         |          |      |  |
|         | Llaç i përzier M 15                         | m <sup>3</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02 | 3449 | 69   |      |         |          |      |  |
|         | Cimento 32.5 N                              | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 4    | 8    | 34   |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                      |                |      |       | 270 |      |    | 8  |      |     | 35  |      |      | 613  | 925  | 74.0261 | 92.53261 | 1092 |  |
| 2.266/1 | Shtresë me pllaka granili me bojë, 30x30cm  | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                      | op             | 1.54 | 150   | 231 |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                    | lekë           | 231  | 0.167 | 39  |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                   | t*km           |      |       |     | 0.48 | 17 | 8  |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Vinç kulle                                  | op             |      |       |     |      |    |    | 0.07 | 500 | 35  |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Pllaka zak granili 30x30 cm                 | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.02 | 750  | 765  |      |         |          |      |  |
|         | Llaç i përzier M 15                         | m <sup>3</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02 | 3449 | 69   |      |         |          |      |  |
|         | Cimento 32.5 N                              | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 4    | 8    | 33.6 |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                      |                |      |       | 270 |      |    | 8  |      |     | 35  |      |      | 868  | 1180 | 94.4261 | 118.0326 | 1393 |  |
| 2.267a  | Shtresë me pllaka mermeri, 40x40cm          | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                      | op             | 2.46 | 150   | 369 |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                    | lekë           | 369  | 0.167 | 62  |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                   | t*km           |      |       |     | 0.62 | 17 | 11 |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Vinç kulle                                  | op             |      |       |     |      |    |    | 0.07 | 500 | 35  |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Pllaka mermeri 40x40 cm                     | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.02 | 2500 | 2550 |      |         |          |      |  |
|         | Llaç i përzier M 15                         | m <sup>3</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02 | 3449 | 69   |      |         |          |      |  |
|         | Bojak çimentoje me bojë                     | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 4    | 20   | 80   |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                      |                |      |       | 431 |      |    | 11 |      |     | 35  |      |      | 2699 | 3175 | 254.012 | 317.5152 | 3747 |  |
| 2.267b  | Shtresë me pllaka grez importi, 40x40cm     | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                      | op             | 2.46 | 150   | 369 |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                    | lekë           | 369  | 0.167 | 62  |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                   | t*km           |      |       |     | 0.48 | 17 | 8  |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Vinç kulle                                  | op             |      |       |     |      |    |    | 0.07 | 500 | 35  |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Pllaka grez 40x40 cm                        | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.02 | 1000 | 1020 |      |         |          |      |  |
|         | Kol për pllaka                              | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 4    | 20   | 80   |      |         |          |      |  |
|         | Bojak çimentoje me bojë                     | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 4    | 20   | 80   |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                      |                |      |       | 431 |      |    | 8  |      |     | 35  |      |      | 1180 | 1654 | 132.303 | 165.3783 | 1951 |  |
| 2.267/1 | Shtresë me pllaka porcelanat importi        | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                      | op             | 2    | 150   | 300 |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                    | lekë           | 300  | 0.167 | 50  |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                   | t*km           |      |       |     | 0.62 | 17 | 11 |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Vinç                                        | op             |      |       |     |      |    |    | 0.02 | 140 | 2.8 |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Pllaka porcelanata                          | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.02 | 3200 | 3264 |      |         |          |      |  |
|         | Kol për pllaka                              | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 4    | 20   | 80   |      |         |          |      |  |
|         | Cimento e bardhë                            | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 3    | 20   | 60   |      |         |          |      |  |
|         | Bojak çimentoje me bojë                     | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.15 | 20   | 3    |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                      |                |      |       | 350 |      |    | 11 |      |     | 2.8 |      |      | 3407 | 3770 | 301.635 | 377.044  | 4449 |  |
| 2.273/1 | Shtresë me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA" | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                      | op             | 3.12 | 150   | 468 |      |    |    |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |  |

|          |                                                  |      |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|----------|--------------------------------------------------|------|------|-------|-----|------|----|----|------|-----|-----|------|------|-----------|-------|---------|----------|-------|--|
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë | 468  | 0.167 | 78  |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Transport                                        | t*km |      |       |     | 0.62 | 17 | 11 |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Vinç                                             | op   |      |       |     |      |    |    | 0.02 | 150 | 3   |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Pllaka graniti "Rosa Beta"                       | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.01 | 5500 | 5555      |       |         |          |       |  |
|          | Llaç i përzier M 50                              | m³   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02 | 4475 | 89.502532 |       |         |          |       |  |
|          | Cimento e bardhë                                 | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1    | 20   | 20        |       |         |          |       |  |
|          | Cimento e zakonshme                              | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 3    | 9    | 27.9      |       |         |          |       |  |
|          | Shuma:                                           |      |      |       | 546 |      |    | 11 |      |     | 3   |      |      | 5692      | 6252  | 500.168 | 625.2099 | 7377  |  |
| 2.273/2  | Shtresë me pllaka graniti<br>t=2cm "ROSA PORINO" | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Sp + p                                           | op   | 3.12 | 150   | 468 |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë | 468  | 0.167 | 78  |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Transport                                        | t*km |      |       |     | 0.62 | 17 | 11 |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Vinç                                             | op   |      |       |     |      |    |    | 0.02 | 140 | 2.8 |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Pllaka graniti "Rosa Porino"                     | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.01 | 6000 | 6060      |       |         |          |       |  |
|          | Llaç i përzier M 50                              | m³   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02 | 4475 | 89.502532 |       |         |          |       |  |
|          | Cimento e bardhë                                 | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1    | 20   | 20        |       |         |          |       |  |
|          | Cimento e zakonshme                              | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 3    | 9    | 27.9      |       |         |          |       |  |
|          | Shuma:                                           |      |      |       | 546 |      |    | 11 |      |     | 2.8 |      |      | 6197      | 6757  | 540.552 | 675.6899 | 7973  |  |
| 2.273/3  | Shtresë me pllaka graniti<br>t=2cm "NERO AFRIKA" | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Sp + p                                           | op   | 3.12 | 150   | 468 |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë | 468  | 0.167 | 78  |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Transport                                        | t*km |      |       |     | 0.62 | 17 | 11 |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Vinç                                             | op   |      |       |     |      |    |    | 0.02 | 150 | 3   |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Pllaka graniti "Nero Afrika"                     | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.01 | 9000 | 9090      |       |         |          |       |  |
|          | Llaç i përzier M 50                              | m³   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02 | 4475 | 89.502532 |       |         |          |       |  |
|          | Cimento e bardhë                                 | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1    | 20   | 20        |       |         |          |       |  |
|          | Cimento e zakonshme                              | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 3    | 9    | 27.9      |       |         |          |       |  |
|          | Shuma:                                           |      |      |       | 546 |      |    | 11 |      |     | 3   |      |      | 9227      | 9787  | 782.968 | 978.7099 | 11549 |  |
| 2.273/1a | Shtresë me pllaka graniti<br>t=3cm "ROSA BETA"   | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Sp + p                                           | op   | 3.12 | 150   | 468 |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë | 468  | 0.167 | 78  |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Transport                                        | t*km |      |       |     | 0.62 | 17 | 11 |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Vinç                                             | op   |      |       |     |      |    |    | 0.02 | 140 | 2.8 |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Pllaka graniti "Rosa Beta"                       | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.01 | 9250 | 9342.5    |       |         |          |       |  |
|          | Llaç i përzier M 50                              | m³   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02 | 4475 | 89.502532 |       |         |          |       |  |
|          | Cimento e bardhë                                 | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1    | 20   | 20        |       |         |          |       |  |
|          | Cimento e zakonshme                              | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 3    | 9    | 27.9      |       |         |          |       |  |
|          | Shuma:                                           |      |      |       | 546 |      |    | 11 |      |     | 2.8 |      |      | 9480      | 10039 | 803.152 | 1003.94  | 11846 |  |
| 2.273/2a | Shtresë me pllaka graniti<br>t=3cm "ROSA PORINO" | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Sp + p                                           | op   | 3.12 | 150   | 468 |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë | 468  | 0.167 | 78  |      |    |    |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Transport                                        | t*km |      |       |     | 0.62 | 17 | 11 |      |     |     |      |      |           |       |         |          |       |  |
|          | Vinç                                             | op   |      |       |     |      |    |    | 0.02 | 140 | 2.8 |      |      |           |       |         |          |       |  |





|          |                                                   |                |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|------|-------|-----|------|----|----|------|-----|-----|------|-------|-----------|-------|---------|----------|-------|
|          | Pilaka graniti "Rosa Porino"                      | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.01 | 9500  | 9595      |       |         |          |       |
|          | Llaç i përzier M 50                               | m <sup>3</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02 | 4475  | 89.502532 |       |         |          |       |
|          | Cimento e bardhë                                  | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1    | 20    | 20        |       |         |          |       |
|          | Cimento e zakonshme                               | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 3    | 9     | 27.9      |       |         |          |       |
|          | Shuma:                                            |                |      |       | 546 |      |    | 11 |      | 2.8 |     |      |       | 9732      | 10292 | 823.352 | 1029.19  | 12144 |
| 2.273/2a | Shtresë me pllaka graniti<br>t=3cm "VERDE"        | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Sp + p                                            | op             | 3.12 | 150   | 468 |      |    |    |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë           | 468  | 0.167 | 78  |      |    |    |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Transport                                         | t*km           |      |       |     | 0.62 | 17 | 11 |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Vinç                                              | op             |      |       |     |      |    |    | 0.02 | 150 | 3   |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Pilaka graniti "Verde"                            | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.01 | 10000 | 10100     |       |         |          |       |
|          | Llaç i përzier M 50                               | m <sup>3</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02 | 4475  | 89.502532 |       |         |          |       |
|          | Cimento e bardhë                                  | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1    | 20    | 20        |       |         |          |       |
|          | Cimento e zakonshme                               | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 3    | 9     | 27.9      |       |         |          |       |
|          | Shuma:                                            |                |      |       | 546 |      |    | 11 |      |     | 3   |      |       | 10237     | 10797 | 863.768 | 1079.71  | 12741 |
| 2.273/2b | Shtresë me pllaka graniti<br>t=3cm "MULTI-KOLORE" | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Sp + p                                            | op             | 3.12 | 150   | 468 |      |    |    |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë           | 468  | 0.167 | 78  |      |    |    |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Transport                                         | t*km           |      |       |     | 0.62 | 17 | 11 |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Vinç                                              | op             |      |       |     |      |    |    | 0.02 | 140 | 2.8 |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Pilaka graniti "Multi-Kolore"                     | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.01 | 10250 | 10352.5   |       |         |          |       |
|          | Llaç i përzier M 50                               | m <sup>3</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02 | 4475  | 89.502532 |       |         |          |       |
|          | Cimento e bardhë                                  | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1    | 20    | 20        |       |         |          |       |
|          | Cimento e zakonshme                               | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 3    | 9     | 27.9      |       |         |          |       |
|          | Shuma:                                            |                |      |       | 546 |      |    | 11 |      |     | 2.8 |      |       | 10490     | 11049 | 883.952 | 1104.94  | 13038 |
| 2.273/4  | Shtresë me pllaka mermeri<br>t=2cm "JANINA"       | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Sp + p                                            | op             | 3.12 | 150   | 468 |      |    |    |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë           | 468  | 0.167 | 78  |      |    |    |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Transport                                         | t*km           |      |       |     | 0.62 | 17 | 11 |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Vinç                                              | op             |      |       |     |      |    |    | 0.02 | 140 | 2.8 |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Pilaka mermeri "Janina"                           | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.01 | 3800  | 3838      |       |         |          |       |
|          | Llaç i përzier M 50                               | m <sup>3</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02 | 4475  | 89.502532 |       |         |          |       |
|          | Cimento e bardhë                                  | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1    | 20    | 20        |       |         |          |       |
|          | Cimento e zakonshme                               | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 3    | 9     | 27.9      |       |         |          |       |
|          | Shuma:                                            |                |      |       | 546 |      |    | 11 |      |     | 2.8 |      |       | 3975      | 4535  | 362.792 | 453.4899 | 5351  |
| 2.273/5  | Shtresë me pllaka mermeri<br>t=3cm "JANINA"       | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Sp + p                                            | op             | 3.12 | 150   | 468 |      |    |    |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë           | 468  | 0.167 | 78  |      |    |    |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Transport                                         | t*km           |      |       |     | 0.62 | 17 | 11 |      |     |     |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Vinç                                              | op             |      |       |     |      |    |    | 0.02 | 150 | 3   |      |       |           |       |         |          |       |
|          | Pilaka mermeri "Janina"                           | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.01 | 4600  | 4646      |       |         |          |       |
|          | Llaç i përzier M 50                               | m <sup>3</sup> |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02 | 4475  | 89.502532 |       |         |          |       |
|          | Cimento e bardhë                                  | kg             |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1    | 20    | 20        |       |         |          |       |

|         |                                                 |      |      |       |     |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|---------|-------------------------------------------------|------|------|-------|-----|------|----|----|------|-----|-----|---------|-------|-----------|------|---------|----------|------|--|
|         | Cimento e zakonshme                             | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 3       | 9     | 27.9      |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |      |       | 546 |      |    | 11 |      |     | 3   |         |       | 4783      | 5343 | 427.448 | 534.3099 | 6305 |  |
| 2.273/6 | Shtresë me pllaka mermeri<br>t=3cm "TRAVERTINE" | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 3.12 | 150   | 468 |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 468  | 0.167 | 78  |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                       | t*km |      |       |     | 0.62 | 17 | 11 |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Vinç                                            | op   |      |       |     |      |    |    | 0.02 | 140 | 2.8 |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Pllaka mermeri "Travertine"                     | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.01    | 3650  | 3686.5    |      |         |          |      |  |
|         | Llaç i përzier M 50                             | m³   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02    | 4475  | 89.502532 |      |         |          |      |  |
|         | Cimento e bardhë                                | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1       | 20    | 20        |      |         |          |      |  |
|         | Cimento e zakonshme                             | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 3       | 9     | 27.9      |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |      |       | 546 |      |    | 11 |      |     | 2.8 |         |       | 3824      | 4383 | 350.672 | 438.3399 | 5172 |  |
| 2.268   | Shkallë montazhi granili                        | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 2.3  | 150   | 345 |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 345  | 0.167 | 58  |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                       | t*km |      |       |     | 0.48 | 17 | 8  |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Vinç kulle                                      | op   |      |       |     |      |    |    | 0.4  | 500 | 200 |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Bazamak granili montazhi                        | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.02    | 1800  | 1836      |      |         |          |      |  |
|         | Llaç i përzier M 15                             | m³   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02    | 5728  | 115       |      |         |          |      |  |
|         | Bojak cimentoje me bojë                         | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 3       | 20    | 60        |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |      |       | 403 |      |    | 8  |      |     | 200 |         |       | 2011      | 2621 | 209.707 | 262.1332 | 3093 |  |
| 2.268a  | Shkallë montazhi mermeri                        | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 2.3  | 150   | 345 |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 345  | 0.167 | 58  |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                       | t*km |      |       |     | 0.48 | 17 | 8  |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Vinç kulle                                      | op   |      |       |     |      |    |    | 0.4  | 500 | 200 |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Bazamak mermeri montazhi                        | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.02    | 3700  | 3774      |      |         |          |      |  |
|         | Llaç i përzier M 15                             | m³   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02    | 5728  | 115       |      |         |          |      |  |
|         | Bojak cimentoje me bojë                         | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 3       | 20    | 60        |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |      |       | 403 |      |    | 8  |      |     | 200 |         |       | 3949      | 4559 | 364.747 | 455.9332 | 5380 |  |
| 2.276   | Shtresë parketi                                 | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 4.7  | 150   | 705 |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 705  | 0.167 | 118 |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                       | t*km |      |       |     | 0.12 | 20 | 2  |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Vinç kulle                                      | op   |      |       |     |      |    |    | 0.12 | 500 | 60  |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Zmerilatrice                                    | op   |      |       |     |      |    |    | 0.41 | 480 | 197 |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Parket                                          | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.04    | 2342  | 2435.68   |      |         |          |      |  |
|         | Binar pishe 50x50 mm                            | m³   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.02    | 12500 | 250       |      |         |          |      |  |
|         | Kornizë e stazhionuar                           | ml   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.01    | 140   | 141       |      |         |          |      |  |
|         | Gozhdë                                          | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.1     | 90    | 9         |      |         |          |      |  |
|         | Llak                                            | kg   |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.32    | 260   | 83.2      |      |         |          |      |  |
|         | Të ndryshme 3%                                  | lekë |      |       |     |      |    |    |      |     |     | 2919.28 | 0.03  | 88        |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |      |       | 823 |      |    | 2  |      |     | 257 |         |       | 3007      | 4089 | 327.103 | 408.8793 | 4825 |  |
| 2.279   | Shtresë dërrasa FM 2.5cm                        | m²   |      |       |     |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 1.6  | 150   | 240 |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 240  | 0.167 | 40  |      |    |    |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |
|         | Transport                                       | t*km |      |       |     | 0.18 | 20 | 4  |      |     |     |         |       |           |      |         |          |      |  |



|       |                             |                |     |       |     |  |      |    |   |  |  |        |       |      |      |         |          |      |
|-------|-----------------------------|----------------|-----|-------|-----|--|------|----|---|--|--|--------|-------|------|------|---------|----------|------|
|       | Binar pishe 50x50 mm        | m <sup>3</sup> |     |       |     |  |      |    |   |  |  | 0.031  | 18500 | 574  |      |         |          |      |
|       | Dërrasë pishe stazh fm 2.5c | m <sup>2</sup> |     |       |     |  |      |    |   |  |  | 1.02   | 600   | 612  |      |         |          |      |
|       | Gozhdë                      | kg             |     |       |     |  |      |    |   |  |  | 0.1    | 90    | 9    |      |         |          |      |
|       | Të ndryshme 0.2 %           | lekë           |     |       |     |  |      |    |   |  |  | 1194.5 | 0.002 | 2    |      |         |          |      |
|       | Shuma:                      |                |     |       | 280 |  |      | 4  |   |  |  |        |       | 1197 | 1481 | 118.446 | 148.0569 | 1747 |
| 2.282 | Shtresë dërrasa FM 4.0cm    | m <sup>2</sup> |     |       |     |  |      |    |   |  |  |        |       |      |      |         |          |      |
|       | Sp. + p.                    | op             | 1.6 | 150   | 240 |  |      |    |   |  |  |        |       |      |      |         |          |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%    | lekë           | 240 | 0.167 | 40  |  |      |    |   |  |  |        |       |      |      |         |          |      |
|       | Transport                   | t*km           |     |       |     |  | 0.21 | 20 | 4 |  |  |        |       |      |      |         |          |      |
|       | Binar pishe 50x50 mm        | m <sup>3</sup> |     |       |     |  |      |    |   |  |  | 0.031  | 12500 | 388  |      |         |          |      |
|       | Dërrasë pishe stazh fm 4cm  | m <sup>2</sup> |     |       |     |  |      |    |   |  |  | 1.02   | 1150  | 1173 |      |         |          |      |
|       | Gozhdë                      | kg             |     |       |     |  |      |    |   |  |  | 0.1    | 90    | 9    |      |         |          |      |
|       | Të ndryshme 0.2 %           | lekë           |     |       |     |  |      |    |   |  |  | 1569.5 | 0.002 | 3    |      |         |          |      |
|       | Shuma:                      |                |     |       | 280 |  |      |    | 4 |  |  |        |       | 1573 | 1857 | 148.554 | 185.6919 | 2191 |

| NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERITORIN E NDERTESAVE |                          |                |        |       |      |       |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------|------|-------|----|-------|------|-----|-----|------|------|------|------|---------|----------|------|
| 2.258/2                                          | Shtresë zhavori          | m <sup>3</sup> |        |       |      |       |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Sp. + p.                 | op             | 1.2    | 125   | 150  |       |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë           | 150    | 0.167 | 25   |       |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Transport                | t*km           |        |       |      | 18.60 | 17 | 316.2 |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Zhavor                   | m <sup>3</sup> |        |       |      |       |    |       |      |     |     | 1.1  | 750  | 825  |      |         |          |      |
|                                                  | Shuma:                   |                |        |       | 175  |       |    | 316   |      |     |     |      |      | 825  | 1316 | 105.3   | 131.625  | 1553 |
| 2.258/2                                          | NenShtresë mbeturina     | m <sup>3</sup> |        |       |      |       |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Sp. + p.                 | op             | 1.3    | 125   | 163  |       |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë           | 162.5  | 0.167 | 27   |       |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Transport                | t*km           |        |       |      | 21.30 | 17 | 362   |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Mbeturina ndërtimi       | m <sup>3</sup> |        |       |      |       |    |       |      |     |     | 1.05 | 150  | 158  |      |         |          |      |
|                                                  | Shuma:                   |                |        |       | 190  |       |    | 362   |      |     |     |      |      | 158  | 709  | 56.739  | 70.92375 | 837  |
| 2.261                                            | Shtresë Rërë             | m <sup>3</sup> |        |       |      |       |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Sp. + p.                 | op             | 0.87   | 125   | 109  |       |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë           | 108.75 | 0.167 | 18   |       |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Transport                | t*km           |        |       |      | 9.00  | 17 | 153   |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Rërë                     | m <sup>3</sup> |        |       |      |       |    |       |      |     |     | 1.3  | 1182 | 1537 |      |         |          |      |
|                                                  | Shuma:                   |                |        |       | 127  |       |    | 153   |      |     |     |      |      | 1537 | 1817 | 145.372 | 181.7156 | 2144 |
| 2.271                                            | Shtresë mozaik mermeri   | m <sup>2</sup> |        |       |      |       |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Sp. + p.                 | op             | 6.1    | 150   | 915  |       |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë           | 915    | 0.167 | 153  |       |    |       |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Transport                | t*km           |        |       |      | 0.53  | 17 | 9     |      |     |     |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Vinç kulle               | op             |        |       |      |       |    |       | 0.22 | 500 | 110 |      |      |      |      |         |          |      |
|                                                  | Pllaka mozaik mermeri    | m <sup>2</sup> |        |       |      |       |    |       |      |     |     | 0.72 | 2500 | 1800 |      |         |          |      |
|                                                  | Llaç i përzier M 15      | m <sup>3</sup> |        |       |      |       |    |       |      |     |     | 0.02 | 3449 | 69   |      |         |          |      |
|                                                  | Çimento 32.5 N           | kg             |        |       |      |       |    |       |      |     |     | 3    | 8    | 25   |      |         |          |      |
|                                                  | Çimento e bardhë 42.5 R  | kg             |        |       |      |       |    |       |      |     |     | 6    | 20   | 120  |      |         |          |      |
|                                                  | Granit                   | m <sup>3</sup> |        |       |      |       |    |       |      |     |     | 0.01 | 1400 | 14   |      |         |          |      |
|                                                  | Shuma:                   |                |        |       | 1068 |       |    | 9     |      |     | 110 |      |      | 2028 | 3215 | 257.2   | 321.5004 | 3794 |

7159



|                |                                           |                      |      |       |             |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------|------|-------|-------------|------|----|-------------|------|-----|-----------|------|------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|
|                | Llaç i përzier M 15                       | m <sup>3</sup>       |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 0.03 | 3449 | 103         |             |         |          |             |
|                | <b>Shuma:</b>                             |                      |      |       | <b>1313</b> |      |    | <b>2</b>    |      |     |           |      |      | <b>2079</b> | <b>3394</b> | 271.541 | 339.4259 | <b>4005</b> |
| <b>2.287/1</b> | <b>Shtresë pllaka antiacide</b>           | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |             |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Sp + p                                    | op                   | 7.5  | 150   | 1125        |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë                 | 1125 | 0.167 | 188         |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Transport                                 | t*km                 |      |       |             | 0.31 | 20 | 6           |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Pllaka antiacide 20x20x2cm                | copë                 |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 25   | 42   | 1050        |             |         |          |             |
|                | Bitum M 3                                 | kg                   |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 9.5  | 50   | 475         |             |         |          |             |
|                | Kuarc pluhur antiacid                     | kg                   |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 8.4  | 9    | 76          |             |         |          |             |
|                | Rërë kuarci antiacid                      | kg                   |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 15   | 8    | 120         |             |         |          |             |
|                | Azbest pluhur                             | kg                   |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 0.7  | 23   | 16          |             |         |          |             |
|                | Vajguri                                   | litër                |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 2.5  | 150  | 375         |             |         |          |             |
|                | Dru zjarri                                | m <sup>3</sup>       |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 0.06 | 2300 | 138         |             |         |          |             |
|                | <b>Shuma:</b>                             |                      |      |       | <b>1313</b> |      |    | <b>6</b>    |      |     |           |      |      | <b>2250</b> | <b>3569</b> | 285.502 | 356.8775 | <b>4211</b> |
| <b>2.423/a</b> | <b>Shtresë avullizoluese gjeotekstil</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |             |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Sp + p                                    | op                   | 0.4  | 150   | 60          |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë                 | 60   | 0.167 | 10          |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Transport                                 | t*km                 |      |       |             | 0.03 | 17 | 0.51        |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | gjeotekstil                               | kg                   |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 0.3  | 225  | 67.5        |             |         |          |             |
|                | Të ndryshme 10 %                          | lekë                 |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 67.5 | 10%  | 7           |             |         |          |             |
|                | <b>Shuma:</b>                             |                      |      |       | <b>70</b>   |      |    | <b>0.51</b> |      |     |           |      |      | <b>74</b>   | <b>145</b>  | 11.5824 | 14.478   | <b>171</b>  |
| <b>2.267/a</b> | <b>Shtresë me pllaka grez porcelanato</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |             |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Sp + p                                    | op                   | 1.66 | 150   | 249         |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë                 | 249  | 0.167 | 42          |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Transport                                 | t*km                 |      |       |             | 0.48 | 17 | 8           |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Vinç kulle                                | op                   |      |       |             |      |    |             | 0.07 | 500 | 35        |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Pllaka porcelanato                        | m <sup>2</sup>       |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 1.02 | 1800 | 1836        |             |         |          |             |
|                | Llaç i përzier M 25                       | m <sup>3</sup>       |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 0.02 | 4104 | 82          |             |         |          |             |
|                | Kol per pllaka                            | kg                   |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 7    | 20   | 140         |             |         |          |             |
|                | Bojak cimentoje me bojë                   | kg                   |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 0.15 | 20   | 3           |             |         |          |             |
|                | <b>Shuma:</b>                             |                      |      |       | <b>291</b>  |      |    | <b>8</b>    |      |     | <b>35</b> |      |      | <b>2061</b> | <b>2395</b> | 191.587 | 239.4832 | <b>2826</b> |
| <b>2.273</b>   | <b>Shtresë pllaka mermeri graniti</b>     | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |             |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Sp + p                                    | op                   | 2.8  | 150   | 420         |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë                 | 420  | 0.167 | 70          |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Transport                                 | t*km                 |      |       |             | 0.61 | 17 | 10.4        |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Vinç kulle                                | op                   |      |       |             |      |    |             | 0.15 | 500 | 75        |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Pllaka mermeri graniti t=3cm              | m <sup>2</sup>       |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 1.02 | 3500 | 3570        |             |         |          |             |
|                | Llaç i përzier M 25                       | m <sup>3</sup>       |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 0.02 | 4104 | 82          |             |         |          |             |
|                | Cimento 32.5 N                            | kg                   |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 3    | 8    | 25          |             |         |          |             |
|                | Cimento e bardhë 42.5 R                   | kg                   |      |       |             |      |    |             |      |     |           | 1    | 20   | 20          |             |         |          |             |
|                | <b>Shuma:</b>                             |                      |      |       | <b>490</b>  |      |    | <b>10</b>   |      |     | <b>75</b> |      |      | <b>3697</b> | <b>4273</b> | 341.824 | 427.2799 | <b>5042</b> |
| <b>2.276</b>   | <b>Shtresë parketi laminat</b>            | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |             |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |
|                | Sp + p                                    | op                   | 3.65 | 150   | 548         |      |    |             |      |     |           |      |      |             |             |         |          |             |

|               |                                                          |           |     |       |            |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------------|------|----|-------------|------|-----|------------|---------|------|-------------|-------------|---------|----------|--|-------------|
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë      | 548 | 0.167 | 91         |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Transport                                                | t*km      |     |       |            | 0.12 | 17 | 2.04        |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Vinç kulle                                               | op        |     |       |            |      |    |             | 0.12 | 500 | 60         |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Zmerilatrice                                             | op        |     |       |            |      |    |             | 0.41 | 480 | 197        |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Parket laminat                                           | m²        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 1.04    | 4100 | 4264        |             |         |          |  |             |
|               | Shtrësë hidroizoluese                                    | m²        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 1.04    | 47   | 49          |             |         |          |  |             |
|               | Kornizë e stazhionuar                                    | ml        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 1.01    | 140  | 141         |             |         |          |  |             |
|               | Msterial ngjitës                                         | kg        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 1.3     | 305  | 397         |             |         |          |  |             |
|               | Llak                                                     | kg        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.27    | 260  | 70          |             |         |          |  |             |
|               | Të ndryshme 3%                                           | lekë      |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 4920.98 | 0.03 | 148         |             |         |          |  |             |
|               | <b>Shuma:</b>                                            |           |     |       | <b>639</b> |      |    | <b>2.04</b> |      |     | <b>257</b> |         |      | <b>5069</b> | <b>5966</b> | 477.311 | 596.6382 |  | <b>7040</b> |
| <b>2.268a</b> | <b>Shkalëe mermer graniti</b>                            | <b>m²</b> |     |       |            |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Sp + p                                                   | op        | 2.3 | 150   | 345        |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë      | 345 | 0.167 | 58         |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Transport                                                | t*km      |     |       |            | 0.54 | 17 | 9           |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Vinç kulle                                               | op        |     |       |            |      |    |             | 0.1  | 500 | 50         |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Bazamak mermeri montazhi                                 | m²        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 1.02    | 3900 | 3978        |             |         |          |  |             |
|               | Llaç i përzier M 25                                      | m³        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.02    | 4104 | 82          |             |         |          |  |             |
|               | Bojak cimentoje me bojë                                  | kg        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.2     | 20   | 4           |             |         |          |  |             |
|               | <b>Shuma:</b>                                            |           |     |       | <b>403</b> |      |    | <b>9</b>    |      |     | <b>50</b>  |         |      | <b>4064</b> | <b>4526</b> | 362.071 | 452.5884 |  | <b>5341</b> |
| <b>2.288</b>  | <b>Trotuar me pllaka, pa bordurën e betonit</b>          | <b>m²</b> |     |       |            |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Sp + p                                                   | op        | 2.4 | 150   | 360        |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë      | 360 | 0.167 | 60         |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Transport                                                | t*km      |     |       |            | 3.77 | 17 | 64          |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Zhavor                                                   | m³        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.15    | 750  | 113         |             |         |          |  |             |
|               | Llaç cemento 1:2                                         | m³        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.02    | 7599 | 152         |             |         |          |  |             |
|               | Beton C 7/10                                             | m³        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.07    | 3970 | 278         |             |         |          |  |             |
|               | Cimento 32.5 N                                           | kg        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 1       | 9    | 9           |             |         |          |  |             |
|               | Pllaka trotuari granit+bojë                              | m²        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 1.02    | 650  | 663         |             |         |          |  |             |
|               | <b>Shuma:</b>                                            |           |     |       | <b>420</b> |      |    | <b>64</b>   |      |     |            |         |      | <b>1215</b> | <b>1699</b> | 135.91  | 169.8874 |  | <b>2005</b> |
| <b>2.289</b>  | <b>Trotuar me llustër cemento, pa bordurën e betonit</b> | <b>m²</b> |     |       |            |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Sp + p                                                   | op        | 1.8 | 150   | 270        |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë      | 270 | 0.167 | 45         |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Transport                                                | t*km      |     |       |            | 3.52 | 17 | 60          |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Zhavor                                                   | m³        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.15    | 750  | 113         |             |         |          |  |             |
|               | Llaç cemento 1:2                                         | m³        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.02    | 7599 | 152         |             |         |          |  |             |
|               | Beton C 7/10                                             | m³        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.07    | 3970 | 278         |             |         |          |  |             |
|               | Cimento 32.5 N                                           | kg        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 3       | 9    | 28          |             |         |          |  |             |
|               | <b>Shuma:</b>                                            |           |     |       | <b>315</b> |      |    | <b>60</b>   |      |     |            |         |      | <b>570</b>  | <b>945</b>  | 75.6156 | 94.51945 |  | <b>1115</b> |
| <b>2.290</b>  | <b>Bordura trotuari 20x35cm të parapërgatitura</b>       | <b>ml</b> |     |       |            |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Sp + p                                                   | op        | 0.7 | 150   | 105        |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë      | 105 | 0.167 | 18         |      |    |             |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Transport                                                | t*km      |     |       |            | 0.35 | 17 | 6           |      |     |            |         |      |             |             |         |          |  |             |
|               | Llaç cemento 1:2                                         | m³        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.02    | 7599 | 152         |             |         |          |  |             |
|               | Bordura betoni 20x35 gatsh                               | ml        |     |       |            |      |    |             |      |     |            | 1       | 500  | 500         |             |         |          |  |             |
|               | <b>Shuma:</b>                                            |           |     |       | <b>123</b> |      |    | <b>6</b>    |      |     |            |         |      | <b>652</b>  | <b>780</b>  | 62.4376 | 78.04704 |  | <b>921</b>  |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|       |                                             |      |     |       |     |      |    |   |  |  |       |         |     |  |     |         |          |  |     |
|-------|---------------------------------------------|------|-----|-------|-----|------|----|---|--|--|-------|---------|-----|--|-----|---------|----------|--|-----|
| 2.291 | Bordura trotuari 25x12cm<br>derdhur në vend | ml   |     |       |     |      |    |   |  |  |       |         |     |  |     |         |          |  |     |
|       | Sp + p                                      | op   | 1.2 | 150   | 180 |      |    |   |  |  |       |         |     |  |     |         |          |  |     |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                    | lekë | 180 | 0.167 | 30  |      |    |   |  |  |       |         |     |  |     |         |          |  |     |
|       | Transport                                   | t*km |     |       |     | 0.38 | 17 | 6 |  |  |       |         |     |  |     |         |          |  |     |
|       | Rërë me lagështi                            | m³   |     |       |     |      |    |   |  |  | 0.031 | 1182    | 37  |  |     |         |          |  |     |
|       | Çimento 32.5 N                              | kg   |     |       |     |      |    |   |  |  | 1     | 9       | 9   |  |     |         |          |  |     |
|       | Kallëp brezi                                | m²   |     |       |     |      |    |   |  |  | 0.5   | 372.303 | 186 |  |     |         |          |  |     |
|       | Beton C 12/15                               | m³   |     |       |     |      |    |   |  |  | 0.035 | 4641    | 162 |  |     |         |          |  |     |
|       | Shuma:                                      |      |     |       | 210 |      |    | 6 |  |  |       |         | 395 |  | 611 | 48.8858 | 61.10724 |  | 721 |

|                            |                                            |      |       |       |     |      |    |     |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
|----------------------------|--------------------------------------------|------|-------|-------|-----|------|----|-----|------|-----|-------|-------|-----|------|---------|----------|--|------|--|
| PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI |                                            |      |       |       |     |      |    |     |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
| 2.292                      | Trarë tavani të sharruar                   | m²   |       |       |     |      |    |     |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
|                            | Sp + p                                     | op   | 0.37  | 150   | 56  |      |    |     |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
|                            | Sigurime shoqërore 16.7%                   | lekë | 55.5  | 0.167 | 9   |      |    |     |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
|                            | Transport                                  | t*km |       |       |     | 0.03 | 17 | 0.5 |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
|                            | Lëndë pishe e sharruar                     | m³   |       |       |     |      |    |     |      |     | 0.01  | 12500 | 125 |      |         |          |  |      |  |
|                            | Bitum M 3                                  | kg   |       |       |     |      |    |     |      |     | 0.1   | 50    | 5   |      |         |          |  |      |  |
|                            | Gozhdë                                     | kg   |       |       |     |      |    |     |      |     | 0.01  | 90    | 0.9 |      |         |          |  |      |  |
|                            | Shuma:                                     |      |       |       | 65  |      |    | 0.5 |      |     |       |       | 131 | 196  | 15.6943 | 19.61785 |  | 231  |  |
| 2.295                      | Tavan Rrjetë teli + suva                   | m²   |       |       |     |      |    |     |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
|                            | Sp + p                                     | op   | 4.7   | 150   | 705 |      |    |     |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
|                            | Sigurime shoqërore 16.7%                   | lekë | 705   | 0.167 | 118 |      |    |     |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
|                            | Transport                                  | t*km |       |       |     | 0.40 | 17 | 6.8 |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
|                            | Gozhdë                                     | kg   |       |       |     |      |    |     |      |     | 0.15  | 90    | 14  |      |         |          |  |      |  |
|                            | Listela pishe                              | m³   |       |       |     |      |    |     |      |     | 0.006 | 12500 | 75  |      |         |          |  |      |  |
|                            | Rrjetë teli dopio                          | m²   |       |       |     |      |    |     |      |     | 2.1   | 120   | 252 |      |         |          |  |      |  |
|                            | Tel bari                                   | kg   |       |       |     |      |    |     |      |     | 0.03  | 100   | 3   |      |         |          |  |      |  |
|                            | Llaç bastard M 25                          | m³   |       |       |     |      |    |     |      |     | 0.026 | 4104  | 107 |      |         |          |  |      |  |
|                            | Çimento 32.5 N                             | kg   |       |       |     |      |    |     |      |     | 6.7   | 8     | 56  |      |         |          |  |      |  |
|                            | Skelë inventar                             | m²   |       |       |     |      |    |     |      |     | 1     | 48    | 48  |      |         |          |  |      |  |
|                            | Shuma:                                     |      |       |       | 823 |      |    | 6.8 |      |     |       |       | 554 | 1384 | 110.722 | 138.403  |  | 1633 |  |
| 2.300                      | Suva solete ~ 4 m me<br>drejtues, me krah  | m²   |       |       |     |      |    |     |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
|                            | Sp + p                                     | op   | 2.85  | 150   | 428 |      |    |     |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
|                            | Sigurime shoqërore 16.7%                   | lekë | 427.5 | 0.167 | 71  |      |    |     |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
|                            | Transport                                  | t*km |       |       |     | 0.44 | 17 | 7   |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |
|                            | Vinç kulle                                 | op   |       |       |     |      |    |     | 0.13 | 500 | 65    |       |     |      |         |          |  |      |  |
|                            | Rërë e larë lavatrice                      | m²   |       |       |     |      |    |     |      |     | 0.005 | 917   | 5   |      |         |          |  |      |  |
|                            | Llaç bastard M 25                          | m³   |       |       |     |      |    |     |      |     | 0.02  | 4104  | 82  |      |         |          |  |      |  |
|                            | Çimento 32.5 N                             | kg   |       |       |     |      |    |     |      |     | 5.5   | 8     | 46  |      |         |          |  |      |  |
|                            | Skelë inventar                             | m²   |       |       |     |      |    |     |      |     | 0.75  | 48    | 36  |      |         |          |  |      |  |
|                            | Shuma:                                     |      |       |       | 499 |      |    | 7   |      | 65  |       |       | 169 | 740  | 59.2196 | 74.02446 |  | 873  |  |
| 2.303                      | Suva solete > 4 m, me<br>drejtues, me krah | m²   |       |       |     |      |    |     |      |     |       |       |     |      |         |          |  |      |  |

7163





|         |                                                       |      |        |       |     |      |    |   |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|---------|-------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----|------|----|---|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|---------|----------|-----|--|
|         | Transport                                             | t*km |        |       |     | 0.38 | 17 | 6 |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Vinç kulle                                            | op   |        |       |     |      |    |   | 0.13 | 500 | 65  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Pompë suvatimi                                        | op   |        |       |     |      |    |   | 0.09 | 350 | 32  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Rrë e larë lavatriçe                                  | m²   |        |       |     |      |    |   |      |     |     | 0.005 | 917  | 5   |     |         |          |     |  |
|         | Llaç i përzier M 25                                   | m³   |        |       |     |      |    |   |      |     |     | 0.02  | 4104 | 82  |     |         |          |     |  |
|         | Çimento 32.5 N                                        | kg   |        |       |     |      |    |   |      |     |     | 6.6   | 8    | 55  |     |         |          |     |  |
|         | Shuma:                                                |      |        |       | 136 |      |    | 6 |      |     | 97  |       |      | 142 | 381 | 30.4589 | 38.07359 | 449 |  |
| 2.312   | Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç përzier M 25 | m²   |        |       |     |      |    |   |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Sp + p                                                | op   | 1.75   | 150   | 263 |      |    |   |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 262.5  | 0.167 | 44  |      |    |   |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Transport                                             | t*km |        |       |     | 0.44 | 17 | 7 |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Vinç kulle                                            | op   |        |       |     |      |    |   | 0.08 | 500 | 40  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Pompë suvatimi                                        | op   |        |       |     |      |    |   | 0.09 | 450 | 41  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Rrë e larë lavatriçe                                  | m²   |        |       |     |      |    |   |      |     |     | 0.005 | 917  | 5   |     |         |          |     |  |
|         | Llaç i përzier M 25                                   | m³   |        |       |     |      |    |   |      |     |     | 0.03  | 4104 | 123 |     |         |          |     |  |
|         | Çimento 32.5 N                                        | kg   |        |       |     |      |    |   |      |     |     | 6.6   | 8    | 55  |     |         |          |     |  |
|         | Shuma:                                                |      |        |       | 306 |      |    | 7 |      |     | 81  |       |      | 183 | 577 | 46.1979 | 57.7474  | 681 |  |
| 2.312/1 | Suva brenda mur guri ~ 4m, me pompë, ll përzier M 25  | m²   |        |       |     |      |    |   |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Sp + p                                                | op   | 0.875  | 150   | 131 |      |    |   |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 131.25 | 0.167 | 22  |      |    |   |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Transport                                             | t*km |        |       |     | 0.44 | 17 | 7 |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Vinç kulle                                            | op   |        |       |     |      |    |   | 0.08 | 500 | 40  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Pompë suvatimi                                        | op   |        |       |     |      |    |   | 0.09 | 450 | 41  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Rrë e larë lavatriçe                                  | m²   |        |       |     |      |    |   |      |     |     | 0.005 | 917  | 5   |     |         |          |     |  |
|         | Llaç i përzier M 25                                   | m³   |        |       |     |      |    |   |      |     |     | 0.03  | 4104 | 123 |     |         |          |     |  |
|         | Çimento 32.5 N                                        | kg   |        |       |     |      |    |   |      |     |     | 7.7   | 8    | 65  |     |         |          |     |  |
|         | Shuma:                                                |      |        |       | 153 |      |    | 7 |      |     | 81  |       |      | 192 | 434 | 34.6836 | 43.35453 | 512 |  |
| 2.314   | Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç përzier M 25 | m²   |        |       |     |      |    |   |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Sp + p                                                | op   | 2.95   | 150   | 443 |      |    |   |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 442.5  | 0.167 | 74  |      |    |   |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Transport                                             | t*km |        |       |     | 0.29 | 17 | 5 |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Vinç kulle                                            | op   |        |       |     |      |    |   | 0.13 | 500 | 65  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Pompë suvatimi                                        | op   |        |       |     |      |    |   | 0.18 | 450 | 81  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Rrë e larë lavatriçe                                  | m²   |        |       |     |      |    |   |      |     |     | 0.005 | 917  | 5   |     |         |          |     |  |
|         | Llaç i përzier M 25                                   | m³   |        |       |     |      |    |   |      |     |     | 0.015 | 4104 | 62  |     |         |          |     |  |
|         | Çimento 32.5 N                                        | kg   |        |       |     |      |    |   |      |     |     | 5.5   | 8    | 46  |     |         |          |     |  |
|         | Shuma:                                                |      |        |       | 516 |      |    | 5 |      |     | 146 |       |      | 112 | 780 | 62.3742 | 77.96774 | 920 |  |
| 2.314/1 | Suva trare e kollona ~ 4m, me pompë, ll përzier M 25  | m²   |        |       |     |      |    |   |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Sp + p                                                | op   | 1.475  | 150   | 221 |      |    |   |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 221.25 | 0.167 | 37  |      |    |   |      |     |     |       |      |     |     |         |          |     |  |

|                |                                        |           |      |       |            |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|----------------|----------------------------------------|-----------|------|-------|------------|------|----|-------------|------|-----|------------|-------|------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|--|
|                | Transport                              | t*km      |      |       |            | 0.29 | 17 | 5           |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Vinç kulle                             | op        |      |       |            |      |    |             | 0.13 | 500 | 65         |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Pompë suvatimi                         | op        |      |       |            |      |    |             | 0.18 | 450 | 81         |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Rërë e larë lavatriçe                  | m³        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.005 | 917  | 5           |             |         |          |             |  |
|                | Llaç i përzier M 25                    | m³        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.015 | 4104 | 62          |             |         |          |             |  |
|                | Çimento 32.5 N                         | kg        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 5.5   | 8    | 46          |             |         |          |             |  |
|                | <b>Shuma:</b>                          |           |      |       | <b>258</b> |      |    | <b>5</b>    |      |     | <b>146</b> |       |      | <b>112</b>  | <b>521</b>  | 41.7183 | 52.14787 | <b>615</b>  |  |
| <b>2.324a</b>  | <b>Plintuse Pllakë grez</b>            | <b>ml</b> |      |       |            |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Sp + p                                 | op        | 0.35 | 150   | 53         |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%               | lekë      | 52.5 | 0.167 | 9          |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Transport                              | t*km      |      |       |            | 0.15 | 17 | 2.6         |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Plintuse pllaka grez h=10cm            | ml        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 1     | 100  | 100         |             |         |          |             |  |
|                | Koli                                   | kg        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.2   | 20   | 4           |             |         |          |             |  |
|                | <b>Shuma:</b>                          |           |      |       | <b>61</b>  |      |    | <b>2.6</b>  |      |     |            |       |      | <b>104</b>  | <b>168</b>  | 13.4254 | 16.78175 | <b>198</b>  |  |
| <b>2.324b</b>  | <b>Plintuse grez h = 10 cm</b>         | <b>ml</b> |      |       |            |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Sp + p                                 | op        | 0.35 | 150   | 53         |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%               | lekë      | 52.5 | 0.167 | 9          |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Transport                              | t*km      |      |       |            | 0.15 | 17 | 2.6         |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Plintuse grez h=10cm                   | ml        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 1     | 100  | 100         |             |         |          |             |  |
|                | Koli                                   | kg        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.2   | 20   | 4           |             |         |          |             |  |
|                | <b>Shuma:</b>                          |           |      |       | <b>61</b>  |      |    | <b>2.6</b>  |      |     |            |       |      | <b>104</b>  | <b>168</b>  | 13.4254 | 16.78175 | <b>198</b>  |  |
| <b>2.324/2</b> | <b>Plintuse mermeri h = 10cm</b>       | <b>m²</b> |      |       |            |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Sp + p                                 | op        | 0.35 | 150   | 53         |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%               | lekë      | 52.5 | 0.167 | 9          |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Transport                              | t*km      |      |       |            | 0.59 | 17 | 10.0        |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Plintuse mermeri t=1.2cm               | m²        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 1     | 180  | 180         |             |         |          |             |  |
|                | Llaç çimento 1:2                       | m³        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.001 | 7599 | 8           |             |         |          |             |  |
|                | <b>Shuma:</b>                          |           |      |       | <b>61</b>  |      |    | <b>10.0</b> |      |     |            |       |      | <b>188</b>  | <b>259</b>  | 20.7117 | 25.88968 | <b>305</b>  |  |
| <b>2.325</b>   | <b>Veshje brenda me Pllakë mermeri</b> | <b>m²</b> |      |       |            |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Sp + p                                 | op        | 3.7  | 150   | 555        |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%               | lekë      | 555  | 0.167 | 93         |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Transport                              | t*km      |      |       |            | 0.66 | 17 | 11.22       |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Rërë e larë lavatriçe                  | m³        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.005 | 917  | 5           |             |         |          |             |  |
|                | Çimento                                | kg        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 2.7   | 8    | 23          |             |         |          |             |  |
|                | Çimento 32.5 N                         | kg        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.3   | 20   | 6           |             |         |          |             |  |
|                | Pllakë mermeri t=1.2cm                 | m²        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 1     | 1800 | 1800        |             |         |          |             |  |
|                | <b>Shuma:</b>                          |           |      |       | <b>648</b> |      |    | <b>11.2</b> |      |     |            |       |      | <b>1833</b> | <b>2492</b> | 199.373 | 249.2168 | <b>2941</b> |  |
| <b>2.326</b>   | <b>Veshje me Pllakë majolike</b>       | <b>m²</b> |      |       |            |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Sp + p                                 | op        | 3.7  | 150   | 555        |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%               | lekë      | 555  | 0.167 | 93         |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Transport                              | t*km      |      |       |            | 0.21 | 17 | 3.6         |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Rërë e larë lavatriçe                  | m³        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.005 | 917  | 5           |             |         |          |             |  |
|                | Çimento 32.5 N                         | kg        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 3     | 8    | 25          |             |         |          |             |  |
|                | Çimento e bardhë R 42.5 R              | kg        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 0.3   | 20   | 6           |             |         |          |             |  |
|                | Pllakë majolike importi                | m²        |      |       |            |      |    |             |      |     |            | 1.02  | 1000 | 1020        |             |         |          |             |  |
|                | <b>Shuma:</b>                          |           |      |       | <b>648</b> |      |    | <b>3.6</b>  |      |     |            |       |      | <b>1056</b> | <b>1707</b> | 136.563 | 170.7038 | <b>2014</b> |  |
| <b>2.328</b>   | <b>Patinim muri allçi (stuko)</b>      | <b>m²</b> |      |       |            |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Sp + p                                 | op        | 0.76 | 150   | 114        |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%               | lekë      | 114  | 0.167 | 19         |      |    |             |      |     |            |       |      |             |             |         |          |             |  |



|                |                                                 |           |      |       |             |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|------|-------|-------------|------|----|-------------|-----|-------|------------|-----|----------|-------|------|--|--|--|--|
|                | Transport                                       | t*km      |      |       |             | 0.02 | 17 | 0.34        |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Allçi ose stuko                                 | kg        |      |       |             |      |    |             |     | 1     | 20         | 20  |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Gëlgere qull                                    | kg        |      |       |             |      |    |             |     | 2     | 8.7        | 17  |          |       |      |  |  |  |  |
|                | <b>Shuma:</b>                                   |           |      |       | <b>133</b>  |      |    | <b>0.34</b> |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
| <b>2.330</b>   | <b>Patinim tavani allçi (stuko)</b>             | <b>m²</b> |      |       |             |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Sp + p                                          | op        | 1    | 150   | 150         |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë      | 150  | 0.167 | 25          |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Transport                                       | t*km      |      |       |             | 0.06 | 17 | 1.02        |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Allçi ose stuko                                 | kg        |      |       |             |      |    |             |     | 1     | 20         | 20  |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Gëlgere qull                                    | kg        |      |       |             |      |    |             |     | 2     | 8.7        | 17  |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Skelë inventar                                  | m²        |      |       |             |      |    |             |     | 0.5   | 48         | 24  |          |       |      |  |  |  |  |
|                | <b>Shuma:</b>                                   |           |      |       | <b>175</b>  |      |    | <b>1.02</b> |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
| <b>2.328/1</b> | <b>Patinim muri me stuko veneçiane</b>          | <b>m²</b> |      |       |             |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Sp + p                                          | op        | 0.92 | 200   | 184         |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë      | 184  | 0.167 | 31          |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Transport                                       | t*km      |      |       |             | 0.02 | 20 | 0.4         |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Stuko veneçiane                                 | litër     |      |       |             |      |    |             |     | 0.35  | 2622       | 918 |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Astar                                           | litër     |      |       |             |      |    |             |     | 0.333 | 300        | 100 |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Qiri ilustrimi                                  | litër     |      |       |             |      |    |             |     | 0.05  | 5300       | 265 |          |       |      |  |  |  |  |
|                | <b>Shuma:</b>                                   |           |      |       | <b>215</b>  |      |    | <b>0.4</b>  |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
| <b>2.330/1</b> | <b>Patinim tavani me stuko veneçiane</b>        | <b>m²</b> |      |       |             |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Sp + p                                          | op        | 1.2  | 200   | 240         |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë      | 240  | 0.167 | 40          |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Transport                                       | t*km      |      |       |             | 0.06 | 20 | 1.2         |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Stuko veneçiane                                 | litër     |      |       |             |      |    |             |     | 0.35  | 2622       | 918 |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Astar                                           | litër     |      |       |             |      |    |             |     | 0.333 | 300        | 100 |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Qiri ilustrimi                                  | litër     |      |       |             |      |    |             |     | 0.05  | 5300       | 265 |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Skelë inventar                                  | m²        |      |       |             |      |    |             |     | 0.5   | 48         | 24  |          |       |      |  |  |  |  |
|                | <b>Shuma:</b>                                   |           |      |       | <b>280</b>  |      |    | <b>1.2</b>  |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
| <b>2.355</b>   | <b>Veshje fasadë me pllaka qeramike importi</b> | <b>m²</b> |      |       |             |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Sp + p                                          | op        | 7.4  | 150   | 1110        |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë      | 1110 | 0.167 | 185         |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Transport                                       | t*km      |      |       |             | 0.33 | 17 | 6           |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Vinç kulle                                      | op        |      |       |             |      |    |             | 0.3 | 500   | 150        |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Pllaka qeramike importi                         | m²        |      |       |             |      |    |             |     |       |            |     | 1.02     | 1400  | 1428 |  |  |  |  |
|                | Llaç çimento 1:2                                | m³        |      |       |             |      |    |             |     |       |            |     | 0.006    | 7599  | 46   |  |  |  |  |
|                | Të ndryshme 0.5%                                | lekë      |      |       |             |      |    |             |     |       |            |     | 1473.596 | 0.005 | 7    |  |  |  |  |
|                | <b>Shuma:</b>                                   |           |      |       | <b>1295</b> |      |    | <b>6</b>    |     |       | <b>150</b> |     |          |       |      |  |  |  |  |
| <b>2.355a</b>  | <b>Veshje fasadë me pllaka mermeri</b>          | <b>m²</b> |      |       |             |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Sp + p                                          | op        | 7.4  | 150   | 1110        |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë      | 1110 | 0.167 | 185         |      |    |             |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Transport                                       | t*km      |      |       |             | 0.33 | 17 | 6           |     |       |            |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Vinç kulle                                      | op        |      |       |             |      |    |             | 0.3 | 500   | 150        |     |          |       |      |  |  |  |  |
|                | Pllaka mermeri                                  | m²        |      |       |             |      |    |             |     |       |            |     | 1.02     | 1800  | 1836 |  |  |  |  |
|                | Llaç çimento 1:2                                | m³        |      |       |             |      |    |             |     |       |            |     | 0.02     | 7599  | 152  |  |  |  |  |

|                |                                                         |           |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-------------|------|----|-------------|--|------|------------|----------|-------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|--|
|                | Të ndryshme 0.5%                                        | lekë      |      |       |             |      |    |             |  |      |            | 1987.985 | 0.005 | 10          |             |         |          |             |  |
|                | <b>Shuma:</b>                                           |           |      |       | <b>1295</b> |      |    | <b>6</b>    |  |      | <b>150</b> |          |       | <b>1998</b> | <b>3449</b> | 275.912 | 344.8905 | <b>4070</b> |  |
| <b>2.355/h</b> | <b>Veshje fasadë me pllaka guri</b>                     | <b>m²</b> |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Sp + p                                                  | op        | 10.9 | 150   | 1635        |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë      | 1635 | 0.167 | 273         |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Transport                                               | t*km      |      |       |             | 0.33 | 17 | 6           |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Vinç kulle                                              | op        |      |       |             |      |    |             |  | 0.3  | 500        | 150      |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Pllaka guri                                             | m²        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 1.02  | 316         | 322         |         |          |             |  |
|                | Llaç çimento 1:2                                        | m³        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 0.02  | 7599        | 152         |         |          |             |  |
|                | Të ndryshme 0.5%                                        | lekë      |      |       |             |      |    |             |  |      |            | 474.3054 | 0.005 | 2           |             |         |          |             |  |
|                | <b>Shuma:</b>                                           |           |      |       | <b>1908</b> |      |    | <b>6</b>    |  |      | <b>150</b> |          |       | <b>477</b>  | <b>2540</b> | 203.227 | 254.0332 | <b>2998</b> |  |
| <b>2.331</b>   | <b>Suva e zakonshme fasadë mur tulle ~ 8m</b>           | <b>m²</b> |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Sp + p                                                  | op        | 2.18 | 150   | 327         |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë      | 327  | 0.167 | 55          |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Transport                                               | t*km      |      |       |             | 0.41 | 17 | 7           |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Vinç kulle                                              | op        |      |       |             |      |    |             |  | 0.1  | 500        | 50       |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Rërë e larë lavatriçe                                   | m³        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 0.005 | 917         | 5           |         |          |             |  |
|                | Çimento 32.5 N                                          | kg        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 6.6   | 8           | 55          |         |          |             |  |
|                | Llaç i përzier M 25                                     | m³        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 0.025 | 4104        | 103         |         |          |             |  |
|                | Skelë inventar                                          | m²        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 0.6   | 48          | 29          |         |          |             |  |
|                | <b>Shuma:</b>                                           |           |      |       | <b>382</b>  |      |    | <b>7</b>    |  |      | <b>50</b>  |          |       | <b>191</b>  | <b>630</b>  | 50.4011 | 63.00133 | <b>743</b>  |  |
| <b>2.332</b>   | <b>Suva e zakonshme fasadë mur guri ~ 8m</b>            | <b>m²</b> |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Sp + p                                                  | op        | 2.24 | 150   | 336         |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë      | 336  | 0.167 | 56          |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Transport                                               | t*km      |      |       |             | 0.47 | 17 | 7.99        |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Vinç kulle                                              | op        |      |       |             |      |    |             |  | 0.1  | 500        | 50       |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Rërë e larë lavatriçe                                   | m³        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 0.005 | 917         | 5           |         |          |             |  |
|                | Çimento 32.5 N                                          | kg        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 7.7   | 8           | 65          |         |          |             |  |
|                | Llaç i përzier M 25                                     | m³        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 0.03  | 4104        | 123         |         |          |             |  |
|                | Skelë inventar                                          | m²        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 0.6   | 48          | 29          |         |          |             |  |
|                | <b>Shuma:</b>                                           |           |      |       | <b>392</b>  |      |    | <b>7.99</b> |  |      | <b>50</b>  |          |       | <b>221</b>  | <b>671</b>  | 53.7039 | 67.12985 | <b>792</b>  |  |
| <b>2.334</b>   | <b>Suva e zakonshme fasadë mur tulle mbi 8m lartësi</b> | <b>m²</b> |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Sp + p                                                  | op        | 2.5  | 150   | 375         |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë      | 375  | 0.167 | 63          |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Transport                                               | t*km      |      |       |             | 0.41 | 17 | 7           |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Vinç kulle                                              | op        |      |       |             |      |    |             |  | 0.12 | 500        | 60       |       |             |             |         |          |             |  |
|                | Rërë e larë lavatriçe                                   | m³        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 0.005 | 917         | 5           |         |          |             |  |
|                | Çimento 32.5 N                                          | kg        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 6.6   | 8           | 55          |         |          |             |  |
|                | Llaç i përzier M 25                                     | m³        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 0.025 | 4104        | 103         |         |          |             |  |
|                | Skelë inventar                                          | m²        |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          | 1.25  | 48          | 60          |         |          |             |  |
|                | <b>Shuma:</b>                                           |           |      |       | <b>438</b>  |      |    | <b>7</b>    |  |      | <b>60</b>  |          |       | <b>223</b>  | <b>727</b>  | 58.1783 | 72.72293 | <b>858</b>  |  |
| <b>2.335</b>   | <b>Suva e zakonshme fasadë mur guri mbi 8m lartësi</b>  | <b>m²</b> |      |       |             |      |    |             |  |      |            |          |       |             |             |         |          |             |  |



|       |                                                  |      |     |       |     |      |    |    |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|-------|--------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|------|----|----|------|-----|-----|-------|------|-----|--|------|---------|----------|------|
|       | Sp + p                                           | op   | 2.6 | 150   | 390 |      |    |    |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë | 390 | 0.167 | 65  |      |    |    |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Transport                                        | t*km |     |       |     | 0.47 | 17 | 8  |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Vinç kulle                                       | op   |     |       |     |      |    |    | 0.12 | 500 | 60  |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Rërë e larë lavatriçe                            | m³   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.005 | 917  | 5   |  |      |         |          |      |
|       | Çimento 32.5 N                                   | kg   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 7.7   | 8    | 65  |  |      |         |          |      |
|       | Llaç i përzier M 25                              | m³   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.03  | 4104 | 123 |  |      |         |          |      |
|       | Skelë inventar                                   | m²   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.25  | 48   | 60  |  |      |         |          |      |
|       | Shuma:                                           |      |     |       | 455 |      |    | 8  |      |     | 60  |       |      | 252 |  | 776  | 62.0413 | 77.55165 | 915  |
| 2.340 | Suva xokoli me granit e çimento të bardhë        | m²   |     |       |     |      |    |    |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Sp + p                                           | op   | 3.5 | 150   | 525 |      |    |    |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë | 525 | 0.167 | 88  |      |    |    |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Transport                                        | t*km |     |       |     | 0.64 | 17 | 11 |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Vinç kulle                                       | op   |     |       |     |      |    |    | 0.16 | 500 | 80  |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Rërë e larë lavatriçe                            | m³   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.005 | 917  | 5   |  |      |         |          |      |
|       | Çimento 32.5 N                                   | kg   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 5.3   | 8    | 45  |  |      |         |          |      |
|       | Çimento e bardhë 42.5 R                          | kg   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.3   | 20   | 6   |  |      |         |          |      |
|       | Llaç i përzier M 25                              | m³   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.03  | 4104 | 123 |  |      |         |          |      |
|       | Granit                                           | m³   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.023 | 1400 | 32  |  |      |         |          |      |
|       | Shuma:                                           |      |     |       | 613 |      |    | 11 |      |     | 80  |       |      | 210 |  | 914  | 73.1193 | 91.39915 | 1079 |
| 2.343 | Suva fasadë me granit e çimento të bardhë ~ 8m   | m²   |     |       |     |      |    |    |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Sp + p                                           | op   | 3.7 | 150   | 555 |      |    |    |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë | 555 | 0.167 | 93  |      |    |    |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Transport                                        | t*km |     |       |     | 0.66 | 17 | 11 |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Vinç kulle                                       | op   |     |       |     |      |    |    | 0.37 | 500 | 185 |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Rërë e larë lavatriçe                            | m³   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.005 | 917  | 5   |  |      |         |          |      |
|       | Çimento 32.5 N                                   | kg   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 6.6   | 8    | 55  |  |      |         |          |      |
|       | Çimento e bardhë 42.5 R                          | kg   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 7.9   | 20   | 158 |  |      |         |          |      |
|       | Llaç i përzier M 25                              | m³   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.025 | 4104 | 103 |  |      |         |          |      |
|       | Granit                                           | m³   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.023 | 1400 | 32  |  |      |         |          |      |
|       | Skelë inventar                                   | m²   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.25  | 48   | 60  |  |      |         |          |      |
|       | Shuma:                                           |      |     |       | 648 |      |    | 11 |      |     | 185 |       |      | 413 |  | 1257 | 100.539 | 125.6739 | 1483 |
| 2.345 | Suva fasadë me granit e çimento të bardhë h > 8m | m²   |     |       |     |      |    |    |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Sp + p                                           | op   | 4   | 150   | 600 |      |    |    |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                         | lekë | 600 | 0.167 | 100 |      |    |    |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Transport                                        | t*km |     |       |     | 0.65 | 17 | 11 |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Vinç kulle                                       | op   |     |       |     |      |    |    | 0.38 | 500 | 190 |       |      |     |  |      |         |          |      |
|       | Rërë e larë lavatriçe                            | m³   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.005 | 917  | 5   |  |      |         |          |      |
|       | Çimento 32.5 N                                   | kg   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 6.6   | 8    | 55  |  |      |         |          |      |
|       | Çimento e bardhë 42.5 R                          | kg   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 7.9   | 20   | 158 |  |      |         |          |      |
|       | Llaç i përzier M 25                              | m³   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.025 | 4104 | 103 |  |      |         |          |      |
|       | Granit                                           | m³   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 0.023 | 1400 | 32  |  |      |         |          |      |
|       | Skelë inventar                                   | m²   |     |       |     |      |    |    |      |     |     | 1.25  | 48   | 60  |  |      |         |          |      |
|       | Shuma:                                           |      |     |       | 700 |      |    | 11 |      |     | 190 |       |      | 413 |  | 1314 | 105.127 | 131.4084 | 1551 |
| 2.346 | Suva fasadë me teranove çimento të bardhë h >    | m²   |     |       |     |      |    |    |      |     |     |       |      |     |  |      |         |          |      |

7169



|         |                                                |                |      |       |     |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|---------|------------------------------------------------|----------------|------|-------|-----|------|----|------|------|-----|------|----------|---------|------|------|---------|----------|------|
|         | Shuma:                                         |                |      |       | 648 |      |    | 11   |      |     | 85   |          |         | 326  | 1070 | 85.5909 | 106.9887 | 1262 |
| 2.352   | Suva fasadë me granit e çimento të zak, h > 8m | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Sp + p                                         | op             | 4    | 150   | 600 |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 600  | 0.167 | 100 |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Transport                                      | t*km           |      |       |     | 0.67 | 17 | 11   |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Vinç kulle                                     | op             |      |       |     |      |    |      | 0.18 | 500 | 90   |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Rrëfë e larë lavatrice                         | m <sup>3</sup> |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 0.005    | 917     | 5    |      |         |          |      |
|         | Çimento 32.5 N                                 | kg             |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 6.6      | 8       | 55   |      |         |          |      |
|         | Gëlqere qull                                   | kg             |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 8.2      | 8.7     | 71   |      |         |          |      |
|         | Llaç i përzier M 25                            | m <sup>3</sup> |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 0.025    | 4104    | 103  |      |         |          |      |
|         | Granit                                         | m <sup>3</sup> |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 0.023    | 1400    | 32   |      |         |          |      |
|         | Skelë inventar                                 | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 1.25     | 48      | 60   |      |         |          |      |
|         | Shuma:                                         |                |      |       | 700 |      |    | 11   |      |     | 90   |          |         | 326  | 1127 | 90.1921 | 112.7402 | 1330 |
| 2.308/a | Suvatin me grafiato h > 4 m                    | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Sp + p                                         | op             | 3.5  | 150   | 525 |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 525  | 0.167 | 88  |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Transport                                      | t*km           |      |       |     | 0.40 | 17 | 7    |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Vinç                                           | op             |      |       |     |      |    |      | 0.12 | 140 | 16.8 |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Grafiato e gatshme                             | kg             |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 5        | 30      | 150  |      |         |          |      |
|         | Shuma:                                         |                |      |       | 613 |      |    | 7    |      |     | 16.8 |          |         | 150  | 786  | 62.902  | 78.6275  | 928  |
| 2.297   | Tavan me kartonxhes                            | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Sp + p                                         | op             | 2.1  | 150   | 315 |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 315  | 0.167 | 53  |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Transport                                      | t*km           |      |       |     | 1.20 | 17 | 20.4 |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Kartonxhes çimentato                           | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 1.05     | 1500    | 1575 |      |         |          |      |
|         | K/metalike                                     | kg             |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 3.7      | 86.4204 | 320  |      |         |          |      |
|         | Rrjetë + stukime                               | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 0.15     | 110     | 17   |      |         |          |      |
|         | Kormizë dekorative gips                        | ml             |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 0.8      | 90      | 72   |      |         |          |      |
|         | Skelë inventar                                 | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 1.2      | 48      | 58   |      |         |          |      |
|         | Të ndryshme 2 %                                | lekë           |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 1649     | 2%      | 33   |      |         |          |      |
|         | Shuma:                                         |                |      |       | 368 |      |    | 20.4 |      |     |      |          |         | 2074 | 2462 | 196.947 | 246.1842 | 2905 |
| An      | Veshje fasadë me alukobonde                    | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Sp + p                                         | op             | 2.86 | 150   | 429 |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 429  | 0.167 | 72  |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Transport                                      | t*km           |      |       |     | 1.20 | 17 | 20.4 |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Alukoband                                      | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 1.04     | 5700    | 5928 |      |         |          |      |
|         | Konstruksion metalik                           | kg             |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 4        | 86.4204 | 346  |      |         |          |      |
|         | Të ndryshme 10 %                               | lekë           |      |       |     |      |    |      |      |     |      | 6273.682 | 10%     | 627  |      |         |          |      |
|         | Shuma:                                         |                |      |       | 501 |      |    | 20.4 |      |     |      |          |         | 6901 | 7422 | 593.767 | 742.2093 | 8758 |
| An      | Veshje fasadë me Plakë terakote                | m <sup>2</sup> |      |       |     |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Sp + p                                         | op             | 3.4  | 150   | 510 |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë           | 510  | 0.167 | 85  |      |    |      |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |
|         | Transport                                      | t*km           |      |       |     | 0.50 | 17 | 9    |      |     |      |          |         |      |      |         |          |      |

|              |                                              |           |      |       |      |             |      |           |      |      |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|------|-------|------|-------------|------|-----------|------|------|------------|-------|------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|--|
|              | Vinç kulle                                   | op        |      |       |      |             |      |           | 0.13 | 500  | 65         |       |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Rrë e larë                                   | m³        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 0.005 | 917  | 5           |             |         |          |             |  |
|              | Llaç i përzier M 25                          | m³        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 0.02  | 4104 | 82          |             |         |          |             |  |
|              | Çimento 32.5 N                               | kg        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 3     | 9    | 28          |             |         |          |             |  |
|              | Pllakë terakote                              | m²        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 1.04  | 2300 | 2392        |             |         |          |             |  |
|              | Skelë inventari                              | m²        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 1.25  | 48   | 60          |             |         |          |             |  |
|              | <b>Shuma:</b>                                |           |      |       |      | <b>595</b>  |      | <b>9</b>  |      |      | <b>65</b>  |       |      | <b>2567</b> | <b>3235</b> | 258.819 | 323.5242 | <b>3818</b> |  |
| <b>An</b>    | <b>Veshje fasadë me mermer travetin</b>      | <b>m²</b> |      |       |      |             |      |           |      |      |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Sp + p                                       | op        | 5.5  | 150   | 825  |             |      |           |      |      |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë      | 825  | 0.167 | 138  |             |      |           |      |      |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Transport                                    | t*km      |      |       |      |             | 0.55 | 17        | 9    |      |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Vinç kulle                                   | op        |      |       |      |             |      |           |      | 0.35 | 500        | 175   |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Mermerë travetine                            | m²        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 1.02  | 4100 | 4182        |             |         |          |             |  |
|              | Llaç çimento 1:3                             | m³        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 0.021 | 5372 | 113         |             |         |          |             |  |
|              | Bojak çimentoje me bojë                      | kg        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 0.3   | 20   | 6           |             |         |          |             |  |
|              | Skelë inventari                              | m²        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 1.25  | 48   | 60          |             |         |          |             |  |
|              | Trapan elektrik                              | op        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 0.33  | 90   | 30          |             |         |          |             |  |
|              | <b>Shuma:</b>                                |           |      |       |      | <b>963</b>  |      | <b>9</b>  |      |      | <b>175</b> |       |      | <b>4391</b> | <b>5538</b> | 443.011 | 553.7634 | <b>6534</b> |  |
| <b>2.358</b> | <b>Veshje fasadë Pllakë mermeri t = 2 cm</b> | <b>m²</b> |      |       |      |             |      |           |      |      |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Sp + p                                       | op        | 9.5  | 150   | 1425 |             |      |           |      |      |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë      | 1425 | 0.167 | 238  |             |      |           |      |      |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Transport                                    | t*km      |      |       |      |             | 0.63 | 17        | 11   |      |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Vinç kulle                                   | op        |      |       |      |             |      |           |      | 0.35 | 500        | 175   |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Trapano                                      | op        |      |       |      |             |      |           |      | 0.33 | 90         | 30    |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Pllaka mermeri t=2cm                         | m²        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 1.02  | 2500 | 2550        |             |         |          |             |  |
|              | Llaç çimento 1:2                             | m³        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 0.02  | 7599 | 152         |             |         |          |             |  |
|              | Tel zinku                                    | kg        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 0.5   | 140  | 70          |             |         |          |             |  |
|              | Stuko                                        | kg        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 0.2   | 20   | 4           |             |         |          |             |  |
|              | Skelë inventar                               | m²        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 1.25  | 48   | 60          |             |         |          |             |  |
|              | <b>Shuma:</b>                                |           |      |       |      | <b>1663</b> |      | <b>11</b> |      |      | <b>205</b> |       |      | <b>2836</b> | <b>4714</b> | 377.15  | 471.437  | <b>5563</b> |  |
| <b>2.358</b> | <b>Veshje fasadë Pllakë mermeri t = 3 cm</b> | <b>m²</b> |      |       |      |             |      |           |      |      |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Sp + p                                       | op        | 9.5  | 150   | 1425 |             |      |           |      |      |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë      | 1425 | 0.167 | 238  |             |      |           |      |      |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Transport                                    | t*km      |      |       |      |             | 0.63 | 17        | 11   |      |            |       |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Vinç kulle                                   | op        |      |       |      |             |      |           |      | 0.35 | 500        | 175   |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Trapano                                      | op        |      |       |      |             |      |           |      | 0.33 | 90         | 30    |      |             |             |         |          |             |  |
|              | Pllaka mermeri t=2cm                         | m²        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 1.02  | 1200 | 1224        |             |         |          |             |  |
|              | Llaç çimento 1:2                             | m³        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 0.02  | 7599 | 152         |             |         |          |             |  |
|              | Tel zinku                                    | kg        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 0.5   | 140  | 70          |             |         |          |             |  |
|              | Stuko                                        | kg        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 0.2   | 20   | 4           |             |         |          |             |  |
|              | Skelë inventar                               | m²        |      |       |      |             |      |           |      |      |            | 1.25  | 48   | 60          |             |         |          |             |  |
|              | <b>Shuma:</b>                                |           |      |       |      | <b>1663</b> |      | <b>11</b> |      |      | <b>205</b> |       |      | <b>1510</b> | <b>3388</b> | 271.07  | 338.837  | <b>3998</b> |  |





| PUNIME DYER DRITARE |                                                       |      |       |       |     |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|------|----|---|--|-----|------|---------|------|---------|----------|-------|--|--|
| 3.370               | F.V dritare druri kasë<br>binar teke xham             | m²   |       |       |     |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Sp + p                                                | op   | 1.5   | 150   | 225 |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Sigurime shoqërore<br>16.7%                           | lekë | 225   | 0.167 | 38  |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Transport                                             | t*km |       |       |     | 0.19 | 30 | 6 |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Xhama 4 mm                                            | m²   |       |       |     |      |    |   |  | 0.8 | 1100 | 880     |      |         |          |       |  |  |
|                     | Gomina                                                | ml   |       |       |     |      |    |   |  | 3.2 | 80   | 256     |      |         |          |       |  |  |
|                     | Dritare e përgatitur                                  | m²   |       |       |     |      |    |   |  | 1   | 6574 | 6574.03 |      |         |          |       |  |  |
|                     | Shuma:                                                |      |       |       | 263 |      |    | 6 |  |     |      | 7710.03 | 7978 | 638.264 | 797.8305 | 9414  |  |  |
| 3.371               | F.V dritare druri kasë<br>bylme teke xham             | m²   |       |       |     |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Sp + p                                                | op   | 1.95  | 150   | 293 |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Sigurime shoqërore<br>16.7%                           | lekë | 292.5 | 0.167 | 49  |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Transport                                             | t*km |       |       |     | 0.19 | 30 | 6 |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Xhama 4 mm                                            | m²   |       |       |     |      |    |   |  | 0.8 | 1100 | 880     |      |         |          |       |  |  |
|                     | Gomina                                                | ml   |       |       |     |      |    |   |  | 3.2 | 80   | 256     |      |         |          |       |  |  |
|                     | Dritare e përgatitur                                  | m²   |       |       |     |      |    |   |  | 1   | 6971 | 6971    |      |         |          |       |  |  |
|                     | Shuma:                                                |      |       |       | 341 |      |    | 6 |  |     |      | 8107    | 8454 | 676.304 | 845.3798 | 9975  |  |  |
| 3.371/1             | F.V Dritare druri<br>dyfishe doplo xham kasë<br>bylme | m²   |       |       |     |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Sp + p                                                | op   | 2.2   | 150   | 330 |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Sigurime shoqërore<br>16.7%                           | lekë | 330   | 0.167 | 55  |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Transport                                             | t*km |       |       |     | 0.19 | 30 | 6 |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Xhama 4 mm                                            | m²   |       |       |     |      |    |   |  | 1.6 | 1100 | 1760    |      |         |          |       |  |  |
|                     | Gomina                                                | ml   |       |       |     |      |    |   |  | 6.4 | 80   | 512     |      |         |          |       |  |  |
|                     | Dritare e përgatitur                                  | m²   |       |       |     |      |    |   |  | 1   | 7331 | 7331    |      |         |          |       |  |  |
|                     | Shuma:                                                |      |       |       | 385 |      |    | 6 |  |     |      | 9603.03 | 9994 | 799.507 | 999.384  | 11793 |  |  |
| 3.371/2             | F.V Dritare druri doplo<br>xham kasë binari           | m²   |       |       |     |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Sp + p                                                | op   | 1.95  | 150   | 293 |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Sigurime shoqërore<br>16.7%                           | lekë | 292.5 | 0.167 | 49  |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Transport                                             | t*km |       |       |     | 0.19 | 30 | 6 |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Xhama 4 mm                                            | m²   |       |       |     |      |    |   |  | 1.6 | 1100 | 1760    |      |         |          |       |  |  |
|                     | Gomina                                                | ml   |       |       |     |      |    |   |  | 6.4 | 80   | 512     |      |         |          |       |  |  |
|                     | Dritare e përgatitur                                  | m²   |       |       |     |      |    |   |  | 1   | 6828 | 6828    |      |         |          |       |  |  |
|                     | Shuma:                                                |      |       |       | 341 |      |    | 6 |  |     |      | 9099.72 | 9447 | 755.741 | 944.6768 | 11147 |  |  |
| 2.373               | F.V Vetrato druri                                     | m²   |       |       |     |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Sp + p                                                | op   | 1.25  | 150   | 188 |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |
|                     | Sigurime shoqërore<br>16.7%                           | lekë | 187.5 | 0.167 | 31  |      |    |   |  |     |      |         |      |         |          |       |  |  |

7173



|                                                |                                                     |      |      |       |     |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|-------|-----|------|----|---|--|-------|-------|-------|-------|---------|----------|-------|--|--|
|                                                | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 300  | 0.167 | 50  |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Transport                                           | t*km |      |       |     | 0.15 | 30 | 5 |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Gomina                                              | ml   |      |       |     |      |    |   |  | 2.7   | 80    | 216   |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Dyer druri 1/2 xham k.d.                            | m²   |      |       |     |      |    |   |  | 1     | 8000  | 8000  |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Shuma:                                              |      |      |       | 350 |      |    | 5 |  |       |       | 8216  | 8571  | 685.648 | 857.06   | 10113 |  |  |
| 2.390/1                                        | F.V dyer metalike llamarinë                         | m²   |      |       |     |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Sp + p                                              | op   | 2.4  | 150   | 360 |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 360  | 0.167 | 60  |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Transport                                           | t*km |      |       |     | 0.31 | 30 | 9 |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Stuko                                               | kg   |      |       |     |      |    |   |  | 0.45  | 20    | 9     |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Llaç çimento 1:2                                    | m³   |      |       |     |      |    |   |  | 0.004 | 7599  | 30    |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Dërë metalike 27.75kg/m²                            | m²   |      |       |     |      |    |   |  | 1     | 4445  | 4445  |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Shuma:                                              |      |      |       | 420 |      |    | 9 |  |       |       | 4484  | 4914  | 393.106 | 491.3821 | 5798  |  |  |
| ANALIZA TEKNIKE TË REJA PËR PUNIMET DYER DRURI |                                                     |      |      |       |     |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
| 2.383/1                                        | F V dyer të brendëshme druri importi cilësi e I-rë  | m²   |      |       |     |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Sp + p                                              | op   | 0.66 | 150   | 99  |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 99   | 0.167 | 17  |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Transport                                           | t*km |      |       |     | 0.15 | 20 | 3 |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Dyer druri importi cilësi e I-rë                    | m²   |      |       |     |      |    |   |  | 1     | 17500 | 17500 |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Të ndryshme 3 %                                     | lekë |      |       |     |      |    |   |  | 17500 | 0.03  | 525   |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Shuma:                                              |      |      |       | 116 |      |    | 3 |  |       |       | 18025 | 18144 | 1451.48 | 1814.353 | 21409 |  |  |
| 2.383/2                                        | F V dyer të brendëshme druri importi cilësi e II-të | m²   |      |       |     |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Sp + p                                              | op   | 0.66 | 150   | 99  |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 99   | 0.167 | 17  |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Transport                                           | t*km |      |       |     | 0.15 | 20 | 3 |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Dyer druri importi cilësi e I - rë                  | m²   |      |       |     |      |    |   |  | 1     | 15500 | 15500 |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Të ndryshme 3 %                                     | lekë |      |       |     |      |    |   |  | 15500 | 0.03  | 465   |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Shuma:                                              |      |      |       | 116 |      |    | 3 |  |       |       | 15965 | 16084 | 1286.68 | 1608.353 | 18979 |  |  |
| 2.386/1                                        | F V dyer të brendëshme metalike të blinduara        | m²   |      |       |     |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Sp + p                                              | op   | 3.0  | 150   | 450 |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 450  | 0.167 | 75  |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Transport                                           | t*km |      |       |     | 0.15 | 20 | 3 |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Dyer druri metalike komplet                         | m²   |      |       |     |      |    |   |  | 1     | 18000 | 18000 |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Të ndryshme 3 %                                     | lekë |      |       |     |      |    |   |  | 18000 | 0.03  | 540   |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Shuma:                                              |      |      |       | 525 |      |    | 3 |  |       |       | 18540 | 19068 | 1525.45 | 1906.815 | 22500 |  |  |
| 2.395                                          | Dyer d/alumini tek xh                               | m²   |      |       |     |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Sp + p                                              | op   | 2    | 150   | 300 |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 300  | 0.167 | 50  |      |    |   |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |
|                                                | Transport                                           | t*km |      |       |     | 0.15 | 30 | 5 |  |       |       |       |       |         |          |       |  |  |

|                                                        |                                              |      |       |       |     |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------|-------|-----|------|----|---|--|--|--|------|-------|---------|--|-------|---------|----------|-------|
|                                                        | Dere d/alumini teke xh.                      | m²   |       |       |     |      |    |   |  |  |  | 1    | 8500  | 8500    |  |       |         |          |       |
|                                                        | Shuma:                                       |      |       |       | 350 |      |    | 5 |  |  |  |      |       | 8500    |  | 8855  | 708.368 | 885.46   | 10448 |
| 2.395/a                                                | Dyer d'alumini me mbushje element d/a.       | m²   |       |       |     |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Sp + p                                       | op   | 2.4   | 150   | 360 |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 360   | 0.167 | 60  |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Transport                                    | t*km |       |       |     | 0.15 | 30 | 5 |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Dere d'alumini me mbushje.                   | m²   |       |       |     |      |    |   |  |  |  | 1    | 13125 | 13125   |  |       |         |          |       |
|                                                        | Shuma:                                       |      |       |       | 420 |      |    | 5 |  |  |  |      |       | 13125   |  | 13550 | 1083.97 | 1354.962 | 15989 |
| 395/a                                                  | Dyer d'alumini dopio xh.                     | m²   |       |       |     |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Sp + p                                       | op   | 2     | 150   | 300 |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 300   | 0.167 | 50  |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Transport                                    | t*km |       |       |     | 0.15 | 30 | 5 |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Dyer d'alumini dopio xham                    | m²   |       |       |     |      |    |   |  |  |  | 1    | 9000  | 9000    |  |       |         |          |       |
|                                                        | Shuma:                                       |      |       |       | 350 |      |    | 5 |  |  |  |      |       | 9000    |  | 9355  | 748.368 | 935.46   | 11038 |
| ANALIZA TEKNIKE të REJA PER PUNIMET D/ALUMINI PLASTIKE |                                              |      |       |       |     |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
| 2.375/1                                                | F V dritare d'alumini plastike me dopio xham | m²   |       |       |     |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Sp + p                                       | op   | 2.65  | 150   | 398 |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 397.5 | 0.167 | 66  |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Transport                                    | t*km |       |       |     | 0.26 | 30 | 8 |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Dritare d/a plast dopio xham                 | m²   |       |       |     |      |    |   |  |  |  | 1    | 11000 | 11000   |  |       |         |          |       |
|                                                        | Energji elektrike                            | kw   |       |       |     |      |    |   |  |  |  | 12.8 | 20    | 256     |  |       |         |          |       |
|                                                        | Shuma:                                       |      |       |       | 464 |      |    | 8 |  |  |  |      |       | 11256   |  | 11728 | 938.215 | 1172.768 | 13839 |
| 2.373/1                                                | F V vetrare d'alumini plastike me dopio xham | m²   |       |       |     |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Sp + p                                       | op   | 2.62  | 150   | 393 |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 393   | 0.167 | 66  |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Transport                                    | t*km |       |       |     | 0.26 | 30 | 8 |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Vetrare d/a plast dopio xham                 | m²   |       |       |     |      |    |   |  |  |  | 1    | 9560  | 9560    |  |       |         |          |       |
|                                                        | Energji elektrike                            | kw   |       |       |     |      |    |   |  |  |  | 12   | 20    | 240     |  |       |         |          |       |
|                                                        | Shuma:                                       |      |       |       | 459 |      |    | 8 |  |  |  |      |       | 9800    |  | 10266 | 821.314 | 1026.643 | 12114 |
| 2.395/1                                                | F V dyer d'alumini plastike me dopio xham    | m²   |       |       |     |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Sp + p                                       | op   | 2.67  | 150   | 401 |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 400.5 | 0.167 | 67  |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Transport                                    | t*km |       |       |     | 0.26 | 30 | 8 |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Dyer d/a plast dopio xham                    | m²   |       |       |     |      |    |   |  |  |  | 1    | 12500 | 12500   |  |       |         |          |       |
|                                                        | Energji elektrike                            | kw   |       |       |     |      |    |   |  |  |  | 13.0 | 20    | 260.8   |  |       |         |          |       |
|                                                        | Shuma:                                       |      |       |       | 467 |      |    | 8 |  |  |  |      |       | 12760.8 |  | 13236 | 1058.88 | 1323.598 | 15618 |
| PUNIME BOJATISJE                                       |                                              |      |       |       |     |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
| 2.399                                                  | Sherbetisje e bojatisje me gëlqere           | m²   |       |       |     |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |
|                                                        | Sp + p                                       | op   | 0.16  | 150   | 24  |      |    |   |  |  |  |      |       |         |  |       |         |          |       |



|         |                                       |      |      |       |     |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|---------|---------------------------------------|------|------|-------|-----|--|--|--|--|----------|-----|-------|-----|---------|----------|-----|--|--|--|
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %             | lekë | 24   | 0.167 | 4   |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Gëllqere e shuar                      | kg   |      |       |     |  |  |  |  | 0.55     | 9   | 4.76  |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Bojë pluhur cimentito                 | kg   |      |       |     |  |  |  |  | 0.01     | 20  | 0.20  |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                      | lekë |      |       |     |  |  |  |  | 4.960665 | 0.1 | 0.50  |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Shuma:                                |      |      |       | 28  |  |  |  |  |          |     | 5.5   | 33  | 2.67718 | 3.346473 | 39  |  |  |  |
| 2.400   | Bojë vaji sipërfaqe druri             | m²   |      |       |     |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Sp + p                                | op   | 0.63 | 150   | 95  |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %             | lekë | 94.5 | 0.167 | 16  |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Bojë vaji                             | kg   |      |       |     |  |  |  |  | 0.2      | 200 | 40    |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                      | lekë |      |       |     |  |  |  |  | 40       | 0.1 | 4     |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Shuma:                                |      |      |       | 110 |  |  |  |  |          |     | 44    | 154 | 12.3425 | 15.42815 | 182 |  |  |  |
| 2.401   | Bojë vaji sipërfaqe metalik           | m²   |      |       |     |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Sp + p                                | op   | 1.47 | 150   | 221 |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %             | lekë | 221  | 0.167 | 37  |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Bojë vaji                             | kg   |      |       |     |  |  |  |  | 0.2      | 200 | 40    |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Bojë antiruxho                        | kg   |      |       |     |  |  |  |  | 0.15     | 150 | 22.5  |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                      | lekë |      |       |     |  |  |  |  | 62.5     | 0.1 | 6.25  |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Shuma:                                |      |      |       | 257 |  |  |  |  |          |     | 68.75 | 326 | 26.0859 | 32.60735 | 385 |  |  |  |
| 2.402   | Bojë vaji sipërfaqe metalik rezervuar | m²   |      |       |     |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Sp + p                                | op   | 1    | 150   | 150 |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %             | lekë | 150  | 0.167 | 25  |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Bojë vaji                             | kg   |      |       |     |  |  |  |  | 0.2      | 200 | 40    |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Bojë antiruxho                        | kg   |      |       |     |  |  |  |  | 0.15     | 150 | 22.5  |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                      | lekë |      |       |     |  |  |  |  | 62.5     | 0.1 | 6.25  |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Shuma:                                |      |      |       | 175 |  |  |  |  |          |     | 68.75 | 244 | 19.504  | 24.38    | 288 |  |  |  |
| 2.403   | Bojë vaji mbi sipërfaqe të patinuar   | m²   |      |       |     |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Sp + p                                | op   | 0.37 | 150   | 56  |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %             | lekë | 55.5 | 0.167 | 9   |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Bojë vaji                             | kg   |      |       |     |  |  |  |  | 0.2      | 200 | 40    |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Vinovil                               | kg   |      |       |     |  |  |  |  | 0.015    | 240 | 4     |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                      | lekë |      |       |     |  |  |  |  | 43.6     | 0.1 | 4     |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Shuma:                                |      |      |       | 65  |  |  |  |  |          |     | 48    | 113 | 9.01828 | 11.27285 | 133 |  |  |  |
| 2.404   | Bojë hidroplastike                    | m²   |      |       |     |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Sp + p                                | op   | 0.36 | 150   | 54  |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %             | lekë | 54.0 | 0.167 | 9   |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Astar ( vinovil )                     | kg   |      |       |     |  |  |  |  | 0.15     | 300 | 45    |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Bojë hidroplastike importi            | kg   |      |       |     |  |  |  |  | 0.2      | 200 | 40    |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                      | lekë |      |       |     |  |  |  |  | 85       | 0.1 | 9     |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Shuma:                                |      |      |       | 63  |  |  |  |  |          |     | 94    | 157 | 12.5214 | 15.6518  | 185 |  |  |  |
| 2.404/1 | Bojë hidroplastike cilësi e lartë     | m²   |      |       |     |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Sp + p                                | op   | 0.36 | 150   | 54  |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %             | lekë | 54.0 | 0.167 | 9   |  |  |  |  |          |     |       |     |         |          |     |  |  |  |
|         | Astar ( vinovil ) cilësi I-rë         | kg   |      |       |     |  |  |  |  | 0.15     | 320 | 48    |     |         |          |     |  |  |  |

|                |                                                              |      |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------------|------|----|-----------|------|-----|-------------|--|----------|------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|
|                | Bojë hidroplastike imp. c.I-rë                               | kg   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 0.2      | 840  | 168         |             |         |          |             |
|                | Të ndryshme 10 %                                             | lekë |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 216      | 0.1  | 22          |             |         |          |             |
|                | <b>Shuma:</b>                                                |      |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  |          |      | <b>238</b>  | <b>301</b>  | 24.0494 | 30.0618  | <b>355</b>  |
| <b>2.404/1</b> | <b>Patimim granili si mermer artistik</b>                    |      |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                |                                                              | m²   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Sp + p                                                       | op   | 3.17 | 150   | 476         |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Sigurime shoqërore 16.7 %                                    | lekë | 476  | 0.167 | 79          |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Gëlqere e shuar                                              | kg   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 3        | 9    | 26          |             |         |          |             |
|                | Granil i imët                                                | m³   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 0.01     | 1400 | 14          |             |         |          |             |
|                | Të ndryshme 30 %                                             | lekë |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 39.96727 | 0.3  | 12          |             |         |          |             |
|                | <b>Shuma:</b>                                                |      |      |       | <b>555</b>  |      |    |           |      |     |             |  |          |      | <b>52</b>   | <b>607</b>  | 48.5493 | 60.68659 | <b>716</b>  |
| <b>2.405</b>   | <b>Pragje dritare me Pllakë granili të armuar me bojra</b>   | m²   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                |                                                              |      |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Sp + p                                                       | op   | 2.4  | 150   | 360         |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Sigurime shoqërore 16.7 %                                    | lekë | 360  | 0.167 | 60          |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Transport                                                    | t*km |      |       |             | 0.33 | 30 | 10        |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Vinç kulle                                                   | op   |      |       |             |      |    |           | 0.07 | 150 | 10.5        |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Pllakë granil b/a me bojra                                   | m²   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 1.02     | 937  | 956         |             |         |          |             |
|                | Llaç i përzier M 25                                          | m³   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 0.015    | 4104 | 62          |             |         |          |             |
|                | Çimento 32.5 N                                               | kg   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 2.1      | 8    | 18          |             |         |          |             |
|                | <b>Shuma:</b>                                                |      |      |       | <b>420</b>  |      |    | <b>10</b> |      |     | <b>10.5</b> |  |          |      | <b>1035</b> | <b>1476</b> | 118.041 | 147.5517 | <b>1741</b> |
| <b>2.406</b>   | <b>Shpatull dritare me Pllakë granili të armuar me bojra</b> | m²   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                |                                                              |      |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Sp + p                                                       | op   | 5.97 | 150   | 896         |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Sigurime shoqërore 16.7 %                                    | lekë | 896  | 0.167 | 150         |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Transport                                                    | t*km |      |       |             | 0.38 | 30 | 11        |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Vinç kulle                                                   | op   |      |       |             |      |    |           | 0.07 | 150 | 11          |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Pllakë granil b/a me bojra                                   | m²   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 1.02     | 756  | 771         |             |         |          |             |
|                | Llaç i përzier M 25                                          | m³   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 0.015    | 4104 | 62          |             |         |          |             |
|                | Çimento 32.5 N                                               | kg   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 3.2      | 8    | 27          |             |         |          |             |
|                | <b>Shuma:</b>                                                |      |      |       | <b>1045</b> |      |    | <b>11</b> |      |     | <b>11</b>   |  |          |      | <b>859</b>  | <b>1926</b> | 154.112 | 192.6394 | <b>2273</b> |
| <b>2.407</b>   | <b>Pllakë b/a granili mbi parapet tarace</b>                 | m²   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                |                                                              |      |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Sp + p                                                       | op   | 3.3  | 150   | 495         |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Sigurime shoqërore 16.7 %                                    | lekë | 495  | 0.167 | 83          |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Transport                                                    | t*km |      |       |             | 0.33 | 30 | 10        |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Vinç kulle                                                   | op   |      |       |             |      |    |           | 0.07 | 150 | 11          |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Pllakë granil b/a me bojra                                   | m²   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 1.02     | 937  | 956         |             |         |          |             |
|                | Llaç i përzier M 25                                          | m³   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 0.015    | 4104 | 62          |             |         |          |             |
|                | Çimento 32.5 N                                               | kg   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  | 2.1      | 8    | 18          |             |         |          |             |
|                | <b>Shuma:</b>                                                |      |      |       | <b>578</b>  |      |    | <b>10</b> |      |     | <b>11</b>   |  |          |      | <b>1035</b> | <b>1633</b> | 130.645 | 163.3062 | <b>1927</b> |
| <b>2.408</b>   | <b>Pllakë b/a granili mbi mure rrethues</b>                  | m²   |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                |                                                              |      |      |       |             |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |
|                | Sp + p                                                       | op   | 2.6  | 150   | 390         |      |    |           |      |     |             |  |          |      |             |             |         |          |             |



|       |                                                          |      |      |       |      |      |    |     |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|-------|----------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|----|-----|------|-----|-------|---------|------|------|---------|----------|--|------|
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                | lekë | 390  | 0.167 | 65   |      |    |     |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Transport                                                | t*km |      |       |      | 0.33 | 30 | 10  |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Pllakë granit b/a me bojra                               | m²   |      |       |      |      |    |     |      |     | 1.02  | 937     | 956  |      |         |          |  |      |
|       | Llaç i përzier M 25                                      | m³   |      |       |      |      |    |     |      |     | 0.015 | 4104    | 62   |      |         |          |  |      |
|       | Cimento 32.5 N                                           | kg   |      |       |      |      |    |     |      |     | 2.1   | 8       | 18   |      |         |          |  |      |
|       | Shuma:                                                   |      |      |       | 455  |      |    | 10  |      |     |       |         | 1035 | 1500 | 120.002 | 150.0027 |  | 1770 |
| 2.409 | Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+korimano druri | m²   |      |       |      |      |    |     |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Sp + p                                                   | op   | 7.4  | 150   | 1110 |      |    |     |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                | lekë | 1110 | 0.167 | 185  |      |    |     |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Transport                                                | t*km |      |       |      | 1.14 | 30 | 34  |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Vinç kulle                                               | op   |      |       |      |      |    |     | 0.31 | 500 | 155   |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Llaç i përzier M 25                                      | m³   |      |       |      |      |    |     |      |     | 0.048 | 4104    | 197  |      |         |          |  |      |
|       | Tulla me 4 vrima t = 10 cm                               | copë |      |       |      |      |    |     |      |     | 26    | 25      | 650  |      |         |          |  |      |
|       | Beton M 150                                              | m³   |      |       |      |      |    |     |      |     | 0.016 | 4641    | 74   |      |         |          |  |      |
|       | Kallëp brezi                                             | m²   |      |       |      |      |    |     |      |     | 0.52  | 372.303 | 194  |      |         |          |  |      |
|       | Hekur i përgatitur                                       | kg   |      |       |      |      |    |     |      |     | 3     | 122     | 365  |      |         |          |  |      |
|       | Korimano druri + llak                                    | ml   |      |       |      |      |    |     |      |     | 1.15  | 320     | 368  |      |         |          |  |      |
|       | Cimento 32.5 N                                           | kg   |      |       |      |      |    |     |      |     | 10.2  | 8       | 86   |      |         |          |  |      |
|       | Shuma:                                                   |      |      |       | 1295 |      |    | 34  |      | 155 |       |         | 1933 | 3418 | 273.414 | 341.7674 |  | 4033 |
| 2.410 | Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+kor.granili    | m²   |      |       |      |      |    |     |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Sp + p                                                   | op   | 7.4  | 150   | 1110 |      |    |     |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                | lekë | 1110 | 0.167 | 185  |      |    |     |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Transport                                                | t*km |      |       |      | 1.14 | 30 | 34  |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Vinç kulle                                               | op   |      |       |      |      |    |     | 0.31 | 500 | 155   |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Llaç i përzier M 25                                      | m³   |      |       |      |      |    |     |      |     | 0.048 | 4104    | 197  |      |         |          |  |      |
|       | Tulla me 4 vrima t = 10 cm                               | copë |      |       |      |      |    |     |      |     | 26    | 25      | 650  |      |         |          |  |      |
|       | Beton M 150                                              | m³   |      |       |      |      |    |     |      |     | 0.016 | 4641    | 74   |      |         |          |  |      |
|       | Kallëp brezi                                             | m²   |      |       |      |      |    |     |      |     | 0.52  | 372.303 | 194  |      |         |          |  |      |
|       | Hekur i përgatitur                                       | kg   |      |       |      |      |    |     |      |     | 3     | 122     | 365  |      |         |          |  |      |
|       | Korimano granili                                         | m²   |      |       |      |      |    |     |      |     | 0.22  | 1008    | 222  |      |         |          |  |      |
|       | Cimento 32.5 N                                           | kg   |      |       |      |      |    |     |      |     | 10.2  | 8       | 86   |      |         |          |  |      |
|       | Shuma:                                                   |      |      |       | 1295 |      |    | 34  |      | 155 |       |         | 1787 | 3271 | 261.716 | 327.1445 |  | 3860 |
| 2.411 | Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar     | m²   |      |       |      |      |    |     |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Sp + p                                                   | op   | 5.1  | 150   | 765  |      |    |     |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                | lekë | 765  | 0.167 | 128  |      |    |     |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Transport                                                | t*km |      |       |      | 0.04 | 30 | 1.2 |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Vinç kulle                                               | op   |      |       |      |      |    |     | 0.12 | 500 | 60    |         |      |      |         |          |  |      |
|       | Parabet b/a parafabrikat                                 | m²   |      |       |      |      |    |     |      |     | 0.7   | 913     | 639  |      |         |          |  |      |
|       | Tub per korimano                                         | kg   |      |       |      |      |    |     |      |     | 5     | 110     | 550  |      |         |          |  |      |
|       | Elektroda                                                | kg   |      |       |      |      |    |     |      |     | 0.1   | 210     | 21   |      |         |          |  |      |
|       | Shuma:                                                   |      |      |       | 893  |      |    | 1.2 |      | 60  |       |         | 1210 | 2164 | 173.098 | 216.3729 |  | 2553 |
| 2.412 | Parapet shkalle e                                        | ton  |      |       |      |      |    |     |      |     |       |         |      |      |         |          |  |      |

|         |                                                      |      |      |       |      |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|---------|------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|----|-----|------|-----|----|------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--|
|         | ballkone hekuri e korimano druri                     |      |      |       |      |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Sp + p                                               | op   | 39.8 | 150   | 5970 |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 5970 | 0.167 | 997  |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Transport                                            | t*km |      |       |      | 5.00 | 30 | 150 |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Konstruksion i gatshëm                               | ton  |      |       |      |      |    |     |      |     |    | 1    | 112668 | 112668 |        |         |          |        |  |
|         | Korimano druri + llak                                | ml   |      |       |      |      |    |     |      |     |    | 90   | 320    | 28800  |        |         |          |        |  |
|         | Llaç çimento 1:2                                     | m³   |      |       |      |      |    |     |      |     |    | 0.37 | 7599   | 2812   |        |         |          |        |  |
|         | Shuma:                                               |      |      |       | 6967 |      |    | 150 |      |     |    |      |        | 144279 | 151396 | 12112   | 15139.65 | 178648 |  |
| 2.413   | F.V zgara dekorativa hekuri mesatare                 | ton  |      |       |      |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Sp + p                                               | op   | 54.6 | 150   | 8190 |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 8190 | 0.167 | 1368 |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Transport                                            | t*km |      |       |      | 5.00 | 30 | 150 |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Llaç çimento 1:2 per fiksion                         | m³   |      |       |      |      |    |     |      |     |    | 0.47 | 7599   | 3572   |        |         |          |        |  |
|         | Konstruksion i gatshëm                               | ton  |      |       |      |      |    |     |      |     |    | 1    | 112668 | 112668 |        |         |          |        |  |
|         | Shuma:                                               |      |      |       | 9558 |      |    | 150 |      |     |    |      |        | 116239 | 125947 | 10075.8 | 12594.71 | 148618 |  |
| 2.414   | F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar | ton  |      |       |      |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Sp + p                                               | op   | 54.6 | 150   | 8190 |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 8190 | 0.167 | 1368 |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Transport                                            | t*km |      |       |      | 5.00 | 30 | 150 |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Llaç çimento 1:2 per fiksion                         | m³   |      |       |      |      |    |     |      |     |    | 0.47 | 7599   | 3572   |        |         |          |        |  |
|         | Konstruksion i gatshëm                               | ton  |      |       |      |      |    |     |      |     |    | 1    | 129627 | 129627 |        |         |          |        |  |
|         | Shuma:                                               |      |      |       | 9558 |      |    | 150 |      |     |    |      |        | 133199 | 142906 | 11432.5 | 14290.64 | 168630 |  |
| 2.410   | Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative       | m²   |      |       |      |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Sp + p                                               | op   | 2.2  | 150   | 330  |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 330  | 0.167 | 55   |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Transport                                            | t*km |      |       |      | 0.72 | 30 | 22  |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Vinç kulle                                           | op   |      |       |      |      |    |     | 0.12 | 500 | 60 |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Llaç i përzier M 25                                  | m³   |      |       |      |      |    |     |      |     |    | 0.04 | 4104   | 164    |        |         |          |        |  |
|         | Tulla dekorative                                     | copë |      |       |      |      |    |     |      |     |    | 12.5 | 50     | 625    |        |         |          |        |  |
|         | Çimento 32.5 N                                       | kg   |      |       |      |      |    |     |      |     |    | 9.5  | 8      | 80     |        |         |          |        |  |
|         | Skelë inventar                                       | m²   |      |       |      |      |    |     |      |     |    | 1.25 | 48     | 60     |        |         |          |        |  |
|         | Shuma:                                               |      |      |       | 385  |      |    | 22  |      | 60  |    |      |        | 929    | 1396   | 111.655 | 139.5688 | 1647   |  |
| 2.426   | Prishje mur tulle pa pastrim                         | m³   |      |       |      |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Sp + p                                               | op   | 2.2  | 109   | 240  |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 240  | 0.167 | 40   |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Shuma:                                               |      |      |       | 280  |      |    |     |      |     |    |      |        |        | 280    | 22.3877 | 27.98466 | 330    |  |
| 2.426/1 | Prishje mur tulle me pastrim                         | m³   |      |       |      |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Sp + p                                               | op   | 6.2  | 109   | 676  |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 676  | 0.167 | 113  |      |    |     |      |     |    |      |        |        |        |         |          |        |  |
|         | Shuma:                                               |      |      |       | 789  |      |    |     |      |     |    |      |        |        | 789    | 63.0927 | 78.86586 | 931    |  |






|         |                            |      |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|---------|----------------------------|------|------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|----------|------|--|
| 2.426/2 | Prishje mur blloqe betoni  | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                     | op   | 3.3  | 109   | 360  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %  | lekë | 360  | 0.167 | 60   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                     |      |      |       | 420  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420  | 33.5816 | 41.97699 | 495  |  |
| 2.426/3 | Prishje shtresa betoni     | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                     | op   | 18.8 | 109   | 2049 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %  | lekë | 2049 | 0.167 | 342  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                     |      |      |       | 2391 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2391 | 191.313 | 239.1416 | 2822 |  |
| 2.426/4 | Prishje soleta b/a         | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                     | op   | 25.7 | 109   | 2801 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %  | lekë | 2801 | 0.167 | 468  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                     |      |      |       | 3269 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3269 | 261.529 | 326.9117 | 3858 |  |
| 2.426/5 | Prishje mure betoni        | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                     | op   | 16.3 | 109   | 1777 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %  | lekë | 1777 | 0.167 | 297  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                     |      |      |       | 2073 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2073 | 165.873 | 207.3409 | 2447 |  |
| 2.426/6 | Prishje mure beton/arme    | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                     | op   | 27.5 | 109   | 2998 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %  | lekë | 2998 | 0.167 | 501  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                     |      |      |       | 3498 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3498 | 279.847 | 349.8083 | 4128 |  |
| 2.426/7 | Prishje kollona, trarë b/a | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Sp + p                     | op   | 35.2 | 109   | 3837 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %  | lekë | 3837 | 0.167 | 641  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |          |      |  |
|         | Shuma:                     |      |      |       | 4478 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4478 | 358.204 | 447.7546 | 5284 |  |

Shenime teknike:


Per prishje të zerave të tjere, merret norma e kohes se punes me 60 % e ndertimit të ri.

|       |                                            |      |      |       |      |      |    |    |  |  |       |       |     |      |         |         |      |  |
|-------|--------------------------------------------|------|------|-------|------|------|----|----|--|--|-------|-------|-----|------|---------|---------|------|--|
| 2.418 | Parmak me Lëndë druri                      | m²   |      |       |      |      |    |    |  |  |       |       |     |      |         |         |      |  |
|       | Sp + p                                     | op   | 2.4  | 150   | 360  |      |    |    |  |  |       |       |     |      |         |         |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                  | lekë | 360  | 0.167 | 60   |      |    |    |  |  |       |       |     |      |         |         |      |  |
|       | Transport                                  | t*km |      |       |      | 0.17 | 17 | 3  |  |  |       |       |     |      |         |         |      |  |
|       | Gozhdë                                     | kg   |      |       |      |      |    |    |  |  | 0.1   | 90    | 9   |      |         |         |      |  |
|       | Bitum                                      | kg   |      |       |      |      |    |    |  |  | 0.08  | 50    | 4   |      |         |         |      |  |
|       | Lëndë e sharruar e përpunuar               | m³   |      |       |      |      |    |    |  |  | 0.03  | 14500 | 435 |      |         |         |      |  |
|       | Binar                                      | m³   |      |       |      |      |    |    |  |  | 0.023 | 12500 | 288 |      |         |         |      |  |
|       | Shuma:                                     |      |      |       | 420  |      |    | 3  |  |  |       |       | 736 | 1159 | 92.6808 | 115.851 | 1367 |  |
| 2.420 | Përgatitje e vendosje Lëndë e rrumbullakët | m³   |      |       |      |      |    |    |  |  |       |       |     |      |         |         |      |  |
|       | Sp + p                                     | op   | 30.4 | 150   | 4560 |      |    |    |  |  |       |       |     |      |         |         |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                  | lekë | 4560 | 0.167 | 762  |      |    |    |  |  |       |       |     |      |         |         |      |  |
|       | Transport                                  | t*km |      |       |      | 3.78 | 17 | 64 |  |  |       |       |     |      |         |         |      |  |

|              |                                                   |      |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|--------------|---------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------|------|----|------|-----------|------|-----|-----------|----------|-------|----------------|--------------|---------|----------|--------------|
|              | Gozhdë e bullona                                  | kg   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 0.1      | 90    | 9              |              |         |          |              |
|              | Hekur Ø                                           | kg   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 12       | 96    | 1153.314       |              |         |          |              |
|              | Lëndë Ø                                           | m³   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 1.1      | 12000 | 13200          |              |         |          |              |
|              | <b>Shuma:</b>                                     |      |       |       | <b>5322</b> |      |    |      | <b>64</b> |      |     |           |          |       | <b>14362.3</b> | <b>19748</b> | 1579.85 | 1974.809 | <b>23303</b> |
| <b>2.421</b> | <b>Përgatitje e vendosje<br/>Lëndë e sharruar</b> |      |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Sp + p                                            | m³   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Sigurime shoqërore<br>16.7%                       | op   | 30.4  | 150   | 4560        |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Transport                                         | lekë | 4560  | 0.167 | 762         |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Transport                                         | t*km |       |       |             | 3.78 | 17 | 64   |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Gozhdë e bullona                                  | kg   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 0.1      | 90    | 9              |              |         |          |              |
|              | Hekur Ø                                           | kg   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 12       | 96    | 1153.314       |              |         |          |              |
|              | Lëndë e sharruar                                  | m³   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 1.1      | 12500 | 13750          |              |         |          |              |
|              | <b>Shuma:</b>                                     |      |       |       | <b>5322</b> |      |    |      | <b>64</b> |      |     |           |          |       | <b>14912.3</b> | <b>20298</b> | 1623.85 | 2029.809 | <b>23952</b> |
| <b>2.422</b> | <b>Termoizolim muri 10 cm<br/>me platerme</b>     |      |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Sp + p                                            | m²   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Sp + p                                            | op   | 7.2   | 150   | 1080        |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Sigurime shoqërore<br>16.7%                       | lekë | 1080  | 0.167 | 180         |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Transport                                         | t*km |       |       |             | 2.07 | 17 | 35   |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Vinç kulle                                        | op   |       |       |             |      |    |      |           | 0.08 | 150 | 12        |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Suva muri                                         | m²   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 1        | 0     | 0              |              |         |          |              |
|              | Platerme                                          | m³   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 0.101    | 2600  | 263            |              |         |          |              |
|              | Karton katrama + bitum                            | m²   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 0.95     | 536   | 509            |              |         |          |              |
|              | Mur tulle 12 cm                                   | m³   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 0.114    | 8803  | 1004           |              |         |          |              |
|              | Suva Llaç cemento 1 : 2                           | m²   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 0.95     | 0     | 0              |              |         |          |              |
|              | Skelë inventar                                    | m²   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 0.95     | 48    | 46             |              |         |          |              |
|              | Ganxha Zn Ø 4                                     | kg   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 0.02     | 130   | 3              |              |         |          |              |
|              | Hekur betoni Ø 6 mm                               | kg   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 0.6      | 96    | 58             |              |         |          |              |
|              | Emulsion bitumi                                   | kg   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 2        | 40    | 80             |              |         |          |              |
|              | Të ndryshme 1 %                                   | lekë |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 1961.014 | 0.01  | 20             |              |         |          |              |
|              | <b>Shuma:</b>                                     |      |       |       | <b>1260</b> |      |    |      | <b>35</b> |      |     | <b>12</b> |          |       | <b>1981</b>    | <b>3288</b>  | 263.054 | 328.8174 | <b>3880</b>  |
| <b>2.422</b> | <b>Termoizolim tavani 20<br/>cm me platerme</b>   | m²   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Sp + p                                            | op   | 10.2  | 150   | 1530        |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Sigurime shoqërore<br>16.7%                       | lekë | 1530  | 0.167 | 256         |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Transport                                         | t*km |       |       |             | 0.37 | 17 | 6    |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Platerme                                          | m³   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 0.101    | 2600  | 263            |              |         |          |              |
|              | Karton katrama + bitum                            | m²   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 1.0      | 536   | 536            |              |         |          |              |
|              | Rrjetë teli e suva                                | m²   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 0.9      | 1384  | 1246           |              |         |          |              |
|              | Skelë inventar                                    | m²   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 0.9      | 48    | 43             |              |         |          |              |
|              | Ganxha Zn Ø 4                                     | kg   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 0.02     | 130   | 3              |              |         |          |              |
|              | Emulsion bitumi                                   | kg   |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 2        | 287   | 574            |              |         |          |              |
|              | Të ndryshme 1 %                                   | lekë |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           | 2663.604 | 0.01  | 27             |              |         |          |              |
|              | <b>Shuma:</b>                                     |      |       |       | <b>1786</b> |      |    |      | <b>6</b>  |      |     |           |          |       | <b>2690</b>    | <b>4482</b>  | 358.563 | 448.204  | <b>5289</b>  |
| <b>2.425</b> | <b>Gropë septike 6 m³</b>                         | copë |       |       |             |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Sp + p                                            | op   | 616   | 125   | 77000       |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Sigurime shoqërore<br>16.7%                       | lekë | 77000 | 0.167 | 12859       |      |    |      |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |
|              | Transport                                         | t*km |       |       |             | 196  | 17 | 3332 |           |      |     |           |          |       |                |              |         |          |              |

7182

|              |                                  |                      |        |       |            |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|--------------|----------------------------------|----------------------|--------|-------|------------|------|----|------------|--|--|----------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
|              | Liac cemento 1:2                 | m <sup>3</sup>       |        |       |            |      |    |            |  |  | 1.27     | 7599 | 9651          |               |                |                 |               |
|              | Liaç I përzier M 15              | m <sup>3</sup>       |        |       |            |      |    |            |  |  | 5.3      | 5728 | 30358         |               |                |                 |               |
|              | Kallëp Dërrasë                   | m <sup>2</sup>       |        |       |            |      |    |            |  |  | 11       | 372  | 4095          |               |                |                 |               |
|              | Cimento 32.5 N                   | kg                   |        |       |            |      |    |            |  |  | 800      | 8    | 6720          |               |                |                 |               |
|              | Kallëp metalik                   | m <sup>2</sup>       |        |       |            |      |    |            |  |  | 36.5     | 120  | 4380          |               |                |                 |               |
|              | Kapak Dërrase                    | m <sup>2</sup>       |        |       |            |      |    |            |  |  | 1.16     | 1500 | 1740          |               |                |                 |               |
|              | Të ndryshme 6 %                  | lekë                 |        |       |            |      |    |            |  |  | 178380   | 0.06 | 10703         |               |                |                 |               |
|              | <b>Shuma:</b>                    |                      |        |       |            |      |    |            |  |  |          |      | <b>195698</b> | <b>339960</b> | <b>27196.8</b> | <b>33996.03</b> | <b>401153</b> |
| <b>2.427</b> | <b>Skelë inventari h=1.5m</b>    | <b>m<sup>2</sup></b> |        |       |            |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Sp + p                           | op                   | 0.27   | 125   | 34         |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%         | lekë                 | 33.75  | 0.167 | 6          |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Transport                        | t*km                 |        |       |            | 0.04 | 17 | 0.7        |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Kambaleca ( 80 here )            | copë                 |        |       |            |      |    |            |  |  | 0.03     | 1178 | 35            |               |                |                 |               |
|              | Panele metalike ( 300 here )     | m <sup>2</sup>       |        |       |            |      |    |            |  |  | 0.0033   | 2452 | 8             |               |                |                 |               |
|              | Mirëmbajtje 20 %                 | lekë                 |        |       |            |      |    |            |  |  | 43.44288 | 0.2  | 9             |               |                |                 |               |
|              | <b>Shuma:</b>                    |                      |        |       | <b>39</b>  |      |    | <b>0.7</b> |  |  |          |      | <b>52</b>     | <b>92</b>     | <b>7.4</b>     | <b>9.2</b>      | <b>109</b>    |
| <b>2.428</b> | <b>Skelë me tubo tavani ~ 4m</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |        |       |            |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Sp + p                           | op                   | 0.61   | 125   | 76         |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%         | lekë                 | 76.25  | 0.167 | 13         |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Transport                        | t*km                 |        |       |            | 0.04 | 17 | 0.7        |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Element Skelë                    | kg                   |        |       |            |      |    |            |  |  | 0.08     | 100  | 8             |               |                |                 |               |
|              | Morseteri e tirante              | kg                   |        |       |            |      |    |            |  |  | 0.023    | 110  | 3             |               |                |                 |               |
|              | Panele metalike ( 300 here )     | m <sup>2</sup>       |        |       |            |      |    |            |  |  | 0.0033   | 2452 | 8             |               |                |                 |               |
|              | Mirëmbajtje 35 %                 | lekë                 |        |       |            |      |    |            |  |  | 18.62271 | 0.35 | 7             |               |                |                 |               |
|              | <b>Shuma:</b>                    |                      |        |       | <b>89</b>  |      |    | <b>0.7</b> |  |  |          |      | <b>25</b>     | <b>115</b>    | <b>9.18435</b> | <b>11.48044</b> | <b>135</b>    |
| <b>2.429</b> | <b>Skelë me tubo tavani ~ 8m</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |        |       |            |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Sp + p                           | op                   | 1.23   | 125   | 154        |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%         | lekë                 | 153.75 | 0.167 | 26         |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Transport                        | t*km                 |        |       |            | 0.05 | 17 | 0.9        |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Element Skelë                    | kg                   |        |       |            |      |    |            |  |  | 0.093    | 100  | 9             |               |                |                 |               |
|              | Morseteri e tirante              | kg                   |        |       |            |      |    |            |  |  | 0.024    | 110  | 3             |               |                |                 |               |
|              | Panele metalike (300 here )      | m <sup>2</sup>       |        |       |            |      |    |            |  |  | 0.0032   | 2452 | 8             |               |                |                 |               |
|              | Mirëmbajtje 35 %                 | lekë                 |        |       |            |      |    |            |  |  | 19.78748 | 0.35 | 7             |               |                |                 |               |
|              | <b>Shuma:</b>                    |                      |        |       | <b>179</b> |      |    | <b>0.9</b> |  |  |          |      | <b>27</b>     | <b>207</b>    | <b>16.5591</b> | <b>20.69893</b> | <b>244</b>    |
| <b>2.431</b> | <b>Skelë me tubo fasadë ~ 8m</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |        |       |            |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Sp + p                           | op                   | 0.6    | 125   | 75         |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%         | lekë                 | 75     | 0.167 | 13         |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Transport                        | t*km                 |        |       |            | 0.01 | 17 | 0.2        |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |
|              | Element Skelë                    | kg                   |        |       |            |      |    |            |  |  | 0.034    | 100  | 3             |               |                |                 |               |
|              | Morseteri e tirante              | kg                   |        |       |            |      |    |            |  |  | 0.024    | 110  | 3             |               |                |                 |               |
|              | Panele metalike (300 here )      | m <sup>2</sup>       |        |       |            |      |    |            |  |  | 0.002    | 2452 | 5             |               |                |                 |               |
|              | Mirëmbajtje 20 %                 | lekë                 |        |       |            |      |    |            |  |  | 10.94468 | 0.2  | 2             |               |                |                 |               |
|              | <b>Shuma:</b>                    |                      |        |       | <b>88</b>  |      |    | <b>0.2</b> |  |  |          |      | <b>13</b>     | <b>101</b>    | <b>8.06629</b> | <b>10.08286</b> | <b>119</b>    |
| <b>2.431</b> | <b>Skelë tubo fasadë &gt;</b>    | <b>m<sup>2</sup></b> |        |       |            |      |    |            |  |  |          |      |               |               |                |                 |               |

7184


|                       |                                 |      |        |       |     |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|-----------------------|---------------------------------|------|--------|-------|-----|------|----|-----|------|-----|----|--------|-------|--------|-----|---------|----------|-----|--|
|                       | Sp + p                          | op   | 3.31   | 125   | 414 |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Sigurime shoqërore<br>16.7%     | lekë | 413.75 | 0.167 | 69  |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Transport                       | t*km |        |       |     | 0.07 | 17 | 1.2 |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Vinç kulle                      | op   |        |       |     |      |    |     | 0.08 | 500 | 40 |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Lëndë e sharruar druri<br>2.5cm | m³   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.0056 | 12500 | 70     |     |         |          |     |  |
|                       | Lëndë e sharruar (binar<br>8x8) | m³   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.0005 | 12500 | 6.25   |     |         |          |     |  |
|                       | Lëndë e rrumbullakët            | m³   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.0012 | 12000 | 14.4   |     |         |          |     |  |
|                       | Gozhdë                          | kg   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.09   | 90    | 8.1    |     |         |          |     |  |
|                       | Tel bari                        | kg   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.11   | 100   | 11     |     |         |          |     |  |
|                       | Shuma:                          |      |        |       | 483 |      |    | 1.2 |      |     | 40 |        |       | 110    | 634 | 50.7    | 63.4     | 748 |  |
| 2.447                 | Kallëpe për mure b/a            | m²   |        |       |     |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Sp + p                          | op   | 2.06   | 125   | 258 |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Sigurime shoqërore<br>16.7%     | lekë | 257.5  | 0.167 | 43  |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Transport                       | t*km |        |       |     | 0.05 | 17 | 0.9 |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Lëndë e sharruar druri<br>2.5cm | m³   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.0036 | 12500 | 45     |     |         |          |     |  |
|                       | Lëndë e sharruar (binar<br>8x8) | m³   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.0015 | 12500 | 19     |     |         |          |     |  |
|                       | Gozhdë                          | kg   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.08   | 90    | 7.2    |     |         |          |     |  |
|                       | Shuma:                          |      |        |       | 301 |      |    | 0.9 |      |     |    |        |       | 71     | 372 | 29.8    | 37.2     | 439 |  |
| 2.450                 | Kallëpe për trarë b/a           | m²   |        |       |     |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Sp + p                          | op   | 3.02   | 125   | 378 |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Sigurime shoqërore<br>16.7%     | lekë | 377.5  | 0.167 | 63  |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Transport                       | t*km |        |       |     | 0.15 | 17 | 2.6 |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Vinç kulle                      | op   |        |       |     |      |    |     | 0.1  | 500 | 50 |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Lëndë e sharruar druri<br>2.5cm | m³   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.0057 | 12500 | 71     |     |         |          |     |  |
|                       | Lëndë e sharruar (binar<br>8x8) | m³   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.0006 | 12500 | 7.5    |     |         |          |     |  |
|                       | Lëndë e rrumbullakët            | m³   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.0056 | 12000 | 67.2   |     |         |          |     |  |
|                       | Gozhdë                          | kg   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.12   | 90    | 10.8   |     |         |          |     |  |
|                       | Tel bari                        | kg   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.06   | 100   | 6      |     |         |          |     |  |
|                       | Shuma:                          |      |        |       | 441 |      |    | 2.6 |      |     | 50 |        |       | 162.75 | 656 | 52.5    | 65.6     | 774 |  |
| 2.454                 | Kallëpe për soleta b/a          | m²   |        |       |     |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Sp + p                          | op   | 2.78   | 125   | 348 |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Sigurime shoqërore<br>16.7%     | lekë | 347.5  | 0.167 | 58  |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Transport                       | t*km |        |       |     | 0.07 | 17 | 1   |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Vinç kulle                      | op   |        |       |     |      |    |     | 0.1  | 500 | 50 |        |       |        |     |         |          |     |  |
|                       | Lëndë e sharruar druri<br>2.5cm | m³   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.0048 | 12500 | 60     |     |         |          |     |  |
|                       | Lëndë e sharruar (binar<br>8x8) | m³   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.0025 | 12500 | 31.25  |     |         |          |     |  |
|                       | Lëndë e rrumbullakët            | m³   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0      | 12000 | 0      |     |         |          |     |  |
|                       | Gozhdë                          | kg   |        |       |     |      |    |     |      |     |    | 0.08   | 90    | 7.2    |     |         |          |     |  |
|                       | Shuma:                          |      |        |       | 406 |      |    | 1   |      |     | 50 |        |       | 98.45  | 555 | 44.4138 | 55.51725 | 655 |  |
| INSTALIME PËR NDRIÇIM |                                 |      |        |       |     |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |
| 480                   | F.V tub plastmasi Ø 11-<br>13mm | ml   |        |       |     |      |    |     |      |     |    |        |       |        |     |         |          |     |  |



|       |                                  |      |      |       |    |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|-------|----------------------------------|------|------|-------|----|--|--|--|--|--|-------|------|-----|-----|---------|----------|-----|--|
|       | Sp + p                           | op   | 0.32 | 150   | 48 |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7%      | lekë | 48   | 0.167 | 8  |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Tub plastmasi Ø 11-<br>13mm      | ml   |      |       |    |  |  |  |  |  | 1.01  | 9    | 9   |     |         |          |     |  |
|       | Të ndryshme 2 %                  | lekë |      |       |    |  |  |  |  |  | 9.09  | 0.02 | 0.2 |     |         |          |     |  |
|       | Shuma:                           |      |      |       | 56 |  |  |  |  |  |       |      | 9   | 65  | 5.22302 | 6.52878  | 77  |  |
| 480/1 | F.V tub plastmasi Ø 14-<br>17mm  | ml   |      |       |    |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Sp + p                           | op   | 0.32 | 150   | 48 |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7%      | lekë | 48   | 0.167 | 8  |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Tub plastmasi Ø 14-<br>17mm      | ml   |      |       |    |  |  |  |  |  | 1.01  | 15   | 15  |     |         |          |     |  |
|       | Të ndryshme 2 %                  | lekë |      |       |    |  |  |  |  |  | 15.15 | 0.02 | 0.3 |     |         |          |     |  |
|       | Shuma:                           |      |      |       | 56 |  |  |  |  |  |       |      | 15  | 71  | 5.71752 | 7.1469   | 84  |  |
| 480/2 | F.V tub plastmasi Ø 18-<br>21mm  | ml   |      |       |    |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Sp + p                           | op   | 0.32 | 150   | 48 |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7%      | lekë | 48   | 0.167 | 8  |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Tub plastmasi Ø 18-21<br>mm      | ml   |      |       |    |  |  |  |  |  | 1.01  | 18   | 18  |     |         |          |     |  |
|       | Të ndryshme 2 %                  | lekë |      |       |    |  |  |  |  |  | 18.18 | 0.02 | 0.4 |     |         |          |     |  |
|       | Shuma:                           |      |      |       | 56 |  |  |  |  |  |       |      | 19  | 75  | 5.96477 | 7.45596  | 88  |  |
| 480/3 | F.V tub plastmasi Ø 22-<br>26mm  | ml   |      |       |    |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Sp + p                           | op   | 0.43 | 150   | 65 |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7%      | lekë | 64.5 | 0.167 | 11 |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Tub plastmasi Ø 22-<br>26mm      | ml   |      |       |    |  |  |  |  |  | 1.01  | 23   | 23  |     |         |          |     |  |
|       | Të ndryshme 2 %                  | lekë |      |       |    |  |  |  |  |  | 23.23 | 0.02 | 0   |     |         |          |     |  |
|       | Shuma:                           |      |      |       | 75 |  |  |  |  |  |       |      | 24  | 99  | 7.91729 | 9.89661  | 117 |  |
| 480/4 | F.V tub plastmasi Ø 27-<br>30mm  | ml   |      |       |    |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Sp + p                           | op   | 0.43 | 150   | 65 |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7%      | lekë | 64.5 | 0.167 | 11 |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Tub plastmasi Ø 27-<br>30mm      | ml   |      |       |    |  |  |  |  |  | 1.01  | 28   | 28  |     |         |          |     |  |
|       | Të ndryshme 2 %                  | lekë |      |       |    |  |  |  |  |  | 28.28 | 0.02 | 1   |     |         |          |     |  |
|       | Shuma:                           |      |      |       | 75 |  |  |  |  |  |       |      | 29  | 104 | 8.32937 | 10.41171 | 123 |  |
| 480/5 | F.V tub plastmasi Ø 31-<br>36mm  | ml   |      |       |    |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Sp + p                           | op   | 0.43 | 150   | 65 |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7%      | lekë | 64.5 | 0.167 | 11 |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Tub plastmasi Ø 31-<br>36mm      | ml   |      |       |    |  |  |  |  |  | 1.01  | 33   | 33  |     |         |          |     |  |
|       | Të ndryshme 2 %                  | lekë |      |       |    |  |  |  |  |  | 33.33 | 0.02 | 1   |     |         |          |     |  |
|       | Shuma:                           |      |      |       | 75 |  |  |  |  |  |       |      | 34  | 109 | 8.74145 | 10.92681 | 129 |  |
| 2.481 | F.V përcjellës PV-500 Ø<br>1 mm² | ml   |      |       |    |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |
|       | Sp + p                           | op   | 0.04 | 150   | 6  |  |  |  |  |  |       |      |     |     |         |          |     |  |

7187



7188

|         |                                 |      |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------|------|------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.489   | F.V Siguresa ~ 25 A             | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sp + p                          | op   | 0.29 | 150   | 44  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%        | lekë | 43.5 | 0.167 | 7   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Siguresa komplet 25 A           | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 3 %                 | lekë |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Shuma:                          |      |      |       | 51  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.490   | F.V kuadër ndriçimi             | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sp + p                          | op   | 3.1  | 150   | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%        | lekë | 465  | 0.167 | 78  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Kasetë druri me xham            | m²   |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Dërrasë e punuar                | m²   |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Siguresa komplet                | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                | lekë |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Shuma:                          |      |      |       | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.490/a | F.V Automat sekondar me 4 vende | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sp + p                          | op   | 2.1  | 150   | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%        | lekë | 315  | 0.167 | 53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Automat me 24 vende             | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                | lekë |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Shuma:                          |      |      |       | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.490/e | F.V Automat kryesor me 24 vende | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sp + p                          | op   | 3.1  | 150   | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%        | lekë | 465  | 0.167 | 78  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Automat me 24 vende             | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                | lekë |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Shuma:                          |      |      |       | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                               |                               |      |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------|------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ANALIZA TEKNIKE të REJA PER PUNIMET ELEKTRIKE |                               |      |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.487/a                                       | F.V kuti suport Pilakët 2 mod | copë |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | Sp + p                        | op   | 0.25 | 150   | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | Sigurime shoqërore 16.7%      | lekë | 37.5 | 0.167 | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | Kuti suport Pilakët 2 modular | copë |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | Suport Pilakët                | copë |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | Të ndryshme 4 %               | lekë |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | Shuma:                        |      |      |       | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.487/b                                       | F.V kuti suport Pilakët 4 mod | copë |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | Sp + p                        | op   | 0.25 | 150   | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | Sigurime shoqërore 16.7%      | lekë | 37.5 | 0.167 | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | Kuti suport Pilakët 4 modular | copë |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|         |                                          |      |      |       |     |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|---------|------------------------------------------|------|------|-------|-----|--|--|--|--|--|-----|------|-----|-----|---------|----------|-----|
|         | Suport Pllakët                           | copë |      |       |     |  |  |  |  |  | 1   | 150  | 150 |     |         |          |     |
|         | Të ndryshme 4 %                          | lekë |      |       |     |  |  |  |  |  | 250 | 0.04 | 10  |     |         |          |     |
|         | Shuma:                                   |      |      |       | 44  |  |  |  |  |  |     |      | 260 | 304 | 24.301  | 30.37625 | 358 |
| 2.487/c | F.V kuti suport Pllakët 2 modular Gevis  | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Sp + p                                   | op   | 0.25 | 150   | 38  |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                 | lekë | 37.5 | 0.167 | 6   |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Kuti suport 2 modular Gevis              | copë |      |       |     |  |  |  |  |  | 1   | 40   | 40  |     |         |          |     |
|         | Suport Pllakët Gevis                     | copë |      |       |     |  |  |  |  |  | 1   | 70   | 70  |     |         |          |     |
|         | Të ndryshme 4 %                          | lekë |      |       |     |  |  |  |  |  | 110 | 0.04 | 4   |     |         |          |     |
|         | Shuma:                                   |      |      |       | 44  |  |  |  |  |  |     |      | 114 | 158 | 12.653  | 15.81625 | 187 |
| 2.487/d | F.V kuti suport Pllakët 4 modular Gevis  | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Sp + p                                   | op   | 0.25 | 150   | 38  |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                 | lekë | 37.5 | 0.167 | 6   |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Kuti suport 4 modular Gevis              | copë |      |       |     |  |  |  |  |  | 1   | 110  | 110 |     |         |          |     |
|         | Suport Pllakët Gevis                     | copë |      |       |     |  |  |  |  |  | 1   | 126  | 126 |     |         |          |     |
|         | Të ndryshme 4 %                          | lekë |      |       |     |  |  |  |  |  | 236 | 0.04 | 9   |     |         |          |     |
|         | Shuma:                                   |      |      |       | 44  |  |  |  |  |  |     |      | 245 | 289 | 23.1362 | 28.92025 | 341 |
| 2.487/e | F.V kuti suport Pllakët 2 modular Ticino | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Sp + p                                   | op   | 0.3  | 150   | 45  |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                 | lekë | 45   | 0.167 | 8   |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Kuti suport 2 modular Ticino             | copë |      |       |     |  |  |  |  |  | 1   | 30   | 30  |     |         |          |     |
|         | Suport Pllakët Ticino                    | copë |      |       |     |  |  |  |  |  | 1   | 50   | 50  |     |         |          |     |
|         | Të ndryshme 4 %                          | lekë |      |       |     |  |  |  |  |  | 80  | 0.04 | 3   |     |         |          |     |
|         | Shuma:                                   |      |      |       | 53  |  |  |  |  |  |     |      | 83  | 136 | 10.8572 | 13.5715  | 160 |
| 2.487/f | F.V kuti suport Pllakët 4 modular Ticino | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Sp + p                                   | op   | 0.3  | 150   | 45  |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                 | lekë | 45   | 0.167 | 8   |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Kuti suport 4 modular Ticino             | copë |      |       |     |  |  |  |  |  | 1   | 60   | 60  |     |         |          |     |
|         | Suport Pllakët Ticino                    | copë |      |       |     |  |  |  |  |  | 1   | 80   | 80  |     |         |          |     |
|         | Të ndryshme 4 %                          | lekë |      |       |     |  |  |  |  |  | 140 | 0.04 | 6   |     |         |          |     |
|         | Shuma:                                   |      |      |       | 53  |  |  |  |  |  |     |      | 146 | 198 | 15.8492 | 19.8115  | 234 |
| 2.485/a | F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar  | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Sp + p                                   | op   | 0.9  | 150   | 135 |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                 | lekë | 135  | 0.167 | 23  |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |
|         | Priza bivalente 220V 10 A                | copë |      |       |     |  |  |  |  |  | 1   | 270  | 270 |     |         |          |     |
|         | Kuti plastike                            | copë |      |       |     |  |  |  |  |  | 1   | 20   | 20  |     |         |          |     |
|         | Të ndryshme 2 %                          | lekë |      |       |     |  |  |  |  |  | 290 | 0.2  | 58  |     |         |          |     |
|         | Shuma:                                   |      |      |       | 158 |  |  |  |  |  |     |      | 348 | 506 | 40.4436 | 50.5545  | 597 |
| 2.485/b | F.V priza bivalente                      | copë |      |       |     |  |  |  |  |  |     |      |     |     |         |          |     |

|         |                                                 |      |     |       |     |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|---------|-------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|---------|---------|--|--|------|--|
|         | 220V 10A 2P-T Gevis                             |      |     |       |     |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 0.9 | 150   | 135 |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 135 | 0.167 | 23  |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Priza bivalente 220V 10 A                       | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 150 | 150 |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Kuti plastike                                   | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 20  | 20  |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Të ndryshme 2 %                                 | lekë |     |       |     |  |  |  |  | 170 | 0.2 | 34  |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |     |       | 158 |  |  |  |  |     |     | 204 | 362 | 28.9236 | 36.1545 |  |  | 427  |  |
| 2.485/c | F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino        | copë |     |       |     |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 0.9 | 150   | 135 |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 135 | 0.167 | 23  |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Priza bivalente 220V 10 A                       | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 175 | 175 |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Kuti plastike                                   | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 20  | 20  |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Të ndryshme 2 %                                 | lekë |     |       |     |  |  |  |  | 195 | 0.2 | 39  |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |     |       | 158 |  |  |  |  |     |     | 234 | 392 | 31.3236 | 39.1545 |  |  | 462  |  |
| 2.485/d | F.V priza shuko "Gevis" universal               | copë |     |       |     |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 1   | 150   | 150 |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 150 | 0.167 | 25  |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Priza shuko universal Gevis                     | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 260 | 260 |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Kuti plastike                                   | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 20  | 20  |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Të ndryshme 2 %                                 | lekë |     |       |     |  |  |  |  | 280 | 0.2 | 56  |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |     |       | 175 |  |  |  |  |     |     | 336 | 511 | 40.884  | 51.105  |  |  | 603  |  |
| 2.485/e | F.V priza shuko jashtë murit 2P+T IP=54 "Vimar" | copë |     |       |     |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 1   | 150   | 150 |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 150 | 0.167 | 25  |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Priza shuko jasht muri Vimar                    | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 550 | 550 |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Kuti plastike                                   | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 20  | 20  |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Të ndryshme 2 %                                 | lekë |     |       |     |  |  |  |  | 570 | 0.2 | 114 |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |     |       | 175 |  |  |  |  |     |     | 684 | 859 | 68.724  | 85.905  |  |  | 1014 |  |
| 2.485/f | F.V priza shuko jashtë murit 2P+T IP=54 "Gevis" | copë |     |       |     |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 1   | 150   | 150 |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 150 | 0.167 | 25  |  |  |  |  |     |     |     |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Priza shuko jasht muri Gevis                    | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 350 | 350 |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Kuti plastike                                   | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 20  | 20  |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Të ndryshme 2 %                                 | lekë |     |       |     |  |  |  |  | 370 | 0.2 | 74  |     |         |         |  |  |      |  |
|         | Shuma:                                          |      |     |       | 175 |  |  |  |  |     |     | 444 | 619 | 49.524  | 61.905  |  |  | 730  |  |



|         |                                                     |      |     |       |     |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|---------|-----------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--|--|------|--|
| 2.485/g | F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"  | copë |     |       |     |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                              | op   | 1   | 150   | 150 |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 150 | 0.167 | 25  |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Priza shuko jasht muri Gevis                        | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 400 | 400 |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Kuti plastike                                       | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 20  | 20  |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Të ndryshme 2 %                                     | lekë |     |       |     |  |  |  |  | 420 | 0.2 | 84  |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Shuma:                                              |      |     |       | 175 |  |  |  |  |     |     | 504 | 679 | 54.324 | 67.905 |  |  | 801  |  |
| 2.485/h | F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar"  | copë |     |       |     |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                              | op   | 1   | 150   | 150 |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 150 | 0.167 | 25  |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Priza shuko jasht muri Vimar                        | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 450 | 450 |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Kuti plastike                                       | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 20  | 20  |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Të ndryshme 2 %                                     | lekë |     |       |     |  |  |  |  | 470 | 0.2 | 94  |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Shuma:                                              |      |     |       | 175 |  |  |  |  |     |     | 564 | 739 | 59.124 | 73.905 |  |  | 872  |  |
| 2.485/i | F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Ticino" | copë |     |       |     |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                              | op   | 1   | 150   | 150 |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 150 | 0.167 | 25  |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Priza shuko jasht muri Ticino                       | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 650 | 650 |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Kuti plastike                                       | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 20  | 20  |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Të ndryshme 2 %                                     | lekë |     |       |     |  |  |  |  | 670 | 0.2 | 134 |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Shuma:                                              |      |     |       | 175 |  |  |  |  |     |     | 804 | 979 | 78.324 | 97.905 |  |  | 1155 |  |
| 2.485/l | F.V Çelës 1 polar 220V 10A "Vimar"                  | copë |     |       |     |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                              | op   | 1   | 150   | 150 |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 150 | 0.167 | 25  |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Çriza 1 polar Vimar                                 | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 120 | 120 |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Kuti plastike                                       | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 20  | 20  |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Të ndryshme 2 %                                     | lekë |     |       |     |  |  |  |  | 140 | 0.2 | 28  |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Shuma:                                              |      |     |       | 175 |  |  |  |  |     |     | 168 | 343 | 27.444 | 34.305 |  |  | 405  |  |
| 2.485/2 | F.V Çelës 1 polar 220V 10A "Gevis"                  | copë |     |       |     |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                              | op   | 1   | 150   | 150 |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 150 | 0.167 | 25  |  |  |  |  |     |     |     |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Çelës 1 polar Gevis                                 | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 100 | 100 |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Kuti plastike                                       | copë |     |       |     |  |  |  |  | 1   | 20  | 20  |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Të ndryshme 2 %                                     | lekë |     |       |     |  |  |  |  | 120 | 0.2 | 24  |     |        |        |  |  |      |  |
|         | Shuma:                                              |      |     |       | 175 |  |  |  |  |     |     | 144 | 319 | 25.524 | 31.905 |  |  | 376  |  |

7193



|         |                                                 |      |       |       |     |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|--|--|--|------|------|------|------|---------|----------|------|--|--|--|--|
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                     | lekë | 150   | 0.167 | 25  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Celës rregullator Ticino                        | copë |       |       |     |  |  |  | 1    | 1300 | 1300 |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Kuti plastike                                   | copë |       |       |     |  |  |  | 1    | 20   | 20   |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 2 %                                 | lekë |       |       |     |  |  |  | 1320 | 0.2  | 264  |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Shuma:                                          |      |       |       | 175 |  |  |  |      |      | 1584 | 1759 | 140.724 | 175.905  | 2076 |  |  |  |  |
| 2.490/h | F.V Kasetë plastike KE<br>me 6 modular (vende)  | copë |       |       |     |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 1.5   | 150   | 225 |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                     | lekë | 225   | 0.167 | 38  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Kasetë plastike me 6<br>modular                 | copë |       |       |     |  |  |  | 1    | 550  | 550  |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                                | lekë |       |       |     |  |  |  | 550  | 0.1  | 55   |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Shuma:                                          |      |       |       | 263 |  |  |  |      |      | 605  | 868  | 69.406  | 86.7575  | 1024 |  |  |  |  |
| 2.490/c | F.V Kasetë plastike KE<br>me 8 modular (vende)  | copë |       |       |     |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 1.87  | 150   | 281 |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                     | lekë | 280.5 | 0.167 | 47  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Kasetë plastike me 8<br>modular                 | copë |       |       |     |  |  |  | 1    | 700  | 700  |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                                | lekë |       |       |     |  |  |  | 700  | 0.1  | 70   |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Shuma:                                          |      |       |       | 327 |  |  |  |      |      | 770  | 1097 | 87.7875 | 109.7344 | 1295 |  |  |  |  |
| 2.490/d | F.V Kasetë plastike KE<br>me 12 modular (vende) | copë |       |       |     |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 2.5   | 150   | 375 |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                     | lekë | 375   | 0.167 | 63  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Kasetë plastike me 12<br>modular                | copë |       |       |     |  |  |  | 1    | 1000 | 1000 |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                                | lekë |       |       |     |  |  |  | 1000 | 0.1  | 100  |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Shuma:                                          |      |       |       | 438 |  |  |  |      |      | 1100 | 1538 | 123.01  | 153.7625 | 1814 |  |  |  |  |
| 2.490/f | F.V Kasetë plastike KE<br>me 36 modular (vende) | copë |       |       |     |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 4.9   | 150   | 735 |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                     | lekë | 735   | 0.167 | 123 |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Kasetë plastike me 36<br>modular                | copë |       |       |     |  |  |  | 1    | 2500 | 2500 |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                                | lekë |       |       |     |  |  |  | 2500 | 0.1  | 250  |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Shuma:                                          |      |       |       | 858 |  |  |  |      |      | 2750 | 3608 | 288.62  | 360.7745 | 4257 |  |  |  |  |
| 2.490/g | F.V Kasetë plastike KE<br>me 48 modular (vende) | copë |       |       |     |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Sp + p                                          | op   | 5.2   | 150   | 780 |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                     | lekë | 780   | 0.167 | 130 |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Kasetë plastike me 48<br>modular                | copë |       |       |     |  |  |  | 1    | 3500 | 3500 |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 10 %                                | lekë |       |       |     |  |  |  | 3500 | 0.1  | 350  |      |         |          |      |  |  |  |  |
|         | Shuma:                                          |      |       |       | 910 |  |  |  |      |      | 3850 | 4760 | 380.821 | 476.026  | 5617 |  |  |  |  |

|          |                                                               |      |     |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|------|-----|-------|------|--|--|--|--|------|------|------|------|---------|----------|--|------|--|--|
| 2.490/h  | F.V Kasetë plastike KE me 54 modular (vende)                  | copë |     |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Sp + p                                                        | op   | 6.4 | 150   | 960  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë | 960 | 0.167 | 160  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Kasetë plastike me 54 modular                                 | copë |     |       |      |  |  |  |  | 1    | 4000 | 4000 |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Të ndryshme 10 %                                              | lekë |     |       |      |  |  |  |  | 4000 | 0.1  | 400  |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Shuma:                                                        |      |     |       | 1120 |  |  |  |  |      |      | 4400 | 5520 | 441.626 | 552.032  |  | 6514 |  |  |
| 2.490/1  | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dt=0.03A | copë |     |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Sp + p                                                        | op   | 1.5 | 150   | 225  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë | 225 | 0.167 | 38   |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 32A, dt=0.03A            | copë |     |       |      |  |  |  |  | 1    | 3000 | 3000 |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Të ndryshme 10 %                                              | lekë |     |       |      |  |  |  |  | 3000 | 0.1  | 300  |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Shuma:                                                        |      |     |       | 263  |  |  |  |  |      |      | 3300 | 3563 | 285.006 | 356.2575 |  | 4204 |  |  |
| 2.490/2  | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dt=0.03A | copë |     |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Sp + p                                                        | op   | 1.5 | 150   | 225  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë | 225 | 0.167 | 38   |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 16A, dt=0.03A            | copë |     |       |      |  |  |  |  | 1    | 2700 | 2700 |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Të ndryshme 10 %                                              | lekë |     |       |      |  |  |  |  | 2700 | 0.1  | 270  |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Shuma:                                                        |      |     |       | 263  |  |  |  |  |      |      | 2970 | 3233 | 258.606 | 323.2575 |  | 3814 |  |  |
| 2.490/1a | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A           | copë |     |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Sp + p                                                        | op   | 1.3 | 150   | 195  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë | 195 | 0.167 | 33   |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 10A                      | copë |     |       |      |  |  |  |  | 1    | 700  | 700  |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Të ndryshme 10 %                                              | lekë |     |       |      |  |  |  |  | 700  | 0.1  | 70   |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Shuma:                                                        |      |     |       | 228  |  |  |  |  |      |      | 770  | 998  | 79.8052 | 99.7565  |  | 1177 |  |  |
| 2.490/1b | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A           | copë |     |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Sp + p                                                        | op   | 1.3 | 150   | 195  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë | 195 | 0.167 | 33   |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |  |      |  |  |
|          | Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 16A                      | copë |     |       |      |  |  |  |  | 1    | 750  | 750  |      |         |          |  |      |  |  |





|          |                                                              |      |     |       |     |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|----------|--------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|---------|----------|------|
|          | Të ndryshme 10 %                                             | lekë |     |       |     |  |  |  |  |  |  | 750  | 0.1  | 75   |      |         |          |      |
|          | Shuma:                                                       |      |     |       | 228 |  |  |  |  |  |  |      |      | 825  | 1053 | 84.2052 | 105.2565 | 1242 |
| 2.490/1c | F.V Automat<br>termo/el.manj.<br>diferencial 2P 220V,<br>32A | copë |     |       |     |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|          | Sp + p                                                       | op   | 1.3 | 150   | 195 |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                  | lekë | 195 | 0.167 | 33  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|          | Automat termo/el.manj.<br>Dif. 2P 220V, 32A                  | copë |     |       |     |  |  |  |  |  |  | 1    | 800  | 800  |      |         |          |      |
|          | Të ndryshme 10 %                                             | lekë |     |       |     |  |  |  |  |  |  | 800  | 0.1  | 80   |      |         |          |      |
|          | Shuma:                                                       |      |     |       | 228 |  |  |  |  |  |  |      |      | 880  | 1108 | 88.6052 | 110.7565 | 1307 |
| 2.490/1d | F.V Automat<br>termo/el.manj.<br>diferencial 2P 220V,<br>40A | copë |     |       |     |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|          | Sp + p                                                       | op   | 1.7 | 150   | 255 |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                  | lekë | 255 | 0.167 | 43  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|          | Automat termo/el.manj.<br>Dif. 2P 220V, 40A                  | copë |     |       |     |  |  |  |  |  |  | 1    | 1000 | 1000 |      |         |          |      |
|          | Të ndryshme 10 %                                             | lekë |     |       |     |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0.1  | 100  |      |         |          |      |
|          | Shuma:                                                       |      |     |       | 298 |  |  |  |  |  |  |      |      | 1100 | 1398 | 111.807 | 139.7585 | 1649 |
| 2.490/1e | F.V Automat<br>termo/el.manj.<br>diferencial 2P 220V,<br>63A | copë |     |       |     |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|          | Sp + p                                                       | op   | 1.7 | 150   | 255 |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                  | lekë | 255 | 0.167 | 43  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|          | Automat termo/el.manj.<br>Dif. 2P 220V, 63A                  | copë |     |       |     |  |  |  |  |  |  | 1    | 1400 | 1400 |      |         |          |      |
|          | Të ndryshme 10 %                                             | lekë |     |       |     |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0.1  | 140  |      |         |          |      |
|          | Shuma:                                                       |      |     |       | 298 |  |  |  |  |  |  |      |      | 1540 | 1838 | 147.007 | 183.7585 | 2168 |

| INSTALIME HIDRO - SANITARE DHE NGROHJE |                                        |      |      |           |     |       |    |     |  |  |  |  |  |      |       |     |         |         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------|------|-----------|-----|-------|----|-----|--|--|--|--|--|------|-------|-----|---------|---------|
| 2.491                                  | F.V tub xingato dhe<br>rakorderi ~ 1 " | kg   |      |           |     |       |    |     |  |  |  |  |  |      |       |     |         |         |
|                                        | Sp + p                                 | op   | 0.84 | 150       | 126 |       |    |     |  |  |  |  |  |      |       |     |         |         |
|                                        | Sigurime shoqërore<br>16.7%            | lekë | 126  | 0.16<br>7 | 21  |       |    |     |  |  |  |  |  |      |       |     |         |         |
|                                        | Transport                              | r*km |      |           |     | 0.004 |    |     |  |  |  |  |  |      |       |     |         |         |
|                                        | Tuba xingato deri 1 "                  | kg   |      |           |     |       | 30 | 0.1 |  |  |  |  |  | 0.85 | 180   | 153 |         |         |
|                                        | Rakorderi xingato<br>deri 1 "          | kg   |      |           |     |       |    |     |  |  |  |  |  | 0.16 | 250   | 40  |         |         |
|                                        | Të ndryshme 0.5 %                      | lekë |      |           |     |       |    |     |  |  |  |  |  | 193  | 0.005 | 1   |         |         |
|                                        | Shuma:                                 |      |      |           | 147 |       |    | 0.1 |  |  |  |  |  |      | 194   | 341 | 27.2902 | 34.1127 |
| 2.492                                  | F.V tub xingato dhe<br>rakorderi > 1 " | kg   |      |           |     |       |    |     |  |  |  |  |  |      |       |     |         |         |

7197



|         |                                             |      |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|---------|---------------------------------------------|------|-----|-----------|-----|------|--|----|-----|--|--|--|--|------|------|------|------|---------|---------|------|
|         | Sp + p                                      | op   | 1.2 | 150       | 180 |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                 | lekë | 180 | 0.16<br>7 | 30  |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Transport                                   | t*km |     |           |     | 0.01 |  | 30 | 0.3 |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Saraçineskë bronzi Ø<br>1/2"                | copë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  | 1    | 400  | 400  |      |         |         |      |
|         | Të ndryshme 1 %                             | lekë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  | 400  | 0.01 | 4    |      |         |         |      |
|         | Shuma:                                      |      |     |           | 210 |      |  |    | 0.3 |  |  |  |  |      |      | 404  | 614  | 49.1488 | 61.436  | 725  |
| 2.494/1 | F.V saraçineska bronzi<br>Ø 3/4 " = 20 mm   | copë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Sp + p                                      | op   | 1.2 | 150       | 180 |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                 | lekë | 180 | 0.16<br>7 | 30  |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Transport                                   | t*km |     |           |     | 0.01 |  | 30 | 0.3 |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Saraçineskë bronzi Ø<br>3/4"                | copë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  | 1    | 450  | 450  |      |         |         |      |
|         | Të ndryshme 1 %                             | lekë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  | 450  | 0.01 | 5    |      |         |         |      |
|         | Shuma:                                      |      |     |           | 210 |      |  |    | 0.3 |  |  |  |  |      |      | 455  | 665  | 53.1888 | 66.486  | 785  |
| 2.494/2 | F.V saraçineska bronzi<br>Ø 1 " = 25 mm     | copë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Sp + p                                      | op   | 1.2 | 150       | 180 |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                 | lekë | 180 | 0.16<br>7 | 30  |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Transport                                   | t*km |     |           |     | 0.01 |  | 30 | 0.3 |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Saracineske bronzi Ø<br>1"                  | copë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  | 1    | 800  | 800  |      |         |         |      |
|         | Të ndryshme 1 %                             | lekë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  | 800  | 0.01 | 8    |      |         |         |      |
|         | Shuma:                                      |      |     |           | 210 |      |  |    | 0.3 |  |  |  |  |      |      | 808  | 1018 | 81.4688 | 101.836 | 1202 |
| 2.494/3 | F.V saraçineska bronzi<br>Ø 1 1/4 " = 32 mm | copë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Sp + p                                      | op   | 1.2 | 150       | 180 |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                 | lekë | 180 | 0.16<br>7 | 30  |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Transport                                   | t*km |     |           |     | 0.01 |  | 30 | 0.3 |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Saraçineskë bronzi Ø<br>1 1/4"              | copë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  | 1    | 1000 | 1000 |      |         |         |      |
|         | Të ndryshme 1 %                             | lekë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  | 1000 | 0.01 | 10   |      |         |         |      |
|         | Shuma:                                      |      |     |           | 210 |      |  |    | 0.3 |  |  |  |  |      |      | 1010 | 1220 | 97.6288 | 122.036 | 1440 |
| 2.494/4 | F.V saraçineska bronzi<br>Ø 1 1/2 " = 40 mm | copë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Sp + p                                      | op   | 1.2 | 150       | 180 |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                 | lekë | 180 | 0.16<br>7 | 30  |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Transport                                   | t*km |     |           |     | 0.01 |  | 30 | 0.3 |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |
|         | Saraçineskë bronzi Ø<br>1 1/2"              | copë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  | 1    | 1400 | 1400 |      |         |         |      |
|         | Të ndryshme 1 %                             | lekë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  | 1400 | 0.01 | 14   |      |         |         |      |
|         | Shuma:                                      |      |     |           | 210 |      |  |    | 0.3 |  |  |  |  |      |      | 1414 | 1624 | 129.949 | 162.436 | 1917 |
| 2.494/5 | F.V saraçineska bronzi<br>Ø 2 " = 50 mm     | copë |     |           |     |      |  |    |     |  |  |  |  |      |      |      |      |         |         |      |

|         |                                             |      |       |           |     |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|---------|---------------------------------------------|------|-------|-----------|-----|------|--|----|-----|--|--|------|------|------|------|---------|----------|----------|------|
|         | Sp + p                                      | op   | 1.47  | 150       | 221 |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                 | lekë | 220.5 | 0.16<br>7 | 37  |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Transport                                   | t*km |       |           |     | 0.01 |  | 30 | 0.3 |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Saraçineskë bronzi Ø<br>2 "                 | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Të ndryshme 1 %                             | lekë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 1    | 1600 | 1600 |      |         |          |          |      |
|         | Shuma:                                      |      |       |           | 257 |      |  |    | 0.3 |  |  | 1600 | 0.01 | 16   | 1616 | 1874    | 149.89   | 187.3624 | 2211 |
| 2.494/6 | F.V saraçineska bronzi<br>Ø 2 1/2 " = 70 mm | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Sp + p                                      | op   | 1.2   | 150       | 180 |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                 | lekë | 180   | 0.16<br>7 | 30  |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Transport                                   | t*km |       |           |     | 0.01 |  | 30 | 0.3 |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Saraçineskë bronzi Ø<br>2 1/2"              | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 1    | 2000 | 2000 |      |         |          |          |      |
|         | Të ndryshme 1 %                             | lekë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 2000 | 0.01 | 20   |      |         |          |          |      |
|         | Shuma:                                      |      |       |           | 210 |      |  |    | 0.3 |  |  |      |      | 2020 | 2230 | 178.429 | 223.036  | 2632     |      |
| 2.495   | F.V lavaman porcelani<br>importi            | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Sp + p                                      | op   | 2.95  | 150       | 443 |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                 | lekë | 442.5 | 0.16<br>7 | 74  |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Transport                                   | t*km |       |           |     | 0.17 |  | 30 | 5   |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Lavaman porcelani<br>importi                | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 1    | 4000 | 4000 |      |         |          |          |      |
|         | Sifon                                       | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 1    | 250  | 250  |      |         |          |          |      |
|         | Rubinetë                                    | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 1    | 400  | 400  |      |         |          |          |      |
|         | Mbajtëse peshqiri                           | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 1    | 540  | 540  |      |         |          |          |      |
|         | Të ndryshme 2 %                             | lekë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 5190 | 0.02 | 104  |      |         |          |          |      |
|         | Shuma:                                      |      |       |           | 516 |      |  |    | 5   |  |  |      |      | 5294 | 5815 | 465.224 | 581.5298 | 6862     |      |
| 2.498   | F.V Lavapjatë importi                       | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Sp + p                                      | op   | 2.25  | 150       | 338 |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                 | lekë | 337.5 | 0.16<br>7 | 56  |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Transport                                   | t*km |       |           |     | 0.17 |  | 30 | 5   |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Lavapjatë porcelani<br>importi              | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 1    | 5800 | 5800 |      |         |          |          |      |
|         | Sifon                                       | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 1    | 250  | 250  |      |         |          |          |      |
|         | Rubinetë                                    | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 1    | 400  | 400  |      |         |          |          |      |
|         | Të ndryshme 2 %                             | lekë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 6450 | 0.02 | 129  |      |         |          |          |      |
|         | Shuma:                                      |      |       |           | 394 |      |  |    | 5   |  |  |      |      | 6579 | 6978 | 558.237 | 697.7963 | 8234     |      |
| 2.499   | F.V Lavapjatë importi<br>llamarinë          | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Sp + p                                      | op   | 2.25  | 150       | 338 |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                 | lekë | 337.5 | 0.16<br>7 | 56  |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Transport                                   | t*km |       |           |     | 0.17 |  | 30 | 5   |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |
|         | Lavapjatë llamarinë<br>importi              | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 1    | 4000 | 4000 |      |         |          |          |      |
|         | Sifon                                       | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 1    | 250  | 250  |      |         |          |          |      |
|         | Rubinetë                                    | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 1    | 400  | 400  |      |         |          |          |      |
|         | Të ndryshme 2 %                             | lekë |       |           |     |      |  |    |     |  |  | 4650 | 0.02 | 93   |      |         |          |          |      |
|         | Shuma:                                      |      |       |           | 394 |      |  |    | 5   |  |  |      |      | 4743 | 5142 | 411.357 | 514.1963 | 6068     |      |
| 2.501   | F.V WC allafrënga                           | copë |       |           |     |      |  |    |     |  |  |      |      |      |      |         |          |          |      |



|       |                                 |      |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|-------|---------------------------------|------|-------|-----------|-----|------|--|----|---|--|--|--|-------|-------|-------|-------|---------|----------|-------|
|       | Importi                         |      |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Sp + p                          | op   | 3.7   | 150       | 555 |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7%     | lekë | 555   | 0.16<br>7 | 93  |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Transport                       | t*km |       |           |     | 0.17 |  | 30 | 5 |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | WC allafrënga<br>porcelani      | copë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 1     | 4000  | 4000  |       |         |          |       |
|       | Kasetë porcelani                | copë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 1     | 1800  | 1800  |       |         |          |       |
|       | Të ndryshme 0.5 %               | lekë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 5800  | 0.005 | 29    |       |         |          |       |
|       | Shuma:                          |      |       |           | 648 |      |  |    | 5 |  |  |  |       |       | 5829  | 6482  | 518.543 | 648.1785 | 7649  |
| 2.504 | F.V WC allaturka<br>importi     | copë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Sp + p                          | op   | 3.7   | 150       | 555 |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7%     | lekë | 555   | 0.16<br>7 | 93  |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Transport                       | t*km |       |           |     | 0.17 |  | 30 | 5 |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | WC allaturka<br>porcelani       | copë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 1     | 3100  | 3100  |       |         |          |       |
|       | Kasetë porcelani                | copë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 1     | 1800  | 1800  |       |         |          |       |
|       | Të ndryshme 1 %                 | lekë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 4900  | 0.01  | 49    |       |         |          |       |
|       | Shuma:                          |      |       |           | 648 |      |  |    | 5 |  |  |  |       |       | 4949  | 5602  | 448.143 | 560.1785 | 6610  |
| 2.505 | F.V pisuar importi<br>porcelan  | copë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Sp + p                          | op   | 2.75  | 150       | 413 |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7%     | lekë | 412.5 | 0.16<br>7 | 69  |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Transport                       | t*km |       |           |     | 0.17 |  | 30 | 5 |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | pisuar porcelani                | copë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 1     | 2050  | 2050  |       |         |          |       |
|       | Të ndryshme 1 %                 | lekë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 2050  | 0.01  | 21    |       |         |          |       |
|       | Shuma:                          |      |       |           | 481 |      |  |    | 5 |  |  |  |       |       | 2071  | 2557  | 204.559 | 255.6988 | 3017  |
| 2.506 | F.V bide importi<br>porcelan    | copë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Sp + p                          | op   | 3.7   | 150       | 555 |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7%     | lekë | 555   | 0.16<br>7 | 93  |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Transport                       | t*km |       |           |     | 0.17 |  | 30 | 5 |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | bide porcelani                  | copë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 1     | 3800  | 3800  |       |         |          |       |
|       | Të ndryshme 1 %                 | lekë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 3800  | 0.01  | 38    |       |         |          |       |
|       | Shuma:                          |      |       |           | 648 |      |  |    | 5 |  |  |  |       |       | 3838  | 4491  | 359.263 | 449.0785 | 5299  |
| 2.507 | F.V vaskë dushi<br>importi      | copë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Sp + p                          | op   | 4.3   | 150       | 645 |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7%     | lekë | 645   | 0.16<br>7 | 108 |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Transport                       | t*km |       |           |     | 0.17 |  | 30 | 5 |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Vaskë dushi importi             | copë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 1     | 12000 | 12000 |       |         |          |       |
|       | Të ndryshme 1 %                 | lekë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 12000 | 0.01  | 120   |       |         |          |       |
|       | Shuma:                          |      |       |           | 753 |      |  |    | 5 |  |  |  |       |       | 12120 | 12878 | 1030.23 | 1287.782 | 15196 |
| 2.508 | F.V bolier 100 l<br>importi     | copë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Sp + p                          | op   | 2.1   | 150       | 315 |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7%     | lekë | 315   | 0.16<br>7 | 53  |      |  |    |   |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Transport                       | t*km |       |           |     | 0.17 |  | 30 | 5 |  |  |  |       |       |       |       |         |          |       |
|       | Bolier 100 litër uji<br>ngrohtë | copë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 1     | 9000  | 9000  |       |         |          |       |
|       | Të ndryshme 1 %                 | lekë |       |           |     |      |  |    |   |  |  |  | 9000  | 0.01  | 90    |       |         |          |       |
|       | Shuma:                          |      |       |           | 368 |      |  |    | 5 |  |  |  |       |       | 9090  | 9463  | 757.016 | 946.2705 | 11166 |

7201



|         |                                                      |       |        |       |        |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|---------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--|----|-----|--|--|-------|--------|---------|--------|---------|----------|--------|--|
| 2.516   | Tuba plastmasi dhe rakorderi                         | ton   |        |       |        |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Sp + p                                               | op    | 834    | 150   | 125100 |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë  | 125100 | 0.167 | 20892  |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Transport                                            | t*km  |        |       |        | 4.40  |  | 30 | 132 |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Tuba plastmasi                                       | ton   |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 0.86  | 28000  | 24080   |        |         |          |        |  |
|         | Pjesë speciale                                       | ton   |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 0.15  | 38000  | 5700    |        |         |          |        |  |
|         | Benzinë                                              | litër |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 13    | 160    | 2080    |        |         |          |        |  |
|         | Të ndryshme 1%                                       | lekë  |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 31860 | 0.01   | 318.6   |        |         |          |        |  |
|         | Shuma:                                               |       |        |       | 145992 |       |  |    | 132 |  |  |       |        | 32178.6 | 178302 | 14264.2 | 17830.23 | 210397 |  |
| 2.517   | Tuba gize me plumb                                   | ton   |        |       |        |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Sp + p                                               | op    | 53     | 150   | 7950   |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë  | 7950   | 0.167 | 1328   |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Transport                                            | t*km  |        |       |        | 4.40  |  | 30 | 132 |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Tuba gize                                            | ton   |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 1.005 | 162000 | 162810  |        |         |          |        |  |
|         | Plumb                                                | kg    |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 52    | 1420   | 73840   |        |         |          |        |  |
|         | Lin                                                  | kg    |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 4     | 105    | 420     |        |         |          |        |  |
|         | Bitum                                                | kg    |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 3     | 50     | 150     |        |         |          |        |  |
|         | Dru zjarri                                           | m³    |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 0.15  | 2300   | 345     |        |         |          |        |  |
|         | Shuma:                                               |       |        |       | 9278   |       |  |    | 132 |  |  |       |        | 237565  | 246975 | 19758   | 24697.47 | 291430 |  |
| 2.518   | Pjesë speciale gize                                  | ton   |        |       |        |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Sp + p                                               | op    | 103    | 150   | 15450  |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë  | 15450  | 0.167 | 2580   |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Transport                                            | t*km  |        |       |        | 3.90  |  | 30 | 117 |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Pjesë speciale gize                                  | ton   |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 1     | 190000 | 190000  |        |         |          |        |  |
|         | Plumb                                                | kg    |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 96    | 1420   | 136320  |        |         |          |        |  |
|         | Lin                                                  | kg    |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 16    | 105    | 1680    |        |         |          |        |  |
|         | Bitum                                                | kg    |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 10    | 50     | 500     |        |         |          |        |  |
|         | Dru zjarri                                           | m³    |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 0.5   | 2300   | 1150    |        |         |          |        |  |
|         | Shuma:                                               |       |        |       | 18030  |       |  |    | 117 |  |  |       |        | 329650  | 347797 | 27823.8 | 34779.72 | 410401 |  |
| 2.491/a | FV Tuba e rakorderi ujësjetilës PPR d=20~25mm, Pn 25 | ml    |        |       |        |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Sp + p                                               | op    | 0.3    | 150   | 45     |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë  | 45     | 0.167 | 8      |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Transport                                            | t*km  |        |       |        | 0.036 |  | 30 | 1.1 |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Tuba PPR Ø 20 ~ 25 mm                                | ml    |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 1     | 160    | 160     |        |         |          |        |  |
|         | Rakorderi                                            | lekë  |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 1     | 165    | 165     |        |         |          |        |  |
|         | Të ndryshme 1%                                       | lekë  |        |       |        |       |  |    |     |  |  | 325   | 0.01   | 3.25    |        |         |          |        |  |
|         | Shuma:                                               |       |        |       | 53     |       |  |    | 1.1 |  |  |       |        | 328     | 382    | 30.5476 | 38.1845  | 451    |  |
| 2.491/b | FV Tuba e rakorderi ujësjetilës PPR d=20~25mm, Pn 16 | ml    |        |       |        |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Sp + p                                               | op    | 0.3    | 150   | 45     |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë  | 45     | 0.167 | 8      |       |  |    |     |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |
|         | Transport                                            | t*km  |        |       |        | 0.036 |  | 30 | 1.1 |  |  |       |        |         |        |         |          |        |  |

|         |                                                        |      |     |           |    |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|---------|--------------------------------------------------------|------|-----|-----------|----|-------|--|----|------|--|--|-----|------|-----|-----|---------|---------|-----|
|         | Tuba PPR Ø 20 ~ 25 mm                                  | ml   |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 1   | 135  | 135 |     |         |         |     |
|         | Rakorderi                                              | lekë |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 1   | 75   | 75  |     |         |         |     |
|         | Të ndryshme 1%                                         | lekë |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 210 | 0.01 | 2.1 |     |         |         |     |
|         | Shuma:                                                 |      |     |           |    | 53    |  |    | 1.1  |  |  |     |      | 212 | 266 | 21.2556 | 26.5695 | 314 |
| 2.491/c | FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=20 ~ 32mm, Pn 16 | ml   |     |           |    |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sp + p                                                 | op   | 0.3 | 150       | 45 |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë | 45  | 0.16<br>7 | 8  |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Transport                                              | t*km |     |           |    | 0.036 |  | 30 | 1.1  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Tuba PPR Ø20 ~ 32 mm Pn16                              | ml   |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 1   | 155  | 155 |     |         |         |     |
|         | Rakorderi                                              | lekë |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 1   | 75   | 75  |     |         |         |     |
|         | Të ndryshme 1%                                         | lekë |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 230 | 0.01 | 2   |     |         |         |     |
|         | Shuma:                                                 |      |     |           |    | 53    |  |    | 1.1  |  |  |     |      | 232 | 286 | 22.8716 | 28.5895 | 337 |
| 2.491/d | FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PPR d=40mm, Pn 16      | ml   |     |           |    |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sp + p                                                 | op   | 0.3 | 150       | 45 |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë | 45  | 0.16<br>7 | 8  |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Transport                                              | t*km |     |           |    | 0.036 |  | 30 | 1.1  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Tuba PPR Ø 40 mm                                       | ml   |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 1   | 380  | 380 |     |         |         |     |
|         | Rakorderi                                              | lekë |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 1   | 125  | 125 |     |         |         |     |
|         | Të ndryshme 1%                                         | lekë |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 505 | 0.01 | 5   |     |         |         |     |
|         | Shuma:                                                 |      |     |           |    | 53    |  |    | 1.1  |  |  |     |      | 510 | 564 | 45.0916 | 56.3645 | 665 |
| 2.491/e | FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=50mm, Pn 16       | ml   |     |           |    |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sp + p                                                 | op   | 0.3 | 150       | 45 |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë | 45  | 0.16<br>7 | 8  |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Transport                                              | t*km |     |           |    | 0.036 |  | 30 | 1.08 |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Tuba PE Ø 50 mm                                        | ml   |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 1   | 170  | 170 |     |         |         |     |
|         | Rakorderi                                              | lekë |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 1   | 30   | 30  |     |         |         |     |
|         | Të ndryshme 1%                                         | lekë |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 200 | 0.01 | 2   |     |         |         |     |
|         | Shuma:                                                 |      |     |           |    | 53    |  |    | 1    |  |  |     |      | 202 | 256 | 20.4476 | 25.5595 | 302 |
| 2.491/f | FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63mm, Pn 16       | ml   |     |           |    |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sp + p                                                 | op   | 0.3 | 150       | 45 |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë | 45  | 0.16<br>7 | 8  |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Transport                                              | t*km |     |           |    | 0.036 |  | 30 | 1.1  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Tuba PE Ø 63 mm                                        | ml   |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 1   | 200  | 200 |     |         |         |     |
|         | Rakorderi                                              | lekë |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 1   | 40   | 40  |     |         |         |     |
|         | Të ndryshme 1%                                         | lekë |     |           |    |       |  |    |      |  |  | 240 | 0.01 | 2.4 |     |         |         |     |
|         | Shuma:                                                 |      |     |           |    | 53    |  |    | 1.1  |  |  |     |      | 242 | 296 | 23.6796 | 29.5995 | 349 |
| 2.491/g | FV Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=90mm, Pn 16       | ml   |     |           |    |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sp + p                                                 | op   | 0.3 | 150       | 45 |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë | 45  | 0.16<br>7 | 8  |       |  |    |      |  |  |     |      |     |     |         |         |     |





|         |                                                         |      |     |           |    |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|---------|---------------------------------------------------------|------|-----|-----------|----|-------|----|------|--|--|--|-----|------|-----|-----|---------|---------|-----|--|
|         | Transport                                               | t*km |     |           |    | 0.036 | 30 | 1.1  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Tuba PE Ø 90 mm                                         | ml   |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 1   | 210  | 210 |     |         |         |     |  |
|         | Rakorderi                                               | lekë |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 1   | 50   | 50  |     |         |         |     |  |
|         | Të ndryshme 1%                                          | lekë |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 260 | 0.01 | 3   |     |         |         |     |  |
|         | Shuma:                                                  |      |     |           | 53 |       |    | 1.1  |  |  |  |     |      | 263 | 316 | 25.2956 | 31.6195 | 373 |  |
| 2.491/h | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjellësi PE<br>d=110mm, Pn 16 | ml   |     |           |    |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Sp + p                                                  | op   | 0.3 | 150       | 45 |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                             | lekë | 45  | 0.16<br>7 | 8  |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Transport                                               | t*km |     |           |    | 0.036 | 30 | 1.1  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Tuba PE Ø 110 mm                                        | ml   |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 1   | 255  | 255 |     |         |         |     |  |
|         | Rakorderi                                               | lekë |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 1   | 60   | 60  |     |         |         |     |  |
|         | Të ndryshme 1%                                          | lekë |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 315 | 0.01 | 3   |     |         |         |     |  |
|         | Shuma:                                                  |      |     |           | 53 |       |    | 1.1  |  |  |  |     |      | 318 | 372 | 29.7396 | 37.1745 | 439 |  |
| 2.491/i | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjellësi PE<br>d=125mm, Pn 16 | ml   |     |           |    |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Sp + p                                                  | op   | 0.3 | 150       | 45 |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                             | lekë | 45  | 0.16<br>7 | 8  |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Transport                                               | t*km |     |           |    | 0.036 | 30 | 1.1  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Tuba PE Ø 125 mm                                        | ml   |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 1   | 478  | 478 |     |         |         |     |  |
|         | Rakorderi                                               | lekë |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 1   | 70   | 70  |     |         |         |     |  |
|         | Të ndryshme 1%                                          | lekë |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 548 | 0.01 | 5   |     |         |         |     |  |
|         | Shuma:                                                  |      |     |           | 53 |       |    | 1.1  |  |  |  |     |      | 553 | 607 | 48.566  | 60.7075 | 716 |  |
| 2.535/a | Termoizolim tubi Ø<br>1/2" me armofleks<br>(d22x9)      | ml   |     |           |    |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Sp + p                                                  | op   | 0.1 | 150       | 15 |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                             | lekë | 15  | 0.16<br>7 | 3  |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Transport                                               | t*km |     |           |    | 0.001 | 30 | 0.03 |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Armofleks ( d = 22 x<br>9 mm )                          | ml   |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 1   | 60   | 60  |     |         |         |     |  |
|         | Natriban ngjitës                                        | ml   |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 1   | 3    | 3   |     |         |         |     |  |
|         | Të ndryshme 1%                                          | lekë |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 63  | 0.01 | 0.6 |     |         |         |     |  |
|         | Shuma:                                                  |      |     |           | 18 |       |    | 0.03 |  |  |  |     |      | 64  | 81  | 6.4932  | 8.1165  | 96  |  |
| 2.535/b | Termoizolim tubi Ø<br>3/4" me armofleks<br>(d28x9)      | ml   |     |           |    |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Sp + p                                                  | op   | 0.1 | 150       | 15 |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                             | lekë | 15  | 0.16<br>7 | 3  |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Transport                                               | t*km |     |           |    | 0.001 | 30 | 0.03 |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Armofleks ( d = 28 x<br>9 mm )                          | ml   |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 1   | 70   | 70  |     |         |         |     |  |
|         | Natriban ngjitës                                        | ml   |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 1   | 5    | 5   |     |         |         |     |  |
|         | Të ndryshme 1%                                          | lekë |     |           |    |       |    |      |  |  |  | 75  | 0.01 | 1   |     |         |         |     |  |
|         | Shuma:                                                  |      |     |           | 18 |       |    | 0.03 |  |  |  |     |      | 76  | 93  | 7.4628  | 9.3285  | 110 |  |
| 2.535/c | Termoizolim tubi Ø 1"<br>me armofleks (d35x9)           | ml   |     |           |    |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Sp + p                                                  | op   | 0.1 | 150       | 15 |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |
|         | Sigurime shoqërore                                      | lekë | 15  | 0.16      | 3  |       |    |      |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |  |

|         |                                               |      |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|---------|-----------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|----|------|--|--|--|--|-----|------|-----|-----|---------|---------|-----|
|         | 16.7%                                         |      |     | 7     |    |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Transport                                     | t*km |     |       |    | 0.001 | 30 | 0.03 |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Armofleks ( d = 35 x 9 mm )                   | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 1   | 80   | 80  |     |         |         |     |
|         | Natriban ngjitës                              | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 1   | 10   | 10  |     |         |         |     |
|         | Të ndryshme 1%                                | lekë |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 90  | 0.01 | 1   |     |         |         |     |
|         | Shuma:                                        |      |     |       | 18 |       |    | 0.03 |  |  |  |  |     |      | 91  | 108 | 8.6748  | 10.8435 | 128 |
| 2.535/d | Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9) | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sp + p                                        | op   | 0.1 | 150   | 15 |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                      | lekë | 15  | 0.167 | 3  |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Transport                                     | t*km |     |       |    | 0.001 | 30 | 0.03 |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Armofleks ( d = 42 x 9 mm )                   | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 1   | 90   | 90  |     |         |         |     |
|         | Natriban ngjitës                              | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 1   | 15   | 15  |     |         |         |     |
|         | Të ndryshme 1%                                | lekë |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 105 | 0.01 | 1   |     |         |         |     |
|         | Shuma:                                        |      |     |       | 18 |       |    | 0.03 |  |  |  |  |     |      | 106 | 124 | 9.8868  | 12.3585 | 146 |
| 2.535/f | Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9) | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sp + p                                        | op   | 0.1 | 150   | 15 |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                      | lekë | 15  | 0.167 | 3  |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Transport                                     | t*km |     |       |    | 0.001 | 30 | 0.03 |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Armofleks ( d = 54 x 9 mm )                   | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 1   | 165  | 165 |     |         |         |     |
|         | Natriban ngjitës                              | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 1   | 20   | 20  |     |         |         |     |
|         | Të ndryshme 1%                                | lekë |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 185 | 0.01 | 2   |     |         |         |     |
|         | Shuma:                                        |      |     |       | 18 |       |    | 0.03 |  |  |  |  |     |      | 187 | 204 | 16.3508 | 20.4385 | 241 |
| 2.535/g | Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)    | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sp + p                                        | op   | 0.1 | 150   | 15 |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                      | lekë | 15  | 0.167 | 3  |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Transport                                     | t*km |     |       |    | 0.001 | 30 | 0.03 |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Armofleks ( d = 64 x 9 mm )                   | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 1   | 180  | 180 |     |         |         |     |
|         | Natriban ngjitës                              | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 1   | 22   | 22  |     |         |         |     |
|         | Të ndryshme 1%                                | lekë |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 202 | 0.01 | 2   |     |         |         |     |
|         | Shuma:                                        |      |     |       | 18 |       |    | 0.03 |  |  |  |  |     |      | 204 | 222 | 17.7244 | 22.1555 | 261 |
| 2.535/h | Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks (d76x9) | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sp + p                                        | op   | 0.1 | 150   | 15 |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                      | lekë | 15  | 0.167 | 3  |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Transport                                     | t*km |     |       |    | 0.001 | 30 | 0.03 |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |
|         | Armofleks ( d = 76 x 9 mm )                   | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 1   | 220  | 220 |     |         |         |     |
|         | Natriban ngjitës                              | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 1   | 25   | 25  |     |         |         |     |
|         | Të ndryshme 1%                                | lekë |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  | 245 | 0.01 | 2   |     |         |         |     |
|         | Shuma:                                        |      |     |       | 18 |       |    | 0.03 |  |  |  |  |     |      | 247 | 265 | 21.1988 | 26.4985 | 313 |
| 2.494/a | FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1            | ml   |     |       |    |       |    |      |  |  |  |  |     |      |     |     |         |         |     |




|         |                                               |      |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------|------|------|-----------|------|-------|--|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         | mm                                            |      |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sp + p                                        | op   | 0.25 | 150       | 37.5 |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                   | lekë | 37.5 | 0.16<br>7 | 6    |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Transport                                     | t*km |      |           |      | 0.036 |  | 30 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Tuba bakri d = 15<br>mm                       | ml   |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Rakorderi                                     | lekë |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 1%                                | lekë |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Shuma:                                        |      |      |           | 44   |       |  |    | 1.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                               |      |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.494/b | FV tuba bakri e<br>rakorderi d = 18x1<br>mm   | ml   |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sp + p                                        | op   | 0.25 | 150       | 37.5 |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                   | lekë | 37.5 | 0.16<br>7 | 6    |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Transport                                     | t*km |      |           |      | 0.036 |  | 30 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Tuba bakri d = 18<br>mm                       | ml   |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Rakorderi                                     | lekë |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 1%                                | lekë |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Shuma:                                        |      |      |           | 44   |       |  |    | 1.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                               |      |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | FV tuba bakri e<br>rakorderi d = 22x1<br>mm   | ml   |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.494/c | Sp + p                                        | op   | 0.3  | 150       | 45   |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                   | lekë | 45   | 0.16<br>7 | 8    |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Transport                                     | t*km |      |           |      | 0.036 |  | 30 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Tuba bakri d = 22<br>mm                       | ml   |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Rakorderi                                     | lekë |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 1%                                | lekë |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Shuma:                                        |      |      |           | 53   |       |  |    | 1.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                               |      |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | FV tuba bakri e<br>rakorderi d = 28x1.5<br>mm | ml   |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.494/d | Sp + p                                        | op   | 0.35 | 150       | 52.5 |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                   | lekë | 52.5 | 0.16<br>7 | 9    |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Transport                                     | t*km |      |           |      | 0.036 |  | 30 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Tuba bakri d = 28<br>mm                       | ml   |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Rakorderi                                     | lekë |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 1%                                | lekë |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Shuma:                                        |      |      |           | 61   |       |  |    | 1.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                               |      |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | FV tuba bakri e<br>rakorderi d = 35x1.5<br>mm | ml   |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.494/e | Sp + p                                        | op   | 0.35 | 150       | 52.5 |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                   | lekë | 52.5 | 0.16<br>7 | 9    |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Transport                                     | t*km |      |           |      | 0.036 |  | 30 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Tuba bakri d = 35<br>mm                       | ml   |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Rakorderi                                     | lekë |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Të ndryshme 1%                                | lekë |      |           |      |       |  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                                                                      |      |      |           |    |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----|---------|----|------|--|--|--|---------|-------|------|---------|----------|----------|-----|
|         | Shuma:                                                               |      |      |           | 61 |         |    | 1.1  |  |  |  |         | 1743  | 1806 | 144.449 | 180.5608 | 2131     |     |
|         |                                                                      |      |      |           |    |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
| 2.491/a | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetësi PE<br>d=20mm, t = 2.0<br>mm, Pn 10 | ml   |      |           |    |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Sp + p                                                               | op   | 0.25 | 150       | 38 |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                          | lekë | 37.5 | 0.16<br>7 | 6  |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Transport                                                            | t*km |      |           |    | 0.0012  | 30 | 0.04 |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Tuba PE Ø 20 mm, t<br>= 2mm                                          | ml   |      |           |    |         |    |      |  |  |  | 1       | 30.00 | 30   |         |          |          |     |
|         | Rakorderi                                                            | lekë |      |           |    |         |    |      |  |  |  | 30      | 0.375 | 11   |         |          |          |     |
|         | Të ndryshme 5%                                                       | lekë |      |           |    |         |    |      |  |  |  | 41.25   | 0.05  | 2    |         |          |          |     |
|         | Shuma:                                                               |      |      |           | 44 |         |    | 0.04 |  |  |  |         |       | 43   | 87      | 6.96888  | 8.7111   | 103 |
| 2.491/b | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetësi PE<br>d=25mm, t = 2.0<br>mm, Pn 10 | ml   |      |           |    |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Sp + p                                                               | op   | 0.25 | 150       | 38 |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                          | lekë | 37.5 | 0.16<br>7 | 6  |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Transport                                                            | t*km |      |           |    | 0.00148 | 30 | 0.04 |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Tuba PE Ø 25 mm, t<br>= 2mm                                          | ml   |      |           |    |         |    |      |  |  |  | 1       | 41.00 | 41   |         |          |          |     |
|         | Rakorderi                                                            | lekë |      |           |    |         |    |      |  |  |  | 41      | 0.375 | 15   |         |          |          |     |
|         | Të ndryshme 5%                                                       | lekë |      |           |    |         |    |      |  |  |  | 56.375  | 0.05  | 3    |         |          |          |     |
|         | Shuma:                                                               |      |      |           | 44 |         |    | 0.04 |  |  |  |         |       | 59   | 103     | 8.24005  | 10.30007 | 122 |
| 2.491/c | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetësi PE<br>d=32mm, t = 2.4<br>mm, Pn 10 | ml   |      |           |    |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Sp + p                                                               | op   | 0.25 | 150       | 38 |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                          | lekë | 37.5 | 0.16<br>7 | 6  |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Transport                                                            | t*km |      |           |    | 0.00277 | 30 | 0.08 |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Tuba PE Ø 32 mm,<br>t=2.4mm                                          | ml   |      |           |    |         |    |      |  |  |  | 1       | 67.0  | 67   |         |          |          |     |
|         | Rakorderi                                                            | lekë |      |           |    |         |    |      |  |  |  | 67      | 0.375 | 25   |         |          |          |     |
|         | Të ndryshme 5%                                                       | lekë |      |           |    |         |    |      |  |  |  | 92.125  | 0.05  | 5    |         |          |          |     |
|         | Shuma:                                                               |      |      |           | 44 |         |    | 0.08 |  |  |  |         |       | 97   | 141     | 11.2461  | 14.05769 | 166 |
| 2.491/d | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetësi PE<br>d=40mm, t = 3.0<br>mm, Pn 10 | ml   |      |           |    |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Sp + p                                                               | op   | 0.25 | 150       | 38 |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                          | lekë | 37.5 | 0.16<br>7 | 6  |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Transport                                                            | t*km |      |           |    | 0.00355 | 30 | 0.11 |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |
|         | Tuba PE Ø 40 mm,<br>t=3.0mm                                          | ml   |      |           |    |         |    |      |  |  |  | 1       | 103.0 | 103  |         |          |          |     |
|         | Rakorderi                                                            | lekë |      |           |    |         |    |      |  |  |  | 103     | 0.375 | 39   |         |          |          |     |
|         | Të ndryshme 5%                                                       | lekë |      |           |    |         |    |      |  |  |  | 141.625 | 0.05  | 7    |         |          |          |     |
|         | Shuma:                                                               |      |      |           | 44 |         |    | 0.11 |  |  |  |         |       | 149  | 193     | 15.406   | 19.25753 | 227 |
| 2.491/e | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetësi PE<br>d=50mm, t = 3.7<br>mm, Pn 10 | ml   |      |           |    |         |    |      |  |  |  |         |       |      |         |          |          |     |



|         |                     |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|---------|---------------------|------|------|------|------|--------|--|----|------|--|--|--|---------|-------|--|-----|-----|---------|----------|
|         | Sp + p              | op.  | 0.25 | 150  | 38   |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Sigurime shoqërore  | lekë | 37.5 | 0.16 | 6    |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | 16.7%               |      | 7    |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Transport           | t*km |      |      |      | 0.0054 |  | 30 | 0.2  |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Tuba PE Ø 50 mm,    |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | t=3.7mm             | ml   |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Rakorderi           | lekë |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  | 1       | 159.0 |  | 159 |     |         |          |
|         | Të ndryshme 5%      | lekë |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  | 159     | 0.375 |  | 60  |     |         |          |
|         | Shuma:              |      |      |      | 44   |        |  |    | 0.2  |  |  |  | 218.625 | 0.05  |  | 11  |     |         |          |
|         |                     |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  | 230 | 273 | 21.8785 | 27.34808 |
|         |                     |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         | 323      |
| 2.491/f | FV Tuba e rakorderi |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | ujësllësi PE        |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | d=63mm, t = 4.7     | ml   |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | mm, Pn 10           |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Sp + p              | op.  | 0.25 | 150  | 38   |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Sigurime shoqërore  | lekë | 37.5 | 0.16 | 6    |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | 16.7%               |      | 7    |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Transport           | t*km |      |      |      | 0.0088 |  | 30 | 0.26 |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Tuba PE Ø 63 mm,    |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | t=4.7mm             | ml   |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  | 1       | 253.0 |  | 253 |     |         |          |
|         | Rakorderi           | lekë |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  | 253     | 0.375 |  | 95  |     |         |          |
|         | Të ndryshme 5%      | lekë |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  | 347.875 | 0.05  |  | 17  |     |         |          |
|         | Shuma:              |      |      |      | 44   |        |  |    | 0.26 |  |  |  |         |       |  | 365 | 409 | 32.7436 | 40.92953 |
|         |                     |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         | 483      |
| 2.491/g | FV Tuba e rakorderi |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | ujësllësi PE        |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | d=90mm, t = 6.7     | ml   |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | mm, Pn 10           |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Sp + p              | op.  | 0.45 | 150  | 67.5 |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Sigurime shoqërore  | lekë | 67.5 | 0.16 | 11.3 |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | 16.7%               |      | 7    |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Transport           | t*km |      |      |      | 0.0175 |  | 30 | 0.5  |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Tuba PE Ø 90 mm,    |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | t=6.7mm             | ml   |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  | 1       | 508.0 |  | 508 |     |         |          |
|         | Rakorderi           | lekë |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  | 508     | 0.225 |  | 114 |     |         |          |
|         | Të ndryshme 5%      | lekë |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  | 622.3   | 0.05  |  | 31  |     |         |          |
|         | Shuma:              |      |      |      | 79   |        |  |    | 0.5  |  |  |  |         |       |  | 653 | 733 | 58.617  | 73.27125 |
|         |                     |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         | 865      |
| 2.491/h | FV Tuba e rakorderi |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | ujësllësi PE        |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | d=110mm, t = 8.1    | ml   |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | mm, Pn 10           |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Sp + p              | op.  | 0.45 | 150  | 68   |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Sigurime shoqërore  | lekë | 67.5 | 0.16 | 11   |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | 16.7%               |      | 7    |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Transport           | t*km |      |      |      | 0.025  |  | 30 | 0.75 |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Tuba PE Ø           |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | 110mm,t=8.1mm       | ml   |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  | 1       | 560   |  | 560 |     |         |          |
|         | Rakorderi           | lekë |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  | 560     | 0.225 |  | 126 |     |         |          |
|         | Të ndryshme 5%      | lekë |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  | 686     | 0.05  |  | 34  |     |         |          |
|         | Shuma:              |      |      |      | 79   |        |  |    | 0.75 |  |  |  |         |       |  | 720 | 800 | 63.9858 | 79.98225 |
|         |                     |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         | 944      |
| 2.491/i | FV Tuba e rakorderi |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | ujësllësi PE        |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | d=125mm, t = 8.6    | ml   |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | mm, Pn 10           |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Sp + p              | op.  | 0.45 | 150  | 68   |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Sigurime shoqërore  | lekë | 67.5 | 0.16 | 11   |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | 16.7%               |      | 7    |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Transport           | t*km |      |      |      | 0.0334 |  | 30 | 1.0  |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | Tuba PE Ø           |      |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  |         |       |  |     |     |         |          |
|         | 110mm,t=8.6mm       | ml   |      |      |      |        |  |    |      |  |  |  | 1       | 978   |  | 978 |     |         |          |

|         |                                                                        |      |      |           |     |        |  |     |     |  |          |       |         |      |         |          |      |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----|--------|--|-----|-----|--|----------|-------|---------|------|---------|----------|------|
|         | Rakorderi                                                              | lekë |      |           |     |        |  |     |     |  | 978      | 0.225 | 220     |      |         |          |      |
|         | Të ndryshme 5%                                                         | lekë |      |           |     |        |  |     |     |  | 1198.05  | 0.05  | 60      |      |         |          |      |
|         | Shuma:                                                                 |      |      |           | 79  |        |  | 1.0 |     |  |          |       | 1258    | 1338 | 107.018 | 133.7727 | 1579 |
| 2.491/j | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetësi PE<br>d=160mm, t = 11.8<br>mm, Pn 10 | ml   |      |           |     |        |  |     |     |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Sp + p                                                                 | op   | 0.45 | 150       | 68  |        |  |     |     |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                            | lekë | 67.5 | 0.16<br>7 | 11  |        |  |     |     |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Transport                                                              | t*km |      |           |     | 0.0545 |  | 30  | 1.6 |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Tuba<br>PEØ160mm,t=11.8m<br>m                                          | ml   |      |           |     |        |  |     |     |  | 1        | 1597  | 1597    |      |         |          |      |
|         | Rakorderi                                                              | lekë |      |           |     |        |  |     |     |  | 1597     | 0.225 | 359     |      |         |          |      |
|         | Të ndryshme 5%                                                         | lekë |      |           |     |        |  |     |     |  | 1956.325 | 0.05  | 98      |      |         |          |      |
|         | Shuma:                                                                 |      |      |           | 79  |        |  | 1.6 |     |  |          |       | 2054    | 2135 | 170.764 | 213.4549 | 2519 |
| 2.491/k | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetësi PE<br>d=200mm, t = 14.7<br>mm, Pn 10 | ml   |      |           |     |        |  |     |     |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Sp + p                                                                 | op   | 0.45 | 150       | 68  |        |  |     |     |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                            | lekë | 67.5 | 0.16<br>7 | 11  |        |  |     |     |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Transport                                                              | t*km |      |           |     | 0.0849 |  | 30  | 2.5 |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Tuba<br>PEØ200mm,t=14.7m<br>m                                          | ml   |      |           |     |        |  |     |     |  | 1        | 2481  | 2481    |      |         |          |      |
|         | Rakorderi                                                              | lekë |      |           |     |        |  |     |     |  | 2481     | 0.225 | 558     |      |         |          |      |
|         | Të ndryshme 5%                                                         | lekë |      |           |     |        |  |     |     |  | 3039.225 | 0.05  | 152     |      |         |          |      |
|         | Shuma:                                                                 |      |      |           | 79  |        |  | 2.5 |     |  |          |       | 3191    | 3273 | 261.8   | 327.2506 | 3862 |
| 2.491/l | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetësi PE<br>d=250mm, t = 18.4<br>mm, Pn 10 | ml   |      |           |     |        |  |     |     |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Sp + p                                                                 | op   | 0.78 | 150       | 117 |        |  |     |     |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                            | lekë | 117  | 0.16<br>7 | 20  |        |  |     |     |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Transport                                                              | t*km |      |           |     | 0.133  |  | 30  | 4.0 |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Tuba<br>PEØ250mm,t=18.4m<br>m                                          | ml   |      |           |     |        |  |     |     |  | 1        | 3878  | 3878    |      |         |          |      |
|         | Rakorderi                                                              | lekë |      |           |     |        |  |     |     |  | 3878     | 0.15  | 582     |      |         |          |      |
|         | Të ndryshme 5%                                                         | lekë |      |           |     |        |  |     |     |  | 4459.7   | 0.05  | 223     |      |         |          |      |
|         | Shuma:                                                                 |      |      |           | 137 |        |  | 4.0 |     |  |          |       | 4683    | 4823 | 385.857 | 482.3214 | 5691 |
| 2.491/m | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetësi PE<br>d=315mm, t = 23.2<br>mm, Pn 10 | ml   |      |           |     |        |  |     |     |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Sp + p                                                                 | op   | 0.78 | 150       | 117 |        |  |     |     |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                            | lekë | 117  | 0.16<br>7 | 20  |        |  |     |     |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Transport                                                              | t*km |      |           |     | 0.211  |  | 30  | 6   |  |          |       |         |      |         |          |      |
|         | Tuba<br>PEØ315mm,t=23.2m<br>m                                          | ml   |      |           |     |        |  |     |     |  | 1        | 6166  | 6166    |      |         |          |      |
|         | Rakorderi                                                              | lekë |      |           |     |        |  |     |     |  | 6166     | 0.15  | 925     |      |         |          |      |
|         | Të ndryshme 5%                                                         | lekë |      |           |     |        |  |     |     |  | 7090.9   | 0.05  | 355     |      |         |          |      |
|         | Shuma:                                                                 |      |      |           | 137 |        |  | 6   |     |  |          |       | 7445.45 | 7588 | 607.065 | 758.8314 | 8954 |



7211





|          |                                                                        |      |      |           |    |        |  |     |     |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----|--------|--|-----|-----|--|--|----------|-------|------|------|---------|----------|------|
|          | Tuba PE Ø 50 mm,<br>t=5.6mm                                            | ml   |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 1        | 188.0 | 188  |      |         |          |      |
|          | Rakorderi                                                              | lekë |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 188      | 0.375 | 71   |      |         |          |      |
|          | Të ndryshme 5%                                                         | lekë |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 258.5    | 0.05  | 13   |      |         |          |      |
|          | Shuma:                                                                 |      |      |           | 44 |        |  | 0.2 |     |  |  |          |       | 271  | 315  | 25.2337 | 31.54209 | 372  |
| 2.491/1f | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetësi PE<br>d=63mm, t = 7.1<br>mm, Pn 20   | ml   |      |           |    |        |  |     |     |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Sp + p                                                                 | op.  | 0.25 | 150       | 38 |        |  |     |     |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                            | lekë | 37.5 | 0.16<br>7 | 6  |        |  |     |     |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Transport                                                              | t*km |      |           |    | 0.0124 |  | 30  | 0.4 |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Tuba PE Ø<br>63mm,t=7.1mm                                              | ml   |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 1        | 298.0 | 298  |      |         |          |      |
|          | Rakorderi                                                              | lekë |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 298      | 0.375 | 112  |      |         |          |      |
|          | Të ndryshme 5%                                                         | lekë |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 409.75   | 0.05  | 20   |      |         |          |      |
|          | Shuma:                                                                 |      |      |           | 44 |        |  | 0.4 |     |  |  |          |       | 430  | 474  | 37.9498 | 47.4372  | 560  |
| 2.491/1g | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetësi PE<br>d=90mm, t = 10.1<br>mm, Pn 20  | ml   |      |           |    |        |  |     |     |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Sp + p                                                                 | op.  | 0.45 | 150       | 68 |        |  |     |     |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                            | lekë | 67.5 | 0.16<br>7 | 11 |        |  |     |     |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Transport                                                              | t*km |      |           |    | 0.0252 |  | 30  | 0.8 |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Tuba PE Ø<br>90mm,t=10.1mm                                             | ml   |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 1        | 607   | 607  |      |         |          |      |
|          | Rakorderi                                                              | lekë |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 607      | 0.225 | 137  |      |         |          |      |
|          | Të ndryshme 5%                                                         | lekë |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 743.575  | 0.05  | 37   |      |         |          |      |
|          | Shuma:                                                                 |      |      |           | 79 |        |  | 0.8 |     |  |  |          |       | 781  | 860  | 68.8226 | 86.02823 | 1015 |
| 2.491/1h | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetësi PE<br>d=110mm, t = 12.3<br>mm, Pn 20 | ml   |      |           |    |        |  |     |     |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Sp + p                                                                 | op.  | 0.45 | 150       | 68 |        |  |     |     |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                            | lekë | 67.5 | 0.16<br>7 | 11 |        |  |     |     |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Transport                                                              | t*km |      |           |    | 0.0374 |  | 30  | 1.1 |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Tuba<br>PEØ110mm,t=12.3m<br>m                                          | ml   |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 1        | 901   | 901  |      |         |          |      |
|          | Rakorderi                                                              | lekë |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 901      | 0.225 | 203  |      |         |          |      |
|          | Të ndryshme 5%                                                         | lekë |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 1103.725 | 0.05  | 55   |      |         |          |      |
|          | Shuma:                                                                 |      |      |           | 79 |        |  | 1.1 |     |  |  |          |       | 1159 | 1239 | 99.1045 | 123.8806 | 1462 |
| 2.491/1i | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetësi PE<br>d=125mm, t = 14.0<br>mm, Pn 20 | ml   |      |           |    |        |  |     |     |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Sp + p                                                                 | op.  | 0.45 | 150       | 68 |        |  |     |     |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                            | lekë | 67.5 | 0.16<br>7 | 11 |        |  |     |     |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Transport                                                              | t*km |      |           |    | 0.0484 |  | 30  | 1.5 |  |  |          |       |      |      |         |          |      |
|          | Tuba PE Ø<br>125mm,t=14mm                                              | ml   |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 1        | 1166  | 1166 |      |         |          |      |
|          | Rakorderi                                                              | lekë |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 1166     | 0.225 | 262  |      |         |          |      |
|          | Të ndryshme 5%                                                         | lekë |      |           |    |        |  |     |     |  |  | 1428.35  | 0.05  | 71   |      |         |          |      |
|          | Shuma:                                                                 |      |      |           | 79 |        |  | 1.5 |     |  |  |          |       | 1500 | 1580 | 126.399 | 157.9992 | 1864 |

|          |                                                                         |      |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----|-------|--|----|-----|--|--|--|----------|-------|---------|------|---------|----------|-------|
| 2.491/li | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetlësi PE<br>d=160mm, t = 17.9<br>mm, Pn 20 | ml   |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Sp + p                                                                  | op   | 0.45 | 150       | 68  |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                             | lekë | 67.5 | 0.16<br>7 | 11  |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Transport                                                               | t*km |      |           |     | 0.079 |  | 30 | 2.4 |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Tuba<br>PEØ160mm,t=17.9m<br>m                                           | ml   |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Rakorderi                                                               | lekë |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  | 1        | 1903  | 1903    |      |         |          |       |
|          | Të ndryshme 5%                                                          | lekë |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  | 1903     | 0.225 | 428     |      |         |          |       |
|          | Shuma:                                                                  |      |      |           | 79  |       |  |    | 2.4 |  |  |  | 2331.175 | 0.05  | 117     |      |         |          |       |
|          |                                                                         |      |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       | 2448    | 2529 | 202.31  | 252.8876 | 2984  |
| 2.491/lk | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetlësi PE<br>d=200mm, t = 22.4<br>mm, Pn 20 | ml   |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Sp + p                                                                  | op   | 0.45 | 150       | 68  |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                             | lekë | 67.5 | 0.16<br>7 | 11  |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Transport                                                               | t*km |      |           |     | 0.124 |  | 30 | 3.7 |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Tuba<br>PEØ200mm,t=22.4m<br>m                                           | ml   |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Rakorderi                                                               | lekë |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  | 1        | 2987  | 2987    |      |         |          |       |
|          | Të ndryshme 5%                                                          | lekë |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  | 2987     | 0.225 | 672     |      |         |          |       |
|          | Shuma:                                                                  |      |      |           | 79  |       |  |    | 3.7 |  |  |  | 3659.075 | 0.05  | 183     |      |         |          |       |
|          |                                                                         |      |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       | 3842    | 3925 | 313.962 | 392.4521 | 4631  |
| 2.491/li | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetlësi PE<br>d=250mm, t = 27.9<br>mm, Pn 20 | ml   |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Sp + p                                                                  | op   | 0.78 | 150       | 117 |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                             | lekë | 117  | 0.16<br>7 | 20  |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Transport                                                               | t*km |      |           |     | 0.192 |  | 30 | 5.8 |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Tuba<br>PEØ250mm,t=27.9m<br>m                                           | ml   |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Rakorderi                                                               | lekë |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  | 1        | 4625  | 4625    |      |         |          |       |
|          | Të ndryshme 5%                                                          | lekë |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  | 4625     | 0.15  | 694     |      |         |          |       |
|          | Shuma:                                                                  |      |      |           | 137 |       |  |    | 5.8 |  |  |  | 5318.75  | 0.05  | 266     |      |         |          |       |
|          |                                                                         |      |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       | 5585    | 5727 | 458.159 | 572.6987 | 6758  |
| 2.491/lm | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetlësi PE<br>d=315mm, t = 35.2<br>mm, Pn 20 | ml   |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Sp + p                                                                  | op   | 0.78 | 150       | 117 |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                             | lekë | 117  | 0.16<br>7 | 20  |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Transport                                                               | t*km |      |           |     | 0.306 |  | 30 | 9.2 |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Tuba<br>PEØ315mm,t=35.2m<br>m                                           | ml   |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |
|          | Rakorderi                                                               | lekë |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  | 1        | 7371  | 7371    |      |         |          |       |
|          | Të ndryshme 5%                                                          | lekë |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  | 7371     | 0.15  | 1106    |      |         |          |       |
|          | Shuma:                                                                  |      |      |           | 137 |       |  |    | 9.2 |  |  |  | 8476.65  | 0.05  | 424     |      |         |          |       |
|          |                                                                         |      |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       | 8900.48 | 9046 | 723.696 | 904.6202 | 10675 |
| 2.491/ln | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjetlësi PE                                   | ml   |      |           |     |       |  |    |     |  |  |  |          |       |         |      |         |          |       |



|          |                                                                         |      |      |           |     |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----|-------|--|----|------|--|--|----------|-------|---------|-------|---------|----------|-------|--|
|          | d=355mm, t = 39.7<br>mm, Pn 20                                          |      |      |           |     |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Sp + p                                                                  | op   | 0.78 | 150       | 117 |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                             | lekë | 117  | 0.16<br>7 | 20  |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Transport                                                               | t*km |      |           |     | 0.388 |  | 30 | 11.6 |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Tuba<br>PE0355mm,t=39.7m<br>m                                           | ml   |      |           |     |       |  |    |      |  |  | 1        | 9346  | 9346    |       |         |          |       |  |
|          | Rakorderi                                                               | lekë |      |           |     |       |  |    |      |  |  | 9346     | 0.15  | 1402    |       |         |          |       |  |
|          | Të ndryshme 5%                                                          | lekë |      |           |     |       |  |    |      |  |  | 10747.9  | 0.05  | 537     |       |         |          |       |  |
|          | Shuma:                                                                  |      |      |           | 137 |       |  |    | 11.6 |  |  |          |       | 11285.3 | 11433 | 914.678 | 1143.347 | 13491 |  |
| 2.491/1o | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjellësi PE<br>d=400mm, t = 44.7<br>mm, Pn 20 | ml   |      |           |     |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Sp + p                                                                  | op   | 0.78 | 150       | 117 |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                             | lekë | 117  | 0.16<br>7 | 20  |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Transport                                                               | t*km |      |           |     | 0.493 |  | 30 | 14.8 |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Tuba<br>PE0400mm,t=44.7m<br>m                                           | ml   |      |           |     |       |  |    |      |  |  | 1        | 11875 | 11875   |       |         |          |       |  |
|          | Rakorderi                                                               | lekë |      |           |     |       |  |    |      |  |  | 11875    | 0.15  | 1781    |       |         |          |       |  |
|          | Të ndryshme 5%                                                          | lekë |      |           |     |       |  |    |      |  |  | 13656.25 | 0.05  | 683     |       |         |          |       |  |
|          | Shuma:                                                                  |      |      |           | 137 |       |  |    | 14.8 |  |  |          |       | 14339.1 | 14490 | 1159.23 | 1449.039 | 17099 |  |
| 2.491/1p | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjellësi PE<br>d=450mm, t = 50.3<br>mm, Pn 20 | ml   |      |           |     |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Sp + p                                                                  | op   | 0.78 | 150       | 117 |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                             | lekë | 117  | 0.16<br>7 | 20  |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Transport                                                               | t*km |      |           |     | 0.624 |  | 30 | 18.7 |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Tuba<br>PE0450mm,t=50.3m<br>m                                           | ml   |      |           |     |       |  |    |      |  |  | 1        | 15030 | 15030   |       |         |          |       |  |
|          | Rakorderi                                                               | lekë |      |           |     |       |  |    |      |  |  | 15030    | 0.15  | 2254.5  |       |         |          |       |  |
|          | Të ndryshme 5%                                                          | lekë |      |           |     |       |  |    |      |  |  | 17284.5  | 0.05  | 864     |       |         |          |       |  |
|          | Shuma:                                                                  |      |      |           | 137 |       |  |    | 18.7 |  |  |          |       | 18148.7 | 18304 | 1464.32 | 1830.398 | 21599 |  |
| 2.491/1q | FV Tuba e rakorderi<br>ujësjellësi PE<br>d=500mm, t = 55.8<br>mm, Pn 20 | ml   |      |           |     |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Sp + p                                                                  | op   | 0.78 | 150       | 117 |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                             | lekë | 117  | 0.16<br>7 | 20  |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Transport                                                               | t*km |      |           |     | 0.765 |  | 30 | 23   |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Tuba<br>PE0500mm,t=55.8m<br>m                                           | ml   |      |           |     |       |  |    |      |  |  | 1        | 18498 | 18498   |       |         |          |       |  |
|          | Rakorderi                                                               | lekë |      |           |     |       |  |    |      |  |  | 18498    | 0.15  | 2775    |       |         |          |       |  |
|          | Të ndryshme 5%                                                          | lekë |      |           |     |       |  |    |      |  |  | 21272.7  | 0.05  | 1064    |       |         |          |       |  |
|          | Shuma:                                                                  |      |      |           | 137 |       |  |    | 23   |  |  |          |       | 22336.3 | 22496 | 1799.67 | 2249.582 | 26545 |  |
| An - 5   | F.V Piletë (sifon)<br>lavatriçe                                         | copë |      |           |     |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Sp + p                                                                  | op   | 1.5  | 150       | 225 |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |
|          | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                             | lekë | 225  | 0.16<br>7 | 38  |       |  |    |      |  |  |          |       |         |       |         |          |       |  |

7215



|         |                                     |      |      |       |        |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|---------|-------------------------------------|------|------|-------|--------|-------|----|-----|-----|------|------|-------|-------|--------|-------|---------|----------|-------|--|
|         | Të ndryshme 1 %                     | lekë |      |       |        |       |    |     |     |      |      | 450   | 0.01  | 4.5    |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                              |      |      |       | 53     |       |    | 1.2 |     |      |      |       |       | 455    | 508   | 40.6572 | 50.8215  | 600   |  |
| An - 11 | F V rezervuari zingato 5000 litra   | copë |      |       |        |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sp + p                              | op   | 9    | 150   | 1350   |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%            | lekë | 1350 | 0.167 | 225    |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Transport                           | t*km |      |       |        | 12.50 | 30 | 375 |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Autovinc 2.5 ton                    | op   |      |       |        |       |    |     | 1.5 | 1400 | 2100 |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Rezervuar xingato 5000 litër        | copë |      |       |        |       |    |     |     |      |      | 1     | 45000 | 45000  |       |         |          |       |  |
|         | Bullona ankorues                    | copë |      |       |        |       |    |     |     |      |      | 4     | 100   | 400    |       |         |          |       |  |
|         | Të ndryshme 3 %                     | lekë |      |       |        |       |    |     |     |      |      | 45400 | 0.03  | 1362   |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                              |      |      |       | 1575.5 |       |    | 375 |     | 1400 | 2100 |       |       | 46762  | 52212 | 4177    | 5221.245 | 61611 |  |
| An - 12 | F V rezervuari zingato 2000 litra   | copë |      |       |        |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sp + p                              | op   | 7.5  | 150   | 1125   |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%            | lekë | 1125 | 0.167 | 188    |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Transport                           | t*km |      |       |        | 10.00 | 30 | 300 |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Autovinc 2.5 ton                    | op   |      |       |        |       |    |     | 1.2 | 1400 | 1680 |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Rezervuar xingato 2000 litër        | copë |      |       |        |       |    |     |     |      |      | 1     | 21500 | 21500  |       |         |          |       |  |
|         | Bullona ankorues                    | copë |      |       |        |       |    |     |     |      |      | 4     | 100   | 400    |       |         |          |       |  |
|         | Të ndryshme 3 %                     | lekë |      |       |        |       |    |     |     |      |      | 21900 | 0.03  | 657    |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                              |      |      |       | 1312.9 |       |    | 300 |     | 1680 |      |       |       | 22557  | 25850 | 2067.99 | 2584.988 | 30503 |  |
| An - 13 | F V rezervuari zingato 1000 litra   | copë |      |       |        |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sp + p                              | op   | 6    | 150   | 900    |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%            | lekë | 900  | 0.167 | 150    |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Transport                           | t*km |      |       |        | 7.50  | 30 | 225 |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Autovinc 2.5 ton                    | op   |      |       |        |       |    |     | 1.0 | 1400 | 1330 |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Rezervuar xingato 1000 litër        | copë |      |       |        |       |    |     |     |      |      | 1     | 12133 | 12133  |       |         |          |       |  |
|         | Bullona ankorues                    | copë |      |       |        |       |    |     |     |      |      | 4     | 100   | 400    |       |         |          |       |  |
|         | Të ndryshme 3 %                     | lekë |      |       |        |       |    |     |     |      |      | 12533 | 0.03  | 375.99 |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                              |      |      |       | 1050.3 |       |    | 225 |     | 1330 |      |       |       | 12909  | 15514 | 1241.14 | 1551.429 | 18307 |  |
| An - 14 | F V rezervuari zingato 500 litra    | copë |      |       |        |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sp + p                              | op   | 4.5  | 150   | 675    |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%            | lekë | 675  | 0.167 | 113    |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Transport                           | t*km |      |       |        | 4.80  | 30 | 144 |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Autovinc 2.5 ton                    | op   |      |       |        |       |    |     | 0.8 | 1400 | 1050 |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Rezervuar xingato 500 litër         | copë |      |       |        |       |    |     |     |      |      | 1     | 8866  | 8866   |       |         |          |       |  |
|         | Bullona ankorues                    | copë |      |       |        |       |    |     |     |      |      | 4     | 100   | 400    |       |         |          |       |  |
|         | Të ndryshme 3 %                     | lekë |      |       |        |       |    |     |     |      |      | 9266  | 0.03  | 277.98 |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                              |      |      |       | 788    |       |    | 144 |     | 1050 |      |       |       | 9544   | 11526 | 922.056 | 1152.571 | 13600 |  |
| An - 15 | F V bolier 80 litër, ujë të ngrohtë | copë |      |       |        |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sp + p                              | op   | 7    | 150   | 1050   |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%            | lekë | 1050 | 0.167 | 175    |       |    |     |     |      |      |       |       |        |       |         |          |       |  |

|         |                                             |         |       |       |        |       |     |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|---------|---------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|-------|-----|------|----|-----|-------|-------|--------|-------|---------|----------|-------|--|
|         | Transport                                   | t*km    |       |       | 0.95   | 30    | 29  |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Trapon elektrik                             | op      |       |       |        |       |     | 0.8  | 90 | 68  |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Boljer uji ngrohtë 80 litër                 | copë    |       |       |        |       |     |      |    |     | 1     | 10000 | 10000  |       |         |          |       |  |
|         | Gauxha,upa,dado                             | komplet |       |       |        |       |     |      |    |     | 1     | 80    | 80     |       |         |          |       |  |
|         | Të ndryshme 3 %                             | lekë    |       |       |        |       |     |      |    |     | 10080 | 0.03  | 302    |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                                      |         |       |       | 1225.4 |       | 29  |      |    | 68  |       |       | 10382  | 11704 | 936.3   | 1170.375 | 13810 |  |
| An - 16 | F V bolier 12 litër, ujë të ngrohtë sanitar | copë    |       |       |        |       |     |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sp + p                                      | op      | 4.5   | 150   | 675    |       |     |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                    | lekë    | 675   | 0.167 | 113    |       |     |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Transport                                   | t*km    |       |       |        | 0.95  | 30  | 28.5 |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Trapon elektrik                             | op      |       |       |        |       |     | 0.5  | 90 | 45  |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Boljer uji ngrohtë 12 litër                 | copë    |       |       |        |       |     |      |    |     | 1     | 5500  | 5500   |       |         |          |       |  |
|         | Gauxha,upa,dado                             | komplet |       |       |        |       |     |      |    |     | 1     | 80    | 80     |       |         |          |       |  |
|         | Të ndryshme 3 %                             | lekë    |       |       |        |       |     |      |    |     | 5580  | 0.03  | 167    |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                                      |         |       |       | 788    |       | 29  |      |    | 45  |       |       | 5747   | 6609  | 528.69  | 660.8625 | 7798  |  |
| An - 17 | F V pompë me pulmon 24 litra                | copë    |       |       |        |       |     |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sp + p                                      | op      | 8.38  | 150   | 1257   |       |     |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                    | lekë    | 1257  | 0.167 | 210    |       |     |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Transport                                   | t*km    |       |       |        | 3.50  | 30  | 105  |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Trapon elektrik                             | op      |       |       |        |       |     | 1.5  | 90 | 135 |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Pompë uji me pulmon 24 l                    | copë    |       |       |        |       |     |      |    |     | 1     | 14500 | 14500  |       |         |          |       |  |
|         | Gauxha,upa,dado                             | komplet |       |       |        |       |     |      |    |     | 1     | 80    | 80     |       |         |          |       |  |
|         | Materiale të imta + nivelim                 | komplet |       |       |        |       |     |      |    |     | 1     | 750   | 750    |       |         |          |       |  |
|         | Të ndryshme 1 %                             | lekë    |       |       |        |       |     |      |    |     | 15330 | 0.01  | 153    |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                                      |         |       |       | 1466.9 |       | 105 |      |    | 135 |       |       | 15483  | 17190 | 1375.22 | 1719.022 | 20284 |  |
| 2.515/1 | F.V Piletë grumbulluese shumë dalje         | copë    |       |       |        |       |     |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Specialist + Punëtor                        | op      | 1.5   | 150   | 225    |       |     |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Shtesë mbi pagat 16.7%                      | lekë    | 0.167 |       | 37.575 |       |     |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Transport materiale                         | ton/km  |       |       |        | 0.036 | 30  | 1    |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Piletë grumbulluese shumë dalje             | copë    |       |       |        |       |     |      |    |     | 1     | 400   | 400    |       |         |          |       |  |
|         | Të ndryshme 1 %                             | lekë    |       |       |        |       |     |      |    |     |       |       | 4      |       |         |          |       |  |
|         | Shuma                                       |         |       |       | 262.58 |       | 1   |      |    |     |       |       | 404    | 668   | 53.4124 | 66.7655  | 788   |  |
| 2.516/1 | F.V Tuba e rakorderi PVC                    | kg      |       |       |        |       |     |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Specialist + Punëtor                        | op      | 0.8   | 150   | 120    |       |     |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Shtesë mbi pagat 16.7%                      | lekë    | 0.167 |       | 20.04  |       |     |      |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Transport materiale                         | ton/km  |       |       |        | 0.178 | 30  | 5    |    |     |       |       |        |       |         |          |       |  |
|         | Tuba PVC                                    | kg      |       |       |        |       |     |      |    |     | 0.86  | 130   | 112    |       |         |          |       |  |
|         | Rakorderi                                   | kg      |       |       |        |       |     |      |    |     | 0.15  | 725   | 108.75 |       |         |          |       |  |
|         | Ngjitëse                                    | lekë    |       |       |        |       |     |      |    |     |       |       | 18.8   |       |         |          |       |  |
|         | Të ndryshme 1 %                             | lekë    |       |       |        |       |     |      |    |     |       |       | 2      |       |         |          |       |  |



|         |                                       |        |       |     |          |       |  |    |   |  |      |      |       |       |         |          |       |
|---------|---------------------------------------|--------|-------|-----|----------|-------|--|----|---|--|------|------|-------|-------|---------|----------|-------|
|         | Shuma                                 |        |       |     | 140.04   |       |  | 5  |   |  |      |      | 242   | 387   | 30.9699 | 38.71235 | 457   |
| 2.493/1 | F.V Tuba çeliku i zi                  | kg     |       |     |          |       |  |    |   |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Specialist + Punëtor                  | op     | 0.761 | 150 | 114.15   |       |  |    |   |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Shtesë mbi pagat 16.7%                | lekë   | 0.167 |     | 19.06305 |       |  |    |   |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Transport materiale                   | ton/km |       |     |          | 0.033 |  | 30 | 1 |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Tuba çeliku i zi                      | kg     |       |     |          |       |  |    |   |  |      | 1    | 103   | 103   |         |          |       |
|         | Rakorderi                             | lekë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 0.08 | 223  | 18    |       |         |          |       |
|         | Të ndryshme 1 %                       | lekë   |       |     |          |       |  |    |   |  |      |      | 1.2   |       |         |          |       |
|         | Shuma                                 |        |       |     | 133.21   |       |  | 1  |   |  |      |      | 122   | 256   | 20.5009 | 25.62615 | 302   |
| 2.512/2 | F.V Kolektor shpërndarës 3/4" ( 4+4 ) | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Specialist + Punëtor                  | op     | 8     | 150 | 1200     |       |  |    |   |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Shtesë mbi pagat 16.7%                | lekë   | 0.167 |     | 200.4    |       |  |    |   |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Transport materiale                   | ton/km |       |     |          | 0.179 |  | 30 | 5 |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Kaseta e emaluar 45x45                | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 1    | 3500 | 3500  |       |         |          |       |
|         | Kolektor dërgimi 3/4"                 | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 1    | 650  | 650   |       |         |          |       |
|         | Kolektor kthimi 3/4"                  | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 1    | 650  | 650   |       |         |          |       |
|         | Valvul me boketon 3/4"                | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 2    | 600  | 1200  |       |         |          |       |
|         | Valvul shfryrëse automatike 3/8"      | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 2    | 375  | 750   |       |         |          |       |
|         | Valvul shkarkimi 1/2"                 | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 2    | 520  | 1040  |       |         |          |       |
|         | Niplesa me boketon 3/4"               | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 14   | 209  | 2926  |       |         |          |       |
|         | Tapa 3/4"                             | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 2    | 100  | 200   |       |         |          |       |
|         | Të ndryshme 1 %                       | lekë   |       |     |          |       |  |    |   |  |      |      | 109   |       |         |          |       |
|         | Shuma                                 |        |       |     | 1400     |       |  | 5  |   |  |      |      | 11025 | 12431 | 994.474 | 1243.093 | 14668 |
| 2.512/3 | F.V Kolektor shpërndarës 3/4" ( 5+5 ) | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Specialist + Punëtor                  | op     | 8     | 150 | 1200     |       |  |    |   |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Shtesë mbi pagat 16.7%                | lekë   | 0.167 |     | 200.4    |       |  |    |   |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Transport materiale                   | ton/km |       |     |          | 0.179 |  | 30 | 5 |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Kaseta e emaluar 45x50                | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 1    | 3500 | 3500  |       |         |          |       |
|         | Kolektor dërgimi 3/4"                 | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 1    | 1411 | 1411  |       |         |          |       |
|         | Kolektor kthimi 3/4"                  | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 1    | 1411 | 1411  |       |         |          |       |
|         | Valvul me boketon 3/4"                | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 2    | 600  | 1200  |       |         |          |       |
|         | Valvul shfryrëse automatike 3/8"      | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 2    | 375  | 750   |       |         |          |       |
|         | Valvul shkarkimi 1/2"                 | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 2    | 520  | 1040  |       |         |          |       |
|         | Niplesa me boketon 3/4"               | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 16   | 209  | 3344  |       |         |          |       |
|         | Tapa 3/4"                             | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  | 2    | 100  | 200   |       |         |          |       |
|         | Të ndryshme 1 %                       | lekë   |       |     |          |       |  |    |   |  |      |      | 129   |       |         |          |       |
|         | Shuma                                 |        |       |     | 1400     |       |  | 5  |   |  |      |      | 12985 | 14390 | 1151.23 | 1439.033 | 16981 |
| 2.512/4 | F.V Kolektor shpërndarës 1" (6+6)     | copë   |       |     |          |       |  |    |   |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Specialist + Punëtor                  | op     | 8     | 150 | 1200     |       |  |    |   |  |      |      |       |       |         |          |       |
|         | Shtesë mbi pagat 16.7%                | lekë   | 0.167 |     | 200.4    |       |  |    |   |  |      |      |       |       |         |          |       |

|         |                                       |        |       |     |  |       |    |   |  |   |  |    |      |       |  |       |         |          |       |
|---------|---------------------------------------|--------|-------|-----|--|-------|----|---|--|---|--|----|------|-------|--|-------|---------|----------|-------|
|         | Transport materiale                   | ton/km |       |     |  | 0.179 | 30 | 5 |  |   |  |    |      |       |  |       |         |          |       |
|         | Kaseta e emaluar 45x60                | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 1  | 4810 | 4810  |  |       |         |          |       |
|         | Kolektor dërgimi 1"                   | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 2470 | 4940  |  |       |         |          |       |
|         | Kolektor kthimi 1"                    | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 2470 | 4940  |  |       |         |          |       |
|         | Valvul me boketon 1"                  | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 2210 | 4420  |  |       |         |          |       |
|         | Valvul shfryrëse automatike 1/2"      | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 520  | 1040  |  |       |         |          |       |
|         | Valvul shkarkimi 1/2"                 | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 520  | 1040  |  |       |         |          |       |
|         | Niplesa me boketon 1"                 | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 18 | 229  | 4122  |  |       |         |          |       |
|         | Tapa 1"                               | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 100  | 200   |  |       |         |          |       |
|         | Të ndryshme 1 %                       | lekë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  |    |      | 255   |  |       |         |          |       |
|         | Shuma                                 |        |       |     |  | 1400  |    |   |  | 5 |  |    |      | 25767 |  | 27173 | 2173.83 | 2717.289 | 32064 |
| 2.512/5 | F.V Kolektor shpërndarës 1" (7+7)     | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  |    |      |       |  |       |         |          |       |
|         | Specialist + Punëtor                  | op     | 8     | 150 |  | 1200  |    |   |  |   |  |    |      |       |  |       |         |          |       |
|         | Shtesë mbi pagat 16.7%                | lekë   | 0.167 |     |  | 200.4 |    |   |  |   |  |    |      |       |  |       |         |          |       |
|         | Transport materiale                   | ton/km |       |     |  | 0.179 | 30 | 5 |  |   |  |    |      |       |  |       |         |          |       |
|         | Kaseta e emaluar 45x60                | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 1  | 4810 | 4810  |  |       |         |          |       |
|         | Kolektor dërgimi 1"                   | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 4329 | 8658  |  |       |         |          |       |
|         | Kolektor kthimi 1"                    | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 4329 | 8658  |  |       |         |          |       |
|         | Valvul me boketon 1"                  | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 2210 | 4420  |  |       |         |          |       |
|         | Valvul shfryrëse automatike 1/2"      | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 520  | 1040  |  |       |         |          |       |
|         | Valvul shkarkimi 1/2"                 | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 520  | 1040  |  |       |         |          |       |
|         | Niplesa me boketon 1"                 | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 20 | 229  | 4580  |  |       |         |          |       |
|         | Tapa 1"                               | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 100  | 200   |  |       |         |          |       |
|         | Të ndryshme 1 %                       | lekë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  |    |      | 334   |  |       |         |          |       |
|         | Shuma                                 |        |       |     |  | 1400  |    |   |  | 5 |  |    |      | 33740 |  | 35146 | 2811.67 | 3514.583 | 41472 |
| 2.512/6 | F.V Kolektor shpërndarës 1 1/4" (7+7) | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  |    |      |       |  |       |         |          |       |
|         | Specialist + Punëtor                  | op     | 8     | 150 |  | 1200  |    |   |  |   |  |    |      |       |  |       |         |          |       |
|         | Shtesë mbi pagat 16.7%                | lekë   | 0.167 |     |  | 200.4 |    |   |  |   |  |    |      |       |  |       |         |          |       |
|         | Transport materiale                   | ton/km |       |     |  | 0.179 | 30 | 5 |  |   |  |    |      |       |  |       |         |          |       |
|         | Kaseta e emaluar 45x70                | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 1  | 5418 | 5418  |  |       |         |          |       |
|         | Kolektor dërgimi 1 1/4"               | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 1  | 2202 | 2202  |  |       |         |          |       |
|         | Kolektor kthimi 1 1/4"                | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 1  | 2202 | 2202  |  |       |         |          |       |
|         | Valvul me boketon 1 1/4"              | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 5620 | 11240 |  |       |         |          |       |
|         | Valvul shfryrëse automatike 3/4"      | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 715  | 1430  |  |       |         |          |       |
|         | Valvul shkarkimi 1/2"                 | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 520  | 1040  |  |       |         |          |       |
|         | Niplesa me boketon 1 1/4"             | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 20 | 750  | 15000 |  |       |         |          |       |
|         | Tapa 1 1/4"                           | copë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  | 2  | 75   | 150   |  |       |         |          |       |
|         | Të ndryshme 1 %                       | lekë   |       |     |  |       |    |   |  |   |  |    |      | 387   |  |       |         |          |       |
|         | Shuma:                                |        |       |     |  | 1400  |    |   |  | 5 |  |    |      | 39069 |  | 40475 | 3237.97 | 4047.459 | 47760 |
| 2.523/1 | F.V Tuba PVC f=200 mm të brinjëzuar   | ml     |       |     |  |       |    |   |  |   |  |    |      |       |  |       |         |          |       |





|        |                                                      |        |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|--------|------------------------------------------------------|--------|-------|-----|---------|-------|----|---|--|--|--|---|------|------|------|---------|----------|------|
|        | Specialist + Punëtor                                 | op.    | 0.242 | 150 | 36.3    |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Shtesë mbi pagat 16.7%                               | lekë   | 0.167 |     | 6.0621  |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Transport materiale                                  | ton/km |       |     |         | 0.036 | 30 | 1 |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Tuba PVC f=200 mm të brinjëzuar                      | ml     |       |     |         |       |    |   |  |  |  | 1 | 1700 | 1700 |      |         |          |      |
|        | Rakorderi                                            | lekë   |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   | 56   | 56   |      |         |          |      |
|        | Të ndryshme 1 %                                      |        |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   |      | 17.6 |      |         |          |      |
|        | Shuma:                                               |        |       |     | 42      |       |    | 1 |  |  |  |   |      | 1774 | 1817 | 145.354 | 181.6922 | 2144 |
| An 105 | F.V Tuba ujësjellësi ADPE Pn 10 f=180mm              | ml     |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Specialist + Punëtor                                 | op.    | 0.198 | 150 | 29.7    |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Shtesë mbi pagat 16.7%                               | lekë   | 0.167 |     | 4.9599  |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Transport materiale                                  | ton/km |       |     |         | 0.036 | 30 | 1 |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Tuba ujësjellësi ADPE Pn 10 f=180                    | ml     |       |     |         |       |    |   |  |  |  | 1 | 1400 | 1400 |      |         |          |      |
|        | Rakorderi                                            | lekë   |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   | 56   | 56   |      |         |          |      |
|        | Të ndryshme 1 %                                      |        |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   |      | 14.6 |      |         |          |      |
|        | Shuma                                                |        |       |     | 35      |       |    | 1 |  |  |  |   |      | 1471 | 1506 | 120.498 | 150.622  | 1777 |
| An 106 | F.V Tuba ujësjellësi ADPE Pn 10 f=110mm              | ml     |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Specialist + Punëtor                                 | op.    | 0.28  | 150 | 42      |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Shtesë mbi pagat 16.7%                               | lekë   | 0.167 |     | 7.014   |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Transport materiale                                  | ton/km |       |     |         | 0.036 | 30 | 1 |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Tuba ujësjellësi ADPE Pn 10 f=110                    | ml     |       |     |         |       |    |   |  |  |  | 1 | 700  | 700  |      |         |          |      |
|        | Rakorderi                                            | lekë   |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   | 56   | 56   |      |         |          |      |
|        | Të ndryshme 1 %                                      |        |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   |      | 7.6  |      |         |          |      |
|        | Shuma                                                |        |       |     | 49      |       |    | 1 |  |  |  |   |      | 764  | 814  | 65.0859 | 81.3574  | 960  |
| An 135 | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE80 Pn 8 f=160mm   | ml     |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Specialist + Punëtor                                 | op.    | 0.3   | 150 | 45      |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Shtesë mbi pagat 16.7%                               | lekë   | 0.167 |     | 7.515   |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Transport materiale                                  | ton/km |       |     |         | 0.036 | 30 | 1 |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Tuba ujësjellësi PE Pn 8 f=160                       | ml     |       |     |         |       |    |   |  |  |  | 1 | 1400 | 1400 |      |         |          |      |
|        | Rakorderi                                            | lekë   |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   | 53   | 53   |      |         |          |      |
|        | Të ndryshme 1 %                                      |        |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   |      | 14.5 |      |         |          |      |
|        | Shuma                                                |        |       |     | 53      |       |    | 1 |  |  |  |   |      | 1468 | 1521 | 121.684 | 152.1045 | 1795 |
| An 136 | F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE100 Pn 25 f=140mm | ml     |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Specialist + Punëtor                                 | op.    | 0.63  | 150 | 94.5    |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Shtesë mbi pagat 16.7%                               | lekë   | 0.167 |     | 15.7815 |       |    |   |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Transport materiale                                  | ton/km |       |     |         | 0.036 | 30 | 1 |  |  |  |   |      |      |      |         |          |      |
|        | Tuba ujësjellësi PE Pn 25 f=140                      | ml     |       |     |         |       |    |   |  |  |  | 1 | 1800 | 1800 |      |         |          |      |
|        | Rakorderi                                            | lekë   |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   | 145  | 145  |      |         |          |      |
|        | Të ndryshme 1 %                                      |        |       |     |         |       |    |   |  |  |  |   |      | 19.5 |      |         |          |      |
|        | Shuma                                                |        |       |     | 110     |       |    | 1 |  |  |  |   |      | 1964 | 2076 | 166.059 | 207.5732 | 2449 |

7221



|       |                            |      |       |       |      |    |   |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|-------|----------------------------|------|-------|-------|------|----|---|--|--|--|------|------|------|------|---------|----------|------|
|       | Transport                  | t*km |       |       | 0.10 | 30 | 3 |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Tub pvc-je Ø 90 mm         | ml   |       |       |      |    |   |  |  |  | 1.26 | 110  | 139  |      |         |          |      |
|       | Pastë ngjitëse speciale    | gram |       |       |      |    |   |  |  |  | 12   | 22   | 264  |      |         |          |      |
|       | Bryla pvc-je Ø 90 mm       | copë |       |       |      |    |   |  |  |  | 0.2  | 100  | 20   |      |         |          |      |
|       | Tre degësh pvc-je Ø 90 mm  | copë |       |       |      |    |   |  |  |  | 0.5  | 220  | 110  |      |         |          |      |
|       | Të ndryshme 2 %            | lekë |       |       |      |    |   |  |  |  | 533  | 0.02 | 11   |      |         |          |      |
|       | Shuma                      |      |       |       | 250  |    | 3 |  |  |  |      |      | 543  | 797  | 63.7259 | 79.65735 | 940  |
| 2.520 | Tub kanalizimi pvc Ø 110   | ml   |       |       |      |    |   |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Sp + p                     | op   | 1.43  | 150   | 215  |    |   |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%   | lekë | 214.5 | 0.167 | 36   |    |   |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Transport                  | t*km |       |       | 0.12 | 30 | 4 |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Tub pvc-je Ø 110 mm        | ml   |       |       |      |    |   |  |  |  | 1.26 | 145  | 183  |      |         |          |      |
|       | Pastë ngjitëse speciale    | gram |       |       |      |    |   |  |  |  | 17   | 22   | 374  |      |         |          |      |
|       | Bryla pvc-je Ø 110 mm      | copë |       |       |      |    |   |  |  |  | 0.2  | 210  | 42   |      |         |          |      |
|       | Tre degësh pvc-je Ø 110 mm | copë |       |       |      |    |   |  |  |  | 0.5  | 270  | 135  |      |         |          |      |
|       | Të ndryshme 2 %            | lekë |       |       |      |    |   |  |  |  | 734  | 0.02 | 15   |      |         |          |      |
|       | Shuma                      |      |       |       | 250  |    | 4 |  |  |  |      |      | 748  | 1002 | 80.1836 | 100.2296 | 1183 |
| 2.521 | Tub kanalizimi pvc Ø 140   | ml   |       |       |      |    |   |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Sp + p                     | op   | 1.66  | 150   | 249  |    |   |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%   | lekë | 249   | 0.167 | 42   |    |   |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Transport                  | t*km |       |       | 0.15 | 30 | 5 |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Tub pvc-je Ø 140 mm        | ml   |       |       |      |    |   |  |  |  | 1.26 | 180  | 227  |      |         |          |      |
|       | Pastë ngjitëse speciale    | gram |       |       |      |    |   |  |  |  | 22   | 22   | 484  |      |         |          |      |
|       | Bryla pvc-je Ø 140 mm      | copë |       |       |      |    |   |  |  |  | 0.2  | 200  | 40   |      |         |          |      |
|       | Tre degësh pvc-je Ø 140 mm | copë |       |       |      |    |   |  |  |  | 0.5  | 350  | 175  |      |         |          |      |
|       | Të ndryshme 2 %            | lekë |       |       |      |    |   |  |  |  | 926  | 0.02 | 19   |      |         |          |      |
|       | Shuma                      |      |       |       | 291  |    | 5 |  |  |  |      |      | 944  | 1239 | 99.1519 | 123.9399 | 1462 |
| 2.522 | Tub kanalizimi pvc Ø 170   | ml   |       |       |      |    |   |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Sp + p                     | op   | 1.9   | 150   | 285  |    |   |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%   | lekë | 285   | 0.167 | 48   |    |   |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Transport                  | t*km |       |       | 0.20 | 30 | 6 |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Tub pvc-je Ø 170 mm        | ml   |       |       |      |    |   |  |  |  | 1.26 | 230  | 290  |      |         |          |      |
|       | Pastë ngjitëse speciale    | gram |       |       |      |    |   |  |  |  | 30   | 22   | 660  |      |         |          |      |
|       | Bryla pvc-je Ø 170 mm      | copë |       |       |      |    |   |  |  |  | 0.2  | 240  | 48   |      |         |          |      |
|       | Tre degësh pvc-je Ø 170 mm | copë |       |       |      |    |   |  |  |  | 0.5  | 280  | 140  |      |         |          |      |
|       | Të ndryshme 2 %            | lekë |       |       |      |    |   |  |  |  | 1138 | 0.02 | 23   |      |         |          |      |
|       | Shuma:                     |      |       |       | 333  |    | 6 |  |  |  |      |      | 1161 | 1499 | 119.932 | 149.9151 | 1769 |
| 2.523 | Tub kanalizimi pvc Ø 200   | ml   |       |       |      |    |   |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Sp + p                     | op   | 1.9   | 150   | 285  |    |   |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%   | lekë | 285   | 0.167 | 48   |    |   |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Transport                  | t*km |       |       | 0.24 | 30 | 7 |  |  |  |      |      |      |      |         |          |      |
|       | Tub pvc-je Ø 200 mm        | ml   |       |       |      |    |   |  |  |  | 1.26 | 280  | 353  |      |         |          |      |

|  |                            |      |  |  |     |  |  |  |   |  |  |      |      |      |      |         |          |      |  |
|--|----------------------------|------|--|--|-----|--|--|--|---|--|--|------|------|------|------|---------|----------|------|--|
|  | Pastë ngjitëse speciale    | gram |  |  |     |  |  |  |   |  |  | 40   | 22   | 880  |      |         |          |      |  |
|  | Bryla pvc-je Ø 200 mm      | copë |  |  |     |  |  |  |   |  |  | 0.2  | 380  | 76   |      |         |          |      |  |
|  | Tre degësh pvc-je Ø 200 mm | copë |  |  |     |  |  |  |   |  |  | 0.5  | 450  | 225  |      |         |          |      |  |
|  | Të ndryshme 2 %            | lekë |  |  |     |  |  |  |   |  |  | 1534 | 0.02 | 31   |      |         |          |      |  |
|  | Shuma:                     |      |  |  | 333 |  |  |  | 7 |  |  |      |      | 1564 | 1904 | 152.342 | 190.4271 | 2247 |  |

| PUNIME NGROHJEJE DHE TERMOIZOLIMI |                                            |      |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------|-----|-------|----|------|----|-----|--|--|--|--|----------|------|--------|------|---------|----------|------|
| 2.524                             | F.V element radiatori me llamarinë 600x200 | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |
|                                   | Sp + p                                     | op   | 0.5 | 150   | 75 |      |    |     |  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |
|                                   | Sigurime shoqërore 16.7%                   | lekë | 75  | 0.167 | 13 |      |    |     |  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |
|                                   | Transport                                  | t*km |     |       |    | 0.02 | 30 | 0.6 |  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |
|                                   | Element radiatori 600x200                  | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 1        | 4200 | 4200   |      |         |          |      |
|                                   | Tapë reduksioni                            | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 0.4      | 520  | 208    |      |         |          |      |
|                                   | Valvol radiatori                           | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 0.1      | 1100 | 110    |      |         |          |      |
|                                   | Ganxha kovaci                              | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 0.4      | 46   | 18.4   |      |         |          |      |
|                                   | Të ndryshme 2 %                            | lekë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 4536.4   | 0.02 | 90.728 |      |         |          |      |
|                                   | Shuma:                                     |      |     |       | 88 |      |    | 0.6 |  |  |  |  |          |      | 4627   | 4715 | 377.22  | 471.5253 | 5564 |
| 2.525                             | F.V element radiatori me llamarinë 600x160 | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |
|                                   | Sp + p                                     | op   | 0.4 | 150   | 60 |      |    |     |  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |
|                                   | Sigurime shoqërore 16.7%                   | lekë | 60  | 0.167 | 10 |      |    |     |  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |
|                                   | Transport                                  | t*km |     |       |    | 0.02 | 30 | 0.6 |  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |
|                                   | Element radiatori 600x160                  | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 1        | 3800 | 3800   |      |         |          |      |
|                                   | Tapë reduksioni                            | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 0.31     | 520  | 161    |      |         |          |      |
|                                   | Valvol radiatori                           | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 0.08     | 1100 | 88     |      |         |          |      |
|                                   | Ganxha kovaci                              | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 0.31     | 46   | 14     |      |         |          |      |
|                                   | Të ndryshme 2 %                            | lekë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 354.188  | 0.02 | 7      |      |         |          |      |
|                                   | Shuma:                                     |      |     |       | 70 |      |    | 0.6 |  |  |  |  |          |      | 4071   | 4141 | 331.293 | 414.1164 | 4887 |
| 2.526                             | F.V element radiatori me llamarinë 300x200 | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |
|                                   | Sp + p                                     | op   | 0.3 | 150   | 45 |      |    |     |  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |
|                                   | Sigurime shoqërore 16.7%                   | lekë | 45  | 0.167 | 8  |      |    |     |  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |
|                                   | Transport                                  | t*km |     |       |    | 0.02 | 30 | 0.6 |  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |
|                                   | Element radiatori 300x200                  | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 1        | 3300 | 3300   |      |         |          |      |
|                                   | Tapë reduksioni                            | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 0.31     | 520  | 161    |      |         |          |      |
|                                   | Valvol radiatori                           | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 0.08     | 1100 | 88     |      |         |          |      |
|                                   | Ganxha kovaci                              | copë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 0.31     | 46   | 14     |      |         |          |      |
|                                   | Të ndryshme 2 %                            | lekë |     |       |    |      |    |     |  |  |  |  | 270.5438 | 0.02 | 5      |      |         |          |      |
|                                   | Shuma:                                     |      |     |       | 53 |      |    | 0.6 |  |  |  |  |          |      | 3569   | 3622 | 289.759 | 362.1986 | 4274 |



| TERMOIZOLIM TUBACIONESH |                                                          |      |      |       |      |      |    |     |          |      |      |      |         |          |      |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|----|-----|----------|------|------|------|---------|----------|------|--|
| 2.527                   | Termoizolim tubacione me lësh xhami, beze, kk Ø ~ 50     | m²   |      |       |      |      |    |     |          |      |      |      |         |          |      |  |
|                         | Sp + p                                                   | op   | 7.8  | 150   | 1170 |      |    |     |          |      |      |      |         |          |      |  |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 1170 | 0.167 | 195  |      |    |     |          |      |      |      |         |          |      |  |
|                         | Transport                                                | t*km |      |       |      | 0.08 | 30 | 2.4 |          |      |      |      |         |          |      |  |
|                         | Bojë minio                                               | kg   |      |       |      |      |    |     | 0.24     | 165  | 40   |      |         |          |      |  |
|                         | Lësh xhami                                               | kg   |      |       |      |      |    |     | 6.4      | 85   | 544  |      |         |          |      |  |
|                         | Tel xingato                                              | kg   |      |       |      |      |    |     | 0.14     | 140  | 20   |      |         |          |      |  |
|                         | Karton katrama                                           | m²   |      |       |      |      |    |     | 2.4      | 180  | 432  |      |         |          |      |  |
|                         | Bitum                                                    | kg   |      |       |      |      |    |     | 10.9     | 50   | 545  |      |         |          |      |  |
|                         | Beze jashtë standartit                                   | m²   |      |       |      |      |    |     | 2.4      | 85   | 204  |      |         |          |      |  |
|                         | Të ndryshme 3 %                                          | lekë |      |       |      |      |    |     | 1764.6   | 0.03 | 53   |      |         |          |      |  |
|                         | Shuma:                                                   |      |      |       | 1365 |      |    | 2.4 |          |      | 1837 | 3205 | 256.394 | 320.4928 | 3782 |  |
| 2.528                   | Termoizolim tubacione me lësh xhami, beze, kk Ø ~ 150    | m²   |      |       |      |      |    |     |          |      |      |      |         |          |      |  |
|                         | Sp + p                                                   | op   | 5.3  | 150   | 795  |      |    |     |          |      |      |      |         |          |      |  |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 795  | 0.167 | 133  |      |    |     |          |      |      |      |         |          |      |  |
|                         | Transport                                                | t*km |      |       |      | 0.11 | 30 | 3.3 |          |      |      |      |         |          |      |  |
|                         | Bojë minio                                               | kg   |      |       |      |      |    |     | 0.23     | 165  | 38   |      |         |          |      |  |
|                         | Lësh xhami                                               | kg   |      |       |      |      |    |     | 13.5     | 165  | 2228 |      |         |          |      |  |
|                         | Tel xingato                                              | kg   |      |       |      |      |    |     | 0.14     | 140  | 20   |      |         |          |      |  |
|                         | Karton katrama                                           | m²   |      |       |      |      |    |     | 2.3      | 180  | 414  |      |         |          |      |  |
|                         | Bitum                                                    | kg   |      |       |      |      |    |     | 10.6     | 50   | 530  |      |         |          |      |  |
|                         | Beze jashtë standartit                                   | m²   |      |       |      |      |    |     | 2.3      | 85   | 196  |      |         |          |      |  |
|                         | Të ndryshme 3 %                                          | lekë |      |       |      |      |    |     | 3404.95  | 0.03 | 102  |      |         |          |      |  |
|                         | Shuma:                                                   |      |      |       | 928  |      |    | 3.3 |          |      | 3527 | 4458 | 356.621 | 445.7764 | 5260 |  |
| 2.531                   | Termoizolim tubo, bojë minio, mat termo, Rrjetë, asbesti | m²   |      |       |      |      |    |     |          |      |      |      |         |          |      |  |
|                         | Sp + p                                                   | op   | 12.6 | 150   | 1890 |      |    |     |          |      |      |      |         |          |      |  |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 1890 | 0.167 | 316  |      |    |     |          |      |      |      |         |          |      |  |
|                         | Transport                                                | t*km |      |       |      | 0.74 | 30 | 22  |          |      |      |      |         |          |      |  |
|                         | Bojë minio                                               | kg   |      |       |      |      |    |     | 0.245    | 165  | 40   |      |         |          |      |  |
|                         | Lësh xhami                                               | kg   |      |       |      |      |    |     | 13.5     | 85   | 1148 |      |         |          |      |  |
|                         | Tel xingato                                              | kg   |      |       |      |      |    |     | 0.13     | 140  | 18   |      |         |          |      |  |
|                         | Rrjetë teli xingato 20x20cm                              | m²   |      |       |      |      |    |     | 4.6      | 90   | 414  |      |         |          |      |  |
|                         | Azbest                                                   | kg   |      |       |      |      |    |     | 11       | 23   | 253  |      |         |          |      |  |
|                         | Çimento 32.5 N                                           | kg   |      |       |      |      |    |     | 11       | 9    | 102  |      |         |          |      |  |
|                         | Rrë e larë                                               | m³   |      |       |      |      |    |     | 0.021    | 917  | 19   |      |         |          |      |  |
|                         | Bojë vaji                                                | kg   |      |       |      |      |    |     | 0.23     | 200  | 46   |      |         |          |      |  |
|                         | Të ndryshme 2 %                                          | lekë |      |       |      |      |    |     | 1562.475 | 0.02 | 31   |      |         |          |      |  |
|                         | Shuma:                                                   |      |      |       | 2206 |      |    | 22  |          |      | 2072 | 4300 | 343.98  | 429.9755 | 5074 |  |

|                                  |                                                               |      |       |           |      |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------|-------|----|-----|--|--|--|----------|------|--------|------|---------|----------|------|--|
| 2.534                            | Termoizolim<br>tubo,pambuk<br>min.material<br>termo,Rrjetë    | m²   |       |           |      |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Sp + p                                                        | op   | 13.8  | 150       | 2070 |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                   | lekë | 2070  | 0.167     | 346  |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Transport                                                     | t*km |       |           |      | 0.79  | 30 | 24  |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Bojë minio                                                    | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 0.245    | 165  | 40     |      |         |          |      |  |
|                                  | Pambuk mineral                                                | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 15.8     | 90   | 1422   |      |         |          |      |  |
|                                  | Tel xingato                                                   | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 0.13     | 23   | 3      |      |         |          |      |  |
|                                  | Rrjetë teli xingato<br>20x20cm                                | m²   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 4.6      | 90   | 414    |      |         |          |      |  |
|                                  | Azbest                                                        | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 11       | 23   | 253    |      |         |          |      |  |
|                                  | Çimento 32.5 N                                                | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 11       | 9    | 102    |      |         |          |      |  |
|                                  | Rrë e larë                                                    | m³   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 0.021    | 917  | 19     |      |         |          |      |  |
|                                  | Karton katrama                                                | m²   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 2.3      | 180  | 414    |      |         |          |      |  |
|                                  | Bitum                                                         | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 7.3      | 50   | 365    |      |         |          |      |  |
|                                  | Të ndryshme 2 %                                               | lekë |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 1836.975 | 0.02 | 37     |      |         |          |      |  |
|                                  | Shuma:                                                        |      |       |           | 2416 |       |    | 24  |  |  |  |          |      | 3070   | 5509 | 440.728 | 550.9095 | 6501 |  |
| 2.535/1                          | Termoizolim tubo,lesh<br>xhami ,llam,material<br>termo,Rrjetë | m²   |       |           |      |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Sp + p                                                        | op   | 14.5  | 150       | 2175 |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                   | lekë | 2175  | 0.167     | 363  |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Transport                                                     | t*km |       |           |      | 0.16  | 30 | 5   |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Bojë minio                                                    | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 0.245    | 165  | 40     |      |         |          |      |  |
|                                  | Lesh xhami                                                    | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 21.2     | 165  | 3498   |      |         |          |      |  |
|                                  | Tel xingato                                                   | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 0.11     | 140  | 15     |      |         |          |      |  |
|                                  | Rrjetë teli xingato<br>20x20cm                                | m²   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 3.4      | 90   | 306    |      |         |          |      |  |
|                                  | Llamarinë xingat                                              | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 7.82     | 105  | 821    |      |         |          |      |  |
|                                  | Shirita xingat                                                | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 0.24     | 700  | 168    |      |         |          |      |  |
|                                  | Bulona e percina                                              | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 0.03     | 130  | 4      |      |         |          |      |  |
|                                  | Shuma:                                                        |      |       |           | 2538 |       |    | 5   |  |  |  |          |      | 4853   | 7396 | 591.668 | 739.585  | 8727 |  |
| UJËSJELLËS E KANALIZIM I JASHTËM |                                                               |      |       |           |      |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
| 2.540                            | Tuba gize me plumb                                            | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Sp + p                                                        | op   | 0.037 | 150       | 6    |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                   | lekë | 5.55  | 0.16<br>7 | 1    |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Transport                                                     | t*km |       |           |      | 0.004 | 30 | 0.1 |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Tuba gize                                                     | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 1.005    | 135  | 135.68 |      |         |          |      |  |
|                                  | Plumb                                                         | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 0.017    | 1420 | 24.14  |      |         |          |      |  |
|                                  | Lin                                                           | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 0.0012   | 105  | 0.13   |      |         |          |      |  |
|                                  | Bitum                                                         | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 0.001    | 50   | 0.05   |      |         |          |      |  |
|                                  | Dru zjarri                                                    | m³   |       |           |      |       |    |     |  |  |  | 0.001    | 2300 | 2.30   |      |         |          |      |  |
|                                  | Shuma:                                                        |      |       |           | 6    |       |    | 0.1 |  |  |  |          |      | 162    | 169  | 13.511  | 16.88879 | 199  |  |
| 2.518                            | Pjesë speciale gize                                           | kg   |       |           |      |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Sp + p                                                        | op   | 0.088 | 150       | 13   |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |
|                                  | Sigurime shoqërore<br>16.7%                                   | lekë | 13.2  | 0.16<br>7 | 2    |       |    |     |  |  |  |          |      |        |      |         |          |      |  |



|       |                          |      |       |      |     |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|-------|--------------------------|------|-------|------|-----|-------|----|-----|--|--|--|--------|------|------|------|---------|----------|------|
|       | Transport                | t*km |       |      |     | 0.004 | 30 | 0.1 |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Pjesë speciale gize      | kg   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 1      | 150  | 150  |      |         |          |      |
|       | Plumb                    | kg   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.054  | 1420 | 77   |      |         |          |      |
|       | Lin                      | kg   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.004  | 105  | 0.4  |      |         |          |      |
|       | Bitum                    | kg   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.0029 | 50   | 0.1  |      |         |          |      |
|       | Dru zjarri               | m³   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.001  | 2300 | 2    |      |         |          |      |
|       | Shuma:                   |      |       |      | 15  |       |    | 0.1 |  |  |  |        |      | 230  | 245  | 19.6056 | 24.50694 | 289  |
| 2.552 | F.V tuba betoni Ø 200 mm | ml   |       |      |     |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Sp + p                   | op   | 0.85  | 150  | 128 |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 127.5 | 0.16 | 21  |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Transport                | t*km |       |      |     | 0.42  | 30 | 13  |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Tuba betoni Ø 200 mm     | ml   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 1.01   | 485  | 490  |      |         |          |      |
|       | Zhavor                   | m³   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.05   | 131  | 7    |      |         |          |      |
|       | Llaç çimento 1:2         | m³   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.003  | 7921 | 24   |      |         |          |      |
|       | Beton C 7/10             | m³   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.002  | 5063 | 10   |      |         |          |      |
|       | Shuma:                   |      |       |      | 149 |       |    | 13  |  |  |  |        |      | 530  | 692  | 55.3334 | 69.16676 | 816  |
| 2.553 | F.V tuba betoni Ø 300 mm | ml   |       |      |     |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Sp + p                   | op   | 1.47  | 150  | 221 |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 220.5 | 0.16 | 37  |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Transport                | t*km |       |      |     | 0.86  | 30 | 26  |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Tuba betoni Ø 300 mm     | ml   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 1.01   | 845  | 853  |      |         |          |      |
|       | Zhavor                   | m³   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.05   | 131  | 7    |      |         |          |      |
|       | Llaç çimento 1:2         | m³   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.01   | 7921 | 79   |      |         |          |      |
|       | Beton C 7/10             | m³   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.004  | 5063 | 20   |      |         |          |      |
|       | Shuma:                   |      |       |      | 257 |       |    | 26  |  |  |  |        |      | 959  | 1243 | 99.406  | 124.2575 | 1466 |
| 2.554 | F.V tuba betoni Ø 400 mm | ml   |       |      |     |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Sp + p                   | op   | 2.1   | 150  | 315 |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 315   | 0.16 | 53  |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Transport                | t*km |       |      |     | 2.57  | 30 | 77  |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Tuba betoni Ø 400 mm     | ml   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 1.01   | 1100 | 1111 |      |         |          |      |
|       | Zhavor                   | m³   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.1    | 131  | 13   |      |         |          |      |
|       | Llaç çimento 1:2         | m³   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.013  | 7921 | 103  |      |         |          |      |
|       | Beton C 7/10             | m³   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.005  | 5063 | 25   |      |         |          |      |
|       | Shuma:                   |      |       |      | 368 |       |    | 77  |  |  |  |        |      | 1252 | 1697 | 135.765 | 169.7069 | 2003 |
| 2.555 | F.V tuba betoni Ø 500 mm | ml   |       |      |     |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Sp + p                   | op   | 2.75  | 150  | 413 |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 412.5 | 0.16 | 69  |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Transport                | t*km |       |      |     | 3.26  | 30 | 98  |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |
|       | Tuba betoni Ø 500 mm     | ml   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 1.01   | 1600 | 1616 |      |         |          |      |
|       | Zhavor                   | m³   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.1    | 131  | 13   |      |         |          |      |
|       | Llaç çimento 1:2         | m³   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.014  | 7921 | 111  |      |         |          |      |
|       | Beton C 7/10             | m³   |       |      |     |       |    |     |  |  |  | 0.02   | 5063 | 101  |      |         |          |      |
|       | Shuma:                   |      |       |      | 481 |       |    | 98  |  |  |  |        |      | 1841 | 2420 | 193.634 | 242.0421 | 2856 |
| 2.556 | F.V tuba betoni Ø 600 mm | ml   |       |      |     |       |    |     |  |  |  |        |      |      |      |         |          |      |

|              |                               |           |       |           |             |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------|----|------------|------|------|------------|-------|-------------|-------------|---------|----------|--|--------------|--|
|              | Sp + p                        | op        | 3.43  | 150       | 515         |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Sigurime shoqërore<br>16.7%   | lekë      | 514.5 | 0.16<br>7 | 86          |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Transport                     | t*km      |       |           |             | 3.32  | 30 | 100        |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Autoving 50 KN                | op        |       |           |             |       |    |            | 0.18 | 1500 | 270        |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Tuba betoni Ø 600 mm          | ml        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 1.01  | 1700        | 1717        |         |          |  |              |  |
|              | Zhavor                        | m³        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 0.1   | 131         | 13          |         |          |  |              |  |
|              | Llaç çimento 1:2              | m³        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 0.015 | 7921        | 119         |         |          |  |              |  |
|              | Beton C 7/10                  | m³        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 0.03  | 5063        | 152         |         |          |  |              |  |
|              | <b>Shuma:</b>                 |           |       |           | <b>600</b>  |       |    | <b>100</b> |      |      | <b>270</b> |       | <b>2001</b> | <b>2971</b> | 237.665 | 297.0809 |  | <b>3506</b>  |  |
| <b>2.557</b> | <b>F.V tuba b/a Ø 800 mm</b>  | <b>ml</b> |       |           |             |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Sp + p                        | op        | 3.7   | 150       | 555         |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Sigurime shoqërore<br>16.7%   | lekë      | 555   | 0.16<br>7 | 93          |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Transport                     | t*km      |       |           |             | 4.77  | 30 | 143        |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Autoving 50 KN                | op        |       |           |             |       |    |            | 0.24 | 1500 | 360        |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Tuba b/a Ø 800 mm             | ml        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 1.005 | 4100        | 4121        |         |          |  |              |  |
|              | Zhavor                        | m³        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 0.1   | 131         | 13          |         |          |  |              |  |
|              | Llaç çimento 1:2              | m³        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 0.016 | 7921        | 127         |         |          |  |              |  |
|              | Beton C 7/10                  | m³        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 0.06  | 5063        | 304         |         |          |  |              |  |
|              | <b>Shuma:</b>                 |           |       |           | <b>648</b>  |       |    | <b>143</b> |      |      | <b>360</b> |       | <b>4564</b> | <b>5715</b> | 457.191 | 571.4892 |  | <b>6744</b>  |  |
| <b>2.558</b> | <b>F.V tuba b/a Ø 1000 mm</b> | <b>ml</b> |       |           |             |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Sp + p                        | op        | 5     | 150       | 750         |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Sigurime shoqërore<br>16.7%   | lekë      | 750   | 0.16<br>7 | 125         |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Transport                     | t*km      |       |           |             | 7.23  | 30 | 217        |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Autoving 50 KN                | op        |       |           |             |       |    |            | 0.24 | 1500 | 360        |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Tuba b/a Ø 1000 mm            | ml        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 1.005 | 6050        | 6080        |         |          |  |              |  |
|              | Zhavor                        | m³        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 0.15  | 131         | 20          |         |          |  |              |  |
|              | Llaç çimento 1:2              | m³        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 0.018 | 7921        | 143         |         |          |  |              |  |
|              | Beton C 7/10                  | m³        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 0.07  | 5063        | 354         |         |          |  |              |  |
|              | <b>Shuma:</b>                 |           |       |           | <b>875</b>  |       |    | <b>217</b> |      |      | <b>360</b> |       | <b>6597</b> | <b>8049</b> | 643.921 | 804.9017 |  | <b>9498</b>  |  |
| <b>2.559</b> | <b>F.V tuba b/a Ø 1200 mm</b> | <b>ml</b> |       |           |             |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Sp + p                        | op        | 5.8   | 150       | 870         |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Sigurime shoqërore<br>16.7%   | lekë      | 870   | 0.16<br>7 | 145         |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Transport                     | t*km      |       |           |             | 9.10  | 30 | 273        |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Autoving 50 KN                | op        |       |           |             |       |    |            | 0.3  | 1500 | 450        |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Tuba b/a Ø 1200 mm            | ml        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 1.005 | 7500        | 7538        |         |          |  |              |  |
|              | Zhavor                        | m³        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 0.15  | 131         | 20          |         |          |  |              |  |
|              | Llaç çimento 1:2              | m³        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 0.02  | 7921        | 158         |         |          |  |              |  |
|              | Beton C 7/10                  | m³        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 0.08  | 5063        | 405         |         |          |  |              |  |
|              | <b>Shuma:</b>                 |           |       |           | <b>1015</b> |       |    | <b>273</b> |      |      | <b>450</b> |       | <b>8121</b> | <b>9859</b> | 788.711 | 985.8882 |  | <b>11633</b> |  |
| <b>2.560</b> | <b>F.V tuba b/a Ø 1500 mm</b> | <b>ml</b> |       |           |             |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Sp + p                        | op        | 7.1   | 150       | 1065        |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Sigurime shoqërore<br>16.7%   | lekë      | 1065  | 0.16<br>7 | 178         |       |    |            |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Transport                     | t*km      |       |           |             | 12.70 | 30 | 381        |      |      |            |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Autoving 50 KN                | op        |       |           |             |       |    |            | 0.4  | 1500 | 600        |       |             |             |         |          |  |              |  |
|              | Tuba b/a Ø 1500 mm            | ml        |       |           |             |       |    |            |      |      |            | 1.005 | 10500       | 10553       |         |          |  |              |  |





|       |                            |      |      |       |      |      |    |     |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|-------|----------------------------|------|------|-------|------|------|----|-----|--|--|-----|-------|------|-------|-------|---------|----------|-------|
|       | Zhavor                     | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.2   | 131  | 26    |       |         |          |       |
|       | Llaç çimento 1:2           | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.024 | 7921 | 190   |       |         |          |       |
|       | Beton C 7/10               | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.1   | 5063 | 506   |       |         |          |       |
|       | Shuma:                     |      |      |       | 1243 |      |    | 381 |  |  | 600 |       |      | 11275 | 13499 | 1079.91 | 1349.893 | 15929 |
| 2.565 | F.V tuba grez Ø 200 mm     | ml   |      |       |      |      |    |     |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Sp + p                     | op   | 1    | 150   | 150  |      |    |     |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%   | lekë | 150  | 0.167 | 25   |      |    |     |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Transport                  | t*km |      |       |      | 1.41 | 30 | 42  |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Tuba grez Ø 200 mm         | copë |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 1.27  | 700  | 889   |       |         |          |       |
|       | Rërë me lagështi           | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.06  | 1182 | 71    |       |         |          |       |
|       | Llaç çimento 1:2           | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.002 | 7921 | 16    |       |         |          |       |
|       | Shuma:                     |      |      |       | 175  |      |    | 42  |  |  |     |       |      | 976   | 1193  | 95.4514 | 119.3143 | 1408  |
| 2.572 | F.V tuba eterniti Ø 189 mm | ml   |      |       |      |      |    |     |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Sp + p                     | op   | 0.63 | 150   | 95   |      |    |     |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%   | lekë | 94.5 | 0.167 | 16   |      |    |     |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Transport                  | t*km |      |       |      | 0.09 | 30 | 3   |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Tuba eterniti Ø 189 mm     | ml   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 1.02  | 610  | 622   |       |         |          |       |
|       | Manikota eterniti          | copë |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.36  | 320  | 115   |       |         |          |       |
|       | Guarnicion gome            | copë |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.72  | 225  | 162   |       |         |          |       |
|       | Shuma:                     |      |      |       | 110  |      |    | 3   |  |  |     |       |      | 899   | 1012  | 80.9905 | 101.2382 | 1195  |
| 2.575 | Puse kontrolli 1x1x1.5m    | copë |      |       |      |      |    |     |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Sp + p                     | op   | 50.3 | 150   | 7545 |      |    |     |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%   | lekë | 7545 | 0.167 | 1260 |      |    |     |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Transport                  | t*km |      |       |      | 44.1 | 17 | 750 |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Zhavor                     | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.31  | 131  | 41    |       |         |          |       |
|       | Beton C 7/10               | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.32  | 3970 | 1270  |       |         |          |       |
|       | Beton C 12/15              | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.2   | 4641 | 928   |       |         |          |       |
|       | Tulla silikate             | copë |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 740   | 14   | 10360 |       |         |          |       |
|       | Ranë e larë                | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.6   | 917  | 550   |       |         |          |       |
|       | Çimento 32.5 N             | kg   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 110   | 8    | 924   |       |         |          |       |
|       | Hekur betoni               | kg   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 3     | 96   | 288   |       |         |          |       |
|       | Llaç çimento 1:2           | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.13  | 7599 | 988   |       |         |          |       |
|       | Kapak gize                 | kg   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 120   | 37   | 4440  |       |         |          |       |
|       | Shuma:                     |      |      |       | 8805 |      |    | 750 |  |  |     |       |      | 19789 | 29344 | 2347.53 | 2934.417 | 34626 |
| 2.576 | Puse kont 1.25x1.25x1.5m   | copë |      |       |      |      |    |     |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Sp + p                     | op   | 61.2 | 150   | 9180 |      |    |     |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%   | lekë | 9180 | 0.167 | 1533 |      |    |     |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Transport                  | t*km |      |       |      | 52.3 | 17 | 889 |  |  |     |       |      |       |       |         |          |       |
|       | Zhavor                     | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.4   | 131  | 52    |       |         |          |       |
|       | Beton C 7/10               | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.4   | 3970 | 1588  |       |         |          |       |
|       | Beton C 12/15              | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.25  | 4641 | 1160  |       |         |          |       |
|       | Tulla silikate             | copë |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 900   | 14   | 12600 |       |         |          |       |
|       | Ranë e larë                | m³   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 0.65  | 917  | 596   |       |         |          |       |
|       | Çimento 32.5 N             | kg   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 119   | 8    | 1000  |       |         |          |       |
|       | Hekur betoni               | kg   |      |       |      |      |    |     |  |  |     | 3.5   | 96   | 337   |       |         |          |       |

|       |                             |      |       |           |       |      |    |            |     |  |  |      |      |       |       |         |          |       |
|-------|-----------------------------|------|-------|-----------|-------|------|----|------------|-----|--|--|------|------|-------|-------|---------|----------|-------|
|       | Llaç cemento 1:2            | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.15 | 7599 | 1140  |       |         |          |       |
|       | Kapak gize                  | kg   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 120  | 37   | 4440  |       |         |          |       |
|       | Shuma:                      |      |       |           | 10713 |      |    |            | 889 |  |  |      |      | 22912 | 34515 | 2761.16 | 3451.451 | 40727 |
| 2.576 | Puse kont<br>1.5x1.5x1.5m   | copë |       |           |       |      |    |            |     |  |  |      |      |       |       |         |          |       |
|       | Sp + p                      | op   | 72.4  | 150       | 10860 |      |    |            |     |  |  |      |      |       |       |         |          |       |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7% | lekë | 10860 | 0.16<br>7 | 1814  |      |    |            |     |  |  |      |      |       |       |         |          |       |
|       | Transport                   | t*km |       |           |       | 63.9 | 17 | 1086       |     |  |  |      |      |       |       |         |          |       |
|       | Zhavor                      | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.5  | 131  | 65    |       |         |          |       |
|       | Beton C 7/10                | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.5  | 3970 | 1985  |       |         |          |       |
|       | Beton C 12/15               | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.35 | 4641 | 1624  |       |         |          |       |
|       | Tulla silikate              | copë |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 1070 | 14   | 14980 |       |         |          |       |
|       | Ranë e larë                 | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.79 | 917  | 724   |       |         |          |       |
|       | Çimento 32.5 N              | kg   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 146  | 8    | 1226  |       |         |          |       |
|       | Hekur betoni                | kg   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 4.5  | 96   | 433   |       |         |          |       |
|       | Llaç cemento 1:2            | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.18 | 7599 | 1368  |       |         |          |       |
|       | Kapak gize                  | kg   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 120  | 37   | 4440  |       |         |          |       |
|       | Shuma:                      |      |       |           | 12674 |      |    | 1086       |     |  |  |      |      | 26846 | 40606 | 3248.46 | 4060.571 | 47915 |
| 2.584 | Puse kont<br>1.75x1.75x1.5m | copë |       |           |       |      |    |            |     |  |  |      |      |       |       |         |          |       |
|       | Sp + p                      | op   | 85.8  | 150       | 12870 |      |    |            |     |  |  |      |      |       |       |         |          |       |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7% | lekë | 12870 | 0.16<br>7 | 2149  |      |    |            |     |  |  |      |      |       |       |         |          |       |
|       | Transport                   | t*km |       |           |       | 74.2 | 17 | 1261<br>.4 |     |  |  |      |      |       |       |         |          |       |
|       | Zhavor                      | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.62 | 131  | 81    |       |         |          |       |
|       | Beton C 7/10                | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.6  | 3970 | 2382  |       |         |          |       |
|       | Beton C 12/15               | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.47 | 4641 | 2181  |       |         |          |       |
|       | Tulla silikate              | copë |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 1300 | 14   | 18200 |       |         |          |       |
|       | Ranë e larë                 | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.89 | 917  | 816   |       |         |          |       |
|       | Çimento 32.5 N              | kg   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 154  | 8    | 1294  |       |         |          |       |
|       | Hekur betoni                | kg   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 7    | 96   | 673   |       |         |          |       |
|       | Llaç cemento 1:2            | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.22 | 7599 | 1672  |       |         |          |       |
|       | Kapak gize                  | kg   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 120  | 37   | 4440  |       |         |          |       |
|       | Shuma:                      |      |       |           | 15019 |      |    | 1261       |     |  |  |      |      | 31739 | 48019 | 3841.55 | 4801.932 | 56663 |
| 2.584 | Puse kontrolli<br>2x2x1.5m  | copë |       |           |       |      |    |            |     |  |  |      |      |       |       |         |          |       |
|       | Sp + p                      | op   | 98.2  | 150       | 14730 |      |    |            |     |  |  |      |      |       |       |         |          |       |
|       | Sigurime shoqërore<br>16.7% | lekë | 14730 | 0.16<br>7 | 2460  |      |    |            |     |  |  |      |      |       |       |         |          |       |
|       | Transport                   | t*km |       |           |       | 84.1 | 17 | 1429<br>.7 |     |  |  |      |      |       |       |         |          |       |
|       | Zhavor                      | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.62 | 131  | 81    |       |         |          |       |
|       | Beton C 7/10                | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.6  | 3970 | 2382  |       |         |          |       |
|       | Beton C 12/15               | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.47 | 4641 | 2181  |       |         |          |       |
|       | Tulla silikate              | copë |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 1350 | 14   | 18900 |       |         |          |       |
|       | Ranë e larë                 | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.95 | 917  | 871   |       |         |          |       |
|       | Çimento 32.5 N              | kg   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 171  | 8    | 1436  |       |         |          |       |
|       | Hekur betoni                | kg   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 7    | 96   | 673   |       |         |          |       |
|       | Llaç cemento 1:2            | m³   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 0.22 | 7599 | 1672  |       |         |          |       |
|       | Kapak gize                  | kg   |       |           |       |      |    |            |     |  |  | 120  | 37   | 4440  |       |         |          |       |
|       | Shuma:                      |      |       |           | 17190 |      |    | 1430       |     |  |  |      |      | 32636 | 51256 | 4100.48 | 5125.604 | 60482 |



|         |                                           |      |      |        |        |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|---------|-------------------------------------------|------|------|--------|--------|-------|----|-------|-----|----|-----|-------|------|-------|-------|---------|----------|-------|--|
| An - 18 | Pusetë shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm      | copë |      |        |        |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Sp + p                                    | op   | 4.5  | 150    | 675    |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 675  | 0.16 7 | 113    |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Transport dheu+Të ndryshme                | t*km |      |        |        | 10.50 | 17 | 179   |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Vibrator                                  | op   |      |        |        |       |    |       | 1.1 | 70 | 77  |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Shtresë zhavori                           | m³   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 0.1   | 1316 | 132   |       |         |          |       |  |
|         | Shtresë beton C 12/15                     | m³   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 0.096 | 6909 | 663   |       |         |          |       |  |
|         | Mur betoni C 12/15                        | m³   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 0.39  | 7114 | 2774  |       |         |          |       |  |
|         | Kapak b/a C 16/20                         | m³   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 0.03  | 210  | 6     |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                                    |      |      |        | 788    |       |    | 179   |     |    | 77  |       |      | 3576  | 4619  | 369.501 | 461.8759 | 5450  |  |
| An - 19 | Pusetë shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm      | copë |      |        |        |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Sp + p                                    | op   | 6.8  | 150    | 1020   |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 1020 | 0.16 7 | 170    |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Transport dheu+Të ndryshme                | t*km |      |        |        | 14.20 | 17 | 241.4 |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Vibrator                                  | op   |      |        |        |       |    |       | 1.5 | 70 | 105 |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Shtresë zhavori                           | m³   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 0.17  | 1316 | 224   |       |         |          |       |  |
|         | Shtresë beton C 12/15                     | m³   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 0.18  | 6909 | 1244  |       |         |          |       |  |
|         | Mur betoni C 12/15                        | m³   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 0.95  | 7114 | 6758  |       |         |          |       |  |
|         | Kapak gize100x100&Ø60cm                   | kg   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 60    | 37   | 2220  |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                                    |      |      |        | 1190.3 |       |    | 241   |     |    | 105 |       |      | 10445 | 11982 | 958.569 | 1198.212 | 14139 |  |
| An - 20 | Pusetë shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm      | copë |      |        |        |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Sp + p                                    | op   | 7.4  | 150    | 1110   |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 1110 | 0.16 7 | 185    |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Transport dheu+Të ndryshme                | t*km |      |        |        | 18.60 | 17 | 316.2 |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Vibrator                                  | op   |      |        |        |       |    |       | 2.1 | 70 | 147 |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Shtresë zhavori                           | m³   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 0.17  | 1316 | 224   |       |         |          |       |  |
|         | Shtresë beton C 12/15                     | m³   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 0.18  | 6909 | 1244  |       |         |          |       |  |
|         | Mur betoni C 12/15                        | m³   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 1.24  | 7114 | 8821  |       |         |          |       |  |
|         | Kapak gize100x100&Ø60cm                   | kg   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 60    | 37   | 2220  |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                                    |      |      |        | 1295.4 |       |    | 316   |     |    | 147 |       |      | 12508 | 14267 | 1141.35 | 1426.689 | 16835 |  |
| An - 21 | Pusetë shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm      | copë |      |        |        |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Sp + p                                    | op   | 8.6  | 150    | 1290   |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 1290 | 0.16 7 | 215    |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Transport dheu+Të ndryshme                | t*km |      |        |        | 23.40 | 17 | 397.8 |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Vibrator                                  | op   |      |        |        |       |    |       | 2.6 | 70 | 182 |       |      |       |       |         |          |       |  |
|         | Shtresë zhavori                           | m³   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 0.17  | 1316 | 224   |       |         |          |       |  |
|         | Shtresë beton C 12/15                     | m³   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 0.18  | 6909 | 1244  |       |         |          |       |  |
|         | Mur betoni C 12/15                        | m³   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 1.45  | 7114 | 10315 |       |         |          |       |  |
|         | Kapak gize100x100&Ø60cm                   | kg   |      |        |        |       |    |       |     |    |     | 60    | 37   | 2220  |       |         |          |       |  |
|         | Shuma:                                    |      |      |        | 1505.4 |       |    | 398   |     |    | 182 |       |      | 14002 | 16087 | 1286.99 | 1608.74  | 18983 |  |
| An - 22 | Pusetë shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak | copë |      |        |        |       |    |       |     |    |     |       |      |       |       |         |          |       |  |

7231



|         |                                            |      |      |      |      |   |                   |      |  |  |  |  |  |      |     |     |      |  |
|---------|--------------------------------------------|------|------|------|------|---|-------------------|------|--|--|--|--|--|------|-----|-----|------|--|
| 2.37/3b | Transport materiale me kafshë, deri 3.0 km | Ton  | 1    |      |      |   | kafshë transporti |      |  |  |  |  |  |      |     |     |      |  |
|         | Punëtor ngarkese                           | op   | 12   | 109  | 1308 |   |                   |      |  |  |  |  |  |      |     |     |      |  |
|         | Shtesë mbi pagat 16.7%                     | lekë | 1308 | 0.16 | 218  |   |                   |      |  |  |  |  |  |      |     |     |      |  |
|         | Kafshë pune për transport                  | T*km |      | 7    |      | 3 | 1150              | 3450 |  |  |  |  |  |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                                     |      |      |      | 1526 |   |                   | 3450 |  |  |  |  |  | 4976 | 398 | 498 | 5872 |  |
| 2.37/4b | Transport materiale me kafshë, deri 4.0 km | Ton  | 1    |      |      |   | kafshë transporti |      |  |  |  |  |  |      |     |     |      |  |
|         | Punëtor ngarkese                           | op   | 16   | 109  | 1744 |   |                   |      |  |  |  |  |  |      |     |     |      |  |
|         | Shtesë mbi pagat 16.7%                     | lekë | 1744 | 0.16 | 291  |   |                   |      |  |  |  |  |  |      |     |     |      |  |
|         | Kafshë pune për transport                  | T*km |      | 7    |      | 4 | 1100              | 4400 |  |  |  |  |  |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                                     |      |      |      | 2035 |   |                   | 4400 |  |  |  |  |  | 6435 | 515 | 644 | 7594 |  |
| 2.37/5b | Transport materiale me kafshë, deri 5.0 km | Ton  | 1    |      |      |   | kafshë transporti |      |  |  |  |  |  |      |     |     |      |  |
|         | Punëtor ngarkese                           | op   | 20   | 109  | 2180 |   |                   |      |  |  |  |  |  |      |     |     |      |  |
|         | Shtesë mbi pagat 16.7%                     | lekë | 2180 | 0.16 | 364  |   |                   |      |  |  |  |  |  |      |     |     |      |  |
|         | Kafshë pune për transport                  | T*km |      | 7    |      | 5 | 1050              | 5250 |  |  |  |  |  |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                                     |      |      |      | 2544 |   |                   | 5250 |  |  |  |  |  | 7794 | 624 | 779 | 9197 |  |

**Shënime:** Norma e kohës për Punëtorin që ngarkon, shkarkon dhe shoqëron kafshën e transportit bëhet me kronometrim dhe ndryshon në varësi të distancës dhe terrenit. Ndërsa paga e transportit me kafshë per u/km ndryshon sipas kërkesës dhe ofertës.

**Shënime teknike:**

- Në analizat teknike betonut nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.
- Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
- Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhën nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.700, datë 18.6.2009.

M P P T  
SEKTORI I STANDARTIZIMIT TË KOSTOS

qershor- 2011

MANUALI 3  
ANALIZA TEKNIKE PËR PUNIMET E RRUGËVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE

| NR.                | NR<br>ANALIZE | E M Ë R T I M I                                                                                 | NJËSIA | ÇMIMI | Shpenzime të<br>përgjithshme<br>max 8% | Fitimi<br>Maximum<br>10% | TOTALI |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------|--------------------------|--------|
| PUNIME SHPYLLËZIMI |               |                                                                                                 |        |       |                                        |                          |        |
| 1                  | 3.1           | Skarifikim bari me lopatë                                                                       | m²     | 8     | 1                                      | 1                        | 9      |
| 2                  | 3.2           | Prerje bime të vogla ø-10cm                                                                     | m²     | 10    | 1                                      | 1                        | 12     |
| 3                  | 3.3           | Prerje e sistemit pemësh ø 10 - 20 cm                                                           | copë   | 51    | 4                                      | 5                        | 60     |
| 4                  | 3.4           | Prerje e sistemit pemësh ø 21 - 40 cm                                                           | copë   | 153   | 12                                     | 15                       | 180    |
| 5                  | 3.5           | Prerje e sistemit pemësh ø 41- 75 cm                                                            | copë   | 407   | 33                                     | 41                       | 480    |
| 6                  | 3.6           | Prerje e sistemit pemësh ø > 76 cm                                                              | copë   | 967   | 77                                     | 97                       | 1141   |
| 7                  | 3.7           | Shkulje rrënjëve bimëve të vogla                                                                | m²     | 25    | 2                                      | 3                        | 30     |
| PUNIME GËRMIMI     |               |                                                                                                 |        |       |                                        |                          |        |
| 1                  | 3.17          | Gërmime dheu në seksion të lirë me krahë,në tokë të butë,kateg.I-II, pa hedhje                  | m³     | 247   | 20                                     | 25                       | 291    |
| 2                  | 3.17/a        | Gërmime dheu në seksion të lirë me krahë,në tokë të butë,kateg.I-II, trans.karro dorë deri 10 m | m³     | 335   | 27                                     | 33                       | 395    |
| 3                  | 3.25/a        | Gërmim me krahë seksion detyruar me gjerësi b < 1 m, h=1.5 m, tokë e zak                        | m³     | 319   | 26                                     | 32                       | 377    |
| 4                  | 3.25/b        | Gërmim me krahë seksion detyruar me gjerësi b > 1 m, h=1.5 m, tokë e zak                        | m³     | 458   | 37                                     | 46                       | 540    |
| 5                  | 3.25/c        | Gërmim me krahë seksion detyruar me gjerësi b > 1 m, h=1.5 m, tokë e fortë                      | m³     | 667   | 53                                     | 67                       | 787    |
| 6                  | 3.44/1        | Gërmim kanalesh në tokë të butë, me krahë, me seksion deri 0.75 m²                              | m³     | 534   | 43                                     | 53                       | 630    |
| 7                  | 3.45/1        | Gërmim kanalesh në tokë të zakonshme, me krahë, me seksion deri 0.75 m²                         | m³     | 641   | 51                                     | 64                       | 757    |
| 8                  | 3.46/1        | Gërmim kanalesh në tokë të fortë, me krahë, me seksion deri 0.75 m²                             | m³     | 770   | 62                                     | 77                       | 908    |
| 9                  | 3.47/1a       | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, tokë të butë                           | m²     | 96    | 8                                      | 10                       | 113    |
| 10                 | 3.47/1b       | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, tokë zak                               | m²     | 141   | 11                                     | 14                       | 167    |
| 11                 | 3.47/1c       | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, tokë të fortë                          | m²     | 176   | 14                                     | 18                       | 208    |
| 12                 | 3.48/a        | Rrafshim skarpatesh, me krahë, në Gërmim tokë të butë                                           | m²     | 20    | 2                                      | 2                        | 24     |
| 13                 | 3.48/b        | Rrafshim skarpatesh, me krahë, në Gërmim tokë të zakonshme                                      | m²     | 45    | 4                                      | 4                        | 53     |
| 14                 | 3.59/a        | Gërmim themel i veçuar, gropa sip. 10-30 m², tokë të butë me h=1.5 m                            | m³     | 446   | 36                                     | 45                       | 527    |
| 15                 | 3.59/b        | Gërmim themel i veçuar, gropa sip.10-30 m², tokë e zak, me h = 1.5 m                            | m³     | 578   | 46                                     | 58                       | 681    |
| 16                 | 3.59/c        | Gërmim themel i veçuar, gropa sip. 10-30 m², tokë e fortë me h=1.5m                             | m³     | 798   | 64                                     | 80                       | 941    |
| 17                 | 3.67/a        | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb butë, me h=1.5m,me makinë ri                         | m³     | 529   | 42                                     | 53                       | 624    |
| 18                 | 3.67/b        | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkëmb butë, h=1.5m,makinëri, prani uji                      | m³     | 567   | 45                                     | 57                       | 669    |
| 19                 | 3.68/a        | Gërmim themel (gropa) sip.10-30m², shkëmb butë,h= 2.5 m, makinë ri                              | m³     | 618   | 49                                     | 62                       | 729    |
| 20                 | 3.68/b        | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb butë,h=2.5m,makinëri, prani uji                      | m³     | 656   | 52                                     | 66                       | 774    |
| 21                 | 3.69/a        | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb butë, h=3.5m,makinëri                                | m³     | 707   | 57                                     | 71                       | 834    |
| 22                 | 3.69/b        | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkëmb butë, h= 3.5 m, mak, prani uji                        | m³     | 758   | 61                                     | 76                       | 894    |
| 23                 | 3.70/a        | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb butë, h= 4.5 m,me makinë ri                          | m³     | 822   | 66                                     | 82                       | 969    |
| 24                 | 3.70/b        | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb butë, h= 4.5m, mak, prani uji                        | m³     | 885   | 71                                     | 89                       | 1045   |
| 25                 | 3.67/1a       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb, me h= 1.5 m,me makinë ri                            | m³     | 565   | 45                                     | 56                       | 666    |
| 26                 | 3.67/1b       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb, me h= 1.5 m,me makinë ri, prani uji                 | m³     | 603   | 48                                     | 60                       | 711    |
| 27                 | 3.68/1a       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb, me h= 2.5 m, makinë ri                              | m³     | 654   | 52                                     | 65                       | 771    |
| 28                 | 3.68/1b       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb,h= 2.5 m,me makinë ri, prani uji                     | m³     | 705   | 56                                     | 70                       | 832    |
| 29                 | 3.69/1a       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb, me h= 3.5 m,me makinë ri                            | m³     | 718   | 57                                     | 72                       | 847    |
| 30                 | 3.69/1b       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb , h=3.5m, makinë ri, prani uji                       | m³     | 794   | 63                                     | 79                       | 937    |
| 31                 | 3.70/1a       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb, me h= 4.5 m,me makinë ri                            | m³     | 845   | 68                                     | 84                       | 997    |
| 32                 | 3.70/1b       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb, h=4.5m,makinëri, prani uji                          | m³     | 908   | 73                                     | 91                       | 1072   |
| 33                 | 3.67/2a       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb, h=1.5m,me makinë ri                                 | m³     | 653   | 52                                     | 65                       | 770    |
| 34                 | 3.67/2b       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb fortë, h= 1.5 m,mak, prani uji                       | m³     | 691   | 55                                     | 69                       | 815    |
| 35                 | 3.68/2a       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb fortë, h= 2.5 m, makinë ri                           | m³     | 742   | 59                                     | 74                       | 875    |
| 36                 | 3.68/2b       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb fortë, h= 2.5 m,mak, prani uji                       | m³     | 793   | 63                                     | 79                       | 935    |
| 37                 | 3.69/2a       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb fortë, h= 3.5 m,me makinë ri                         | m³     | 844   | 67                                     | 84                       | 996    |
| 38                 | 3.69/2b       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb fortë, h=3.5m, mak, prani uji                        | m³     | 907   | 73                                     | 91                       | 1071   |
| 39                 | 3.70/2a       | Gërmim themel (gropa) sip.10-30 m², shkëmb fortë, h= 4.5 m,me makinë ri                         | m³     | 945   | 76                                     | 95                       | 1116   |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|    |         |                                                                                                                                   |                |      |    |     |      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----|-----|------|
| 40 | 3.70/2b | Gërmim themel (gropa) sip. 10-30 m <sup>2</sup> , shkëmb fortë, h= 4.5 m, mak, prani uji                                          | m <sup>3</sup> | 1009 | 81 | 101 | 1191 |
| 41 | 3.87/a  | Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në tokë          | m <sup>3</sup> | 163  | 13 | 16  | 192  |
| 42 | 3.87/b  | Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në tokë             | m <sup>3</sup> | 147  | 12 | 15  | 174  |
| 43 | 3.88/a  | Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk në tokë         | m <sup>3</sup> | 292  | 23 | 29  | 345  |
| 44 | 3.88/b  | Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk në tokë            | m <sup>3</sup> | 266  | 21 | 27  | 314  |
| 45 | 3.89/a  | Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet          | m <sup>3</sup> | 189  | 15 | 19  | 223  |
| 46 | 3.89/b  | Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet             | m <sup>3</sup> | 173  | 14 | 17  | 204  |
| 47 | 3.90/a  | Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk në mjet         | m <sup>3</sup> | 208  | 17 | 21  | 245  |
| 48 | 3.90/b  | Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk në mjet            | m <sup>3</sup> | 189  | 15 | 19  | 223  |
| 49 | 3.95/a  | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në tokë       | m <sup>3</sup> | 128  | 10 | 13  | 151  |
| 50 | 3.95/b  | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në tokë          | m <sup>3</sup> | 116  | 9  | 12  | 137  |
| 51 | 3.96/a  | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk në tokë | m <sup>3</sup> | 140  | 11 | 14  | 165  |
| 52 | 3.96/b  | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk në tokë    | m <sup>3</sup> | 126  | 10 | 13  | 149  |
| 53 | 3.97/a  | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk në tokë  | m <sup>3</sup> | 154  | 12 | 15  | 182  |
| 54 | 3.97/b  | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk në tokë    | m <sup>3</sup> | 138  | 11 | 14  | 163  |
| 55 | 3.98/a  | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet       | m <sup>3</sup> | 149  | 12 | 15  | 176  |
| 56 | 3.98/b  | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet         | m <sup>3</sup> | 135  | 11 | 13  | 159  |
| 57 | 3.99/a  | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk në mjet | m <sup>3</sup> | 140  | 11 | 14  | 165  |
| 58 | 3.99/b  | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk në mjet    | m <sup>3</sup> | 149  | 12 | 15  | 176  |
| 59 | 3.100/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk në mjet  | m <sup>3</sup> | 154  | 12 | 15  | 182  |
| 60 | 3.100/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk në mjet    | m <sup>3</sup> | 161  | 13 | 16  | 190  |
| 61 | 3.101/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në tokë         | m <sup>3</sup> | 94   | 7  | 9   | 110  |
| 62 | 3.101/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në tokë           | m <sup>3</sup> | 84   | 7  | 8   | 99   |
| 63 | 3.102/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në tokë   | m <sup>3</sup> | 103  | 8  | 10  | 122  |
| 64 | 3.102/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në tokë      | m <sup>3</sup> | 94   | 7  | 9   | 110  |
| 65 | 3.103/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk në tokë    | m <sup>3</sup> | 113  | 9  | 11  | 133  |
| 66 | 3.103/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk në tokë      | m <sup>3</sup> | 104  | 8  | 10  | 123  |
| 67 | 3.104/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet         | m <sup>3</sup> | 115  | 9  | 12  | 136  |
| 68 | 3.104/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet           | m <sup>3</sup> | 103  | 8  | 10  | 122  |
| 69 | 3.105/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në mjet   | m <sup>3</sup> | 127  | 10 | 13  | 150  |
| 70 | 3.105/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në mjet      | m <sup>3</sup> | 115  | 9  | 12  | 136  |
| 71 | 3.106/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk në mjet    | m <sup>3</sup> | 138  | 11 | 14  | 163  |
| 72 | 3.106/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk në mjet      | m <sup>3</sup> | 125  | 10 | 12  | 147  |
| 73 | 3.107/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në tokë         | m <sup>3</sup> | 81   | 7  | 8   | 96   |
| 74 | 3.107/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 1.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në tokë           | m <sup>3</sup> | 73   | 6  | 7   | 86   |
| 75 | 3.108/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në tokë   | m <sup>3</sup> | 90   | 7  | 9   | 106  |
| 76 | 3.108/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në tokë      | m <sup>3</sup> | 81   | 7  | 8   | 96   |
| 77 | 3.109/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk në tokë    | m <sup>3</sup> | 97   | 8  | 10  | 114  |
| 78 | 3.109/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk në tokë      | m <sup>3</sup> | 86   | 7  | 9   | 101  |
| 79 | 3.110/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet         | m <sup>3</sup> | 101  | 8  | 10  | 119  |
| 80 | 3.110/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 1.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet           | m <sup>3</sup> | 90   | 7  | 9   | 106  |
| 81 | 3.111/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në mjet   | m <sup>3</sup> | 112  | 9  | 11  | 132  |
| 82 | 3.111/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në mjet      | m <sup>3</sup> | 101  | 8  | 10  | 119  |
| 83 | 3.112/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk në mjet    | m <sup>3</sup> | 121  | 10 | 12  | 143  |
| 84 | 3.112/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk në mjet      | m <sup>3</sup> | 108  | 9  | 11  | 127  |
| 85 | 3.113/a | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në tokë                 | m <sup>3</sup> | 55   | 4  | 6   | 65   |
| 86 | 3.113/b | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në tokë                    | m <sup>3</sup> | 48   | 4  | 5   | 56   |
| 87 | 3.114/a | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në tokë           | m <sup>3</sup> | 60   | 5  | 6   | 71   |
| 88 | 3.114/b | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në tokë              | m <sup>3</sup> | 53   | 4  | 5   | 62   |
| 89 | 3.115/a | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk në tokë            | m <sup>3</sup> | 65   | 5  | 7   | 77   |
| 90 | 3.115/b | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk në tokë              | m <sup>3</sup> | 58   | 5  | 6   | 68   |
| 91 | 3.116/a | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet                 | m <sup>3</sup> | 63   | 5  | 6   | 74   |
| 92 | 3.116/b | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet                    | m <sup>3</sup> | 55   | 4  | 6   | 65   |
| 93 | 3.117/a | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në mjet           | m <sup>3</sup> | 70   | 6  | 7   | 83   |
| 94 | 3.117/b | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në mjet              | m <sup>3</sup> | 63   | 5  | 6   | 74   |

|                  |         |                                                                                                                    |    |     |    |    |     |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|-----|
| 95               | 3.118/a | Gërmim dhe me ekskavator 2.0 m³, në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk në mjet           | m³ | 75  | 6  | 8  | 89  |
| 96               | 3.118/b | Gërmim dhe me ekskavator 2.0 m³, në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk në mjet             | m³ | 68  | 5  | 7  | 80  |
| 97               | 3.119/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, në themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në tokë               | m³ | 150 | 12 | 15 | 177 |
| 98               | 3.119/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, në themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë               | m³ | 137 | 11 | 14 | 161 |
| 99               | 3.120/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në tokë. | m³ | 166 | 13 | 17 | 196 |
| 100              | 3.120/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë  | m³ | 150 | 12 | 15 | 177 |
| 101              | 3.121/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në tokë  | m³ | 179 | 14 | 18 | 212 |
| 102              | 3.121/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë  | m³ | 164 | 13 | 16 | 193 |
| 103              | 3.122/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, në themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në mjet               | m³ | 199 | 16 | 20 | 235 |
| 104              | 3.122/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, në themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet               | m³ | 176 | 14 | 18 | 207 |
| 105              | 3.123/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në mjet  | m³ | 218 | 17 | 22 | 258 |
| 106              | 3.123/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet  | m³ | 195 | 16 | 20 | 230 |
| 107              | 3.124/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në mjet  | m³ | 238 | 19 | 24 | 281 |
| 108              | 3.124/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet  | m³ | 215 | 17 | 21 | 253 |
| 109              | 3.125/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, në themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në tokë.              | m³ | 81  | 7  | 8  | 96  |
| 110              | 3.125/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, në themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë               | m³ | 75  | 6  | 7  | 88  |
| 111              | 3.126/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në tokë. | m³ | 90  | 7  | 9  | 106 |
| 112              | 3.126/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë  | m³ | 81  | 7  | 8  | 96  |
| 113              | 3.127/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në tokë  | m³ | 97  | 8  | 10 | 114 |
| 114              | 3.127/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë  | m³ | 88  | 7  | 9  | 104 |
| 115              | 3.128/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, në themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në mjet               | m³ | 121 | 10 | 12 | 143 |
| 116              | 3.128/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, në themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet               | m³ | 110 | 9  | 11 | 130 |
| 117              | 3.129/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në mjet  | m³ | 134 | 11 | 13 | 158 |
| 118              | 3.129/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet  | m³ | 121 | 10 | 12 | 143 |
| 119              | 3.130/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në mjet  | m³ | 145 | 12 | 15 | 171 |
| 120              | 3.130/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet  | m³ | 132 | 11 | 13 | 156 |
| 121              | 3.131/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, në themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në tokë.              | m³ | 55  | 4  | 6  | 65  |
| 122              | 3.131/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, në themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë               | m³ | 50  | 4  | 5  | 59  |
| 123              | 3.132/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në tokë  | m³ | 60  | 5  | 6  | 71  |
| 124              | 3.132/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë  | m³ | 55  | 4  | 6  | 65  |
| 125              | 3.133/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në tokë  | m³ | 65  | 5  | 7  | 77  |
| 126              | 3.133/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë  | m³ | 60  | 5  | 6  | 71  |
| 127              | 3.134/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, në themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në mjet               | m³ | 98  | 8  | 10 | 115 |
| 128              | 3.134/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, në themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet               | m³ | 88  | 7  | 9  | 103 |
| 129              | 3.135/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në mjet  | m³ | 108 | 9  | 11 | 127 |
| 130              | 3.135/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet  | m³ | 98  | 8  | 10 | 115 |
| 131              | 3.136/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në mjet  | m³ | 118 | 9  | 12 | 139 |
| 132              | 3.136/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet  | m³ | 108 | 9  | 11 | 127 |
| 133              | 3.137   | Gërmim dhe me ekskavator goma 0.15 m³, në themele, tokë zak, kategoria III, me shkarkim në tokë                    | m³ | 398 | 32 | 40 | 470 |
| 134              | 3.138   | Gërmim dhe me ekskavator goma 0.25 m³, në themele gjerësi, tokë zak, kategoria III, me shkarkim në tokë            | m³ | 242 | 19 | 24 | 286 |
| 135              | 3.139   | Gërmim dhe me ekskavator goma 0.35 ~ 0.40m³, në themele, tokë zak, kat III, me shkarkim në tokë                    | m³ | 173 | 14 | 17 | 204 |
| 136              | 3.158/a | Gërmim e transport dhe kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6 ~ 6.5m³                                                 | m³ | 95  | 8  | 9  | 112 |
| 137              | 3.158/e | Gërmim e transport dhe kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6 ~ 6.5m³                                                 | m³ | 389 | 31 | 39 | 458 |
| 138              | 3.159/a | Gërmim e transport dhe kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6 ~ 6.5m³                                                | m³ | 109 | 9  | 11 | 128 |
| 139              | 3.159/e | Gërmim e transport dhe kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6 ~ 6.5m³                                                | m³ | 410 | 33 | 41 | 483 |
| 140              | 3.160/a | Gërmim e transport dhe kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6 ~ 6.5m³                                               | m³ | 137 | 11 | 14 | 161 |
| 141              | 3.160/e | Gërmim e transport dhe kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6 ~ 6.5m³                                               | m³ | 448 | 36 | 45 | 529 |
| 142              | 3.161   | Rrafshim skarpate në gërmim, ekskavator 1 m³                                                                       | m² | 18  | 1  | 2  | 21  |
| 143              | 3.161/1 | Rrafshim skarpate në gërmim, ekskavator 0.5 m³                                                                     | m² | 16  | 1  | 2  | 18  |
| 144              | 3.161/2 | Rrafshim skarpate në gërmim, ekskavator 0.25m³                                                                     | m² | 12  | 1  | 1  | 14  |
| 145              | 3.164   | Rrafshim e ngjeshje dhe në trup dige me cilindër me dhëmbë                                                         | m³ | 83  | 7  | 8  | 98  |
| PUNIME SHITESASH |         |                                                                                                                    |    |     |    |    |     |
| 203              | 3.178   | Ndërtim kasonete në tokë të butë                                                                                   | m² | 351 | 28 | 35 | 414 |
| 204              | 3.179   | Ndërtim kasonete në tokë mesatare                                                                                  | m² | 466 | 37 | 47 | 549 |
| 205              | 3.180   | Ndërtim kasonete në tokë të fortë                                                                                  | m² | 649 | 52 | 65 | 766 |





Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|                         |         |                                                                         |    |     |    |    |     |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|-----|
| 206                     | 3.181   | Ndërrim kasonete në tokë shkëmb i butë                                  | m² | 611 | 49 | 61 | 721 |
| 207                     | 3.182/a | Shtresë rëre natyrore t=10cm                                            | m² | 135 | 11 | 13 | 159 |
| 208                     | 3.182/b | Shtresë rëre natyrore t=15cm                                            | m² | 201 | 16 | 20 | 237 |
| 209                     | 3.182/c | Shtresë rëre natyrore t=20cm                                            | m² | 266 | 21 | 27 | 314 |
| 210                     | 3.183/a | Shtresë zhavor lumi t=10cm                                              | m² | 61  | 5  | 6  | 72  |
| 211                     | 3.183/b | Shtresë zhavor lumi t=15cm                                              | m² | 75  | 6  | 8  | 89  |
| 212                     | 3.183/c | Shtresë zhavor lumi t=20cm                                              | m² | 90  | 7  | 9  | 107 |
| 213                     | 3.184/a | Shtresë zhavor lumi t=30cm                                              | m² | 116 | 9  | 12 | 137 |
| 214                     | 3.184/b | Shtresë zhavor lumi t=40cm                                              | m² | 141 | 11 | 14 | 166 |
| 215                     | 3.193/a | Shtresë zhavor lumi t=10cm, me cilindrim                                | m² | 86  | 7  | 9  | 101 |
| 216                     | 3.193/b | Shtresë zhavor lumi t=20cm, me cilindrim                                | m² | 116 | 9  | 12 | 137 |
| 217                     | 3.193/c | Shtresë zhavor lumi t=30cm, me cilindrim                                | m² | 143 | 11 | 14 | 169 |
| 218                     | 3.197   | Prishje Shtresë çakëlli t = 10 cm, me makinë ri                         | m² | 29  | 2  | 3  | 34  |
| 219                     | 3.197/1 | Prishje Shtresë çakëlli t = 15 cm, me makinë ri                         | m² | 40  | 3  | 4  | 47  |
| 220                     | 3.198   | Cilindrim kasonete me rul                                               | m² | 11  | 1  | 1  | 12  |
| 221                     | 3.198   | Cilindrim Shtresë zhavori t=10cm, me rul                                | m² | 14  | 1  | 1  | 16  |
| 222                     | 3.199   | Cilindrim Shtresë zhavori t=10cm, me rul                                | m² | 14  | 1  | 1  | 16  |
| 223                     | 3.199/1 | Cilindrim Shtresë zhavori t=15cm, me rul                                | m² | 15  | 1  | 2  | 18  |
| 224                     | 3.201   | Cilindrim Shtresë çakëlli t=10cm, me rul                                | m² | 14  | 1  | 1  | 17  |
| 225                     | 3.201/1 | Cilindrim Shtresë çakëlli t=15cm, me rul                                | m² | 16  | 1  | 2  | 19  |
| 226                     | 3.202   | Cilindrim Shtresë çakëlli frantoje për makadam t=10cm                   | m² | 29  | 2  | 3  | 34  |
| 227                     | 3.203   | Cilindrim Shtresë çakëlli mbeturine ose me mina për makadam t=15cm      | m² | 29  | 2  | 3  | 34  |
| 228                     | 3.204   | Cilindrim Shtresë çakëlli t=5cm, për asfaltim                           | m² | 22  | 2  | 2  | 26  |
| 229                     | 3.204/1 | Cilindrim Shtresë çakëlli t>5cm, për asfaltim                           | m² | 31  | 2  | 3  | 36  |
| 230                     | 3.205   | Shtresë zhavori lumi t=10cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri           | m² | 65  | 5  | 7  | 77  |
| 231                     | 3.205/1 | Shtresë zhavori lumi t=15cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri           | m² | 79  | 6  | 8  | 93  |
| 232                     | 3.205/2 | Shtresë zhavori lumi t=20cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri           | m² | 91  | 7  | 9  | 108 |
| 233                     | 3.206   | Shtresë zhavori lumi t=30cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri           | m² | 113 | 9  | 11 | 133 |
| 234                     | 3.207   | Shtresë çakëlli t=8cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri                 | m² | 120 | 10 | 12 | 142 |
| 235                     | 3.207   | Shtresë çakëlli t=10cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri                | m² | 135 | 11 | 13 | 159 |
| 236                     | 3.208   | Shtresë çakëlli t=10cm, makadam, përhapur e ngjeshur me makinë ri       | m² | 175 | 14 | 18 | 207 |
| 237                     | 3.209   | Shtresë çakëlli mbeturine kave t=10cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri | m² | 279 | 22 | 28 | 329 |
| 238                     | 3.210   | Shtresë çakëlli mbeturine kave t=15cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri | m² | 317 | 25 | 32 | 374 |
| 239                     | 3.211   | Shtresë çakëlli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri | m² | 355 | 28 | 36 | 419 |
| 240                     | 3.212   | Shtresë çakëlli t=10/15cm, makadam, përhapur e ngjeshur me makinë ri    | m² | 210 | 17 | 21 | 248 |
| 241                     | 3.212/a | Shtresë stabilizant t=5cm                                               | m² | 143 | 11 | 14 | 169 |
| 242                     | 3.212/b | Shtresë stabilizant t=10cm                                              | m² | 240 | 19 | 24 | 283 |
| 243                     | 3.212/c | Shtresë stabilizant t=15cm                                              | m² | 341 | 27 | 34 | 403 |
| 244                     | 3.212/d | Shtresë stabilizant t=20cm                                              | m² | 445 | 36 | 44 | 525 |
| PUNIME ASFALTIMI        |         |                                                                         |    |     |    |    |     |
| 245                     | 3.213   | Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makinë ri                    | m² | 803 | 64 | 80 | 948 |
| 246                     | 3.214   | Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtresë, me makinë ri                    | m² | 621 | 50 | 62 | 732 |
| 247                     | 3.215   | Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makinë ri                  | m² | 607 | 49 | 61 | 716 |
| 248                     | 3.216   | Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtresë, me makinë ri                  | m² | 456 | 36 | 46 | 538 |
| 249                     | 3.217   | Përpunim sipërfaqësor me 2 shtresa granit                               | m² | 316 | 25 | 32 | 373 |
| 250                     | 3.218   | Përpunim sipërfaqësor me 1 shtresa granit 5 ~ 15mm                      | m² | 155 | 12 | 15 | 182 |
| 251                     | 3.219   | Përpunim sipërfaqësor me 1 shtresa granit ~ 5mm                         | m² | 93  | 7  | 9  | 109 |
| 252                     | 3.220   | Shtresë binderi me granit guri kave, 3cm, me krah                       | m² | 332 | 27 | 33 | 391 |
| 253                     | 3.220/1 | Shtresë binderi me granit gur kave, 3cm, me makinë ri                   | m² | 349 | 28 | 35 | 412 |
| 254                     | 3.221   | Shtresë binderi me granit guri kave, 4cm, me krah                       | m² | 430 | 34 | 43 | 507 |
| 255                     | 3.221/1 | Shtresë binderi me granit gur kave, 4cm, me makinë ri                   | m² | 448 | 36 | 45 | 529 |
| 256                     | 3.222   | Shtresë binderi me granit guri kave, 5cm, me krah                       | m² | 526 | 42 | 53 | 621 |
| 257                     | 3.222/1 | Shtresë binderi me granit gur kave, 5cm, me makinë ri                   | m² | 547 | 44 | 55 | 646 |
| ANALIZA TEKNIKE TË REJA |         |                                                                         |    |     |    |    |     |
| 258                     | 3.222/2 | Shtresë binderi me granit gur kave, 6cm, me makinë ri                   | m² | 646 | 52 | 65 | 763 |

|                             |         |                                                                 |    |      |     |     |      |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|------|
| 259                         | 3.222/3 | Shtresë binderi me granil gur kave,7cm,me makinë ri             | m² | 745  | 60  | 75  | 879  |
| 260                         | 3.222/4 | Shtresë binderi me granil gur kave,8cm,me makinë ri             | m² | 844  | 68  | 84  | 996  |
| 261                         | 3.222/5 | Shtresë binderi me granil gur kave,9cm,me makinë ri             | m² | 943  | 75  | 94  | 1113 |
| 262                         | 3.222/6 | Shtresë binderi me granil gur kave,10cm,me mak.                 | m² | 1042 | 83  | 104 | 1230 |
| 263                         | 3.223   | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 2cm, me krah        | m² | 287  | 23  | 29  | 339  |
| 264                         | 3.223/1 | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 2cm, me makinë ri   | m² | 301  | 24  | 30  | 356  |
| 265                         | 3.224   | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 3cm, me krah        | m² | 417  | 33  | 42  | 492  |
| 266                         | 3.224/1 | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 3cm, me makinë ri   | m² | 430  | 34  | 43  | 507  |
| 267                         | 3.225   | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 3.5cm, me krah      | m² | 485  | 39  | 48  | 572  |
| 268                         | 3.225/1 | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 3.5cm, me makinë ri | m² | 499  | 40  | 50  | 589  |
| 269                         | 3.226   | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 4cm, me krah        | m² | 547  | 44  | 55  | 645  |
| 270                         | 3.226/1 | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 4cm, me makinë ri   | m² | 558  | 45  | 56  | 658  |
| 271                         | 3.226/2 | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 5cm, me makinë ri   | m² | 686  | 55  | 69  | 809  |
| 272                         | 3.226/3 | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 6cm, me makinë ri   | m² | 814  | 65  | 81  | 960  |
| 273                         | 3.226/4 | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 7cm, me makinë ri   | m² | 942  | 75  | 94  | 1111 |
| 274                         | 3.226/5 | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 8cm, me makinë ri   | m² | 1070 | 86  | 107 | 1262 |
| 275                         | 3.226/6 | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 9cm, me makinë ri   | m² | 1198 | 96  | 120 | 1413 |
| 276                         | 3.226/7 | Shtresë asfaltobetonit me granil guri kave, 10cm, me makinë ri  | m² | 1273 | 102 | 127 | 1502 |
| 277                         | 3.227   | Shtresë binderi me zall lavatriçe, 3cm, me krah                 | m² | 320  | 26  | 32  | 378  |
| 278                         | 3.227/1 | Shtresë binderi me zall lavatriçe,3cm,me makinë ri              | m² | 338  | 27  | 34  | 398  |
| 279                         | 3.228   | Shtresë binderi me zall lavatriçe, 4cm, me krah                 | m² | 414  | 33  | 41  | 489  |
| 280                         | 3.228/1 | Shtresë binderi me zall lavatriçe,4cm,me makinë ri              | m² | 433  | 35  | 43  | 511  |
| 281                         | 3.229   | Shtresë binderi me zall lavatriçe, 5cm, me krah                 | m² | 507  | 41  | 51  | 598  |
| 282                         | 3.229/1 | Shtresë binderi me zall lavatriçe,5cm,me makinë ri              | m² | 528  | 42  | 53  | 623  |
| 283                         | 3.229/2 | Shtresë binderi me zall lavatriçe,6cm,me makinë ri              | m² | 623  | 50  | 62  | 735  |
| 284                         | 3.229/3 | Shtresë binderi me zall lavatriçe,7cm,me makinë ri              | m² | 718  | 57  | 72  | 847  |
| 285                         | 3.229/4 | Shtresë binderi me zall lavatriçe,8cm,me makinë ri              | m² | 813  | 65  | 81  | 960  |
| 286                         | 3.229/5 | Shtresë binderi me zall lavatriçe,9cm,me makinë ri              | m² | 909  | 73  | 91  | 1072 |
| 287                         | 3.229/6 | Shtresë binderi me zall lavatriçe,10cm,me mak.                  | m² | 1004 | 80  | 100 | 1184 |
| 288                         | 3.230   | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe, 2cm, me krah          | m² | 267  | 21  | 27  | 315  |
| 289                         | 3.230/1 | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe, 2cm, me makinë ri     | m² | 279  | 22  | 28  | 329  |
| 290                         | 3.231   | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe, 3cm, me krah          | m² | 383  | 31  | 38  | 452  |
| 291                         | 3.231/1 | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe, 3cm, me makinë ri     | m² | 396  | 32  | 40  | 467  |
| 292                         | 3.232   | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe, 3.5cm, me krah        | m² | 445  | 36  | 44  | 525  |
| 293                         | 3.232/1 | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe, 3.5cm, me makinë ri   | m² | 459  | 37  | 46  | 542  |
| 294                         | 3.233   | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe,4cm,me krah            | m² | 502  | 40  | 50  | 592  |
| 295                         | 3.233/1 | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe,4cm,me mak             | m² | 513  | 41  | 51  | 605  |
| 296                         | 3.233/2 | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe, 5cm, me makinë ri     | m² | 629  | 50  | 63  | 743  |
| 297                         | 3.233/3 | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe, 6cm, me makinë ri     | m² | 746  | 60  | 75  | 880  |
| 298                         | 3.233/4 | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe, 7cm, me makinë ri     | m² | 863  | 69  | 86  | 1018 |
| 299                         | 3.233/5 | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe, 8cm, me makinë ri     | m² | 979  | 78  | 98  | 1156 |
| 300                         | 3.233/6 | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe, 9cm, me makinë ri     | m² | 1096 | 88  | 110 | 1293 |
| 301                         | 3.233/7 | Shtresë asfaltobetonit me zall lavatriçe, 10cm, me makinë ri    | m² | 1165 | 93  | 116 | 1375 |
| PUNIME BETONI E BETONARMEJE |         |                                                                 |    |      |     |     |      |
| 1                           | 3.234   | Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur                   | m³ | 4895 | 392 | 489 | 5776 |
| 2                           | 3.235   | Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur                  | m³ | 5690 | 455 | 569 | 6715 |
| 3                           | 3.236   | Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur                   | m³ | 4877 | 390 | 488 | 5755 |
| 4                           | 3.237   | Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur                  | m³ | 5524 | 442 | 552 | 6518 |
| 5                           | 3.238   | Struktura monolite betoni C 6/10                                | m³ | 6058 | 485 | 606 | 7148 |
| 6                           | 3.239   | Struktura monolite betoni C 7/10                                | m³ | 6410 | 513 | 641 | 7564 |
| 7                           | 3.240   | Struktura monolite betoni C 12/15                               | m³ | 7144 | 572 | 714 | 8430 |
| 8                           | 3.241   | Struktura të holla monolite betoni C 12/15                      | m³ | 7420 | 594 | 742 | 8755 |
| 9                           | 3.242   | Struktura monolite betoni C 12/15                               | m³ | 7274 | 582 | 727 | 8583 |
| 10                          | 3.243   | Struktura monolite betoni C 16/20                               | m³ | 7676 | 614 | 768 | 9057 |
| 11                          | 3.243/1 | Struktura të holla monolite betoni C 16/20                      | m³ | 7796 | 624 | 780 | 9200 |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|                             |         |                                                                            |      |        |       |       |        |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|--------|
| 12                          | 3.244   | Struktura monolite betoni C 20/25                                          | m³   | 8744   | 699   | 874   | 10318  |
| 13                          | 3.244/1 | Struktura të holla monolite betoni C 20/25                                 | m³   | 8898   | 712   | 890   | 10499  |
| 14                          | 3.245   | Struktura monolite betoni C 25/30                                          | m³   | 9658   | 773   | 966   | 11396  |
| 15                          | 3.245/1 | Struktura të holla monolite betoni C 25/30                                 | m³   | 12237  | 979   | 1224  | 14440  |
| 16                          | 3.246   | Struktura monolite betoni me çakell C 20/25                                | m³   | 11572  | 926   | 1157  | 13655  |
| 17                          | 3.247   | Struktura monolite betoni me çakell C 25/30                                | m³   | 12532  | 1003  | 1253  | 14788  |
| 18                          | 3.248   | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37                                | m³   | 11743  | 939   | 1174  | 13856  |
| 19                          | 3.249   | F V soletone b/a C 16/20                                                   | m³   | 11378  | 910   | 1138  | 13426  |
| 20                          | 3.250   | F V pilota b/a C 16/20                                                     | m³   | 9512   | 761   | 951   | 11224  |
| 21                          | 3.251   | Ngulja e pilota b/a me batipal                                             | m    | 1922   | 154   | 192   | 2268   |
| 22                          | 3.252   | Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal                                  | m    | 757    | 61    | 76    | 893    |
| 23                          | 3.253   | Ngulja e pilota b/a me traktor batipal                                     | m    | 802    | 64    | 80    | 946    |
| 24                          | 3.254   | F V luge e pila b/a të parapergatitura                                     | m³   | 19039  | 1523  | 1904  | 22466  |
| 25                          | 3.255   | F V luge b/a C 37/45 parabolik tip 100, L=5m                               | copë | 4480   | 358   | 448   | 5287   |
| 26                          | 3.256   | F V luge b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m                               | copë | 5307   | 425   | 531   | 6262   |
| 27                          | 3.257   | F V luge b/a C 37/45 parabolik tip 280, L=5m                               | copë | 6676   | 534   | 668   | 7877   |
| 28                          | 3.258   | F V luge b/a C 37/45 parabolik tip 450, L=5m                               | copë | 9434   | 755   | 943   | 11132  |
| 29                          | 3.259   | F V luge b/a C 37/45 parabolik tip 600, L=5m                               | copë | 11671  | 934   | 1167  | 13772  |
| 30                          | 3.264   | F V soletone b/a C 16/20, për hekurudhë, Hd ~ 2m                           | m³   | 11268  | 901   | 1127  | 13296  |
| 31                          | 3.265   | F V soletone b/a C 20/25, për hekurudhë, Hd 3 ~ 4m                         | m³   | 16183  | 1295  | 1618  | 19096  |
| 32                          | 3.266   | F V soletone b/a C 20/25, për hekurudhë, Hd 5 ~ 6m                         | m³   | 12065  | 965   | 1206  | 14236  |
| 33                          | 3.268   | F V tombino këndrejtë b/a C 16/20                                          | m³   | 12520  | 1002  | 1252  | 14774  |
| 34                          | 3.271   | F V Trarë "T" për ura rrugë, b/udha C 20/25, HD ~ 10m                      | m³   | 21617  | 1729  | 2162  | 25508  |
| 35                          | 3.272   | F V Trarë "T" për ura rrugore C 20/25, HD15 ~ 20m                          | m³   | 22537  | 1803  | 2254  | 26593  |
| 36                          | 3.273   | F V Trarë "T" C 25/30, për ura rrugë me HD15 ~ 20m, hekurudhë HD ~ 15m     | m³   | 23376  | 1870  | 2338  | 27584  |
| 37                          | 3.274   | F V Trarë "T" C 25/30, për ura rrugore me HD > 20m                         | m³   | 22588  | 1807  | 2259  | 26653  |
| 38                          | 3.275   | F V Trarë "T" C 25/30, për ura h/udhe, HD > 15m, pa solete                 | m³   | 20371  | 1630  | 2037  | 24038  |
| 39                          | 3.276   | F V Trarë "T" C 25/30, ura rrugore, HD > 20m, montim me ving tip "Urebeli" | m³   | 21719  | 1738  | 2172  | 25629  |
| 40                          | 3.277   | F V Trarë "T" C 25/30, ura rrugore, HD > 15m, montim me ving tip "Urebeli" | m³   | 19503  | 1560  | 1950  | 23013  |
| PUNIME HEKUR BETONI         |         |                                                                            |      |        |       |       |        |
| 1                           | 3.287   | F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm                                    | ton  | 108464 | 8677  | 10846 | 127987 |
| 2                           | 3.288   | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm                                      | ton  | 98538  | 7883  | 9854  | 116274 |
| 3                           | 3.289   | F V hekur betoni periodik, C - 5, Ø > 12mm                                 | ton  | 104764 | 8381  | 10476 | 123622 |
| 4                           | 3.290   | F V hekur betoni në b/arme Ø 3 ~ 5mm                                       | ton  | 160404 | 12832 | 16040 | 189277 |
| 5                           | 3.294   | F V detaje metalike në b/a                                                 | ton  | 165334 | 13227 | 16533 | 195094 |
| PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI |         |                                                                            |      |        |       |       |        |
| 1                           | 3.303   | Skele metalike deri 10m                                                    | m²   | 97     | 8     | 10    | 114    |
| 2                           | 3.304   | Skele shërbimi druri                                                       | m²   | 759    | 61    | 76    | 895    |
| 3                           | 3.305   | Kallëp themele e mure me dërrasa të veçuara                                | m²   | 375    | 30    | 38    | 443    |
| 4                           | 3.306   | Kallëp për pila e ballna me dërrasa të veçuara                             | m²   | 614    | 49    | 61    | 725    |
| 5                           | 3.307   | Kallëp për soleta në ura të vogla                                          | m²   | 485    | 39    | 48    | 572    |
| 6                           | 3.308   | Kallëp për soleta, trarë dhe trotuarë urash                                | m²   | 671    | 54    | 67    | 792    |
| 7                           | 3.309   | Kallëp me dërrasa të veçuara, për ura hark                                 | m²   | 569    | 46    | 57    | 671    |
| 8                           | 3.310   | Kallëp me dërrasa të veçuara, për fuga                                     | m²   | 241    | 19    | 24    | 284    |
| 9                           | 3.314   | Panele dërrasë për mure, themele e pila                                    | m²   | 681    | 54    | 68    | 804    |
| 10                          | 3.315   | Panele dërrasë për soleta e trarë                                          | m²   | 895    | 72    | 90    | 1056   |
| 11                          | 3.317   | Kallëp me panele druri për pila e ballna e mure                            | m²   | 1145   | 92    | 115   | 1351   |
| 12                          | 3.318   | Kallëp me panele druri për soleta të vogla                                 | m²   | 1432   | 115   | 143   | 1689   |
| 13                          | 3.319   | Kallëp me panele druri për soleta e trarë                                  | m²   | 1384   | 111   | 138   | 1633   |
| 14                          | 3.320   | Kallëp me panele për veshje kanale me beton                                | m²   | 824    | 66    | 82    | 973    |
| NDERTIMI I VEPRAVE TË ARTIT |         |                                                                            |      |        |       |       |        |
| 1                           | 3.321   | Mur guri mbajtës e themele, llaç çimento M15                               | m³   | 3136   | 251   | 314   | 3701   |
| 2                           | 3.322   | Mur guri mbajtës e themele, llaç çimento M²5                               | m³   | 3339   | 267   | 334   | 3940   |
| 3                           | 3.323   | Mur guri mbajtës e themele, llaç çimento M50                               | m³   | 3450   | 276   | 345   | 4071   |
| 4                           | 3.324   | Mur mbajtës e themele me gur mozaik llaç çim. M 25                         | m³   | 4270   | 342   | 427   | 5038   |

|                                  |         |                                                                            |    |       |      |      |       |
|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|-------|
| 5                                | 3.325   | Mur mbajtës e themele me gur mozaik llaç çim, M 50                         | m³ | 4382  | 351  | 438  | 5171  |
| 6                                | 3.326   | Mur mbajtës e themele me gur të thate                                      | m³ | 2203  | 176  | 220  | 2600  |
| 7                                | 3.331   | Gabiona me rrjetë teli të zinguar e gurë kave 1x1x1 m                      | m³ | 2767  | 221  | 277  | 3265  |
| 8                                | 3.332   | Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gurë kave 1x1x1.5 m                     | m³ | 2715  | 217  | 271  | 3203  |
| 9                                | 3.333   | Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gurë kave 1x1x2 m                       | m³ | 2506  | 201  | 251  | 2958  |
| 10                               | 3.334   | Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gurë kave 1x2x2 m                       | m³ | 2292  | 183  | 229  | 2705  |
| 11                               | 3.335   | Gabiona me rrjetë teli të zing, gurë kave 1x1x0.25m                        | m³ | 4511  | 361  | 451  | 5323  |
| 12                               | 3.336   | Gabiona me rrjetë teli të zing, gurë kave 1x1x0.5m                         | m³ | 3338  | 267  | 334  | 3939  |
| 13                               | 3.337   | Gabiona me rrjetë teli të zing, gurë kave 2x2x1.5m                         | m³ | 2026  | 162  | 203  | 2390  |
| 14                               | 3.338   | Gabiona me rrjetë teli të zing, gurë kave 1x2x0.5m                         | m³ | 3117  | 249  | 312  | 3679  |
| 15                               | 3.339   | Gabiona me rrjetë teli të zing, gurë kave 1x3x0.5m                         | m³ | 3009  | 241  | 301  | 3550  |
| 16                               | 3.340   | Gabiona me rrjetë teli të zing, gurë kave 1x2x1.5m                         | m³ | 2341  | 187  | 234  | 2762  |
| 17                               | 3.352   | Mbushje me gur kave                                                        | m³ | 1164  | 93   | 116  | 1373  |
| 18                               | 3.353   | Mbushje me shkëmb të gërmuar më parë                                       | m³ | 471   | 38   | 47   | 555   |
| 19                               | 3.354   | Tombino me tuba betoni, Shtresë zhavori Ø 200mm                            | m  | 644   | 52   | 64   | 760   |
| 20                               | 3.355   | Tombino me tuba betoni, Shtresë zhavori Ø 300mm                            | m  | 1178  | 94   | 118  | 1391  |
| 21                               | 3.363   | Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi Shtresë betoni                           | m  | 2009  | 161  | 201  | 2371  |
| 22                               | 3.364   | Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi Shtresë betoni                           | m  | 2843  | 227  | 284  | 3355  |
| 23                               | 3.365   | Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi Shtresë betoni                           | m  | 3304  | 264  | 330  | 3899  |
| 24                               | 3.366   | Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi Shtresë betoni                           | m  | 6917  | 553  | 692  | 8163  |
| 25                               | 3.367   | Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi Shtresë betoni                          | m  | 10024 | 802  | 1002 | 11828 |
| 26                               | 3.368   | Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi Shtresë betoni                          | m  | 12889 | 1031 | 1289 | 15209 |
| 27                               | 3.369   | Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi Shtresë betoni                          | m  | 18286 | 1463 | 1829 | 21577 |
| 28                               | 3.376   | Ndërtim drenazhi, mbushje me gurë kave                                     | m³ | 1267  | 101  | 127  | 1495  |
| 29                               | 3.377   | Ndërtim drenazhi, mbushje me gurë lumi                                     | m³ | 1027  | 82   | 103  | 1212  |
| 30                               | 3.378   | Ndërtim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak                           | m³ | 640   | 51   | 64   | 755   |
| 31                               | 3.379   | Ndërtim drenazhi, mbushje me rërë natyrale                                 | m³ | 1326  | 106  | 133  | 1565  |
| 32                               | 3.390   | F V tuba plastmasi për vadijtje, Ø 25 mm                                   | m  | 436   | 35   | 44   | 515   |
| 33                               | 3.391   | F V tuba plastmasi për vadijtje, Ø 32 mm                                   | m  | 447   | 36   | 45   | 527   |
| 34                               | 3.392   | F V tuba plastmasi për vadijtje, Ø42mm.pa sprucat                          | m  | 117   | 9    | 12   | 139   |
| URA DRURI DHE METALIKE           |         |                                                                            |    |       |      |      |       |
| 1                                | 3.415   | Ura druri. Ndërtimi i këmbëve të urave                                     | m³ | 20972 | 1678 | 2097 | 24747 |
| 2                                | 3.415/1 | Ura druri. Ndërtimi i strukturës mbajtëse                                  | m³ | 16706 | 1336 | 1671 | 19713 |
| 3                                | 3.415/2 | Ura druri. Ndërtimi i strukturës mbajtëse për skela                        | m³ | 4131  | 330  | 413  | 4874  |
| 4                                | 3.415/3 | Ura druri. Shtesë me dërrasa, 5 cm                                         | m² | 898   | 72   | 90   | 1059  |
| 5                                | 3.415/4 | Ura druri. Shtesë me dërrasa, 8 cm                                         | m² | 1298  | 104  | 130  | 1531  |
| 6                                | 3.416   | Ura druri. Parmakë me lëndë Ø                                              | m  | 1520  | 122  | 152  | 1794  |
| 7                                | 3.416   | Ura druri. Parmakë me lëndë të sharruar                                    | m  | 1560  | 125  | 156  | 1841  |
| VIA DEKOVILI E MIRËMBAJTJE RRUGE |         |                                                                            |    |       |      |      |       |
| 1                                | 3.443   | Mirëmbajtje rruge për 1000 m² të asfaltuara me asfalto beton, kat I-re     | m² | 12035 | 963  | 1204 | 14202 |
| 2                                | 444/445 | Mirëmbajtje rruge për 1000 m² asfaltuara me asfalto beton, kat II – III-te | m² | 6050  | 484  | 605  | 7139  |
| PUNIME ME SONTA Në U R A         |         |                                                                            |    |       |      |      |       |
| 1                                | 3.455   | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, tokë ranore                            | m  | 14040 | 1123 | 1404 | 16567 |
| 2                                | 3.456   | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, tokë zhavorë                           | m  | 27180 | 2174 | 2718 | 32072 |
| 3                                | 3.457   | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, tokë shkëmbor                          | m  | 43920 | 3514 | 4392 | 51826 |
| 4                                | 3.455/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, tokë ranore                         | m  | 14760 | 1181 | 1476 | 17417 |
| 5                                | 3.456/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, tokë zhavor                         | m  | 27720 | 2218 | 2772 | 32710 |
| 6                                | 3.457/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, tokë shkëmb                         | m  | 44640 | 3571 | 4464 | 52675 |
| 7                                | 3.459   | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m, ~ 20 m, tokë ranore                            | m  | 28800 | 2304 | 2880 | 33984 |
| 8                                | 3.460   | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, tokë zhavorë                          | m  | 41580 | 3326 | 4158 | 49064 |
| 9                                | 3.457/8 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, tokë shkëmb                           | m  | 71820 | 5746 | 7182 | 84748 |
| 10                               | 3.459/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, 20 ~ 40 m, tokë ranore                        | m  | 29520 | 2362 | 2952 | 34834 |
| 11                               | 3.460/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, tokë zhavor                       | m  | 42300 | 3384 | 4230 | 49914 |
| 12                               | 3.457/9 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, tokë shkëmb                       | m  | 72540 | 5803 | 7254 | 85597 |
| 13                               | 3.461   | Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, tokë ranore                            | m  | 43560 | 3485 | 4356 | 51401 |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|                                                           |         |                                                                                   |     |         |        |        |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|
| 14                                                        | 3.462   | Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, tokë zhavore                                  | m   | 65520   | 5242   | 6552   | 77314   |
| 15                                                        | 3.461/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 2m, 20 ~ 40 m, tokë ranore                                 | m   | 43560   | 3485   | 4356   | 51401   |
| 16                                                        | 3.462/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, tokë zhavor                                | m   | 66240   | 5299   | 6624   | 78163   |
| PUNIME HEKURUDHORE                                        |         |                                                                                   |     |         |        |        |         |
| 1                                                         | 3.474   | F V në vija hekurudhore, traversa nën shinë 45, të imprenjuara, linja të drejta   | km  | 1884578 | 150766 | 188458 | 2223802 |
| 2                                                         | 3.475   | F V traversa nën shina 45, të imprenjuara, linja kryesore, në kthesa me R < 600 m | km  | 2094208 | 167537 | 209421 | 2471166 |
| 3                                                         | 3.476   | F V traversa nën shinë 45, të imprenjuara, linja të dyta me tîrfona, të drejta    | km  | 1780036 | 142403 | 178004 | 2100442 |
| 4                                                         | 3.483   | Ndërtim Shtresë ballasti me zhavorr                                               | m³  | 405     | 32     | 40     | 478     |
| 5                                                         | 3.484   | Ndërtim Shtresë ballasti me çakëll                                                | m³  | 1023    | 82     | 102    | 1207    |
| LINJA T / L GËRMIMI I GROPAVE të SHTYLLAVE                |         |                                                                                   |     |         |        |        |         |
| 1                                                         | 3.497   | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë e butë kat I II, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m²     | m³  | 382     | 31     | 38     | 450     |
| 2                                                         | 3.497/a | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m²      | m³  | 649     | 52     | 65     | 766     |
| 3                                                         | 3.497/b | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë e fortë kat IV, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m²      | m³  | 878     | 70     | 88     | 1036    |
| 4                                                         | 3.497/c | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë e butë kat I II, ~ 1.5m, sip tabani 4 m²    | m³  | 343     | 27     | 34     | 405     |
| 5                                                         | 3.497/d | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m²       | m³  | 483     | 39     | 48     | 570     |
| 6                                                         | 3.497/e | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë e fortë kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4m²     | m³  | 687     | 55     | 69     | 811     |
| 7                                                         | 3.498   | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë e butë kat I II, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m²     | m³  | 420     | 34     | 42     | 495     |
| 8                                                         | 3.498/a | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m²      | m³  | 636     | 51     | 64     | 750     |
| 9                                                         | 3.498/b | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë e fortë kat IV, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m²      | m³  | 878     | 70     | 88     | 1036    |
| 10                                                        | 3.498/c | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë e butë kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4 m²    | m³  | 420     | 34     | 42     | 495     |
| 11                                                        | 3.498/d | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m²       | m³  | 636     | 51     | 64     | 750     |
| 12                                                        | 3.498/e | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë e fortë kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4m²     | m³  | 878     | 70     | 88     | 1036    |
| 13                                                        | 3.499   | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë e butë kat I II, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m²     | m³  | 560     | 45     | 56     | 660     |
| 14                                                        | 3.499/a | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë mes kat III, ~ 3.5m, sip tabani 1.5m²       | m³  | 954     | 76     | 95     | 1126    |
| 15                                                        | 3.499/b | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë e fortë kat IV, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m²      | m³  | 1272    | 102    | 127    | 1501    |
| 16                                                        | 3.499/c | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë e butë kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m²    | m³  | 509     | 41     | 51     | 600     |
| 17                                                        | 3.499/d | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m²       | m³  | 801     | 64     | 80     | 946     |
| 18                                                        | 3.499/e | Gërmim dheu gropa shtyllash T/L, tokë fortë kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m²      | m³  | 1081    | 86     | 108    | 1276    |
| 19                                                        | 3.503   | Gërmim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkëmb butë, ~ 1.5 m, sip 2 m²           | m³  | 528     | 42     | 53     | 623     |
| 20                                                        | 3.503/a | Gërmim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkëmb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m²         | m³  | 679     | 54     | 68     | 801     |
| 21                                                        | 3.503/c | Gërmim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkëmb butë, ~ 1.5 m, sip 4 m²           | m³  | 451     | 36     | 45     | 533     |
| 22                                                        | 3.503/d | Gërmim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkëmb, ~ 1.5 m, sip 4 m²                | m³  | 527     | 42     | 53     | 621     |
| 23                                                        | 3.504   | Gërmim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkëmb butë, ~ 2.5 m, sip 2 m²           | m³  | 617     | 49     | 62     | 728     |
| 24                                                        | 3.504/a | Gërmim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkëmb, ~ 2.5 m, sip 2 m²                | m³  | 756     | 60     | 76     | 892     |
| 25                                                        | 3.504/c | Gërmim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkëmb butë, ~ 2.5 m, sip 4 m²           | m³  | 528     | 42     | 53     | 623     |
| 26                                                        | 3.504/d | Gërmim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkëmb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m²         | m³  | 616     | 49     | 62     | 726     |
| 27                                                        | 3.505   | Gërmim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkëmb butë, ~ 3.5 m, sip 2 m²           | m³  | 718     | 57     | 72     | 848     |
| 28                                                        | 3.505/a | Gërmim dheu mina për gropa shtyllash T/L, shkëmb, ~ 3.5 m, sip 2 m²               | m³  | 857     | 69     | 86     | 1012    |
| 29                                                        | 3.505/c | Gërmim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkëmb butë, ~ 3.5 m, sip 4 m²           | m³  | 629     | 50     | 63     | 743     |
| 30                                                        | 3.505/d | Gërmim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkëmb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m²         | m³  | 717     | 57     | 72     | 847     |
| 31                                                        | 3.506   | Bazamente C 16/20, të parapergatitura ,per shtylla metalike                       | m³  | 17691   | 1415   | 1769   | 20875   |
| 32                                                        | 3.507   | Shtylla metalike për T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark                        | ton | 139450  | 11156  | 13945  | 164552  |
| 33                                                        | 3.508   | Shtylla metalike për T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark                        | ton | 142809  | 11425  | 14281  | 168515  |
| 34                                                        | 3.509   | Shtylla metalike për T / L, me saldim, për 220 kv                                 | ton | 167341  | 13387  | 16734  | 197463  |
| 35                                                        | 3.510   | Shtylla metalike për T / L, me bulona 220 kv                                      | ton | 158645  | 12692  | 15865  | 187202  |
| 36                                                        | 3.511   | Traversa metalike për 0.4 ~ 10 kv                                                 | ton | 126654  | 10132  | 12665  | 149452  |
| BOJATISJE SHTYLLË TENSION I LARTË                         |         |                                                                                   |     |         |        |        |         |
| 1                                                         | 3.512   | Bojatisje shtylla metalike, 1 minio + 1vaj, në vaskë                              | ton | 4125    | 330    | 412    | 4867    |
| 2                                                         | 3.513   | Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaj, me pistoletë                         | ton | 7320    | 586    | 732    | 8637    |
| 3                                                         | 3.514   | Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1vaj, me krahë                              | ton | 8060    | 645    | 806    | 9511    |
| 4                                                         | 3.515   | Bojatisje shtylla metalike, 1 bojë vaji në objekt shtylla me saldim               | ton | 1898    | 152    | 190    | 2240    |
| 5                                                         | 3.516   | Bojatisje shtylla metalike, 1 Bojë vaji në objekt shtylla me bulona EDZ-1         | ton | 2767    | 221    | 277    | 3265    |
| LINJA T/U 04 - 10 KV. SHTYLLA ME LËNDË E TË CENTRIFUGUARA |         |                                                                                   |     |         |        |        |         |
| 1                                                         | 3.517   | Furnizim vendosje shtylla me lëndë të imprenjuara, zakonshme                      | m³  | 28721   | 2298   | 2872   | 33891   |
| 2                                                         | 3.518   | Furnizim vendosje shtylla me lëndë të imprenjuara, në forme "A"                   | m³  | 23827   | 1906   | 2383   | 28115   |





Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|                                                |               |                                                                                                                  |          |        |       |       |         |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|
| 21                                             | 3.554/2       | Shtrirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) makinë ri, al-celik, seksion 185 m/m²                              | km       | 398911 | 31913 | 39891 | 470715  |
| 22                                             | 3.555         | Shtrirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) makinë ri, al-celik, seksion 300 m/m²                              | km       | 692816 | 55425 | 69282 | 817522  |
| 23                                             | 3.556         | Shtrirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) makinë ri, al-celik, seksion 400 m/m²                              | km       | 870911 | 69673 | 87091 | 1027675 |
| 24                                             | 3.564         | Shtrirje tërheqje Trosi, 1 fije ç - 35                                                                           | km       | 70976  | 5678  | 7098  | 83752   |
| 25                                             | 3.565         | Shtrirje tërheqje Trosi, 1 fije ç - 50                                                                           | km       | 84461  | 6757  | 8446  | 99664   |
| 26                                             | 3.566         | Shtrirje tërheqje Trosi, 1 fije ç - 70                                                                           | km       | 114331 | 9146  | 11433 | 134911  |
| 27                                             | 3.567         | Shtrirje tërheqje Trosi, 2 fije ç - 50                                                                           | km       | 168922 | 13514 | 16892 | 199328  |
| LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NË LINJA          |               |                                                                                                                  |          |        |       |       |         |
| 1                                              | 3.568         | Punime izolimi elektrik në linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshetetes, T/U me 2copë                                 | shytylla | 1199   | 96    | 120   | 1415    |
| 2                                              | 3.569         | Punime izolimi elektrik linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshetetes, 6-10kv 3 copë                                   | shytylla | 2809   | 225   | 281   | 3315    |
| 3                                              | 3.570         | Punime izolimi elektrik linja, TL-35 kv, në shytylla ndërmjetme, izolant-mbesh.                                  | shytylla | 2360   | 189   | 236   | 2785    |
| 4                                              | 3.571         | Punime izolimi elektrik në linja, TL-35 kv, në shytylla ndërmjetme, izolant- vares                               | shytylla | 9157   | 733   | 916   | 10805   |
| 5                                              | 3.572         | Punime izolimi elektrik në linja, TL-35 kv, në shytylla ankerore, tel ≤ 120mm²                                   | shytylla | 26792  | 2143  | 2679  | 31615   |
| 6                                              | 3.573         | Punime izolimi elektrik në linja, TL- 35 kv, në shytylla ankerore, tel > 120mm²                                  | shytylla | 28449  | 2276  | 2845  | 33570   |
| LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NË N/STACIONE |               |                                                                                                                  |          |        |       |       |         |
| 1                                              | 3.614         | Përgatitje e vendosje tabela sinjalizimi (copë 2)                                                                | shytylla | 1409   | 113   | 141   | 1662    |
| 2                                              | 3.615/2-9     | F V shytylla të centrifuguara për N/stacione me vendosje në gote Ø 190/297&350,203/297,297/395,356/483,300,400mm | ml       | 671    | 54    | 67    | 791     |
| 3                                              | 615/10-615/17 | F V shytylla të centrifug N/stacione me saldim, shohet mbi A-615/2-615/9                                         | ml       | 203    | 16    | 20    | 239     |
| PUNIME TË NDRYSHME                             |               |                                                                                                                  |          |        |       |       |         |
| 1                                              | 3.616         | Bordura betoni 12x25 cm                                                                                          | m        | 457    | 37    | 46    | 539     |
| 2                                              | 3.617         | Bordura betoni 15x35 cm                                                                                          | m        | 668    | 53    | 67    | 788     |
| 3                                              | 3.618         | Bordura betoni 20x35 cm                                                                                          | m        | 849    | 68    | 85    | 1002    |
| 4                                              | 3.619         | Bordura betoni 25x35 cm                                                                                          | m        | 1008   | 81    | 101   | 1190    |
| 5                                              | 3.620         | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka                                                                                | m²       | 1005   | 80    | 101   | 1186    |
| 6                                              | 3.621         | Trotuar, me 6 cm beton, me llustër                                                                               | m²       | 496    | 40    | 50    | 585     |
| 7                                              | 3.622         | Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakëll                                                                       | m²       | 306    | 25    | 31    | 361     |
| 8                                              | 3.623         | Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor                                                                       | m²       | 266    | 21    | 27    | 314     |
| 9                                              | 3.624         | H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum                                                                             | m²       | 280    | 22    | 28    | 330     |
| 10                                             | 3.625         | H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum                                                                | m²       | 534    | 43    | 53    | 630     |
| 11                                             | 3.626         | H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum                                                                | m²       | 952    | 76    | 95    | 1123    |
| 12                                             | 3.627         | H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4 duar bitum                                                                | m²       | 1372   | 110   | 137   | 1619    |
| 13                                             | 3.628         | Llustrë çimento 2 cm 1: 2                                                                                        | m²       | 224    | 18    | 22    | 265     |
| 14                                             | 629- 630      | Suvatim me llaç çim M 25 50, në mure guri                                                                        | m²       | 345    | 28    | 35    | 407     |
| 15                                             | 631-632       | Suvatim me llaç çim M 25, 50, në mure betoni                                                                     | m²       | 326    | 26    | 33    | 385     |
| 16                                             | 3.633         | Fugature llaç çimento M - 50, Mur guri                                                                           | m²       | 191    | 15    | 19    | 225     |
| 17                                             | 3.636         | Parmake ure, metalik I gatshem                                                                                   | kg       | 125    | 10    | 13    | 148     |
| 18                                             | 3.639         | Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm                                                                            | m²       | 825    | 66    | 83    | 974     |
| 19                                             | 3.640         | Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gurë                                                                     | m²       | 431    | 34    | 43    | 509     |
| 20                                             | 3.643         | Mbjellje bari në skarpat                                                                                         | m²       | 22     | 2     | 2     | 26      |
| 21                                             | 3.644         | Porte metalike me mekanizëm ngrihtës me krahë                                                                    | ton      | 121420 | 9714  | 12142 | 143276  |
| 22                                             | 3.651         | Qylym dige me zhavorr përhapur me makinë ri                                                                      | m²       | 200    | 16    | 20    | 236     |
| 23                                             | 3.652         | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200                                                                          | m        | 741    | 59    | 74    | 874     |
| 24                                             | 3.653         | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150                                                                          | m        | 560    | 45    | 56    | 661     |
| 25                                             | 3.654         | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100                                                                          | m        | 363    | 29    | 36    | 429     |
| 26                                             | 3.654/1       | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80                                                                           | m        | 296    | 24    | 30    | 349     |
| 27                                             | 3.655         | Prize me elem. B.A. parabolike për 100l/sek, zakonsh                                                             | copë     | 14090  | 1127  | 1409  | 16626   |
| 28                                             | 3.656         | Prize me elem. B.A. parabolike për 100l/sek, me porte barazh                                                     | copë     | 20918  | 1673  | 2092  | 24684   |
| 29                                             | 3.657         | Lugje me B.A. montuara me krahë 200-300l/s, 50x60 HD-4m                                                          | copë     | 13436  | 1075  | 1344  | 15855   |
| 30                                             | 3.658         | Lugje me B.A. të montuara me krahë 200-300l/s, hvrije dalje e lugut                                              | copë     | 12386  | 991   | 1239  | 14616   |
| PUNIME TË NDRYSHME PËR KULLIM UJITJE           |               |                                                                                                                  |          |        |       |       |         |
| 1                                              | 3.659         | Tombino betoni e betonarme për kullim ujitje ø 60 cm Tip "B"                                                     | copë     | 70754  | 5660  | 7075  | 83490   |
| 2                                              | 3.660         | Tombino betoni e betonarme për kullim ujitje ø 60 cm Tip "BD-1"                                                  | copë     | 78539  | 6283  | 7854  | 92676   |
| 3                                              | 3.661         | Tombino betoni e betonarme për kullim ujitje ø 80 cm Tip "B"                                                     | copë     | 126430 | 10114 | 12643 | 149187  |
| 4                                              | 3.662         | Tombino betoni e betonarme për kullim ujitje ø 80 cm Tip "BD-1"                                                  | copë     | 138758 | 11101 | 13876 | 163734  |
| 5                                              | 3.663         | Tombino betoni e betonarme për kullim ujitje ø 100 cm Tip "B"                                                    | copë     | 172515 | 13801 | 17252 | 203568  |

|                                                            |         |                                                                                   |      |        |       |       |        |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|--------|
| 6                                                          | 3.664   | Tombino betoni e betonarme për kullim ujtiqe ø 100 cm Tip ''BD-1''                | copë | 192424 | 15394 | 19242 | 227060 |
| 7                                                          | 3.665   | Tombino betoni e betonarme për kullim ujtiqe ø 120 cm Tip ''B''                   | copë | 235361 | 18829 | 23536 | 277727 |
| 8                                                          | 3.666   | Tombino betoni e betonarme për kullim ujtiqe ø 120 cm Tip ''BD-1''                | copë | 208689 | 16695 | 20869 | 246253 |
| 9                                                          | 3.667   | Tombino betoni e betonarme për kullim ujtiqe ø 150 cm Tip ''B''                   | copë | 413214 | 33057 | 41321 | 487592 |
| 10                                                         | 3.668   | Tombino betoni e betonarme për kullim ujtiqe ø 150 cm Tip ''BD-1''                | copë | 454971 | 36398 | 45497 | 536866 |
| 11                                                         | 3.669   | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem. sifon                       | copë | 149278 | 11942 | 14928 | 176148 |
| 12                                                         | 3.670   | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. për + 1m                | copë | 8990   | 719   | 899   | 10608  |
| 13                                                         | 3.671   | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem. sifon                       | copë | 259273 | 20742 | 25927 | 305942 |
| 14                                                         | 3.672   | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. për + 1m                | copë | 16317  | 1305  | 1632  | 19254  |
| 15                                                         | 3.673   | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem. sifon                       | copë | 246720 | 19738 | 24672 | 291129 |
| 16                                                         | 3.674   | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. për + 1m                | copë | 16803  | 1344  | 1680  | 19828  |
| 17                                                         | 3.675   | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem. sifon                       | copë | 397487 | 31799 | 39749 | 469035 |
| 18                                                         | 3.676   | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. për + 1m                | copë | 26026  | 2082  | 2603  | 30711  |
| 19                                                         | 3.677   | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem. sifon                      | copë | 340114 | 27209 | 34011 | 401335 |
| 20                                                         | 3.678   | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. për + 1m               | copë | 21487  | 1719  | 2149  | 25355  |
| 21                                                         | 3.679   | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem. sifon                      | copë | 606136 | 48491 | 60614 | 715240 |
| 22                                                         | 3.680   | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. për + 1m               | copë | 37427  | 2994  | 3743  | 44164  |
| KAPITULLI XVII PUNIME NËNTOKESORE ( NË TUNELE )            |         |                                                                                   |      |        |       |       |        |
| 1                                                          | 715-717 | Gërmim tuneli me makinë shpimi në seksion 20 ~ 40 m², K = 1 ~ 5                   | m³   | 1635   | 131   | 163   | 1929   |
| 2                                                          | 718-720 | Gërmim tuneli me makinë shpimi në seksion 20 ~ 40 m², K = 6 ~ 10                  | m³   | 1745   | 140   | 174   | 2059   |
| 3                                                          | 721-723 | Gërmim tuneli me makinë shpimi në seksion 40 ~ 60 m², K = 1 ~ 5                   | m³   | 1095   | 88    | 110   | 1292   |
| 4                                                          | 724-726 | Gërmim tuneli me makinë shpimi në seksion 40 ~ 60 m², K = 6 ~ 8                   | m³   | 1142   | 91    | 114   | 1347   |
| 5                                                          | 727-729 | Gërmim tuneli me makinë shpimi në seksion > 60 m², K = 1 ~ 5                      | m³   | 964    | 77    | 96    | 1137   |
| 6                                                          | 730-732 | Gërmim tuneli me makinë shpimi në seksion > 60 m², K = 6 ~ 8                      | m³   | 986    | 79    | 99    | 1164   |
| 7                                                          | 3.733   | Gërmim shkëmbi me matrapik në tunele me seksion ~ 5 m²                            | m²   | 2005   | 160   | 201   | 2366   |
| 8                                                          | 3.733/1 | Gërmim shkëmbi me matrapik në tunele me seksion 5 ~ 20 m²                         | m²   | 1795   | 144   | 180   | 2118   |
| 9                                                          | 3.733/2 | Gërmim shkëmbi me matrapik në tunele me seksion 20 ~ 60 m²                        | m²   | 1613   | 129   | 161   | 1903   |
| 10                                                         | 3.733/3 | Gërmim shkëmbi me matrapik në tunele me seksion > 60 m²                           | m²   | 1543   | 123   | 154   | 1821   |
| PUNIME PERFORCIMI - KALLËPE - BETONIME E HEKURI PËR TUNELE |         |                                                                                   |      |        |       |       |        |
| 1                                                          | 3.737   | Përforcime në tunele, me lëndë druri të përkohshme                                | m³   | 10799  | 864   | 1080  | 12743  |
| 2                                                          | 3.738   | Përforcime në tunele, me lëndë druri të përhereshme                               | m³   | 18560  | 1485  | 1856  | 21900  |
| 3                                                          | 3.742   | Përforcime në tunele, metalike                                                    | ton  | 7512   | 601   | 751   | 8864   |
| 4                                                          | 3.743   | Kallëpe për tunele, për mure, druri ~ 10 m²                                       | m²   | 605    | 48    | 60    | 714    |
| 5                                                          | 3.744   | Kallëpe për tunele, për mure, druri ~ 30 m²                                       | m²   | 664    | 53    | 66    | 783    |
| 6                                                          | 3.745   | Kallëpe për tunele, për mure, metalike ~ 30 m²                                    | m²   | 568    | 45    | 57    | 670    |
| 7                                                          | 3.746   | Kallëpe për tunele, për qemere, druri ~ 10 m²                                     | m²   | 805    | 64    | 80    | 949    |
| 8                                                          | 3.747   | Kallëpe për tunele, për qemere, druri ~ 30 m²                                     | m²   | 987    | 79    | 99    | 1164   |
| 9                                                          | 3.748   | Kallëpe për tunele, për qemere, metalike ~ 10 m²                                  | m²   | 541    | 43    | 54    | 638    |
| 10                                                         | 3.749   | Kallëpe për tunele, për qemere, metalike ~ 30 m²                                  | m²   | 582    | 47    | 58    | 687    |
| 11                                                         | 3.750   | Kallëpe për tunele druri në H/Centrale, për tunele me seksion mbi 30 m², Faza I   | m²   | 2709   | 217   | 271   | 3197   |
| 12                                                         | 3.751   | Kallëpe për tunele druri në H/Centrale, për tunele me seksion mbi 30 m², Faza II  | m²   | 2081   | 166   | 208   | 2455   |
| 13                                                         | 3.752   | Kallëpe druri, për tunele në H/Centrale, për galeritë e çimentimit horizontale    | m²   | 3768   | 301   | 377   | 4446   |
| 14                                                         | 3.753   | Kallëpe druri, për tunele në H/Centrale, për galeritë e çimentimit të pjerrta     | m²   | 6096   | 488   | 610   | 7194   |
| 15                                                         | 3.754   | Kallëpe druri për tunele në H/Centrale, për seksion > 0 m², për ndërprerje betoni | m²   | 2410   | 193   | 241   | 2844   |
| 16                                                         | 3.755   | Kallëpe druri për tunele në H/Centrale, për seksion > 30m², për ndërprerje betoni | m²   | 799    | 64    | 80    | 942    |
| 17                                                         | 3.755/1 | Kallëpe rrethore druri për rubin thithës, për tunele në H/Centrale.               | m²   | 3848   | 308   | 385   | 4541   |
| 18                                                         | 3.761   | Beton C 25/30 për tunele, me beton pompë ~ 30 m²                                  | m³   | 7134   | 571   | 713   | 8419   |
| 19                                                         | 3.761/1 | Beton C 25/30 për tunele, me beton pompë > 30 m²                                  | m³   | 7481   | 599   | 748   | 8828   |
| 20                                                         | 3.761/2 | Torkretim me llac çimento 1: 2, t = 5 cm                                          | m²   | 1758   | 141   | 176   | 2074   |
| 21                                                         | 3.761/3 | Torkretim me llac çimento 1: 2, t = 3 cm                                          | m²   | 1455   | 116   | 146   | 1717   |
| 22                                                         | 3.762   | Hekur beton i zakonshëm 6 ~ 10 , në tunele me S > 30 m²                           | ton  | 116527 | 9322  | 11653 | 137502 |
| 23                                                         | 3.763   | Hekur beton i zakonshëm ≥ 12 , në tunele me S > 30 m²                             | ton  | 120557 | 9645  | 12056 | 142257 |
| 24                                                         | 3.764   | Hekur beton periodik, në tunele me S > 30 m²                                      | ton  | 126846 | 10148 | 12685 | 149678 |
| 25                                                         | 3.765   | Ankera ø në tunele, me hekur të zakonshëm                                         | ton  | 244634 | 19571 | 24463 | 288668 |
| 26                                                         | 3.766   | Ankera ø në tunele, me hekur periodik                                             | ton  | 251082 | 20087 | 25108 | 296277 |





Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|                                         |           |                                                                                     |      |       |      |      |       |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 27                                      | 3.766/1   | Vendosje rrjeti teli në tunele                                                      | m²   | 1879  | 150  | 188  | 2217  |
| 28                                      | 3.771     | Transport betoni me autobetonjere 0.5 km                                            | m³   | 300   | 24   | 30   | 354   |
| 29                                      | 3.771/a   | Transport betoni me autobetonjere 1.0 km                                            | m³   | 325   | 26   | 33   | 384   |
| 30                                      | 3.771/b   | Transport betoni me autobetonjere 1.5 km                                            | m³   | 488   | 39   | 49   | 575   |
| 31                                      | 3.771/c   | Transport betoni me autobetonjere 2.0 km                                            | m³   | 675   | 54   | 68   | 797   |
| 32                                      | 3.771/d   | Transport betoni me autobetonjere 2.5 km                                            | m³   | 700   | 56   | 70   | 826   |
| 33                                      | 3.771/e   | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km                                            | m³   | 738   | 59   | 74   | 870   |
| PUNIME SIPËRFAQËSORE NË H/CENTRALE      |           |                                                                                     |      |       |      |      |       |
| 1                                       | 3.772     | Gërmim në portal e ngarkim mbi mjet, shkëmb i zakonshëm                             | m³   | 687   | 55   | 69   | 811   |
| 2                                       | 3.772/1   | Gërmim në portal e ngarkim mbi mjet, shkëmb i fortë                                 | m³   | 725   | 58   | 73   | 856   |
| 3                                       | 3.786     | Kallëpe me lëndë druri, për kollona, trarë, e soleta                                | m²   | 2979  | 238  | 298  | 3515  |
| 4                                       | 3.787     | Kallëpe me lëndë druri, për rakordusin në vepër marj,e tubin thithës                | m²   | 2883  | 231  | 288  | 3403  |
| 5                                       | 3.789     | Kallëpe me lëndë druri, për bazamentet e gjeneratorit                               | m²   | 3689  | 295  | 369  | 4353  |
| 6                                       | 3.790     | Kallëpe me lëndë druri, për udhëzuesat e portave                                    | m²   | 2463  | 197  | 246  | 2907  |
| 7                                       | 3.793     | F.V. rrjetë gabioni në skarpas                                                      | m²   | 169   | 14   | 17   | 200   |
| PUNIME NGRITJE KANTJERI                 |           |                                                                                     |      |       |      |      |       |
| 1                                       | 3.837     | Rrethim i përkohshëm me kollona b/a + rrjetë teli                                   | m²   | 1123  | 90   | 112  | 1325  |
| ANALIZA TEKNIKE TË REJA                 |           |                                                                                     |      |       |      |      |       |
| 1                                       | 3.212/1a  | Shtresë konglomerati t=10cm                                                         | m²   | 918   | 73   | 92   | 1083  |
| 2                                       | 3.212/1a  | Shtresë konglomerati t=15cm                                                         | m²   | 1314  | 105  | 131  | 1550  |
| 3                                       | 3.224/1a  | Shtresë asfaltobetoni me ngjyra, 3cm, me makinë ri                                  | m²   | 738   | 59   | 74   | 871   |
| 4                                       | 3.233/2a  | Shtresë asfaltobetoni me ngjyra, t=5cm, me makinë ri                                | m²   | 1200  | 96   | 120  | 1416  |
| 5                                       | 3.233/2a  | Shtresë asfaltobetoni me ngjyra, t=10cm, me makinë ri                               | m²   | 2355  | 188  | 235  | 2779  |
| 6                                       | 3.158/1a  | Transport dheu me auto deri 1.0 km                                                  | m³   | 90    | 7    | 9    | 106   |
| 7                                       | 3.158/2a  | Transport dheu me auto deri 2.0 km                                                  | m³   | 144   | 12   | 14   | 170   |
| 8                                       | 3.158/3a  | Transport dheu me auto deri 3.0 km                                                  | m³   | 189   | 15   | 19   | 223   |
| 9                                       | 3.158/4a  | Transport dheu me auto deri 4.0 km                                                  | m³   | 216   | 17   | 22   | 255   |
| 10                                      | 3.158/5a  | Transport dheu me auto deri 5.0 km                                                  | m³   | 225   | 18   | 23   | 266   |
| 11                                      | 3.124/1a  | Gërmim shkëmbi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir                            | m³   | 1144  | 92   | 114  | 1350  |
| 12                                      | 3.124/2a  | Gërmim shkëmbi i fortë me çekiq me ekskavator me zinxhir                            | m³   | 1950  | 156  | 195  | 2301  |
| 13                                      | An.124/3a | Gërmim shkëmb sek i lire, me mina të vogla me ekskavator 1 m³ + transport           | m³   | 570   | 46   | 57   | 672   |
| 14                                      | An.124/4a | Gërmim shkëmb i fortë, sek i lire, me mina të vogla, me ekskavator 1 m³ + transport | m³   | 615   | 49   | 62   | 726   |
| 15                                      | An.164/1a | Mbushje me material të germuar në trupin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makinë ri | m³   | 269   | 22   | 27   | 318   |
| 16                                      | An.164/1a | Mbushje me çakëll e gur gurore në trupin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makinë ri | m³   | 932   | 75   | 93   | 1100  |
| TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA |           |                                                                                     |      |       |      |      |       |
| 1                                       | 3.An/1g   | F V Guard rail H/3                                                                  | m²   | 7124  | 570  | 712  | 8406  |
| 2                                       | 3.An/2g   | F V Guard rail H/2                                                                  | m²   | 5280  | 422  | 528  | 6230  |
| 3                                       | 3.An/1e   | F V elastometrike 250x250x63 mm                                                     | copë | 15988 | 1279 | 1599 | 18865 |
| 4                                       | 3.An/2e   | F V elastometrike 300x400x84 mm                                                     | copë | 21517 | 1721 | 2152 | 25390 |
| 5                                       | 3.An/1t   | F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm                                            | ml   | 2082  | 167  | 208  | 2457  |
| 6                                       | 3.An/2t   | F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=400 mm                                            | ml   | 5320  | 426  | 532  | 6278  |
| 7                                       | 3.An/3t   | F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=500 mm                                            | ml   | 7983  | 639  | 798  | 9420  |
| 8                                       | 3.An/4t   | F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=1000 mm                                           | ml   | 35735 | 2859 | 3573 | 42167 |
| 9                                       | 3.An/fg   | Fuge me gomë speciale me kanal të gjere në ura                                      | ml   | 5630  | 450  | 563  | 6644  |
| 10                                      | 3.An/1sh  | FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3                                    | copë | 21992 | 1759 | 2199 | 25951 |
| 11                                      | 3.An/ksh  | FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10                                     | copë | 3349  | 268  | 335  | 3952  |
|                                         | 3.An      | FV ndriçues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampë 250W 230V               | copë | 16367 | 1309 | 1637 | 19313 |
| 12                                      | 3.An/pp   | FV pusejtë plastike 40x40x40, kapak të fortë RIC 1084 + 1086                        | copë | 2802  | 224  | 280  | 3306  |
| 13                                      | 3.An/et   | FV elektroda tokëzimi të xingura 50x3mm, L=150cm                                    | copë | 1143  | 91   | 114  | 1349  |
| 14                                      | 3.An/gi   | FV gjeotekstil Sf - 49                                                              | m²   | 297   | 24   | 30   | 351   |

Shenime teknike:

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhet nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.700, datë 18.06.2009.

MPPT

SEKTORI I STANDARTIZIMIT TË KOSTOS

qershor - 2011

Manuali 3 ANALIZA TEKNIKE PËR PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJTJE DHE HIDROCENTRALEVE

| Nr.<br>Analize     | EMËRTIMI                             | Njësia         | PUNTORI |       |        | TRANSPORT |       |        | MAKINERI |       |        | MATERIAL |       |        | Shuma | Shp<br>pl<br>8% | Fitim<br>10% | TOTALI |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------|-------|--------|-----------|-------|--------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|-------|-----------------|--------------|--------|
|                    |                                      |                | op      | çmimi | Vlefte | T/km      | çmimi | Vlefte | o.p      | çmimi | Vlefte | Sasia    | çmimi | Vlefte |       |                 |              |        |
| 1                  | 2                                    | 3              | 4       | 5     | 6      | 7         | 8     | 9      | 10       | 11    | 12     | 13       | 14    | 15     | 16    | 17              | 18           | 19     |
| PUNIME SHPYLLEZIMI |                                      |                |         |       |        |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
| 3.1                | Skarifikim bari me lopatë            | m <sup>2</sup> |         |       |        |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sp + p                               | op             | 0.06    | 109   | 7      |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sigurime shoqërore 16.7%             | lekë           | 6.54    | 0.167 | 1      |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Shuma                                |                |         |       | 8      |           |       |        |          |       |        |          |       |        | 8     | 1               | 1            | 9      |
| 3.2                | Prerje bime të vogla ø ~ 10cm        | m <sup>2</sup> |         |       |        |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sp + p                               | op             | 0.08    | 109   | 9      |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sigurime shoqërore 16.7%             | lekë           | 8.72    | 0.167 | 1      |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Shuma                                |                |         |       | 10     |           |       |        |          |       |        |          |       |        | 10    | 1               | 1            | 12     |
| 3.3                | Preje e sistemit pemësh ø 10 ~ 20 cm | copë           |         |       |        |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sp + p                               | op             | 0.4     | 109   | 44     |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sigurime shoqërore 16.7%             | lekë           | 43.6    | 0.167 | 7      |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Shuma                                |                |         |       | 51     |           |       |        |          |       |        |          |       |        | 51    | 4               | 5            | 60     |
| 3.4                | Preje e sistemit pemësh ø 21 ~ 40 cm | copë           |         |       |        |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sp + p                               | op             | 1.2     | 109   | 131    |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sigurime shoqërore 16.7%             | lekë           | 131     | 0.167 | 22     |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Shuma                                |                |         |       | 153    |           |       |        |          |       |        |          |       |        | 153   | 12              | 15           | 180    |
| 3.5                | Preje e sistemit pemësh ø 41 ~ 75 cm | copë           |         |       |        |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sp + p                               | op             | 3.2     | 109   | 349    |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sigurime shoqërore 16.7%             | lekë           | 349     | 0.167 | 58     |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Shuma                                |                |         |       | 407    |           |       |        |          |       |        |          |       |        | 407   | 33              | 41           | 480    |
| 3.6                | Preje e sistemit pemësh ø > 76 cm    | copë           |         |       |        |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sp + p                               | op             | 7.6     | 109   | 828    |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sigurime shoqërore 16.7%             | lekë           | 828     | 0.167 | 138    |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Shuma                                |                |         |       | 967    |           |       |        |          |       |        |          |       |        | 967   | 77              | 97           | 1141   |
| 3.7                | Shkulje rrënjëve bimëve të vogla     | m <sup>2</sup> |         |       |        |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sp + p                               | op             | 0.2     | 109   | 22     |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Sigurime shoqërore 16.7%             | lekë           | 22      | 0.167 | 4      |           |       |        |          |       |        |          |       |        |       |                 |              |        |
|                    | Shuma                                |                |         |       | 25     |           |       |        |          |       |        |          |       |        | 25    | 2               | 3            | 30     |



| PUNIME GËRMIMI |                                                                                                     |      |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|----|-----|
| 3.17           | Gërmime dheu në seksion të lirë me krahë, në tokë të butë, kateg. I-II, pa hedhje                   | m³   |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sp + p                                                                                              | op   | 1.94 | 109   | 211 |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 211  | 0.167 | 35  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Shuma                                                                                               |      |      |       | 247 |  |  |  |  |  |  |  | 247 | 20 | 25 | 291 |
| 3.17/a         | Gërmime dheu në seksion të lirë me krahë, ne tokë të butë, kateg. I-II, trans. karro dore deri 10 m | m³   |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sp + p                                                                                              | op   | 2.63 | 109   | 287 |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 287  | 0.167 | 48  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Shuma                                                                                               |      |      |       | 335 |  |  |  |  |  |  |  | 335 | 27 | 33 | 395 |
| 3.25/a         | Gërmim me krahë në seksion të detyruar me gjerësi b > 1 m, h=1.5 m, tokë e butë.                    | m³   |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sp + p                                                                                              | op   | 2.51 | 109   | 274 |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 274  | 0.167 | 46  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Shuma                                                                                               |      |      |       | 319 |  |  |  |  |  |  |  | 319 | 26 | 32 | 377 |
| 3.25/b         | Gërmim me krahë në seksion të detyruar me gjerësi b > 1 m, h=1.5 m, tokë e zak.                     | m³   |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sp + p                                                                                              | op   | 3.6  | 109   | 392 |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 392  | 0.167 | 66  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Shuma                                                                                               |      |      |       | 458 |  |  |  |  |  |  |  | 458 | 37 | 46 | 540 |
| 3.25/c         | Gërmim me krahë në seksion të detyruar me gjerësi b > 1 m, h=1.5 m, tokë e forte.                   | m³   |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sp + p                                                                                              | op   | 5.24 | 109   | 571 |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 571  | 0.167 | 95  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Shuma                                                                                               |      |      |       | 667 |  |  |  |  |  |  |  | 667 | 53 | 67 | 787 |
| 3.44/1         | Gërmim kanalesh në tokë të butë, me krahë, me seksion deri 0.75 m²                                  | m³   |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sp + p                                                                                              | op   | 4.2  | 109   | 458 |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 458  | 0.167 | 76  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Shuma                                                                                               |      |      |       | 534 |  |  |  |  |  |  |  | 534 | 43 | 53 | 630 |
| 3.45/1         | Gërmim kanalesh në tokë të zakonshme, me krahë, me seksion deri 0.75 m²                             | m³   |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sp + p                                                                                              | op   | 5.04 | 109   | 549 |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 549  | 0.167 | 92  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Shuma                                                                                               |      |      |       | 641 |  |  |  |  |  |  |  | 641 | 51 | 64 | 757 |
| 3.46/1         | Gërmim kanalesh në tokë të forte, me krahë, me seksion deri 0.75 m²                                 | m³   |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sp + p                                                                                              | op   | 6.05 | 109   | 659 |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 659  | 0.167 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |
|                | Shuma                                                                                               |      |      |       | 770 |  |  |  |  |  |  |  | 770 | 62 | 77 | 908 |
| 3.47/1a        | Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, tokë të                                   | m³   |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |     |

|         |                                                                                                   |      |      |       |     |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|--|--|------|-----|----|--|------|-----|----|-----|----|----|--|-----|
|         | butë                                                                                              |      |      |       |     |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                                                                            | op   | 0.44 | 109   | 48  |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                          | lekë | 48   | 0.167 | 8   |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Tokmak elektrik                                                                                   |      |      |       |     |  |  | 0.44 | 90  | 40 |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                             |      |      |       | 56  |  |  |      |     | 40 |  |      |     |    | 96  | 8  | 10 |  | 113 |
| 3.47/1b | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, tokë të zakonshme                        | m³   |      |       |     |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                                                                            | op   | 0.65 | 109   | 71  |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                          | lekë | 71   | 0.167 | 12  |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Tokmak elektrik                                                                                   |      |      |       |     |  |  | 0.65 | 90  | 59 |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                             |      |      |       | 83  |  |  |      |     | 59 |  |      |     |    | 141 | 11 | 14 |  | 167 |
| 3.47/1c | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, tokë të forte                            | m³   |      |       |     |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                                                                            | op   | 0.81 | 109   | 88  |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                          | lekë | 88   | 0.167 | 15  |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Tokmak elektrik                                                                                   |      |      |       |     |  |  | 0.81 | 90  | 73 |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                             |      |      |       | 103 |  |  |      |     | 73 |  |      |     |    | 176 | 14 | 18 |  | 208 |
| 3.48/a  | Rrafshim skarpatesh, me krahë, në Gjermim tokë të butë                                            | m²   |      |       |     |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                                                                            | op   | 0.16 | 109   | 17  |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                          | lekë | 17   | 0.167 | 3   |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                             |      |      |       | 20  |  |  |      |     |    |  |      |     |    | 20  | 2  | 2  |  | 24  |
| 3.48/b  | Rrafshim skarpatesh, me krahë, në Gjermim tokë të zakonshme                                       | m²   |      |       |     |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                                                                            | op   | 0.35 | 109   | 38  |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                          | lekë | 38   | 0.167 | 6   |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                             |      |      |       | 45  |  |  |      |     |    |  |      |     |    | 45  | 4  | 4  |  | 53  |
| 3.59/a  | Gjermim themel i veçuar, grupa me sip. 10-30 m², në tokë të butë me h = 1.5 m                     | m³   |      |       |     |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                                                                            | op   | 3.51 | 109   | 383 |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                          | lekë | 383  | 0.167 | 64  |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                             |      |      |       | 446 |  |  |      |     |    |  |      |     |    | 446 | 36 | 45 |  | 527 |
| 3.59/b  | Gjermim themel i veçuar, grupa me sip. 10-30 m², në tokë e zak. me h = 1.5 m                      | m³   |      |       |     |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                                                                            | op   | 4.54 | 109   | 495 |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                          | lekë | 495  | 0.167 | 83  |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                             |      |      |       | 578 |  |  |      |     |    |  |      |     |    | 578 | 46 | 58 |  | 681 |
| 3.59/c  | Gjermim themel i veçuar, grupa me sip. 10-30 m², në tokë e fortë me h = 1.5 m                     | m³   |      |       |     |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                                                                            | op   | 6.27 | 109   | 683 |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                          | lekë | 683  | 0.167 | 114 |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                             |      |      |       | 798 |  |  |      |     |    |  |      |     |    | 798 | 64 | 80 |  | 941 |
| 3.67/a  | Gjermim themel veçuar (grupa) sip.10-30 m², shkëmb i butë, me h = 1.5 m,me makinë ri, e zakonshme | m³   |      |       |     |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                                                                            | op   | 3.5  | 109   | 382 |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                          | lekë | 382  | 0.167 | 64  |  |  |      |     |    |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Kompresor                                                                                         | op   |      |       |     |  |  | 0.04 | 140 | 6  |  |      |     |    |     |    |    |  |     |
|         | Eksplziv                                                                                          | kg   |      |       |     |  |  |      |     |    |  | 0.38 | 110 | 42 |     |    |    |  |     |



|        |                                                                                                        |      |     |       |     |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|--|------|-----|---|------|-----|----|----|-----|----|----|-----|
|        | Fitul                                                                                                  | ml   |     |       |     |  |      |     |   |      | 1   | 7  | 7  |     |    |    |     |
|        | Kapsolla                                                                                               | copë |     |       |     |  |      |     |   |      | 0.7 | 42 | 29 |     |    |    |     |
|        | Shuma                                                                                                  |      |     |       | 445 |  |      |     |   | 6    |     |    | 78 | 529 | 42 | 53 | 624 |
| 3.67/b | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb i butë, me h=<br>1.5 m, me makinë ri, prani uji   | m³   |     |       |     |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Sp + p                                                                                                 | op   | 3.8 | 109   | 414 |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                              | lekë | 414 | 0.167 | 69  |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Kompresor                                                                                              | op   |     |       |     |  | 0.04 | 140 | 6 |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Eksplziv                                                                                               | kg   |     |       |     |  |      |     |   | 0.38 | 110 | 42 |    |     |    |    |     |
|        | Fitul                                                                                                  | ml   |     |       |     |  |      |     |   | 1    | 7   | 7  |    |     |    |    |     |
|        | Kapsolla                                                                                               | copë |     |       |     |  |      |     |   | 0.7  | 42  | 29 |    |     |    |    |     |
|        | Shuma                                                                                                  |      |     |       | 483 |  |      |     | 6 |      |     |    | 78 | 567 | 45 | 57 | 669 |
| 3.68/a | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb i butë, me h=<br>2.5 m, me makinë ri, e zakonshme | m³   |     |       |     |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Sp + p                                                                                                 | op   | 4.2 | 109   | 458 |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                              | lekë | 458 | 0.167 | 76  |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Kompresor                                                                                              | op   |     |       |     |  | 0.04 | 140 | 6 |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Eksplziv                                                                                               | kg   |     |       |     |  |      |     |   | 0.38 | 110 | 42 |    |     |    |    |     |
|        | Fitul                                                                                                  | ml   |     |       |     |  |      |     |   | 1    | 7   | 7  |    |     |    |    |     |
|        | Kapsolla                                                                                               | copë |     |       |     |  |      |     |   | 0.7  | 42  | 29 |    |     |    |    |     |
|        | Shuma                                                                                                  |      |     |       | 534 |  |      |     | 6 |      |     |    | 78 | 618 | 49 | 62 | 729 |
| 3.68/b | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb i butë, me h=<br>2.5 m, me makinë ri, prani uji   | m³   |     |       |     |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Sp + p                                                                                                 | op   | 4.5 | 109   | 491 |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                              | lekë | 491 | 0.167 | 82  |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Kompresor                                                                                              | op   |     |       |     |  | 0.04 | 140 | 6 |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Eksplziv                                                                                               | kg   |     |       |     |  |      |     |   | 0.38 | 110 | 42 |    |     |    |    |     |
|        | Fitul                                                                                                  | ml   |     |       |     |  |      |     |   | 1    | 7   | 7  |    |     |    |    |     |
|        | Kapsolla                                                                                               | copë |     |       |     |  |      |     |   | 0.7  | 42  | 29 |    |     |    |    |     |
|        | Shuma                                                                                                  |      |     |       | 572 |  |      |     | 6 |      |     |    | 78 | 656 | 52 | 66 | 774 |
| 3.69/a | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb i butë, me h=<br>3.5 m, me makinë ri, e zakonshme | m³   |     |       |     |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Sp + p                                                                                                 | op   | 4.9 | 109   | 534 |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                              | lekë | 534 | 0.167 | 89  |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Kompresor                                                                                              | op   |     |       |     |  | 0.04 | 140 | 6 |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Eksplziv                                                                                               | kg   |     |       |     |  |      |     |   | 0.38 | 110 | 42 |    |     |    |    |     |
|        | Fitul                                                                                                  | ml   |     |       |     |  |      |     |   | 1    | 7   | 7  |    |     |    |    |     |
|        | Kapsolla                                                                                               | copë |     |       |     |  |      |     |   | 0.7  | 42  | 29 |    |     |    |    |     |
|        | Shuma                                                                                                  |      |     |       | 623 |  |      |     | 6 |      |     |    | 78 | 707 | 57 | 71 | 834 |
| 3.69/b | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb i butë, me h=<br>3.5 m, me makinë ri, prani uji   | m³   |     |       |     |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Sp + p                                                                                                 | op   | 5.3 | 109   | 578 |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                              | lekë | 578 | 0.167 | 96  |  |      |     |   |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Kompresor                                                                                              | op   |     |       |     |  | 0.04 | 140 | 6 |      |     |    |    |     |    |    |     |
|        | Eksplziv                                                                                               | kg   |     |       |     |  |      |     |   | 0.38 | 110 | 42 |    |     |    |    |     |
|        | Fitul                                                                                                  | ml   |     |       |     |  |      |     |   | 1    | 7   | 7  |    |     |    |    |     |
|        | Kapsolla                                                                                               | copë |     |       |     |  |      |     |   | 0.7  | 42  | 29 |    |     |    |    |     |
|        | Shuma                                                                                                  |      |     |       | 674 |  |      |     | 6 |      |     |    | 78 | 758 | 61 | 76 | 894 |

|         |                                                                                                                  |                |     |       |     |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|-----|--|--|------|-----|----|------|-----|----|-----|----|----|--|--|------|--|
| 3.70/a  | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m <sup>2</sup> , shkëmb i butë, me h= 4.5 m, me makinë ri, e zakonshme | m <sup>3</sup> |     |       |     |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                                                                                           | op             | 5.8 | 109   | 632 |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                         | lekë           | 632 | 0.167 | 106 |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Kompresor                                                                                                        | op             |     |       |     |  |  | 0.04 | 140 | 6  |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Eksplziv                                                                                                         | kg             |     |       |     |  |  |      |     |    | 0.38 | 110 | 42 |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Fitil                                                                                                            | ml             |     |       |     |  |  |      |     |    | 1    | 7   | 7  |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Kapsolla                                                                                                         | copë           |     |       |     |  |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29 |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Shuma                                                                                                            |                |     |       | 738 |  |  |      |     | 6  |      |     | 78 | 822 | 66 | 82 |  |  | 969  |  |
| 3.70/b  | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m <sup>2</sup> , shkëmb i butë, me h= 4.5 m, me makinë ri, prani uji   | m <sup>3</sup> |     |       |     |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                                                                                           | op             | 6.3 | 109   | 687 |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                         | lekë           | 687 | 0.167 | 115 |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Kompresor                                                                                                        | op             |     |       |     |  |  | 0.04 | 140 | 6  |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Eksplziv                                                                                                         | kg             |     |       |     |  |  |      |     |    | 0.38 | 110 | 42 |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Fitil                                                                                                            | ml             |     |       |     |  |  |      |     |    | 1    | 7   | 7  |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Kapsolla                                                                                                         | copë           |     |       |     |  |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29 |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Shuma                                                                                                            |                |     |       | 801 |  |  |      |     | 6  |      |     | 78 | 885 | 71 | 89 |  |  | 1045 |  |
| 3.67/1a | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m <sup>2</sup> , shkëmb, me h= 1.5 m, me makinë ri, e zakonshme        | m <sup>3</sup> |     |       |     |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                                                                                           | op             | 3.7 | 109   | 403 |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                         | lekë           | 403 | 0.167 | 67  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Kompresor                                                                                                        | op             |     |       |     |  |  | 0.09 | 140 | 13 |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Eksplziv                                                                                                         | kg             |     |       |     |  |  |      |     |    | 0.41 | 110 | 45 |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Fitil                                                                                                            | ml             |     |       |     |  |  |      |     |    | 1    | 7   | 7  |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Kapsolla                                                                                                         | copë           |     |       |     |  |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29 |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Shuma                                                                                                            |                |     |       | 471 |  |  |      |     | 13 |      |     | 82 | 565 | 45 | 56 |  |  | 666  |  |
| 3.67/1b | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m <sup>2</sup> , shkëmb, me h= 1.5 m, me makinë ri, prani uji          | m <sup>3</sup> |     |       |     |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                                                                                           | op             | 4   | 109   | 436 |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                         | lekë           | 436 | 0.167 | 73  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Kompresor                                                                                                        | op             |     |       |     |  |  | 0.09 | 140 | 13 |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Eksplziv                                                                                                         | kg             |     |       |     |  |  |      |     |    | 0.41 | 110 | 45 |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Fitil                                                                                                            | ml             |     |       |     |  |  |      |     |    | 1    | 7   | 7  |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Kapsolla                                                                                                         | copë           |     |       |     |  |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29 |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Shuma                                                                                                            |                |     |       | 509 |  |  |      |     | 13 |      |     | 82 | 603 | 48 | 60 |  |  | 711  |  |
| 3.68/1a | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m <sup>2</sup> , shkëmb, me h= 2.5 m, me makinë ri, e zakonshme        | m <sup>3</sup> |     |       |     |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                                                                                           | op             | 4.4 | 109   | 480 |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                         | lekë           | 480 | 0.167 | 80  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Kompresor                                                                                                        | op             |     |       |     |  |  | 0.09 | 140 | 13 |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Eksplziv                                                                                                         | kg             |     |       |     |  |  |      |     |    | 0.41 | 110 | 45 |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Fitil                                                                                                            | ml             |     |       |     |  |  |      |     |    | 1    | 7   | 7  |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Kapsolla                                                                                                         | copë           |     |       |     |  |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29 |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Shuma                                                                                                            |                |     |       | 560 |  |  |      |     | 13 |      |     | 82 | 654 | 52 | 65 |  |  | 771  |  |
| 3.68/1b | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m <sup>2</sup> , shkëmb, me h= 2.5 m, me makinë ri, prani uji          | m <sup>3</sup> |     |       |     |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Sp + p                                                                                                           | op             | 4.8 | 109   | 523 |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                         | lekë           | 523 | 0.167 | 87  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |    |    |  |  |      |  |



|         |                                                                                               |      |     |       |     |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|--|--|------|-----|-----|------|-----|----|-----|----|----|------|
|         | Kompresor                                                                                     | op   |     |       |     |  |  | 0.09 | 140 | 13  |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Eksplziv                                                                                      | kg   |     |       |     |  |  |      |     |     | 0.41 | 110 | 45 |     |    |    |      |
|         | Fitil                                                                                         | ml   |     |       |     |  |  |      |     |     | 1    | 7   | 7  |     |    |    |      |
|         | Kapsolla                                                                                      | copë |     |       |     |  |  |      |     |     | 0.7  | 42  | 29 |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                                                         |      |     |       | 611 |  |  |      |     | 13  |      |     | 82 | 705 | 56 | 70 | 832  |
| 3.69/1a | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb, me h= 3.5<br>m,me makinë r/e zakonshme  | m³   |     |       |     |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                        | op   | 5.1 | 109   | 556 |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                      | lekë | 556 | 0.167 | 93  |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Kompresor                                                                                     | op   |     |       |     |  |  | 0.09 | 140 | -13 |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Eksplziv                                                                                      | kg   |     |       |     |  |  |      |     |     | 0.41 | 110 | 45 |     |    |    |      |
|         | Fitil                                                                                         | ml   |     |       |     |  |  |      |     |     | 1    | 7   | 7  |     |    |    |      |
|         | Kapsolla                                                                                      | copë |     |       |     |  |  |      |     |     | 0.7  | 42  | 29 |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                                                         |      |     |       | 649 |  |  |      |     | -13 |      |     | 82 | 718 | 57 | 72 | 847  |
| 3.69/1b | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb, me h= 3.5<br>m,me makinë r/e, prani uji | m³   |     |       |     |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                        | op   | 5.5 | 109   | 600 |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                      | lekë | 600 | 0.167 | 100 |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Kompresor                                                                                     | op   |     |       |     |  |  | 0.09 | 140 | 13  |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Eksplziv                                                                                      | kg   |     |       |     |  |  |      |     |     | 0.41 | 110 | 45 |     |    |    |      |
|         | Fitil                                                                                         | ml   |     |       |     |  |  |      |     |     | 1    | 7   | 7  |     |    |    |      |
|         | Kapsolla                                                                                      | copë |     |       |     |  |  |      |     |     | 0.7  | 42  | 29 |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                                                         |      |     |       | 700 |  |  |      |     | 13  |      |     | 82 | 794 | 63 | 79 | 937  |
| 3.70/1a | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb, me h= 4.5<br>m,me makinë r/e zakonshme  | m³   |     |       |     |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                        | op   | 5.9 | 109   | 643 |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                      | lekë | 643 | 0.167 | 107 |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Kompresor                                                                                     | op   |     |       |     |  |  | 0.09 | 140 | 13  |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Eksplziv                                                                                      | kg   |     |       |     |  |  |      |     |     | 0.41 | 110 | 45 |     |    |    |      |
|         | Fitil                                                                                         | ml   |     |       |     |  |  |      |     |     | 1    | 7   | 7  |     |    |    |      |
|         | Kapsolla                                                                                      | copë |     |       |     |  |  |      |     |     | 0.7  | 42  | 29 |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                                                         |      |     |       | 750 |  |  |      |     | 13  |      |     | 82 | 845 | 68 | 84 | 997  |
| 3.70/1b | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb, me h= 4.5<br>m,me makinë r/e, prani uji | m³   |     |       |     |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                        | op   | 6.4 | 109   | 698 |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                      | lekë | 698 | 0.167 | 116 |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Kompresor                                                                                     | op   |     |       |     |  |  | 0.09 | 140 | 13  |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Eksplziv                                                                                      | kg   |     |       |     |  |  |      |     |     | 0.41 | 110 | 45 |     |    |    |      |
|         | Fitil                                                                                         | ml   |     |       |     |  |  |      |     |     | 1    | 7   | 7  |     |    |    |      |
|         | Kapsolla                                                                                      | copë |     |       |     |  |  |      |     |     | 0.7  | 42  | 29 |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                                                         |      |     |       | 814 |  |  |      |     | 13  |      |     | 82 | 908 | 73 | 91 | 1072 |
| 3.67/2a | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb, me h= 1.5<br>m,me makinë r/e zakonshme  | m³   |     |       |     |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                        | op   | 4.2 | 109   | 458 |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                      | lekë | 458 | 0.167 | 76  |  |  |      |     |     |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Kompresor                                                                                     | op   |     |       |     |  |  | 0.21 | 140 | 29  |      |     |    |     |    |    |      |
|         | Eksplziv                                                                                      | kg   |     |       |     |  |  |      |     |     | 0.48 | 110 | 53 |     |    |    |      |
|         | Fitil                                                                                         | ml   |     |       |     |  |  |      |     |     | 1    | 7   | 7  |     |    |    |      |
|         | Kapsolla                                                                                      | copë |     |       |     |  |  |      |     |     | 0.7  | 42  | 29 |     |    |    |      |

|         |                                                                                                        |      |     |       |     |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|--|------|-----|----|------|-----|----|----|-----|----|----|------|
|         | Shuma                                                                                                  |      |     |       | 534 |  |      |     |    | 29   |     |    | 89 | 653 | 52 | 65 | 770  |
| 3.67/2b | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb forte, me h =<br>1.5 m, me makinë ri, prani uji   | m³   |     |       |     |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                                 | op   | 4.5 | 109   | 491 |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                               | lekë | 491 | 0.167 | 82  |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Kompresor                                                                                              | op   |     |       |     |  | 0.21 | 140 | 29 |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Eksplziv                                                                                               | kg   |     |       |     |  |      |     |    | 0.48 | 110 | 53 |    |     |    |    |      |
|         | Fitil                                                                                                  | ml   |     |       |     |  |      |     |    | 1    | 7   | 7  |    |     |    |    |      |
|         | Kapsolla                                                                                               | copë |     |       |     |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29 |    |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                                                                  |      |     |       | 572 |  |      |     | 29 |      |     |    | 89 | 691 | 55 | 69 | 815  |
| 3.68/2a | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb forte, me h =<br>2.5 m, me makinë ri, e zakonshme | m³   |     |       |     |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                                 | op   | 4.9 | 109   | 534 |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                               | lekë | 534 | 0.167 | 89  |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Kompresor                                                                                              | op   |     |       |     |  | 0.21 | 140 | 29 |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Eksplziv                                                                                               | kg   |     |       |     |  |      |     |    | 0.48 | 110 | 53 |    |     |    |    |      |
|         | Fitil                                                                                                  | ml   |     |       |     |  |      |     |    | 1    | 7   | 7  |    |     |    |    |      |
|         | Kapsolla                                                                                               | copë |     |       |     |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29 |    |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                                                                  |      |     |       | 623 |  |      |     | 29 |      |     |    | 89 | 742 | 59 | 74 | 875  |
| 3.68/2b | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb forte, me h =<br>2.5 m, me makinë ri, prani uji   | m³   |     |       |     |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                                 | op   | 5.3 | 109   | 578 |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                               | lekë | 578 | 0.167 | 96  |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Kompresor                                                                                              | op   |     |       |     |  | 0.21 | 140 | 29 |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Eksplziv                                                                                               | kg   |     |       |     |  |      |     |    | 0.48 | 110 | 53 |    |     |    |    |      |
|         | Fitil                                                                                                  | ml   |     |       |     |  |      |     |    | 1    | 7   | 7  |    |     |    |    |      |
|         | Kapsolla                                                                                               | copë |     |       |     |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29 |    |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                                                                  |      |     |       | 674 |  |      |     | 29 |      |     |    | 89 | 793 | 63 | 79 | 935  |
| 3.69/2a | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb forte, me h =<br>3.5 m, me makinë ri, e zakonshme | m³   |     |       |     |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                                 | op   | 5.7 | 109   | 621 |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                               | lekë | 621 | 0.167 | 104 |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Kompresor                                                                                              | op   |     |       |     |  | 0.21 | 140 | 29 |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Eksplziv                                                                                               | kg   |     |       |     |  |      |     |    | 0.48 | 110 | 53 |    |     |    |    |      |
|         | Fitil                                                                                                  | ml   |     |       |     |  |      |     |    | 1    | 7   | 7  |    |     |    |    |      |
|         | Kapsolla                                                                                               | copë |     |       |     |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29 |    |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                                                                  |      |     |       | 725 |  |      |     | 29 |      |     |    | 89 | 844 | 67 | 84 | 996  |
| 3.69/2b | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb forte, me h =<br>3.5 m, me makinë ri, prani uji   | m³   |     |       |     |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                                 | op   | 6.2 | 109   | 676 |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                               | lekë | 676 | 0.167 | 113 |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Kompresor                                                                                              | op   |     |       |     |  | 0.21 | 140 | 29 |      |     |    |    |     |    |    |      |
|         | Eksplziv                                                                                               | kg   |     |       |     |  |      |     |    | 0.48 | 110 | 53 |    |     |    |    |      |
|         | Fitil                                                                                                  | ml   |     |       |     |  |      |     |    | 1    | 7   | 7  |    |     |    |    |      |
|         | Kapsolla                                                                                               | copë |     |       |     |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29 |    |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                                                                  |      |     |       | 789 |  |      |     | 29 |      |     |    | 89 | 907 | 73 | 91 | 1071 |
| 3.70/2a | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb forte, me h =<br>4.5 m, me makinë ri, e zakonshme | m³   |     |       |     |  |      |     |    |      |     |    |    |     |    |    |      |





|         |                                                                                                                       |      |     |       |     |  |      |      |     |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|--|------|------|-----|------|-----|----|------|----|-----|--|--|------|
|         | Sp + p                                                                                                                | op   | 6.5 | 109   | 709 |  |      |      |     |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                              | lekë | 709 | 0.167 | 118 |  |      |      |     |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
|         | Kompresor                                                                                                             | op   |     |       |     |  | 0.21 | 140  | 29  |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
|         | Eksplziv                                                                                                              | kg   |     |       |     |  |      |      |     | 0.48 | 110 | 53 |      |    |     |  |  |      |
|         | Fitil                                                                                                                 | ml   |     |       |     |  |      |      |     | 1    | 7   | 7  |      |    |     |  |  |      |
|         | Kapsolla                                                                                                              | copë |     |       |     |  |      |      |     | 0.7  | 42  | 29 |      |    |     |  |  |      |
|         | Shuma                                                                                                                 |      |     |       | 827 |  |      |      | 29  |      |     | 89 | 945  | 76 | 95  |  |  | 1116 |
|         | Gërmim themel veçuar (gropa)<br>sip.10-30 m², shkëmb forte, me h =<br>4.5 m, me makinë ri, prani uji                  | m³   |     |       |     |  |      |      |     |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
| 3.70/2b | Sp + p                                                                                                                | op   | 7   | 109   | 763 |  |      |      |     |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                              | lekë | 763 | 0.167 | 127 |  |      |      |     |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
|         | Kompresor                                                                                                             | op   |     |       |     |  | 0.21 | 140  | 29  |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
|         | Eksplziv                                                                                                              | kg   |     |       |     |  |      |      |     | 0.48 | 110 | 53 |      |    |     |  |  |      |
|         | Fitil                                                                                                                 | ml   |     |       |     |  |      |      |     | 1    | 7   | 7  |      |    |     |  |  |      |
|         | Kapsolla                                                                                                              | copë |     |       |     |  |      |      |     | 0.7  | 42  | 29 |      |    |     |  |  |      |
|         | Shuma                                                                                                                 |      |     |       | 890 |  |      |      | 29  |      |     | 89 | 1009 | 81 | 101 |  |  | 1191 |
|         | Gërmim dheu me ekskavator goma<br>0.25 m³, në kanale gjerësi deri 2 m,<br>tokë zak, kategoria III, me shk në<br>tokë  | m³   |     |       |     |  |      |      |     |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
| 3.87/a  | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                    | op   |     |       |     |  | 0.09 | 1730 | 163 |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
|         | Shuma                                                                                                                 |      |     |       |     |  |      |      | 163 |      |     |    | 163  | 13 | 16  |  |  | 192  |
|         | Gërmim dheu me ekskavator goma,<br>0.25 m³, në kanale gjerësi > 2 m,<br>tokë zak, kategoria III, me shk në<br>tokë    | m³   |     |       |     |  |      |      |     |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
| 3.87/b  | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                    | op   |     |       |     |  | 0.09 | 1730 | 147 |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
|         | Shuma                                                                                                                 |      |     |       |     |  |      |      | 147 |      |     |    | 147  | 12 | 15  |  |  | 174  |
|         | Gërmim dheu me ekskavator goma<br>0.25 m³, në kanale gjerësi deri 2 m,<br>prani uji, kategoria III, me shk në<br>tokë | m³   |     |       |     |  |      |      |     |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
| 3.88/a  | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                    | op   |     |       |     |  | 0.17 | 1730 | 292 |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
|         | Shuma                                                                                                                 |      |     |       |     |  |      |      | 292 |      |     |    | 292  | 23 | 29  |  |  | 345  |
|         | Gërmim dheu me ekskavator goma<br>0.25 m³, në kanale gjerësi > 2 m,<br>prani uji, kategoria III, me shk në<br>tokë    | m³   |     |       |     |  |      |      |     |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
| 3.88/b  | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                    | op   |     |       |     |  | 0.15 | 1730 | 266 |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
|         | Shuma                                                                                                                 |      |     |       |     |  |      |      | 266 |      |     |    | 266  | 21 | 27  |  |  | 314  |
|         | Gërmim dheu me ekskavator goma<br>0.25 m³, në kanale gjerësi deri 2 m,<br>tokë zak, kategoria III, me shk në<br>mjet  | m³   |     |       |     |  |      |      |     |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
| 3.89/a  | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                    | op   |     |       |     |  | 0.11 | 1730 | 189 |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
|         | Shuma                                                                                                                 |      |     |       |     |  |      |      | 189 |      |     |    | 189  | 15 | 19  |  |  | 223  |
|         | Gërmim dheu me ekskavator goma<br>0.25 m³, në kanale gjerësi > 2 m,<br>tokë zak, kategoria III, me shk në<br>mjet     | m³   |     |       |     |  |      |      |     |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
| 3.89/b  | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                    | op   |     |       |     |  | 0.10 | 1730 | 173 |      |     |    |      |    |     |  |  |      |
|         | Shuma                                                                                                                 |      |     |       |     |  |      |      | 173 |      |     |    | 173  | 14 | 17  |  |  | 204  |
| 3.90/a  | Gërmim dheu me ekskavator goma<br>0.25 m³, në kanale gjerësi deri 2 m,                                                | m³   |     |       |     |  |      |      |     |      |     |    |      |    |     |  |  |      |

|        |                                                                                                                      |    |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|------|------|-----|--|--|--|--|-----|----|----|--|-----|
|        | prani uji, kategoria III, me shk në mjet                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  | 0.12 | 1730 | 208 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |      |      | 208 |  |  |  |  | 208 | 17 | 21 |  | 245 |
| 3.90/b | Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, në kanale gjerësi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk në mjet            | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  | 0.11 | 1730 | 189 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |      |      | 189 |  |  |  |  | 189 | 15 | 19 |  | 223 |
| 3.95/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m³, në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në tokë       | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  | 0.07 | 1730 | 128 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |      |      | 128 |  |  |  |  | 128 | 10 | 13 |  | 151 |
| 3.95/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m³, në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në tokë         | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  | 0.07 | 1730 | 116 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |      |      | 116 |  |  |  |  | 116 | 9  | 12 |  | 137 |
| 3.96/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m³, në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk në tokë | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  | 0.08 | 1730 | 140 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |      |      | 140 |  |  |  |  | 140 | 11 | 14 |  | 165 |
| 3.96/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m³, në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk në tokë    | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  | 0.07 | 1730 | 126 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |      |      | 126 |  |  |  |  | 126 | 10 | 13 |  | 149 |
| 3.97/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m³, në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk në tokë  | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  | 0.09 | 1730 | 154 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |      |      | 154 |  |  |  |  | 154 | 12 | 15 |  | 182 |
| 3.97/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m³, në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk në tokë    | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  | 0.08 | 1730 | 138 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |      |      | 138 |  |  |  |  | 138 | 11 | 14 |  | 163 |
| 3.98/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m³, në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet       | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  | 0.09 | 1730 | 149 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|        | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |      |      | 149 |  |  |  |  | 149 | 12 | 15 |  | 176 |
| 3.98/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m³, në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet         | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |



|         |                                                                                                                      |    |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|------|------|-----|--|--|--|-----|----|----|--|-----|
|         | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  |  | 0.08 | 1730 | 135 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |  |      |      | 135 |  |  |  | 135 | 11 | 13 |  | 159 |
| 3.99/a  | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m³, në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk në mjet | m³ |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  |  | 0.08 | 1730 | 140 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |  |      |      | 140 |  |  |  | 140 | 11 | 14 |  | 165 |
| 3.99/b  | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m³, në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk në mjet    | m³ |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  |  | 0.09 | 1730 | 149 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |  |      |      | 149 |  |  |  | 149 | 12 | 15 |  | 176 |
| 3.100/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m³, në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk në mjet  | m³ |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  |  | 0.09 | 1730 | 154 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |  |      |      | 154 |  |  |  | 154 | 12 | 15 |  | 182 |
| 3.100/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m³, në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk në mjet    | m³ |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.25 m³                                                                                                   | op |  |  |  |  |  |  | 0.09 | 1730 | 161 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |  |      |      | 161 |  |  |  | 161 | 13 | 16 |  | 190 |
| 3.101/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në tokë         | m³ |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                    | op |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 1950 | 94  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |  |      |      | 94  |  |  |  | 94  | 7  | 9  |  | 110 |
| 3.101/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m³, në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në tokë           | m³ |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                    | op |  |  |  |  |  |  | 0.04 | 1950 | 84  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |  |      |      | 84  |  |  |  | 84  | 7  | 8  |  | 99  |
| 3.102/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në tokë   | m³ |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                    | op |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 1950 | 103 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |  |      |      | 103 |  |  |  | 103 | 8  | 10 |  | 122 |
| 3.102/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në tokë      | m³ |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                    | op |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 1950 | 94  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |  |      |      | 94  |  |  |  | 94  | 7  | 9  |  | 110 |
| 3.103/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk në tokë    | m³ |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                    | op |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 1950 | 113 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |  |      |      | 113 |  |  |  | 113 | 9  | 11 |  | 133 |

|         |                                                                                                                              |    |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|------|------|-----|--|--|--|-----|----|----|--|-----|--|
| 3.103/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>0.5 m³, në kanale gjerësi > 2 m,<br>prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk<br>në tokë     | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                            | op |  |  |  |  |  | 0.05 | 2000 | 104 |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                                                                                        |    |  |  |  |  |  |      |      | 104 |  |  |  | 104 | 8  | 10 |  | 123 |  |
| 3.104/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>0.5 m³, në kanale gjerësi deri 2 m,<br>tokë zak, kategoria IV, me shk në<br>mjete       | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                            | op |  |  |  |  |  | 0.06 | 1950 | 115 |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                                                                                        |    |  |  |  |  |  |      |      | 115 |  |  |  | 115 | 9  | 12 |  | 136 |  |
| 3.104/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir,<br>0.5 m³, në kanale gjerësi > 2 m, tokë<br>zak, kategoria IV, me shk në mjete            | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                            | op |  |  |  |  |  | 0.05 | 1950 | 103 |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                                                                                        |    |  |  |  |  |  |      |      | 103 |  |  |  | 103 | 8  | 10 |  | 122 |  |
| 3.105/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>0.5 m³, në kanale gjerësi deri 2 m,<br>prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk<br>në mjete | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                            | op |  |  |  |  |  | 0.07 | 1950 | 127 |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                                                                                        |    |  |  |  |  |  |      |      | 127 |  |  |  | 127 | 10 | 13 |  | 150 |  |
| 3.105/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>0.5 m³, në kanale gjerësi > 2 m,<br>prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk<br>në mjete    | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                            | op |  |  |  |  |  | 0.06 | 1950 | 115 |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                                                                                        |    |  |  |  |  |  |      |      | 115 |  |  |  | 115 | 9  | 12 |  | 136 |  |
| 3.106/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>0.5 m³, në kanale gjerësi deri 2 m,<br>prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk<br>në mjete  | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                            | op |  |  |  |  |  | 0.07 | 1950 | 138 |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                                                                                        |    |  |  |  |  |  |      |      | 138 |  |  |  | 138 | 11 | 14 |  | 163 |  |
| 3.106/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>0.5 m³, në kanale gjerësi > 2 m,<br>prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk<br>në mjete    | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                            | op |  |  |  |  |  | 0.06 | 1950 | 125 |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                                                                                        |    |  |  |  |  |  |      |      | 125 |  |  |  | 125 | 10 | 12 |  | 147 |  |
| 3.107/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>1.0 m³, në kanale gjerësi deri 2 m,<br>tokë zak, kategoria IV, me shk në<br>tokë        | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                            | op |  |  |  |  |  | 0.04 | 2200 | 81  |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                                                                                        |    |  |  |  |  |  |      |      | 81  |  |  |  | 81  | 7  | 8  |  | 96  |  |
| 3.107/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir,<br>1.0 m³, në kanale gjerësi > 2 m, tokë<br>zak, kategoria IV, me shk në tokë             | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                            | op |  |  |  |  |  | 0.03 | 2200 | 73  |  |  |  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                                                                                        |    |  |  |  |  |  |      |      | 73  |  |  |  | 73  | 6  | 7  |  | 86  |  |
| 3.108/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>1.0 m³, në kanale gjerësi deri 2 m,<br>prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk             | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |  |



|         |                                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|------|------|-----|--|--|--|--|-----|----|----|--|-----|
|         | në tokë                                                                                                                     |    |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                           | op |  |  |  |  |  | 0.04 | 2200 | 90  |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                       |    |  |  |  |  |  |      |      | 90  |  |  |  |  | 90  | 7  | 9  |  | 106 |
| 3.108/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>1.0 m³, në kanale gjerësi > 2 m,<br>prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk<br>në tokë    | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                           | op |  |  |  |  |  | 0.04 | 2200 | 81  |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                       |    |  |  |  |  |  |      |      | 81  |  |  |  |  | 81  | 7  | 8  |  | 96  |
| 3.109/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>1.0 m³, në kanale gjerësi deri 2 m,<br>prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk<br>në tokë  | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                           | op |  |  |  |  |  | 0.04 | 2200 | 97  |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                       |    |  |  |  |  |  |      |      | 97  |  |  |  |  | 97  | 8  | 10 |  | 114 |
| 3.109/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>1.0 m³, në kanale gjerësi > 2 m,<br>prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk<br>në tokë    | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                           | op |  |  |  |  |  | 0.04 | 2200 | 86  |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                       |    |  |  |  |  |  |      |      | 86  |  |  |  |  | 86  | 7  | 9  |  | 101 |
| 3.110/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>1.0 m³, në kanale gjerësi deri 2 m,<br>tokë zak, kategoria IV, me shk në<br>mjet       | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                           | op |  |  |  |  |  | 0.05 | 2200 | 101 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                       |    |  |  |  |  |  |      |      | 101 |  |  |  |  | 101 | 8  | 10 |  | 119 |
| 3.110/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir,<br>1.0 m³, në kanale gjerësi > 2 m, tokë<br>zak, kategoria IV, me shk në mjet            | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                           | op |  |  |  |  |  | 0.04 | 2200 | 90  |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                       |    |  |  |  |  |  |      |      | 90  |  |  |  |  | 90  | 7  | 9  |  | 106 |
| 3.111/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>1.0 m³, në kanale gjerësi deri 2 m,<br>prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk<br>në mjet | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                           | op |  |  |  |  |  | 0.05 | 2200 | 112 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                       |    |  |  |  |  |  |      |      | 112 |  |  |  |  | 112 | 9  | 11 |  | 132 |
| 3.111/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>1.0 m³, në kanale gjerësi > 2 m,<br>prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk<br>në mjet    | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                           | op |  |  |  |  |  | 0.05 | 2200 | 101 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                       |    |  |  |  |  |  |      |      | 101 |  |  |  |  | 101 | 8  | 10 |  | 119 |
| 3.112/a | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>1.0 m³, në kanale gjerësi deri 2 m,<br>prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk<br>në mjet  | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                           | op |  |  |  |  |  | 0.06 | 2200 | 121 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                                       |    |  |  |  |  |  |      |      | 121 |  |  |  |  | 121 | 10 | 12 |  | 143 |
| 3.112/b | Gërmim dheu me ekskavator zinxhir<br>1.0 m³, në kanale gjerësi > 2 m,<br>prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk<br>në mjet    | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                           | op |  |  |  |  |  | 0.05 | 2200 | 108 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |

|         |                                                                                                                  |    |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |   |    |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|------|------|-----|--|--|--|-----|---|----|-----|
|         | Shuma                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |      |      | 108 |  |  |  | 108 | 9 | 11 | 127 |
| 3.113/a | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m³,<br>në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak,<br>kategoria IV, me shk në tokë       | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                | op |  |  |  |  |  | 0.02 | 2500 | 55  |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Shuma                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |      |      | 55  |  |  |  | 55  | 4 | 6  | 65  |
| 3.113/b | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m³,<br>në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak,<br>kategoria IV, me shk në tokë          | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                | op |  |  |  |  |  | 0.02 | 2500 | 48  |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Shuma                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |      |      | 48  |  |  |  | 48  | 4 | 5  | 56  |
| 3.114/a | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m³,<br>në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji<br>~ 1m, kategoria IV, me shk në tokë | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                | op |  |  |  |  |  | 0.02 | 2500 | 60  |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Shuma                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |      |      | 60  |  |  |  | 60  | 5 | 6  | 71  |
| 3.114/b | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m³,<br>në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~<br>1m, kategoria IV, me shk në tokë    | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                | op |  |  |  |  |  | 0.02 | 2500 | 53  |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Shuma                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |      |      | 53  |  |  |  | 53  | 4 | 5  | 62  |
| 3.115/a | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m³,<br>në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji<br>~ 2m kategoria IV, me shk në tokë  | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                | op |  |  |  |  |  | 0.03 | 2500 | 65  |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Shuma                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |      |      | 65  |  |  |  | 65  | 5 | 7  | 77  |
| 3.115/b | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m³,<br>në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~<br>2m, kategoria IV, me shk në tokë    | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                | op |  |  |  |  |  | 0.02 | 2500 | 58  |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Shuma                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |      |      | 58  |  |  |  | 58  | 5 | 6  | 68  |
| 3.116/a | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m³,<br>në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak,<br>kategoria IV, me shk në mjet       | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                | op |  |  |  |  |  | 0.03 | 2500 | 63  |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Shuma                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |      |      | 63  |  |  |  | 63  | 5 | 6  | 74  |
| 3.116/b | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m³,<br>në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak,<br>kategoria IV, me shk në mjet          | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                | op |  |  |  |  |  | 0.02 | 2500 | 55  |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Shuma                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |      |      | 55  |  |  |  | 55  | 4 | 6  | 65  |
| 3.117/a | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m³,<br>në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji<br>~ 1m, kategoria IV, me shk në mjet | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                | op |  |  |  |  |  | 0.03 | 2500 | 70  |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Shuma                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |      |      | 70  |  |  |  | 70  | 6 | 7  | 83  |
| 3.117/b | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m³,<br>në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~<br>1m, kategoria IV, me shk në mjet    | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                | op |  |  |  |  |  | 0.03 | 2500 | 63  |  |  |  |     |   |    |     |
|         | Shuma                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |      |      | 63  |  |  |  | 63  | 5 | 6  | 74  |
| 3.118/a | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m³,                                                                                | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |   |    |     |



|         |                                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|------|------|-----|--|--|--|-----|----|----|--|-----|
|         | në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk në mjet                                          |    |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.03 | 2500 | 75  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 75  |  |  |  | 75  | 6  | 8  |  | 89  |
| 3.118/b | Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m³, në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk në mjet           | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.03 | 2500 | 68  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 68  |  |  |  | 68  | 5  | 7  |  | 80  |
| 3.119/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, në themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në tokë              | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.08 | 1950 | 150 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 150 |  |  |  | 150 | 12 | 15 |  | 177 |
| 3.119/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, në themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë              | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.07 | 1950 | 137 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 137 |  |  |  | 137 | 11 | 14 |  | 161 |
| 3.120/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në tokë | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.09 | 1950 | 166 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 166 |  |  |  | 166 | 13 | 17 |  | 196 |
| 3.120/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.08 | 1950 | 150 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 150 |  |  |  | 150 | 12 | 15 |  | 177 |
| 3.121/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në tokë | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.09 | 1950 | 179 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 179 |  |  |  | 179 | 14 | 18 |  | 212 |
| 3.121/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.08 | 1950 | 164 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 164 |  |  |  | 164 | 13 | 16 |  | 193 |
| 3.122/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, në themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në mjet              | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.10 | 1950 | 199 |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 199 |  |  |  | 199 | 16 | 20 |  | 235 |
| 3.122/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, në themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet              | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.09 | 1950 | 176 |  |  |  |     |    |    |  |     |

|         |                                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|------|------|-----|--|--|--|-----|----|----|-----|
|         | Shuma                                                                                                                      |    |  |  |  |  |  |      |      | 176 |  |  |  | 176 | 14 | 18 | 207 |
| 3.123/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me<br>ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji<br>~ 1m, themele gjerësi ~ 2 m, me<br>shkarkim në mjet | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                          | op |  |  |  |  |  | 0.11 | 1950 | 218 |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |    |  |  |  |  |  |      |      | 218 |  |  |  | 218 | 17 | 22 | 258 |
| 3.123/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me<br>ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji<br>~ 1m, themele gjerësi > 2 m, me<br>shkarkim në mjet | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                          | op |  |  |  |  |  | 0.10 | 1950 | 195 |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |    |  |  |  |  |  |      |      | 195 |  |  |  | 195 | 16 | 20 | 230 |
| 3.124/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me<br>ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji<br>~ 2m, themele gjerësi ~ 2 m, me<br>shkarkim në mjet | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                          | op |  |  |  |  |  | 0.12 | 1950 | 238 |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |    |  |  |  |  |  |      |      | 238 |  |  |  | 238 | 19 | 24 | 281 |
| 3.124/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me<br>ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji<br>~ 2m, themele gjerësi > 2 m, me<br>shkarkim në mjet | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 0.5 m³                                                                                                          | op |  |  |  |  |  | 0.11 | 1950 | 215 |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |    |  |  |  |  |  |      |      | 215 |  |  |  | 215 | 17 | 21 | 253 |
| 3.125/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me<br>ekskavator 1.0 m³, shkëmb, në<br>themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim<br>në tokë              | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                          | op |  |  |  |  |  | 0.04 | 2200 | 81  |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |    |  |  |  |  |  |      |      | 81  |  |  |  | 81  | 7  | 8  | 96  |
| 3.125/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me<br>ekskavator 1.0 m³, shkëmb, në<br>themele gjerësi > 2 m, me shkarkim<br>në tokë              | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                          | op |  |  |  |  |  | 0.03 | 2200 | 75  |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |    |  |  |  |  |  |      |      | 75  |  |  |  | 75  | 6  | 7  | 88  |
| 3.126/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me<br>ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji<br>~ 1m, themele gjerësi ~ 2 m, me<br>shkarkim në tokë | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                          | op |  |  |  |  |  | 0.04 | 2200 | 90  |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |    |  |  |  |  |  |      |      | 90  |  |  |  | 90  | 7  | 9  | 106 |
| 3.126/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me<br>ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji<br>~ 1m, themele gjerësi > 2 m, me<br>shkarkim në tokë | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                          | op |  |  |  |  |  | 0.04 | 2200 | 81  |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |    |  |  |  |  |  |      |      | 81  |  |  |  | 81  | 7  | 8  | 96  |
| 3.127/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me<br>ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji<br>~ 2m, themele gjerësi ~ 2 m, me<br>shkarkim në tokë | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                          | op |  |  |  |  |  | 0.04 | 2200 | 97  |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |    |  |  |  |  |  |      |      | 97  |  |  |  | 97  | 8  | 10 | 114 |





|         |                                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|------|------|-----|--|--|--|--|-----|----|----|--|-----|
| 3.127/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë  | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.04 | 2200 | 88  |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 88  |  |  |  |  | 88  | 7  | 9  |  | 104 |
| 3.128/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, në themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në mjet              | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.06 | 2200 | 121 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 121 |  |  |  |  | 121 | 10 | 12 |  | 143 |
| 3.128/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, në themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet              | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.05 | 2200 | 110 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 110 |  |  |  |  | 110 | 9  | 11 |  | 130 |
| 3.129/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në mjet | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.06 | 2200 | 134 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 134 |  |  |  |  | 134 | 11 | 13 |  | 158 |
| 3.129/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 1m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.06 | 2200 | 121 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 121 |  |  |  |  | 121 | 10 | 12 |  | 143 |
| 3.130/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në mjet | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.07 | 2200 | 145 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 145 |  |  |  |  | 145 | 12 | 15 |  | 171 |
| 3.130/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, prani uji ~ 2m, themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në mjet | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 1.0 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.06 | 2200 | 132 |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 132 |  |  |  |  | 132 | 11 | 13 |  | 156 |
| 3.131/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, në themele gjerësi ~ 2 m, me shkarkim në tokë              | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.02 | 2500 | 55  |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 55  |  |  |  |  | 55  | 4  | 6  |  | 65  |
| 3.131/b | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, në themele gjerësi > 2 m, me shkarkim në tokë              | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Ekskavator 2.0 m³                                                                                                 | op |  |  |  |  |  | 0.02 | 2500 | 50  |  |  |  |  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |      |      | 50  |  |  |  |  | 50  | 4  | 5  |  | 59  |
| 3.132/a | Gërmim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkëmb, prani uji                                                  | m³ |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |     |    |    |  |     |

7261



|         |                                                                                                                            |                |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|------|------|-----|--|--|--|-----|----|----|-----|
|         | Ekskavator 2.0 m <sup>3</sup>                                                                                              | op             |  |  |  |  |  |  | 0.04 | 2500 | 108 |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |  |      |      | 108 |  |  |  | 108 | 9  | 11 | 127 |
| 3.137   | Gërmim dhe me ekskavator goma<br>0.15 m <sup>3</sup> , në themele, tokë zak,<br>kategoria III, me shkarkim në tokë         | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 0.15 m <sup>3</sup>                                                                                             | op             |  |  |  |  |  |  | 0.23 | 1730 | 398 |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |  |      |      | 398 |  |  |  | 398 | 32 | 40 | 470 |
| 3.138   | Gërmim dhe me ekskavator goma<br>0.25 m <sup>3</sup> , në themele gjerësi, tokë zak,<br>kategoria III, me shkarkim në tokë | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 0.25 m <sup>3</sup>                                                                                             | op             |  |  |  |  |  |  | 0.14 | 1730 | 242 |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |  |      |      | 242 |  |  |  | 242 | 19 | 24 | 286 |
| 3.139   | Gërmim dhe me ekskavator goma<br>0.35 ~ 0.40m <sup>3</sup> , në themele, tokë zak,<br>kat III, me shkarkim në tokë         | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 0.35 ~ 0.40 m <sup>3</sup>                                                                                      | op             |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 1730 | 173 |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |  |      |      | 173 |  |  |  | 173 | 14 | 17 | 204 |
| 3.158/a | Gërmim e transport dhe kat I-re me<br>skreper, L=100m dhe V=6 ~ 6.5m <sup>3</sup>                                          | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Skreper me V= 6 ~ 6.5m <sup>3</sup>                                                                                        | op             |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 3500 | 95  |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |  |      |      | 95  |  |  |  | 95  | 8  | 9  | 112 |
| 3.158/e | Gërmim e transport dhe kat I-re me<br>skreper, L=500m dhe V=6 ~ 6.5m <sup>3</sup>                                          | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Skreper me V= 6 ~ 6.5m <sup>3</sup>                                                                                        | op             |  |  |  |  |  |  | 0.11 | 3500 | 389 |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |  |      |      | 389 |  |  |  | 389 | 31 | 39 | 458 |
| 3.159/a | Gërmim e transport dhe kat II-te me<br>skreper, L=100m dhe V=6 ~ 6.5m <sup>3</sup>                                         | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Skreper me V= 6 ~ 6.5m <sup>3</sup>                                                                                        | op             |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 3500 | 109 |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |  |      |      | 109 |  |  |  | 109 | 9  | 11 | 128 |
| 3.159/e | Gërmim e transport dhe kat II-te me<br>skreper, L=500m dhe V=6 ~ 6.5m <sup>3</sup>                                         | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Skreper me V= 6 ~ 6.5m <sup>3</sup>                                                                                        | op             |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 3500 | 410 |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |  |      |      | 410 |  |  |  | 410 | 33 | 41 | 483 |
| 3.160/a | Gërmim e transport dhe kat III-te me<br>skreper, L=100m dhe V=6 ~ 6.5m <sup>3</sup>                                        | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Skreper me V= 6 ~ 6.5m <sup>3</sup>                                                                                        | op             |  |  |  |  |  |  | 0.04 | 3500 | 137 |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |  |      |      | 137 |  |  |  | 137 | 11 | 14 | 161 |
| 3.160/e | Gërmim e transport dhe kat III-te me<br>skreper, L=500m dhe V=6 ~ 6.5m <sup>3</sup>                                        | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Skreper me V= 6 ~ 6.5m <sup>3</sup>                                                                                        | op             |  |  |  |  |  |  | 0.13 | 3500 | 448 |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |  |      |      | 448 |  |  |  | 448 | 36 | 45 | 529 |
| 3.161   | Rrafshim skarpate në gërmim,<br>ekskavator 1 m <sup>3</sup>                                                                | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 1m <sup>3</sup>                                                                                                 | op             |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 2200 | 18  |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |  |      |      | 18  |  |  |  | 18  | 1  | 2  | 21  |
| 3.161/1 | Rrafshim skarpate në gërmim,<br>ekskavator 0.5 m <sup>3</sup>                                                              | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Ekskavator 0.5m <sup>3</sup>                                                                                               | op             |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 1950 | 16  |  |  |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |  |      |      | 16  |  |  |  | 16  | 1  | 2  | 18  |

|         |                                                                |      |      |       |            |  |  |      |      |           |      |    |  |          |           |          |          |  |           |
|---------|----------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------|--|--|------|------|-----------|------|----|--|----------|-----------|----------|----------|--|-----------|
| 3.161/2 | Rrafshim skarpate në<br>gërmim, ekskavator 0.25m³              | m²   |      |       |            |  |  |      |      |           |      |    |  |          |           |          |          |  |           |
|         | Ekskavator 0.25m³                                              | op   |      |       |            |  |  | 0.01 | 1730 | 12        |      |    |  |          |           |          |          |  |           |
|         | <b>Shuma</b>                                                   |      |      |       |            |  |  |      |      | <b>12</b> |      |    |  |          | <b>12</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |  | <b>14</b> |
| 3.164   | Rrafshim e ngjeshje dheu në trup<br>dige me cilindër me dhëmbë | m²   |      |       |            |  |  |      |      |           |      |    |  |          |           |          |          |  |           |
|         | Sp + p                                                         | op   | 0.03 | 150   | 4.50       |  |  |      |      |           |      |    |  |          |           |          |          |  |           |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                       | lekë | 5    | 0.167 | 0.75       |  |  |      |      |           |      |    |  |          |           |          |          |  |           |
|         | Buldozer S-80/100 KF                                           | op   |      |       |            |  |  | 0.02 | 2450 | 54        |      |    |  |          |           |          |          |  |           |
|         | Rul (cilindër) me dhembe                                       | op   |      |       |            |  |  | 0.02 | 1000 | 22        |      |    |  |          |           |          |          |  |           |
|         | Pompë moto-5KF                                                 | op   |      |       |            |  |  | 0.01 | 120  | 2         |      |    |  |          |           |          |          |  |           |
|         | Tuba çeliku                                                    | kg   |      |       |            |  |  |      |      |           | 0.01 | 75 |  | 1        |           |          |          |  |           |
|         | <b>Shuma</b>                                                   |      |      |       | <b>5.3</b> |  |  |      |      | <b>77</b> |      |    |  | <b>1</b> | <b>83</b> | <b>7</b> | <b>8</b> |  | <b>98</b> |

| PUNIME SHITESASH |                                           |      |       |       |            |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|------------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|------------|--|--|-------|------|-----------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.178            | Ndërtim kasonete në tokë të butë          | m²   |       |       |            |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Sp + p                                    | op   | 2.76  | 109   | 301        |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 301   | 0.167 | 50         |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | <b>Shuma</b>                              |      |       |       | <b>351</b> |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           | <b>351</b> | <b>28</b> | <b>35</b>  | <b>414</b> |
| 3.179            | Ndërtim kasonete në tokë<br>mesatare      | m²   |       |       |            |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Sp + p                                    | op   | 3.66  | 109   | 399        |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 399   | 0.167 | 67         |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | <b>Shuma</b>                              |      |       |       | <b>466</b> |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           | <b>466</b> | <b>37</b> | <b>47</b>  | <b>549</b> |
| 3.180            | Ndërtim kasonete në tokë të fortë         | m²   |       |       |            |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Sp + p                                    | op   | 5.1   | 109   | 556        |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 556   | 0.167 | 93         |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | <b>Shuma</b>                              |      |       |       | <b>649</b> |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           | <b>649</b> | <b>52</b> | <b>65</b>  | <b>766</b> |
| 3.181            | Ndërtim kasonete në tokë shkëmb<br>i butë | m²   |       |       |            |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Sp + p                                    | op   | 3.7   | 109   | 403        |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 403   | 0.167 | 67         |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Eksplziv                                  | kg   |       |       |            |  |  |       |      | 0.42      | 110  | 46.2       |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Firil                                     | ml   |       |       |            |  |  |       |      | 2         | 7    | 14         |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Kapsolla                                  | copë |       |       |            |  |  |       |      | 1.9       | 42   | 79.8       |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | <b>Shuma</b>                              |      |       |       | <b>471</b> |  |  |       |      |           |      | <b>140</b> | <b>611</b> | <b>49</b> | <b>61</b> |            |           | <b>721</b> |            |
| 3.182/a          | Shtresë rëre natyrore t=10cm              | m²   |       |       |            |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Sp + p                                    | op   | 0.075 | 109   | 8          |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 8     | 0.167 | 1          |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Grejder                                   | op   |       |       |            |  |  | 0.015 | 1500 | 23        |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Rrë natyrore                              | m³   |       |       |            |  |  |       |      |           | 0.13 | 790        | 103        |           |           |            |           |            |            |
|                  | <b>Shuma</b>                              |      |       |       | <b>10</b>  |  |  |       |      | <b>23</b> |      | <b>103</b> | <b>135</b> | <b>11</b> | <b>13</b> |            |           | <b>159</b> |            |
| 3.182/b          | Shtresë rëre natyrore t=15cm              | m²   |       |       |            |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Sp + p                                    | op   | 0.1   | 109   | 11         |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 11    | 0.167 | 2          |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Grejder                                   | op   |       |       |            |  |  | 0.020 | 1500 | 30        |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Rrë natyrore                              | m³   |       |       |            |  |  |       |      |           | 0.2  | 790        | 158        |           |           |            |           |            |            |
|                  | <b>Shuma</b>                              |      |       |       | <b>13</b>  |  |  |       |      | <b>30</b> |      | <b>158</b> | <b>201</b> | <b>16</b> | <b>20</b> |            |           | <b>237</b> |            |
| 3.182/c          | Shtresë rëre natyrore t=20cm              | m²   |       |       |            |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |
|                  | Sp + p                                    | op   | 0.119 | 109   | 13         |  |  |       |      |           |      |            |            |           |           |            |           |            |            |



|                |                                                 |                      |      |       |           |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------|------|-------|-----------|--|--|-------|------|-------------|------|--|-----|------------|--|------------|----|----|------------|
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë                 | 13   | 0.167 | 2         |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Grejder                                         | op                   |      |       |           |  |  | 0.025 | 1500 | 37.5        |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Rrëz natyrore                                   | m <sup>2</sup>       |      |       |           |  |  |       |      |             | 0.27 |  | 790 | 213        |  |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                    |                      |      |       | <b>15</b> |  |  |       |      | <b>37.5</b> |      |  |     | <b>213</b> |  | <b>266</b> | 21 | 27 | <b>314</b> |
| <b>3.183/a</b> | <b>Shtresë zhavor lumi t=10cm</b>               | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |           |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sp + p                                          | op                   | 0.13 | 109   | 14        |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë                 | 14   | 0.167 | 2         |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Grejder                                         | op                   |      |       |           |  |  | 0.020 | 1500 | 30          |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Zhavor lumi                                     | m <sup>3</sup>       |      |       |           |  |  |       |      |             | 0.11 |  | 131 | 14         |  |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                    |                      |      |       | <b>17</b> |  |  |       |      | <b>30</b>   |      |  |     | <b>14</b>  |  | <b>61</b>  | 5  | 6  | <b>72</b>  |
| <b>3.183/b</b> | <b>Shtresë zhavor lumi t=15cm</b>               | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |           |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sp + p                                          | op                   | 0.15 | 109   | 16        |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë                 | 16   | 0.167 | 3         |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Grejder                                         | op                   |      |       |           |  |  | 0.023 | 1500 | 34          |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Zhavor lumi                                     | m <sup>3</sup>       |      |       |           |  |  |       |      |             | 0.17 |  | 131 | 22         |  |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                    |                      |      |       | <b>19</b> |  |  |       |      | <b>34</b>   |      |  |     | <b>22</b>  |  | <b>75</b>  | 6  | 8  | <b>89</b>  |
| <b>3.183/c</b> | <b>Shtresë zhavor lumi t=20cm</b>               | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |           |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sp + p                                          | op                   | 0.19 | 109   | 21        |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë                 | 21   | 0.167 | 3         |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Grejder                                         | op                   |      |       |           |  |  | 0.025 | 1500 | 38          |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Zhavor lumi                                     | m <sup>3</sup>       |      |       |           |  |  |       |      |             | 0.22 |  | 131 | 29         |  |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                    |                      |      |       | <b>24</b> |  |  |       |      | <b>38</b>   |      |  |     | <b>29</b>  |  | <b>90</b>  | 7  | 9  | <b>107</b> |
| <b>3.184/a</b> | <b>Shtresë zhavor lumi t=30cm</b>               | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |           |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sp + p                                          | op                   | 0.23 | 109   | 25        |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë                 | 25   | 0.167 | 4         |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Grejder                                         | op                   |      |       |           |  |  | 0.028 | 1500 | 41          |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Zhavor lumi                                     | m <sup>3</sup>       |      |       |           |  |  |       |      |             | 0.35 |  | 131 | 46         |  |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                    |                      |      |       | <b>29</b> |  |  |       |      | <b>41</b>   |      |  |     | <b>46</b>  |  | <b>116</b> | 9  | 12 | <b>137</b> |
| <b>3.184/b</b> | <b>Shtresë zhavor lumi t=40cm</b>               | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |           |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sp + p                                          | op                   | 0.27 | 109   | 29        |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë                 | 29   | 0.167 | 5         |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Grejder                                         | op                   |      |       |           |  |  | 0.030 | 1500 | 45          |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Zhavor lumi                                     | m <sup>3</sup>       |      |       |           |  |  |       |      |             | 0.47 |  | 131 | 61         |  |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                    |                      |      |       | <b>34</b> |  |  |       |      | <b>45</b>   |      |  |     | <b>61</b>  |  | <b>141</b> | 11 | 14 | <b>166</b> |
| <b>3.193/a</b> | <b>Shtresë zhavor lumi t=10cm, me cilindrim</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |           |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sp + p                                          | op                   | 0.13 | 125   | 16        |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë                 | 16   | 0.167 | 3         |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Rul me vibrim                                   | op                   |      |       |           |  |  | 0.03  | 750  | 23          |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Grejder                                         | op                   |      |       |           |  |  | 0.020 | 1500 | 30          |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Zhavor lumi                                     | m <sup>3</sup>       |      |       |           |  |  |       |      |             | 0.11 |  | 131 | 14         |  |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                    |                      |      |       | <b>19</b> |  |  |       |      | <b>53</b>   |      |  |     | <b>14</b>  |  | <b>86</b>  | 7  | 9  | <b>101</b> |
| <b>3.193/b</b> | <b>Shtresë zhavor lumi t=20cm, me cilindrim</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |           |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sp + p                                          | op                   | 0.19 | 125   | 24        |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë                 | 24   | 0.167 | 4         |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Rul me vibrim                                   | op                   |      |       |           |  |  | 0.03  | 750  | 23          |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Grejder                                         | op                   |      |       |           |  |  | 0.025 | 1500 | 38          |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Zhavor lumi                                     | m <sup>3</sup>       |      |       |           |  |  |       |      |             | 0.22 |  | 131 | 29         |  |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                    |                      |      |       | <b>28</b> |  |  |       |      | <b>60</b>   |      |  |     | <b>29</b>  |  | <b>116</b> | 9  | 12 | <b>137</b> |
| <b>3.193/c</b> | <b>Shtresë zhavor lumi t=30cm, me cilindrim</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |      |       |           |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sp + p                                          | op                   | 0.23 | 125   | 29        |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë                 | 29   | 0.167 | 5         |  |  |       |      |             |      |  |     |            |  |            |    |    |            |
|                | Rul me vibrim                                   | op                   |      |       |           |  |  | 0.03  | 750  | 23          |      |  |     |            |  |            |    |    |            |

|         |                                                                          |          |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|----|--|--|------|-------|------|----|--|------|-----|----|-----|----|----|-----|
|         | Grejder<br>Zhavor lumi                                                   | op<br>m³ |  |  |    |  |  |      | 0.028 | 1500 | 41 |  | 0.35 | 131 | 46 |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                                    |          |  |  | 34 |  |  |      |       |      | 64 |  |      |     | 46 | 143 | 11 | 14 | 169 |
| 3.197   | Prishje Shtresë çakëlli t = 10 cm,<br>me makinë ri                       | m²       |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Warinks<br>Shuma                                                         | op       |  |  |    |  |  | 0.01 | 2200  | 29   |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         |                                                                          |          |  |  |    |  |  |      |       | 29   |    |  |      |     |    | 29  | 2  | 3  | 34  |
| 3.197/1 | Prishje Shtresë çakëlli t = 15 cm,<br>me makinë ri                       | m²       |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Warinks<br>Shuma                                                         | op       |  |  |    |  |  | 0.02 | 2200  | 40   |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         |                                                                          |          |  |  |    |  |  |      |       | 40   |    |  |      |     |    | 40  | 3  | 4  | 47  |
| 3.198   | Cilindrim kasonete me rul                                                | m²       |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim<br>Shuma                                                   | op       |  |  |    |  |  | 0.01 | 750   | 11   |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         |                                                                          |          |  |  |    |  |  |      |       | 11   |    |  |      |     |    | 11  | 1  | 1  | 12  |
| 3.198   | Cilindrim Shtresë zhavori<br>t=10cm, me rul                              | m²       |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim<br>Shuma                                                   | op       |  |  |    |  |  | 0.02 | 750   | 14   |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         |                                                                          |          |  |  |    |  |  |      |       | 14   |    |  |      |     |    | 14  | 1  | 1  | 16  |
| 3.199   | Cilindrim Shtresë zhavori<br>t=10cm, me rul                              | m²       |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim<br>Shuma                                                   | op       |  |  |    |  |  | 0.02 | 750   | 14   |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         |                                                                          |          |  |  |    |  |  |      |       | 14   |    |  |      |     |    | 14  | 1  | 1  | 16  |
| 3.199/1 | Cilindrim Shtresë zhavori<br>t=15cm, me rul                              | m²       |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim<br>Shuma                                                   | op       |  |  |    |  |  | 0.02 | 750   | 15   |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         |                                                                          |          |  |  |    |  |  |      |       | 15   |    |  |      |     |    | 15  | 1  | 2  | 18  |
| 3.201   | Cilindrim Shtresë çakëlli<br>t=10cm, me rul                              | m²       |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim<br>Shuma                                                   | op       |  |  |    |  |  | 0.02 | 750   | 14   |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         |                                                                          |          |  |  |    |  |  |      |       | 14   |    |  |      |     |    | 14  | 1  | 1  | 17  |
| 3.201/1 | Cilindrim Shtresë çakëlli<br>t=15cm, me rul                              | m²       |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim<br>Shuma                                                   | op       |  |  |    |  |  | 0.02 | 750   | 16   |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         |                                                                          |          |  |  |    |  |  |      |       | 16   |    |  |      |     |    | 16  | 1  | 2  | 19  |
| 3.202   | Cilindrim Shtresë çakëlli frantoje<br>për makadam t=10cm                 | m²       |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim<br>Shuma                                                   | op       |  |  |    |  |  | 0.04 | 750   | 29   |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         |                                                                          |          |  |  |    |  |  |      |       | 29   |    |  |      |     |    | 29  | 2  | 3  | 34  |
| 3.203   | Cilindrim Shtresë çakëlli<br>mbeturine ose me mina për<br>makadam t=15cm | m²       |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim<br>Shuma                                                   | op       |  |  |    |  |  | 0.04 | 750   | 29   |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         |                                                                          |          |  |  |    |  |  |      |       | 29   |    |  |      |     |    | 29  | 2  | 3  | 34  |
| 3.204   | Cilindrim Shtresë çakëlli t=5cm,<br>për asfaltim                         | m²       |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim<br>Shuma                                                   | op       |  |  |    |  |  | 0.03 | 750   | 22   |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         |                                                                          |          |  |  |    |  |  |      |       | 22   |    |  |      |     |    | 22  | 2  | 2  | 26  |
| 3.204/1 | Cilindrim Shtresë çakëlli t>5cm,<br>për asfaltim                         | m²       |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim<br>Shuma                                                   | op       |  |  |    |  |  | 0.04 | 750   | 31   |    |  |      |     |    |     |    |    |     |
|         |                                                                          |          |  |  |    |  |  |      |       | 31   |    |  |      |     |    | 31  | 2  | 3  | 36  |
| 3.205   | Shtresë zhavori lumi t=10cm,<br>përhapur e ngjeshur me makinë            | m²       |  |  |    |  |  |      |       |      |    |  |      |     |    |     |    |    |     |



|         |                                                                   |      |       |       |     |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|--|--|-------|------|----|------|-----|--|----|--|-----|----|----|-----|
|         | ri                                                                |      |       |       |     |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                            | op   | 0.026 | 125   | 3   |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë | 3     | 0.167 | 1   |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Grejder                                                           | op   |       |       |     |  |  | 0.020 | 1500 | 30 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim                                                     | op   |       |       |     |  |  | 0.02  | 750  | 17 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Zhavor lumi                                                       | m³   |       |       |     |  |  |       |      |    | 0.11 | 131 |  | 14 |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                             |      |       |       | 4   |  |  |       |      | 47 |      |     |  | 14 |  | 65  | 5  | 7  | 77  |
| 3.205/1 | Shtresë zhavori lumi t=15cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri     | m²   |       |       |     |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                            | op   | 0.04  | 125   | 5   |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë | 5     | 0.167 | 1   |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Grejder                                                           | op   |       |       |     |  |  | 0.023 | 1500 | 34 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim                                                     | op   |       |       |     |  |  | 0.02  | 750  | 17 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Zhavor lumi                                                       | m³   |       |       |     |  |  |       |      |    | 0.17 | 131 |  | 22 |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                             |      |       |       | 6   |  |  |       |      | 51 |      |     |  | 22 |  | 79  | 6  | 8  | 93  |
| 3.205/2 | Shtresë zhavori lumi t=20cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri     | m²   |       |       |     |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                            | op   | 0.053 | 125   | 7   |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë | 7     | 0.167 | 1   |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Grejder                                                           | op   |       |       |     |  |  | 0.025 | 1500 | 38 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim                                                     | op   |       |       |     |  |  | 0.02  | 750  | 17 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Zhavor lumi                                                       | m³   |       |       |     |  |  |       |      |    | 0.22 | 131 |  | 29 |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                             |      |       |       | 8   |  |  |       |      | 55 |      |     |  | 29 |  | 91  | 7  | 9  | 108 |
| 3.206   | Shtresë zhavori lumi t=30cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri     | m²   |       |       |     |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                            | op   | 0.06  | 125   | 8   |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë | 8     | 0.167 | 1   |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Grejder                                                           | op   |       |       |     |  |  | 0.028 | 1500 | 41 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim                                                     | op   |       |       |     |  |  | 0.02  | 750  | 17 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Zhavor lumi                                                       | m³   |       |       |     |  |  |       |      |    | 0.35 | 131 |  | 46 |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                             |      |       |       | 9   |  |  |       |      | 59 |      |     |  | 46 |  | 113 | 9  | 11 | 133 |
| 3.207   | Shtresë çakëlli t=8cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri           | m²   |       |       |     |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                            | op   | 0.036 | 125   | 4.5 |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë | 5     | 0.167 | 0.8 |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Grejder                                                           | op   |       |       |     |  |  | 0.020 | 1500 | 30 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim                                                     | op   |       |       |     |  |  | 0.02  | 750  | 18 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Çakëll makinë rie                                                 | m³   |       |       |     |  |  |       |      |    | 0.1  | 668 |  | 67 |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                             |      |       |       | 5   |  |  |       |      | 48 |      |     |  | 67 |  | 120 | 10 | 12 | 142 |
| 3.207   | Shtresë çakëlli t=10cm, përhapur e ngjeshur me makinë ri          | m²   |       |       |     |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                            | op   | 0.045 | 125   | 6   |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë | 6     | 0.167 | 1   |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Grejder                                                           | op   |       |       |     |  |  | 0.020 | 1500 | 30 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim                                                     | op   |       |       |     |  |  | 0.02  | 750  | 18 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Çakëll makinë rie                                                 | m³   |       |       |     |  |  |       |      |    | 0.12 | 668 |  | 80 |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                             |      |       |       | 7   |  |  |       |      | 48 |      |     |  | 80 |  | 135 | 11 | 13 | 159 |
| 3.208   | Shtresë çakëlli t=10cm, makadam, përhapur e ngjeshur me makinë ri | m²   |       |       |     |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                            | op   | 0.048 | 125   | 6   |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                          | lekë | 6     | 0.167 | 1   |  |  |       |      |    |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Grejder                                                           | op   |       |       |     |  |  | 0.020 | 1500 | 30 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Rul me vibrim                                                     | op   |       |       |     |  |  | 0.04  | 750  | 30 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Autobot                                                           | op   |       |       |     |  |  | 0.02  | 1000 | 18 |      |     |  |    |  |     |    |    |     |
|         | Çakëll makinë rie                                                 | m³   |       |       |     |  |  |       |      |    | 0.12 | 751 |  | 90 |  |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                             |      |       |       | 7   |  |  |       |      | 78 |      |     |  | 90 |  | 175 | 14 | 18 | 207 |

7267





|                  |                                                        |      |       |       |      |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
|------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--|--|-------|------|-----|--------|---------|-----|-----|----|----|-----|
|                  | Shuma                                                  |      |       |       | 18   |  |  |       |      | 84  |        |         | 240 | 341 | 27 | 34 | 403 |
| 3.212/d          | Shtresë stabilizant t=20cm                             | m²   |       |       |      |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Sp + p                                                 | op   | 0.119 | 150   | 18   |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë | 18    | 0.167 | 3    |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Grejder                                                | op   |       |       |      |  |  | 0.025 | 1500 | 38  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Rul me vibrim                                          | op   |       |       |      |  |  | 0.05  | 750  | 38  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Autobot                                                | op   |       |       |      |  |  | 0.03  | 1000 | 25  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Stabilizant                                            | m³   |       |       |      |  |  |       |      |     | 0.27   | 1200    | 324 |     |    |    |     |
|                  | Shuma                                                  |      |       |       | 21   |  |  |       |      | 100 |        |         | 324 | 445 | 36 | 44 | 525 |
| PUNIME ASFALTIMI |                                                        |      |       |       |      |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
| 3.213            | Asfaltim me penetrir 8cm, me 2 shtresa, me makinë ri   | m²   |       |       |      |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Sp + p                                                 | op   | 0.449 | 150   | 67.4 |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë | 67    | 0.167 | 11.2 |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Autobitumatriçe                                        | op   |       |       |      |  |  | 0.01  | 1500 | 14  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Kaldajë bitumi 10000 litër                             | op   |       |       |      |  |  | 0.03  | 1750 | 49  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Parangrohës 3000 litër                                 | op   |       |       |      |  |  | 0.03  | 1250 | 35  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Rul me kompresor                                       | op   |       |       |      |  |  | 0.02  | 750  | 14  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Rul thike                                              | op   |       |       |      |  |  | 0.04  | 1250 | 53  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Çakëll 25 ~ 65 mm                                      | m³   |       |       |      |  |  |       |      |     | 0.102  | 668     | 68  |     |    |    |     |
|                  | Granil                                                 | m³   |       |       |      |  |  |       |      |     | 0.0224 | 751     | 17  |     |    |    |     |
|                  | Bitum lëng                                             | kg   |       |       |      |  |  |       |      |     | 9.5    | 40      | 380 |     |    |    |     |
|                  | Bitum kristal (briket)                                 | kg   |       |       |      |  |  |       |      |     | 3.1    | 30      | 93  |     |    |    |     |
|                  | Dru zjarri                                             | kg   |       |       |      |  |  |       |      |     | 0.8    | 3.28571 | 3   |     |    |    |     |
|                  | Shuma                                                  |      |       |       | 79   |  |  |       |      | 164 |        |         | 561 | 803 | 64 | 80 | 948 |
| 3.214            | Asfaltim me penetrir 8cm, me 1 shtresë, me makinë ri   | m²   |       |       |      |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Sp + p                                                 | op   | 0.366 | 150   | 55   |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë | 55    | 0.167 | 9    |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Autobitumatriçe                                        | op   |       |       |      |  |  | 0.01  | 1500 | 8   |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Kaldajë bitumi 10000 litër                             | op   |       |       |      |  |  | 0.02  | 1750 | 35  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Parangrohës 3000 litër                                 | op   |       |       |      |  |  | 0.02  | 1250 | 25  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Rul me kompresor                                       | op   |       |       |      |  |  | 0.01  | 750  | 9   |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Rul thike                                              | op   |       |       |      |  |  | 0.04  | 1250 | 53  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Çakëll 25 ~ 65 mm                                      | m³   |       |       |      |  |  |       |      |     | 0.102  | 668     | 68  |     |    |    |     |
|                  | Granil                                                 | m³   |       |       |      |  |  |       |      |     | 0.0112 | 751     | 8   |     |    |    |     |
|                  | Bitum lëng                                             | kg   |       |       |      |  |  |       |      |     | 7      | 40      | 280 |     |    |    |     |
|                  | Bitum kristal (briket)                                 | kg   |       |       |      |  |  |       |      |     | 2.3    | 30      | 69  |     |    |    |     |
|                  | Dru zjarri                                             | kg   |       |       |      |  |  |       |      |     | 0.6    | 3.28571 | 2   |     |    |    |     |
|                  | Shuma                                                  |      |       |       | 64   |  |  |       |      | 129 |        |         | 428 | 621 | 50 | 62 | 732 |
| 3.215            | Asfaltim me penetrir 6.5cm, me 2 shtresa, me makinë ri | m²   |       |       |      |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Sp + p                                                 | op   | 0.38  | 150   | 57   |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Sigurime shoqërore 16.7%                               | lekë | 57    | 0.167 | 10   |  |  |       |      |     |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Autobitumatriçe                                        | op   |       |       |      |  |  | 0.01  | 1500 | 14  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Kaldajë bitumi 10000 litër                             | op   |       |       |      |  |  | 0.02  | 1750 | 35  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Parangrohës 3000 litër                                 | op   |       |       |      |  |  | 0.02  | 1250 | 25  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Rul me kompresor                                       | op   |       |       |      |  |  | 0.02  | 750  | 14  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Rul thike                                              | op   |       |       |      |  |  | 0.03  | 1250 | 36  |        |         |     |     |    |    |     |
|                  | Çakëll 25 ~ 65 mm                                      | m³   |       |       |      |  |  |       |      |     | 0.0765 | 668     | 51  |     |    |    |     |
|                  | Granil                                                 | m³   |       |       |      |  |  |       |      |     | 0.0194 | 751     | 15  |     |    |    |     |
|                  | Bitum lëng                                             | kg   |       |       |      |  |  |       |      |     | 7      | 40      | 280 |     |    |    |     |

|              |                                                               |           |      |       |           |  |      |      |            |        |         |            |            |            |    |    |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-----------|--|------|------|------------|--------|---------|------------|------------|------------|----|----|------------|
|              | Bitum kristal (briket)                                        | kg        |      |       |           |  |      |      |            |        | 2.3     | 30         | 69         |            |    |    |            |
|              | Dru zjarri                                                    | kg        |      |       |           |  |      |      |            |        | 0.6     | 3.28571    | 2          |            |    |    |            |
|              | <b>Shuma</b>                                                  |           |      |       | <b>67</b> |  |      |      | <b>124</b> |        |         |            | <b>417</b> | <b>607</b> | 49 | 61 | <b>716</b> |
| <b>3.216</b> | <b>Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtresë, me makinë ri</b> | <b>m²</b> |      |       |           |  |      |      |            |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Sp + p                                                        | op        | 0.3  | 150   | 45        |  |      |      |            |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë      | 45   | 0.167 | 8         |  |      |      |            |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Autobitumatriçe                                               | op        |      |       |           |  | 0.01 | 1500 | 8          |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Kaldajë bitumi 10000 litër                                    | op        |      |       |           |  | 0.01 | 1750 | 25         |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Parangrohës 3000 litër                                        | op        |      |       |           |  | 0.01 | 1250 | 18         |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Rul me kompresor                                              | op        |      |       |           |  | 0.01 | 750  | 9          |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Rul thike                                                     | op        |      |       |           |  | 0.03 | 1250 | 36         |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Çakëll 25 ~ 65 mm                                             | m³        |      |       |           |  |      |      |            | 0.0765 | 668     | 51         |            |            |    |    |            |
|              | Granit                                                        | m³        |      |       |           |  |      |      |            | 0.0102 | 751     | 8          |            |            |    |    |            |
|              | Bitum leng                                                    | kg        |      |       |           |  |      |      |            | 5      | 40      | 200        |            |            |    |    |            |
|              | Bitum kristal (briket)                                        | kg        |      |       |           |  |      |      |            | 1.6    | 30      | 48         |            |            |    |    |            |
|              | Dru zjarri                                                    | kg        |      |       |           |  |      |      |            | 0.5    | 3.3     | 2          |            |            |    |    |            |
|              | <b>Shuma</b>                                                  |           |      |       | <b>53</b> |  |      |      | <b>95</b>  |        |         | <b>308</b> | <b>456</b> | 36         | 46 |    | <b>538</b> |
| <b>3.217</b> | <b>Përpunim sipërfaqësor me 2 shtresa granit</b>              | <b>m²</b> |      |       |           |  |      |      |            |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Sp + p                                                        | op        | 0.23 | 150   | 34.5      |  |      |      |            |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë      | 35   | 0.167 | 5.8       |  |      |      |            |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Autobitumatriçe                                               | op        |      |       |           |  | 0.01 | 1500 | 14         |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Kaldajë bitumi 10000 litër                                    | op        |      |       |           |  | 0.01 | 1750 | 19         |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Parangrohës 3000 litër                                        | op        |      |       |           |  | 0.01 | 1250 | 14         |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Rul me kompresor                                              | op        |      |       |           |  | 0.02 | 750  | 14         |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Granit                                                        | m³        |      |       |           |  |      |      |            | 0.031  | 751     | 23         |            |            |    |    |            |
|              | Bitum leng                                                    | kg        |      |       |           |  |      |      |            | 3.8    | 40      | 152        |            |            |    |    |            |
|              | Bitum kristal (briket)                                        | kg        |      |       |           |  |      |      |            | 1.3    | 30      | 39         |            |            |    |    |            |
|              | Dru zjarri                                                    | kg        |      |       |           |  |      |      |            | 0.32   | 3.28571 | 1          |            |            |    |    |            |
|              | <b>Shuma</b>                                                  |           |      |       | <b>40</b> |  |      |      | <b>61</b>  |        |         | <b>215</b> | <b>316</b> | 25         | 32 |    | <b>373</b> |
| <b>3.218</b> | <b>Përpunim sipërfaqësor me 1 shtresë granit 5 ~ 15mm</b>     | <b>m²</b> |      |       |           |  |      |      |            |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Sp + p                                                        | op        | 0.1  | 150   | 15        |  |      |      |            |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë      | 15   | 0.167 | 3         |  |      |      |            |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Autobitumatriçe                                               | op        |      |       |           |  | 0.00 | 1500 | 5          |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Kaldajë bitumi 10000 litër                                    | op        |      |       |           |  | 0.01 | 1750 | 11         |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Parangrohës 3000 litër                                        | op        |      |       |           |  | 0.01 | 1250 | 8          |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Rul me kompresor                                              | op        |      |       |           |  | 0.01 | 750  | 5          |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Granit                                                        | m³        |      |       |           |  |      |      |            | 0.012  | 751     | 9          |            |            |    |    |            |
|              | Bitum leng                                                    | kg        |      |       |           |  |      |      |            | 2      | 40      | 80         |            |            |    |    |            |
|              | Bitum kristal (briket)                                        | kg        |      |       |           |  |      |      |            | 0.66   | 30      | 20         |            |            |    |    |            |
|              | Dru zjarri                                                    | kg        |      |       |           |  |      |      |            | 0.17   | 3.28571 | 1          |            |            |    |    |            |
|              | <b>Shuma</b>                                                  |           |      |       | <b>18</b> |  |      |      | <b>28</b>  |        |         | <b>109</b> | <b>155</b> | 12         | 15 |    | <b>182</b> |
| <b>3.219</b> | <b>Përpunim sipërfaqësor me 1 shtresë granit ~ 5mm</b>        | <b>m²</b> |      |       |           |  |      |      |            |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Sp + p                                                        | op        | 0.08 | 150   | 12        |  |      |      |            |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë      | 12   | 0.167 | 2         |  |      |      |            |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Autobitumatriçe                                               | op        |      |       |           |  | 0.00 | 1500 | 2          |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Kaldajë bitumi 10000 litër                                    | op        |      |       |           |  | 0.00 | 1750 | 5          |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Parangrohës 3000 litër                                        | op        |      |       |           |  | 0.00 | 1250 | 4          |        |         |            |            |            |    |    |            |
|              | Rul me kompresor                                              | op        |      |       |           |  | 0.01 | 750  | 5          |        |         |            |            |            |    |    |            |



|         |                                                         |      |       |       |      |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|---------|---------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--|--|------|------|------|--------|---------|------|-----|----|----|-----|
|         | Granil                                                  | m³   |       |       |      |  |  |      |      |      | 0.0113 | 751     | 8    |     |    |    |     |
|         | Bitum leng                                              | kg   |       |       |      |  |  |      |      |      | 1.1    | 40      | 44   |     |    |    |     |
|         | Bitum kristal (briket)                                  | kg   |       |       |      |  |  |      |      |      | 0.36   | 30      | 11   |     |    |    |     |
|         | Dru zjarri                                              | kg   |       |       |      |  |  |      |      |      | 0.09   | 3.28571 | 0.30 |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                   |      |       |       | 14   |  |  |      |      | 15   |        |         | 64   | 93  | 7  | 9  | 109 |
| 3.220   | Shtresë bideri me granil guri<br>kave, 3cm, me krah     | m²   |       |       |      |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                  | op   | 0.129 | 150   | 19.4 |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë | 19    | 0.167 | 3.2  |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Rul me kompresor                                        | op   |       |       |      |  |  | 0.01 | 750  | 9    |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Autobitumatriçe                                         | op   |       |       |      |  |  | 0.00 | 1500 | 2    |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Binder                                                  | ton  |       |       |      |  |  |      |      |      | 0.066  | 4220    | 278  |     |    |    |     |
|         | Bitum                                                   | kg   |       |       |      |  |  |      |      |      | 0.5    | 40      | 20   |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                   |      |       |       | 23   |  |  |      |      | 11   |        |         | 298  | 332 | 27 | 33 | 391 |
| 3.220/1 | Shtresë bideri me granil gur<br>kave, 3cm, me makinë ri | m²   |       |       |      |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                  | op   | 0.087 | 150   | 13   |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë | 13    | 0.167 | 2    |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Rul me kompresor                                        | op   |       |       |      |  |  | 0.01 | 750  | 6    |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Autobitumatriçe                                         | op   |       |       |      |  |  | 0.00 | 1500 | 2    |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Asfaltoshtuese                                          | op   |       |       |      |  |  | 0.01 | 3500 | 28   |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Binder                                                  | ton  |       |       |      |  |  |      |      |      | 0.066  | 4220    | 278  |     |    |    |     |
|         | Bitum                                                   | kg   |       |       |      |  |  |      |      |      | 0.5    | 40      | 20   |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                   |      |       |       | 15   |  |  |      |      | 36   |        |         | 298  | 349 | 28 | 35 | 412 |
| 3.221   | Shtresë bideri me granil guri<br>kave, 4cm, me krah     | m²   |       |       |      |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                  | op   | 0.151 | 150   | 23   |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë | 23    | 0.167 | 3.8  |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Rul me kompresor                                        | op   |       |       |      |  |  | 0.01 | 750  | 10.5 |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Autobitumatriçe                                         | op   |       |       |      |  |  | 0.00 | 1500 | 1.5  |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Binder                                                  | ton  |       |       |      |  |  |      |      |      | 0.088  | 4220    | 371  |     |    |    |     |
|         | Bitum                                                   | kg   |       |       |      |  |  |      |      |      | 0.5    | 40      | 20   |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                   |      |       |       | 26.4 |  |  |      |      | 12.0 |        |         | 391  | 430 | 34 | 43 | 507 |
| 3.221/1 | Shtresë bideri me granil gur<br>kave, 4cm, me makinë ri | m²   |       |       |      |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                  | op   | 0.098 | 150   | 15   |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë | 15    | 0.167 | 2    |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Rul me kompresor                                        | op   |       |       |      |  |  | 0.01 | 750  | 7    |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Autobitumatriçe                                         | op   |       |       |      |  |  | 0.00 | 1500 | 2    |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Asfaltoshtuese                                          | op   |       |       |      |  |  | 0.01 | 3500 | 32   |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Binder                                                  | ton  |       |       |      |  |  |      |      |      | 0.088  | 4220    | 371  |     |    |    |     |
|         | Bitum                                                   | kg   |       |       |      |  |  |      |      |      | 0.5    | 40      | 20   |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                   |      |       |       | 17   |  |  |      |      | 40   |        |         | 391  | 448 | 36 | 45 | 529 |
| 3.222   | Shtresë bideri me granil guri<br>kave, 5cm, me krah     | m²   |       |       |      |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                  | op   | 0.166 | 150   | 25   |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë | 25    | 0.167 | 4    |  |  |      |      |      |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Rul me kompresor                                        | op   |       |       |      |  |  | 0.02 | 750  | 11   |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Autobitumatriçe                                         | op   |       |       |      |  |  | 0.00 | 1500 | 2    |        |         |      |     |    |    |     |
|         | Binder                                                  | ton  |       |       |      |  |  |      |      |      | 0.11   | 4220    | 464  |     |    |    |     |
|         | Bitum                                                   | kg   |       |       |      |  |  |      |      |      | 0.5    | 40      | 20   |     |    |    |     |
|         | Shuma                                                   |      |       |       | 29   |  |  |      |      | 13   |        |         | 484  | 526 | 42 | 53 | 621 |

|                         |                                                    |      |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------|-------|-------|----|--|--|-------|------|------|-------|------|-----|-----|----|----|--|------|--|
| 3.222/1                 | Shtresë bideri me granil gur kave,5cm,me makinë ri | m²   |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Sp + p                                             | op   | 0.109 | 150   | 16 |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                           | lekë | 16    | 0.167 | 3  |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Rul me kompresor                                   | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 7.5  |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Autobitumatriçe                                    | op   |       |       |    |  |  | 0.00  | 1500 | 1.5  |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Asfaltoshtruese                                    | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 3500 | 35.0 |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Binder                                             | ton  |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.11  | 4220 | 464 |     |    |    |  |      |  |
|                         | Bitum                                              | kg   |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |      |  |
|                         | Shuma                                              |      |       |       | 19 |  |  |       |      | 44   |       |      | 484 | 547 | 44 | 55 |  | 646  |  |
| ANALIZA TEKNIKE të REJA |                                                    |      |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
| 3.222/2                 | Shtresë bideri me granil gur kave,6cm,me makinë ri | m²   |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Sp + p                                             | op   | 0.12  | 150   | 18 |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                           | lekë | 18    | 0.167 | 3  |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Rul me kompresor                                   | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 8    |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Autobitumatriçe                                    | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Asfaltoshtruese                                    | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 3500 | 39   |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Binder                                             | ton  |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.132 | 4220 | 557 |     |    |    |  |      |  |
|                         | Bitum                                              | kg   |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |      |  |
|                         | Shuma                                              |      |       |       | 21 |  |  |       |      | 48   |       |      | 577 | 646 | 52 | 65 |  | 763  |  |
| 3.222/3                 | Shtresë bideri me granil gur kave,7cm,me makinë ri | m²   |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Sp + p                                             | op   | 0.131 | 150   | 20 |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                           | lekë | 20    | 0.167 | 3  |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Rul me kompresor                                   | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 9    |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Autobitumatriçe                                    | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Asfaltoshtruese                                    | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 3500 | 42   |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Binder                                             | ton  |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.154 | 4220 | 650 |     |    |    |  |      |  |
|                         | Bitum                                              | kg   |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |      |  |
|                         | Shuma                                              |      |       |       | 23 |  |  |       |      | 53   |       |      | 670 | 745 | 60 | 75 |  | 879  |  |
| 3.222/4                 | Shtresë bideri me granil gur kave,8cm,me makinë ri | m²   |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Sp + p                                             | op   | 0.142 | 150   | 21 |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                           | lekë | 21    | 0.167 | 4  |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Rul me kompresor                                   | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 10   |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Autobitumatriçe                                    | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Asfaltoshtruese                                    | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 3500 | 46   |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Binder                                             | ton  |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.176 | 4220 | 743 |     |    |    |  |      |  |
|                         | Bitum                                              | kg   |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |      |  |
|                         | Shuma                                              |      |       |       | 25 |  |  |       |      | 57   |       |      | 763 | 844 | 68 | 84 |  | 996  |  |
| 3.222/5                 | Shtresë bideri me granil gur kave,9cm,me makinë ri | m²   |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Sp + p                                             | op   | 0.153 | 150   | 23 |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                           | lekë | 23    | 0.167 | 4  |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Rul me kompresor                                   | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 11   |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Autobitumatriçe                                    | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Asfaltoshtruese                                    | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 3500 | 49   |       |      |     |     |    |    |  |      |  |
|                         | Binder                                             | ton  |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.198 | 4220 | 835 |     |    |    |  |      |  |
|                         | Bitum                                              | kg   |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |      |  |
|                         | Shuma                                              |      |       |       | 27 |  |  |       |      | 61   |       |      | 855 | 943 | 75 | 94 |  | 1113 |  |
| 3.222/6                 | Shtresë bideri me granil gur                       | m²   |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |      |  |



|         |                                                              |      |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|---------|--------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|--|--|-------|------|-----|-------|------|-----|-----|------|----|-----|--|------|
|         | kave,10cm,me mak.                                            |      |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Sp + p                                                       | op   | 0.164 | 150   | 25 |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 25    | 0.167 | 4  |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Rul me kompresor                                             | op   |       |       |    |  |  | 0.02  | 750  | 11  |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Autobitumatriçe                                              | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2   |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Asfaltoshtuese                                               | op   |       |       |    |  |  | 0.02  | 3500 | 53  |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Binder                                                       | ton  |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.22  | 4220 | 928 |     |      |    |     |  |      |
|         | Bitum                                                        | kg   |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.5   | 40   | 20  |     |      |    |     |  |      |
|         | Shuma                                                        |      |       |       | 29 |  |  |       |      | 65  |       |      |     | 948 | 1042 | 83 | 104 |  | 1230 |
| 3.223   | Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah      | m²   |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Sp + p                                                       | op   | 0.093 | 150   | 14 |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 14    | 0.167 | 2  |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Rul me kompresor                                             | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 6.8 |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Autobitumatriçe                                              | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 1.5 |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Asfaltobetoni                                                | ton  |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.046 | 5279 | 243 |     |      |    |     |  |      |
|         | Bitum                                                        | kg   |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.5   | 40   | 20  |     |      |    |     |  |      |
|         | Shuma                                                        |      |       |       | 16 |  |  |       |      | 8   |       |      |     | 263 | 287  | 23 | 29  |  | 339  |
| 3.223/1 | Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makinë ri | m²   |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Sp + p                                                       | op   | 0.066 | 150   | 10 |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 10    | 0.167 | 2  |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Rul me kompresor                                             | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 4.5 |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Autobitumatriçe                                              | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 1.5 |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Asfaltoshtuese                                               | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 3500 | 21  |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Asfaltobetoni                                                | ton  |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.046 | 5279 | 243 |     |      |    |     |  |      |
|         | Bitum                                                        | kg   |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.5   | 40   | 20  |     |      |    |     |  |      |
|         | Shuma                                                        |      |       |       | 12 |  |  |       |      | 27  |       |      |     | 263 | 301  | 24 | 30  |  | 356  |
| 3.224   | Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah      | m²   |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Sp + p                                                       | op   | 0.128 | 150   | 19 |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 19    | 0.167 | 3  |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Rul me kompresor                                             | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 9   |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Autobitumatriçe                                              | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2   |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Asfaltobetoni                                                | ton  |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.069 | 5279 | 364 |     |      |    |     |  |      |
|         | Bitum                                                        | kg   |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.5   | 40   | 20  |     |      |    |     |  |      |
|         | Shuma                                                        |      |       |       | 22 |  |  |       |      | 11  |       |      |     | 384 | 417  | 33 | 42  |  | 492  |
| 3.224/1 | Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makinë ri | m²   |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Sp + p                                                       | op   | 0.082 | 150   | 12 |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 12    | 0.167 | 2  |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Rul me kompresor                                             | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 5   |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Autobitumatriçe                                              | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2   |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Asfaltoshtuese                                               | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 3500 | 25  |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Asfaltobetoni                                                | ton  |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.069 | 5279 | 364 |     |      |    |     |  |      |
|         | Bitum                                                        | kg   |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.5   | 40   | 20  |     |      |    |     |  |      |
|         | Shuma                                                        |      |       |       | 14 |  |  |       |      | 31  |       |      |     | 384 | 430  | 34 | 43  |  | 507  |
| 3.225   | Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah    | m²   |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Sp + p                                                       | op   | 0.147 | 150   | 22 |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 22    | 0.167 | 4  |  |  |       |      |     |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Rul me kompresor                                             | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 9.8 |       |      |     |     |      |    |     |  |      |
|         | Autobitumatriçe                                              | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 1.5 |       |      |     |     |      |    |     |  |      |

|                |                                                                       |           |       |       |             |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------------|--|-------|------|-----------|--|-------|------|------------|------------|----|----|------------|
|                | Asfaltobeton                                                          | ton       |       |       |             |  |       |      |           |  | 0.081 | 5279 | 428        |            |    |    |            |
|                | Bitum                                                                 | kg        |       |       |             |  |       |      |           |  | 0.5   | 40   | 20         |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                                          |           |       |       | <b>26</b>   |  |       |      | <b>11</b> |  |       |      | <b>448</b> | <b>485</b> | 39 | 48 | <b>572</b> |
| <b>3.225/1</b> | <b>Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 3,5cm, me makinë ri</b> | <b>m²</b> |       |       |             |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sp + p                                                                | op        | 0.091 | 150   | 14          |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                              | lekë      | 14    | 0.167 | 2           |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Rul me kompresor                                                      | op        |       |       |             |  | 0.01  | 750  | 6         |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Autobitumatriçe                                                       | op        |       |       |             |  | 0.001 | 1500 | 2         |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Asfaltoshtruese                                                       | op        |       |       |             |  | 0.01  | 3500 | 28        |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Asfaltobeton                                                          | ton       |       |       |             |  |       |      |           |  | 0.081 | 5279 | 428        |            |    |    |            |
|                | Bitum                                                                 | kg        |       |       |             |  |       |      |           |  | 0.5   | 40   | 20         |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                                          |           |       |       | <b>16</b>   |  |       |      | <b>36</b> |  |       |      | <b>448</b> | <b>499</b> | 40 | 50 | <b>589</b> |
| <b>3.226</b>   | <b>Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah</b>        | <b>m²</b> |       |       |             |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sp + p                                                                | op        | 0.162 | 150   | 24          |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                              | lekë      | 24    | 0.167 | 4           |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Rul me kompresor                                                      | op        |       |       |             |  | 0.02  | 750  | 11        |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Autobitumatriçe                                                       | op        |       |       |             |  | 0.001 | 1500 | 2         |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Asfaltobeton                                                          | ton       |       |       |             |  |       |      |           |  | 0.092 | 5279 | 486        |            |    |    |            |
|                | Bitum                                                                 | kg        |       |       |             |  |       |      |           |  | 0.5   | 40   | 20         |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                                          |           |       |       | <b>28</b>   |  |       |      | <b>13</b> |  |       |      | <b>506</b> | <b>547</b> | 44 | 55 | <b>645</b> |
| <b>3.226/1</b> | <b>Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makinë ri</b>   | <b>m²</b> |       |       |             |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sp + p                                                                | op        | 0.095 | 150   | 14.3        |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                              | lekë      | 14    | 0.167 | 2.4         |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Rul me kompresor                                                      | op        |       |       |             |  | 0.01  | 750  | 6         |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Autobitumatriçe                                                       | op        |       |       |             |  | 0.001 | 1500 | 2         |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Asfaltoshtruese                                                       | op        |       |       |             |  | 0.01  | 3500 | 28        |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Asfaltobeton                                                          | ton       |       |       |             |  |       |      |           |  | 0.092 | 5279 | 486        |            |    |    |            |
|                | Bitum                                                                 | kg        |       |       |             |  |       |      |           |  | 0.5   | 40   | 20         |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                                          |           |       |       | <b>16.6</b> |  |       |      | <b>36</b> |  |       |      | <b>506</b> | <b>558</b> | 45 | 56 | <b>658</b> |
| <b>3.226/2</b> | <b>Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makinë ri</b>   | <b>m²</b> |       |       |             |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sp + p                                                                | op        | 0.108 | 150   | 16          |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                              | lekë      | 16    | 0.167 | 3           |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Rul me kompresor                                                      | op        |       |       |             |  | 0.01  | 750  | 7         |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Autobitumatriçe                                                       | op        |       |       |             |  | 0.001 | 1500 | 1.5       |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Asfaltoshtruese                                                       | op        |       |       |             |  | 0.01  | 3500 | 31.5      |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Asfaltobeton                                                          | ton       |       |       |             |  |       |      |           |  | 0.115 | 5279 | 607        |            |    |    |            |
|                | Bitum                                                                 | kg        |       |       |             |  |       |      |           |  | 0.5   | 40   | 20         |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                                          |           |       |       | <b>19</b>   |  |       |      | <b>40</b> |  |       |      | <b>627</b> | <b>686</b> | 55 | 69 | <b>809</b> |
| <b>3.226/3</b> | <b>Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makinë ri</b>   | <b>m²</b> |       |       |             |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sp + p                                                                | op        | 0.121 | 150   | 18          |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Sigurime shoqërore 16.7%                                              | lekë      | 18    | 0.167 | 3           |  |       |      |           |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Rul me kompresor                                                      | op        |       |       |             |  | 0.01  | 750  | 8         |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Autobitumatriçe                                                       | op        |       |       |             |  | 0.001 | 1500 | 2         |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Asfaltoshtruese                                                       | op        |       |       |             |  | 0.01  | 3500 | 35        |  |       |      |            |            |    |    |            |
|                | Asfaltobeton                                                          | ton       |       |       |             |  |       |      |           |  | 0.138 | 5279 | 729        |            |    |    |            |
|                | Bitum                                                                 | kg        |       |       |             |  |       |      |           |  | 0.5   | 40   | 20         |            |    |    |            |
|                | <b>Shuma</b>                                                          |           |       |       | <b>21</b>   |  |       |      | <b>44</b> |  |       |      | <b>749</b> | <b>814</b> | 65 | 81 | <b>960</b> |



|         |                                                               |                |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------|--|--|-------|------|------|-------|------|------|------|-----|-----|--|------|--|
| 3.226/4 | Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makinë ri  | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Sp + p                                                        | op             | 0.134 | 150   | 20   |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë           | 20    | 0.167 | 3    |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Rul me kompresor                                              | op             |       |       |      |  |  | 0.01  | 750  | 8    |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Autobitumatriçe                                               | op             |       |       |      |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Asfaltoshtuese                                                | op             |       |       |      |  |  | 0.01  | 3500 | 39   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Asfaltobeton                                                  | ton            |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.161 | 5279 | 850  |      |     |     |  |      |  |
|         | Bitum                                                         | kg             |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20   |      |     |     |  |      |  |
|         | Shuma                                                         |                |       |       | 23.5 |  |  |       |      | 48.3 |       |      | 870  | 942  | 75  | 94  |  | 1111 |  |
| 3.226/5 | Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makinë ri  | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Sp + p                                                        | op             | 0.147 | 150   | 22.1 |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë           | 22    | 0.167 | 3.7  |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Rul me kompresor                                              | op             |       |       |      |  |  | 0.01  | 750  | 9    |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Autobitumatriçe                                               | op             |       |       |      |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Asfaltoshtuese                                                | op             |       |       |      |  |  | 0.01  | 3500 | 42   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Asfaltobeton                                                  | ton            |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.184 | 5279 | 971  |      |     |     |  |      |  |
|         | Bitum                                                         | kg             |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20   |      |     |     |  |      |  |
|         | Shuma                                                         |                |       |       | 26   |  |  |       |      | 53   |       |      | 991  | 1070 | 86  | 107 |  | 1262 |  |
| 3.226/6 | Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makinë ri  | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Sp + p                                                        | op             | 0.16  | 150   | 24   |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë           | 24    | 0.167 | 4    |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Rul me kompresor                                              | op             |       |       |      |  |  | 0.01  | 750  | 10   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Autobitumatriçe                                               | op             |       |       |      |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Asfaltoshtuese                                                | op             |       |       |      |  |  | 0.01  | 3500 | 46   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Asfaltobeton                                                  | ton            |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.207 | 5279 | 1093 |      |     |     |  |      |  |
|         | Bitum                                                         | kg             |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20   |      |     |     |  |      |  |
|         | Shuma                                                         |                |       |       | 28   |  |  |       |      | 57   |       |      | 1113 | 1198 | 96  | 120 |  | 1413 |  |
| 3.226/7 | Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makinë ri | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Sp + p                                                        | op             | 0.173 | 150   | 26   |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë           | 26    | 0.167 | 4    |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Rul me kompresor                                              | op             |       |       |      |  |  | 0.01  | 750  | 11   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Autobitumatriçe                                               | op             |       |       |      |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Asfaltoshtuese                                                | op             |       |       |      |  |  | 0.01  | 3500 | 49   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Asfaltobeton                                                  | ton            |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.22  | 5279 | 1161 |      |     |     |  |      |  |
|         | Bitum                                                         | kg             |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20   |      |     |     |  |      |  |
|         | Shuma                                                         |                |       |       | 30   |  |  |       |      | 61   |       |      | 1181 | 1273 | 102 | 127 |  | 1502 |  |
| 3.227   | Shtresë binderi me zall lavatriçe, 3cm, me krah               | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Sp + p                                                        | op             | 0.129 | 150   | 19   |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë           | 19    | 0.167 | 3    |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Rul me kompresor                                              | op             |       |       |      |  |  | 0.01  | 750  | 9    |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Autobitumatriçe                                               | op             |       |       |      |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Binder                                                        | ton            |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.066 | 4044 | 267  |      |     |     |  |      |  |
|         | Bitum                                                         | kg             |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20   |      |     |     |  |      |  |
|         | Shuma                                                         |                |       |       | 23   |  |  |       |      | 11   |       |      | 287  | 320  | 26  | 32  |  | 378  |  |
| 3.227/1 | Shtresë binderi me zall lavatriçe, 3cm, me makinë ri          | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Sp + p                                                        | op             | 0.087 | 150   | 13   |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                      | lekë           | 13    | 0.167 | 2    |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |

|         |                                                      |      |       |       |      |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|---------|------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--|-------|------|------|-------|------|-----|-----|----|----|--|-----|
|         | Rul me kompresor                                     | op   |       |       |      |  | 0.01  | 750  | 6    |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Autobitumatriçe                                      | op   |       |       |      |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Asfaltoshtruese                                      | op   |       |       |      |  | 0.01  | 3500 | 28   |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Binder                                               | ton  |       |       |      |  |       |      |      | 0.066 | 4044 | 267 |     |    |    |  |     |
|         | Bitum                                                | kg   |       |       |      |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                |      |       |       | 15   |  |       |      | 36   |       |      | 287 | 338 | 27 | 34 |  | 398 |
| 3.228   | Shtresë binderi me zall lavatriçe, 4cm, me krah      | m²   |       |       |      |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                               | op   | 0.151 | 150   | 22.7 |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 23    | 0.167 | 3.8  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Rul me kompresor                                     | op   |       |       |      |  | 0.01  | 750  | 11   |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Autobitumatriçe                                      | op   |       |       |      |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Binder                                               | ton  |       |       |      |  |       |      |      | 0.088 | 4044 | 356 |     |    |    |  |     |
|         | Bitum                                                | kg   |       |       |      |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                |      |       |       | 26.4 |  |       |      | 12.0 |       |      | 376 | 414 | 33 | 41 |  | 489 |
| 3.228/1 | Shtresë binderi me zall lavatriçe, 4cm, me makinë ri | m²   |       |       |      |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                               | op   | 0.098 | 150   | 15   |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 15    | 0.167 | 2    |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Rul me kompresor                                     | op   |       |       |      |  | 0.01  | 750  | 7    |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Autobitumatriçe                                      | op   |       |       |      |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Asfaltoshtruese                                      | op   |       |       |      |  | 0.01  | 3500 | 32   |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Binder                                               | ton  |       |       |      |  |       |      |      | 0.088 | 4044 | 356 |     |    |    |  |     |
|         | Bitum                                                | kg   |       |       |      |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                |      |       |       | 17   |  |       |      | 40   |       |      | 376 | 433 | 35 | 43 |  | 511 |
| 3.229   | Shtresë binderi me zall lavatriçe, 5cm, me krah      | m²   |       |       |      |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                               | op   | 0.166 | 150   | 25   |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 25    | 0.167 | 4    |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Rul me kompresor                                     | op   |       |       |      |  | 0.02  | 750  | 11   |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Autobitumatriçe                                      | op   |       |       |      |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Binder                                               | ton  |       |       |      |  |       |      |      | 0.11  | 4044 | 445 |     |    |    |  |     |
|         | Bitum                                                | kg   |       |       |      |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                |      |       |       | 29   |  |       |      | 13   |       |      | 465 | 507 | 41 | 51 |  | 598 |
| 3.229/1 | Shtresë binderi me zall lavatriçe, 5cm, me makinë ri | m²   |       |       |      |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                               | op   | 0.109 | 150   | 16   |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 16    | 0.167 | 3    |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Rul me kompresor                                     | op   |       |       |      |  | 0.01  | 750  | 8    |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Autobitumatriçe                                      | op   |       |       |      |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Asfaltoshtruese                                      | op   |       |       |      |  | 0.01  | 3500 | 35   |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Binder                                               | ton  |       |       |      |  |       |      |      | 0.11  | 4044 | 445 |     |    |    |  |     |
|         | Bitum                                                | kg   |       |       |      |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |     |
|         | Shuma                                                |      |       |       | 19   |  |       |      | 44   |       |      | 465 | 528 | 42 | 53 |  | 623 |
| 3.229/2 | Shtresë binderi me zall lavatriçe, 6cm, me makinë ri | m²   |       |       |      |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Sp + p                                               | op   | 0.12  | 150   | 18   |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 18    | 0.167 | 3    |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Rul me kompresor                                     | op   |       |       |      |  | 0.01  | 750  | 8.3  |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Autobitumatriçe                                      | op   |       |       |      |  | 0.001 | 1500 | 1.5  |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Asfaltoshtruese                                      | op   |       |       |      |  | 0.01  | 3500 | 38.5 |       |      |     |     |    |    |  |     |
|         | Binder                                               | ton  |       |       |      |  |       |      |      | 0.132 | 4044 | 534 |     |    |    |  |     |
|         | Bitum                                                | kg   |       |       |      |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |     |





|         |                                                       |      |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|---------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|--|--|-------|------|-----|-------|------|-----|------|----|-----|------|
|         | Shuma                                                 |      |       |       | 21 |  |  |       |      | 48  |       |      | 554 | 623  | 50 | 62  | 735  |
| 3.229/3 | Shtresë binderi me zall lavatriçe,7cm,me makinë ri    | m²   |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Sp + p                                                | op   | 0.131 | 150   | 20 |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 20    | 0.167 | 3  |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Rul me kompresor                                      | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 9   |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Autobitumatriçe                                       | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2   |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Asfaltoshtruese                                       | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 3500 | 42  |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Binder                                                | ton  |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.154 | 4044 | 623 |      |    |     |      |
|         | Bitum                                                 | kg   |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.5   | 40   | 20  |      |    |     |      |
|         | Shuma                                                 |      |       |       | 23 |  |  |       |      | 53  |       |      | 643 | 718  | 57 | 72  | 847  |
| 3.229/4 | Shtresë binderi me zall lavatriçe,8cm,me makinë ri    | m²   |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Sp + p                                                | op   | 0.142 | 150   | 21 |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 21    | 0.167 | 4  |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Rul me kompresor                                      | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 10  |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Autobitumatriçe                                       | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2   |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Asfaltoshtruese                                       | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 3500 | 46  |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Binder                                                | ton  |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.176 | 4044 | 712 |      |    |     |      |
|         | Bitum                                                 | kg   |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.5   | 40   | 20  |      |    |     |      |
|         | Shuma                                                 |      |       |       | 25 |  |  |       |      | 57  |       |      | 732 | 813  | 65 | 81  | 960  |
| 3.229/5 | Shtresë binderi me zall lavatriçe,9cm,me makinë ri    | m²   |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Sp + p                                                | op   | 0.153 | 150   | 23 |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 23    | 0.167 | 4  |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Rul me kompresor                                      | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 11  |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Autobitumatriçe                                       | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2   |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Asfaltoshtruese                                       | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 3500 | 49  |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Binder                                                | ton  |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.198 | 4044 | 801 |      |    |     |      |
|         | Bitum                                                 | kg   |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.5   | 40   | 20  |      |    |     |      |
|         | Shuma                                                 |      |       |       | 27 |  |  |       |      | 61  |       |      | 821 | 909  | 73 | 91  | 1072 |
| 3.229/6 | Shtresë binderi me zall lavatriçe,10cm,me mak.        | m²   |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Sp + p                                                | op   | 0.164 | 150   | 25 |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 25    | 0.167 | 4  |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Rul me kompresor                                      | op   |       |       |    |  |  | 0.02  | 750  | 11  |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Autobitumatriçe                                       | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2   |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Asfaltoshtruese                                       | op   |       |       |    |  |  | 0.02  | 3500 | 53  |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Binder                                                | ton  |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.22  | 4044 | 890 |      |    |     |      |
|         | Bitum                                                 | kg   |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.5   | 40   | 20  |      |    |     |      |
|         | Shuma                                                 |      |       |       | 29 |  |  |       |      | 65  |       |      | 910 | 1004 | 80 | 100 | 1184 |
| 3.230   | Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 2cm, me krah | m²   |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Sp + p                                                | op   | 0.093 | 150   | 14 |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 14    | 0.167 | 2  |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Rul me kompresor                                      | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 6.8 |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Autobitumatriçe                                       | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 3500 | 3.5 |       |      |     |      |    |     |      |
|         | Asfaltobetoni                                         | ton  |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.046 | 4789 | 220 |      |    |     |      |
|         | Bitum                                                 | kg   |       |       |    |  |  |       |      |     | 0.5   | 40   | 20  |      |    |     |      |
|         | Shuma                                                 |      |       |       | 16 |  |  |       |      | 10  |       |      | 240 | 267  | 21 | 27  | 315  |
| 3.230/1 | Shtresë asfaltobetoni me zall                         | m²   |       |       |    |  |  |       |      |     |       |      |     |      |    |     |      |

|         |                                                             |      |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|---------|-------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|--|--|-------|------|------|-------|------|-----|-----|----|----|--|-----|--|
|         | lavatriçe, 2cm, me makinë ri                                |      |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Sp + p                                                      | op   | 0.066 | 150   | 10 |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 10    | 0.167 | 2  |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Rul me kompresor                                            | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 4.5  |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Autobitumatriçe                                             | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 1.5  |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Asfaltoshtuese                                              | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 3500 | 21.0 |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Asfaltobeton                                                | ton  |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.046 | 4789 | 220 |     |    |    |  |     |  |
|         | Bitum                                                       | kg   |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                       |      |       |       | 12 |  |  |       |      | 27   |       |      | 240 | 279 | 22 | 28 |  | 329 |  |
| 3.231   | Shtresë asfaltobeton me zall lavatriçe, 3cm, me krah        | m²   |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Sp + p                                                      | op   | 0.128 | 150   | 19 |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 19    | 0.167 | 3  |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Rul me kompresor                                            | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 9    |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Autobitumatriçe                                             | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Asfaltoshtuese                                              | op   |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.069 | 4789 | 330 |     |    |    |  |     |  |
|         | Asfaltobeton                                                | ton  |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Bitum                                                       | kg   |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                       |      |       |       | 22 |  |  |       |      | 11   |       |      | 350 | 383 | 31 | 38 |  | 452 |  |
| 3.231/1 | Shtresë asfaltobeton me zall lavatriçe, 3cm, me makinë ri   | m²   |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Sp + p                                                      | op   | 0.082 | 150   | 12 |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 12    | 0.167 | 2  |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Rul me kompresor                                            | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 5    |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Autobitumatriçe                                             | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Asfaltoshtuese                                              | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 3500 | 25   |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Asfaltobeton                                                | ton  |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.069 | 4789 | 330 |     |    |    |  |     |  |
|         | Bitum                                                       | kg   |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                       |      |       |       | 14 |  |  |       |      | 31   |       |      | 350 | 396 | 32 | 40 |  | 467 |  |
| 3.232   | Shtresë asfaltobeton me zall lavatriçe, 3.5cm, me krah      | m²   |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Sp + p                                                      | op   | 0.147 | 150   | 22 |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 22    | 0.167 | 4  |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Rul me kompresor                                            | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 9.8  |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Autobitumatriçe                                             | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 1.5  |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Asfaltoshtuese                                              | op   |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.081 | 4789 | 388 |     |    |    |  |     |  |
|         | Asfaltobeton                                                | ton  |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Bitum                                                       | kg   |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                       |      |       |       | 26 |  |  |       |      | 11   |       |      | 408 | 445 | 36 | 44 |  | 525 |  |
| 3.232/1 | Shtresë asfaltobeton me zall lavatriçe, 3.5cm, me makinë ri | m²   |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Sp + p                                                      | op   | 0.091 | 150   | 14 |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 14    | 0.167 | 2  |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Rul me kompresor                                            | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 750  | 6    |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Autobitumatriçe                                             | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Asfaltoshtuese                                              | op   |       |       |    |  |  | 0.01  | 3500 | 28   |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Asfaltobeton                                                | ton  |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.081 | 4789 | 388 |     |    |    |  |     |  |
|         | Bitum                                                       | kg   |       |       |    |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |  |     |  |
|         | Shuma                                                       |      |       |       | 16 |  |  |       |      | 36   |       |      | 408 | 459 | 37 | 46 |  | 542 |  |
| 3.233   | Shtresë asfaltobeton me zall lavatriçe, 4cm, me krah        | m²   |       |       |    |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Sp + p                                                      | op   | 0.162 | 150   | 24 |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 24    | 0.167 | 4  |  |  |       |      |      |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Rul me kompresor                                            | op   |       |       |    |  |  | 0.02  | 750  | 11   |       |      |     |     |    |    |  |     |  |
|         | Autobitumatriçe                                             | op   |       |       |    |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |     |     |    |    |  |     |  |



|         |                                                            |      |       |       |      |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|---------|------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--|-------|------|------|----|-------|------|-----|-----|----|----|------|
|         | Asfaltobeton                                               | ton  |       |       |      |  |       |      |      |    | 0.092 | 4789 | 441 |     |    |    |      |
|         | Bitum                                                      | kg   |       |       |      |  |       |      |      |    | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                      |      |       |       | 28   |  |       |      |      | 13 |       |      | 461 | 502 | 40 | 50 | 592  |
| 3.233/1 | Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 4cm, me mak       | m²   |       |       |      |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                     | op   | 0.095 | 150   | 14.3 |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                   | lekë | 14    | 0.167 | 2.4  |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Rul me kompresor                                           | op   |       |       |      |  | 0.01  | 750  | 6    |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Autobitumatriçe                                            | op   |       |       |      |  | 0.001 | 1500 | 2    |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Asfaltoshtruese                                            | op   |       |       |      |  | 0.01  | 3500 | 28   |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Asfaltobeton                                               | ton  |       |       |      |  |       |      |      |    | 0.092 | 4789 | 441 |     |    |    |      |
|         | Bitum                                                      | kg   |       |       |      |  |       |      |      |    | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                      |      |       |       | 17   |  |       |      | 36   |    |       |      | 461 | 513 | 41 | 51 | 605  |
| 3.233/2 | Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 5cm, me makinë ri | m²   |       |       |      |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                     | op   | 0.108 | 150   | 16   |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                   | lekë | 16    | 0.167 | 3    |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Rul me kompresor                                           | op   |       |       |      |  | 0.01  | 750  | 6.8  |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Autobitumatriçe                                            | op   |       |       |      |  | 0.001 | 1500 | 1.5  |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Asfaltoshtruese                                            | op   |       |       |      |  | 0.01  | 3500 | 31.5 |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Asfaltobeton                                               | ton  |       |       |      |  |       |      |      |    | 0.115 | 4789 | 551 |     |    |    |      |
|         | Bitum                                                      | kg   |       |       |      |  |       |      |      |    | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                      |      |       |       | 19   |  |       |      | 40   |    |       |      | 571 | 629 | 50 | 63 | 743  |
| 3.233/3 | Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 6cm, me makinë ri | m²   |       |       |      |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                     | op   | 0.121 | 150   | 18   |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                   | lekë | 18    | 0.167 | 3    |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Rul me kompresor                                           | op   |       |       |      |  | 0.01  | 750  | 8    |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Autobitumatriçe                                            | op   |       |       |      |  | 0.001 | 1500 | 2    |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Asfaltoshtruese                                            | op   |       |       |      |  | 0.01  | 3500 | 35   |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Asfaltobeton                                               | ton  |       |       |      |  |       |      |      |    | 0.138 | 4789 | 661 |     |    |    |      |
|         | Bitum                                                      | kg   |       |       |      |  |       |      |      |    | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                      |      |       |       | 21   |  |       |      | 44   |    |       |      | 681 | 746 | 60 | 75 | 880  |
| 3.233/4 | Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 7cm, me makinë ri | m²   |       |       |      |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                     | op   | 0.134 | 150   | 20   |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                   | lekë | 20    | 0.167 | 3    |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Rul me kompresor                                           | op   |       |       |      |  | 0.01  | 750  | 8.3  |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Autobitumatriçe                                            | op   |       |       |      |  | 0.001 | 1500 | 1.5  |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Asfaltoshtruese                                            | op   |       |       |      |  | 0.01  | 3500 | 38.5 |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Asfaltobeton                                               | ton  |       |       |      |  |       |      |      |    | 0.161 | 4789 | 771 |     |    |    |      |
|         | Bitum                                                      | kg   |       |       |      |  |       |      |      |    | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                      |      |       |       | 23   |  |       |      | 48   |    |       |      | 791 | 863 | 69 | 86 | 1018 |
| 3.233/5 | Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 8cm, me makinë ri | m²   |       |       |      |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                     | op   | 0.147 | 150   | 22   |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                   | lekë | 22    | 0.167 | 4    |  |       |      |      |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Rul me kompresor                                           | op   |       |       |      |  | 0.01  | 750  | 9    |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Autobitumatriçe                                            | op   |       |       |      |  | 0.001 | 1500 | 2    |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Asfaltoshtruese                                            | op   |       |       |      |  | 0.01  | 3500 | 42   |    |       |      |     |     |    |    |      |
|         | Asfaltobeton                                               | ton  |       |       |      |  |       |      |      |    | 0.184 | 4789 | 881 |     |    |    |      |
|         | Bitum                                                      | kg   |       |       |      |  |       |      |      |    | 0.5   | 40   | 20  |     |    |    |      |
|         | Shuma                                                      |      |       |       | 26   |  |       |      | 53   |    |       |      | 901 | 979 | 78 | 98 | 1156 |

|                             |                                                             |      |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--|--|-------|------|------|-------|------|------|------|-----|-----|--|------|--|
| 3.233/6                     | Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 9cm, me makinë ri  | m²   |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Sp + p                                                      | op   | 0.16  | 150   | 24   |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 24    | 0.167 | 4    |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Rul me kompresor                                            | op   |       |       |      |  |  | 0.01  | 750  | 9.8  |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Autobitumatriçe                                             | op   |       |       |      |  |  | 0.001 | 1500 | 1.5  |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Asfaltoshtruese                                             | op   |       |       |      |  |  | 0.01  | 3500 | 45.5 |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Asfaltobeton                                                | ton  |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.207 | 4789 | 991  |      |     |     |  |      |  |
|                             | Bitum                                                       | kg   |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20   |      |     |     |  |      |  |
|                             | Shuma                                                       |      |       |       | 28   |  |  |       |      | 57   |       |      | 1011 | 1096 | 88  | 110 |  | 1293 |  |
| 3.233/7                     | Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 10cm, me makinë ri | m²   |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Sp + p                                                      | op   | 0.173 | 150   | 26   |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 26    | 0.167 | 4    |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Rul me kompresor                                            | op   |       |       |      |  |  | 0.01  | 750  | 11   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Autobitumatriçe                                             | op   |       |       |      |  |  | 0.001 | 1500 | 2    |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Asfaltoshtruese                                             | op   |       |       |      |  |  | 0.01  | 3500 | 49   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Asfaltobeton                                                | ton  |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.22  | 4789 | 1054 |      |     |     |  |      |  |
|                             | Bitum                                                       | kg   |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.5   | 40   | 20   |      |     |     |  |      |  |
|                             | Shuma                                                       |      |       |       | 30   |  |  |       |      | 61   |       |      | 1074 | 1165 | 93  | 116 |  | 1375 |  |
| PUNIME BETONI E BETONARMEJE |                                                             |      |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
| 3.234                       | Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur               | m³   |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Sp + p                                                      | op   | 10.8  | 150   | 1620 |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 1620  | 0.167 | 271  |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Betonjere 500 litër                                         | op   |       |       |      |  |  | 0.31  | 160  | 50   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Vibrator thellësie                                          | op   |       |       |      |  |  | 0.65  | 70   | 46   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Cimento 32.5 N                                              | kg   |       |       |      |  |  |       |      |      | 184   | 8.40 | 1546 |      |     |     |  |      |  |
|                             | Zhavor lumi                                                 | m³   |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.9   | 131  | 118  |      |     |     |  |      |  |
|                             | Gur kave                                                    | m³   |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.29  | 724  | 210  |      |     |     |  |      |  |
|                             | Kallëpe                                                     | m²   |       |       |      |  |  |       |      |      | 2.9   | 357  | 1036 |      |     |     |  |      |  |
|                             | Shuma                                                       |      |       |       | 1891 |  |  |       |      | 95   |       |      | 2909 | 4895 | 392 | 489 |  | 5776 |  |
| 3.235                       | Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur              | m³   |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Sp + p                                                      | op   | 10.8  | 150   | 1620 |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 1620  | 0.167 | 271  |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Betonjere 500 litër                                         | op   |       |       |      |  |  | 0.31  | 160  | 50   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Vibrator thellësie                                          | op   |       |       |      |  |  | 0.65  | 70   | 46   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Cimento 32.5 N                                              | kg   |       |       |      |  |  |       |      |      | 183   | 8.4  | 1537 |      |     |     |  |      |  |
|                             | Granit i larë                                               | m³   |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.65  | 618  | 402  |      |     |     |  |      |  |
|                             | Rërë e larë                                                 | m³   |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.38  | 1082 | 411  |      |     |     |  |      |  |
|                             | Gur kave                                                    | m³   |       |       |      |  |  |       |      |      | 0.29  | 1099 | 319  |      |     |     |  |      |  |
|                             | Kallëpe                                                     | m²   |       |       |      |  |  |       |      |      | 2.9   | 357  | 1036 |      |     |     |  |      |  |
|                             | Shuma                                                       |      |       |       | 1891 |  |  |       |      | 95   |       |      | 3705 | 5690 | 455 | 569 |  | 6715 |  |
| 3.236                       | Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur               | m³   |       |       |      |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Sp + p                                                      | op   | 10.8  | 150   | 1620 |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 1620  | 0.167 | 271  |  |  |       |      |      |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Betonjere 500 litër                                         | op   |       |       |      |  |  | 0.31  | 160  | 50   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Vibrator thellësie                                          | op   |       |       |      |  |  | 0.65  | 70   | 46   |       |      |      |      |     |     |  |      |  |
|                             | Cimento 32.5 N                                              | kg   |       |       |      |  |  |       |      |      | 173   | 8.4  | 1453 |      |     |     |  |      |  |



|       |                                                |      |      |       |      |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|-------|------------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|------|-----|-----|--|-------|------|------|------|-----|-----|------|
|       | Zhavor lumi                                    | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 0.85  | 131  | 111  |      |     |     |      |
|       | Gur kave                                       | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 0.37  | 787  | 291  |      |     |     |      |
|       | Kallëpe                                        | m²   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 2.9   | 357  | 1036 |      |     |     |      |
|       | Shuma                                          |      |      |       | 1891 |  |  |      |     | 95  |  |       |      | 2891 | 4877 | 390 | 488 | 5755 |
| 3.237 | Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 25% gur | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                         | op   | 10.8 | 150   | 1620 |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 1620 | 0.167 | 271  |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Betonjere 500 litër                            | op   |      |       |      |  |  | 0.31 | 160 | 50  |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Vibrator thellësie                             | op   |      |       |      |  |  | 0.65 | 70  | 46  |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Çimento 32.5 N                                 | kg   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 172   | 8.4  | 1445 |      |     |     |      |
|       | Grani i larë                                   | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 0.61  | 618  | 377  |      |     |     |      |
|       | Rërë e larë                                    | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 0.36  | 1082 | 389  |      |     |     |      |
|       | Gur kave                                       | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 0.37  | 787  | 291  |      |     |     |      |
|       | Kallëpe                                        | m²   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 2.9   | 357  | 1036 |      |     |     |      |
|       | Shuma                                          |      |      |       | 1891 |  |  |      |     | 95  |  |       |      | 3538 | 5524 | 442 | 552 | 6518 |
| 3.238 | Struktura monolite betoni C 6/10               | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                         | op   | 13   | 150   | 1950 |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 1950 | 0.167 | 326  |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Betonjere 500 litër                            | op   |      |       |      |  |  | 0.39 | 160 | 62  |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Vibrator thellësie                             | op   |      |       |      |  |  | 0.91 | 70  | 64  |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Çimento 32.5 N                                 | kg   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 188   | 8.4  | 1579 |      |     |     |      |
|       | Zhavor lumi                                    | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 1.13  | 131  | 148  |      |     |     |      |
|       | Kallëpe                                        | m²   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 5.4   | 357  | 1929 |      |     |     |      |
|       | Shuma                                          |      |      |       | 2276 |  |  |      |     | 126 |  |       |      | 3656 | 6058 | 485 | 606 | 7148 |
| 3.239 | Struktura monolite betoni C 7/10               | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                         | op   | 13   | 150   | 1950 |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 1950 | 0.167 | 326  |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Betonjere 500 litër                            | op   |      |       |      |  |  | 0.39 | 160 | 62  |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Vibrator thellësie                             | op   |      |       |      |  |  | 0.91 | 70  | 64  |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Çimento 32.5 N                                 | kg   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 230   | 8.4  | 1932 |      |     |     |      |
|       | Zhavor lumi                                    | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 1.13  | 131  | 148  |      |     |     |      |
|       | Kallëpe                                        | m²   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 5.4   | 357  | 1929 |      |     |     |      |
|       | Shuma                                          |      |      |       | 2276 |  |  |      |     | 126 |  |       |      | 4009 | 6410 | 513 | 641 | 7564 |
| 3.240 | Struktura monolite betoni C 12/15              | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                         | op   | 13   | 150   | 1950 |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 1950 | 0.167 | 326  |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Betonjere 500 litër                            | op   |      |       |      |  |  | 0.39 | 160 | 62  |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Vibrator thellësie                             | op   |      |       |      |  |  | 0.91 | 70  | 64  |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Çimento 32.5 N                                 | kg   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 229   | 8.4  | 1924 |      |     |     |      |
|       | Zall i larë lavatriçe                          | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 0.81  | 618  | 501  |      |     |     |      |
|       | Rërë e larë                                    | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 0.36  | 1082 | 389  |      |     |     |      |
|       | Kallëpe                                        | m²   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 5.4   | 357  | 1929 |      |     |     |      |
|       | Shuma                                          |      |      |       | 2276 |  |  |      |     | 126 |  |       |      | 4743 | 7144 | 572 | 714 | 8430 |
| 3.241 | Struktura të holla monolite betoni C 12/15     | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                         | op   | 13   | 150   | 1950 |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 1950 | 0.167 | 326  |  |  |      |     |     |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Betonjere 500 litër                            | op   |      |       |      |  |  | 0.39 | 160 | 62  |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Vibrator thellësie                             | op   |      |       |      |  |  | 0.91 | 70  | 64  |  |       |      |      |      |     |     |      |
|       | Çimento 32.5 N                                 | kg   |      |       |      |  |  |      |     |     |  | 248.0 | 8.4  | 2083 |      |     |     |      |

|         |                                            |                |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|---------|--------------------------------------------|----------------|------|-------|------|--|--|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
|         | Zall i larë lavatriçe                      | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.77 | 618  | 476  |      |      |     |      |
|         | Rërë e larë                                | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.49 | 1082 | 530  |      |      |     |      |
|         | Kallëpe                                    | m <sup>2</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 5.4  | 357  | 1929 |      |      |     |      |
|         | Shuma                                      |                |      |       | 2276 |  |  |      |     | 126 |      |      | 5018 | 7420 | 594  | 742 | 8755 |
| 3.242   | Struktura monolite betoni C 12/15          | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Sp + p                                     | op             | 13   | 150   | 1950 |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                   | lekë           | 1950 | 0.167 | 326  |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Betonjere 500 litër                        | op             |      |       |      |  |  | 0.39 | 160 | 62  |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Vibrator thellësie                         | op             |      |       |      |  |  | 0.91 | 70  | 64  |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Çimento 32.5 N                             | kg             |      |       |      |  |  |      |     |     | 229  | 8.4  | 1924 |      |      |     |      |
|         | Zall i larë lavatriçe                      | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.81 | 618  | 501  |      |      |     |      |
|         | Rërë e larë                                | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.48 | 1082 | 519  |      |      |     |      |
|         | Kallëpe                                    | m <sup>2</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 5.4  | 357  | 1929 |      |      |     |      |
|         | Shuma                                      |                |      |       | 2276 |  |  |      |     | 126 |      |      | 4872 | 7274 | 582  | 727 | 8583 |
| 3.243   | Struktura monolite betoni C 16/20          | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Sp + p                                     | op             | 12.8 | 150   | 1920 |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                   | lekë           | 1920 | 0.167 | 321  |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Betonjere 500 litër                        | op             |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Vibrator thellësie                         | op             |      |       |      |  |  | 0.65 | 160 | 104 |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Çimento 32.5 N                             | kg             |      |       |      |  |  | 1.64 | 70  | 115 |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Zall i larë lavatriçe                      | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 274  | 8.4  | 2302 |      |      |     |      |
|         | Rërë e larë                                | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.79 | 618  | 488  |      |      |     |      |
|         | Kallëpe                                    | m <sup>2</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.46 | 1082 | 498  |      |      |     |      |
|         | Shuma                                      |                |      |       | 2241 |  |  |      |     | 219 | 5.4  | 357  | 1929 | 5216 | 7676 | 614 | 768  |
| 3.243/1 | Struktura të holla monolite betoni C 16/20 | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Sp + p                                     | op             | 12.8 | 150   | 1920 |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                   | lekë           | 1920 | 0.167 | 321  |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Betonjere 500 litër                        | op             |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Vibrator thellësie                         | op             |      |       |      |  |  | 0.65 | 160 | 104 |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Çimento 32.5 N                             | kg             |      |       |      |  |  | 1.64 | 70  | 115 |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Zall i larë lavatriçe                      | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 290  | 8.4  | 2436 |      |      |     |      |
|         | Rërë e larë                                | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.75 | 618  | 464  |      |      |     |      |
|         | Kallëpe                                    | m <sup>2</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.47 | 1082 | 508  |      |      |     |      |
|         | Shuma                                      |                |      |       | 2241 |  |  |      |     | 219 | 5.4  | 357  | 1929 | 5337 | 7796 | 624 | 780  |
| 3.244   | Struktura monolite betoni C 20/25          | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Sp + p                                     | op             | 12.8 | 150   | 1920 |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                   | lekë           | 1920 | 0.167 | 321  |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Betonjere 500 litër                        | op             |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Vibrator thellësie                         | op             |      |       |      |  |  | 0.65 | 160 | 104 |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Çimento 42.5 R                             | kg             |      |       |      |  |  | 1.64 | 70  | 115 |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Zall i larë lavatriçe                      | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 293  | 11.5 | 3370 |      |      |     |      |
|         | Rërë e larë                                | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.79 | 618  | 488  |      |      |     |      |
|         | Kallëpe                                    | m <sup>2</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.46 | 1082 | 498  |      |      |     |      |
|         | Shuma                                      |                |      |       | 2241 |  |  |      |     | 219 | 5.4  | 357  | 1929 | 6284 | 8744 | 699 | 874  |
| 3.244/1 | Struktura të holla monolite betoni C 20/25 | m <sup>3</sup> |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Sp + p                                     | op             | 12.8 | 150   | 1920 |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                   | lekë           | 1920 | 0.167 | 321  |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         | Betonjere 500 litër                        | op             |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |      |      |      |     |      |
|         |                                            |                |      |       |      |  |  | 0.65 | 160 | 104 |      |      |      |      |      |     |      |



|         |                                             |      |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|---------|---------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|------|-----|-----|------|------|-------|-------|------|------|--|-------|
|         | Vibrator thellësie                          | op   |      |       |      |  |  | 1.64 | 70  | 115 |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Cimento 42.5 R                              | kg   |      |       |      |  |  |      |     |     | 308  | 11.5 | 3542  |       |      |      |  |       |
|         | Zall i larë lavatriçe                       | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.76 | 618  | 470   |       |      |      |  |       |
|         | Rërë e larë                                 | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.46 | 1082 | 498   |       |      |      |  |       |
|         | Kallëpe                                     | m²   |      |       |      |  |  |      |     |     | 5.4  | 357  | 1929  |       |      |      |  |       |
|         | Shuma                                       |      |      |       | 2241 |  |  |      |     | 219 |      |      | 6438  | 8898  | 712  | 890  |  | 10499 |
| 3.245   | Struktura monolite betoni C 25/30           | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Sp + p                                      | op   | 12.8 | 150   | 1920 |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                    | lekë | 1920 | 0.167 | 321  |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Betonjere 500 litër                         | op   |      |       |      |  |  | 0.65 | 160 | 104 |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Vibrator thellësie                          | op   |      |       |      |  |  | 1.64 | 70  | 115 |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Cimento 42.5 R                              | kg   |      |       |      |  |  |      |     |     | 378  | 11.5 | 4347  |       |      |      |  |       |
|         | Zall i larë lavatriçe                       | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.74 | 618  | 457   |       |      |      |  |       |
|         | Rërë e larë                                 | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.43 | 1082 | 465   |       |      |      |  |       |
|         | Kallëpe                                     | m²   |      |       |      |  |  |      |     |     | 5.4  | 357  | 1929  |       |      |      |  |       |
|         | Shuma                                       |      |      |       | 2241 |  |  |      |     | 219 |      |      | 7198  | 9658  | 773  | 966  |  | 11396 |
| 3.245/1 | Struktura të holla monolite betoni C 25/30  | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Sp + p                                      | op   | 12.8 | 150   | 1920 |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                    | lekë | 1920 | 0.167 | 321  |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Betonjere 500 litër                         | op   |      |       |      |  |  | 0.65 | 160 | 104 |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Vibrator thellësie                          | op   |      |       |      |  |  | 1.64 | 70  | 115 |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Cimento 42.5 R                              | kg   |      |       |      |  |  |      |     |     | 384  | 11.5 | 4416  |       |      |      |  |       |
|         | Zall i larë lavatriçe                       | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.73 | 618  | 451   |       |      |      |  |       |
|         | Rërë e larë                                 | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.43 | 1082 | 465   |       |      |      |  |       |
|         | Kallëpe                                     | m²   |      |       |      |  |  |      |     |     | 9.5  | 468  | 4445  |       |      |      |  |       |
|         | Shuma                                       |      |      |       | 2241 |  |  |      |     | 219 |      |      | 9777  | 12237 | 979  | 1224 |  | 14440 |
| 3.246   | Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Sp + p                                      | op   | 12.9 | 150   | 1935 |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                    | lekë | 1935 | 0.167 | 323  |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Betonjere 500 litër                         | op   |      |       |      |  |  | 0.65 | 160 | 104 |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Vibrator thellësie                          | op   |      |       |      |  |  | 1.64 | 70  | 115 |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Cimento 42.5 R                              | kg   |      |       |      |  |  |      |     |     | 312  | 11.5 | 3588  |       |      |      |  |       |
|         | Çakell guri i fraksionuar                   | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.78 | 751  | 586   |       |      |      |  |       |
|         | Rërë e larë                                 | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.44 | 1082 | 476   |       |      |      |  |       |
|         | Kallëpe                                     | m²   |      |       |      |  |  |      |     |     | 9.5  | 468  | 4445  |       |      |      |  |       |
|         | Shuma                                       |      |      |       | 2258 |  |  |      |     | 219 |      |      | 9095  | 11572 | 926  | 1157 |  | 13655 |
| 3.247   | Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Sp + p                                      | op   | 12.9 | 150   | 1935 |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                    | lekë | 1935 | 0.167 | 323  |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Betonjere 500 litër                         | op   |      |       |      |  |  | 0.65 | 160 | 104 |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Vibrator thellësie                          | op   |      |       |      |  |  | 1.64 | 70  | 115 |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Cimento 42.5 R                              | kg   |      |       |      |  |  |      |     |     | 400  | 11.5 | 4600  |       |      |      |  |       |
|         | Çakell guri i fraksionuar                   | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.74 | 751  | 556   |       |      |      |  |       |
|         | Rërë e larë                                 | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     | 0.42 | 1082 | 454   |       |      |      |  |       |
|         | Kallëpe                                     | m²   |      |       |      |  |  |      |     |     | 9.5  | 468  | 4445  |       |      |      |  |       |
|         | Shuma                                       |      |      |       | 2258 |  |  |      |     | 219 |      |      | 10055 | 12532 | 1003 | 1253 |  | 14788 |
| 3.248   | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 | m³   |      |       |      |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |
|         | Sp + p                                      | op   | 12.9 | 150   | 1935 |  |  |      |     |     |      |      |       |       |      |      |  |       |

|       |                                           |      |      |       |      |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|-------|-------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|--|-------|--|
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 1935 | 0.167 | 323  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Betonjere 500 litër                       | op   |      |       |      |  |  | 0.65 | 160  | 104  |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Vibrator thellësie                        | op   |      |       |      |  |  | 1.64 | 70   | 115  |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Çimento 42.5 R                            | kg   |      |       |      |  |  |      |      |      | 458  | 8.4   | 3847  |       |      |      |  |       |  |
|       | Çakell guri i fraksionuar                 | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 0.72 | 751   | 541   |       |      |      |  |       |  |
|       | Rërë e larë                               | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 0.4  | 1082  | 433   |       |      |      |  |       |  |
|       | Kallëpe                                   | m²   |      |       |      |  |  |      |      |      | 9.5  | 468   | 4445  |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                     |      |      |       | 2258 |  |  |      |      | 219  |      |       | 9266  | 11743 | 939  | 1174 |  | 13856 |  |
| 3.249 | F V soletone b/a C 16/20                  | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                    | op   | 3.9  | 150   | 585  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 585  | 0.167 | 98   |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Autoving 5 ton                            | op   |      |       |      |  |  | 1.3  | 1500 | 1950 |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Soletone b/a parapërgatitur               | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 1    | 8745  | 8745  |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                     |      |      |       | 683  |  |  |      |      | 1950 |      |       | 8745  | 11378 | 910  | 1138 |  | 13426 |  |
| 3.250 | F V pilota b/a C 16/20                    | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                    | op   | 0.35 | 150   | 52.5 |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 53   | 0.167 | 8.8  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Autoving 5 ton                            | op   |      |       |      |  |  | 0.18 | 1500 | 270  |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Pilota b/a parapërgatitur                 | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 1    | 9180  | 9180  |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                     |      |      |       | 61   |  |  |      |      | 270  |      |       | 9180  | 9512  | 761  | 951  |  | 11224 |  |
| 3.251 | Ngulja e pilota b/a me batipal            | m    |      |       |      |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                    | op   | 1.21 | 150   | 182  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 182  | 0.167 | 30   |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Autoving 5 ton                            | op   |      |       |      |  |  | 0.36 | 1500 | 540  |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Batipal 1.8 ton                           | op   |      |       |      |  |  | 0.36 | 3250 | 1170 |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                     |      |      |       | 212  |  |  |      |      | 1710 |      |       |       | 1922  | 154  | 192  |  | 2268  |  |
| 3.252 | Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal | m    |      |       |      |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                    | op   | 1.05 | 150   | 158  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 158  | 0.167 | 26   |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Ekskavator batipal 1.8 ton                | op   |      |       |      |  |  | 0.31 | 900  | 279  |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Buldozer S - 80/100                       | op   |      |       |      |  |  | 0.12 | 2450 | 294  |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                     |      |      |       | 184  |  |  |      |      | 573  |      |       |       | 757   | 61   | 76   |  | 893   |  |
| 3.253 | Ngulja e pilota b/a me traktor batipal    | m    |      |       |      |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                    | op   | 1.05 | 150   | 158  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 158  | 0.167 | 26   |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Ekskavator batipal 1.8 ton                | op   |      |       |      |  |  | 0.36 | 900  | 324  |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Buldozer S - 80/100                       | op   |      |       |      |  |  | 0.12 | 2450 | 294  |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                     |      |      |       | 184  |  |  |      |      | 618  |      |       |       | 802   | 64   | 80   |  | 946   |  |
| 3.254 | F V lugje e pila b/a të parapërgatitura   | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                    | op   | 12.6 | 150   | 1890 |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 1890 | 0.167 | 316  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Autoving 5 ton                            | op   |      |       |      |  |  | 2.43 | 1500 | 3645 |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Motosaldatrice 300 A                      | op   |      |       |      |  |  | 2.25 | 500  | 1125 |      |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Element b/a parapërgatitur                | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 1    | 11564 | 11564 |       |      |      |  |       |  |
|       | Elektroda                                 | kg   |      |       |      |  |  |      |      |      | 1.5  | 250   | 375   |       |      |      |  |       |  |
|       | Llamarinë                                 | kg   |      |       |      |  |  |      |      |      | 1.5  | 83    | 124   |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                     |      |      |       | 2206 |  |  |      |      | 4770 |      |       | 12063 | 19039 | 1523 | 1904 |  | 22466 |  |





|       |                                                       |      |      |       |     |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|-------|-------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|--|------|------|------|--------|-------|-------|-------|------|------|--|-------|--|
| 3.255 | F V lugje b/a C 37/45, parabolik<br>tip 100, L=5m     | copë |      |       |     |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                                | op   | 0.71 | 150   | 107 |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 107  | 0.167 | 18  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Autoving 5 ton                                        | op   |      |       |     |  | 0.11 | 1500 | 165  |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Lugje b/a parabolik                                   | copë |      |       |     |  |      |      |      | 1      | 4186  | 4186  |       |      |      |  |       |  |
|       | Llaç çimento 1:2                                      | m³   |      |       |     |  |      |      |      | 0.0006 | 8967  | 5     |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                                 |      |      |       | 124 |  |      |      | 165  |        |       | 4191  | 4480  | 358  | 448  |  | 5287  |  |
| 3.256 | F V lugje b/a C 37/45 parabolik<br>tip 150, L=5m      | copë |      |       |     |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                                | op   | 1.14 | 150   | 171 |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 171  | 0.167 | 29  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Autoving 5 ton                                        | op   |      |       |     |  | 0.18 | 1500 | 270  |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Lugje b/a parabolik                                   | copë |      |       |     |  |      |      |      | 1      | 4832  | 4832  |       |      |      |  |       |  |
|       | Llaç çimento 1:2                                      | m³   |      |       |     |  |      |      |      | 0.0006 | 8967  | 5     |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                                 |      |      |       | 200 |  |      |      | 270  |        |       | 4838  | 5307  | 425  | 531  |  | 6262  |  |
| 3.257 | F V lugje b/a C 37/45 parabolik<br>tip 280, L=5m      | copë |      |       |     |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                                | op   | 1.52 | 150   | 228 |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 228  | 0.167 | 38  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Autoving 5 ton                                        | op   |      |       |     |  | 0.24 | 1500 | 360  |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Lugje b/a parabolik                                   | ml   |      |       |     |  |      |      |      | 1      | 6042  | 6042  |       |      |      |  |       |  |
|       | Llaç çimento 1:2                                      | m³   |      |       |     |  |      |      |      | 0.0008 | 8967  | 7     |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                                 |      |      |       | 266 |  |      |      | 360  |        |       | 6050  | 6676  | 534  | 668  |  | 7877  |  |
| 3.258 | F V lugje b/a C 37/45, parabolik<br>tip 450, L=5m     | copë |      |       |     |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                                | op   | 2.27 | 150   | 341 |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 341  | 0.167 | 57  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Autoving 5 ton                                        | op   |      |       |     |  | 0.36 | 1500 | 540  |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Lugje b/a parabolik                                   | ml   |      |       |     |  |      |      |      | 1      | 8489  | 8489  |       |      |      |  |       |  |
|       | Llaç çimento 1:2                                      | m³   |      |       |     |  |      |      |      | 0.0008 | 8967  | 7     |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                                 |      |      |       | 397 |  |      |      | 540  |        |       | 8497  | 9434  | 755  | 943  |  | 11132 |  |
| 3.259 | F V lugje b/a C 37/45, parabolik<br>tip 600, L=5m     | copë |      |       |     |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                                | op   | 2.27 | 150   | 341 |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 341  | 0.167 | 57  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Autoving 5 ton                                        | op   |      |       |     |  | 0.36 | 1500 | 540  |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Lugje b/a parabolik                                   | ml   |      |       |     |  |      |      |      | 1      | 10725 | 10725 |       |      |      |  |       |  |
|       | Llaç çimento 1:2                                      | m³   |      |       |     |  |      |      |      | 0.001  | 8967  | 9     |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                                 |      |      |       | 397 |  |      |      | 540  |        |       | 10734 | 11671 | 934  | 1167 |  | 13772 |  |
| 3.264 | F V soletone b/a C 16/20, për<br>hekurudhë, Hd ~ 2m   | m³   |      |       |     |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                                | op   | 3.7  | 150   | 555 |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 555  | 0.167 | 93  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Autoving 5 ton                                        | op   |      |       |     |  | 1.25 | 1500 | 1875 |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Soletone b/a C 16/20, Hd ~ 2m                         | m³   |      |       |     |  |      |      |      | 1      | 8745  | 8745  |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                                 |      |      |       | 648 |  |      |      | 1875 |        |       | 8745  | 11268 | 901  | 1127 |  | 13296 |  |
| 3.265 | F V soletone b/a c 20/25, për<br>hekurudhë, Hd 3 ~ 4m | m³   |      |       |     |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                                | op   | 4.4  | 150   | 660 |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 660  | 0.167 | 110 |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Autoving 5 ton                                        | op   |      |       |     |  | 1.44 | 1500 | 2160 |        |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Soletone b/a C 20/25, Hd3 ~ 4m                        | m³   |      |       |     |  |      |      |      | 1      | 13253 | 13253 |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma                                                 |      |      |       | 770 |  |      |      | 2160 |        |       | 13253 | 16183 | 1295 | 1618 |  | 19096 |  |

|       |                                                                             |      |      |       |      |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|------|------|------|--------|-------|-------|-------|------|------|--|-------|
| 3.266 | F V soletone b/a c 20/25, për hekurudhë, Hd 5 ~ 6m                          | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sp + p                                                                      | op   | 5.9  | 150   | 885  |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                    | lekë | 885  | 0.167 | 148  |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Autoving 5 ton                                                              | op   |      |       |      |  |  | 1.48 | 1500 | 2220 |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Soletone b/a C 20/25, Hd5 ~ 6m                                              | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 1      | 8812  | 8812  |       |      |      |  |       |
|       | Shuma                                                                       |      |      |       | 1033 |  |  |      |      | 2220 |        |       | 8812  | 12065 | 965  | 1206 |  | 14236 |
| 3.268 | F V tombino këndrejte b/a C 16/20                                           | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sp + p                                                                      | op   | 2.04 | 150   | 306  |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                    | lekë | 306  | 0.167 | 51   |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Autoving 5 ton                                                              | op   |      |       |      |  |  | 0.54 | 1500 | 810  |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Tombina kendrejte b/a C16/20                                                | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 1      | 11353 | 11353 |       |      |      |  |       |
|       | Shuma                                                                       |      |      |       | 357  |  |  |      |      | 810  |        |       | 11353 | 12520 | 1002 | 1252 |  | 14774 |
| 3.271 | F V Trarë "T" per ura rruge, h/udha C 20/25HD ~ 10m                         | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sp + p                                                                      | op   | 15.3 | 150   | 2295 |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                    | lekë | 2295 | 0.167 | 383  |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Autoving 5 ton                                                              | op   |      |       |      |  |  | 2.28 | 1500 | 3420 |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Trarë b/a "T" për ura C 20/25                                               | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 1      | 15419 | 15419 |       |      |      |  |       |
|       | Lëndë druri Ø                                                               | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 0.0083 | 12000 | 100   |       |      |      |  |       |
|       | Shuma                                                                       |      |      |       | 2678 |  |  |      |      | 3420 |        |       | 15518 | 21617 | 1729 | 2162 |  | 25508 |
| 3.272 | F V Trarë "T" per ura rrugore C 20/25, HD15 ~ 20m                           | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sp + p                                                                      | op   | 18.5 | 150   | 2775 |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                    | lekë | 2775 | 0.167 | 463  |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Autoving 5 ton                                                              | op   |      |       |      |  |  | 2.52 | 1500 | 3780 |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Trarë b/a "T" për ura C 20/25                                               | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 1      | 15419 | 15419 |       |      |      |  |       |
|       | Lëndë druri Ø                                                               | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 0.0083 | 12000 | 100   |       |      |      |  |       |
|       | Shuma                                                                       |      |      |       | 3238 |  |  |      |      | 3780 |        |       | 15518 | 22537 | 1803 | 2254 |  | 26593 |
| 3.273 | F V Trarë "T" C 25/30 për ura rrugë me HD15 ~ 20m dhe hekurudhë me HD ~ 15m | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sp + p                                                                      | op   | 18.5 | 150   | 2775 |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                    | lekë | 2775 | 0.167 | 463  |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Autoving 5 ton                                                              | op   |      |       |      |  |  | 2.52 | 1500 | 3780 |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Trarë b/a "T" për ura C 25/30                                               | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 1      | 16258 | 16258 |       |      |      |  |       |
|       | Lëndë druri Ø                                                               | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 0.0083 | 12000 | 100   |       |      |      |  |       |
|       | Shuma                                                                       |      |      |       | 3238 |  |  |      |      | 3780 |        |       | 16358 | 23376 | 1870 | 2338 |  | 27584 |
| 3.274 | F V Trarë "T" C 25/30 për ura rrugore me HD > 20m                           | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sp + p                                                                      | op   | 18.5 | 150   | 2775 |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                    | lekë | 2775 | 0.167 | 463  |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Autoving 5 ton                                                              | op   |      |       |      |  |  | 2.52 | 1500 | 3780 |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Trarë b/a "T" për ura C25/30                                                | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 1      | 15469 | 15469 |       |      |      |  |       |
|       | Lëndë druri Ø                                                               | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      | 0.0083 | 12000 | 100   |       |      |      |  |       |
|       | Shuma                                                                       |      |      |       | 3238 |  |  |      |      | 3780 |        |       | 15569 | 22588 | 1807 | 2259 |  | 26653 |
| 3.275 | F V Trarë "T" C 25/30 për ura h/udhë, HD > 15m, pa soletë                   | m³   |      |       |      |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sp + p                                                                      | op   | 18.5 | 150   | 2775 |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                    | lekë | 2775 | 0.167 | 463  |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |  |       |
|       | Autoving 5 ton                                                              | op   |      |       |      |  |  | 2.52 | 1500 | 3780 |        |       |       |       |      |      |  |       |



|       |                                                                                 |    |  |  |      |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|------|--|--|------|------|------|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|
|       | Trarë b/a "T" për ura C 25/30                                                   | m³ |  |  |      |  |  |      |      |      | 1      | 13253 | 13253 |       |      |      |       |
|       | Lëndë druri Ø                                                                   | m³ |  |  |      |  |  |      |      |      | 0.0083 | 12000 | 100   |       |      |      |       |
|       | Shuma                                                                           |    |  |  | 3238 |  |  |      |      | 3780 |        |       | 13353 | 20371 | 1630 | 2037 | 24038 |
| 3.276 | F V Trarë "T" C 25/30 për ura rrugore, HD > 20m, vendosur me vinç tip "Urebeli" | m³ |  |  |      |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |       |
|       | Vinç tip "Urebeli"                                                              | op |  |  |      |  |  | 2.50 | 2500 | 6250 |        |       |       |       |      |      |       |
|       | Trarë b/a "T" për ura C 25/30                                                   | m³ |  |  |      |  |  |      |      |      | 1      | 15469 | 15469 |       |      |      |       |
|       | Shuma                                                                           |    |  |  |      |  |  |      |      | 6250 |        |       | 15469 | 21719 | 1738 | 2172 | 25629 |
| 3.277 | F V Trarë "T" C 25/30 për ura rrugore, HD > 15m, vendosur me vinç tip "Urebeli" | m³ |  |  |      |  |  |      |      |      |        |       |       |       |      |      |       |
|       | Vinç tip "Urebeli"                                                              | op |  |  |      |  |  | 2.50 | 2500 | 6250 |        |       |       |       |      |      |       |
|       | Trarë b/a "T" për ura C 25/30                                                   | m³ |  |  |      |  |  |      |      |      | 1      | 13253 | 13253 |       |      |      |       |
|       | Shuma                                                                           |    |  |  |      |  |  |      |      | 6250 |        |       | 13253 | 19503 | 1560 | 1950 | 23013 |

| PUNIME HEKUR BETONI |                                           |      |       |       |       |  |       |      |     |      |      |       |        |        |       |       |        |
|---------------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|-------|------|-----|------|------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 3.287               | F V hekur betoni i zakonshëm Ø 6 ~ 10mm   | ton  |       |       |       |  |       |      |     |      |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Sp + p                                    | op   | 61    | 150   | 9150  |  |       |      |     |      |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 9150  | 0.167 | 1528  |  |       |      |     |      |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Vinç kulle 0.5 ~ 1 ton                    | op   |       |       |       |  |       | 0.63 | 150 | 95   |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Hekur betoni i zak Ø6 ~ 10mm              | ton  |       |       |       |  |       |      |     |      | 1.01 | 96160 | 97121  |        |       |       |        |
|                     | Tel bari                                  | kg   |       |       |       |  |       |      |     |      | 6    | 95    | 570    |        |       |       |        |
|                     | Shuma                                     |      |       |       | 10678 |  |       |      |     | 95   |      |       | 97691  | 108464 | 8677  | 10846 | 127987 |
| 3.288               | F V hekur betoni i zakonshëm Ø > 12mm     | ton  |       |       |       |  |       |      |     |      |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Sp + p                                    | op   | 42    | 150   | 6300  |  |       |      |     |      |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 6300  | 0.167 | 1052  |  |       |      |     |      |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Vinç kulle 0.5 ~ 1 ton                    | op   |       |       |       |  |       | 0.63 | 150 | 95   |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Hekur betoni i zak Ø > 12mm               | ton  |       |       |       |  |       |      |     |      | 1.01 | 89945 | 90844  |        |       |       |        |
|                     | Tel bari                                  | kg   |       |       |       |  |       |      |     |      | 2.6  | 95    | 247    |        |       |       |        |
|                     | Shuma                                     |      |       |       | 7352  |  |       |      |     | 95   |      |       | 91091  | 98538  | 7883  | 9854  | 116274 |
| 3.289               | F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm | ton  |       |       |       |  |       |      |     |      |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Sp + p                                    | op   | 42    | 150   | 6300  |  |       |      |     |      |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 6300  | 0.167 | 1052  |  |       |      |     |      |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Vinç kulle 0.5 ~ 1 ton                    | op   |       |       |       |  |       | 0.63 | 150 | 95   |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Hekur betoni Ç-5, Ø > 12mm                | ton  |       |       |       |  |       |      |     |      | 1.01 | 96110 | 97071  |        |       |       |        |
|                     | Tel bari                                  | kg   |       |       |       |  |       |      |     |      | 2.6  | 95    | 247    |        |       |       |        |
|                     | Shuma                                     |      |       |       | 7352  |  |       |      |     | 95   |      |       | 97318  | 104764 | 8381  | 10476 | 123622 |
| 3.290               | F V hekur betoni në b/arme Ø 3 ~ 5mm      | ton  |       |       |       |  |       |      |     |      |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Sp + p                                    | op   | 271   | 150   | 40650 |  |       |      |     |      |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 40650 | 0.167 | 6789  |  |       |      |     |      |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Transport hekur betoni                    | t/km |       |       |       |  | 0.202 | 30   | 6   |      |      |       |        |        |       |       |        |
|                     | Prerje e drejtim                          | op   |       |       |       |  |       |      |     | 14.8 | 150  | 2220  |        |        |       |       |        |
|                     | Kthimi                                    | op   |       |       |       |  |       |      |     | 7.32 | 100  | 732   |        |        |       |       |        |
|                     | Vinç çap 3 ton                            | op   |       |       |       |  |       |      |     | 0.56 | 250  | 140   |        |        |       |       |        |
|                     | Hekur betoni Ø 3 ~ 5mm                    | ton  |       |       |       |  |       |      |     |      |      | 1.01  | 107369 | 108442 |       |       |        |
|                     | Tel bari                                  | kg   |       |       |       |  |       |      |     |      |      | 15    | 95     | 1425   |       |       |        |
|                     | Shuma                                     |      |       |       | 47439 |  |       | 6    |     |      |      | 3092  | 109867 | 160404 | 12832 | 16040 | 189277 |

|                          |                                                |      |       |       |      |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|--------------------------|------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|----|-----|--|---|----------|---------|--------|-------|-------|----|--|--------|
| 3.294                    | F V detaje metalike në h/a                     | ton  |       |       |      |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Sp + p                                         | op   | 39    | 200   | 7800 |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 7800  | 0.167 | 1303 |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Transport                                      | t/km |       |       |      | 5    | 30 | 150 |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Detaje metalike të përgatitura                 | ton  |       |       |      |      |    |     |  | 1 | 156081   | 156081  |        |       |       |    |  |        |
|                          | Shuma                                          |      |       |       | 9103 |      |    | 150 |  |   |          | 156081  | 165334 | 13227 | 16533 |    |  | 195094 |
| PUNIME SKELE DHE KALLEPI |                                                |      |       |       |      |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
| 3.303                    | Skelë metalike deri 10m                        | m²   |       |       |      |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Sp + p                                         | op   | 0.6   | 125   | 75   |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 75    | 0.167 | 13   |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Transport                                      | t*km |       |       |      | 0.01 | 15 | 0.2 |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Element skele                                  | kg   |       |       |      |      |    |     |  |   | 0.034    | 140     | 4.76   |       |       |    |  |        |
|                          | Morseteri e tirante                            | kg   |       |       |      |      |    |     |  |   | 0.024    | 110     | 2.64   |       |       |    |  |        |
|                          | Panele metalike ( 300 here )                   | m²   |       |       |      |      |    |     |  |   | 0.002    | 0.33436 | 0.001  |       |       |    |  |        |
|                          | Mirëmbajtje 20 %                               | lekë |       |       |      |      |    |     |  |   | 7.400669 | 0.2     | 1.48   |       |       |    |  |        |
|                          | Shuma:                                         |      |       |       | 88   |      |    | 0.2 |  |   |          |         | 9      | 97    | 8     | 10 |  | 114    |
| 3.304                    | Skelë shërbimi druri                           | m²   |       |       |      |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Sp + p                                         | op   | 0.5   | 125   | 63   |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 62.5  | 0.167 | 10   |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Transport                                      | t*km |       |       |      | 0.01 | 15 | 0.2 |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Gozhdë                                         | kg   |       |       |      |      |    |     |  |   | 0.15     | 90      | 14     |       |       |    |  |        |
|                          | Lëndë e hollë e sharruar                       | m³   |       |       |      |      |    |     |  |   | 0.041    | 10500   | 431    |       |       |    |  |        |
|                          | Lëndë e sharruar ( binar )                     | m³   |       |       |      |      |    |     |  |   | 0.023    | 10500   | 242    |       |       |    |  |        |
|                          | Shuma:                                         |      |       |       | 73   |      |    | 0.2 |  |   |          |         | 686    | 759   | 61    | 76 |  | 895    |
| 3.305                    | Kallëp themele e mure me dërrasa të veçuara    | m²   |       |       |      |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Sp + p                                         | op   | 2     | 125   | 250  |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 250   | 0.167 | 42   |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Transport                                      | t*km |       |       |      | 0.03 | 15 | 0.5 |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Lëndë e hollë e sharruar                       | m³   |       |       |      |      |    |     |  |   | 0.004    | 10500   | 42     |       |       |    |  |        |
|                          | Lëndë e sharruar ( binar )                     | m³   |       |       |      |      |    |     |  |   | 0.002    | 10500   | 21     |       |       |    |  |        |
|                          | Gozhdë + ganxha                                | kg   |       |       |      |      |    |     |  |   | 0.2      | 100     | 20     |       |       |    |  |        |
|                          | Shuma:                                         |      |       |       | 292  |      |    | 0.5 |  |   |          |         | 83     | 375   | 30    | 38 |  | 443    |
| 3.306                    | Kallëp për pila e ballna me dërrasa të veçuara | m²   |       |       |      |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Sp + p                                         | op   | 3.1   | 125   | 388  |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 387.5 | 0.167 | 65   |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Transport                                      | t*km |       |       |      | 0.03 | 15 | 0.5 |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Lëndë e hollë e sharruar                       | m³   |       |       |      |      |    |     |  |   | 0.005    | 10500   | 53     |       |       |    |  |        |
|                          | Lëndë e sharruar ( binar )                     | m³   |       |       |      |      |    |     |  |   | 0.003    | 10500   | 32     |       |       |    |  |        |
|                          | Gozhdë + ganxha                                | kg   |       |       |      |      |    |     |  |   | 0.22     | 90      | 20     |       |       |    |  |        |
|                          | Hekur për lidhje                               | kg   |       |       |      |      |    |     |  |   | 0.6      | 96      | 58     |       |       |    |  |        |
|                          | Shuma:                                         |      |       |       | 452  |      |    | 0.5 |  |   |          |         | 161    | 614   | 49    | 61 |  | 725    |
| 3.307                    | Kallëp për soleta në ura të vogla              | m²   |       |       |      |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Sp + p                                         | op   | 2.8   | 125   | 350  |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Sigurime shoqërore 16.7%                       | lekë | 350   | 0.167 | 58   |      |    |     |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |
|                          | Transport                                      | t*km |       |       |      | 0.03 | 15 | 0.5 |  |   |          |         |        |       |       |    |  |        |



|       |                                                 |      |        |       |     |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|-------|-------------------------------------------------|------|--------|-------|-----|------|----|-----|--|--|--|--------|---------|-----|-----|----|----|------|
|       | Lëndë e hollë e sharruar                        | m³   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.005  | 10500   | 53  |     |    |    |      |
|       | Lëndë e sharruar ( binar )                      | m³   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.001  | 10500   | 11  |     |    |    |      |
|       | Gozhdë                                          | kg   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.14   | 90      | 13  |     |    |    |      |
|       | Shuma:                                          |      |        |       | 408 |      |    | 0.5 |  |  |  |        |         | 76  | 485 | 39 | 48 | 572  |
| 3.308 | Kallëp për soleta, Trarë dhe trotuare urash     | m²   |        |       |     |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Sp + p                                          | op   | 3.4    | 125   | 425 |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 425    | 0.167 | 71  |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Transport                                       | t*km |        |       |     | 0.03 | 15 | 0.5 |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Lëndë e hollë e sharruar                        | m³   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.01   | 10500   | 105 |     |    |    |      |
|       | Lëndë e sharruar ( binar )                      | m³   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.002  | 10500   | 21  |     |    |    |      |
|       | Gozhdë + ganxha                                 | kg   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.38   | 90      | 34  |     |    |    |      |
|       | Hekur për lidhje                                | kg   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.15   | 96      | 14  |     |    |    |      |
|       | Shuma:                                          |      |        |       | 496 |      |    | 0.5 |  |  |  |        |         | 175 | 671 | 54 | 67 | 792  |
| 3.309 | Kallëp me dërrasa të veçuara, për ura hark      | m²   |        |       |     |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Sp + p                                          | op   | 2.7    | 125   | 338 |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 337.5  | 0.167 | 56  |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Transport                                       | t*km |        |       |     | 0.03 | 15 | 0.5 |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Lëndë e hollë e sharruar                        | m³   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.01   | 10500   | 105 |     |    |    |      |
|       | Lëndë e sharruar ( binar )                      | m³   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.002  | 10500   | 21  |     |    |    |      |
|       | Gozhdë + ganxha                                 | kg   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.38   | 90      | 34  |     |    |    |      |
|       | Hekur për lidhje                                | kg   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.15   | 96      | 14  |     |    |    |      |
|       | Shuma:                                          |      |        |       | 394 |      |    | 0.5 |  |  |  |        |         | 175 | 569 | 46 | 57 | 671  |
| 3.310 | Kallëp me dërrasa të veçuara, për fuga          | m²   |        |       |     |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Sp + p                                          | op   | 1.5    | 125   | 188 |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 187.5  | 0.167 | 31  |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Kallëp me panele 1/40 here                      | m²   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 1      | 16.7762 | 17  |     |    |    |      |
|       | Lëndë e sharruar ( binar )                      | m³   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.0005 | 10500   | 5   |     |    |    |      |
|       | Shuma:                                          |      |        |       | 219 |      |    |     |  |  |  |        |         | 22  | 241 | 19 | 24 | 284  |
| 3.314 | Panele dërrasë për mure, themele e pila         | m²   |        |       |     |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Sp + p                                          | op   | 0.97   | 125   | 121 |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 121.25 | 0.167 | 20  |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Transport                                       | t*km |        |       |     | 0.03 | 30 | 0.9 |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Lëndë e hollë e sharruar                        | m³   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.033  | 10500   | 347 |     |    |    |      |
|       | Lëndë e sharruar ( binar )                      | m³   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.0143 | 10500   | 150 |     |    |    |      |
|       | Gozhdë e rafka                                  | kg   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.20   | 90      | 18  |     |    |    |      |
|       | Energji elektrike                               | kw   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 2      | 12      | 24  |     |    |    |      |
|       | Shuma:                                          |      |        |       | 141 |      |    | 0.9 |  |  |  |        |         | 539 | 681 | 54 | 68 | 804  |
| 3.315 | Panele dërrasë për soleta e trare               | m²   |        |       |     |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Sp + p                                          | op   | 1.5    | 125   | 188 |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                        | lekë | 187.5  | 0.167 | 31  |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Transport                                       | t*km |        |       |     | 0.04 | 30 | 1.2 |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |
|       | Lëndë e sharruar ( binar )                      | m³   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.054  | 10500   | 567 |     |    |    |      |
|       | Gozhdë e rafka                                  | kg   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 0.8    | 90      | 72  |     |    |    |      |
|       | Energji elektrike                               | kw   |        |       |     |      |    |     |  |  |  | 3      | 12      | 36  |     |    |    |      |
|       | Shuma:                                          |      |        |       | 219 |      |    | 1.2 |  |  |  |        |         | 675 | 895 | 72 | 90 | 1056 |
| 3.317 | Kallëp me panele druri për pila e ballna e mure | m²   |        |       |     |      |    |     |  |  |  |        |         |     |     |    |    |      |

|                             |                                              |      |       |       |      |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|-------|-------|------|--|--|--|--|-------|-------|------|------|-----|-----|--|--|------|
|                             | Sp + p                                       | op   | 2.7   | 125   | 338  |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 337.5 | 0.167 | 56   |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Panele me ngatërresa                         | m²   |       |       |      |  |  |  |  | 1     | 681   | 681  |      |     |     |  |  |      |
|                             | Hekur Ø                                      | kg   |       |       |      |  |  |  |  | 0.65  | 90    | 58   |      |     |     |  |  |      |
|                             | Hekur profil                                 | kg   |       |       |      |  |  |  |  | 0.11  | 90    | 10   |      |     |     |  |  |      |
|                             | Gozhdë                                       | kg   |       |       |      |  |  |  |  | 0.02  | 90    | 2    |      |     |     |  |  |      |
|                             | Shuma:                                       |      |       |       | 394  |  |  |  |  |       |       | 751  | 1145 | 92  | 115 |  |  | 1351 |
| 3.318                       | Kallëp me panele druri për soleta të vogla   | m²   |       |       |      |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Sp + p                                       | op   | 3.6   | 125   | 450  |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 450   | 0.167 | 75   |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Panele me ngatërresa                         | m²   |       |       |      |  |  |  |  | 1     | 895   | 895  |      |     |     |  |  |      |
|                             | Lëndë e sharruar ( binar )                   | m³   |       |       |      |  |  |  |  | 0.001 | 10500 | 11   |      |     |     |  |  |      |
|                             | Gozhdë                                       | kg   |       |       |      |  |  |  |  | 0.01  | 90    | 1    |      |     |     |  |  |      |
|                             | Shuma:                                       |      |       |       | 525  |  |  |  |  |       |       | 906  | 1432 | 115 | 143 |  |  | 1689 |
| 3.319                       | Kallëp me panele druri për soleta e trare    | m²   |       |       |      |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Sp + p                                       | op   | 3     | 125   | 375  |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 375   | 0.167 | 63   |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Panele me ngatërresa                         | m²   |       |       |      |  |  |  |  | 1     | 895   | 895  |      |     |     |  |  |      |
|                             | Lëndë e sharruar ( binar )                   | m³   |       |       |      |  |  |  |  | 0.001 | 10500 | 11   |      |     |     |  |  |      |
|                             | Hekur Ø                                      | kg   |       |       |      |  |  |  |  | 0.12  | 90    | 11   |      |     |     |  |  |      |
|                             | Dërrase                                      | m³   |       |       |      |  |  |  |  | 0.002 | 10500 | 21   |      |     |     |  |  |      |
|                             | Gozhdë                                       | kg   |       |       |      |  |  |  |  | 0.1   | 90    | 9    |      |     |     |  |  |      |
|                             | Shuma:                                       |      |       |       | 438  |  |  |  |  |       |       | 946  | 1384 | 111 | 138 |  |  | 1633 |
| 3.320                       | Kallëp me panele për veshje kanale me beton  | m²   |       |       |      |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Sp + p                                       | op   | 0.63  | 125   | 79   |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 78.75 | 0.167 | 13   |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Panele me ngatërresa                         | m²   |       |       |      |  |  |  |  | 1     | 681   | 681  |      |     |     |  |  |      |
|                             | Lëndë e sharruar ( binar )                   | m³   |       |       |      |  |  |  |  | 0.001 | 10500 | 11   |      |     |     |  |  |      |
|                             | Hekur Ø                                      | kg   |       |       |      |  |  |  |  | 0.12  | 90    | 11   |      |     |     |  |  |      |
|                             | Derrase                                      | m³   |       |       |      |  |  |  |  | 0.002 | 10500 | 21   |      |     |     |  |  |      |
|                             | Gozhdë                                       | kg   |       |       |      |  |  |  |  | 0.1   | 90    | 9    |      |     |     |  |  |      |
|                             | Shuma:                                       |      |       |       | 92   |  |  |  |  |       |       | 732  | 824  | 66  | 82  |  |  | 973  |
| NDERTIMI I VEPRAVE të ARTIT |                                              |      |       |       |      |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
| 3.321                       | Mur guri mbajtës e themele, llaç çimento M15 | m³   |       |       |      |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Sp + p                                       | op   | 9.3   | 150   | 1395 |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 1395  | 0.167 | 233  |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Gur kave                                     | m³   |       |       |      |  |  |  |  | 1.03  | 724   | 746  |      |     |     |  |  |      |
|                             | Rëre natyrore                                | m³   |       |       |      |  |  |  |  | 0.48  | 784   | 376  |      |     |     |  |  |      |
|                             | Çimento 32.5 N                               | kg   |       |       |      |  |  |  |  | 46    | 8     | 386  |      |     |     |  |  |      |
|                             | Shuma:                                       |      |       |       | 1628 |  |  |  |  |       |       | 1508 | 3136 | 251 | 314 |  |  | 3701 |
| 3.322                       | Mur guri mbajtës e themele, llaç çimento M15 | m³   |       |       |      |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Sp + p                                       | op   | 9.3   | 150   | 1395 |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 1395  | 0.167 | 233  |  |  |  |  |       |       |      |      |     |     |  |  |      |
|                             | Gur kave                                     | m³   |       |       |      |  |  |  |  | 1.03  | 724   | 746  |      |     |     |  |  |      |
|                             | Rëre natyrore                                | m³   |       |       |      |  |  |  |  | 0.46  | 784   | 361  |      |     |     |  |  |      |
|                             | Çimento 32.5 N                               | kg   |       |       |      |  |  |  |  | 72    | 8     | 605  |      |     |     |  |  |      |
|                             | Shuma:                                       |      |       |       | 1628 |  |  |  |  |       |       | 1711 | 3339 | 267 | 334 |  |  | 3940 |



|       |                                                           |      |      |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|--|--|------|------|------|------|-----|-----|--|------|--|
| 3.323 | Mur guri mbajtës e themele,<br>llaç çimento M50           | m³   |      |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sp + p                                                    | op   | 9.3  | 150   | 1395 |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë | 1395 | 0.167 | 233  |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Gur kave                                                  | m³   |      |       |      |  |  |  |  | 1.03 | 724  | 746  |      |     |     |  |      |  |
|       | Rëre natyrore                                             | m³   |      |       |      |  |  |  |  | 0.43 | 784  | 337  |      |     |     |  |      |  |
|       | Çimento 32.5 N                                            | kg   |      |       |      |  |  |  |  | 88   | 8    | 739  |      |     |     |  |      |  |
|       | Shuma:                                                    |      |      |       | 1628 |  |  |  |  |      |      | 1822 | 3450 | 276 | 345 |  | 4071 |  |
| 3.324 | Mur mbajtës e themele me gur<br>mozaik llaç çim, M 25     | m³   |      |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sp + p                                                    | op   | 12.7 | 150   | 1905 |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë | 1905 | 0.167 | 318  |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Gur kave mozaik                                           | m³   |      |       |      |  |  |  |  | 1.03 | 1080 | 1112 |      |     |     |  |      |  |
|       | Rëre natyrore                                             | m³   |      |       |      |  |  |  |  | 0.46 | 716  | 329  |      |     |     |  |      |  |
|       | Çimento 32.5 N                                            | kg   |      |       |      |  |  |  |  | 72   | 8    | 605  |      |     |     |  |      |  |
|       | Shuma:                                                    |      |      |       | 2223 |  |  |  |  |      |      | 2046 | 4270 | 342 | 427 |  | 5038 |  |
| 3.325 | Mur mbajtës e themele me gur<br>mozaik llaç çim, M 50     | m³   |      |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sp + p                                                    | op   | 12.7 | 150   | 1905 |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë | 1905 | 0.167 | 318  |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Gur kave mozaik                                           | m³   |      |       |      |  |  |  |  | 1.03 | 1080 | 1112 |      |     |     |  |      |  |
|       | Rëre natyrore                                             | m³   |      |       |      |  |  |  |  | 0.43 | 716  | 308  |      |     |     |  |      |  |
|       | Çimento 32.5 N                                            | kg   |      |       |      |  |  |  |  | 88   | 8    | 739  |      |     |     |  |      |  |
|       | Shuma:                                                    |      |      |       | 2223 |  |  |  |  |      |      | 2159 | 4382 | 351 | 438 |  | 5171 |  |
| 3.326 | Mur mbajtës e themele me gur<br>të thate                  | m³   |      |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sp + p                                                    | op   | 5.8  | 150   | 870  |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë | 870  | 0.167 | 145  |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Gur kave mozaik                                           | m³   |      |       |      |  |  |  |  | 1.1  | 1080 | 1188 |      |     |     |  |      |  |
|       | Shuma:                                                    |      |      |       | 1015 |  |  |  |  |      |      | 1188 | 2203 | 176 | 220 |  | 2600 |  |
| 3.331 | Gabiona me rrjetë teli të<br>zinguar e gurë kave 1x1x1 m  | m³   |      |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sp + p                                                    | op   | 5.6  | 150   | 840  |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë | 840  | 0.167 | 140  |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Gur kave                                                  | m³   |      |       |      |  |  |  |  | 1.01 | 724  | 731  |      |     |     |  |      |  |
|       | Rrjetë gabian zingat                                      | m²   |      |       |      |  |  |  |  | 6.2  | 116  | 719  |      |     |     |  |      |  |
|       | Hekur Ø 6                                                 | kg   |      |       |      |  |  |  |  | 2.7  | 96   | 260  |      |     |     |  |      |  |
|       | Tel zingato                                               | kg   |      |       |      |  |  |  |  | 0.55 | 140  | 77   |      |     |     |  |      |  |
|       | Shuma:                                                    |      |      |       | 980  |  |  |  |  |      |      | 1787 | 2767 | 221 | 277 |  | 3265 |  |
| 3.332 | Gabiona me rrjetë teli të<br>zinguar, gurë kave 1x1x1.5 m | m³   |      |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sp + p                                                    | op   | 5.3  | 150   | 795  |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë | 795  | 0.167 | 133  |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Gur kave                                                  | m³   |      |       |      |  |  |  |  | 1.01 | 724  | 731  |      |     |     |  |      |  |
|       | Rrjetë gabian zingat                                      | m²   |      |       |      |  |  |  |  | 6.2  | 116  | 719  |      |     |     |  |      |  |
|       | Hekur Ø 6                                                 | kg   |      |       |      |  |  |  |  | 2.7  | 96   | 260  |      |     |     |  |      |  |
|       | Tel zingato                                               | kg   |      |       |      |  |  |  |  | 0.55 | 140  | 77   |      |     |     |  |      |  |
|       | Shuma:                                                    |      |      |       | 928  |  |  |  |  |      |      | 1787 | 2715 | 217 | 271 |  | 3203 |  |
| 3.333 | Gabiona me rrjetë teli të<br>zinguar, gurë kave 1x1x2 m   | m³   |      |       |      |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sp + p                                                    | op   | 5.1  | 150   | 765  |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                  | lekë | 765  | 0.167 | 128  |  |  |  |  |      |      |      |      |     |     |  |      |  |

|       |                                                     |      |      |       |      |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|-------|-----------------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|--|--|--|------|-----|------|------|-----|-----|------|
|       | Gur kave                                            | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  | 1.01 | 724 | 731  |      |     |     |      |
|       | Rrjetëgabian zingat                                 | m²   |      |       |      |  |  |  |  |  | 5.2  | 116 | 603  |      |     |     |      |
|       | Hekur Ø 6                                           | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  | 2.25 | 96  | 216  |      |     |     |      |
|       | Tel zingato                                         | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.45 | 140 | 63   |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                              |      |      |       | 893  |  |  |  |  |  |      |     | 1614 | 2506 | 201 | 251 | 2958 |
| 3.334 | Gabiona me rrjetë tel të zinguar, gurë kave 1x2x2 m | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                              | op   | 4.9  | 150   | 735  |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 735  | 0.167 | 123  |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Gur kave                                            | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  | 1.01 | 724 | 731  |      |     |     |      |
|       | Rrjetëgabian zingat                                 | m²   |      |       |      |  |  |  |  |  | 4.15 | 116 | 481  |      |     |     |      |
|       | Hekur Ø 6                                           | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  | 1.8  | 96  | 173  |      |     |     |      |
|       | Tel zingato                                         | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.35 | 140 | 49   |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                              |      |      |       | 858  |  |  |  |  |  |      |     | 1435 | 2292 | 183 | 229 | 2705 |
| 3.335 | Gabiona me rrjetë tel të zing, gurë kave 1x1x0.25m  | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                              | op   | 7.7  | 150   | 1155 |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 1155 | 0.167 | 193  |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Gur kave                                            | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  | 1.01 | 724 | 731  |      |     |     |      |
|       | Rrjetëgabian zingat                                 | m²   |      |       |      |  |  |  |  |  | 12.4 | 116 | 1438 |      |     |     |      |
|       | Hekur Ø 6                                           | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  | 8    | 96  | 769  |      |     |     |      |
|       | Tel zingato                                         | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  | 1.6  | 140 | 224  |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                              |      |      |       | 1348 |  |  |  |  |  |      |     | 3163 | 4511 | 361 | 451 | 5323 |
| 3.336 | Gabiona me rrjetë tel të zing, gurë kave 1x1x0.5m   | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                              | op   | 6.2  | 150   | 930  |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 930  | 0.167 | 155  |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Gur kave                                            | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  | 1.01 | 724 | 731  |      |     |     |      |
|       | Rrjetëgabian zingat                                 | m²   |      |       |      |  |  |  |  |  | 8.3  | 116 | 963  |      |     |     |      |
|       | Hekur Ø 6                                           | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  | 4.5  | 96  | 433  |      |     |     |      |
|       | Tel zingato                                         | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.9  | 140 | 126  |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                              |      |      |       | 1085 |  |  |  |  |  |      |     | 2253 | 3338 | 267 | 334 | 3939 |
| 3.337 | Gabiona me rrjetë tel të zing, gurë kave 2x2x1.5m   | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                              | op   | 4.1  | 150   | 615  |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 615  | 0.167 | 103  |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Gur kave                                            | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  | 1.01 | 724 | 731  |      |     |     |      |
|       | Rrjetëgabian zingat                                 | m²   |      |       |      |  |  |  |  |  | 3.45 | 116 | 400  |      |     |     |      |
|       | Hekur Ø 6                                           | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  | 1.4  | 96  | 135  |      |     |     |      |
|       | Tel zingato                                         | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.3  | 140 | 42   |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                              |      |      |       | 718  |  |  |  |  |  |      |     | 1308 | 2026 | 162 | 203 | 2390 |
| 3.338 | Gabiona me rrjetë tel të zing, gurë kave 1x2x0.5m   | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                              | op   | 6.1  | 150   | 915  |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                            | lekë | 915  | 0.167 | 153  |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |
|       | Gur kave                                            | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  | 1.01 | 724 | 731  |      |     |     |      |
|       | Rrjetëgabian zingat                                 | m²   |      |       |      |  |  |  |  |  | 7.25 | 116 | 841  |      |     |     |      |
|       | Hekur Ø 6                                           | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  | 3.8  | 96  | 365  |      |     |     |      |
|       | Tel zingato                                         | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.8  | 140 | 112  |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                              |      |      |       | 1068 |  |  |  |  |  |      |     | 2050 | 3117 | 249 | 312 | 3679 |
| 3.339 | Gabiona me rrjetë tel të zing, gurë kave 1x3x0.5m   | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |      |     |      |      |     |     |      |





|       |                                                       |      |       |       |      |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|-------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|-------|------|------|------|-----|-----|--|--|------|
|       | Sp + p                                                | op   | 5.9   | 150   | 885  |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 885   | 0.167 | 148  |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Gur kave                                              | m³   |       |       |      |  |  |  |  |  | 1.01  | 724  | 731  |      |     |     |  |  |      |
|       | Rrjetëgabian zingat                                   | m²   |       |       |      |  |  |  |  |  | 6.9   | 116  | 800  |      |     |     |  |  |      |
|       | Hekur Ø 6                                             | kg   |       |       |      |  |  |  |  |  | 3.6   | 96   | 346  |      |     |     |  |  |      |
|       | Tel zingato                                           | kg   |       |       |      |  |  |  |  |  | 0.7   | 140  | 98   |      |     |     |  |  |      |
|       | Shuma:                                                |      |       |       | 1033 |  |  |  |  |  |       |      | 1976 | 3009 | 241 | 301 |  |  | 3550 |
| 3.340 | Gabiona me rrjetë teli të zing,<br>gurë kave 1x2x1.5m | m³   |       |       |      |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Sp + p                                                | op   | 5     | 150   | 750  |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 750   | 0.167 | 125  |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Gur kave                                              | m³   |       |       |      |  |  |  |  |  | 1.01  | 724  | 731  |      |     |     |  |  |      |
|       | Rrjetëgabian zingat                                   | m²   |       |       |      |  |  |  |  |  | 4.5   | 116  | 522  |      |     |     |  |  |      |
|       | Hekur Ø 6                                             | kg   |       |       |      |  |  |  |  |  | 1.7   | 96   | 163  |      |     |     |  |  |      |
|       | Tel zingato                                           | kg   |       |       |      |  |  |  |  |  | 0.35  | 140  | 49   |      |     |     |  |  |      |
|       | Shuma:                                                |      |       |       | 875  |  |  |  |  |  |       |      | 1466 | 2341 | 187 | 234 |  |  | 2762 |
| 3.352 | Mbushje me gur kave                                   | m³   |       |       |      |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Sp + p                                                | op   | 3.4   | 109   | 371  |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 370.6 | 0.167 | 62   |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Gur kave                                              | m³   |       |       |      |  |  |  |  |  | 1.01  | 724  | 731  |      |     |     |  |  |      |
|       | Shuma:                                                |      |       |       | 432  |  |  |  |  |  |       |      | 731  | 1164 | 93  | 116 |  |  | 1373 |
| 3.353 | Mbushje me shkëmb të<br>gërmuar më parë               | m³   |       |       |      |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Sp + p                                                | op   | 3.7   | 109   | 403  |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 403.3 | 0.167 | 67   |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Shuma:                                                |      |       |       | 471  |  |  |  |  |  |       |      |      | 471  | 38  | 47  |  |  | 555  |
| 3.354 | Tombino me tuba betoni,<br>Shtresë zhavorri Ø 200mm   | m    |       |       |      |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Sp + p                                                | op   | 0.77  | 150   | 116  |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 115.5 | 0.167 | 19   |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Tub betoni Ø 200 mm                                   | m    |       |       |      |  |  |  |  |  | 1.01  | 485  | 490  |      |     |     |  |  |      |
|       | Zhavorr natyror me makinë                             | kg   |       |       |      |  |  |  |  |  | 0.03  | 131  | 4    |      |     |     |  |  |      |
|       | Rërë e larë                                           | m³   |       |       |      |  |  |  |  |  | 0.003 | 1082 | 3    |      |     |     |  |  |      |
|       | Cimento 32.5 N                                        | kg   |       |       |      |  |  |  |  |  | 1.3   | 9.3  | 12   |      |     |     |  |  |      |
|       | Shuma:                                                |      |       |       | 135  |  |  |  |  |  |       |      | 509  | 644  | 52  | 64  |  |  | 760  |
| 3.355 | Tombino me tuba betoni,<br>Shtresë zhavorri Ø 300mm   | m    |       |       |      |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Sp + p                                                | op   | 1.53  | 150   | 230  |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 229.5 | 0.167 | 38   |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Tub betoni Ø 300 mm                                   | m    |       |       |      |  |  |  |  |  | 1.01  | 845  | 853  |      |     |     |  |  |      |
|       | Zhavorr natyror me makinë                             | kg   |       |       |      |  |  |  |  |  | 0.05  | 131  | 7    |      |     |     |  |  |      |
|       | Rërë e larë                                           | m³   |       |       |      |  |  |  |  |  | 0.009 | 1082 | 10   |      |     |     |  |  |      |
|       | Cimento 32.5 N                                        | kg   |       |       |      |  |  |  |  |  | 4.4   | 9.3  | 41   |      |     |     |  |  |      |
|       | Shuma:                                                |      |       |       | 268  |  |  |  |  |  |       |      | 911  | 1178 | 94  | 118 |  |  | 1391 |
| 3.363 | Tombino me tuba betoni Ø<br>400, mbi Shtresë betoni   | m    |       |       |      |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Sp + p                                                | op   | 2.5   | 150   | 375  |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                              | lekë | 375   | 0.167 | 63   |  |  |  |  |  |       |      |      |      |     |     |  |  |      |
|       | Tub betoni Ø 400 mm                                   | m    |       |       |      |  |  |  |  |  | 1.01  | 1100 | 1111 |      |     |     |  |  |      |
|       | Zhavorr natyror me makinë                             | kg   |       |       |      |  |  |  |  |  | 0.07  | 131  | 9    |      |     |     |  |  |      |
|       | Rërë e larë                                           | m³   |       |       |      |  |  |  |  |  | 0.03  | 1082 | 32   |      |     |     |  |  |      |

|              |                                                          |          |       |       |             |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------------|--|------|------|------------|--|-------|------|-------------|--------------|-----|------|--------------|
|              | Zall i larë                                              | m³       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.05  | 618  | 31          |              |     |      |              |
|              | Çimento 32.5 N                                           | kg       |       |       |             |  |      |      |            |  | 13.3  | 9.3  | 124         |              |     |      |              |
|              | Kallëp inventari                                         | m²       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.4   | 661  | 265         |              |     |      |              |
|              | <b>Shuma:</b>                                            |          |       |       | <b>438</b>  |  |      |      |            |  |       |      | <b>1572</b> | <b>2009</b>  | 161 | 201  | <b>2371</b>  |
| <b>3.364</b> | <b>Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi Shtresë betoni</b>  | <b>m</b> |       |       |             |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Sp + p                                                   | op       | 3.45  | 150   | 518         |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë     | 517.5 | 0.167 | 86          |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Tub betoni Ø 500 mm                                      | m        |       |       |             |  |      |      |            |  | 1.01  | 1600 | 1616        |              |     |      |              |
|              | Zhavorr natyror me makinë                                | kg       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.08  | 131  | 10          |              |     |      |              |
|              | Rërë e larë                                              | m³       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.04  | 1082 | 43          |              |     |      |              |
|              | Zall i larë                                              | m³       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.07  | 618  | 43          |              |     |      |              |
|              | Çimento 32.5 N                                           | kg       |       |       |             |  |      |      |            |  | 21    | 9.3  | 195         |              |     |      |              |
|              | Kallëp inventari                                         | m²       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.5   | 661  | 331         |              |     |      |              |
|              | <b>Shuma:</b>                                            |          |       |       | <b>604</b>  |  |      |      |            |  |       |      | <b>2239</b> | <b>2843</b>  | 227 | 284  | <b>3355</b>  |
| <b>3.365</b> | <b>Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi Shtresë betoni</b>  | <b>m</b> |       |       |             |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Sp + p                                                   | op       | 4.4   | 150   | 660         |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë     | 660   | 0.167 | 110         |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Tub betoni Ø 600 mm                                      | m        |       |       |             |  |      |      |            |  | 1.01  | 1700 | 1717        |              |     |      |              |
|              | Zhavorr natyror me makinë                                | kg       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.09  | 131  | 12          |              |     |      |              |
|              | Rërë e larë                                              | m³       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.06  | 1082 | 65          |              |     |      |              |
|              | Zall i larë                                              | m³       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.1   | 618  | 62          |              |     |      |              |
|              | Çimento 32.5 N                                           | kg       |       |       |             |  |      |      |            |  | 30.3  | 9.3  | 282         |              |     |      |              |
|              | Kallëp inventari                                         | m²       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.6   | 661  | 397         |              |     |      |              |
|              | <b>Shuma:</b>                                            |          |       |       | <b>770</b>  |  |      |      |            |  |       |      | <b>2534</b> | <b>3304</b>  | 264 | 330  | <b>3899</b>  |
| <b>3.366</b> | <b>Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi Shtresë betoni</b>  | <b>m</b> |       |       |             |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Sp + p                                                   | op       | 5.6   | 150   | 840         |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë     | 840   | 0.167 | 140         |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Autovinc 5 ton                                           | op       |       |       |             |  | 0.25 | 1500 | 375        |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Tub betoni Ø 800 mm                                      | m        |       |       |             |  |      |      |            |  | 1.005 | 4100 | 4121        |              |     |      |              |
|              | Zhavorr natyror me makinë                                | kg       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.13  | 131  | 17          |              |     |      |              |
|              | Rërë e larë                                              | m³       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.11  | 1082 | 119         |              |     |      |              |
|              | Zall i larë                                              | m³       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.2   | 618  | 124         |              |     |      |              |
|              | Çimento 32.5 N                                           | kg       |       |       |             |  |      |      |            |  | 56    | 9.3  | 521         |              |     |      |              |
|              | Kallëp inventari                                         | m²       |       |       |             |  |      |      |            |  | 1.0   | 661  | 661         |              |     |      |              |
|              | <b>Shuma:</b>                                            |          |       |       | <b>980</b>  |  |      |      | <b>375</b> |  |       |      | <b>5562</b> | <b>6917</b>  | 553 | 692  | <b>8163</b>  |
| <b>3.367</b> | <b>Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi Shtresë betoni</b> | <b>m</b> |       |       |             |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Sp + p                                                   | op       | 8.2   | 150   | 1230        |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë     | 1230  | 0.167 | 205         |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Autovinc 5 ton                                           | op       |       |       |             |  | 0.25 | 1500 | 375        |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Tub betoni Ø 1000 mm                                     | m        |       |       |             |  |      |      |            |  | 1.005 | 6050 | 6080        |              |     |      |              |
|              | Zhavorr natyror me makinë                                | kg       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.15  | 131  | 20          |              |     |      |              |
|              | Rërë e larë                                              | m³       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.17  | 1082 | 184         |              |     |      |              |
|              | Zall i larë                                              | m³       |       |       |             |  |      |      |            |  | 0.3   | 618  | 185         |              |     |      |              |
|              | Çimento 32.5 N                                           | kg       |       |       |             |  |      |      |            |  | 88    | 9.3  | 818         |              |     |      |              |
|              | Kallëp inventari                                         | m²       |       |       |             |  |      |      |            |  | 1.4   | 661  | 926         |              |     |      |              |
|              | <b>Shuma:</b>                                            |          |       |       | <b>1435</b> |  |      |      | <b>375</b> |  |       |      | <b>8213</b> | <b>10024</b> | 802 | 1002 | <b>11828</b> |
| <b>3.368</b> | <b>Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi Shtresë betoni</b> | <b>m</b> |       |       |             |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |
|              | Sp + p                                                   | op       | 11    | 150   | 1650        |  |      |      |            |  |       |      |             |              |     |      |              |



|       |                                                   |      |       |       |      |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|-------|---------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--|-------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|--|-------|--|
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë | 1650  | 0.167 | 276  |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Autovinë 5 ton                                    | op   |       |       |      |  |       | 0.30 | 1500 | 450 |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Tub betoni Ø 1200 mm                              | m    |       |       |      |  |       |      |      |     | 1.005 | 7500  | 7538  |       |      |      |  |       |  |
|       | Zhavorr natyror me makinë                         | kg   |       |       |      |  |       |      |      |     | 0.19  | 131   | 25    |       |      |      |  |       |  |
|       | Rërë e larë                                       | m³   |       |       |      |  |       |      |      |     | 0.25  | 1082  | 270   |       |      |      |  |       |  |
|       | Zall i larë                                       | m³   |       |       |      |  |       |      |      |     | 0.44  | 618   | 272   |       |      |      |  |       |  |
|       | Cimento 32.5 N                                    | kg   |       |       |      |  |       |      |      |     | 131   | 9.3   | 1218  |       |      |      |  |       |  |
|       | Kallëp inventari                                  | m²   |       |       |      |  |       |      |      |     | 1.8   | 661   | 1190  |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma:                                            |      |       |       | 1926 |  |       |      |      | 450 |       |       | 10513 | 12889 | 1031 | 1289 |  | 15209 |  |
| 3.369 | Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi Shtresë betoni | m    |       |       |      |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                            | op   | 15.9  | 150   | 2385 |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë | 2385  | 0.167 | 398  |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Autovinë 5 ton                                    | op   |       |       |      |  |       | 0.43 | 1500 | 645 |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Tub betoni Ø 1500 mm                              | m    |       |       |      |  |       |      |      |     | 1.005 | 10500 | 10553 |       |      |      |  |       |  |
|       | Zhavorr natyror me makinë                         | kg   |       |       |      |  |       |      |      |     | 0.23  | 131   | 30    |       |      |      |  |       |  |
|       | Rërë e larë                                       | m³   |       |       |      |  |       |      |      |     | 0.41  | 1082  | 443   |       |      |      |  |       |  |
|       | Zall i larë                                       | m³   |       |       |      |  |       |      |      |     | 0.7   | 618   | 433   |       |      |      |  |       |  |
|       | Cimento 32.5 N                                    | kg   |       |       |      |  |       |      |      |     | 209   | 9.3   | 1944  |       |      |      |  |       |  |
|       | Kallëp inventari                                  | m²   |       |       |      |  |       |      |      |     | 2.2   | 661   | 1455  |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma:                                            |      |       |       | 2783 |  |       |      |      | 645 |       |       | 14857 | 18286 | 1463 | 1829 |  | 21577 |  |
| 3.376 | Ndërtim drenazhi, mbushje me gurë kave            | m³   |       |       |      |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                            | op   | 4.1   | 109   | 447  |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë | 446.9 | 0.167 | 75   |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Gurë kave                                         | m³   |       |       |      |  |       |      |      |     | 1.03  | 724   | 746   |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma:                                            |      |       |       | 522  |  |       |      |      |     |       |       | 746   | 1267  | 101  | 127  |  | 1495  |  |
| 3.377 | Ndërtim drenazhi, mbushje me gurë lumi            | m³   |       |       |      |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                            | op   | 4.1   | 109   | 447  |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë | 446.9 | 0.167 | 75   |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Gurë lumi                                         | m³   |       |       |      |  |       |      |      |     | 1.03  | 491   | 505   |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma:                                            |      |       |       | 522  |  |       |      |      |     |       |       | 505   | 1027  | 82   | 103  |  | 1212  |  |
| 3.378 | Ndërtim drenazhi, mbushje me zhavorr prodhuar mak | m³   |       |       |      |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                            | op   | 3.9   | 109   | 425  |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë | 425.1 | 0.167 | 71   |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Zhavorr                                           | m³   |       |       |      |  |       |      |      |     | 1.1   | 131   | 144   |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma:                                            |      |       |       | 496  |  |       |      |      |     |       |       | 144   | 640   | 51   | 64   |  | 755   |  |
| 3.379 | Ndërtim drenazhi, mbushje me rërë natyrale        | m³   |       |       |      |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                            | op   | 3     | 109   | 327  |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë | 327   | 0.167 | 55   |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Rërë natyrale                                     | m³   |       |       |      |  |       |      |      |     | 1.32  | 716   | 945   |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma:                                            |      |       |       | 382  |  |       |      |      |     |       |       | 945   | 1326  | 106  | 133  |  | 1565  |  |
| 3.390 | F V tuba plastmasi për vaditje, Ø 25 mm           | m    |       |       |      |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                            | op   | 0.22  | 150   | 33   |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë | 33    | 0.167 | 6    |  |       |      |      |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Transport                                         | t*km |       |       |      |  | 0.002 | 30   | 0.1  |     |       |       |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Tub Ø 25 mm                                       | ml   |       |       |      |  |       |      |      |     | 1.005 | 25    | 25    |       |      |      |  |       |  |
|       | Tapa e xhant                                      | copë |       |       |      |  |       |      |      |     | 0.1   | 20    | 2     |       |      |      |  |       |  |

|       |                                                   |      |      |       |    |  |       |    |     |  |  |        |     |      |  |     |    |    |     |
|-------|---------------------------------------------------|------|------|-------|----|--|-------|----|-----|--|--|--------|-----|------|--|-----|----|----|-----|
|       | Holadeze                                          | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.04   | 300 | 12   |  |     |    |    |     |
|       | Sprucator komplet                                 | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.6    | 450 | 270  |  |     |    |    |     |
|       | Rondele e gomina                                  | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.06   | 20  | 1    |  |     |    |    |     |
|       | Tel Zn Ø 4                                        | kg   |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.1    | 140 | 14   |  |     |    |    |     |
|       | Mbajtëse Ø 4                                      | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.5    | 130 | 65   |  |     |    |    |     |
|       | Varëse Ø 3                                        | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.55   | 15  | 8    |  |     |    |    |     |
|       | Gremça                                            | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.02   | 10  | 0.20 |  |     |    |    |     |
|       | Shuma:                                            |      |      |       | 39 |  |       |    | 0.1 |  |  |        |     | 398  |  | 436 | 35 | 44 | 515 |
| 3.391 | F V tuba plastmasi për vadijtje, Ø 32 mm          | m    |      |       |    |  |       |    |     |  |  |        |     |      |  |     |    |    |     |
|       | Sp + p                                            | op   | 0.22 | 150   | 33 |  |       |    |     |  |  |        |     |      |  |     |    |    |     |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë | 33   | 0.167 | 6  |  |       |    |     |  |  |        |     |      |  |     |    |    |     |
|       | Transport                                         | t*km |      |       |    |  | 0.002 | 30 | 0.1 |  |  |        |     |      |  |     |    |    |     |
|       | Tub Ø 32 mm                                       | ml   |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 1.005  | 30  | 30   |  |     |    |    |     |
|       | Tapa e xhunt                                      | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.1    | 20  | 2    |  |     |    |    |     |
|       | Holadeze                                          | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.04   | 300 | 12   |  |     |    |    |     |
|       | Sprucator komplet                                 | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.6    | 450 | 270  |  |     |    |    |     |
|       | Rondele e gomina                                  | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.06   | 20  | 1    |  |     |    |    |     |
|       | Tel Zn Ø 4                                        | kg   |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.14   | 140 | 20   |  |     |    |    |     |
|       | Mbajtëse Ø 4                                      | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.5    | 130 | 65   |  |     |    |    |     |
|       | Varëse Ø 3                                        | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.55   | 15  | 8    |  |     |    |    |     |
|       | Gremça                                            | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.02   | 10  | 0.2  |  |     |    |    |     |
|       | Shuma:                                            |      |      |       | 39 |  |       |    | 0.1 |  |  |        |     | 408  |  | 447 | 36 | 45 | 527 |
| 3.392 | F V tuba plastmasi për vadijtje, Ø42mm,pa sprucat | m    |      |       |    |  |       |    |     |  |  |        |     |      |  |     |    |    |     |
|       | Sp + p                                            | op   | 0.22 | 150   | 33 |  |       |    |     |  |  |        |     |      |  |     |    |    |     |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë | 33   | 0.167 | 6  |  |       |    |     |  |  |        |     |      |  |     |    |    |     |
|       | Transport                                         | t*km |      |       |    |  | 0.002 | 30 | 0.1 |  |  |        |     |      |  |     |    |    |     |
|       | Tub Ø 42 mm                                       | ml   |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 1.005  | 50  | 50   |  |     |    |    |     |
|       | Bryl me filetë Ø 42 mm                            | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.11   | 70  | 8    |  |     |    |    |     |
|       | Tredegësh Ø 42 mm                                 | copë |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.22   | 90  | 20   |  |     |    |    |     |
|       | Ngjites tubi plastik                              | kg   |      |       |    |  |       |    |     |  |  | 0.0034 | 320 | 1    |  |     |    |    |     |
|       | Shuma:                                            |      |      |       | 39 |  |       |    | 0.1 |  |  |        |     | 79   |  | 117 | 9  | 12 | 139 |

|                        |                                           |      |      |       |      |  |  |  |  |  |  |      |       |       |       |      |      |       |  |
|------------------------|-------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|--|--|--|--|------|-------|-------|-------|------|------|-------|--|
| URA DRURI DHE METALIKE |                                           |      |      |       |      |  |  |  |  |  |  |      |       |       |       |      |      |       |  |
| 3.415                  | Ura druri. Ndërtimi i këmbëve të urave    | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |  |      |       |       |       |      |      |       |  |
|                        | Sp + p                                    | op   | 38.4 | 150   | 5760 |  |  |  |  |  |  |      |       |       |       |      |      |       |  |
|                        | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 5760 | 0.167 | 962  |  |  |  |  |  |  |      |       |       |       |      |      |       |  |
|                        | Lëndë Ndërtimi Ø                          | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |  | 0.9  | 12000 | 10800 |       |      |      |       |  |
|                        | Trashe pishe e sharuar C - II             | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 12500 | 1500  |       |      |      |       |  |
|                        | Bolona                                    | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  |  | 4    | 160   | 640   |       |      |      |       |  |
|                        | Ganxha                                    | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  |  | 6    | 120   | 720   |       |      |      |       |  |
|                        | Gozhda                                    | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  |  | 3    | 90    | 270   |       |      |      |       |  |
|                        | Bitum                                     | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  |  | 8    | 40    | 320   |       |      |      |       |  |
|                        | Shuma:                                    |      |      |       | 6722 |  |  |  |  |  |  |      |       | 14250 | 20972 | 1678 | 2097 | 24747 |  |
| 3.415/1                | Ura druri. Ndërtimi i strukturës mbajtëse | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |  |      |       |       |       |      |      |       |  |
|                        | Sp + p                                    | op   | 15.8 | 150   | 2370 |  |  |  |  |  |  |      |       |       |       |      |      |       |  |
|                        | Sigurime shoqërore 16.7%                  | lekë | 2370 | 0.167 | 396  |  |  |  |  |  |  |      |       |       |       |      |      |       |  |
|                        | Lëndë Ndërtimi Ø                          | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |  | 1.05 | 12000 | 12600 |       |      |      |       |  |
|                        | Bolona                                    | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  |  | 3    | 120   | 360   |       |      |      |       |  |



|                                   |                                                                        |        |        |       |      |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|--|--|-------|----|-----|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|
|                                   | Ganxha                                                                 | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     |       | 4     | 120  | 480   |       |      |      |       |
|                                   | Gozhda                                                                 | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     |       | 2     | 90   | 180   |       |      |      |       |
|                                   | Binum                                                                  | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     |       | 8     | 40   | 320   |       |      |      |       |
|                                   | Shuma:                                                                 |        |        |       | 2766 |  |  |       |    |     |       |       |      | 13940 | 16706 | 1336 | 1671 | 19713 |
| 3.415/2                           | Ura druri. Ndërtimi i strukturës mbajtëse për skela                    | m³     |        |       |      |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Sp + p                                                                 | op     | 15.8   | 150   | 2370 |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Sigurime shoqërore 16.7 %                                              | lekë   | 2370   | 0.167 | 396  |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Lëndë Ndërtimi Ø                                                       | m³     |        |       |      |  |  |       |    |     | 0.055 | 12000 | 660  |       |       |      |      |       |
|                                   | Trashe pishe e shuaruar C-III                                          | m³     |        |       |      |  |  |       |    |     | 0.03  | 12500 | 375  |       |       |      |      |       |
|                                   | Bolona                                                                 | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     | 0.7   | 120   | 84   |       |       |      |      |       |
|                                   | Ganxha                                                                 | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     | 1.3   | 120   | 156  |       |       |      |      |       |
|                                   | Gozhda                                                                 | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     | 1     | 90    | 90   |       |       |      |      |       |
|                                   | Shuma:                                                                 |        |        |       | 2766 |  |  |       |    |     |       |       |      | 1365  | 4131  | 330  | 413  | 4874  |
| 3.415/3                           | Ura druri. Shtesë me dërrasa, 5 cm                                     | m²     |        |       |      |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Sp + p                                                                 | op     | 0.9    | 150   | 135  |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Sigurime shoqërore 16.7 %                                              | lekë   | 135    | 0.167 | 23   |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Dërrasë pishe e shuaruar C-II                                          | m³     |        |       |      |  |  |       |    |     | 0.052 | 12500 | 650  |       |       |      |      |       |
|                                   | Gozhda                                                                 | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     | 1     | 90    | 90   |       |       |      |      |       |
|                                   | Shuma:                                                                 |        |        |       | 158  |  |  |       |    |     |       |       |      | 740   | 898   | 72   | 90   | 1059  |
| 3.415/4                           | Ura druri. Shtesë me dërrasa, 8 cm                                     | m²     |        |       |      |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Sp + p                                                                 | op     | 0.9    | 150   | 135  |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Sigurime shoqërore 16.7 %                                              | lekë   | 135    | 0.167 | 23   |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Dërrasë pishe e shuaruar C-II                                          | m³     |        |       |      |  |  |       |    |     | 0.084 | 12500 | 1050 |       |       |      |      |       |
|                                   | Gozhda                                                                 | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     | 1     | 90    | 90   |       |       |      |      |       |
|                                   | Shuma:                                                                 |        |        |       | 158  |  |  |       |    |     |       |       |      | 1140  | 1298  | 104  | 130  | 1531  |
| 3.416                             | Ura druri. Parmakë me lëndë Ø                                          | m      |        |       |      |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Sp + p                                                                 | op     | 2.6    | 150   | 390  |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Sigurime shoqërore 16.7 %                                              | lekë   | 390    | 0.167 | 65   |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Lëndë Ndërtimi Ø                                                       | m³     |        |       |      |  |  |       |    |     | 0.08  | 12000 | 960  |       |       |      |      |       |
|                                   | Bolona                                                                 | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     | 0.2   | 120   | 24   |       |       |      |      |       |
|                                   | Gozhda                                                                 | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     | 0.3   | 90    | 27   |       |       |      |      |       |
|                                   | Binum                                                                  | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     | 1.35  | 40    | 54   |       |       |      |      |       |
|                                   | Shuma:                                                                 |        |        |       | 455  |  |  |       |    |     |       |       |      | 1065  | 1520  | 122  | 152  | 1794  |
| 3.416                             | Ura druri. Parmakë me lëndë të sharruar                                | m      |        |       |      |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Sp + p                                                                 | op     | 2.6    | 150   | 390  |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Sigurime shoqërore 16.7 %                                              | lekë   | 390    | 0.167 | 65   |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Trashe pishe e shuaruar C-II                                           | m³     |        |       |      |  |  |       |    |     | 0.08  | 12500 | 1000 |       |       |      |      |       |
|                                   | Bolona                                                                 | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     | 0.2   | 120   | 24   |       |       |      |      |       |
|                                   | Gozhda                                                                 | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     | 0.3   | 90    | 27   |       |       |      |      |       |
|                                   | Binum                                                                  | kg     |        |       |      |  |  |       |    |     | 1.35  | 40    | 54   |       |       |      |      |       |
|                                   | Shuma:                                                                 |        |        |       | 455  |  |  |       |    |     |       |       |      | 1105  | 1560  | 125  | 156  | 1841  |
| VJEA DEKOVILI E MIRËMBAJTJE RRUGE |                                                                        |        |        |       |      |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
| 3.443                             | Mirëmbajtje rrugë për 1000 m² të asfaltuara me asfalto beton, kat I-re | 1000m² |        |       |      |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Sp + p                                                                 | op     | 12.1   | 109   | 1319 |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Sigurime shoqërore 16.7 %                                              | lekë   | 1318.9 | 0.167 | 220  |  |  |       |    |     |       |       |      |       |       |      |      |       |
|                                   | Asfaltobeton                                                           | ton    |        |       |      |  |  | 17.60 | 15 | 264 |       |       |      |       |       |      |      |       |

|                        |                                                                              |        |        |       |      |       |    |     |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|----|-----|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|
|                        | Inerte pluhur                                                                | m³     |        |       |      | 16.96 | 15 | 254 |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Autobitumatriçe                                                              | op     |        |       |      |       |    |     | 0.01 | 1500 | 21    |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Rul me kompresor 10t                                                         | op     |        |       |      |       |    |     | 0.34 | 750  | 255   |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Asfaltobeton nga fabrike 5t/h                                                | ton    |        |       |      |       |    |     |      |      |       | 1.74 | 5254 | 9142  |       |      |       |       |
|                        | Bitum                                                                        | kg     |        |       |      |       |    |     |      |      |       | 14   | 40   | 560   |       |      |       |       |
|                        | Shuma:                                                                       |        |        |       | 1539 |       |    | 518 |      |      | 276   |      |      | 9702  | 12035 | 963  | 1204  | 14202 |
| 444/445                | Mirëmbajta rrugë për 1000 m² të asfaltuara me asfalto beton, kat II ~ III-te | 1000m² |        |       |      |       |    |     |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Sp + p                                                                       | op     | 6.05   | 109   | 659  |       |    |     |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                    | lekë   | 659.45 | 0.167 | 110  |       |    |     |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Asfaltobeton                                                                 | ton    |        |       |      | 9.50  | 15 | 143 |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Inerte pluhur                                                                | m³     |        |       |      | 5.28  | 15 | 79  |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Autobitumatriçe                                                              | op     |        |       |      |       |    |     | 0.01 | 1500 | 10.5  |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Rul me kompresor 10t                                                         | op     |        |       |      |       |    |     | 0.17 | 750  | 127.5 |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Asfaltobeton nga fabrikë 5t/h                                                | ton    |        |       |      |       |    |     |      |      |       | 0.87 | 5254 | 4571  |       |      |       |       |
|                        | Bitum                                                                        | kg     |        |       |      |       |    |     |      |      |       | 7    | 50   | 350   |       |      |       |       |
|                        | Shuma:                                                                       |        |        |       | 770  |       |    | 222 |      |      | 138   |      |      | 4921  | 6050  | 484  | 605   | 7139  |
| PUNIME ME SONTA NË URA |                                                                              |        |        |       |      |       |    |     |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
| 3.455                  | Shpin me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m, tokë ranore.                               | m      |        |       |      |       |    |     |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Sondë "UKS"                                                                  | op     |        |       |      |       |    |     | 7.8  | 1800 | 14040 |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Shuma:                                                                       |        |        |       |      |       |    |     |      |      | 14040 |      |      | 14040 | 1123  | 1404 | 16567 |       |
| 3.456                  | Shpin me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m, tokë zhavore.                              | m      |        |       |      |       |    |     |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Sondë "UKS"                                                                  | op     |        |       |      |       |    |     | 15.1 | 1800 | 27180 |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Shuma:                                                                       |        |        |       |      |       |    |     |      |      | 27180 |      |      | 27180 | 2174  | 2718 | 32072 |       |
| 3.457                  | Shpin me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m, tokë shkëmbor                              | m      |        |       |      |       |    |     |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Sondë "UKS"                                                                  | op     |        |       |      |       |    |     | 24.4 | 1800 | 43920 |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Shuma:                                                                       |        |        |       |      |       |    |     |      |      | 43920 |      |      | 43920 | 3514  | 4392 | 51826 |       |
| 3.455/1                | Shpin me sonda "UKS" Ø1m, 20 ~ 40m, tokë ranore.                             | m      |        |       |      |       |    |     |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Sondë "UKS"                                                                  | op     |        |       |      |       |    |     | 8.2  | 1800 | 14760 |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Shuma:                                                                       |        |        |       |      |       |    |     |      |      | 14760 |      |      | 14760 | 1181  | 1476 | 17417 |       |
| 3.456/1                | Shpin me sonda "UKS" Ø1m, 20 ~ 40m, tokë zhavor                              | m      |        |       |      |       |    |     |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Sondë "UKS"                                                                  | op     |        |       |      |       |    |     | 15.4 | 1800 | 27720 |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Shuma:                                                                       |        |        |       |      |       |    |     |      |      | 27720 |      |      | 27720 | 2218  | 2772 | 32710 |       |
| 3.457/1                | Shpin me sonda "UKS" Ø1m, 20 ~ 40m, tokë shkëmb                              | m      |        |       |      |       |    |     |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Sondë "UKS"                                                                  | op     |        |       |      |       |    |     | 24.8 | 1800 | 44640 |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Shuma:                                                                       |        |        |       |      |       |    |     |      |      | 44640 |      |      | 44640 | 3571  | 4464 | 52675 |       |
| 3.459                  | Shpin me sonda "UKS" Ø1.5m, ~ 20m, tokë ranore.                              | m      |        |       |      |       |    |     |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Sondë "UKS"                                                                  | op     |        |       |      |       |    |     | 16.0 | 1800 | 28800 |      |      |       |       |      |       |       |
|                        | Shuma:                                                                       |        |        |       |      |       |    |     |      |      | 28800 |      |      | 28800 | 2304  | 2880 | 33984 |       |
| 3.460                  | Shpin me sonda "UKS" Ø1.5m, ~ 20m, tokë zhavore.                             | m      |        |       |      |       |    |     |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |



|         |                                                    |    |  |  |  |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |       |      |      |       |
|---------|----------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|------|------|-------|--|--|--|--|-------|------|------|-------|
|         | Sondë "UKS"                                        | op |  |  |  |  |  |  |  | 23.1 | 1800 | 41580 |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Shuma:                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |      |      | 41580 |  |  |  |  | 41580 | 3326 | 4158 | 33984 |
| 3.457/8 | Shpim me sonda "UKS"<br>Ø1.5m, ~20m,tokë shkëmb.   | m  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Sondë "UKS"                                        | op |  |  |  |  |  |  |  | 39.9 | 1800 | 71820 |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Shuma:                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |      |      | 71820 |  |  |  |  | 71820 | 5746 | 7182 | 49064 |
| 3.459/1 | Shpim me sonda "UKS"<br>Ø1.5m,20 ~ 40m,tokë ranore | m  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Sondë "UKS"                                        | op |  |  |  |  |  |  |  | 16.4 | 1800 | 29520 |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Shuma:                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |      |      | 29520 |  |  |  |  | 29520 | 2362 | 2952 | 84748 |
| 3.460/1 | Shpim me sonda "UKS"<br>Ø1.5m,20 ~ 40m,tokë zhavor | m  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Sondë "UKS"                                        | op |  |  |  |  |  |  |  | 23.5 | 1800 | 42300 |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Shuma:                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |      |      | 42300 |  |  |  |  | 42300 | 3384 | 4230 | 34834 |
| 3.457/9 | Shpim me sonda "UKS"<br>Ø1.5m,20 ~ 40m,tokë shkëm  | m  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Sondë "UKS"                                        | op |  |  |  |  |  |  |  | 40.3 | 1800 | 72540 |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Shuma:                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |      |      | 72540 |  |  |  |  | 72540 | 5803 | 7254 | 49914 |
| 3.461   | Shpim me sonda "UKS" Ø<br>2m, ~ 20m, tokë ranore.  | m  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Sonde "UKS"                                        | op |  |  |  |  |  |  |  | 24.2 | 1800 | 43560 |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Shuma:                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |      |      | 43560 |  |  |  |  | 43560 | 3485 | 4356 | 85597 |
| 3.462   | Shpim me sonda "UKS" Ø<br>2m, ~20m, tokë zhavore.  | m  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Sondë "UKS"                                        | op |  |  |  |  |  |  |  | 36.4 | 1800 | 65520 |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Shuma:                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |      |      | 65520 |  |  |  |  | 65520 | 5242 | 6552 | 51401 |
| 3.461/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø<br>2m,20 ~ 40m,tokë ranore. | m  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Sondë "UKS"                                        | op |  |  |  |  |  |  |  | 24.2 | 1800 | 43560 |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Shuma:                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |      |      | 43560 |  |  |  |  | 43560 | 3485 | 4356 | 77314 |
| 3.462/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø<br>2m,20 ~ 40m,tokë zhavor  | m  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |       |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Sondë "UKS"                                        | op |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 | 1800 | 66240 |  |  |  |  |       |      |      |       |
|         | Shuma:                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |      |      | 66240 |  |  |  |  | 66240 | 5299 | 6624 | 51401 |

| PUNIME HEKURUDHORE |                                                                                                                 |                |       |       |       |  |  |  |    |    |      |  |     |       |         |         |        |        |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|----|----|------|--|-----|-------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 3.474              | F V në vija hekurudhore,<br>traversa nën shinë 45, të<br>imprenjuara, linja kryesore, të<br>drejta              | km             |       |       |       |  |  |  |    |    |      |  |     |       |         |         |        |        |         |
|                    | Sp + p                                                                                                          | op             | 655   | 109   | 71395 |  |  |  |    |    |      |  |     |       |         |         |        |        |         |
|                    | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                        | lekë           | 71395 | 0.167 | 11923 |  |  |  |    |    |      |  |     |       |         |         |        |        |         |
|                    | Elektrotrapan                                                                                                   | op             |       |       |       |  |  |  | 14 | 90 | 1260 |  |     |       |         |         |        |        |         |
|                    | Traversa dru imprenjuar                                                                                         | m <sup>3</sup> |       |       |       |  |  |  |    |    |      |  | 144 | 12500 | 1800000 |         |        |        |         |
|                    | Shuma:                                                                                                          |                |       |       | 83318 |  |  |  |    |    | 1260 |  |     |       | 1800000 | 1884578 | 150766 | 188458 | 2223802 |
| 3.475              | F V në vija hekurudhore,<br>traversa nën shinë 45, të<br>imprenjuara, linja kryesore, në<br>kthesa me R < 600 m | km             |       |       |       |  |  |  |    |    |      |  |     |       |         |         |        |        |         |
|                    | Sp + p                                                                                                          | op             | 730   | 109   | 79570 |  |  |  |    |    |      |  |     |       |         |         |        |        |         |

|                                            |                                                                                                     |      |       |       |       |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|----|----|------|------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|--|
|                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 79570 | 0.167 | 13288 |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Elektrotrapan                                                                                       | op   |       |       |       |  | 15 | 90 | 1350 |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Traversa dru imprenjuar                                                                             | m³   |       |       |       |  |    |    |      | 160  | 12500 | 2000000 |         |        |        |         |  |
|                                            | Shuma:                                                                                              |      |       |       | 92858 |  |    |    | 1350 |      |       | 2000000 | 2094208 | 167537 | 209421 | 2471166 |  |
| 3.476                                      | F V në vija hekurudbore, traversa nën shinë 45, të imprenjuara, linja të dyta me tirqona, të drejta | km   |       |       |       |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sp + p                                                                                              | op   | 620   | 109   | 67580 |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 67580 | 0.167 | 11286 |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Elektrotrapan                                                                                       | op   |       |       |       |  | 13 | 90 | 1170 |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Traversa dru imprenjuar                                                                             | m³   |       |       |       |  |    |    |      | 136  | 12500 | 1700000 |         |        |        |         |  |
|                                            | Shuma:                                                                                              |      |       |       | 78866 |  |    |    | 1170 |      |       | 1700000 | 1780036 | 142403 | 178004 | 2100442 |  |
| 3.483                                      | Ndërtim Shtresë ballasti me zhavorr                                                                 | m³   |       |       |       |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sp + p                                                                                              | op   | 2     | 109   | 218   |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 218   | 0.167 | 36    |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Zhavorr me makinë ri                                                                                | m³   |       |       |       |  |    |    |      | 1.15 | 131   | 150     |         |        |        |         |  |
|                                            | Shuma:                                                                                              |      |       |       | 254   |  |    |    |      |      |       | 150     | 405     | 32     | 40     | 478     |  |
| 3.484                                      | Ndërtim Shtresë ballasti me çakëll                                                                  | m³   |       |       |       |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sp + p                                                                                              | op   | 2     | 109   | 218   |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 218   | 0.167 | 36    |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Çakëll 20 ~ 70mm                                                                                    | m³   |       |       |       |  |    |    |      | 1.15 | 668   | 769     |         |        |        |         |  |
|                                            | Shuma:                                                                                              |      |       |       | 254   |  |    |    |      |      |       | 769     | 1023    | 82     | 102    | 1207    |  |
| LINJA T / L GËRMIMI I GROPAVE të SHTYLLAVE |                                                                                                     |      |       |       |       |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
| 3.497                                      | Gërmim dheu për gropë shtyllash T/L, në tokë të butë kat I II, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m²            | m³   |       |       |       |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sp + p                                                                                              | op   | 3     | 109   | 327   |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 327   | 0.167 | 55    |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Shuma:                                                                                              |      |       |       | 382   |  |    |    |      |      |       |         | 382     | 31     | 38     | 450     |  |
| 3.497/a                                    | Gërmim dheu për gropë shtyllash T/L, në tokë mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m²                 | m³   |       |       |       |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sp + p                                                                                              | op   | 5.1   | 109   | 556   |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 555.9 | 0.167 | 93    |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Shuma:                                                                                              |      |       |       | 649   |  |    |    |      |      |       |         | 649     | 52     | 65     | 766     |  |
| 3.497/b                                    | Gërmim dheu për gropë shtyllash T/L, në tokë të fortë kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m²             | m³   |       |       |       |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sp + p                                                                                              | op   | 6.9   | 109   | 752   |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 752.1 | 0.167 | 126   |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Shuma:                                                                                              |      |       |       | 878   |  |    |    |      |      |       |         | 878     | 70     | 88     | 1036    |  |
| 3.497/c                                    | Gërmim dheu për gropë shtyllash T/L, në tokë të butë kat I II, ~ 1.5m, sip tabani 4 m²              | m³   |       |       |       |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sp + p                                                                                              | op   | 2.7   | 109   | 294   |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |
|                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                            | lekë | 294.3 | 0.167 | 49    |  |    |    |      |      |       |         |         |        |        |         |  |





|         |                                                                                                               |                |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|----|------|
|         | Shuma:                                                                                                        |                |       |       | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 | 27 | 34 | 405  |
| 3.497/d | Gërmim dheu për gropa<br>shtyllash T/L, në tokë mes kat<br>III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m <sup>2</sup>          | m <sup>3</sup> |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                                        | op             | 3.8   | 109   | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                      | lekë           | 414.2 | 0.167 | 69  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Shuma:                                                                                                        |                |       |       | 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 | 39 | 48 | 570  |
| 3.497/e | Gërmim dheu për gropa<br>shtyllash T/L, në tokë të fortë<br>kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4<br>m <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                                        | op             | 5.4   | 109   | 589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                      | lekë           | 588.6 | 0.167 | 98  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Shuma:                                                                                                        |                |       |       | 687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 | 55 | 69 | 811  |
| 3.498   | Gërmim dheu për gropa<br>shtyllash T/L, në tokë të butë<br>kat I II, ~ 2.5 m, sip tabani<br>1.5m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                                        | op             | 3.3   | 109   | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                      | lekë           | 359.7 | 0.167 | 60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Shuma:                                                                                                        |                |       |       | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 | 34 | 42 | 495  |
| 3.498/a | Gërmim dheu për gropa<br>shtyllash T/L, në tokë mes kat<br>III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m <sup>2</sup>         | m <sup>3</sup> |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                                        | op             | 5     | 109   | 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                      | lekë           | 545   | 0.167 | 91  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Shuma:                                                                                                        |                |       |       | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 | 51 | 64 | 750  |
| 3.498/b | Gërmim dheu për gropa<br>shtyllash T/L, në tokë të fortë<br>kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani<br>1.5m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup> |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                                        | op             | 6.9   | 109   | 752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                      | lekë           | 752.1 | 0.167 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Shuma:                                                                                                        |                |       |       | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878 | 70 | 88 | 1036 |
| 3.498/c | Gërmim dheu për gropa<br>shtyllash T/L, në tokë të butë<br>kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4<br>m <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                                        | op             | 3.3   | 109   | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                      | lekë           | 359.7 | 0.167 | 60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Shuma:                                                                                                        |                |       |       | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 | 34 | 42 | 495  |
| 3.498/d | Gërmim dheu për gropa<br>shtyllash T/L, në tokë mes kat<br>III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m <sup>2</sup>          | m <sup>3</sup> |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                                        | op             | 5     | 109   | 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                      | lekë           | 545   | 0.167 | 91  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Shuma:                                                                                                        |                |       |       | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 | 51 | 64 | 750  |
| 3.498/e | Gërmim dheu për gropa<br>shtyllash T/L, në tokë të fortë<br>kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4<br>m <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sp + p                                                                                                        | op             | 6.9   | 109   | 752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                      | lekë           | 752.1 | 0.167 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |      |
|         | Shuma:                                                                                                        |                |       |       | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878 | 70 | 88 | 1036 |

|         |                                                                                          |      |       |       |      |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--|--|------|-----|----|------|-----|----|-----|------|-----|-----|------|--|
| 3.499   | Gërmim dheu për gropa shtyllash T/L, në tokë të butë kat I II, ~ 3.5 m, sip tabani 1.5m² | m³   |       |       |      |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sp + p                                                                                   | op   | 4.4   | 109   | 480  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                 | lekë | 479.6 | 0.167 | 80   |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                                                                                   |      |       |       | 560  |  |  |      |     |    |      |     |    |     | 560  | 45  | 56  | 660  |  |
| 3.499/a | Gërmim dheu për gropa shtyllash T/L, në tokë mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 1.5m²      | m³   |       |       |      |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sp + p                                                                                   | op   | 7.5   | 109   | 818  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                 | lekë | 817.5 | 0.167 | 137  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                                                                                   |      |       |       | 954  |  |  |      |     |    |      |     |    |     | 954  | 76  | 95  | 1126 |  |
| 3.499/b | Gërmim dheu për gropa shtyllash T/L, në tokë të fortë kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 1.5m²  | m³   |       |       |      |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sp + p                                                                                   | op   | 10    | 109   | 1090 |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                 | lekë | 1090  | 0.167 | 182  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                                                                                   |      |       |       | 1272 |  |  |      |     |    |      |     |    |     | 1272 | 102 | 127 | 1501 |  |
| 3.499/c | Gërmim dheu për gropa shtyllash T/L, në tokë të butë kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m²   | m³   |       |       |      |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sp + p                                                                                   | op   | 4     | 109   | 436  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                 | lekë | 436   | 0.167 | 73   |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                                                                                   |      |       |       | 509  |  |  |      |     |    |      |     |    |     | 509  | 41  | 51  | 600  |  |
| 3.499/d | Gërmim dheu për gropa shtyllash T/L, në tokë mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m²       | m³   |       |       |      |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sp + p                                                                                   | op   | 6.3   | 109   | 687  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                 | lekë | 686.7 | 0.167 | 115  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                                                                                   |      |       |       | 801  |  |  |      |     |    |      |     |    |     | 801  | 64  | 80  | 946  |  |
| 3.499/e | Gërmim dheu për gropa shtyllash T/L, në tokë të fortë kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m²   | m³   |       |       |      |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sp + p                                                                                   | op   | 8.5   | 109   | 927  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                 | lekë | 926.5 | 0.167 | 155  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                                                                                   |      |       |       | 1081 |  |  |      |     |    |      |     |    |     | 1081 | 86  | 108 | 1276 |  |
| 3.503   | Gërmim dheu me minë për gropa shtyllash T/L, shkëmb butë, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m²       | m³   |       |       |      |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sp + p                                                                                   | op   | 3.5   | 109   | 382  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                 | lekë | 381.5 | 0.167 | 64   |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Kompresor                                                                                | op   |       |       |      |  |  | 0.03 | 140 | 4  |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Eksplziv                                                                                 | kg   |       |       |      |  |  |      |     |    | 0.38 | 110 | 42 |     |      |     |     |      |  |
|         | Fitil                                                                                    | m    |       |       |      |  |  |      |     |    | 1    | 7   | 7  |     |      |     |     |      |  |
|         | Kapsolla                                                                                 | copë |       |       |      |  |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29 |     |      |     |     |      |  |
|         | Shuma:                                                                                   |      |       |       | 445  |  |  |      |     | 4  |      |     | 78 | 528 | 42   | 53  | 623 |      |  |
| 3.503/a | Gërmim dheu me minë për gropa shtyllash T/L, shkëmb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m²            | m³   |       |       |      |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sp + p                                                                                   | op   | 4.6   | 109   | 501  |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                 | lekë | 501.4 | 0.167 | 84   |  |  |      |     |    |      |     |    |     |      |     |     |      |  |
|         | Kompresor                                                                                | op   |       |       |      |  |  | 0.09 | 140 | 13 |      |     |    |     |      |     |     |      |  |



|         |                                                                                                      |                |       |       |     |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|--|------|-----|----|------|------|-----|----|-----|----|----|-----|
|         | Eksplziv                                                                                             | kg             |       |       |     |  |      |     |    |      | 0.41 | 110 | 45 |     |    |    |     |
|         | Fitil                                                                                                | m              |       |       |     |  |      |     |    |      | 1    | 7   | 7  |     |    |    |     |
|         | Kapsolla                                                                                             | copë           |       |       |     |  |      |     |    |      | 0.7  | 42  | 29 |     |    |    |     |
|         | Shuma:                                                                                               |                |       |       | 585 |  |      |     | 13 |      |      |     | 82 | 679 | 54 | 68 | 801 |
| 3.503/c | Gërmim dheu me mina për<br>gropa shtyllash T/L, shkëmb<br>butë, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> |       |       |     |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                                                               | op             | 2.9   | 109   | 316 |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                             | lekë           | 316.1 | 0.167 | 53  |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Kompresor                                                                                            | op             |       |       |     |  | 0.03 | 140 | 4  |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Eksplziv                                                                                             | kg             |       |       |     |  |      |     |    | 0.38 | 110  | 42  |    |     |    |    |     |
|         | Fitil                                                                                                | m              |       |       |     |  |      |     |    | 1    | 7    | 7   |    |     |    |    |     |
|         | Kapsolla                                                                                             | copë           |       |       |     |  |      |     |    | 0.7  | 42   | 29  |    |     |    |    |     |
|         | Shuma:                                                                                               |                |       |       | 369 |  |      |     | 4  |      |      |     | 78 | 451 | 36 | 45 | 533 |
| 3.503/d | Gërmim dheu me mina për<br>gropa shtyllash T/L, shkëmb,<br>~ 1.5 m, sip tabani 4 m <sup>2</sup>      | m <sup>3</sup> |       |       |     |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                                                               | op             | 3.4   | 109   | 371 |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                             | lekë           | 370.6 | 0.167 | 62  |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Kompresor                                                                                            | op             |       |       |     |  | 0.09 | 140 | 13 |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Eksplziv                                                                                             | kg             |       |       |     |  |      |     |    | 0.41 | 110  | 45  |    |     |    |    |     |
|         | Fitil                                                                                                | m              |       |       |     |  |      |     |    | 1    | 7    | 7   |    |     |    |    |     |
|         | Kapsolla                                                                                             | copë           |       |       |     |  |      |     |    | 0.7  | 42   | 29  |    |     |    |    |     |
|         | Shuma:                                                                                               |                |       |       | 432 |  |      |     | 13 |      |      |     | 82 | 527 | 42 | 53 | 621 |
| 3.504   | Gërmim dheu me mina për<br>gropa shtyllash T/L, shkëmb<br>butë, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> |       |       |     |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                                                               | op             | 4.2   | 109   | 458 |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                             | lekë           | 457.8 | 0.167 | 76  |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Kompresor                                                                                            | op             |       |       |     |  | 0.03 | 140 | 4  |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Eksplziv                                                                                             | kg             |       |       |     |  |      |     |    | 0.38 | 110  | 42  |    |     |    |    |     |
|         | Fitil                                                                                                | m              |       |       |     |  |      |     |    | 1    | 7    | 7   |    |     |    |    |     |
|         | Kapsolla                                                                                             | copë           |       |       |     |  |      |     |    | 0.7  | 42   | 29  |    |     |    |    |     |
|         | Shuma:                                                                                               |                |       |       | 534 |  |      |     | 4  |      |      |     | 78 | 617 | 49 | 62 | 728 |
| 3.504/a | Gërmim dheu me mina për<br>gropa shtyllash T/L, shkëmb,<br>~ 2.5 m, sip tabani 2 m <sup>2</sup>      | m <sup>3</sup> |       |       |     |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                                                               | op             | 5.2   | 109   | 567 |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                             | lekë           | 566.8 | 0.167 | 95  |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Kompresor                                                                                            | op             |       |       |     |  | 0.09 | 140 | 13 |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Eksplziv                                                                                             | kg             |       |       |     |  |      |     |    | 0.41 | 110  | 45  |    |     |    |    |     |
|         | Fitil                                                                                                | m              |       |       |     |  |      |     |    | 1    | 7    | 7   |    |     |    |    |     |
|         | Kapsolla                                                                                             | copë           |       |       |     |  |      |     |    | 0.7  | 42   | 29  |    |     |    |    |     |
|         | Shuma:                                                                                               |                |       |       | 661 |  |      |     | 13 |      |      |     | 82 | 756 | 60 | 76 | 892 |
| 3.504/c | Gërmim dheu me mina për<br>gropa shtyllash T/L, shkëmb<br>butë, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> |       |       |     |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Sp + p                                                                                               | op             | 3.5   | 109   | 382 |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                             | lekë           | 381.5 | 0.167 | 64  |  |      |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Kompresor                                                                                            | op             |       |       |     |  | 0.03 | 140 | 4  |      |      |     |    |     |    |    |     |
|         | Eksplziv                                                                                             | kg             |       |       |     |  |      |     |    | 0.38 | 110  | 42  |    |     |    |    |     |
|         | Fitil                                                                                                | m              |       |       |     |  |      |     |    | 1    | 7    | 7   |    |     |    |    |     |
|         | Kapsolla                                                                                             | copë           |       |       |     |  |      |     |    | 0.7  | 42   | 29  |    |     |    |    |     |
|         | Shuma:                                                                                               |                |       |       | 445 |  |      |     | 4  |      |      |     | 78 | 528 | 42 | 53 | 623 |

|         |                                                                                                      |                |       |       |      |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------|--|------|-----|----|------|-----|-----|----|----|------|--|--|--|
| 3.504/d | Gërmim dheu me mina për<br>gropa shtyllash T/L, shkëmb,<br>~ 2.5 m, sip tabani 4 m <sup>2</sup>      | m <sup>3</sup> |       |       |      |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Sp + p                                                                                               | op             | 4.1   | 109   | 447  |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                             | lekë           | 446.9 | 0.167 | 75   |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Kompresor                                                                                            | op             |       |       |      |  | 0.09 | 140 | 13 |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Eksplziv                                                                                             | kg             |       |       |      |  |      |     |    | 0.41 | 110 | 45  |    |    |      |  |  |  |
|         | Fitil                                                                                                | m              |       |       |      |  |      |     |    | 1    | 7   | 7   |    |    |      |  |  |  |
|         | Kapsolla                                                                                             | copë           |       |       |      |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29  |    |    |      |  |  |  |
|         | Shuma:                                                                                               |                |       |       | 522  |  |      |     | 13 |      | 82  | 616 | 49 | 62 | 726  |  |  |  |
| 3.505   | Gërmim dheu me mina për<br>gropa shtyllash T/L, shkëmb<br>butë, ~ 3.5 m, sip tabani 2 m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> |       |       |      |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Sp + p                                                                                               | op             | 5     | 109   | 545  |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                             | lekë           | 545   | 0.167 | 91   |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Kompresor                                                                                            | op             |       |       |      |  | 0.03 | 140 | 4  |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Eksplziv                                                                                             | kg             |       |       |      |  |      |     |    | 0.38 | 110 | 42  |    |    |      |  |  |  |
|         | Fitil                                                                                                | m              |       |       |      |  |      |     |    | 1    | 7   | 7   |    |    |      |  |  |  |
|         | Kapsolla                                                                                             | copë           |       |       |      |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29  |    |    |      |  |  |  |
|         | Shuma:                                                                                               |                |       |       | 636  |  |      |     | 4  |      | 78  | 718 | 57 | 72 | 848  |  |  |  |
| 3.505/a | Gërmim dheu me mina për<br>gropa shtyllash T/L, shkëmb,<br>~ 3.5 m, sip tabani 2 m <sup>2</sup>      | m <sup>3</sup> |       |       |      |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Sp + p                                                                                               | op             | 6     | 109   | 654  |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                             | lekë           | 654   | 0.167 | 109  |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Kompresor                                                                                            | op             |       |       |      |  | 0.09 | 140 | 13 |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Eksplziv                                                                                             | kg             |       |       |      |  |      |     |    | 0.41 | 110 | 45  |    |    |      |  |  |  |
|         | Fitil                                                                                                | m              |       |       |      |  |      |     |    | 1    | 7   | 7   |    |    |      |  |  |  |
|         | Kapsolla                                                                                             | copë           |       |       |      |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29  |    |    |      |  |  |  |
|         | Shuma:                                                                                               |                |       |       | 763  |  |      |     | 13 |      | 82  | 857 | 69 | 86 | 1012 |  |  |  |
| 3.505/c | Gërmim dheu me mina për<br>gropa shtyllash T/L, shkëmb<br>butë, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> |       |       |      |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Sp + p                                                                                               | op             | 4.3   | 109   | 469  |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                             | lekë           | 468.7 | 0.167 | 78   |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Kompresor                                                                                            | op             |       |       |      |  | 0.03 | 140 | 4  |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Eksplziv                                                                                             | kg             |       |       |      |  |      |     |    | 0.38 | 110 | 42  |    |    |      |  |  |  |
|         | Fitil                                                                                                | m              |       |       |      |  |      |     |    | 1    | 7   | 7   |    |    |      |  |  |  |
|         | Kapsolla                                                                                             | copë           |       |       |      |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29  |    |    |      |  |  |  |
|         | Shuma:                                                                                               |                |       |       | 547  |  |      |     | 4  |      | 78  | 629 | 50 | 63 | 743  |  |  |  |
| 3.505/d | Gërmim dheu me mina për<br>gropa shtyllash T/L, shkëmb,<br>~ 3.5 m, sip tabani 4 m <sup>2</sup>      | m <sup>3</sup> |       |       |      |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Sp + p                                                                                               | op             | 4.9   | 109   | 534  |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                             | lekë           | 534.1 | 0.167 | 89   |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Kompresor                                                                                            | op             |       |       |      |  | 0.09 | 140 | 13 |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Eksplziv                                                                                             | kg             |       |       |      |  |      |     |    | 0.41 | 110 | 45  |    |    |      |  |  |  |
|         | Fitil                                                                                                | m              |       |       |      |  |      |     |    | 1    | 7   | 7   |    |    |      |  |  |  |
|         | Kapsolla                                                                                             | copë           |       |       |      |  |      |     |    | 0.7  | 42  | 29  |    |    |      |  |  |  |
|         | Shuma:                                                                                               |                |       |       | 623  |  |      |     | 13 |      | 82  | 717 | 57 | 72 | 847  |  |  |  |
| 3.506   | Bazamente C 16/20, të<br>parapërgatitura ,per shtylla<br>metalike                                    | m <sup>3</sup> |       |       |      |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |
|         | Sp + p                                                                                               | op             | 13    | 150   | 1950 |  |      |     |    |      |     |     |    |    |      |  |  |  |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|       |                                                             |      |       |       |       |  |  |     |      |       |      |        |        |        |       |       |        |  |
|-------|-------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|-----|------|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--|
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 1950  | 0.167 | 326   |  |  |     |      |       |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Traktor, Bige                                               | op   |       |       |       |  |  | 2.9 | 1500 | 4350  |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Autovinq 5 ton                                              | op   |       |       |       |  |  | 0.8 | 1500 | 1200  |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Bazamente C 16/20, të parapërgatitura ,per shtylla metalike | m³   |       |       |       |  |  |     |      |       | 1    | 9456   | 9456   |        |       |       |        |  |
|       | Zlitë metalike transp                                       | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 4.8  | 75     | 360    |        |       |       |        |  |
|       | Kavo çeliku                                                 | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 0.35 | 140    | 49     |        |       |       |        |  |
|       | Shuma:                                                      |      |       |       | 2276  |  |  |     |      | 5550  |      |        | 9865   | 17691  | 1415  | 1769  | 20875  |  |
| 3.507 | Shtylla metalike për T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark  | ton  |       |       |       |  |  |     |      |       |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Sp + p                                                      | op   | 18.5  | 150   | 2775  |  |  |     |      |       |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 2775  | 0.167 | 463   |  |  |     |      |       |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Traktor, Bige                                               | op   |       |       |       |  |  | 5   | 1500 | 7500  |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Traktor, Tërheqës                                           | op   |       |       |       |  |  | 3.2 | 2450 | 7840  |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Motosaldatrice                                              | op   |       |       |       |  |  | 0.9 | 500  | 450   |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Autovinq 5 ton                                              | op   |       |       |       |  |  | 1.6 | 1500 | 2400  |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Konstruksion metalik                                        | ton  |       |       |       |  |  |     |      |       | 1    | 115080 | 115080 |        |       |       |        |  |
|       | Zlitë metalike transp                                       | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 6.3  | 75     | 473    |        |       |       |        |  |
|       | Kavo çeliku                                                 | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 2.1  | 140    | 294    |        |       |       |        |  |
|       | Tuba ngriës                                                 | ton  |       |       |       |  |  |     |      |       | 4.2  | 75     | 315    |        |       |       |        |  |
|       | Elektroda                                                   | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 1    | 250    | 250    |        |       |       |        |  |
|       | Bulona dado                                                 | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 13   | 120    | 1560   |        |       |       |        |  |
|       | Mentesha metalike                                           | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 0.42 | 120    | 50     |        |       |       |        |  |
|       | Shuma:                                                      |      |       |       | 3238  |  |  |     |      | 18190 |      |        | 118022 | 139450 | 11156 | 13945 | 164552 |  |
| 3.508 | Shtylla metalike për T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark  | ton  |       |       |       |  |  |     |      |       |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Sp + p                                                      | op   | 25    | 150   | 3750  |  |  |     |      |       |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 3750  | 0.167 | 626   |  |  |     |      |       |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Traktor, Bige                                               | op   |       |       |       |  |  | 5.5 | 1500 | 8250  |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Traktor, Tërheqës                                           | op   |       |       |       |  |  | 3.2 | 2450 | 7840  |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Motosaldatrice                                              | op   |       |       |       |  |  | 1.6 | 500  | 800   |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Autovinq 5 ton                                              | op   |       |       |       |  |  | 1.6 | 1500 | 2400  |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Konstruksion metalik                                        | ton  |       |       |       |  |  |     |      |       | 1    | 115080 | 115080 |        |       |       |        |  |
|       | Zlitë metalike transp                                       | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 6.3  | 75     | 473    |        |       |       |        |  |
|       | Kavo çeliku                                                 | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 1.4  | 140    | 196    |        |       |       |        |  |
|       | Tuba ngriës                                                 | ton  |       |       |       |  |  |     |      |       | 3.4  | 75     | 255    |        |       |       |        |  |
|       | Elektroda                                                   | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 1    | 250    | 250    |        |       |       |        |  |
|       | Bulona dado                                                 | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 22   | 120    | 2640   |        |       |       |        |  |
|       | Hekur profil                                                | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 2.4  | 90     | 216    |        |       |       |        |  |
|       | Mentesha metalike                                           | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 0.28 | 120    | 34     |        |       |       |        |  |
|       | Shuma:                                                      |      |       |       | 4376  |  |  |     |      | 19290 |      |        | 119143 | 142809 | 11425 | 14281 | 168515 |  |
| 3.509 | Shtylla metalike për T / L, me saldim, për 220 kv           | ton  |       |       |       |  |  |     |      |       |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Sp + p                                                      | op   | 81    | 150   | 12150 |  |  |     |      |       |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                    | lekë | 12150 | 0.167 | 2029  |  |  |     |      |       |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Traktor, Bige                                               | op   |       |       |       |  |  | 13  | 1500 | 19500 |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Traktor, Tërheqës                                           | op   |       |       |       |  |  | 2.8 | 2450 | 6860  |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Motosaldatrice                                              | op   |       |       |       |  |  | 5.2 | 500  | 2600  |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Autovinq 5 ton                                              | op   |       |       |       |  |  | 2   | 1500 | 3000  |      |        |        |        |       |       |        |  |
|       | Konstruksion metalik                                        | ton  |       |       |       |  |  |     |      |       | 1    | 117072 | 117072 |        |       |       |        |  |
|       | Zlitë metalike transp                                       | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 5    | 75     | 375    |        |       |       |        |  |
|       | Kavo çeliku                                                 | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 1.4  | 140    | 196    |        |       |       |        |  |
|       | Tuba ngriës                                                 | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 2.4  | 75     | 180    |        |       |       |        |  |
|       | Elektroda                                                   | kg   |       |       |       |  |  |     |      |       | 1    | 250    | 250    |        |       |       |        |  |

|       |                                              |      |       |       |       |  |  |     |      |      |       |      |        |        |        |       |       |        |
|-------|----------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|-----|------|------|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
|       | Bulona dado                                  | kg   |       |       |       |  |  |     |      |      |       | 24   | 120    | 2880   |        |       |       |        |
|       | Hekur profil                                 | kg   |       |       |       |  |  |     |      |      |       | 2.4  | 90     | 216    |        |       |       |        |
|       | Mentesha metalike                            | kg   |       |       |       |  |  |     |      |      |       | 0.28 | 120    | 34     |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                       |      |       |       | 14179 |  |  |     |      |      | 31960 |      |        | 121202 | 167341 | 13387 | 16734 | 197463 |
| 3.510 | Shtylla metalike për T / L, me bulona 220 kv | ton  |       |       |       |  |  |     |      |      |       |      |        |        |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                       | op   | 184   | 150   | 27600 |  |  |     |      |      |       |      |        |        |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 27600 | 0.167 | 4609  |  |  |     |      |      |       |      |        |        |        |       |       |        |
|       | Autovinç 5 ton                               | op   |       |       |       |  |  | 1.3 | 1500 | 1950 |       |      |        |        |        |       |       |        |
|       | Konstruksion metalik                         | ton  |       |       |       |  |  |     |      |      |       | 1    | 117072 | 117072 |        |       |       |        |
|       | Zlitë metalike transp                        | kg   |       |       |       |  |  |     |      |      |       | 7.5  | 75     | 563    |        |       |       |        |
|       | Bulona dado                                  | kg   |       |       |       |  |  |     |      |      |       | 57   | 120    | 6840   |        |       |       |        |
|       | Litar lini                                   | kg   |       |       |       |  |  |     |      |      |       | 0.2  | 60     | 12     |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                       |      |       |       | 32209 |  |  |     |      | 1950 |       |      |        | 124486 | 158645 | 12692 | 15865 | 187202 |
| 3.511 | Traversa metalike për 0.4~10kv               | ton  |       |       |       |  |  |     |      |      |       |      |        |        |        |       |       |        |
|       | Konstruksion metalik                         | ton  |       |       |       |  |  |     |      |      |       | 1    | 122454 | 122454 |        |       |       |        |
|       | Bulona dado                                  | kg   |       |       |       |  |  |     |      |      |       | 35   | 120    | 4200   |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                       |      |       |       |       |  |  |     |      |      |       |      |        | 126654 | 126654 | 10132 | 12665 | 149452 |

| BOJATISJE SHTYLLË TENSION I LARTE |                                                       |                                                   |      |       |      |  |     |    |       |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------|------|--|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|------|
|                                   |                                                       |                                                   |      |       |      |  |     |    |       |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |
| 3.512                             | Bojatisje shtylla metalike, 1 mino+ 1vaji, në vaskë   | ton                                               |      |       |      |  |     |    |       |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |
|                                   | Sp + p                                                | op                                                | 23.6 | 120   | 2832 |  |     |    |       |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |
|                                   | Sigurime shoqërore 16.7 %                             | lekë                                              | 2832 | 0.167 | 473  |  |     |    |       |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |
|                                   | Bojë minio vaji                                       | kg                                                |      |       |      |  |     |    |       |     |     | 4.1 | 200 | 820  |      |      |      |     |      |      |
|                                   | Shuma:                                                |                                                   |      |       | 3305 |  |     |    |       |     |     |     |     | 820  |      | 4125 | 330  | 412 | 4867 |      |
| 3.513                             | Bojatisje shtylla metalike, mino+ 1vaji, me pistoletë | ton                                               |      |       |      |  |     |    |       |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |
|                                   | Sp + p                                                | op                                                | 27.8 | 120   | 3336 |  |     |    |       |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |
|                                   | Sigurime shoqërore 16.7 %                             | lekë                                              | 3336 | 0.167 | 557  |  |     |    |       |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |
|                                   | Rërë lavatriçe                                        | t/km                                              |      |       |      |  | 7.2 | 15 | 108   |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |
|                                   | Elektrokompresor 10m³/min                             | op                                                |      |       |      |  |     |    |       | 1.2 | 140 | 168 |     |      |      |      |      |     |      |      |
|                                   | Vinc ure 5 ton                                        | op                                                |      |       |      |  |     |    |       | 1.2 | 140 | 168 |     |      |      |      |      |     |      |      |
|                                   | Shoshe vibruese 9 m³/ ore                             | op                                                |      |       |      |  |     |    |       | 0.5 | 500 | 250 |     |      |      |      |      |     |      |      |
|                                   | Bojë minio                                            | kg                                                |      |       |      |  |     |    |       |     |     |     | 9   | 200  | 1800 |      |      |     |      |      |
|                                   | Bojë vaji                                             | kg                                                |      |       |      |  |     |    |       |     |     |     | 2.5 | 200  | 500  |      |      |     |      |      |
|                                   | Rërë lavatriçe                                        | m³                                                |      |       |      |  |     |    |       |     |     |     | 0.4 | 1082 | 433  |      |      |     |      |      |
|                                   | Shuma:                                                |                                                   |      |       | 3893 |  |     |    | 108.0 |     |     | 586 |     |      | 2733 |      | 7320 | 586 | 732  | 8637 |
|                                   | 3.514                                                 | Bojatisje shtylla metalike, mino+ 1vaji, me krahë | ton  |       |      |  |     |    |       |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |
| Sp + p                            |                                                       | op                                                | 31   | 120   | 3720 |  |     |    |       |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |
| Sigurime shoqërore 16.7 %         |                                                       | lekë                                              | 3720 | 0.167 | 621  |  |     |    |       |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |
| Elektrokompresor 10m³/min         |                                                       | op                                                |      |       |      |  |     |    |       | 1.2 | 140 | 168 |     |      |      |      |      |     |      |      |
| Vinc ure 5 ton                    |                                                       | op                                                |      |       |      |  |     |    |       | 1.2 | 140 | 168 |     |      |      |      |      |     |      |      |
| Shoshe vibruese 9 m³/ ore         |                                                       | op                                                |      |       |      |  |     |    |       | 0.5 | 500 | 250 |     |      |      |      |      |     |      |      |
| Bojë minio                        |                                                       | kg                                                |      |       |      |  |     |    |       |     |     |     | 9   | 200  | 1800 |      |      |     |      |      |
| Bojë vaji                         | kg                                                    |                                                   |      |       |      |  |     |    |       |     |     | 4.5 | 200 | 900  |      |      |      |     |      |      |



|       |                                                                              |      |      |       |      |  |  |  |  |  |     |     |      |      |      |     |     |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|--|--|--|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------|
|       | Rrë lavatriçe                                                                | m³   |      |       |      |  |  |  |  |  |     | 0.4 | 1082 | 433  |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                                                       |      |      |       | 4341 |  |  |  |  |  | 586 |     |      | 3133 | 8060 | 645 | 806 | 9511 |
| 3.515 | Bojatisje shtylla metalike, 1 Bojë vaji në objekt shtylla me saldim          | ton  |      |       |      |  |  |  |  |  |     |     |      |      |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                                                       | op   | 7.7  | 120   | 924  |  |  |  |  |  |     |     |      |      |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                     | lekë | 924  | 0.167 | 154  |  |  |  |  |  |     |     |      |      |      |     |     |      |
|       | Bojë vaji                                                                    | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  |     | 4.1 | 200  | 820  |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                                                       |      |      |       | 1078 |  |  |  |  |  |     |     |      | 820  | 1898 | 152 | 190 | 2240 |
| 3.516 | Bojatisje shtylla metalike, 1 Bojë vaji në objekt shtylla me bulona E DZ - I | ton  |      |       |      |  |  |  |  |  |     |     |      |      |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                                                       | op   | 13.9 | 120   | 1668 |  |  |  |  |  |     |     |      |      |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                     | lekë | 1668 | 0.167 | 279  |  |  |  |  |  |     |     |      |      |      |     |     |      |
|       | Bojë vaji                                                                    | kg   |      |       |      |  |  |  |  |  |     | 4.1 | 200  | 820  |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                                                       |      |      |       | 1947 |  |  |  |  |  |     |     |      | 820  | 2767 | 221 | 277 | 3265 |

|                                                           |                                                                                                                         |      |      |       |         |  |  |     |      |      |      |       |           |       |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------|--|--|-----|------|------|------|-------|-----------|-------|------|------|-------|
| LINJA T/U 0.4-10 KV. SHTYLLA ME LËNDË E TË CENTRIFUGUARA. |                                                                                                                         |      |      |       |         |  |  |     |      |      |      |       |           |       |      |      |       |
| 3.517                                                     | Furnizim vendosje shtylla me lëndë të imprenjuara, zakonshme                                                            | m³   |      |       |         |  |  |     |      |      |      |       |           |       |      |      |       |
|                                                           | Sp + p                                                                                                                  | op   | 15   | 120   | 1800    |  |  |     |      |      |      |       |           |       |      |      |       |
|                                                           | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                                | lekë | 1800 | 0.167 | 301     |  |  |     |      |      |      |       |           |       |      |      |       |
|                                                           | Traktor bige                                                                                                            | op   |      |       |         |  |  | 1.1 | 1500 | 1650 |      |       |           |       |      |      |       |
|                                                           | Kavo çeliku                                                                                                             | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 2    | 140   | 280       |       |      |      |       |
|                                                           | Shtylla imprenjuar                                                                                                      | m³   |      |       |         |  |  |     |      |      | 1.03 | 17500 | 18025     |       |      |      |       |
|                                                           | Hekur ø 4 për lidhje                                                                                                    | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 15   | 107   | 1610.5298 |       |      |      |       |
|                                                           | Ganxha izolatori                                                                                                        | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 15   | 120   | 1800      |       |      |      |       |
|                                                           | Detal e rondele për lidhje                                                                                              | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 23   | 120   | 2760      |       |      |      |       |
|                                                           | Bulona dado                                                                                                             | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 3.9  | 120   | 468       |       |      |      |       |
|                                                           | Gozhda                                                                                                                  | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 0.3  | 90    | 27        |       |      |      |       |
|                                                           | Shuma:                                                                                                                  |      |      |       | 2101    |  |  |     |      | 1650 |      |       | 24971     | 28721 | 2298 | 2872 | 33891 |
| 3.518                                                     | Furnizim vendosje shtylla me lëndë të imprenjuara, në formë "A"                                                         | m³   |      |       |         |  |  |     |      |      |      |       |           |       |      |      |       |
|                                                           | Sp + p                                                                                                                  | op   | 7.1  | 120   | 852     |  |  |     |      |      |      |       |           |       |      |      |       |
|                                                           | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                                | lekë | 852  | 0.167 | 142     |  |  |     |      |      |      |       |           |       |      |      |       |
|                                                           | Traktor bige                                                                                                            | op   |      |       |         |  |  | 0.5 | 1500 | 750  |      |       |           |       |      |      |       |
|                                                           | Kavo çeliku                                                                                                             | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 2    | 140   | 280       |       |      |      |       |
|                                                           | Shtylla imprenjuar                                                                                                      | m³   |      |       |         |  |  |     |      |      | 1.03 | 17500 | 18025     |       |      |      |       |
|                                                           | Hekur ø 4 për lidhje                                                                                                    | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 9    | 107   | 966.31785 |       |      |      |       |
|                                                           | Detal e rondele për lidhje                                                                                              | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 14   | 120   | 1680      |       |      |      |       |
|                                                           | Bulona dado                                                                                                             | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 9.2  | 120   | 1104      |       |      |      |       |
|                                                           | Gozhda                                                                                                                  | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 0.3  | 90    | 27        |       |      |      |       |
|                                                           | Shuma:                                                                                                                  |      |      |       | 994     |  |  |     |      | 750  |      |       | 22082     | 23827 | 1906 | 2383 | 28115 |
| 3.518/1                                                   | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetëse, NH- 6 m, 130/210/4 | copë |      |       |         |  |  |     |      |      |      |       |           |       |      |      |       |
|                                                           | Sp + p                                                                                                                  | op   | 12.2 | 120   | 1464    |  |  |     |      |      |      |       |           |       |      |      |       |
|                                                           | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                                | lekë | 1464 | 0.167 | 244.488 |  |  |     |      |      |      |       |           |       |      |      |       |

|       |                                                                                                                         |      |      |       |         |  |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |  |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------|--|--|--|-----|------|------|---|---------|-----------|-------|------|------|--|-------|
|       | Traktor tërheqës                                                                                                        | op   |      |       |         |  |  |  | 2.7 | 1500 | 4050 |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Autovinq 5 ton                                                                                                          | op   |      |       |         |  |  |  | 0.5 | 1500 | 750  |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Shtyllë centrifugale NH-6m                                                                                              | copë |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 1 | 12000   | 12000     |       |      |      |  |       |
|       | Kavo çeliku                                                                                                             | kg   |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 1 | 140     | 140       |       |      |      |  |       |
|       | Ziitë metalike                                                                                                          | op   |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 2 | 75      | 150       |       |      |      |  |       |
|       | Shuma:                                                                                                                  | op   |      |       | 1708    |  |  |  |     |      | 4800 |   |         | 12290     | 18798 | 1504 | 1880 |  | 22182 |
| 3.519 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetëse, NH- 7 m, 130/223/4 | copë |      |       |         |  |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Sp + p                                                                                                                  | op   | 12.2 | 120   | 1464    |  |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                               | lekë | 1464 | 0.167 | 244.488 |  |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                        | op   |      |       |         |  |  |  | 2.7 | 2450 | 6615 |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Autovinq 5 ton                                                                                                          | op   |      |       |         |  |  |  | 0.5 | 1500 | 750  |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Shtyllë centrifugale NH-7m                                                                                              | copë |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 1 | 12381   | 12380.952 |       |      |      |  |       |
|       | Kavo çeliku                                                                                                             | kg   |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 1 | 140     | 140       |       |      |      |  |       |
|       | Ziitë metalike                                                                                                          | op   |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 2 | 75      | 150       |       |      |      |  |       |
|       | Shuma:                                                                                                                  | op   |      |       | 1708    |  |  |  |     |      | 7365 |   |         | 12671     | 21744 | 1740 | 2174 |  | 25658 |
| 3.520 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetëse, NH- 7 m, 130/243/5 | copë |      |       |         |  |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Sp + p                                                                                                                  | op   | 12.2 | 120   | 1464    |  |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                               | lekë | 1464 | 0.167 | 244.488 |  |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                        | op   |      |       |         |  |  |  | 2.7 | 2450 | 6615 |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Autovinq 5 ton                                                                                                          | op   |      |       |         |  |  |  | 0.5 | 1500 | 750  |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Shtyllë centrifugale NH-7m                                                                                              | copë |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 1 | 13000   | 13000     |       |      |      |  |       |
|       | Kavo çeliku                                                                                                             | kg   |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 1 | 140     | 140       |       |      |      |  |       |
|       | Ziitë metalike                                                                                                          | op   |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 2 | 75      | 150       |       |      |      |  |       |
|       | Shuma:                                                                                                                  | op   |      |       | 1708    |  |  |  |     |      | 7365 |   |         | 13290     | 22363 | 1789 | 2236 |  | 26389 |
| 3.521 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetëse, NH- 8 m, 130/236/5 | copë |      |       |         |  |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Sp + p                                                                                                                  | op   | 12.2 | 120   | 1464    |  |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                               | lekë | 1464 | 0.167 | 244.488 |  |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                        | op   |      |       |         |  |  |  | 2.7 | 2450 | 6615 |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Autovinq 5 ton                                                                                                          | op   |      |       |         |  |  |  | 0.5 | 1500 | 750  |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Shtyllë centrifugale NH-8m                                                                                              | copë |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 1 | 13333.3 | 13333.333 |       |      |      |  |       |
|       | Kavo çeliku                                                                                                             | kg   |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 1 | 140     | 140       |       |      |      |  |       |
|       | Ziitë metalike                                                                                                          | op   |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 2 | 75      | 150       |       |      |      |  |       |
|       | Shuma:                                                                                                                  | op   |      |       | 1708    |  |  |  |     |      | 7365 |   |         | 13623     | 22697 | 1816 | 2270 |  | 26782 |
| 3.522 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetëse, NM- 8 m, 150/256/5 | copë |      |       |         |  |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Sp + p                                                                                                                  | op   | 12.2 | 120   | 1464    |  |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                               | lekë | 1464 | 0.167 | 244.488 |  |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                        | op   |      |       |         |  |  |  | 2.7 | 2450 | 6615 |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Autovinq 5 ton                                                                                                          | op   |      |       |         |  |  |  | 0.5 | 1500 | 750  |   |         |           |       |      |      |  |       |
|       | Shtyllë centrifugale NM-8m                                                                                              | copë |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 1 | 14000   | 14000     |       |      |      |  |       |
|       | Kavo çeliku                                                                                                             | kg   |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 1 | 140     | 140       |       |      |      |  |       |
|       | Ziitë metalike                                                                                                          | op   |      |       |         |  |  |  |     |      |      | 2 | 75      | 150       |       |      |      |  |       |





|       |                                                                                                                          |      |      |       |         |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------|--|--|-----|------|------|---|---------|-----------|-------|------|------|-------|
|       | Shuma:                                                                                                                   | op   |      |       | 1708    |  |  |     |      | 7365 |   |         | 14290     | 23363 | 1869 | 2336 | 27569 |
| 3.523 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetëse, NT- 8 m, 190/297/5  | copë |      |       |         |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Sp + p                                                                                                                   | op   | 12.2 | 120   | 1464    |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                                | lekë | 1464 | 0.167 | 244.488 |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                         | op   |      |       |         |  |  | 2.7 | 2450 | 6615 |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Autoving 5 ton                                                                                                           | op   |      |       |         |  |  | 0.5 | 1500 | 750  |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Shtyllë centrifugale NT-8m                                                                                               | copë |      |       |         |  |  |     |      |      | 1 | 14000   | 14000     |       |      |      |       |
|       | Kavo çeliku                                                                                                              | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 1 | 140     | 140       |       |      |      |       |
|       | Zlitë metalike                                                                                                           | op   |      |       |         |  |  |     |      |      | 2 | 75      | 150       |       |      |      |       |
|       | Shuma:                                                                                                                   | op   |      |       | 1708    |  |  |     |      | 7365 |   |         | 14290     | 23363 | 1869 | 2336 | 27569 |
| 3.524 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetëse, NM- 9 m, 150/270/5  | copë |      |       |         |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Sp + p                                                                                                                   | op   | 12.2 | 120   | 1464    |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                                | lekë | 1464 | 0.167 | 244.488 |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                         | op   |      |       |         |  |  | 2.7 | 2450 | 6615 |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Autoving 5 ton                                                                                                           | op   |      |       |         |  |  | 0.5 | 1500 | 750  |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Shtyllë centrifugale NM-9m                                                                                               | copë |      |       |         |  |  |     |      |      | 1 | 13636.4 | 13636.364 |       |      |      |       |
|       | Kavo çeliku                                                                                                              | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 1 | 140     | 140       |       |      |      |       |
|       | Zlitë metalike                                                                                                           | op   |      |       |         |  |  |     |      |      | 2 | 75      | 150       |       |      |      |       |
|       | Shuma:                                                                                                                   | op   |      |       | 1708    |  |  |     |      | 7365 |   |         | 13926     | 23000 | 1840 | 2300 | 27140 |
| 3.525 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetëse, NT- 9 m, 190/310/5  | copë |      |       |         |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Sp + p                                                                                                                   | op   | 12.2 | 120   | 1464    |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                                | lekë | 1464 | 0.167 | 244.488 |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                         | op   |      |       |         |  |  | 2.7 | 2450 | 6615 |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Autoving 5 ton                                                                                                           | op   |      |       |         |  |  | 0.5 | 1500 | 750  |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Shtyllë centrifugale NT-9m                                                                                               | copë |      |       |         |  |  |     |      |      | 1 | 15000   | 15000     |       |      |      |       |
|       | Kavo çeliku                                                                                                              | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 1 | 140     | 140       |       |      |      |       |
|       | Zlitë metalike                                                                                                           | op   |      |       |         |  |  |     |      |      | 2 | 75      | 150       |       |      |      |       |
|       | Shuma:                                                                                                                   | op   |      |       | 1708    |  |  |     |      | 7365 |   |         | 15290     | 24363 | 1949 | 2436 | 28749 |
| 3.526 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetëse, NM- 10 m, 150/283/5 | copë |      |       |         |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Sp + p                                                                                                                   | op   | 12.2 | 120   | 1464    |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                                | lekë | 1464 | 0.167 | 244.488 |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                         | op   |      |       |         |  |  | 2.7 | 2450 | 6615 |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Autoving 5 ton                                                                                                           | op   |      |       |         |  |  | 0.5 | 1500 | 750  |   |         |           |       |      |      |       |
|       | Shtyllë centrifugale NT-10m                                                                                              | copë |      |       |         |  |  |     |      |      | 1 | 16363.6 | 16363.636 |       |      |      |       |
|       | Kavo çeliku                                                                                                              | kg   |      |       |         |  |  |     |      |      | 1 | 140     | 140       |       |      |      |       |
|       | Zlitë metalike                                                                                                           | op   |      |       |         |  |  |     |      |      | 2 | 75      | 150       |       |      |      |       |
|       | Shuma:                                                                                                                   | op   |      |       | 1708    |  |  |     |      | 7365 |   |         | 16654     | 25727 | 2058 | 2573 | 30358 |
| 3.527 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetëse, NT- 10 m,           | copë |      |       |         |  |  |     |      |      |   |         |           |       |      |      |       |

|       |                                                                                                                          |      |      |       |          |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------|--|--|-----|------|-------|---|-------|-------|-------|------|------|-------|--|--|
|       | 190/323/5                                                                                                                |      |      |       |          |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Sp + p                                                                                                                   | op   | 12.2 | 120   | 1464     |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                                | lekë | 1464 | 0.167 | 244.488  |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                         | op   |      |       |          |  |  | 2.7 | 2450 | 6615  |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Autovinq 5 ton                                                                                                           | op   |      |       |          |  |  | 0.5 | 1500 | 750   |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Shtyllë centrifugale NT-10m                                                                                              | copë |      |       |          |  |  |     |      |       | 1 | 18000 | 18000 |       |      |      |       |  |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                                              | kg   |      |       |          |  |  |     |      |       | 1 | 140   | 140   |       |      |      |       |  |  |
|       | Zilitë metalike                                                                                                          | op   |      |       |          |  |  |     |      |       | 2 | 75    | 150   |       |      |      |       |  |  |
|       | Shuma:                                                                                                                   | op   |      |       | 1708     |  |  |     |      | 7365  |   |       | 18290 | 27363 | 2189 | 2736 | 32289 |  |  |
| 3.528 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetëse, NT- 12 m, 190/350/5 | copë |      |       |          |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Sp + p                                                                                                                   | op   | 12.2 | 120   | 1464     |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                                | lekë | 1464 | 0.167 | 244.488  |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                         | op   |      |       |          |  |  | 2.7 | 2450 | 6615  |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Autovinq 5 ton                                                                                                           | op   |      |       |          |  |  | 0.5 | 1500 | 750   |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Shtyllë centrifugale NT-12m                                                                                              | copë |      |       |          |  |  |     |      |       | 1 | 22000 | 22000 |       |      |      |       |  |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                                              | kg   |      |       |          |  |  |     |      |       | 1 | 140   | 140   |       |      |      |       |  |  |
|       | Zilitë metalike                                                                                                          | op   |      |       |          |  |  |     |      |       | 2 | 75    | 150   |       |      |      |       |  |  |
|       | Shuma:                                                                                                                   | op   |      |       | 1708     |  |  |     |      | 7365  |   |       | 22290 | 31363 | 2509 | 3136 | 37009 |  |  |
| 3.529 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ankerore NT 2X10 190/323        | copë |      |       |          |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Sp + p                                                                                                                   | op   | 52.4 | 120   | 6288     |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                                | lekë | 6288 | 0.167 | 1050.096 |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Traktor bige                                                                                                             | op   |      |       |          |  |  | 6.5 | 1500 | 9750  |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                         | op   |      |       |          |  |  | 4.5 | 2450 | 11025 |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Autovinq 5 ton                                                                                                           | op   |      |       |          |  |  | 0.5 | 1500 | 750   |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Shtyllë centrifugale NT-10m                                                                                              | copë |      |       |          |  |  |     |      |       | 2 | 18000 | 36000 |       |      |      |       |  |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                                              | kg   |      |       |          |  |  |     |      |       | 4 | 140   | 560   |       |      |      |       |  |  |
|       | Zilitë metalike                                                                                                          | op   |      |       |          |  |  |     |      |       | 4 | 75    | 300   |       |      |      |       |  |  |
|       | Shuma:                                                                                                                   | op   |      |       | 7338     |  |  |     |      | 21525 |   |       | 36860 | 65723 | 5258 | 6572 | 77553 |  |  |
| 3.530 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, ankerore NT 2X12 190/350        | copë |      |       |          |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Sp + p                                                                                                                   | op   | 52.4 | 120   | 6288     |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                                | lekë | 6288 | 0.167 | 1050.096 |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Traktor bige                                                                                                             | op   |      |       |          |  |  | 6.5 | 1500 | 9750  |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                         | op   |      |       |          |  |  | 4.5 | 2450 | 11025 |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Autovinq 5 ton                                                                                                           | op   |      |       |          |  |  | 0.5 | 1500 | 750   |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Shtyllë centrifugale NT-12m                                                                                              | copë |      |       |          |  |  |     |      |       | 2 | 22000 | 44000 |       |      |      |       |  |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                                              | kg   |      |       |          |  |  |     |      |       | 4 | 140   | 560   |       |      |      |       |  |  |
|       | Zilitë metalike                                                                                                          | op   |      |       |          |  |  |     |      |       | 4 | 75    | 300   |       |      |      |       |  |  |
|       | Shuma:                                                                                                                   | op   |      |       | 7338     |  |  |     |      | 21525 |   |       | 44860 | 73723 | 5898 | 7372 | 86993 |  |  |
| 3.531 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 1x15 297/390/7        | copë |      |       |          |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Sp + p                                                                                                                   | op   | 45   | 120   | 5400     |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                                | lekë | 5400 | 0.167 | 901.8    |  |  |     |      |       |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Traktor bige                                                                                                             | op   |      |       |          |  |  | 11  | 1500 | 16500 |   |       |       |       |      |      |       |  |  |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                         | op   |      |       |          |  |  | 14  | 2450 | 34300 |   |       |       |       |      |      |       |  |  |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|         |                                                                                                                   |      |       |       |         |  |  |     |      |        |     |         |       |        |       |       |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|--|--|-----|------|--------|-----|---------|-------|--------|-------|-------|--------|
|         | Autovinç 5 ton                                                                                                    | op   |       |       |         |  |  | 0.5 | 1500 | 750    |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Motosaldatriçe për TN                                                                                             | op   |       |       |         |  |  | 2   | 500  | 1000   |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Shtyllë centrifugale NH-7m                                                                                        | copë |       |       |         |  |  |     |      |        | 1   | 13000   | 13000 |        |       |       |        |
|         | Kavo çeliku                                                                                                       | kg   |       |       |         |  |  |     |      |        | 5   | 140     | 700   |        |       |       |        |
|         | Zilitë metalike                                                                                                   | op   |       |       |         |  |  |     |      |        | 6   | 75      | 450   |        |       |       |        |
|         | Tuba për ngritje                                                                                                  | kg   |       |       |         |  |  |     |      |        | 8   | 107.673 | 861   |        |       |       |        |
|         | Elektroda                                                                                                         | kg   |       |       |         |  |  |     |      |        | 1.7 | 250     | 425   |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                                                                            | op   |       |       | 6302    |  |  |     |      | 52550  |     |         | 15436 | 74288  | 5943  | 7429  | 87660  |
| 3.531/1 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 1x15 190/297/8 | copë |       |       |         |  |  |     |      |        |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                                                                            | op   | 45    | 120   | 5400    |  |  |     |      |        |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                         | lekë | 5400  | 0.167 | 901.8   |  |  |     |      |        |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Traktor bigje                                                                                                     | op   |       |       |         |  |  | 11  | 1500 | 16500  |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Traktor tërheqës                                                                                                  | op   |       |       |         |  |  | 14  | 2450 | 34300  |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Autovinç 5 ton                                                                                                    | op   |       |       |         |  |  | 0.5 | 1500 | 750    |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Motosaldatriçe për TN                                                                                             | op   |       |       |         |  |  | 2   | 500  | 1000   |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Shtyllë centrifugale NH-8m                                                                                        | copë |       |       |         |  |  |     |      |        | 1   | 14000   | 14000 |        |       |       |        |
|         | Kavo çeliku                                                                                                       | kg   |       |       |         |  |  |     |      |        | 5   | 140     | 700   |        |       |       |        |
|         | Zilitë metalike                                                                                                   | op   |       |       |         |  |  |     |      |        | 6   | 75      | 450   |        |       |       |        |
|         | Tuba për ngritje                                                                                                  | kg   |       |       |         |  |  |     |      |        | 8   | 107.673 | 861   |        |       |       |        |
|         | Elektroda                                                                                                         | kg   |       |       |         |  |  |     |      |        | 1.7 | 250     | 425   |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                                                                            | op   |       |       | 6302    |  |  |     |      | 52550  |     |         | 16436 | 75288  | 6023  | 7529  | 88840  |
| 3.532   | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 2x15 297/390/7 | copë |       |       |         |  |  |     |      |        |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                                                                            | op   | 132   | 120   | 15840   |  |  |     |      |        |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                         | lekë | 15840 | 0.167 | 2645.28 |  |  |     |      |        |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Traktor bigje                                                                                                     | op   |       |       |         |  |  | 33  | 1500 | 49500  |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Traktor tërheqës                                                                                                  | op   |       |       |         |  |  | 25  | 2450 | 61250  |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Autovinç 5 ton                                                                                                    | op   |       |       |         |  |  | 3.3 | 1500 | 4950   |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Motosaldatriçe për TN                                                                                             | op   |       |       |         |  |  | 17  | 500  | 8500   |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Shtyllë centrifugale NH-7m                                                                                        | copë |       |       |         |  |  |     |      |        | 2   | 13000   | 26000 |        |       |       |        |
|         | Kavo çeliku                                                                                                       | kg   |       |       |         |  |  |     |      |        | 7   | 140     | 980   |        |       |       |        |
|         | Zilitë metalike                                                                                                   | op   |       |       |         |  |  |     |      |        | 25  | 75      | 1875  |        |       |       |        |
|         | Tuba për ngritje                                                                                                  | kg   |       |       |         |  |  |     |      |        | 12  | 107.673 | 1292  |        |       |       |        |
|         | Elektroda                                                                                                         | kg   |       |       |         |  |  |     |      |        | 3.4 | 250     | 850   |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                                                                            | op   |       |       | 18485   |  |  |     |      | 124200 |     |         | 30997 | 173682 | 13895 | 17368 | 204945 |
| 3.532/1 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara B. A. C25/30 për linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 2x15 190/297/8 | copë |       |       |         |  |  |     |      |        |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                                                                            | op   | 132   | 120   | 15840   |  |  |     |      |        |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %                                                                                         | lekë | 15840 | 0.167 | 2645.28 |  |  |     |      |        |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Traktor bigje                                                                                                     | op   |       |       |         |  |  | 33  | 1500 | 49500  |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Traktor tërheqës                                                                                                  | op   |       |       |         |  |  | 25  | 2450 | 61250  |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Autovinç 5 ton                                                                                                    | op   |       |       |         |  |  | 3.3 | 1500 | 4950   |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Motosaldatriçe për TN                                                                                             | op   |       |       |         |  |  | 17  | 500  | 8500   |     |         |       |        |       |       |        |
|         | Shtyllë centrifugale NH-8m                                                                                        | copë |       |       |         |  |  |     |      |        | 2   | 14000   | 28000 |        |       |       |        |
|         | Kavo çeliku                                                                                                       | kg   |       |       |         |  |  |     |      |        | 7   | 140     | 980   |        |       |       |        |
|         | Zilitë metalike                                                                                                   | op   |       |       |         |  |  |     |      |        | 25  | 75      | 1875  |        |       |       |        |
|         | Tuba për ngritje                                                                                                  | kg   |       |       |         |  |  |     |      |        | 12  | 107.673 | 1292  |        |       |       |        |
|         | Elektroda                                                                                                         | kg   |       |       |         |  |  |     |      |        | 3.4 | 250     | 850   |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                                                                            | op   |       |       | 18485   |  |  |     |      | 124200 |     |         | 32997 | 173682 | 14055 | 17368 | 207305 |

| LINJA T/L 35 KV SHTYLLA TË CENTRIFUGUARA |                                                                                                               |      |       |       |        |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|--|--|-----|------|-------|------|---------|-----------|--------|-------|-------|--|--------|--|
| 3.533                                    | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara T / L 35 kv, ndërmjetëse, 35 N VII, 18m, 350/483/10m ø 350/8 m     | copë |       |       |        |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Sp + p                                                                                                        | op   | 72    | 150   | 10800  |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                      | lekë | 10800 | 0.167 | 1803.6 |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Traktor bige                                                                                                  | op   |       |       |        |  |  | 19  | 1500 | 28500 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Traktor tërheqës                                                                                              | op   |       |       |        |  |  | 19  | 2450 | 46550 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Autovinë 5 ton                                                                                                | op   |       |       |        |  |  | 1.3 | 1500 | 1950  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Motosaldatrice T / L                                                                                          | op   |       |       |        |  |  | 5.3 | 500  | 2650  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Shyllë b/a centrifugale 10m                                                                                   | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 18000   | 18000     |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Shyllë b/a centrifugale 8m                                                                                    | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 14000   | 14000     |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Kavo çeliku                                                                                                   | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 5    | 140     | 700       |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Zlië metalike                                                                                                 | op   |       |       |        |  |  |     |      |       | 9.4  | 75      | 705       |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Tuba ngritës                                                                                                  | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 8    | 107.673 | 861       |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Elektroda                                                                                                     | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 1.7  | 250     | 425       |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Shuma:                                                                                                        |      |       |       | 12604  |  |  |     |      | 79650 |      |         | 34691     | 126945 | 10156 | 12694 |  | 149795 |  |
| 3.534                                    | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara T / L 35 kv, ndërmjetëse, 35 NT VIII, 20 m, 350/483/10m ø 350/10 m | copë |       |       |        |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Sp + p                                                                                                        | op   | 72    | 150   | 10800  |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                      | lekë | 10800 | 0.167 | 1803.6 |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Traktor bige                                                                                                  | op   |       |       |        |  |  | 19  | 1500 | 28500 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Traktor tërheqës                                                                                              | op   |       |       |        |  |  | 19  | 2450 | 46550 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Autovinë 5 ton                                                                                                | op   |       |       |        |  |  | 1.3 | 1500 | 1950  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Motosaldatrice T / L                                                                                          | op   |       |       |        |  |  | 5.3 | 500  | 2650  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Shyllë b/a centrifugale 10m                                                                                   | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 18000   | 18000     |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Shyllë b/a centrifugale 10m                                                                                   | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 18000   | 18000     |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Kavo çeliku                                                                                                   | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 5    | 140     | 700       |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Zlië metalike                                                                                                 | op   |       |       |        |  |  |     |      |       | 9.4  | 75      | 705       |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Tuba ngritës                                                                                                  | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 11.6 | 107.673 | 1249.0062 |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Bulona e dadi                                                                                                 | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 0.4  | 120     | 48        |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Elektroda                                                                                                     | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 1.7  | 250     | 425       |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Shuma:                                                                                                        |      |       |       | 12604  |  |  |     |      | 79650 |      |         | 39127     | 131381 | 10510 | 13138 |  | 155029 |  |
| 3.535                                    | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara T / L 35 kv, ndërmjetëse, 35 N VII F, 18m, 350/483/10m ø 350/8 m   | copë |       |       |        |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Sp + p                                                                                                        | op   | 72    | 150   | 10800  |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                      | lekë | 10800 | 0.167 | 1803.6 |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Traktor bige                                                                                                  | op   |       |       |        |  |  | 19  | 1500 | 28500 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Traktor tërheqës                                                                                              | op   |       |       |        |  |  | 19  | 2450 | 46550 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Autovinë 5 ton                                                                                                | op   |       |       |        |  |  | 1.3 | 1500 | 1950  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Motosaldatrice T / L                                                                                          | op   |       |       |        |  |  | 5.3 | 500  | 2650  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Shyllë b/a centrifugale 10m                                                                                   | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 18000   | 18000     |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Shyllë b/a centrifugale 8m                                                                                    | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 14000   | 14000     |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Kavo çeliku                                                                                                   | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 5    | 140     | 700       |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Zlië metalike                                                                                                 | op   |       |       |        |  |  |     |      |       | 9.4  | 75      | 705       |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Tuba ngritës                                                                                                  | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 8    | 107.673 | 861       |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Elektroda                                                                                                     | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 1.7  | 250     | 425       |        |       |       |  |        |  |
|                                          | Shuma:                                                                                                        |      |       |       | 12604  |  |  |     |      | 79650 |      |         | 34691     | 126945 | 10156 | 12694 |  | 149795 |  |



|       |                                                                                                                           |      |       |       |        |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|--|--|-----|------|-------|------|---------|-----------|--------|-------|-------|--|--------|--|
| 3.536 | Furnizim vendosje shtylla të<br>centrifuguara T / L 35 kv,<br>ndërmjetëse, 35 N VII SHF,<br>16m, 350/483/10m ø 350/6 m    | copë |       |       |        |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Sp + p                                                                                                                    | op   | 72    | 150   | 10800  |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                                  | lekë | 10800 | 0.167 | 1803.6 |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor bige                                                                                                              | op   |       |       |        |  |  | 19  | 1500 | 28500 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                          | op   |       |       |        |  |  | 19  | 2450 | 46550 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Autovinç 5 ton                                                                                                            | op   |       |       |        |  |  | 1.3 | 1500 | 1950  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Motosaldatrice T / L                                                                                                      | op   |       |       |        |  |  | 5.3 | 500  | 2650  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Shyllë b/a centrifugale 10m                                                                                               | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 18000   | 18000     |        |       |       |  |        |  |
|       | Shyllë b/a centrifugale 6m                                                                                                | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 12000   | 12000     |        |       |       |  |        |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                                               | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 5    | 140     | 700       |        |       |       |  |        |  |
|       | Zlitë metalike                                                                                                            | op   |       |       |        |  |  |     |      |       | 9.4  | 75      | 705       |        |       |       |  |        |  |
|       | Tuba ngritës                                                                                                              | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 8    | 107.673 | 861       |        |       |       |  |        |  |
|       | Elektroda                                                                                                                 | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 1.7  | 250     | 425       |        |       |       |  |        |  |
|       | Shuma:                                                                                                                    |      |       |       | 12604  |  |  |     |      | 79650 |      |         | 32691     | 124945 | 9996  | 12494 |  | 147435 |  |
| 3.537 | Furnizim vendosje shtylla të<br>centrifuguara T / L 35 kv,<br>ndërmjetëse, 35 NT VIII SHF,<br>18 m, 350/483/10m ø 350/8 m | copë |       |       |        |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Sp + p                                                                                                                    | op   | 72    | 150   | 10800  |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                                  | lekë | 10800 | 0.167 | 1803.6 |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor bige                                                                                                              | op   |       |       |        |  |  | 19  | 1500 | 28500 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                          | op   |       |       |        |  |  | 19  | 2450 | 46550 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Autovinç 5 ton                                                                                                            | op   |       |       |        |  |  | 1.3 | 1500 | 1950  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Motosaldatrice T / L                                                                                                      | op   |       |       |        |  |  | 5.3 | 500  | 2650  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Shyllë b/a centrifugale 10m                                                                                               | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 18000   | 18000     |        |       |       |  |        |  |
|       | Shyllë b/a centrifugale 8m                                                                                                | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 14000   | 14000     |        |       |       |  |        |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                                               | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 5    | 140     | 700       |        |       |       |  |        |  |
|       | Zlitë metalike                                                                                                            | op   |       |       |        |  |  |     |      |       | 9.4  | 75      | 705       |        |       |       |  |        |  |
|       | Tuba ngritës                                                                                                              | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 11.6 | 107.673 | 1249.0062 |        |       |       |  |        |  |
|       | Bulona e dadi                                                                                                             | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 0.4  | 120     | 48        |        |       |       |  |        |  |
|       | Elektroda                                                                                                                 | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 1.7  | 250     | 425       |        |       |       |  |        |  |
|       | Shuma:                                                                                                                    |      |       |       | 12604  |  |  |     |      | 79650 |      |         | 35127     | 127381 | 10190 | 12738 |  | 150309 |  |
| 3.538 | Furnizim vendosje shtylla të<br>centrifuguara T / L 35 kv,<br>ndërmjetëse, 35 N1, 15m,<br>297/390/7m 190/297/8            | copë |       |       |        |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Sp + p                                                                                                                    | op   | 72    | 150   | 10800  |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                                  | lekë | 10800 | 0.167 | 1803.6 |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor bige                                                                                                              | op   |       |       |        |  |  | 19  | 1500 | 28500 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor tërheqës                                                                                                          | op   |       |       |        |  |  | 19  | 2450 | 46550 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Autovinç 5 ton                                                                                                            | op   |       |       |        |  |  | 1.3 | 1500 | 1950  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Motosaldatrice T / L                                                                                                      | op   |       |       |        |  |  | 5.3 | 500  | 2650  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Shyllë b/a centrifugale 8m                                                                                                | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 14000   | 14000     |        |       |       |  |        |  |
|       | Shyllë b/a centrifugale 7m                                                                                                | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 13000   | 13000     |        |       |       |  |        |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                                               | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 5    | 140     | 700       |        |       |       |  |        |  |
|       | Zlitë metalike                                                                                                            | op   |       |       |        |  |  |     |      |       | 9.4  | 75      | 705       |        |       |       |  |        |  |
|       | Tuba ngritës                                                                                                              | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 8    | 107.673 | 861       |        |       |       |  |        |  |
|       | Elektroda                                                                                                                 | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 1.7  | 250     | 425       |        |       |       |  |        |  |
|       | Shuma:                                                                                                                    |      |       |       | 12604  |  |  |     |      | 79650 |      |         | 29691     | 121945 | 9756  | 12194 |  | 143895 |  |
| 3.539 | Furnizim vendosje shtylla të<br>centrifuguara T / L 35 kv,<br>ndërmjetëse, 35 N2, 22m,<br>350/483/10m 190/350/12          | copë |       |       |        |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |

|       |                                                                                                             |      |       |       |        |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|--|--|-----|------|-------|------|---------|-----------|--------|-------|-------|--|--------|--|
|       | Sp + p                                                                                                      | op   | 72    | 150   | 10800  |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                    | lekë | 10800 | 0.167 | 1803.6 |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor bige                                                                                                | op   |       |       |        |  |  | 19  | 1500 | 28500 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor tërheqës                                                                                            | op   |       |       |        |  |  | 19  | 2450 | 46550 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Autovinë 5 ton                                                                                              | op   |       |       |        |  |  | 1.3 | 1500 | 1950  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Motosaldatrice T / L                                                                                        | op   |       |       |        |  |  | 5.3 | 500  | 2650  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Shtyllë b/a centrifugale 10m                                                                                | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 18000   | 18000     |        |       |       |  |        |  |
|       | Shtyllë b/a centrifugale 12m                                                                                | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 22000   | 22000     |        |       |       |  |        |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                                 | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 5    | 140     | 700       |        |       |       |  |        |  |
|       | Zlitë metalike                                                                                              | op   |       |       |        |  |  |     |      |       | 9.4  | 75      | 705       |        |       |       |  |        |  |
|       | Tuba ngritës                                                                                                | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 11.6 | 107.673 | 1249.0062 |        |       |       |  |        |  |
|       | Elektroda                                                                                                   | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 1.7  | 250     | 425       |        |       |       |  |        |  |
|       | Shuma:                                                                                                      |      |       |       | 12604  |  |  |     |      | 79650 |      |         | 43079     | 135333 | 10827 | 13533 |  | 159692 |  |
| 3.540 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara T / L 35 kv, ndërmjetëse, 35 NT2, 18m, 350/483/10m 190/350/12    | copë |       |       |        |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Sp + p                                                                                                      | op   | 72    | 150   | 10800  |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                    | lekë | 10800 | 0.167 | 1803.6 |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor bige                                                                                                | op   |       |       |        |  |  | 19  | 1500 | 28500 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor tërheqës                                                                                            | op   |       |       |        |  |  | 19  | 2450 | 46550 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Autovinë 5 ton                                                                                              | op   |       |       |        |  |  | 1.3 | 1500 | 1950  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Motosaldatrice T / L                                                                                        | op   |       |       |        |  |  | 5.3 | 500  | 2650  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Shtyllë b/a centrifugale 10m                                                                                | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 18000   | 18000     |        |       |       |  |        |  |
|       | Shtyllë b/a centrifugale 12m                                                                                | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 22000   | 22000     |        |       |       |  |        |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                                 | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 5    | 140     | 700       |        |       |       |  |        |  |
|       | Zlitë metalike                                                                                              | op   |       |       |        |  |  |     |      |       | 9.4  | 75      | 705       |        |       |       |  |        |  |
|       | Tuba ngritës                                                                                                | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 8    | 107.673 | 861       |        |       |       |  |        |  |
|       | Elektroda                                                                                                   | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 1.7  | 250     | 425       |        |       |       |  |        |  |
|       | Shuma:                                                                                                      |      |       |       | 12604  |  |  |     |      | 79650 |      |         | 42691     | 134945 | 10796 | 13494 |  | 159235 |  |
| 3.541 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara T / L 35 kv, ndërmjetëse, 35 NT2, 22m, 350/483/10m 190/350/12    | copë |       |       |        |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Sp + p                                                                                                      | op   | 72    | 150   | 10800  |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                    | lekë | 10800 | 0.167 | 1803.6 |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor bige                                                                                                | op   |       |       |        |  |  | 19  | 1500 | 28500 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor tërheqës                                                                                            | op   |       |       |        |  |  | 19  | 2450 | 46550 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Autovinë 5 ton                                                                                              | op   |       |       |        |  |  | 1.3 | 1500 | 1950  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Motosaldatrice T / L                                                                                        | op   |       |       |        |  |  | 5.3 | 500  | 2650  |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Shtyllë b/a centrifugale 10m                                                                                | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 18000   | 18000     |        |       |       |  |        |  |
|       | Shtyllë b/a centrifugale 12m                                                                                | copë |       |       |        |  |  |     |      |       | 1    | 22000   | 22000     |        |       |       |  |        |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                                 | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 5    | 140     | 700       |        |       |       |  |        |  |
|       | Zlitë metalike                                                                                              | op   |       |       |        |  |  |     |      |       | 9.4  | 75      | 705       |        |       |       |  |        |  |
|       | Tuba ngritës                                                                                                | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 11.6 | 107.673 | 1249.0062 |        |       |       |  |        |  |
|       | Bulona e dadi                                                                                               | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 0.3  | 120     | 36        |        |       |       |  |        |  |
|       | Elektroda                                                                                                   | kg   |       |       |        |  |  |     |      |       | 1.7  | 250     | 425       |        |       |       |  |        |  |
|       | Shuma:                                                                                                      |      |       |       | 12604  |  |  |     |      | 79650 |      |         | 43115     | 135369 | 10829 | 13537 |  | 159735 |  |
| 3.542 | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara T / L 35 kv, ndërmjetëse, 35 NT3, 19.4m, 350/449/7.4m 190/350/12 | copë |       |       |        |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Sp + p                                                                                                      | op   | 72    | 150   | 10800  |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                    | lekë | 10800 | 0.167 | 1803.6 |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor bige                                                                                                | op   |       |       |        |  |  | 19  | 1500 | 28500 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |
|       | Traktor tërheqës                                                                                            | op   |       |       |        |  |  | 19  | 2450 | 46550 |      |         |           |        |       |       |  |        |  |



|                                                  |                                                                                                                     |      |       |       |         |  |  |  |     |      |        |      |         |           |       |       |        |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|--|--|--|-----|------|--------|------|---------|-----------|-------|-------|--------|--|
|                                                  | Autovinç 5 ton                                                                                                      | op   |       |       |         |  |  |  | 1.3 | 1500 | 1950   |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Motosaldatrice T / L                                                                                                | op   |       |       |         |  |  |  | 5.3 | 500  | 2650   |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Shyllë b/a centrifugale 10m                                                                                         | copë |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 1    | 17142.9 | 17142.857 |       |       |        |  |
|                                                  | Shyllë b/a centrifugale 12m                                                                                         | copë |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 1    | 20952.4 | 20952.381 |       |       |        |  |
|                                                  | Kavo çeliku                                                                                                         | kg   |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 5    | 140     | 700       |       |       |        |  |
|                                                  | Zlitë metalike                                                                                                      | op   |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 9.4  | 75      | 705       |       |       |        |  |
|                                                  | Tuba ngritës                                                                                                        | kg   |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 11.6 | 107.673 | 1249.0062 |       |       |        |  |
|                                                  | Bulona e dadi                                                                                                       | kg   |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 0.3  | 120     | 36        |       |       |        |  |
|                                                  | Elektroda                                                                                                           | kg   |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 1.7  | 250     | 425       |       |       |        |  |
|                                                  | Shuma:                                                                                                              |      |       |       | 12604   |  |  |  |     |      | 79650  |      | 41210   | 133464    | 10677 | 13346 | 157487 |  |
| 3.543                                            | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara T / L 35 kv, ndërmjetëse, ankerore, 35 AK - 40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5 | copë |       |       |         |  |  |  |     |      |        |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Sp + p                                                                                                              | op   | 133   | 150   | 19950   |  |  |  |     |      |        |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                            | lekë | 19950 | 0.167 | 3331.65 |  |  |  |     |      |        |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Traktor bige                                                                                                        | op   |       |       |         |  |  |  | 33  | 1500 | 49500  |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Traktor tërheqës                                                                                                    | op   |       |       |         |  |  |  | 25  | 2450 | 61250  |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Autovinç 5 ton                                                                                                      | op   |       |       |         |  |  |  | 3.3 | 1500 | 4950   |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Motosaldatrice T / L                                                                                                | op   |       |       |         |  |  |  | 17  | 500  | 8500   |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Shyllë b/a centrifugale 10m                                                                                         | copë |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 2    | 18000   | 36000     |       |       |        |  |
|                                                  | Shyllë b/a centrifugale 6m                                                                                          | copë |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 2    | 12000   | 24000     |       |       |        |  |
|                                                  | Kavo çeliku                                                                                                         | kg   |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 6.7  | 140     | 938       |       |       |        |  |
|                                                  | Zlitë metalike                                                                                                      | op   |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 25   | 75      | 1875      |       |       |        |  |
|                                                  | Tuba ngritës                                                                                                        | kg   |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 11.6 | 107.673 | 1249.0062 |       |       |        |  |
|                                                  | Elektroda                                                                                                           | kg   |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 3.4  | 250     | 850       |       |       |        |  |
|                                                  | Shuma:                                                                                                              |      |       |       | 23282   |  |  |  |     |      | 124200 |      | 64912   | 212394    | 16991 | 21239 | 250625 |  |
| 3.544                                            | Furnizim vendosje shtylla të centrifuguara T / L 35 kv, ndërmjetëse, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8 | copë |       |       |         |  |  |  |     |      |        |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Sp + p                                                                                                              | op   | 133   | 150   | 19950   |  |  |  |     |      |        |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                            | lekë | 19950 | 0.167 | 3331.65 |  |  |  |     |      |        |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Traktor bige                                                                                                        | op   |       |       |         |  |  |  | 33  | 1500 | 49500  |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Traktor tërheqës                                                                                                    | op   |       |       |         |  |  |  | 25  | 2450 | 61250  |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Autovinç 5 ton                                                                                                      | op   |       |       |         |  |  |  | 3.3 | 1500 | 4950   |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Motosaldatrice T / L                                                                                                | op   |       |       |         |  |  |  | 17  | 500  | 8500   |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Shyllë b/a centrifugale 10m                                                                                         | copë |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 2    | 18000   | 36000     |       |       |        |  |
|                                                  | Shyllë b/a centrifugale 8m                                                                                          | copë |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 2    | 14000   | 28000     |       |       |        |  |
|                                                  | Kavo çeliku                                                                                                         | kg   |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 6.7  | 140     | 938       |       |       |        |  |
|                                                  | Zlitë metalike                                                                                                      | op   |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 25   | 75      | 1875      |       |       |        |  |
|                                                  | Tuba ngritës                                                                                                        | kg   |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 11.6 | 107.673 | 1249.0062 |       |       |        |  |
|                                                  | Elektroda                                                                                                           | kg   |       |       |         |  |  |  |     |      |        | 3.4  | 250     | 850       |       |       |        |  |
|                                                  | Shuma:                                                                                                              |      |       |       | 23282   |  |  |  |     |      | 124200 |      | 68912   | 216394    | 17311 | 21639 | 255345 |  |
| LINJA T/L 110 E 220 KV. SHTYLLA të CENTRIFUGUARA |                                                                                                                     |      |       |       |         |  |  |  |     |      |        |      |         |           |       |       |        |  |
| 3.545                                            | Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndërmjetëse 110 kv, 110NB4, 22 m, 350/483/10m ø 350/12 m                  | copë |       |       |         |  |  |  |     |      |        |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Sp + p                                                                                                              | op   | 72    | 150   | 10800   |  |  |  |     |      |        |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                            | lekë | 10800 | 0.167 | 1803.6  |  |  |  |     |      |        |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Traktor bige                                                                                                        | op   |       |       |         |  |  |  | 19  | 1500 | 28500  |      |         |           |       |       |        |  |
|                                                  | Traktor tërheqës                                                                                                    | op   |       |       |         |  |  |  | 19  | 2450 | 46550  |      |         |           |       |       |        |  |

|                                     |                                                                                                             |      |       |       |         |       |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|-------|--|--|-----|------|-------|------|---------|-----------|--------|-------|-------|--------|--|
|                                     | Autovinç 5 ton                                                                                              | op   |       |       |         |       |  |  | 1.3 | 1500 | 1950  |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Motosaldatrice T / L                                                                                        | op   |       |       |         |       |  |  | 5.3 | 500  | 2650  |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Shyllë b/a centrifugale 10m                                                                                 | copë |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 1    | 18000   | 18000     |        |       |       |        |  |
|                                     | Shyllë b/a centrifugale 12m                                                                                 | copë |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 1    | 22000   | 22000     |        |       |       |        |  |
|                                     | Kavo çeliku                                                                                                 | kg   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 6.7  | 140     | 938       |        |       |       |        |  |
|                                     | Zlitë metalike                                                                                              | op   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 12.5 | 75      | 938       |        |       |       |        |  |
|                                     | Tuba ngritës                                                                                                | kg   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 11.6 | 107.673 | 1249.0062 |        |       |       |        |  |
|                                     | Bulona dado                                                                                                 | kg   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 6.6  | 120     | 792       |        |       |       |        |  |
|                                     | Elektroda                                                                                                   | kg   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 1.7  | 250     | 425       |        |       |       |        |  |
|                                     | Shuma:                                                                                                      |      |       |       |         | 12604 |  |  |     |      | 79650 |      |         | 44342     | 136595 | 10928 | 13660 | 161182 |  |
| 3.546                               | Shtylla centrifuguara T / L 110 e<br>220 kv, ndërmjetëse 110 kv,<br>110NB5, 20 m, 350/483/10m ø<br>350/10 m | copë |       |       |         |       |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Sp + p                                                                                                      | op   | 72    | 150   | 10800   |       |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                    | lekë | 10800 | 0.167 | 1803.6  |       |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Traktor bige                                                                                                | op   |       |       |         |       |  |  | 19  | 1500 | 28500 |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Traktor tërheqës                                                                                            | op   |       |       |         |       |  |  | 19  | 2450 | 46550 |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Autovinç 5 ton                                                                                              | op   |       |       |         |       |  |  | 1.3 | 1500 | 1950  |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Motosaldatrice T / L                                                                                        | op   |       |       |         |       |  |  | 5.3 | 500  | 2650  |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Shyllë b/a centrifugale 10m                                                                                 | copë |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 1    | 18000   | 18000     |        |       |       |        |  |
|                                     | Shyllë b/a centrifugale 10m                                                                                 | copë |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 1    | 18000   | 18000     |        |       |       |        |  |
|                                     | Kavo çeliku                                                                                                 | kg   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 6.7  | 140     | 938       |        |       |       |        |  |
|                                     | Zlitë metalike                                                                                              | op   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 12.5 | 75      | 938       |        |       |       |        |  |
|                                     | Tuba ngritës                                                                                                | kg   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 11.6 | 107.673 | 1249.0062 |        |       |       |        |  |
|                                     | Bulona dado                                                                                                 | kg   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 6.6  | 120     | 792       |        |       |       |        |  |
|                                     | Elektroda                                                                                                   | kg   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 1.7  | 250     | 425       |        |       |       |        |  |
|                                     | Shuma:                                                                                                      |      |       |       |         | 12604 |  |  |     |      | 79650 |      |         | 40342     | 132595 | 10608 | 13260 | 156462 |  |
| 3.547                               | Shtylla centrifuguara T / L 110 e<br>220 kv, ndërmjetëse 220 kv,<br>220NB1, 2x20 m, ø 400/8m ø<br>400/12 m  | copë |       |       |         |       |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Sp + p                                                                                                      | op   | 136   | 150   | 20400   |       |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                    | lekë | 20400 | 0.167 | 3406.8  |       |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Traktor bige                                                                                                | op   |       |       |         |       |  |  | 26  | 1500 | 39000 |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Traktor tërheqës                                                                                            | op   |       |       |         |       |  |  | 7.5 | 2450 | 18375 |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Autovinç 5 ton                                                                                              | op   |       |       |         |       |  |  | 4   | 1500 | 6000  |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Motosaldatrice T / L                                                                                        | op   |       |       |         |       |  |  | 19  | 500  | 9500  |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Shyllë b/a centrifugale 8m                                                                                  | copë |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 2    | 14000   | 28000     |        |       |       |        |  |
|                                     | Shyllë b/a centrifugale 12m                                                                                 | copë |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 2    | 22000   | 44000     |        |       |       |        |  |
|                                     | Kavo çeliku                                                                                                 | kg   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 5.6  | 140     | 784       |        |       |       |        |  |
|                                     | Zlitë metalike                                                                                              | op   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 25   | 75      | 1875      |        |       |       |        |  |
|                                     | Tuba ngritës                                                                                                | kg   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 11.6 | 107.673 | 1249.0062 |        |       |       |        |  |
|                                     | Bulona dado                                                                                                 | kg   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 32   | 120     | 3840      |        |       |       |        |  |
|                                     | Elektroda                                                                                                   | kg   |       |       |         |       |  |  |     |      |       | 4    | 250     | 1000      |        |       |       |        |  |
|                                     | Shuma:                                                                                                      |      |       |       |         | 23807 |  |  |     |      | 72875 |      |         | 80748     | 177430 | 14194 | 17743 | 209367 |  |
| LINJA T/L. SHTRIRJE E tërheqje TELI |                                                                                                             |      |       |       |         |       |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |        |  |
| 3.548                               | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) me makinë ri, bakri, me seksion 25m/m²                       | km   |       |       |         |       |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Sp + p                                                                                                      | op   | 113   | 150   | 16950   |       |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                    | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |       |  |  |     |      |       |      |         |           |        |       |       |        |  |
|                                     | Traktorë S/80/100 T/L                                                                                       | op   |       |       |         |       |  |  | 14  | 2450 | 34300 |      |         |           |        |       |       |        |  |






|       |                                                                                         |      |       |       |         |  |  |      |      |       |      |     |        |        |       |       |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|--|--|------|------|-------|------|-----|--------|--------|-------|-------|--------|
|       | Autovinç 5 ton                                                                          | op   |       |       |         |  |  | 0.75 | 1500 | 1125  |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Tel përcjellës bakri                                                                    | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 667  | 160 | 106720 |        |       |       |        |
|       | Kembalec metalik                                                                        | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7  | 75  | 353    |        |       |       |        |
|       | Aks barabani                                                                            | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7  | 70  | 49     |        |       |       |        |
|       | Kavo çeliku                                                                             | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9  | 140 | 266    |        |       |       |        |
|       | Zlitë metalike                                                                          | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 2.5  | 75  | 188    |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                                                  |      |       |       | 19781   |  |  |      |      | 35425 |      |     | 107575 | 162781 | 13022 | 16278 | 192081 |
| 3.549 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli ( përcjellës ) me makinë ri, bakri, me seksion 35m/m²  | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                                                  | op   | 113   | 150   | 16950   |  |  |      |      |       |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |  |  |      |      |       |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Traktorë S/80/100 T/L                                                                   | op   |       |       |         |  |  | 14   | 2450 | 34300 |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Autovinç 5 ton                                                                          | op   |       |       |         |  |  | 0.75 | 1500 | 1125  |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Tel përcjellës bakri                                                                    | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 974  | 160 | 155840 |        |       |       |        |
|       | Kembalec metalik                                                                        | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7  | 75  | 353    |        |       |       |        |
|       | Aks barabani                                                                            | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7  | 70  | 49     |        |       |       |        |
|       | Kavo çeliku                                                                             | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9  | 140 | 266    |        |       |       |        |
|       | Zlitë metalike                                                                          | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 5    | 75  | 375    |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                                                  |      |       |       | 19781   |  |  |      |      | 35425 |      |     | 156883 | 212088 | 16967 | 15688 | 244743 |
| 3.550 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli ( përcjellës ) me makinë ri, bakri, me seksion 50 m/m² | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                                                  | op   | 113   | 150   | 16950   |  |  |      |      |       |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |  |  |      |      |       |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Traktorë S/80/100 T/L                                                                   | op   |       |       |         |  |  | 14   | 2450 | 34300 |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Autovinç 5 ton                                                                          | op   |       |       |         |  |  | 0.75 | 1500 | 1125  |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Tel përcjellës bakri                                                                    | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1374 | 160 | 219840 |        |       |       |        |
|       | Kembalec metalik                                                                        | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7  | 75  | 353    |        |       |       |        |
|       | Aks barabani                                                                            | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7  | 70  | 49     |        |       |       |        |
|       | Kavo çeliku                                                                             | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9  | 140 | 266    |        |       |       |        |
|       | Zlitë metalike                                                                          | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 5    | 75  | 375    |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                                                  |      |       |       | 19781   |  |  |      |      | 35425 |      |     | 220883 | 276088 | 22087 | 27609 | 325784 |
| 3.551 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli ( përcjellës ) me makinë ri, bakri, me seksion 70 m/m² | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                                                  | op   | 113   | 150   | 16950   |  |  |      |      |       |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |  |  |      |      |       |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Traktorë S/80/100 T/L                                                                   | op   |       |       |         |  |  | 14   | 2450 | 34300 |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Autovinç 5 ton                                                                          | op   |       |       |         |  |  | 0.75 | 1500 | 1125  |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Tel përcjellës bakri                                                                    | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1864 | 160 | 298240 |        |       |       |        |
|       | Kembalec metalik                                                                        | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7  | 75  | 353    |        |       |       |        |
|       | Aks barabani                                                                            | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7  | 70  | 49     |        |       |       |        |
|       | Kavo çeliku                                                                             | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9  | 140 | 266    |        |       |       |        |
|       | Zlitë metalike                                                                          | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 10   | 75  | 750    |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                                                  |      |       |       | 19781   |  |  |      |      | 35425 |      |     | 299658 | 354863 | 28389 | 35486 | 418739 |
| 3.552 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli ( përcjellës ) me makinë ri, bakri, me seksion 95 m/m² | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                                                  | op   | 131   | 150   | 19650   |  |  |      |      |       |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                |      | 19650 | 0.167 | 3281.55 |  |  |      |      |       |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Traktorë S/80/100 T/L                                                                   | op   |       |       |         |  |  | 16   | 2450 | 39200 |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Autovinç 5 ton                                                                          | op   |       |       |         |  |  | 1.9  | 1500 | 2850  |      |     |        |        |       |       |        |
|       | Tel përcjellës bakri                                                                    | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 2524 | 160 | 403840 |        |       |       |        |

|         |                                                                                          |      |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |         |        |        |       |         |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|--|--|------|------|-------|-------|-----|---------|--------|--------|-------|---------|--------|
|         | Kembalec metalik                                                                         | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 4.7 | 75      | 353    |        |       |         |        |
|         | Aks barabani                                                                             | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 0.7 | 70      | 49     |        |       |         |        |
|         | Kavo çeliku                                                                              | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 1.9 | 140     | 266    |        |       |         |        |
|         | Zlitë metalike                                                                           | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 10  | 75      | 750    |        |       |         |        |
|         | Shuma:                                                                                   |      |       |       | 22932   |  |  |      |      |       | 42050 |     |         | 405258 | 470239 | 37619 | 47024   | 554882 |
| 3.553   | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) me makinë ri, bakri, me seksion 120 m/m²  | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Sp + p                                                                                   | op   | 131   | 150   | 19650   |  |  |      |      |       |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                 | lekë | 19650 | 0.167 | 3281.55 |  |  |      |      |       |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Traktorë S/80/100 T/L                                                                    | op   |       |       |         |  |  | 16   | 2450 | 39200 |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Autovinç 5 ton                                                                           | op   |       |       |         |  |  | 1.9  | 1500 | 2850  |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Tel përcjellës bakri                                                                     | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 3190  | 160 | 510400  |        |        |       |         |        |
|         | Kembalec metalik                                                                         | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7   | 75  | 353     |        |        |       |         |        |
|         | Aks barabani                                                                             | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7   | 70  | 49      |        |        |       |         |        |
|         | Kavo çeliku                                                                              | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9   | 140 | 266     |        |        |       |         |        |
|         | Zlitë metalike                                                                           | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 15    | 75  | 1125    |        |        |       |         |        |
|         | Shuma:                                                                                   |      |       |       | 22932   |  |  |      |      | 42050 |       |     | 512193  | 577174 | 46174  | 57717 | 681065  |        |
| 3.554   | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) me makinë ri, bakri, me seksion 185 m/m²  | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Sp + p                                                                                   | op   | 131   | 150   | 19650   |  |  |      |      |       |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                 | lekë | 19650 | 0.167 | 3281.55 |  |  |      |      |       |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Traktorë S/80/100 T/L                                                                    | op   |       |       |         |  |  | 16   | 2450 | 39200 |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Autovinç 5 ton                                                                           | op   |       |       |         |  |  | 1.9  | 1500 | 2850  |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Tel përcjellës bakri                                                                     | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4906  | 160 | 784960  |        |        |       |         |        |
|         | Kembalec metalik                                                                         | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7   | 75  | 353     |        |        |       |         |        |
|         | Aks barabani                                                                             | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7   | 70  | 49      |        |        |       |         |        |
|         | Kavo çeliku                                                                              | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9   | 140 | 266     |        |        |       |         |        |
|         | Zlitë metalike                                                                           | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 25    | 75  | 1875    |        |        |       |         |        |
|         | Shuma:                                                                                   |      |       |       | 22932   |  |  |      |      | 42050 |       |     | 787503  | 852484 | 68199  | 85248 | 1005931 |        |
| 3.548/1 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) me makinë ri, alumini, me seksion 25 m/m² | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Sp + p                                                                                   | op   | 113   | 150   | 16950   |  |  |      |      |       |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                 | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |  |  |      |      |       |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Traktorë S/80/100 T/L                                                                    | op   |       |       |         |  |  | 14   | 2450 | 34300 |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Autovinç 5 ton                                                                           | op   |       |       |         |  |  | 0.35 | 1500 | 525   |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Tel përcjellës alumini                                                                   | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 205   | 150 | 30750   |        |        |       |         |        |
|         | Kembalec metalik                                                                         | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7   | 75  | 352.5   |        |        |       |         |        |
|         | Aks barabani                                                                             | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7   | 70  | 49      |        |        |       |         |        |
|         | Kavo çeliku                                                                              | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9   | 140 | 266     |        |        |       |         |        |
|         | Zlitë metalike                                                                           | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1     | 75  | 75      |        |        |       |         |        |
|         | Shuma:                                                                                   |      |       |       | 19781   |  |  |      |      | 34825 |       |     | 31492.5 | 86098  | 6888   | 8610  | 101596  |        |
| 3.549/1 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) me makinë ri, alumini, me seksion 35 m/m² | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Sp + p                                                                                   | op   | 113   | 150   | 16950   |  |  |      |      |       |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                 | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |  |  |      |      |       |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Traktorë S/80/100 T/L                                                                    | op   |       |       |         |  |  | 14   | 2450 | 34300 |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Autovinç 5 ton                                                                           | op   |       |       |         |  |  | 0.35 | 1500 | 525   |       |     |         |        |        |       |         |        |
|         | Tel përcjellës alumini                                                                   | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 287   | 150 | 43050   |        |        |       |         |        |
|         | Kembalec metalik                                                                         | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7   | 75  | 353     |        |        |       |         |        |
|         | Aks barabani                                                                             | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7   | 70  | 49      |        |        |       |         |        |



|         |                                                                                           |      |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |        |        |       |       |      |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|--|--|------|------|-------|-------|-----|--------|--------|-------|-------|------|--------|
|         | Kavo çeliku                                                                               | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 1.9 | 140    | 266    |       |       |      |        |
|         | Zlitë metalike                                                                            | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 1.5 | 75     | 113    |       |       |      |        |
|         | Shuma:                                                                                    |      |       |       | 19781   |  |  |      |      |       | 34825 |     |        | 43830  | 98436 | 7875  | 9844 | 116154 |
| 3.550/1 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) me makinë ri, alumini, me seksion 50 m/m²  | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Sp + p                                                                                    | op   | 113   | 150   | 16950   |  |  |      |      |       |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                  | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |  |  |      |      |       |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Traktorë S/80/100 T/L                                                                     | op   |       |       |         |  |  | 14   | 2450 | 34300 |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Autovinç 5 ton                                                                            | op   |       |       |         |  |  | 0.35 | 1500 | 525   |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Tel përcjellës alumini                                                                    | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 410   | 150 | 61500  |        |       |       |      |        |
|         | Kembalec metalik                                                                          | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7   | 75  | 353    |        |       |       |      |        |
|         | Aks barabani                                                                              | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7   | 70  | 49     |        |       |       |      |        |
|         | Kavo çeliku                                                                               | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9   | 140 | 266    |        |       |       |      |        |
|         | Zlitë metalike                                                                            | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 2.5   | 75  | 188    |        |       |       |      |        |
|         | Shuma:                                                                                    |      |       |       | 19781   |  |  |      |      | 34825 |       |     | 62355  | 116961 | 9357  | 11696 |      | 138014 |
| 3.551/1 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) me makinë ri, alumini, me seksion 70 m/m²  | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Sp + p                                                                                    | op   | 113   | 150   | 16950   |  |  |      |      |       |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                  | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |  |  |      |      |       |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Traktorë S/80/100 T/L                                                                     | op   |       |       |         |  |  | 14   | 2450 | 34300 |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Autovinç 5 ton                                                                            | op   |       |       |         |  |  | 0.35 | 1500 | 525   |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Tel përcjellës alumini                                                                    | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 576   | 150 | 86400  |        |       |       |      |        |
|         | Kembalec metalik                                                                          | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7   | 75  | 353    |        |       |       |      |        |
|         | Aks barabani                                                                              | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7   | 70  | 49     |        |       |       |      |        |
|         | Kavo çeliku                                                                               | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9   | 140 | 266    |        |       |       |      |        |
|         | Zlitë metalike                                                                            | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 2.5   | 75  | 188    |        |       |       |      |        |
|         | Shuma:                                                                                    |      |       |       | 19781   |  |  |      |      | 34825 |       |     | 87255  | 141861 | 11349 | 14186 |      | 167396 |
| 3.552/1 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) me makinë ri, alumini, me seksion 95 m/m²  | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Sp + p                                                                                    | op   | 113   | 150   | 16950   |  |  |      |      |       |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                  | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |  |  |      |      |       |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Traktorë S/80/100 T/L                                                                     | op   |       |       |         |  |  | 14   | 2450 | 34300 |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Autovinç 5 ton                                                                            | op   |       |       |         |  |  | 0.35 | 1500 | 525   |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Tel përcjellës alumini                                                                    | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 775   | 150 | 116250 |        |       |       |      |        |
|         | Kembalec metalik                                                                          | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7   | 75  | 353    |        |       |       |      |        |
|         | Aks barabani                                                                              | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7   | 70  | 49     |        |       |       |      |        |
|         | Kavo çeliku                                                                               | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9   | 140 | 266    |        |       |       |      |        |
|         | Zlitë metalike                                                                            | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 5     | 75  | 375    |        |       |       |      |        |
|         | Shuma:                                                                                    |      |       |       | 19781   |  |  |      |      | 34825 |       |     | 117293 | 171898 | 13752 | 17190 |      | 202840 |
| 3.553/1 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) me makinë ri, alumini, me seksion 120 m/m² | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Sp + p                                                                                    | op   | 113   | 150   | 16950   |  |  |      |      |       |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                  | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |  |  |      |      |       |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Traktorë S/80/100 T/L                                                                     | op   |       |       |         |  |  | 14   | 2450 | 34300 |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Autovinç 5 ton                                                                            | op   |       |       |         |  |  | 0.35 | 1500 | 525   |       |     |        |        |       |       |      |        |
|         | Tel përcjellës alumini                                                                    | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 971   | 150 | 145650 |        |       |       |      |        |
|         | Kembalec metalik                                                                          | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7   | 75  | 352.5  |        |       |       |      |        |
|         | Aks barabani                                                                              | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7   | 70  | 49     |        |       |       |      |        |
|         | Kavo çeliku                                                                               | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9   | 140 | 266    |        |       |       |      |        |
|         | Zlitë metalike                                                                            | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 5     | 75  | 375    |        |       |       |      |        |

|         |                                                                                                            |      |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |        |        |        |       |       |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|--|--|------|------|-------|-------|-----|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
|         | Shuma:                                                                                                     |      |       |       | 19781   |  |  |      |      |       | 34825 |     |        | 146693 | 201298 | 16104 | 20130 | 237532 |
| 3.554/1 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) me makinë ri, alumini, me seksion 185 m/m <sup>2</sup>      | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                                                                     | op   | 113   | 150   | 16950   |  |  |      |      |       |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                   | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |  |  |      |      |       |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Traktorë S/80/100 T/L                                                                                      | op   |       |       |         |  |  | 14   | 2450 | 34300 |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Autovinë 5 ton                                                                                             | op   |       |       |         |  |  | 0.35 | 1500 | 525   |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Tel përcjellës alumini                                                                                     | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1517  | 150 | 227550 |        |        |       |       |        |
|         | Kembalec metalik                                                                                           | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7   | 75  | 353    |        |        |       |       |        |
|         | Aks barabani                                                                                               | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7   | 70  | 49     |        |        |       |       |        |
|         | Kavo çeliku                                                                                                | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9   | 140 | 266    |        |        |       |       |        |
|         | Zlitë metalike                                                                                             | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 5     | 75  | 375    |        |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                                                                     |      |       |       | 19781   |  |  |      |      | 34825 |       |     | 228593 | 283198 |        | 22656 | 28320 | 334174 |
| 3.548/2 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa) me makinë ri, alumin-celik, me seksion 25 m/m <sup>2</sup>  | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                                                                     | op   | 113   | 150   | 16950   |  |  |      |      |       |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                   | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |  |  |      |      |       |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Traktorë S/80/100 T/L                                                                                      | op   |       |       |         |  |  | 14   | 2450 | 34300 |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Autovinë 5 ton                                                                                             | op   |       |       |         |  |  | 0.35 | 1500 | 525   |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Tel përcjellës alumin celik                                                                                | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 278   | 145 | 40310  |        |        |       |       |        |
|         | Kembalec metalik                                                                                           | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7   | 75  | 353    |        |        |       |       |        |
|         | Aks barabani                                                                                               | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7   | 70  | 49     |        |        |       |       |        |
|         | Kavo çeliku                                                                                                | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9   | 140 | 266    |        |        |       |       |        |
|         | Zlitë metalike                                                                                             | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.5   | 75  | 113    |        |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                                                                     |      |       |       | 19781   |  |  |      |      | 34825 |       |     | 41090  | 95696  |        | 7656  | 9570  | 112921 |
| 3.549/2 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa ) me makinë ri, alumin-celik, me seksion 35 m/m <sup>2</sup> | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                                                                     | op   | 113   | 150   | 16950   |  |  |      |      |       |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                   | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |  |  |      |      |       |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Traktorë S/80/100 T/L                                                                                      | op   |       |       |         |  |  | 14   | 2450 | 34300 |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Autovinë 5 ton                                                                                             | op   |       |       |         |  |  | 0.35 | 1500 | 525   |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Tel përcjellës alumin celik                                                                                | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 453   | 145 | 65685  |        |        |       |       |        |
|         | Kembalec metalik                                                                                           | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7   | 75  | 353    |        |        |       |       |        |
|         | Aks barabani                                                                                               | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7   | 70  | 49     |        |        |       |       |        |
|         | Kavo çeliku                                                                                                | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9   | 140 | 266    |        |        |       |       |        |
|         | Zlitë metalike                                                                                             | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 2     | 75  | 150    |        |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                                                                     |      |       |       | 19781   |  |  |      |      | 34825 |       |     | 66503  | 121108 |        | 9689  | 12111 | 142908 |
| 3.550/2 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellësa ) me makinë ri, alumin-celik, me seksion 50 m/m <sup>2</sup> | km   |       |       |         |  |  |      |      |       |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                                                                     | op   | 113   | 150   | 16950   |  |  |      |      |       |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                   | lekë | 16950 | 0.167 | 2830.65 |  |  |      |      |       |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Traktorë S/80/100 T/L                                                                                      | op   |       |       |         |  |  | 14   | 1950 | 27300 |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Autovinë 5 ton                                                                                             | op   |       |       |         |  |  | 0.35 | 1500 | 525   |       |     |        |        |        |       |       |        |
|         | Tel përcjellës alumin celik                                                                                | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 591   | 145 | 85695  |        |        |       |       |        |
|         | Kembalec metalik                                                                                           | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 4.7   | 75  | 353    |        |        |       |       |        |
|         | Aks barabani                                                                                               | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 0.7   | 70  | 49     |        |        |       |       |        |
|         | Kavo çeliku                                                                                                | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 1.9   | 140 | 266    |        |        |       |       |        |
|         | Zlitë metalike                                                                                             | kg   |       |       |         |  |  |      |      |       | 2.5   | 75  | 188    |        |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                                                                     |      |       |       | 19781   |  |  |      |      | 27825 |       |     | 86550  | 134156 |        | 10732 | 13416 | 158304 |

7320

|       |                                                                                               |      |       |       |          |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|--|--|-----|------|--------|------|-----|---------|--------|-------|-------|--|---------|--|
|       | Sp + p                                                                                        | op   | 443   | 150   | 66450    |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                      | lekë | 66450 | 0.167 | 11097.15 |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Traktorë S/80/100 T/L                                                                         | op   |       |       |          |  |  | 52  | 2450 | 127400 |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Autovinç 5 ton                                                                                | op   |       |       |          |  |  | 2   | 1500 | 3000   |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Tel përcjellës alumin celik                                                                   | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 3327 | 145 | 482415  |        |       |       |  |         |  |
|       | Kembalec metalik                                                                              | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 9.3  | 75  | 698     |        |       |       |  |         |  |
|       | Aks barabani                                                                                  | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 2.3  | 70  | 161     |        |       |       |  |         |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                   | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 2.5  | 140 | 350     |        |       |       |  |         |  |
|       | Zlitë metalike                                                                                | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 16.6 | 75  | 1245    |        |       |       |  |         |  |
|       | Shuma:                                                                                        |      |       |       | 77547    |  |  |     |      | 130400 |      |     | 484869  | 692816 | 55425 | 69282 |  | 817522  |  |
| 3.556 | Shtirirje e tërheqje 3 fije teli (përcjellës) me makinë ri, alumin-celik, me seksion 400 m/m² | km   |       |       |          |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Sp + p                                                                                        | op   | 443   | 150   | 66450    |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                      | lekë | 66450 | 0.167 | 11097.15 |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Traktorë S/80/100 T/L                                                                         | op   |       |       |          |  |  | 52  | 2450 | 127400 |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Autovinç 5 ton                                                                                | op   |       |       |          |  |  | 2.7 | 1500 | 4050   |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Tel përcjellës alumin celik                                                                   | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 4548 | 145 | 659460  |        |       |       |  |         |  |
|       | Kembalec metalik                                                                              | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 9.3  | 75  | 698     |        |       |       |  |         |  |
|       | Aks barabani                                                                                  | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 2.3  | 70  | 161     |        |       |       |  |         |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                   | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 2.5  | 140 | 350     |        |       |       |  |         |  |
|       | Zlitë metalike                                                                                | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 16.6 | 75  | 1245    |        |       |       |  |         |  |
|       | Shuma:                                                                                        |      |       |       | 77547    |  |  |     |      | 131450 |      |     | 661914  | 870911 | 69673 | 87091 |  | 1027675 |  |
| 3.564 | Shtirirje tërheqje Trosi, 1 fije ç - 35                                                       | km   |       |       |          |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Sp + p                                                                                        | op   | 50    | 150   | 7500     |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                      | lekë | 7500  | 0.167 | 1252.5   |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Traktorë S/80/100 T/L                                                                         | op   |       |       |          |  |  | 6   | 2450 | 14700  |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Autovinç 5 ton                                                                                | op   |       |       |          |  |  | 0.3 | 1500 | 450    |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Tel përcjellës alumin-celik                                                                   | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 322  | 145 | 46690   |        |       |       |  |         |  |
|       | Kembalec metalik                                                                              | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 1.4  | 75  | 105     |        |       |       |  |         |  |
|       | Aks barabani                                                                                  | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 0.2  | 70  | 14      |        |       |       |  |         |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                   | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 0.55 | 140 | 77      |        |       |       |  |         |  |
|       | Zlitë metalike                                                                                | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 2.5  | 75  | 188     |        |       |       |  |         |  |
|       | Shuma:                                                                                        |      |       |       | 8753     |  |  |     |      | 15150  |      |     | 47074   | 70976  | 5678  | 7098  |  | 83752   |  |
| 3.565 | Shtirirje tërheqje Trosi, 1 fije ç - 50                                                       | km   |       |       |          |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Sp + p                                                                                        | op   | 50    | 150   | 7500     |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                      | lekë | 7500  | 0.167 | 1252.5   |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Traktorë S/80/100 T/L                                                                         | op   |       |       |          |  |  | 6   | 2450 | 14700  |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Autovinç 5 ton                                                                                | op   |       |       |          |  |  | 0.3 | 1500 | 450    |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Tel përcjellës alumin-celik                                                                   | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 415  | 145 | 60175   |        |       |       |  |         |  |
|       | Kembalec metalik                                                                              | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 1.4  | 75  | 105     |        |       |       |  |         |  |
|       | Aks barabani                                                                                  | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 0.2  | 70  | 14      |        |       |       |  |         |  |
|       | Kavo çeliku                                                                                   | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 0.55 | 140 | 77      |        |       |       |  |         |  |
|       | Zlitë metalike                                                                                | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 2.5  | 75  | 188     |        |       |       |  |         |  |
|       | Shuma:                                                                                        |      |       |       | 8752.5   |  |  |     |      | 15150  |      |     | 60558.5 | 84461  | 6757  | 8446  |  | 99664   |  |
| 3.566 | Shtirirje tërheqje Trosi, 1 fije ç - 70                                                       | km   |       |       |          |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Sp + p                                                                                        | op   | 50    | 150   | 7500     |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                      | lekë | 7500  | 0.167 | 1252.5   |  |  |     |      |        |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Traktorë S/80/100 T/L                                                                         | op   |       |       |          |  |  | 6   | 2450 | 14700  |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Autovinç 5 ton                                                                                | op   |       |       |          |  |  | 0.3 | 1500 | 450    |      |     |         |        |       |       |  |         |  |
|       | Tel përcjellës alumin-celik                                                                   | kg   |       |       |          |  |  |     |      |        | 621  | 145 | 90045   |        |       |       |  |         |  |



|                                       |                                                                                     |         |       |       |         |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|--|--|------|------|-------|-------|------|-------|---------|--------|-------|-------|--------|
|                                       | Kembalec metalik                                                                    | kg      |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 1.4  | 75    | 105     |        |       |       |        |
|                                       | Aks barabani                                                                        | kg      |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 0.2  | 70    | 14      |        |       |       |        |
|                                       | Kavo çeliku                                                                         | kg      |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 0.55 | 140   | 77      |        |       |       |        |
|                                       | Zlitë metalike                                                                      | kg      |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 2.5  | 75    | 188     |        |       |       |        |
|                                       | Shuma:                                                                              |         |       |       | 8752.5  |  |  |      |      |       | 15150 |      |       | 90428.5 | 114331 | 9146  | 11433 | 134911 |
| 3.567                                 | Shtirirje tërheqje Trost, 2 fije ç - 50                                             | km      |       |       |         |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Sp + p                                                                              | op      | 100   | 150   | 15000   |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                            | lekë    | 15000 | 0.167 | 2505    |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Traktorë S/80/100 T/L                                                               | op      |       |       |         |  |  | 12   | 2450 | 29400 |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Autovinç 5 ton                                                                      | op      |       |       |         |  |  | 0.6  | 1500 | 900   |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Tel përcjellës alumin-celik                                                         | kg      |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 830  | 145   | 120350  |        |       |       |        |
|                                       | Kembalec metalik                                                                    | kg      |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 2.8  | 75    | 210     |        |       |       |        |
|                                       | Aks barabani                                                                        | kg      |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 0.4  | 70    | 28      |        |       |       |        |
|                                       | Kavo çeliku                                                                         | kg      |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 1.1  | 140   | 154     |        |       |       |        |
|                                       | Zlitë metalike                                                                      | kg      |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 5    | 75    | 375     |        |       |       |        |
|                                       | Shuma:                                                                              |         |       |       | 17505   |  |  |      |      |       | 30300 |      |       | 121117  | 168922 | 13514 | 16892 | 199328 |
| LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NË LINJA |                                                                                     |         |       |       |         |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
| 3.568                                 | Punime izolimi elektrik në linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbështetës, T/U me 2copë  | shtylla |       |       |         |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Sp + p                                                                              | op      | 0.65  | 150   | 97.5    |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                            | lekë    | 97.5  | 0.167 | 16.2825 |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Izolator porcelani, T/U mbësht.                                                     | copë    |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 2    | 450   | 900     |        |       |       |        |
|                                       | Kunja izolator                                                                      | copë    |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 2    | 80    | 160     |        |       |       |        |
|                                       | Dado                                                                                | copë    |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 2    | 10    | 20      |        |       |       |        |
|                                       | Material mbushës                                                                    | %       |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 1080 | 0.005 | 5       |        |       |       |        |
|                                       | Shuma:                                                                              |         |       |       | 114     |  |  |      |      |       |       |      |       | 1085    | 1199   | 96    | 120   | 1415   |
| 3.569                                 | Punime izolimi elektrik në linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbështetës, 6-10kv 3 copë | shtylla |       |       |         |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Sp + p                                                                              | op      | 1.55  | 150   | 232.5   |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                            | lekë    | 232.5 | 0.167 | 39      |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Izolator porcelani, T/ L.                                                           | copë    |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 3    | 750   | 2250    |        |       |       |        |
|                                       | Kunja izolator                                                                      | copë    |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 3    | 80    | 240     |        |       |       |        |
|                                       | Dado                                                                                | copë    |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 3    | 10    | 30      |        |       |       |        |
|                                       | Material mbushës                                                                    | %       |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 2520 | 0.007 | 18      |        |       |       |        |
|                                       | Shuma:                                                                              |         |       |       | 271     |  |  |      |      |       |       |      |       | 2538    | 2809   | 225   | 281   | 3315   |
| 3.570                                 | Punime izolimi elektrik në linja, TL-35 kv, në shtylla ndërmjetme, izolant-mbësht.  | shtylla |       |       |         |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Sp + p                                                                              | op      | 0.63  | 150   | 94.5    |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                            | lekë    | 94.5  | 0.167 | 15.8    |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Izolator mbështetës, T/ L 35kv                                                      | copë    |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 3    | 750   | 2250    |        |       |       |        |
|                                       | Shuma:                                                                              |         |       |       | 110     |  |  |      |      |       |       |      |       | 2250    | 2360   | 189   | 236   | 2785   |
| 3.571                                 | Punime izolimi elektrik në linja, TL-35 kv, në shtylla ndërmjetme, izolant- varës   | shtylla |       |       |         |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Sp + p                                                                              | op      | 2.3   | 150   | 345     |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                            | lekë    | 345   | 0.167 | 58      |  |  |      |      |       |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Traktor tërheqës                                                                    | op      |       |       |         |  |  | 0.78 | 2450 | 1911  |       |      |       |         |        |       |       |        |
|                                       | Izolator varës                                                                      | copë    |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 9.1  | 750   | 6825    |        |       |       |        |
|                                       | Litar lini                                                                          | kg      |       |       |         |  |  |      |      |       |       | 0.3  | 60    | 18      |        |       |       |        |

|       |                                                                                      |         |     |       |     |  |  |     |      |      |      |         |           |       |      |      |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-----|--|--|-----|------|------|------|---------|-----------|-------|------|------|-------|
|       | Shuma:                                                                               |         |     |       | 403 |  |  |     |      | 1911 |      |         | 6843      | 9157  | 733  | 916  | 10805 |
| 3.572 | Punime izolimi elektrik në linja,<br>TL-35 kv, në shtylla ankerore, tel ≤<br>120mm²  | shtylla |     |       |     |  |  |     |      |      |      |         |           |       |      |      |       |
|       | Sp + p                                                                               | op      | 2.6 | 150   | 390 |  |  |     |      |      |      |         |           |       |      |      |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                             | lekë    | 390 | 0.167 | 65  |  |  |     |      |      |      |         |           |       |      |      |       |
|       | Traktor tërheqës                                                                     | op      |     |       |     |  |  | 3.9 | 2450 | 9555 |      |         |           |       |      |      |       |
|       | Izolator varës                                                                       | copë    |     |       |     |  |  |     |      |      | 24.3 | 681.818 | 16568.182 |       |      |      |       |
|       | Litar lini                                                                           | kg      |     |       |     |  |  |     |      |      | 0.3  | 60      | 18        |       |      |      |       |
|       | Kavo çeliku                                                                          | kg      |     |       |     |  |  |     |      |      | 1.4  | 140     | 196       |       |      |      |       |
|       | Shuma:                                                                               |         |     |       | 455 |  |  |     |      | 9555 |      |         | 16782.2   | 26792 | 2143 | 2679 | 31615 |
| 3.573 | Punime izolimi elektrik në linja,<br>TL- 35 kv, në shtylla ankerore, tel<br>> 120mm² | shtylla |     |       |     |  |  |     |      |      |      |         |           |       |      |      |       |
|       | Sp + p                                                                               | op      | 2.6 | 150   | 390 |  |  |     |      |      |      |         |           |       |      |      |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                             | lekë    | 390 | 0.167 | 65  |  |  |     |      |      |      |         |           |       |      |      | 31615 |
|       | Traktor tërheqës                                                                     | op      |     |       |     |  |  | 3.9 | 2450 | 9555 |      |         |           |       |      |      |       |
|       | Izolator varës                                                                       | copë    |     |       |     |  |  |     |      |      | 24.3 | 750     | 18225     |       |      |      |       |
|       | Litar lini                                                                           | kg      |     |       |     |  |  |     |      |      | 0.3  | 60      | 18        |       |      |      |       |
|       | Kavo çeliku                                                                          | kg      |     |       |     |  |  |     |      |      | 1.4  | 140     | 196       |       |      |      |       |
|       | Shuma:                                                                               |         |     |       | 455 |  |  |     |      | 9555 |      |         | 18439     | 28449 | 2276 | 2845 | 33570 |





| LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NË N/STACIONE |                                                                                                                 |         |       |       |     |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-----|--|--|-----|------|-------|-----|-------|------|-----|-----|------|
| 3.614                                          | Përgatitje e vendosje tabela sinjalizimi (copë 2)                                                               | shtylla |       |       |     |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Sp + p                                                                                                          | op      | 0.62  | 150   | 93  |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                        | lekë    | 93    | 0.167 | 16  |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Tabela sinjalizimi                                                                                              | copë    |       |       |     |  |  |     |      | 2     | 650 | 1300  |      |     |     |      |
|                                                | Shuma:                                                                                                          |         |       |       | 109 |  |  |     |      |       |     | 1300  | 1409 | 113 | 141 | 1662 |
| 3.615/<br>2-9                                  | F V shtylla të centrifuguara për N/stacione me vendosje në gote Ø 190/297&350,203/297,297/395,356/483,300,400mm | ml      |       |       |     |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Sp + p                                                                                                          | op      | 1.1   | 150   | 165 |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                        | lekë    | 165   | 0.167 | 28  |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Autoving 5 ton                                                                                                  | op      |       |       |     |  |  | 0.3 | 1500 | 450   |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Kavo çeliku                                                                                                     | kg      |       |       |     |  |  |     |      |       | 0.2 | 140   | 28   |     |     |      |
|                                                | Shuma:                                                                                                          |         |       |       | 193 |  |  |     |      | 450   |     | 28    | 671  | 54  | 67  | 791  |
| 615/10-<br>615/17                              | Furnizim e vendosje shtylla të centrifuguara për N/stacione me saldime, shtohet mbi A-615/2-615/9               | ml      |       |       |     |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Sp + p                                                                                                          | op      | 0.3   | 150   | 45  |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                        | lekë    | 45    | 0.167 | 8   |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Autoving 5 ton                                                                                                  | op      |       |       |     |  |  | 0.1 | 1500 | 150   |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Shuma:                                                                                                          |         |       |       | 53  |  |  |     |      | 150   |     |       | 203  | 16  | 20  | 239  |
| PUNIME TË NDËRSHME                             |                                                                                                                 |         |       |       |     |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
| 3.616                                          | Bordura betoni 12x25 cm                                                                                         | m       |       |       |     |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Sp + p                                                                                                          | op      | 0.89  | 150   | 134 |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                        | lekë    | 133.5 | 0.167 | 22  |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Bordura                                                                                                         | ml      |       |       |     |  |  |     |      | 1     | 296 | 296.0 |      |     |     |      |
|                                                | Çimento 32.5 N                                                                                                  | m³      |       |       |     |  |  |     |      | 0.36  | 8.4 | 3.0   |      |     |     |      |
|                                                | Rërë natyrore                                                                                                   | m³      |       |       |     |  |  |     |      | 0.003 | 716 | 2.1   |      |     |     |      |
|                                                | Shuma:                                                                                                          |         |       |       | 156 |  |  |     |      |       |     | 301   | 457  | 37  | 46  | 539  |
| 3.617                                          | Bordura betoni 15x35 cm                                                                                         | m       |       |       |     |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Sp + p                                                                                                          | op      | 1.06  | 150   | 159 |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                        | lekë    | 159   | 0.167 | 27  |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Bordura                                                                                                         | ml      |       |       |     |  |  |     |      | 1     | 477 | 476.6 |      |     |     |      |
|                                                | Çimento 32.5 N                                                                                                  | m³      |       |       |     |  |  |     |      | 0.47  | 8.4 | 3.9   |      |     |     |      |
|                                                | Rërë natyrore                                                                                                   | m³      |       |       |     |  |  |     |      | 0.003 | 716 | 2.1   |      |     |     |      |
|                                                | Shuma:                                                                                                          |         |       |       | 186 |  |  |     |      |       |     | 483   | 668  | 53  | 67  | 788  |
| 3.618                                          | Bordura betoni 20x35 cm                                                                                         | m       |       |       |     |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Sp + p                                                                                                          | op      | 1.4   | 150   | 210 |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                                        | lekë    | 210   | 0.167 | 35  |  |  |     |      |       |     |       |      |     |     |      |
|                                                | Bordura                                                                                                         | m       |       |       |     |  |  |     |      | 1     | 596 | 595.9 |      |     |     |      |
|                                                | Çimento 32.5 N                                                                                                  | m³      |       |       |     |  |  |     |      | 0.63  | 8.4 | 5.3   |      |     |     |      |
|                                                | Rërë natyrore                                                                                                   | m³      |       |       |     |  |  |     |      | 0.004 | 716 | 2.9   |      |     |     |      |
|                                                | Shuma:                                                                                                          |         |       |       | 245 |  |  |     |      |       |     | 604   | 849  | 68  | 85  | 1002 |

|       |                                                   |       |      |       |      |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|-------|---------------------------------------------------|-------|------|-------|------|--|--|--|--|--|-------|------|-------|--|------|----|-----|--|------|
| 3.619 | Bordura betoni 25x35 cm                           | m     |      |       |      |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sp + p                                            | op    | 1.52 | 150   | 228  |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë  | 228  | 0.167 | 38   |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Bordura                                           | m     |      |       |      |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Cimento 32.5 N                                    | kg    |      |       |      |  |  |  |  |  | 1     | 732  | 732.3 |  |      |    |     |  |      |
|       | Rërë natyrore                                     | m³    |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.77  | 8.4  | 6.5   |  |      |    |     |  |      |
|       |                                                   |       |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.005 | 716  | 3.6   |  |      |    |     |  |      |
|       | Shuma:                                            |       |      |       | 266  |  |  |  |  |  |       |      | 742   |  | 1008 | 81 | 101 |  | 1190 |
| 3.620 | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka                 | m²    |      |       |      |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sp + p                                            | op    | 2.14 | 150   | 321  |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë  | 321  | 0.167 | 54   |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Pllaka trotuari                                   | m²    |      |       |      |  |  |  |  |  | 1.01  | 436  | 440.4 |  |      |    |     |  |      |
|       | Cimento 32.5 N                                    | kg    |      |       |      |  |  |  |  |  | 19    | 8.4  | 159.6 |  |      |    |     |  |      |
|       | Rërë natyrore                                     | m³    |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.03  | 716  | 21.5  |  |      |    |     |  |      |
|       | Zhavorr natyror                                   | m³    |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.07  | 131  | 9.1   |  |      |    |     |  |      |
|       | Shuma:                                            |       |      |       | 375  |  |  |  |  |  |       |      | 631   |  | 1005 | 80 | 101 |  | 1186 |
| 3.621 | Trotuar, me 6 cm beton, me llustër                | m²    |      |       |      |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sp + p                                            | op    | 1.5  | 150   | 225  |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë  | 225  | 0.167 | 38   |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Cimento 32.5 N                                    | kg    |      |       |      |  |  |  |  |  | 25    | 8.4  | 210.0 |  |      |    |     |  |      |
|       | Rërë natyrore                                     | m³    |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.02  | 716  | 14.3  |  |      |    |     |  |      |
|       | Zhavorr natyror                                   | m³    |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.07  | 131  | 9.1   |  |      |    |     |  |      |
|       | Shuma:                                            |       |      |       | 263  |  |  |  |  |  |       |      | 233   |  | 496  | 40 | 50  |  | 585  |
| 3.622 | Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakëll        | m²    |      |       |      |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sp + p                                            | op    | 0.29 | 150   | 44   |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë  | 43.5 | 0.167 | 7    |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Cakëll mbeturinë kave                             | m³    |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.11  | 404  | 44.4  |  |      |    |     |  |      |
|       | Asfaltobeton ranor                                | ton   |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.063 | 3352 | 211.2 |  |      |    |     |  |      |
|       | Shuma:                                            |       |      |       | 51   |  |  |  |  |  |       |      | 256   |  | 306  | 25 | 31  |  | 361  |
| 3.623 | Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor        | m²    |      |       |      |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sp + p                                            | op    | 0.23 | 150   | 34.5 |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë  | 34.5 | 0.167 | 5.8  |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Zhavorr natyror                                   | m³    |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.11  | 131  | 14    |  |      |    |     |  |      |
|       | Asfaltobeton ranor                                | ton   |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.063 | 3352 | 211   |  |      |    |     |  |      |
|       | Shuma:                                            |       |      |       | 40   |  |  |  |  |  |       |      | 226   |  | 266  | 21 | 27  |  | 314  |
| 3.624 | H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum              | m²    |      |       |      |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sp + p                                            | op    | 0.41 | 150   | 62   |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë  | 61.5 | 0.167 | 10   |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Vajguri                                           | liter |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.22  | 150  | 33    |  |      |    |     |  |      |
|       | Dru zjarri                                        | m³    |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.01  | 2300 | 23    |  |      |    |     |  |      |
|       | Bitum M - 3                                       | kg    |      |       |      |  |  |  |  |  | 3.8   | 40   | 152   |  |      |    |     |  |      |
|       | Shuma:                                            |       |      |       | 72   |  |  |  |  |  |       |      | 208   |  | 280  | 22 | 28  |  | 330  |
| 3.625 | H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum | m²    |      |       |      |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sp + p                                            | op    | 0.7  | 150   | 105  |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                          | lekë  | 105  | 0.167 | 18   |  |  |  |  |  |       |      |       |  |      |    |     |  |      |
|       | Vajguri                                           | liter |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.22  | 150  | 33    |  |      |    |     |  |      |
|       | Karton katramat                                   | m²    |      |       |      |  |  |  |  |  | 1.15  | 180  | 207   |  |      |    |     |  |      |
|       | Mastikë bitumi                                    | kg    |      |       |      |  |  |  |  |  | 3.7   | 40   | 148   |  |      |    |     |  |      |
|       | Dru zjarri                                        | m³    |      |       |      |  |  |  |  |  | 0.01  | 2300 | 23    |  |      |    |     |  |      |
|       | Shuma:                                            |       |      |       | 123  |  |  |  |  |  |       |      | 411   |  | 534  | 43 | 53  |  | 630  |



|          |                                                      |                |       |       |      |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------|--|--|------|----|-----|---------|-------|-------|--|------|-----|-----|--|------|
| 3.626    | H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3<br>duar bitum | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sp + p                                               | op             | 1     | 150   | 150  |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë           | 150   | 0.167 | 25   |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Vajguri                                              | liter          |       |       |      |  |  |      |    |     | 0.22    | 150   | 33    |  |      |     |     |  |      |
|          | Karton katramat                                      | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     | 2.3     | 180   | 414   |  |      |     |     |  |      |
|          | Mastikë bitumi                                       | kg             |       |       |      |  |  |      |    |     | 7.1     | 40    | 284   |  |      |     |     |  |      |
|          | Dru zjarri                                           | m <sup>3</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     | 0.02    | 2300  | 46    |  |      |     |     |  |      |
|          | Shuma:                                               |                |       |       | 175  |  |  |      |    |     |         |       | 777   |  | 952  | 76  | 95  |  | 1123 |
| 3.627    | H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4<br>duar bitum | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sp + p                                               | op             | 1.31  | 150   | 197  |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë           | 196.5 | 0.167 | 33   |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Vajguri                                              | liter          |       |       |      |  |  |      |    |     | 0.22    | 150   | 33    |  |      |     |     |  |      |
|          | Karton katramat                                      | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     | 3.45    | 180   | 621   |  |      |     |     |  |      |
|          | Mastikë bitumi                                       | kg             |       |       |      |  |  |      |    |     | 10.5    | 40    | 420   |  |      |     |     |  |      |
|          | Dru zjarri                                           | m <sup>3</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     | 0.03    | 2300  | 69    |  |      |     |     |  |      |
|          | Shuma:                                               |                |       |       | 229  |  |  |      |    |     |         |       | 1143  |  | 1372 | 110 | 137 |  | 1619 |
| 3.628    | Lluster çimento 2 cm 1: 2                            | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sp + p                                               | op             | 0.6   | 150   | 90   |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë           | 90    | 0.167 | 15   |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Çimento 32.5 N                                       | kg             |       |       |      |  |  |      |    |     | 10.5    | 9.3   | 98    |  |      |     |     |  |      |
|          | Rërë lavatriçe                                       | m <sup>3</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     | 0.02    | 1082  | 22    |  |      |     |     |  |      |
|          | Shuma:                                               |                |       |       | 105  |  |  |      |    |     |         |       | 119   |  | 224  | 18  | 22  |  | 265  |
| 629- 630 | Suvatim me llaç cim M 25 50, në mure guri            | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sp + p                                               | op             | 1.3   | 150   | 195  |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë           | 195   | 0.167 | 33   |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Çimento 32.5 N                                       | kg             |       |       |      |  |  |      |    |     | 8       | 9.3   | 74.4  |  |      |     |     |  |      |
|          | Rërë e larë                                          | m <sup>3</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     | 0.04    | 1082  | 43    |  |      |     |     |  |      |
|          | Shuma:                                               |                |       |       | 228  |  |  |      |    |     |         |       | 118   |  | 345  | 28  | 35  |  | 407  |
| 631-632  | Suvatim me llaç cim M 25, 50, në mure<br>betoni      | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sp + p                                               | op             | 1.39  | 150   | 209  |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë           | 208.5 | 0.167 | 35   |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Çimento 32.5 N                                       | kg             |       |       |      |  |  |      |    |     | 5.4     | 9.3   | 50.22 |  |      |     |     |  |      |
|          | Rërë e larë                                          | m <sup>3</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     | 0.03    | 1082  | 32    |  |      |     |     |  |      |
|          | Shuma:                                               |                |       |       | 243  |  |  |      |    |     |         |       | 83    |  | 326  | 26  | 33  |  | 385  |
| 3.633    | Fugature llaç çimento M - 50, Mur<br>guri            | m <sup>2</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sp + p                                               | op             | 0.98  | 150   | 147  |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë           | 147   | 0.167 | 25   |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Rërë llaci                                           | m <sup>3</sup> |       |       |      |  |  |      |    |     | 0.006   | 1082  | 6     |  |      |     |     |  |      |
|          | Çimento 32.5 N                                       | kg             |       |       |      |  |  |      |    |     | 1.4     | 9.3   | 13    |  |      |     |     |  |      |
|          | Shuma:                                               |                |       |       | 172  |  |  |      |    |     |         |       | 20    |  | 191  | 15  | 19  |  | 225  |
| 3.636    | Parmake ure, metalik i gatshëm                       | kg             |       |       |      |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sp + p                                               | op             | 0.07  | 150   | 10.5 |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë           | 10.5  | 0.167 | 1.8  |  |  |      |    |     |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Saldatriçe                                           | op             |       |       |      |  |  | 0.01 | 80 | 0.8 |         |       |       |  |      |     |     |  |      |
|          | Konstruksion metalik                                 | kg             |       |       |      |  |  |      |    |     | 1       | 112   | 112   |  |      |     |     |  |      |
|          | Materiale të ndryshme                                | %              |       |       |      |  |  |      |    |     | 111.506 | 0.005 | 0.6   |  |      |     |     |  |      |

|         |                                              |      |        |       |      |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|---------|----------------------------------------------|------|--------|-------|------|--|------|------|----|------|-------|---------|-----------|--------|------|-------|--------|
|         | Shuma:                                       |      |        |       | 12   |  |      |      |    | 0.8  |       |         | 112       | 125    | 10   | 13    | 148    |
| 3.639   | Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm        | m²   |        |       |      |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sp + p                                       | op   | 1.15   | 150   | 173  |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 172.5  | 0.167 | 29   |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Pllaka guri                                  | m²   |        |       |      |  |      |      |    |      | 0.051 | 1042.8  | 532       |        |      |       |        |
|         | Rrëz natyrore                                | m³   |        |       |      |  |      |      |    |      | 0.025 | 716     | 18        |        |      |       |        |
|         | Cimento M - 400                              | kg   |        |       |      |  |      |      |    |      | 8     | 9.3     | 74        |        |      |       |        |
|         | Shuma:                                       |      |        |       | 201  |  |      |      |    |      |       |         | 624       | 825    | 66   | 83    | 974    |
| 3.640   | Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure | m²   |        |       |      |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sp + p                                       | op   | 1.91   | 109   | 208  |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 208.19 | 0.167 | 35   |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Zhavorr natyror                              | m³   |        |       |      |  |      |      |    |      | 0.11  | 131     | 14        |        |      |       |        |
|         | Gurë                                         | m³   |        |       |      |  |      |      |    |      | 0.24  | 724     | 174       |        |      |       |        |
|         | Shuma:                                       |      |        |       | 243  |  |      |      |    |      |       |         | 188       | 431    | 34   | 43    | 509    |
| 3.643   | Mbjellje bari në skarpat                     | m²   |        |       |      |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sp + p                                       | op   | 0.17   | 109   | 19   |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 18.53  | 0.167 | 3    |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Shuma:                                       |      |        |       | 22   |  |      |      |    |      |       |         |           | 22     | 2    | 2     | 26     |
| 3.644   | Porte metalike me mekanizem ngritës me krahë | ton  |        |       |      |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sp + p                                       | op   | 50     | 150   | 7500 |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 7500   | 0.167 | 1253 |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Konstruksion i gatshëm                       | ton  |        |       |      |  |      |      |    |      | 1     | 1126.68 | 112667.75 |        |      |       |        |
|         | Shuma:                                       |      |        |       | 8753 |  |      |      |    |      |       |         | 112668    | 121420 | 9714 | 12142 | 143276 |
| 3.651   | Qylym digë me zhavorr përhapur me makinë ri  | m²   |        |       |      |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Buldozer S - 80/100                          | op   |        |       |      |  | 0.02 | 2450 | 56 |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Zhavorr natyror me makinë ri                 | m³   |        |       |      |  |      |      |    | 1.1  | 131   | 144     |           |        |      |       |        |
|         | Shuma:                                       |      |        |       |      |  |      |      | 56 |      |       | 144     | 200       | 16     | 20   | 236   |        |
| 3.652   | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200      | m    |        |       |      |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sp + p                                       | op   | 0.6    | 150   | 90   |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 90     | 0.167 | 15   |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Tub plastmasi me mufte                       | ml   |        |       |      |  |      |      |    | 1.06 | 600   | 636     |           |        |      |       |        |
|         | Shuma:                                       |      |        |       | 105  |  |      |      |    |      |       | 636     | 741       | 59     | 74   | 874   |        |
| 3.653   | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150      | m    |        |       |      |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sp + p                                       | op   | 0.5    | 150   | 75   |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 75     | 0.167 | 13   |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Tub plastmasi me mufte                       | ml   |        |       |      |  |      |      |    | 1.05 | 450   | 473     |           |        |      |       |        |
|         | Shuma:                                       |      |        |       | 88   |  |      |      |    |      |       | 473     | 560       | 45     | 56   | 661   |        |
| 3.654   | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100      | m    |        |       |      |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sp + p                                       | op   | 0.31   | 150   | 46.5 |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                     | lekë | 46.5   | 0.167 | 7.8  |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Tub plastmasi me mufte                       | ml   |        |       |      |  |      |      |    | 1.03 | 300   | 309     |           |        |      |       |        |
|         | Shuma:                                       |      |        |       | 54   |  |      |      |    |      |       | 309     | 363       | 29     | 36   | 429   |        |
| 3.654/1 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80       | m    |        |       |      |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |
|         | Sp + p                                       | op   | 0.25   | 150   | 38   |  |      |      |    |      |       |         |           |        |      |       |        |



|       |                                                              |      |      |       |      |      |     |      |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|-------|--------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-----|------|--|--|----------|------|-------|-------|------|------|--|-------|--|
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 37.5 | 0.167 | 6    |      |     |      |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Tub plastmasi me mufte                                       | ml   |      |       |      |      |     |      |  |  | 1.05     | 240  | 252   |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma:                                                       |      |      |       | 44   |      |     |      |  |  |          |      | 252   | 296   | 24   | 30   |  | 349   |  |
| 3.655 | Prize me elem. B.A. parabolike për 1000/sek, zakonsh.        | copë |      |       |      |      |     |      |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                                       | op   | 25   | 150   | 3750 |      |     |      |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 3750 | 0.167 | 626  |      |     |      |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Transp. me auto                                              | t/km |      |       |      | 3.4  | 15  | 51   |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Transp. me traktor 30%                                       | t/km |      |       |      | 0.45 | 150 | 68   |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Elemente B.A                                                 | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.32     | 1106 | 3540  |       |      |      |  |       |  |
|       | Llac çimento                                                 | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.01     | 8967 | 90    |       |      |      |  |       |  |
|       | Pilaka betoni 5 cm                                           | m²   |      |       |      |      |     |      |  |  | 3.8      | 436  | 1655  |       |      |      |  |       |  |
|       | Çimento 32.5 N                                               | kg   |      |       |      |      |     |      |  |  | 10       | 8    | 84    |       |      |      |  |       |  |
|       | Rërë e larë                                                  | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.03     | 1082 | 32    |       |      |      |  |       |  |
|       | Tub ø 400 betoni                                             | m    |      |       |      |      |     |      |  |  | 1.01     | 1271 | 1283  |       |      |      |  |       |  |
|       | Zhavorr natyror                                              | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.07     | 131  | 9     |       |      |      |  |       |  |
|       | Zall fraksionuar                                             | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.01     | 618  | 6     |       |      |      |  |       |  |
|       | Kallëp inventari                                             | m²   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.14     | 80   | 11    |       |      |      |  |       |  |
|       | Hekur Ø                                                      | kg   |      |       |      |      |     |      |  |  | 18       | 90   | 1619  |       |      |      |  |       |  |
|       | Detale metalike                                              | kg   |      |       |      |      |     |      |  |  | 8        | 120  | 960   |       |      |      |  |       |  |
|       | Lëndë druri sharuar, Ah C II                                 | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.02     | 1050 | 210   |       |      |      |  |       |  |
|       | Materiale të ndryshme 1 %                                    | %    |      |       |      |      |     |      |  |  | 9499.782 | 0.01 | 95    |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma:                                                       |      |      |       | 4376 |      |     | 119  |  |  |          |      | 9595  | 14090 | 1127 | 1409 |  | 16626 |  |
| 3.656 | Prize me elem. B.A. parabolike për 1000/sek, me porte barazh | copë |      |       |      |      |     |      |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                                       | op   | 38   | 150   | 5700 |      |     |      |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 5700 | 0.167 | 952  |      |     |      |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Transp. me auto                                              | t/km |      |       |      | 5.9  | 15  | 89   |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Transp. me traktor 30%                                       | t/km |      |       |      | 0.76 | 150 | 114  |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Elemente B.A                                                 | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.48     | 1106 | 5309  |       |      |      |  |       |  |
|       | Llac çimento                                                 | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.01     | 8967 | 90    |       |      |      |  |       |  |
|       | Pilaka betoni 5 cm                                           | m²   |      |       |      |      |     |      |  |  | 8.5      | 436  | 3702  |       |      |      |  |       |  |
|       | Çimento 32.5 N                                               | kg   |      |       |      |      |     |      |  |  | 19       | 8    | 160   |       |      |      |  |       |  |
|       | Rërë e larë                                                  | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.07     | 1082 | 76    |       |      |      |  |       |  |
|       | Tub ø 400 betoni                                             | m    |      |       |      |      |     |      |  |  | 1.1      | 1271 | 1398  |       |      |      |  |       |  |
|       | Zhavorr natyror                                              | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.07     | 131  | 9     |       |      |      |  |       |  |
|       | Zall fraksionuar                                             | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.01     | 618  | 6     |       |      |      |  |       |  |
|       | Kallëp inventari                                             | m²   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.14     | 80   | 11    |       |      |      |  |       |  |
|       | Hekur ø                                                      | kg   |      |       |      |      |     |      |  |  | 21       | 90   | 1889  |       |      |      |  |       |  |
|       | Detale metalike                                              | kg   |      |       |      |      |     |      |  |  | 8        | 120  | 960   |       |      |      |  |       |  |
|       | Lëndë druri sharuar, Ah C II                                 | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.03     | 1050 | 315   |       |      |      |  |       |  |
|       | Materiale të ndryshme                                        | %    |      |       |      |      |     |      |  |  | 13924.84 | 0.01 | 139   |       |      |      |  |       |  |
|       | Shuma:                                                       |      |      |       | 6652 |      |     | 203  |  |  |          |      | 14064 | 20918 | 1673 | 2092 |  | 24684 |  |
| 3.657 | Lugje me B.A. montuara me krahë 200-300l/s, 50x60 HD-4m      | copë |      |       |      |      |     |      |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sp + p                                                       | op   | 16   | 150   | 2400 |      |     |      |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                     | lekë | 2400 | 0.167 | 401  |      |     |      |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Transp. me auto                                              | t/km |      |       |      | 2.9  | 15  | 43.5 |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Transp. me traktor 30%                                       | t/km |      |       |      | 0.41 | 150 | 61.5 |  |  |          |      |       |       |      |      |  |       |  |
|       | Elemente B.A                                                 | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.43     | 1132 | 4869  |       |      |      |  |       |  |
|       | Llac çimento                                                 | m³   |      |       |      |      |     |      |  |  | 0.06     | 8967 | 538   |       |      |      |  |       |  |

|       |                                                                    |      |      |       |      |      |     |     |     |  |  |          |      |         |      |       |      |      |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|--|--|----------|------|---------|------|-------|------|------|-------|
|       | Cimento 32.5 N                                                     | kg   |      |       |      |      |     |     |     |  |  | 68       | 8    | 571     |      |       |      |      |       |
|       | Rërë e larë                                                        | m³   |      |       |      |      |     |     |     |  |  | 2.2      | 1082 | 2380    |      |       |      |      |       |
|       | Hekur Ø                                                            | kg   |      |       |      |      |     |     |     |  |  | 23       | 90   | 2069    |      |       |      |      |       |
|       | Materiale të ndryshme                                              | %    |      |       |      |      |     |     |     |  |  | 10426.24 | 0.01 | 104     |      |       |      |      |       |
|       | Shuma:                                                             |      |      |       | 2801 |      |     |     | 105 |  |  |          |      | 10530   |      | 13436 | 1075 | 1344 | 15855 |
| 3.658 | Lugje me B.A. të montuara me krahë 200-300l/s, hyrje dalje e lugut | copë |      |       |      |      |     |     |     |  |  |          |      |         |      |       |      |      |       |
|       | Sp + p                                                             | op   | 33   | 150   | 4950 |      |     |     |     |  |  |          |      |         |      |       |      |      |       |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                           | lekë | 4950 | 0.167 | 827  |      |     |     |     |  |  |          |      |         |      |       |      |      |       |
|       | Transp. me auto                                                    | t/km |      |       |      | 3.4  | 15  | 51  |     |  |  |          |      |         |      |       |      |      |       |
|       | Transp. me traktor 30                                              | t/km |      |       |      | 0.83 | 150 | 125 |     |  |  |          |      |         |      |       |      |      |       |
|       | Elemente B.A                                                       | m³   |      |       |      |      |     |     |     |  |  | 0.2      | 1132 | 2       | 2264 |       |      |      |       |
|       | Llac çimento                                                       | m³   |      |       |      |      |     |     |     |  |  | 0.01     | 8967 | 90      |      |       |      |      |       |
|       | Cimento 32.5 N                                                     | kg   |      |       |      |      |     |     |     |  |  | 261      | 8    | 2192    |      |       |      |      |       |
|       | Zall fraksionuar                                                   | m³   |      |       |      |      |     |     |     |  |  | 1.01     | 618  | 624     |      |       |      |      |       |
|       | Hekur Ø                                                            | kg   |      |       |      |      |     |     |     |  |  | 10       | 90   | 899.445 |      |       |      |      |       |
|       | Lëndë druri shuarur, Ah C II                                       | m³   |      |       |      |      |     |     |     |  |  | 0.02     | 1500 | 0       | 300  |       |      |      |       |
|       | Materiale të ndryshme                                              | %    |      |       |      |      |     |     |     |  |  | 6370.328 | 0.01 | 63.7    |      |       |      |      |       |
|       | Shuma:                                                             |      |      |       | 5777 |      |     |     | 176 |  |  |          |      | 6434    |      | 12386 | 991  | 1239 | 14616 |

| PUNIME të NDRYSHME për KULLIM UJTJE |                                                                  |      |       |       |       |      |     |     |     |     |       |       |       |       |      |       |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|--|--|--|
| 3.659                               | Tombino betoni e betonarme për kullim ujtje ø 60 cm Tip ''B''    | copë |       |       |       |      |     |     |     |     |       |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Sp + p                                                           | op   | 260   | 150   | 39000 |      |     |     |     |     |       |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Sigurime shoqërore 16.7%                                         | lekë | 39000 | 0.167 | 6513  |      |     |     |     |     |       |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Transp. me auto                                                  | t/km |       |       |       | 14.9 | 15  | 224 |     |     |       |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Transp. me traktor                                               | t/km |       |       |       | 4.6  | 150 | 690 |     |     |       |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Betoniere                                                        | op   |       |       |       |      |     |     | 1.1 | 160 | 176   |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Vibrator thellësie                                               | op   |       |       |       |      |     |     | 2.6 | 70  | 182   |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Zhavor me makinë ri                                              | m³   |       |       |       |      |     |     |     |     |       | 4.8   | 131   | 627   |      |       |  |  |  |
|                                     | Rërë e larë                                                      | m³   |       |       |       |      |     |     |     |     |       | 0.7   | 1082  | 757   |      |       |  |  |  |
|                                     | Zall fraksionuar                                                 | m³   |       |       |       |      |     |     |     |     |       | 0.7   | 618   | 433   |      |       |  |  |  |
|                                     | Çimento 32.5 N                                                   | kg   |       |       |       |      |     |     |     |     |       | 880   | 9.3   | 8184  |      |       |  |  |  |
|                                     | Kallëp inventari                                                 | m²   |       |       |       |      |     |     |     |     |       | 4.2   | 80    | 336   |      |       |  |  |  |
|                                     | Lëndë e hollë binar                                              | m³   |       |       |       |      |     |     |     |     |       | 0.06  | 10500 | 630   |      |       |  |  |  |
|                                     | Tub betoni Ø 600 mm                                              | m    |       |       |       |      |     |     |     |     |       | 7.07  | 1774  | 12539 |      |       |  |  |  |
|                                     | Gurë kave                                                        | m³   |       |       |       |      |     |     |     |     |       | 0.3   | 787   | 236   |      |       |  |  |  |
| Gozhdë gaxsha                       | kg                                                               |      |       |       |       |      |     |     |     |     | 2     | 90    | 180   |       |      |       |  |  |  |
| Te ndryshme 0.2 %                   | lekë                                                             |      |       |       |       |      |     |     |     |     | 23922 | 0.002 | 48    |       |      |       |  |  |  |
| Shuma:                              |                                                                  |      |       |       | 45513 |      |     | 914 |     | 358 |       | 23970 | 70754 | 5660  | 7075 | 83490 |  |  |  |
| 3.660                               | Tombino betoni e betonarme për kullim ujtje ø 60 cm Tip ''BD-1'' | copë |       |       |       |      |     |     |     |     |       |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Sp + p                                                           | op   | 285   | 150   | 42750 |      |     |     |     |     |       |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Sigurime shoqërore 16.7%                                         | lekë | 42750 | 0.167 | 7139  |      |     |     |     |     |       |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Transp. me auto                                                  | t/km |       |       |       | 18.3 | 15  | 275 |     |     |       |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Transp. me traktor                                               | t/km |       |       |       | 5.7  | 150 | 855 |     |     |       |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Betoniere                                                        | op   |       |       |       |      |     |     | 1.7 | 160 | 272   |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Vibrator thellësie                                               | op   |       |       |       |      |     |     | 3.9 | 70  | 273   |       |       |       |      |       |  |  |  |
|                                     | Zhavor me makinë ri                                              | m³   |       |       |       |      |     |     |     |     |       | 7.2   | 131   | 941   |      |       |  |  |  |
|                                     | Rërë e larë                                                      | m³   |       |       |       |      |     |     |     |     |       | 0.4   | 1082  | 433   |      |       |  |  |  |
|                                     | Zall fraksionuar                                                 | m³   |       |       |       |      |     |     |     |     |       | 0.7   | 618   | 433   |      |       |  |  |  |



|       |                                                                   |      |       |       |       |      |     |      |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
|       | Cimento 32.5 N                                                    | kg   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 1210  | 9.3   | 11253 |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                  | m³   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 4.2   | 80    | 336   |        |       |       |        |
|       | Lëndë e hollë binar                                               | m³   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 0.07  | 10500 | 735   |        |       |       |        |
|       | Tub betoni Ø 600 mm                                               | m    |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 7.07  | 1774  | 12539 |        |       |       |        |
|       | Gozhdë ganxha                                                     | kg   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 2.8   | 90    | 252   |        |       |       |        |
|       | Të ndryshme 0.2 %                                                 | lekë |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 26921 | 0.002 | 54    |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                            |      |       |       | 49889 |      |     | 1130 |     |      | 545  |       |       | 26975 | 78539  | 6283  | 7854  | 92676  |
| 3.661 | Tombino betoni e betonarme për kullim<br>ujtje ø 80 cm Tip 'B'    | copë |       |       |       |      |     |      |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                            | op   | 400   | 150   | 60000 |      |     |      |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                         | lekë | 60000 | 0.167 | 10020 |      |     |      |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Transp. me auto                                                   | t/km |       |       |       | 25.9 | 15  | 389  |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                | t/km |       |       |       | 7.9  | 150 | 1185 |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Betoniere                                                         | op   |       |       |       |      |     |      | 1.9 | 160  | 304  |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Vibrator thellësie                                                | op   |       |       |       |      |     |      | 4.4 | 70   | 308  |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Zhavor me makinë ri                                               | m³   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 8.1   | 131   | 1059  |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                       | m³   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 1.2   | 1082  | 1298  |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                  | m³   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 1.4   | 618   | 865   |        |       |       |        |
|       | Cimento 32.5 N                                                    | kg   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 1520  | 9.3   | 14136 |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                  | m³   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 7     | 80    | 560   |        |       |       |        |
|       | Lëndë e hollë binar                                               | m³   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 0.09  | 10500 | 945   |        |       |       |        |
|       | Tub betoni Ø 800 mm                                               | m    |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 7.03  | 4896  | 34421 |        |       |       |        |
|       | Gurë kave                                                         | m³   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 0.6   | 787   | 472   |        |       |       |        |
|       | Gozhdë ganxha                                                     | kg   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 4     | 90    | 360   |        |       |       |        |
|       | Të ndryshme 0.2 %                                                 | lekë |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 54116 | 0.002 | 108   |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                            |      |       |       | 70020 |      |     | 1574 |     |      | 612  |       |       | 54224 | 126430 | 10114 | 12643 | 149187 |
| 3.662 | Tombino betoni e betonarme për kullim<br>ujtje ø 80 cm Tip 'BD-1' | copë |       |       |       |      |     |      |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                            | op   | 430   | 150   | 64500 |      |     |      |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                         | lekë | 64500 | 0.167 | 10772 |      |     |      |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Transp. me auto                                                   | t/km |       |       |       | 32.1 | 15  | 482  |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                | t/km |       |       |       | 9.8  | 150 | 1470 |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Autovinç                                                          | op   |       |       |       |      |     |      | 1.8 | 1500 | 2700 |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Betoniere                                                         | op   |       |       |       |      |     |      | 2.7 | 160  | 432  |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Vibrator thellësie                                                | op   |       |       |       |      |     |      | 6.2 | 70   | 434  |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Zhavor me makinë ri                                               | m³   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 11.5  | 131   | 1503  |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                       | m³   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 0.8   | 1082  | 865   |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                  | m³   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 1.4   | 618   | 865   |        |       |       |        |
|       | Çimento 32.5 N                                                    | kg   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 1960  | 9.3   | 18228 |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                  | m³   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 7     | 80    | 560   |        |       |       |        |
|       | Lëndë e hollë binar                                               | m³   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 0.1   | 10500 | 1050  |        |       |       |        |
|       | Tub betoni Ø 800 mm                                               | m    |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 7.03  | 4896  | 34421 |        |       |       |        |
|       | Gozhdë ganxha                                                     | kg   |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 4     | 90    | 360   |        |       |       |        |
|       | Të ndryshme 0.2 %                                                 | lekë |       |       |       |      |     |      |     |      |      | 57853 | 0.002 | 116   |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                            |      |       |       | 75272 |      |     | 1952 |     |      | 3566 |       |       | 57969 | 138758 | 11101 | 13876 | 163734 |
| 3.663 | Tombino betoni e betonarme për kullim<br>ujtje ø 100 cm Tip 'B'   | copë |       |       |       |      |     |      |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                            | op   | 524   | 150   | 78600 |      |     |      |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7 %                                         | lekë | 78600 | 0.167 | 13126 |      |     |      |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Transp. me auto                                                   | t/km |       |       |       | 41.2 | 15  | 618  |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                | t/km |       |       |       | 12.5 | 150 | 1875 |     |      |      |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Autovinç                                                          | op   |       |       |       |      |     |      | 1.8 | 1500 | 2700 |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Betoniere                                                         | op   |       |       |       |      |     |      | 3   | 160  | 480  |       |       |       |        |       |       |        |
|       | Vibrator thellësie                                                | op   |       |       |       |      |     |      | 7   | 70   | 490  |       |       |       |        |       |       |        |

|       |                                                                    |      |        |       |        |      |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|------|-----|------|------|------|------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|
|       | Zhavor me makinë ri                                                | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 9.8    | 131     | 1281   |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                        | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 1.8    | 1082    | 1947   |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                   | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 2.1    | 618     | 1298   |        |       |       |        |
|       | Çimento 32.5 N                                                     | kg   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 2390   | 9.3     | 22227  |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                   | m²   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 9.8    | 80      | 784    |        |       |       |        |
|       | Lëndë e hollë binar                                                | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 0.12   | 10500   | 1260   |        |       |       |        |
|       | Tub betoni Ø 1000 mm                                               | m    |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 7.03   | 6380    | 44848  |        |       |       |        |
|       | Gurë kave                                                          | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 0.6    | 787     | 472    |        |       |       |        |
|       | Gozhdë ganxha                                                      | kg   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 4      | 90      | 360    |        |       |       |        |
|       | Të ndryshme 0.2 %                                                  | lekë |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 74477  | 0.002   | 149    |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                             |      |        |       | 91726  |      |     | 2493 |      |      | 3670 |        |         | 74626  | 172515 | 13801 | 17252 | 203568 |
| 3.664 | Tombino betoni e betonarme për kullim<br>ujtje ø 100 cm Tip "BD-1" | copë |        |       |        |      |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                             | op   | 581    | 150   | 87150  |      |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                           | lekë | 87150  | 0.167 | 14554  |      |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me auto                                                    | t/km |        |       |        | 53.8 | 15  | 807  |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                 | t/km |        |       |        | 16.5 | 150 | 2475 |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Autovinç                                                           | op   |        |       |        |      |     |      | 1.8  | 1500 | 2700 |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Betoniere                                                          | op   |        |       |        |      |     |      | 4.5  | 160  | 720  |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Vibrator thellësie                                                 | op   |        |       |        |      |     |      | 10.6 | 70   | 742  |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Zhavor me makinë ri                                                | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 20     | 131     | 2614   |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                        | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 1.2    | 1082    | 1298   |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                   | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 2.1    | 618.162 | 1298   |        |       |       |        |
|       | Çimento 32.5 N                                                     | kg   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 3250   | 9.3     | 30225  |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                   | m²   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 9.8    | 80      | 784    |        |       |       |        |
|       | Lëndë e hollë binar                                                | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 0.15   | 10500   | 1575   |        |       |       |        |
|       | Tub betoni Ø 1000 mm                                               | m    |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 7.03   | 6380    | 44848  |        |       |       |        |
|       | Gozhdë ganxha                                                      | kg   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 5.2    | 90      | 468    |        |       |       |        |
|       | Të ndryshme 0.2 %                                                  | lekë |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 83110  | 0.002   | 166    |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                             |      |        |       | 101704 |      |     | 3282 |      |      | 4162 |        |         | 83276  | 192424 | 15394 | 19242 | 227060 |
| 3.665 | Tombino betoni e betonarme për kullim<br>ujtje ø 120 cm Tip "B"    | copë |        |       |        |      |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                             | op   | 695    | 150   | 104250 |      |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                           | lekë | 104250 | 0.167 | 17410  |      |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me auto                                                    | t/km |        |       |        | 60   | 15  | 900  |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                 | t/km |        |       |        | 18.2 | 150 | 2730 |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Autovinç                                                           | op   |        |       |        |      |     |      | 2.1  | 1500 | 3150 |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Betoniere                                                          | op   |        |       |        |      |     |      | 4.5  | 160  | 720  |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Vibrator thellësie                                                 | op   |        |       |        |      |     |      | 10.4 | 70   | 728  |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Zhavor me makinë ri                                                | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 18.7   | 131     | 2444   |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                        | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 2.6    | 1082    | 2812   |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                   | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 3.1    | 618.162 | 1916   |        |       |       |        |
|       | Çimento 32.5 N                                                     | kg   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 3590   | 9.3     | 33387  |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                   | m²   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 12.6   | 80      | 1008   |        |       |       |        |
|       | Lëndë e hollë binar                                                | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 0.15   | 10500   | 1575   |        |       |       |        |
|       | Tub betoni Ø 1200 mm                                               | m    |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 7.03   | 8689    | 61081  |        |       |       |        |
|       | Gurë kave                                                          | m³   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 0.75   | 787     | 590    |        |       |       |        |
|       | Gozhdë ganxha                                                      | kg   |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 5      | 90      | 450    |        |       |       |        |
|       | Të ndryshme 0.2 %                                                  | lekë |        |       |        |      |     |      |      |      |      | 105263 | 0.002   | 211    |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                             |      |        |       | 121660 |      |     | 3630 |      |      | 4598 |        |         | 105474 | 235361 | 18829 | 23536 | 277727 |
| 3.666 | Tombino betoni e betonarme për kullim<br>ujtje ø 120 cm Tip "BD-1" | copë |        |       |        |      |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                             | op   | 581    | 150   | 87150  |      |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                           | lekë | 87150  | 0.167 | 14554  |      |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |





|       |                                                                    |      |        |       |        |        |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|--------|-----|------|------|------|------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|
|       | Transp. me auto                                                    | t/km |        |       |        | 53.8   | 15  | 807  |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                 | t/km |        |       |        | 16.5   | 150 | 2475 |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Autovinç                                                           | op   |        |       |        |        |     |      | 1.8  | 1500 | 2700 |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Betoniere                                                          | op   |        |       |        |        |     |      | 4.5  | 160  | 720  |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Vibrator thellësie                                                 | op   |        |       |        |        |     |      | 10.6 | 70   | 742  |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Zhavor me makinë ri                                                | m³   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 20     | 131     | 2614   |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                        | m³   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 1.2    | 1082    | 1298   |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                   | m³   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 2.1    | 618.162 | 1298   |        |       |       |        |
|       | Cimento 32.5 N                                                     | kg   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 3250   | 9.3     | 30225  |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                   | m²   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 9.8    | 80      | 784    |        |       |       |        |
|       | Lëndë e hollë binar                                                | m³   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 0.15   | 10500   | 1575   |        |       |       |        |
|       | Tub betoni Ø 1200 mm                                               | m    |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 7.03   | 8689    | 61081  |        |       |       |        |
|       | Gozhdë ganxha                                                      | kg   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 5.2    | 90      | 468    |        |       |       |        |
|       | Të ndryshme 0.2 %                                                  | lekë |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 99343  | 0.002   | 199    |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                             |      |        |       |        | 101704 |     | 3282 |      |      | 4162 |        |         | 99541  | 208689 | 16695 | 20869 | 246253 |
| 3.667 | Tombino betoni e betonarme për kullim<br>ujtje ø 150 cm Tip "B"    | copë |        |       |        |        |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                             | op   | 1310   | 150   | 196500 |        |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                           | lekë | 196500 | 0.167 | 32816  |        |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me auto                                                    | t/km |        |       |        | 100    | 15  | 1500 |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                 | t/km |        |       |        | 30     | 150 | 4500 |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Autovinç                                                           | op   |        |       |        |        |     |      | 3.5  | 1500 | 5250 |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Betoniere                                                          | op   |        |       |        |        |     |      | 7.3  | 160  | 1168 |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Vibrator thellësie                                                 | op   |        |       |        |        |     |      | 17   | 70   | 1190 |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Zhavor me makinë ri                                                | m³   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 23     | 131     | 3006   |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                        | m³   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 4.8    | 1082    | 5192   |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                   | m³   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 5.6    | 618.162 | 3462   |        |       |       |        |
|       | Cimento 32.5 N                                                     | kg   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 6040   | 9.3     | 56172  |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                   | m²   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 18     | 80      | 1440   |        |       |       |        |
|       | Lëndë e hollë binar                                                | m³   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 0.15   | 10500   | 1575   |        |       |       |        |
|       | Tub betoni Ø 1500 mm                                               | m    |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 8.08   | 12061   | 97456  |        |       |       |        |
|       | Gurë kave                                                          | m³   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 1.5    | 787     | 1180   |        |       |       |        |
|       | Gozhdë ganxha                                                      | kg   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 5.2    | 90      | 468    |        |       |       |        |
|       | Të ndryshme 0.2 %                                                  | lekë |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 169951 | 0.002   | 340    |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                             |      |        |       |        | 229316 |     | 6000 |      |      | 7608 |        |         | 170290 | 413214 | 33057 | 41321 | 487592 |
| 3.668 | Tombino betoni e betonarme për kullim<br>ujtje ø 150 cm Tip "BD-1" | copë |        |       |        |        |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                             | op   | 1430   | 150   | 214500 |        |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                           | lekë | 214500 | 0.167 | 35822  |        |     |      |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me auto                                                    | t/km |        |       |        | 125    | 15  | 1875 |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                 | t/km |        |       |        | 38     | 150 | 5700 |      |      |      |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Autovinç                                                           | op   |        |       |        |        |     |      | 3.5  | 1500 | 5250 |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Betoniere                                                          | op   |        |       |        |        |     |      | 11   | 160  | 1760 |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Vibrator thellësie                                                 | op   |        |       |        |        |     |      | 25   | 70   | 1750 |        |         |        |        |       |       |        |
|       | Zhavor me makinë ri                                                | m³   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 45     | 131     | 5881   |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                        | m³   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 3.3    | 1082    | 3570   |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                   | m³   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 5.6    | 618.162 | 3462   |        |       |       |        |
|       | Cimento 32.5 N                                                     | kg   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 7910   | 9.3     | 73563  |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                   | m²   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 18     | 80      | 1440   |        |       |       |        |
|       | Lëndë e hollë binar                                                | m³   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 0.2    | 10500   | 2100   |        |       |       |        |
|       | Tub betoni Ø 1500 mm                                               | m    |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 8.08   | 12061   | 97456  |        |       |       |        |
|       | Gozhdë ganxha                                                      | kg   |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 5.2    | 90      | 468    |        |       |       |        |
|       | Të ndryshme 0.2 %                                                  | lekë |        |       |        |        |     |      |      |      |      | 187939 | 0.002   | 376    |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                             |      |        |       |        | 250322 |     | 7575 |      |      | 8760 |        |         | 188315 | 454971 | 36398 | 45497 | 536866 |

|              |                                                                           |             |        |       |              |      |     |            |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------------|------|-----|------------|----|------|-------------|----------|---------|--------------|---------------|-------|-------|---------------|--|
| <b>3.669</b> | <b>Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem, sifon</b>        | <b>copë</b> |        |       |              |      |     |            |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Sp + p                                                                    | op          | 390    | 150   | 58500        |      |     |            |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                                  | lekë        | 58500  | 0.167 | 9770         |      |     |            |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Transp. me auto                                                           | t/km        |        |       |              | 17.5 | 15  | 262.5      |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Transp. me traktor                                                        | t/km        |        |       |              | 2.9  | 150 | 435        |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Autovinç                                                                  | op          |        |       |              |      |     |            | 5  | 1500 | 7500        |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Motopompë                                                                 | op          |        |       |              |      |     |            | 20 | 120  | 2400        |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Zhavor me makinë ri                                                       | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 0.5      | 131     | 65           |               |       |       |               |  |
|              | Rërë e larë                                                               | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 0.1      | 1082    | 108          |               |       |       |               |  |
|              | Zall fraksionuar                                                          | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 0.11     | 618.162 | 68           |               |       |       |               |  |
|              | Çimento 32.5 N                                                            | kg          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 30       | 9.3     | 279          |               |       |       |               |  |
|              | Kallëp inventari                                                          | m²          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 2        | 80      | 160          |               |       |       |               |  |
|              | Tub betoni                                                                | m           |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 6.06     | 1774    | 10747        |               |       |       |               |  |
|              | Elemente b.arme                                                           | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 2.2      | 13354   | 29378        |               |       |       |               |  |
|              | Hekur ø gatshëm                                                           | kg          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 210      | 115     | 24177        |               |       |       |               |  |
|              | Detale metalike                                                           | kg          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 32       | 156     | 4995         |               |       |       |               |  |
|              | Llac çimento M - 100                                                      | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 0.04     | 6338.77 | 254          |               |       |       |               |  |
|              | Zhavor me krahë                                                           | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 0.3      | 131     | 39           |               |       |       |               |  |
|              | Materiale të ndryshme 0.2%                                                | lekë        |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 70270.49 | 0.002   | 141          |               |       |       |               |  |
|              | <b>Shuma:</b>                                                             |             |        |       | <b>68270</b> |      |     | <b>698</b> |    |      | <b>9900</b> |          |         | <b>70411</b> | <b>149278</b> | 11942 | 14928 | <b>176148</b> |  |
| <b>3.670</b> | <b>Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. për + 1m</b> | <b>copë</b> |        |       |              |      |     |            |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Sp + p                                                                    | op          | 39     | 150   | 5850         |      |     |            |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                                  | lekë        | 5850   | 0.167 | 977          |      |     |            |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Transp. me auto                                                           | t/km        |        |       |              | 0.5  | 15  | 7.5        |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Transp. me traktor                                                        | t/km        |        |       |              | 0.07 | 150 | 10.5       |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Motopompë                                                                 | op          |        |       |              |      |     |            | 2  | 120  | 240         |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Zhavor me makinë ri                                                       | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 0.1      | 131     | 13.1         |               |       |       |               |  |
|              | Rërë e larë                                                               | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 0.01     | 1082    | 10.8         |               |       |       |               |  |
|              | Zall fraksionuar                                                          | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 0.02     | 618.162 | 12.4         |               |       |       |               |  |
|              | Çimento 32.5 N                                                            | kg          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 5.3      | 9.3     | 49.3         |               |       |       |               |  |
|              | Kallëp inventari                                                          | m²          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 0.3      | 80      | 24.0         |               |       |       |               |  |
|              | Tub betoni                                                                | m           |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 1.01     | 1774    | 1791.2       |               |       |       |               |  |
|              | Materiale të ndryshme                                                     | %           |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 1900.786 | 0.002   | 3.8          |               |       |       |               |  |
|              | <b>Shuma:</b>                                                             |             |        |       | <b>6827</b>  |      |     | <b>18</b>  |    |      | <b>240</b>  |          |         | <b>1905</b>  | <b>8990</b>   | 719   | 899   | <b>10608</b>  |  |
| <b>3.671</b> | <b>Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem, sifon</b>        | <b>copë</b> |        |       |              |      |     |            |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Sp + p                                                                    | op          | 880    | 150   | 132000       |      |     |            |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                                  | lekë        | 132000 | 0.167 | 22044        |      |     |            |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Transp. me auto                                                           | t/km        |        |       |              | 22.3 | 15  | 334.5      |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Transp. me traktor                                                        | t/km        |        |       |              | 3.5  | 150 | 525        |    |      |             |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Autovinç                                                                  | op          |        |       |              |      |     |            | 7  | 1500 | 10500       |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Motopompë                                                                 | op          |        |       |              |      |     |            | 40 | 120  | 4800        |          |         |              |               |       |       |               |  |
|              | Zhavor me makinë ri                                                       | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 0.5      | 131     | 65           |               |       |       |               |  |
|              | Rërë e larë                                                               | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 0.1      | 1082    | 108          |               |       |       |               |  |
|              | Zall fraksionuar                                                          | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 0.11     | 618.162 | 68           |               |       |       |               |  |
|              | Çimento 32.5 N                                                            | kg          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 30       | 9.3     | 279          |               |       |       |               |  |
|              | Kallëp inventari                                                          | m²          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 2        | 80      | 160          |               |       |       |               |  |
|              | Tub betoni                                                                | m           |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 6.06     | 1774    | 10747        |               |       |       |               |  |
|              | Elemente b.arme                                                           | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 2.9      | 13354   | 38725        |               |       |       |               |  |
|              | Hekur ø gatshëm                                                           | kg          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 290      | 115     | 33388        |               |       |       |               |  |
|              | Detale metalike                                                           | kg          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 32       | 156.081 | 4995         |               |       |       |               |  |
|              | Llac çimento M - 100                                                      | m³          |        |       |              |      |     |            |    |      |             | 0.05     | 6339    | 317          |               |       |       |               |  |




|       |                                                                    |      |        |       |        |      |     |     |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|------|-----|-----|-----|------|-------|----------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|
|       | Zhavor me krahë                                                    | m³   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.3      | 131     | 39     |        |       |       |        |
|       | Materiale të ndryshme 0.2%                                         | lekë |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 88891.78 | 0.002   | 178    |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                             |      |        |       | 154044 |      |     | 860 |     |      | 15300 |          |         | 89070  | 259273 | 20742 | 25927 | 305942 |
| 3.672 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. për + 1m | copë |        |       |        |      |     |     |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                             | op   | 80     | 150   | 12000  |      |     |     |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                           | lekë | 12000  | 0.167 | 2004   |      |     |     |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me auto                                                    | t/km |        |       |        | 2.2  | 15  | 33  |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                 | t/km |        |       |        | 0.1  | 150 | 15  |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Motopompë                                                          | op   |        |       |        |      |     |     | 3   | 120  | 360   |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Zhavor me makinë ri                                                | m³   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.1      | 131     | 13     |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                        | m³   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.01     | 1082    | 11     |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                   | m³   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.02     | 618.162 | 12     |        |       |       |        |
|       | Çimento 32.5 N                                                     | kg   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 5.3      | 9.3     | 49     |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                   | m²   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.3      | 80      | 24     |        |       |       |        |
|       | Tub betoni                                                         | m    |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 1.01     | 1774    | 1791   |        |       |       |        |
|       | Materiale të ndryshme                                              | %    |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 1900.786 | 0.002   | 4      |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                             |      |        |       | 14004  |      |     | 48  |     |      | 360   |          |         | 1905   | 16317  | 1305  | 1632  | 19254  |
| 3.673 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem. sifon        | copë |        |       |        |      |     |     |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                             | op   | 710    | 150   | 106500 |      |     |     |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                           | lekë | 106500 | 0.167 | 17786  |      |     |     |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me auto                                                    | t/km |        |       |        | 24.6 | 15  | 369 |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                 | t/km |        |       |        | 4.2  | 150 | 630 |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Autoving                                                           | op   |        |       |        |      |     |     | 8.4 | 1500 | 12600 |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Motopompë                                                          | op   |        |       |        |      |     |     |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Zhavor me makinë ri                                                | m³   |        |       |        |      |     |     | 30  | 120  | 3600  |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                        | m³   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.8      | 131     | 105    |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                   | m³   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.2      | 1082    | 216    |        |       |       |        |
|       | Çimento 32.5 N                                                     | kg   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.3      | 618.162 | 185    |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                   | m²   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 80       | 9.3     | 744    |        |       |       |        |
|       | Tub betoni                                                         | m    |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 3.6      | 80      | 288    |        |       |       |        |
|       | Elemente b.arme                                                    | m³   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 6.03     | 4896    | 29525  |        |       |       |        |
|       | Hekur ø gatshëm                                                    | kg   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 2.95     | 13354   | 39393  |        |       |       |        |
|       | Detale metalike                                                    | kg   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 240      | 115     | 27631  |        |       |       |        |
|       | Liac çimento M - 100                                               | m³   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 42       | 156.081 | 6555   |        |       |       |        |
|       | Zhavor me krahë                                                    | m³   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.05     | 6339    | 317    |        |       |       |        |
|       | Materiale të ndryshme 0.2%                                         | lekë |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.5      | 131     | 65     |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                             |      |        |       | 124286 |      |     | 999 |     |      | 16200 |          |         | 105235 | 246720 | 19738 | 24672 | 291129 |
| 3.674 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. për + 1m | copë |        |       |        |      |     |     |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                             | op   | 64     | 150   | 9600   |      |     |     |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                           | lekë | 9600   | 0.167 | 1603   |      |     |     |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me auto                                                    | t/km |        |       |        | 1    | 15  | 15  |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                 | t/km |        |       |        | 0.28 | 150 | 42  |     |      |       |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Motopompë                                                          | op   |        |       |        |      |     |     | 3   | 120  | 360   |          |         |        |        |       |       |        |
|       | Zhavor me makinë ri                                                | m³   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.13     | 131     | 17.0   |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                        | m³   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.03     | 1082    | 32.5   |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                   | m³   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.05     | 618.162 | 30.9   |        |       |       |        |
|       | Çimento 32.5 N                                                     | kg   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 13.3     | 9.3     | 123.7  |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                   | m²   |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 0.6      | 80      | 48.0   |        |       |       |        |
|       | Tub betoni                                                         | m    |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 1.005    | 4896    | 4920.8 |        |       |       |        |
|       | Materiale të ndryshme                                              | %    |        |       |        |      |     |     |     |      |       | 5172.85  | 0.002   | 10.3   |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                             |      |        |       | 11203  |      |     | 57  |     |      | 360   |          |         | 5183   | 16803  | 1344  | 1680  | 19828  |

7335




|       |                                                                     |      |        |       |        |     |     |      |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|-----|-----|------|------|------|-------|----------|---------|--------|--|--------|-------|-------|--------|
|       | Zhavor me krahë                                                     | m³   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 0.7      | 131     | 91     |  |        |       |       |        |
|       | Materiale të ndryshme 0.2%                                          | lekë |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 146333.6 | 0.002   | 293    |  |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                              |      |        |       | 168048 |     |     | 1530 |      |      | 23910 |          |         | 146626 |  | 340114 | 27209 | 34011 | 401335 |
| 3.678 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. për + 1m | copë |        |       |        |     |     |      |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                              | op   | 81     | 150   | 12150  |     |     |      |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë | 12150  | 0.167 | 2029   |     |     |      |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Transp. me auto                                                     | t/km |        |       |        | 1.5 | 15  | 22.5 |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                  | t/km |        |       |        | 0.4 | 150 | 60   |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Motopompë                                                           | op   |        |       |        |     |     |      | 3    | 120  | 360   |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Zhavor me makinë ri                                                 | m³   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 0.16     | 131     | 20.9   |  |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                         | m³   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 0.05     | 1082    | 54.1   |  |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                    | m³   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 0.09     | 618.162 | 55.6   |  |        |       |       |        |
|       | Çimento 32.5 N                                                      | kg   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 25.6     | 9.3     | 238.1  |  |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                    | m²   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 0.9      | 80      | 72.0   |  |        |       |       |        |
|       | Tub betoni                                                          | m    |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 1.005    | 6380    | 6411.4 |  |        |       |       |        |
|       | Materiale të ndryshme                                               | %    |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 6852.111 | 0.002   | 13.7   |  |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                              |      |        |       | 14179  |     |     | 83   |      |      | 360   |          |         | 6866   |  | 21487  | 1719  | 2149  | 25355  |
| 3.679 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon        | copë |        |       |        |     |     |      |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                              | op   | 2260   | 150   | 339000 |     |     |      |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë | 339000 | 0.167 | 56613  |     |     |      |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Transp. me auto                                                     | t/km |        |       |        | 46  | 15  | 690  |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                  | t/km |        |       |        | 7.4 | 150 | 1110 |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Autovinç                                                            | op   |        |       |        |     |     |      | 15.2 | 1500 | 22800 |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Motopompë                                                           | op   |        |       |        |     |     |      | 96   | 120  | 11520 |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Zhavor me makinë ri                                                 | m³   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 1        | 131     | 131    |  |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                         | m³   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 0.3      | 1082    | 325    |  |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                    | m³   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 0.6      | 618.162 | 371    |  |        |       |       |        |
|       | Çimento 32.5 N                                                      | kg   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 160      | 9.3     | 1488   |  |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                    | m²   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 5.4      | 80      | 432    |  |        |       |       |        |
|       | Tub betoni                                                          | m    |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 6.03     | 6380    | 38468  |  |        |       |       |        |
|       | Elemente b.arme                                                     | m³   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 5.9      | 13354   | 78786  |  |        |       |       |        |
|       | Hekur ø gatshem                                                     | kg   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 390      | 115     | 44901  |  |        |       |       |        |
|       | Detale metalike                                                     | kg   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 54       | 156.081 | 8428   |  |        |       |       |        |
|       | Liac çimento M - 100                                                | m³   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 0.1      | 6339    | 634    |  |        |       |       |        |
|       | Zhavor me krahë                                                     | m³   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 0.7      | 131     | 91     |  |        |       |       |        |
|       | Materiale të ndryshme 0.2%                                          | lekë |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 174054.9 | 0.002   | 348    |  |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                              |      |        |       | 395613 |     |     | 1800 |      |      | 34320 |          |         | 174403 |  | 606136 | 48491 | 60614 | 715240 |
| 3.680 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. për + 1m | copë |        |       |        |     |     |      |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Sp + p                                                              | op   | 170    | 150   | 25500  |     |     |      |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                            | lekë | 25500  | 0.167 | 4259   |     |     |      |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Transp. me auto                                                     | t/km |        |       |        | 1.5 | 15  | 22.5 |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Transp. me traktor                                                  | t/km |        |       |        | 0.4 | 150 | 60   |      |      |       |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Motopompë                                                           | op   |        |       |        |     |     |      | 6    | 120  | 720   |          |         |        |  |        |       |       |        |
|       | Zhavor me makinë ri                                                 | m³   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 0.16     | 131     | 20.9   |  |        |       |       |        |
|       | Rërë e larë                                                         | m³   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 0.05     | 1082    | 54.1   |  |        |       |       |        |
|       | Zall fraksionuar                                                    | m³   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 0.09     | 618.162 | 55.6   |  |        |       |       |        |
|       | Çimento 32.5 N                                                      | kg   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 25.6     | 9.3     | 238.1  |  |        |       |       |        |
|       | Kallëp inventari                                                    | m²   |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 0.9      | 80      | 72.0   |  |        |       |       |        |
|       | Tub betoni                                                          | m    |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 1.005    | 6380    | 6411.4 |  |        |       |       |        |
|       | Materiale të ndryshme                                               | %    |        |       |        |     |     |      |      |      |       | 6852.111 | 0.002   | 13.7   |  |        |       |       |        |
|       | Shuma:                                                              |      |        |       | 29759  |     |     | 83   |      |      | 720   |          |         | 6866   |  | 37427  | 2994  | 3743  | 44164  |

| KAPITULLI XVII PUNIME NENTOKESORE ( në TUNELE ) |                                                                  |      |        |       |     |  |  |      |      |      |      |     |       |      |     |     |      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----|--|--|------|------|------|------|-----|-------|------|-----|-----|------|
| 715-717                                         | Gërmim tuneli me makinë shpimi në seksion 20 ~ 40 m³, K = 1 ~ 5  | m³   |        |       |     |  |  |      |      |      |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Sp + p                                                           | op   | 5.4    | 109   | 589 |  |  |      |      |      |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Sigurime shoqërore 16.7%                                         | lekë | 588.6  | 0.167 | 98  |  |  |      |      |      |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi me 3 krahë                                         | op   |        |       |     |  |  | 0.04 | 2000 | 80   |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi me 2 krahë                                         | op   |        |       |     |  |  | 0.01 | 1750 | 17.5 |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi në lëvizje                                         | op   |        |       |     |  |  | 0.01 | 1500 | 15   |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi për mbushje                                        | op   |        |       |     |  |  | 0.07 | 1500 | 105  |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi në pritje                                          | op   |        |       |     |  |  | 0.22 | 1250 | 275  |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë ngarkimi 0.6 m³                                           | op   |        |       |     |  |  | 0.06 | 1250 | 75   |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Buldozer S-80                                                    | op   |        |       |     |  |  | 0.06 | 2450 | 147  |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Eksplziv                                                         | kg   |        |       |     |  |  |      |      |      | 1.65 | 110 | 181.5 |      |     |     |      |
|                                                 | Kapsolla elektrike                                               | copë |        |       |     |  |  |      |      |      | 1.15 | 42  | 48.3  |      |     |     |      |
|                                                 | Përcjellës elektrik 0.75 mm²                                     | m    |        |       |     |  |  |      |      |      | 0.5  | 7   | 3.5   |      |     |     |      |
|                                                 | Shuma:                                                           |      |        |       | 687 |  |  |      |      | 715  |      |     | 233   | 1635 | 131 | 163 | 1929 |
| 718-720                                         | Gërmim tuneli me makinë shpimi në seksion 20 ~ 40 m³, K = 6 ~ 10 | m³   |        |       |     |  |  |      |      |      |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Sp + p                                                           | op   | 5.1    | 109   | 556 |  |  |      |      |      |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Sigurime shoqërore 16.7%                                         | lekë | 555.9  | 0.167 | 93  |  |  |      |      |      |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi me 3 krahë                                         | op   |        |       |     |  |  | 0.09 | 2000 | 180  |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi me 2 krahë                                         | op   |        |       |     |  |  | 0.02 | 1750 | 35   |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi në lëvizje                                         | op   |        |       |     |  |  | 0.01 | 1500 | 15   |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi për mbushje                                        | op   |        |       |     |  |  | 0.08 | 1500 | 120  |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi në pritje                                          | op   |        |       |     |  |  | 0.12 | 1250 | 150  |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë ngarkimi 0.6 m³                                           | op   |        |       |     |  |  | 0.08 | 1250 | 100  |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Buldozer S-80                                                    | op   |        |       |     |  |  | 0.08 | 2450 | 196  |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Eksplziv                                                         | kg   |        |       |     |  |  |      |      |      | 2.2  | 110 | 242   |      |     |     |      |
|                                                 | Kapsolla elektrike                                               | copë |        |       |     |  |  |      |      |      | 1.3  | 42  | 54.6  |      |     |     |      |
|                                                 | Përcjellës elektrik 0.75 mm²                                     | m    |        |       |     |  |  |      |      |      | 0.5  | 7   | 3.5   |      |     |     |      |
|                                                 | Shuma:                                                           |      |        |       | 649 |  |  |      |      | 796  |      |     | 300   | 1745 | 140 | 174 | 2059 |
| 721-723                                         | Gërmim tuneli me makinë shpimi në seksion 40 ~ 60 m³, K = 1 ~ 5  | m³   |        |       |     |  |  |      |      |      |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Sp + p                                                           | op   | 3.65   | 109   | 398 |  |  |      |      |      |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Sigurime shoqërore 16.7%                                         | lekë | 397.85 | 0.167 | 66  |  |  |      |      |      |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi me 3 krahë                                         | op   |        |       |     |  |  | 0.03 | 2000 | 60   |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi me 2 krahë                                         | op   |        |       |     |  |  | 0.01 | 1750 | 17.5 |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi në lëvizje                                         | op   |        |       |     |  |  | 0.01 | 1500 | 15   |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi për mbushje                                        | op   |        |       |     |  |  | 0.05 | 1500 | 75   |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë shpimi në pritje                                          | op   |        |       |     |  |  | 0.14 | 1250 | 175  |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Makinë ngarkimi 2.4 m³                                           | op   |        |       |     |  |  | 0.03 | 1250 | 37.5 |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Buldozer S-80                                                    | op   |        |       |     |  |  | 0.03 | 2450 | 73.5 |      |     |       |      |     |     |      |
|                                                 | Eksplziv                                                         | kg   |        |       |     |  |  |      |      |      | 1.25 | 110 | 137.5 |      |     |     |      |
|                                                 | Kapsolla elektrike                                               | copë |        |       |     |  |  |      |      |      | 0.9  | 42  | 37.8  |      |     |     |      |
|                                                 | Përcjellës elektrik 0.75 mm²                                     | m    |        |       |     |  |  |      |      |      | 0.3  | 7   | 2.1   |      |     |     |      |
|                                                 | Shuma:                                                           |      |        |       | 464 |  |  |      |      | 454  |      |     | 177   | 1095 | 88  | 110 | 1292 |

7338

|                                                            |                                                                        |                |        |       |      |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|------|--|--|--|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|
| 3.733/1                                                    | Gërmim shkëmbi me matrapik në tunele me seksion 5 ~ 20 m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup> |        |       |      |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Sp + p                                                                 | op             | 10.7   | 109   | 1166 |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                               | lekë           | 1166.3 | 0.167 | 195  |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Kompresor elektrik 10m <sup>3</sup> /min                               | op             |        |       |      |  |  |  | 3.10 | 140  | 434  |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Shuma:                                                                 |                |        |       | 1361 |  |  |  |      |      | 434  |      |       |       |       | 1795 | 144  | 180   | 2118 |
| 3.733/2                                                    | Gërmim shkëmbi me matrapik në tunele me seksion 20 ~ 60 m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> |        |       |      |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Sp + p                                                                 | op             | 10.7   | 109   | 1166 |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                               | lekë           | 1166.3 | 0.167 | 195  |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Kompresor elektrik 10m <sup>3</sup> /min                               | op             |        |       |      |  |  |  | 1.80 | 140  | 252  |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Shuma:                                                                 |                |        |       | 1361 |  |  |  |      |      | 252  |      |       |       |       | 1613 | 129  | 161   | 1903 |
| 3.733/3                                                    | Gërmim shkëmbi me matrapik në tunele me seksion > 60 m <sup>2</sup>    | m <sup>3</sup> |        |       |      |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Sp + p                                                                 | op             | 10.7   | 109   | 1166 |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                               | lekë           | 1166.3 | 0.167 | 195  |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Kompresor elektrik 10m <sup>3</sup> /min                               | op             |        |       |      |  |  |  | 1.30 | 140  | 182  |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Shuma:                                                                 |                |        |       | 1361 |  |  |  |      |      | 182  |      |       |       |       | 1543 | 123  | 154   | 1821 |
| PUNIME PËRFORCIME - KALLËPE - BETONIME E HEKURI për TUNELE |                                                                        |                |        |       |      |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
| 3.737                                                      | Përforcime në tunele, me Lëndë druri të përkohshme                     | m <sup>3</sup> |        |       |      |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Sp + p                                                                 | op             | 34.4   | 109   | 3750 |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                               | lekë           | 3749.6 | 0.167 | 626  |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Autovinç 3 - 5 ton                                                     | op             |        |       |      |  |  |  | 2.3  | 1400 | 3220 |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Elektrosaldatrice - 24 kv                                              | op             |        |       |      |  |  |  | 4.6  | 90   | 414  |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Gazogjen                                                               | op             |        |       |      |  |  |  | 0.6  | 800  | 480  |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Lëndë druri sharre hollë pishe C III                                   | m <sup>3</sup> |        |       |      |  |  |  |      |      |      | 0.08 | 10500 | 840   |       |      |      |       |      |
|                                                            | Lëndë druri ø                                                          | m <sup>3</sup> |        |       |      |  |  |  |      |      |      | 0.12 | 10500 | 1260  |       |      |      |       |      |
|                                                            | Gozhda                                                                 | kg             |        |       |      |  |  |  |      |      |      | 1    | 90    | 90    |       |      |      |       |      |
|                                                            | Ganxha                                                                 | kg             |        |       |      |  |  |  |      |      |      | 1.33 | 90    | 119.7 |       |      |      |       |      |
|                                                            | Shuma:                                                                 |                |        |       | 4376 |  |  |  |      |      | 4114 |      |       | 2310  | 10799 | 864  | 1080 | 12743 |      |
| 3.738                                                      | Përforcime në tunele, me Lëndë druri të përhereshme                    | m <sup>3</sup> |        |       |      |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Sp + p                                                                 | op             | 23     | 109   | 2507 |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                               | lekë           | 2507   | 0.167 | 419  |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Autovinç 3 - 5 ton                                                     | op             |        |       |      |  |  |  | 2.3  | 1400 | 3220 |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Elektrosaldatrice - 24 kv                                              | op             |        |       |      |  |  |  | 4.6  | 90   | 414  |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Gazogjen                                                               | op             |        |       |      |  |  |  | 0.6  | 800  | 480  |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Lëndë druri sharre hollë pishe C III                                   | m <sup>3</sup> |        |       |      |  |  |  |      |      |      | 0.31 | 10500 | 3255  |       |      |      |       |      |
|                                                            | Lëndë druri ø                                                          | m <sup>3</sup> |        |       |      |  |  |  |      |      |      | 0.71 | 10500 | 7455  |       |      |      |       |      |
|                                                            | Gozhda                                                                 | kg             |        |       |      |  |  |  |      |      |      | 1    | 90    | 90    |       |      |      |       |      |
|                                                            | Ganxha                                                                 | kg             |        |       |      |  |  |  |      |      |      | 8    | 90    | 720   |       |      |      |       |      |
|                                                            | Shuma:                                                                 |                |        |       | 2926 |  |  |  |      |      | 4114 |      |       | 11520 | 18560 | 1485 | 1856 | 21900 |      |
| 3.742                                                      | Përforcime në tunele, metalike                                         | ton            |        |       |      |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Sp + p                                                                 | op             | 14.8   | 109   | 1613 |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Sigurime shoqërore 16.7%                                               | lekë           | 1613.2 | 0.167 | 269  |  |  |  |      |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Autovinç 3 - 5 ton                                                     | op             |        |       |      |  |  |  | 2.3  | 1400 | 3220 |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Elektrosaldatrice - 24 kv                                              | op             |        |       |      |  |  |  | 4.6  | 90   | 414  |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Gazogjen                                                               | op             |        |       |      |  |  |  | 0.6  | 800  | 480  |      |       |       |       |      |      |       |      |
|                                                            | Elektroda                                                              | kg             |        |       |      |  |  |  |      |      |      | 3    | 250   | 750   |       |      |      |       |      |
|                                                            | Karbit                                                                 | kg             |        |       |      |  |  |  |      |      |      | 0.5  | 180   | 90    |       |      |      |       |      |



7340

|       |                                                                                   |      |      |       |      |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|--|--|--|--|--|---------|-------|----------|------|-----|-----|------|
|       | Llamarinë e zezë                                                                  | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.31    | 82.5  | 25.575   |      |     |     |      |
|       | Elektroda                                                                         | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.02    | 250   | 5        |      |     |     |      |
|       | Hekur profil                                                                      | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.7     | 90    | 63       |      |     |     |      |
|       | Mirëmbajtje 10 %                                                                  | lekë |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 93.575  | 0.1   | 9.3575   |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                                                            |      |      |       |      | 438  |  |  |  |  |  |         |       | 103      | 541  | 43  | 54  | 638  |
| 3.749 | Kallëpe për tunele, për qemere metalike - 30 m²                                   | m²   |      |       |      |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                                                            | op   | 2.6  | 150   | 390  |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                          | lekë | 390  | 0.167 | 65   |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Llamarinë e zezë                                                                  | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.31    | 82.5  | 25.575   |      |     |     |      |
|       | Elektroda                                                                         | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.02    | 250   | 5        |      |     |     |      |
|       | Hekur profil                                                                      | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.94    | 90    | 84.6     |      |     |     |      |
|       | Mirëmbajtje 10 %                                                                  | lekë |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 115.175 | 0.1   | 11.5     |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                                                            |      |      |       |      | 455  |  |  |  |  |  |         |       | 127      | 582  | 47  | 58  | 687  |
| 3.750 | Kallëpe për tunele druri në H/Centrale, për tunele me seksion mbi 30 m², Faza I   | m²   |      |       |      |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                                                            | op   | 14.2 | 150   | 2130 |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                          | lekë | 2130 | 0.167 | 356  |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Lëndë druri e sharruar pishe C III                                                | m³   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.016   | 10500 | 168      |      |     |     |      |
|       | Gozhdë                                                                            | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.12    | 90    | 10.8     |      |     |     |      |
|       | Ganxha                                                                            | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.03    | 90    | 2.7      |      |     |     |      |
|       | Binar                                                                             | m³   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.004   | 10500 | 42       |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                                                            |      |      |       |      | 2486 |  |  |  |  |  |         |       | 224      | 2709 | 217 | 271 | 3197 |
| 3.751 | Kallëpe për tunele druri në H/Centrale, për tunele me seksion mbi 30 m², Faza I I | m²   |      |       |      |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                                                            | op   | 10.3 | 150   | 1545 |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                          | lekë | 1545 | 0.167 | 258  |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Lëndë druri e sharruar pishe C III                                                | m³   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.01    | 10500 | 105      |      |     |     |      |
|       | Hekur ø për lidhje                                                                | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.5     | 96    | 48.07975 |      |     |     |      |
|       | Gozhdë                                                                            | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.12    | 90    | 10.8     |      |     |     |      |
|       | Ganxha                                                                            | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.1     | 90    | 9        |      |     |     |      |
|       | Binar                                                                             | m³   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.01    | 10500 | 105      |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                                                            |      |      |       |      | 1803 |  |  |  |  |  |         |       | 278      | 2081 | 166 | 208 | 2455 |
| 3.752 | Kallëpe druri, për tunele në H/Centrale, për galerite e cimentimit horizontale    | m²   |      |       |      |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                                                            | op   | 19.7 | 150   | 2955 |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                          | lekë | 2955 | 0.167 | 493  |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Lëndë druri e sharruar pishe C III                                                | m³   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.016   | 10500 | 168      |      |     |     |      |
|       | Hekur ø për lidhje                                                                | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 1       | 96    | 96.1595  |      |     |     |      |
|       | Gozhdë                                                                            | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.12    | 90    | 10.8     |      |     |     |      |
|       | Ganxha                                                                            | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.03    | 90    | 2.7      |      |     |     |      |
|       | Binar                                                                             | m³   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.004   | 10500 | 42       |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                                                            |      |      |       |      | 3448 |  |  |  |  |  |         |       | 320      | 3768 | 301 | 377 | 4446 |
| 3.753 | Kallëpe druri, për tunele në H/Centrale, për galerite e cimentimit të pjerrta     | m²   |      |       |      |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                                                            | op   | 33   | 150   | 4950 |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                          | lekë | 4950 | 0.167 | 827  |      |  |  |  |  |  |         |       |          |      |     |     |      |
|       | Lëndë druri e sharruar pishe C III                                                | m³   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.016   | 10500 | 168      |      |     |     |      |
|       | Hekur ø për lidhje                                                                | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 1       | 96    | 96.1595  |      |     |     |      |
|       | Gozhdë                                                                            | kg   |      |       |      |      |  |  |  |  |  | 0.12    | 90    | 10.8     |      |     |     |      |



|         |                                                                                              |      |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|--|--|--|------|------|-----|-------|-------|-----------|------|-----|-----|------|
|         | Ganxha                                                                                       | kg   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.03  | 90    | 2.7       |      |     |     |      |
|         | Binar                                                                                        | m³   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.004 | 10500 | 42        |      |     |     |      |
|         | Shuma:                                                                                       |      |      |       |      | 5777 |  |  |  |      |      |     |       |       | 320       | 6096 | 488 | 610 | 7194 |
| 3.754   | Kallëpe druri për tunele në H/Centrale, për seksion > 30 m², për ndërprerje betoni           | m²   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Sp + p                                                                                       | op   | 5.4  | 150   | 810  |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                     | lekë | 810  | 0.167 | 135  |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Lëndë druri e sharruar pishe C III                                                           | m³   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.01  | 10500 | 105       |      |     |     |      |
|         | Hekur ø për lidhje                                                                           | kg   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 3     | 96    | 288.4785  |      |     |     |      |
|         | Gozhdë                                                                                       | kg   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.12  | 90    | 10.8      |      |     |     |      |
|         | Ganxha                                                                                       | kg   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.12  | 90    | 10.8      |      |     |     |      |
|         | Binar                                                                                        | m³   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.1   | 10500 | 1050      |      |     |     |      |
|         | Shuma:                                                                                       |      |      |       |      | 945  |  |  |  |      |      |     |       |       | 1465      | 2410 | 193 | 241 | 2844 |
| 3.755   | Kallëpe druri për tunele në H/Centrale, për seksion > 30 m², për ndërprerje betoni paraprake | m²   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Sp + p                                                                                       | op   | 3.1  | 150   | 465  |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                     | lekë | 465  | 0.167 | 78   |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Lëndë druri e sharruar pishe C III                                                           | m³   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.01  | 10500 | 105       |      |     |     |      |
|         | Hekur ø për lidhje                                                                           | kg   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.8   | 96    | 76.9276   |      |     |     |      |
|         | Gozhdë                                                                                       | kg   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.12  | 90    | 10.8      |      |     |     |      |
|         | Ganxha                                                                                       | kg   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.12  | 90    | 10.8      |      |     |     |      |
|         | Binar                                                                                        | m³   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.005 | 10500 | 52.5      |      |     |     |      |
|         | Shuma:                                                                                       |      |      |       |      | 543  |  |  |  |      |      |     |       |       | 256       | 799  | 64  | 80  | 942  |
| 3.755/1 | Kallëpe rrethore druri për tubin thithës, për tunele në H/Centrale.                          | m²   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Sp + p                                                                                       | op   | 20.3 | 150   | 3045 |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                     | lekë | 3045 | 0.167 | 509  |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Lëndë druri e sharruar pishe C III                                                           | m³   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.016 | 10500 | 168       |      |     |     |      |
|         | Gozhdë                                                                                       | kg   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.12  | 90    | 10.8      |      |     |     |      |
|         | Ganxha                                                                                       | kg   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.12  | 90    | 10.8      |      |     |     |      |
|         | Binar                                                                                        | m³   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     | 0.01  | 10500 | 105       |      |     |     |      |
|         | Shuma:                                                                                       |      |      |       |      | 3554 |  |  |  |      |      |     |       |       | 295       | 3848 | 308 | 385 | 4541 |
| 3.761   | Beton C 25/30 për tunele, me beton pompë - 30 m³                                             | m³   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Sp + p                                                                                       | op   | 1.4  | 150   | 210  |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                     | lekë | 210  | 0.167 | 35   |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Beton pompë                                                                                  | op   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Beton C 25/30                                                                                | m³   |      |       |      |      |  |  |  | 0.4  | 70   | 28  |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Shuma:                                                                                       |      |      |       |      | 245  |  |  |  |      |      | 28  | 1.02  | 6727  | 6861.3288 | 7134 | 571 | 713 | 8419 |
| 3.761/1 | Beton C 25/30 për tunele, me beton pompë > 30 m³                                             | m³   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Sp + p                                                                                       | op   | 1.4  | 150   | 210  |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                     | lekë | 210  | 0.167 | 35   |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Beton pompë                                                                                  | op   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Beton C 25/30                                                                                | m³   |      |       |      |      |  |  |  | 0.25 | 1500 | 375 |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Shuma:                                                                                       |      |      |       |      | 245  |  |  |  |      |      | 375 | 1.02  | 6727  | 6861      | 7481 | 599 | 748 | 8828 |
| 3.761/2 | Torkretim me llaç çimento 1: 2, t = 5 cm                                                     | m²   |      |       |      |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Sp + p                                                                                       | op   | 6    | 150   | 900  |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                     | lekë | 900  | 0.167 | 150  |      |  |  |  |      |      |     |       |       |           |      |     |     |      |

|         |                                                         |      |       |       |       |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|---------|---------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|------|------|-------|--|-------|--------|-----------|--------|-------|-------|--------|
|         | Aparat torkretimi                                       | op   |       |       |       |  |  | 0.17 | 1500 | 255   |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Cimento 32.5 N                                          | kg   |       |       |       |  |  |      |      |       |  | 34    | 12     | 391       |        |       |       |        |
|         | Rërë lavatriçe                                          | m³   |       |       |       |  |  |      |      |       |  | 0.057 | 1082   | 62        |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                  |      |       |       | 1050  |  |  |      |      | 255   |  |       |        | 453       | 1758   | 141   | 176   | 2074   |
| 3.761/3 | Torkretim me llaç çimento 1: 2, t = 3 cm                | m²   |       |       |       |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                  | op   | 5.4   | 150   | 810   |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë | 810   | 0.167 | 135   |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Aparat torkretimi                                       | op   |       |       |       |  |  | 0.15 | 1500 | 225   |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Cimento 32.5 N                                          | kg   |       |       |       |  |  |      |      |       |  | 21    | 12     | 242       |        |       |       |        |
|         | Rërë lavatriçe                                          | m³   |       |       |       |  |  |      |      |       |  | 0.04  | 1082   | 43        |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                  |      |       |       | 945   |  |  |      |      | 225   |  |       |        | 285       | 1455   | 116   | 146   | 1717   |
| 3.762   | Hekur beton I zakonshem 6 ~ 10 , në tunele me S > 30 m² | ton  |       |       |       |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                  | op   | 88    | 150   | 13200 |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë | 13200 | 0.167 | 2204  |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Saldatrice 300 A                                        | op   |       |       |       |  |  | 10.5 | 50   | 525   |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Hekur betoni i pergatitur                               | ton  |       |       |       |  |  |      |      |       |  | 1.01  | 98538  | 99522.92  |        |       |       |        |
|         | Elektroda                                               | kg   |       |       |       |  |  |      |      |       |  | 4.3   | 250    | 1075      |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                  |      |       |       | 15404 |  |  |      |      | 525   |  |       |        | 100598    | 116527 | 9322  | 11653 | 137502 |
| 3.763   | Hekur beton I zakonshem ≥ 12 , në tunele me S > 30 m²   | ton  |       |       |       |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                  | op   | 80    | 150   | 12000 |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë | 12000 | 0.167 | 2004  |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Saldatrice 300 A                                        | op   |       |       |       |  |  | 25.6 | 50   | 1280  |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Hekur betoni i pergatitur                               | ton  |       |       |       |  |  |      |      |       |  | 1.01  | 98538  | 99522.92  |        |       |       |        |
|         | Elektroda                                               | kg   |       |       |       |  |  |      |      |       |  | 23    | 250    | 5750      |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                  |      |       |       | 14004 |  |  |      |      | 1280  |  |       |        | 105273    | 120557 | 9645  | 12056 | 142257 |
| 3.764   | Hekur beton periodik, në tunele me S > 30 m²            | ton  |       |       |       |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                  | op   | 80    | 150   | 12000 |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë | 12000 | 0.167 | 2004  |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Saldatrice 300 A                                        | op   |       |       |       |  |  | 25.6 | 50   | 1280  |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Hekur betoni i pergatitur                               | ton  |       |       |       |  |  |      |      |       |  | 1.01  | 104764 | 105811.84 |        |       |       |        |
|         | Elektroda                                               | kg   |       |       |       |  |  |      |      |       |  | 23    | 250    | 5750      |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                  |      |       |       | 14004 |  |  |      |      | 1280  |  |       |        | 111562    | 126846 | 10148 | 12685 | 149678 |
| 3.765   | Ankera ø në tunele, zakonshem                           | ton  |       |       |       |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                  | op   | 530   | 150   | 79500 |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë | 79500 | 0.167 | 13277 |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Elektro kompresor 20m³, pa manov.                       | op   |       |       |       |  |  | 17.5 | 1800 | 31500 |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Ankera ø në tunele, zakonshem                           | ton  |       |       |       |  |  |      |      |       |  | 1.005 | 119759 | 120357.8  |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                  |      |       |       | 92777 |  |  |      |      | 31500 |  |       |        | 120358    | 244634 | 19571 | 24463 | 288668 |
| 3.766   | Ankera ø në tunele, periodik                            | ton  |       |       |       |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                  | op   | 530   | 150   | 79500 |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Sigurime shoqërore 16.7%                                | lekë | 79500 | 0.167 | 13277 |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Elektro kompresor 20m³, pa manov.                       | op   |       |       |       |  |  | 17.5 | 1800 | 31500 |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Ankera ø në tunele, periodik                            | ton  |       |       |       |  |  |      |      |       |  | 1.005 | 126175 | 126805.37 |        |       |       |        |
|         | Shuma:                                                  |      |       |       | 92777 |  |  |      |      | 31500 |  |       |        | 126805    | 251082 | 20087 | 25108 | 296277 |
| 3.766/1 | Vendosje rrjeti teli në tunele                          | m²   |       |       |       |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |
|         | Sp + p                                                  | op   | 7.6   | 150   | 1140  |  |  |      |      |       |  |       |        |           |        |       |       |        |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|                                    |                                                         |      |      |       |      |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|------|------|-------|----------|-------|---------|------|-----|-----|------|--|--|
|                                    | Sigurime shoqërore 16.7 %                               | lekë | 1140 | 0.167 | 190  |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Elektro kompresor 20m³, pa manov.                       | op   |      |       |      |  |  | 0.19 | 1800 | 342   |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Rrjetësi                                                | m²   |      |       |      |  |  |      |      |       | 1.03     | 110   | 113.3   |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Hekur ø                                                 | kg   |      |       |      |  |  |      |      |       | 1        | 90    | 89.9445 |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Liac cimento tel 1.5 %                                  | lekë |      |       |      |  |  |      |      |       | 203.2445 | 0.015 | 3.0     |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Shuma:                                                  |      |      |       | 1330 |  |  |      |      | 342   |          |       | 206     | 1879 | 150 | 188 | 2217 |  |  |
| 3.771                              | Transport betoni me autobetonjere 0.5 km                | m³   |      |       |      |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Autobetonjere 0.5 km                                    | op   |      |       |      |  |  | 0.24 | 1250 | 300   |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Shuma:                                                  |      |      |       |      |  |  |      |      | 300   |          |       |         | 300  | 24  | 30  | 354  |  |  |
| 3.771/a                            | Transport betoni me autobetonjere 1.0 km                | m³   |      |       |      |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Autobetonjere 1.0 km                                    | op   |      |       |      |  |  | 0.26 | 1250 | 325   |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Shuma:                                                  |      |      |       |      |  |  |      |      | 325   |          |       |         | 325  | 26  | 33  | 384  |  |  |
| 3.771/b                            | Transport betoni me autobetonjere 1.5 km                | m³   |      |       |      |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Autobetonjere 1.5 km                                    | op   |      |       |      |  |  | 0.39 | 1250 | 488   |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Shuma:                                                  |      |      |       |      |  |  |      |      | 488   |          |       |         | 488  | 39  | 49  | 575  |  |  |
| 3.771/c                            | Transport betoni me autobetonjere 2.0 km                | m³   |      |       |      |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Autobetonjere 2.0 km                                    | op   |      |       |      |  |  | 0.54 | 1250 | 675   |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Shuma:                                                  |      |      |       |      |  |  |      |      | 675   |          |       |         | 675  | 54  | 68  | 797  |  |  |
| 3.771/d                            | Transport betoni me autobetonjere 2.5 km                | m³   |      |       |      |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Autobetonjere 2.5 km                                    | op   |      |       |      |  |  | 0.56 | 1250 | 700   |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Shuma:                                                  |      |      |       |      |  |  |      |      | 700   |          |       |         | 700  | 56  | 70  | 826  |  |  |
| 3.771/e                            | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km                | m³   |      |       |      |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Autobetonjere 3.0 km                                    | op   |      |       |      |  |  | 0.59 | 1250 | 738   |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Shuma:                                                  |      |      |       |      |  |  |      |      | 738   |          |       |         | 738  | 59  | 74  | 870  |  |  |
| PUNIME SIPERFAQESORE në H/CENTRALE |                                                         |      |      |       |      |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
| 3.772                              | Gërmim në portal e ngarkim mbi mjet, shkëmb I zakonshem | m³   |      |       |      |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Sp + p                                                  | op   | 4    | 109   | 436  |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Sigurime shoqërore 16.7 %                               | lekë | 436  | 0.167 | 73   |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Buldozer S- 80/100                                      | op   |      |       |      |  |  | 0.01 | 2450 | 26.95 |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Ekskavator 2 m³                                         | op   |      |       |      |  |  | 0.02 | 2500 | 45    |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Elektro kompresor 20 m³/min                             | op   |      |       |      |  |  | 0.01 | 1800 | 10.8  |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | SondëCZ - 300 pa manov.                                 | op   |      |       |      |  |  | 0.03 | 1500 | 48    |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Eksplziv 5g për ujë                                     | kg   |      |       |      |  |  |      |      |       | 0.32     | 110   | 35.2    |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Kapsolla                                                | copë |      |       |      |  |  |      |      |       | 0.22     | 42    | 9.24    |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Tela elek.për ujë                                       | m    |      |       |      |  |  |      |      |       | 0.32     | 10    | 3.2     |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Shuma:                                                  |      |      |       | 509  |  |  |      |      | 131   |          |       | 48      | 687  | 55  | 69  | 811  |  |  |
| 3.772/1                            | Gërmim në portal e ngarkim mbi mjet, shkëmb I forte     | m³   |      |       |      |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Sp + p                                                  | op   | 4    | 109   | 436  |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Sigurime shoqërore 16.7 %                               | lekë | 436  | 0.167 | 73   |  |  |      |      |       |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Buldozer S- 80/100                                      | op   |      |       |      |  |  | 0.01 | 2450 | 29.4  |          |       |         |      |     |     |      |  |  |
|                                    | Ekskavator 2 m³                                         | op   |      |       |      |  |  | 0.02 | 2500 | 50    |          |       |         |      |     |     |      |  |  |

|       |                                                                                                        |      |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-----|--|--|--|------|------|------|-------|-------|---------|------|-----|-----|------|
|       | Elektro kompresor 20 m³/min                                                                            | op   |      |       |      |     |  |  |  | 0.01 | 1800 | 21.6 |       |       |         |      |     |     |      |
|       | SondeCZ - 300 pa manov.                                                                                | op   |      |       |      |     |  |  |  | 0.04 | 1500 | 60   |       |       |         |      |     |     |      |
|       | Eksplziv 5g për ujë                                                                                    | kg   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.37  | 110   | 40.7    |      |     |     |      |
|       | Kapsolla                                                                                               | copë |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.26  | 42    | 10.92   |      |     |     |      |
|       | Tela elek.për ujë                                                                                      | m    |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.36  | 10    | 3.6     |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                                                                                 |      |      |       |      | 509 |  |  |  |      |      | 161  |       |       | 55      | 725  | 58  | 73  | 856  |
| 3.786 | Punime hekuri e kallëpi mbi tokë, Kallëpe me lëndë druri, për kollona, trarë, e soleta                 | m²   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                                                                                 | op   | 15.2 | 150   | 2280 |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                               | lekë | 2280 | 0.167 | 381  |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |
|       | Lëndë druri, pishë e hollë C III                                                                       | m³   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.01  | 10500 | 105     |      |     |     |      |
|       | Lëndë druri, binar                                                                                     | m³   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.016 | 10500 | 168     |      |     |     |      |
|       | Gozhdë                                                                                                 | kg   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.001 | 90    | 0.09    |      |     |     |      |
|       | Ganxha                                                                                                 | kg   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.18  | 90    | 16.2    |      |     |     |      |
|       | Hekur lidhës                                                                                           | kg   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.3   | 96    | 29      |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                                                                                 |      |      |       | 2661 |     |  |  |  |      |      |      |       |       | 318     | 2979 | 238 | 298 | 3515 |
| 3.787 | Punime hekuri e kallëpi mbi tokë, Kallëpe me lëndë druri, për rakordusin në veper marj.e tubin thithës | m²   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                                                                                 | op   | 15.2 | 150   | 2280 |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                               | lekë | 2280 | 0.167 | 381  |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |
|       | Lëndë druri, pishë e hollë C III                                                                       | m³   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.007 | 10500 | 74      |      |     |     |      |
|       | Lëndë druri, binar                                                                                     | m³   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.005 | 10500 | 53      |      |     |     |      |
|       | Gozhdë                                                                                                 | kg   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.12  | 90    | 10.8    |      |     |     |      |
|       | Ganxha                                                                                                 | kg   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.1   | 90    | 9       |      |     |     |      |
|       | Hekur lidhës                                                                                           | kg   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.8   | 96    | 76.9276 |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                                                                                 |      |      |       | 2661 |     |  |  |  |      |      |      |       |       | 223     | 2883 | 231 | 288 | 3403 |
| 3.789 | Punime hekuri e kallëpi mbi tokë, Kallëpe me Lëndë druri, për bazamentet e gjeneratorit                | m²   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                                                                                 | op   | 19.8 | 150   | 2970 |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                               | lekë | 2970 | 0.167 | 496  |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |
|       | Lëndë druri, pishë e hollë C III                                                                       | m³   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.007 | 10500 | 74      |      |     |     |      |
|       | Lëndë druri, binar                                                                                     | m³   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.005 | 10500 | 53      |      |     |     |      |
|       | Gozhdë                                                                                                 | kg   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.12  | 90    | 10.8    |      |     |     |      |
|       | Ganxha                                                                                                 | kg   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.1   | 90    | 9       |      |     |     |      |
|       | Hekur lidhës                                                                                           | kg   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.8   | 96    | 76.9276 |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                                                                                 |      |      |       | 3466 |     |  |  |  |      |      |      |       |       | 223     | 3689 | 295 | 369 | 4353 |
| 3.790 | Punime hekuri e kallëpi mbi tokë, Kallëpe me Lëndë druri, për udhëzuesat e portave                     | m²   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |
|       | Sp + p                                                                                                 | op   | 12.8 | 150   | 1920 |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |
|       | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                               | lekë | 1920 | 0.167 | 321  |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |
|       | Lëndë druri, pishë e hollë C III                                                                       | m³   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.007 | 10500 | 74      |      |     |     |      |
|       | Lëndë druri, binar                                                                                     | m³   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.005 | 10500 | 53      |      |     |     |      |
|       | Gozhdë                                                                                                 | kg   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.12  | 90    | 10.8    |      |     |     |      |
|       | Ganxha                                                                                                 | kg   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.1   | 90    | 9       |      |     |     |      |
|       | Hekur lidhës                                                                                           | kg   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      | 0.8   | 96    | 76.9276 |      |     |     |      |
|       | Shuma:                                                                                                 |      |      |       | 2241 |     |  |  |  |      |      |      |       |       | 223     | 2463 | 197 | 246 | 2907 |
| 3.793 | F.V. rrjetë gabioni në skarpat                                                                         | m²   |      |       |      |     |  |  |  |      |      |      |       |       |         |      |     |     |      |



|                         |                                                      |      |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|------|----|-------|------|-------|------|-----|-------|-------|-------|------|-----|-----|------|
|                         | Sp + p                                               | op   | 0.21  | 150   | 32  |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 31.5  | 0.167 | 5   |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Rrjetëti                                             | m²   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     | 1.02  | 116   | 118   |      |     |     |      |
|                         | Tel I zinguar                                        | kg   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     | 0.1   | 140   | 14    |      |     |     |      |
|                         | Shuma:                                               |      |       |       | 37  |      |    |       |      |       |      |     |       |       | 132   | 169  | 14  | 17  | 200  |
| PUNIME NGRITJE KANTJERI |                                                      |      |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         |                                                      |      |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
| 3.837                   | Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjetë teli    | m²   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Sp + p                                               | op   | 2.8   | 150   | 420 |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 420   | 0.167 | 70  |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Transport                                            | t/km |       |       |     | 0.28 | 15 | 4     |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Kollona e b/a 10x10 cm                               | m³   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     | 0.008 | 15487 | 123.9 |      |     |     |      |
|                         | Plinta b/a                                           | m³   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     | 0.014 | 7817  | 109.4 |      |     |     |      |
|                         | Hekur betoni deri 10 mm                              | kg   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     | 2.6   | 96    | 250.0 |      |     |     |      |
|                         | Skele inventari                                      | m²   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     | 0.3   | 48    | 14.5  |      |     |     |      |
|                         | Materiale të ndryshme 0.5%                           | lekë |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     | 498   | 0.005 | 2.5   |      |     |     |      |
|                         | Tel i xinguar lidhës                                 | kg   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     | 0.005 | 140   | 0.7   |      |     |     |      |
|                         | Rrjetëti rombike                                     | m²   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     | 1.1   | 116   | 127.6 |      |     |     |      |
|                         | Shuma:                                               |      |       |       | 490 |      |    | 4     |      |       |      |     |       |       | 629   | 1123 | 90  | 112 | 1325 |
| ANALIZA TEKNIKE të REJA |                                                      |      |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         |                                                      |      |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
| 3.212/1a                | Shtresë konglomerati t=10cm                          | m²   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Sp + p                                               | op   | 0.164 | 150   | 25  |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 25    | 0.167 | 4   |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Asfaltoshtruese                                      | op   |       |       |     |      |    |       |      | 0.022 | 3500 | 77  |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Rul me vibrim                                        | op   |       |       |     |      |    |       |      | 0.043 | 750  | 32  |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Konglomerat                                          | m³   |       |       |     | 3.3  |    | 15    | 49.5 |       |      |     | 0.22  | 3228  | 710   |      |     |     |      |
|                         | Bitum                                                | kg   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     | 0.5   | 40    | 20    |      |     |     |      |
|                         | Shuma                                                |      |       |       | 29  |      |    | 49.50 |      |       |      | 109 |       |       | 730   | 918  | 73  | 92  | 1083 |
| 3.212/1b                | Shtresë konglomerati t=15cm                          | m²   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Sp + p                                               | op   | 0.086 | 125   | 11  |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 11    | 0.167 | 2   |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Asfaltoshtruese                                      | op   |       |       |     |      |    |       |      | 0.027 | 1500 | 41  |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Rul me vibrim                                        | op   |       |       |     |      |    |       |      | 0.043 | 3250 | 140 |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Konglomerat                                          | m³   |       |       |     | 5    |    | 15    | 75   |       |      |     | 0.324 | 3228  | 1046  |      |     |     |      |
|                         | Bitum                                                | kg   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     | 0.5   | 40    | 20    |      |     |     |      |
|                         | Shuma                                                |      |       |       | 13  |      |    | 75    |      |       |      | 180 |       |       | 1046  | 1314 | 105 | 131 | 1550 |
| 3.224/1a                | Shtresë asfaltobetoni me ngjyra, t=3cm, me makinë ri | m²   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Sp + p                                               | op   | 0.082 | 150   | 12  |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Sigurime shoqërore 16.7%                             | lekë | 12    | 0.167 | 2   |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Rul me kompresor                                     | op   |       |       |     |      |    |       |      | 0.007 | 750  | 5   |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Autobitumatriçe                                      | op   |       |       |     |      |    |       |      | 0.001 | 1500 | 2   |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Asfaltoshtruese                                      | op   |       |       |     |      |    |       |      | 0.007 | 3500 | 25  |       |       |       |      |     |     |      |
|                         | Asfaltobetoni me ngjyrë                              | ton  |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     | 0.069 | 9751  | 673   |      |     |     |      |
|                         | Bitum                                                | kg   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     | 0.5   | 40    | 20    |      |     |     |      |
|                         | Shuma                                                |      |       |       | 14  |      |    |       |      |       |      | 31  |       |       | 693   | 738  | 59  | 74  | 871  |
| 3.233/2a                | Shtresë asfaltobetoni me ngjyra, t = 5cm, me makinë  | m²   |       |       |     |      |    |       |      |       |      |     |       |       |       |      |     |     |      |

|          |                                                          |      |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|----------|----------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--|--|-----|----|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|
|          | ri                                                       |      |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Sp + p                                                   | op   | 0.108 | 150   | 16   |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 16    | 0.167 | 3    |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Rul me kompresor                                         | op   |       |       |      |  |  |     |    | 0.009 | 750  | 6.8  |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Autobitumtriçe                                           | op   |       |       |      |  |  |     |    | 0.001 | 1500 | 1.5  |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Asfaltoshtruese                                          | op   |       |       |      |  |  |     |    | 0.009 | 3500 | 31.5 |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Asfaltobeton me ngyrë                                    | ton  |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      | 0.115 | 9751 | 1121 |      |       |       |      |
|          | Bitum                                                    | kg   |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      | 0.5   | 40   | 20   |      |       |       |      |
|          | Shuma                                                    |      |       |       | 19   |  |  |     |    |       |      | 40   |       |      | 1141 | 1200 | 96    | 120   | 1416 |
| 3.233/2a | Shtresë asfaltobetoni me ngjyra, t=10cm, me makinë ri    | m²   |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Sp + p                                                   | op   | 0.129 | 150   | 19.4 |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Sigurime shoqërore 16.7%                                 | lekë | 19    | 0.167 | 3.2  |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Rul me kompresor                                         | op   |       |       |      |  |  |     |    | 0.010 | 750  | 7.5  |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Autobitumtriçe                                           | op   |       |       |      |  |  |     |    | 0.010 | 1500 | 15.0 |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Asfaltoshtruese                                          | op   |       |       |      |  |  |     |    | 0.014 | 3500 | 47.3 |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Asfaltobeton me ngyrë                                    | ton  |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      | 0.23  | 9751 | 2243 |      |       |       |      |
|          | Bitum                                                    | kg   |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      | 0.5   | 40   | 20   |      |       |       |      |
|          | Shuma                                                    |      |       |       | 23   |  |  |     |    |       |      | 70   |       |      | 2263 | 2355 | 188   | 235   | 2779 |
| 3.158/1a | Transport dheu me auto deri 1.0 km                       | m³   |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Auto vetëshkarkues deri 1.0 km                           | T*km | 1     | 1.8   |      |  |  | 1.8 | 50 | 90    |      |      |       |      |      | 90   |       |       |      |
|          | Shuma:                                                   |      |       |       |      |  |  |     |    | 90    |      |      |       |      |      | 90   | 7     | 9     | 106  |
| 3.158/2a | Transport dheu me auto deri 2.0 km                       | m³   |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Auto vetëshkarkues deri 2.0 km                           | T*km | 2     | 1.8   |      |  |  | 3.6 | 40 | 144   |      |      |       |      |      | 144  |       |       |      |
|          | Shuma:                                                   |      |       |       |      |  |  |     |    | 144   |      |      |       |      |      | 144  | 12    | 14    | 170  |
| 3.158/3a | Transport dheu me auto deri 3.0 km                       | m³   |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Auto vetëshkarkues deri 3.0 km                           | T*km | 3     | 1.8   |      |  |  | 5.4 | 35 | 189   |      |      |       |      |      | 189  |       |       |      |
|          | Shuma:                                                   |      |       |       |      |  |  |     |    | 189   |      |      |       |      |      | 189  | 15    | 19    | 223  |
| 3.158/4a | Transport dheu me auto deri 4.0 km                       | m³   |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Auto vetëshkarkues deri 4.0 km                           | T*km | 4     | 1.8   |      |  |  | 7.2 | 30 | 216   |      |      |       |      |      | 216  |       |       |      |
|          | Shuma:                                                   |      |       |       |      |  |  |     |    | 216   |      |      |       |      |      | 216  | 17    | 22    | 255  |
| 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km                       | m³   |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Auto vetëshkarkues deri 5.0 km                           | T*km | 5     | 1.8   |      |  |  | 9   | 25 | 225   |      |      |       |      |      | 225  |       |       |      |
|          | Shuma:                                                   |      |       |       |      |  |  |     |    | 225   |      |      |       |      |      | 225  | 18    | 23    | 266  |
| 3.124/1a | Gërmim shkëmbi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir | m³   |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Ekskavator me çekic                                      | op   |       |       |      |  |  |     |    | 0.520 | 2200 | 1144 |       |      |      |      |       |       |      |
|          | Shuma:                                                   |      |       |       |      |  |  |     |    |       |      | 1144 |       |      |      | 1144 | 91.52 | 114.4 | 1350 |
| 3.124/2a | Gërmim shkëmbi i fortë me çekiq me ekskavator me         | m³   |       |       |      |  |  |     |    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |





|           |                                                                                              |      |      |       |      |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|----|-----|-------|------|--------|-------|-----|-------|------|---------|-----------|------|--|
|           | zinxhir                                                                                      |      |      |       |      |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Ekskavator me cekic                                                                          | op   |      |       |      |       |    |     | 0.780 | 2500 | 1950   |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Shuma:                                                                                       |      |      |       |      |       |    |     |       |      | 1950   |       |     |       | 1950 | 156     | 195       | 2301 |  |
| An.124/3a | Gërmim shkëmb sek i lire,<br>me mina të vogla, me<br>ekskavator 1 m³ + transport             | m³   |      |       |      |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Sp + p                                                                                       | op   | 2.3  | 109   | 251  |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                     | lekë | 251  | 0.167 | 42   |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Ekskavator 1 m³                                                                              | op   |      |       |      |       |    |     | 0.060 | 2200 | 132    |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Kompresor                                                                                    | op   |      |       |      |       |    |     | 0.040 | 140  | 5.6    |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Eksplziv                                                                                     | kg   |      |       |      |       |    |     |       |      |        | 0.25  | 110 | 27.5  |      |         |           |      |  |
|           | Fitil zjarr percjelles                                                                       | ml   |      |       |      |       |    |     |       |      |        | 0.75  | 7   | 5.25  |      |         |           |      |  |
|           | Kapsolla                                                                                     | copë |      |       |      |       |    |     |       |      |        | 0.4   | 42  | 16.8  |      |         |           |      |  |
|           | Transport materiali deri 5 km                                                                | T/km |      |       |      | 6     | 15 | 90  |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Shuma:                                                                                       |      |      |       | 293  |       |    | 90  |       |      | 137.6  |       |     | 49.55 | 570  | 45.5774 | 56.97169  | 672  |  |
| An.124/4a | Gërmim shkëmb i forte, sek i<br>lire, me mina të vogla, me<br>ekskavator 1 m³ +<br>transport | m³   |      |       |      |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Sp + p                                                                                       | op   | 2.53 | 109   | 276  |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                     | lekë | 276  | 0.167 | 46   |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Ekskavator 1 m³                                                                              | op   |      |       |      |       |    |     | 0.066 | 2200 | 145.2  |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Kompresor                                                                                    | op   |      |       |      |       |    |     | 0.044 | 140  | 6.16   |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Eksplziv                                                                                     | kg   |      |       |      |       |    |     |       |      |        | 0.275 | 110 | 30.25 |      |         |           |      |  |
|           | Fitil zjarr percjelles                                                                       | ml   |      |       |      |       |    |     |       |      |        | 0.75  | 7   | 5.25  |      |         |           |      |  |
|           | Kapsolla                                                                                     | copë |      |       |      |       |    |     |       |      |        | 0.4   | 42  | 16.8  |      |         |           |      |  |
|           | Transport materiali deri 5 km                                                                | T/km |      |       |      | 6     | 15 | 90  |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Shuma:                                                                                       |      |      |       | 322  |       |    | 90  |       |      | 151.36 |       |     | 52.3  | 615  | 49.2387 | 61.548359 | 726  |  |
| An.164/1a | Mbushje me material të<br>gërmuar në trupin e rrugës,<br>përhapur e ngjeshur me<br>makinë ri | m³   |      |       |      |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Sp + p                                                                                       | op   | 0.34 | 109   | 37.1 |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                     | lekë | 37   | 0.167 | 6.2  |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Ekskavator                                                                                   | op   |      |       |      |       |    |     | 0.08  | 2200 | 176    |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Rul me vibrim                                                                                | op   |      |       |      |       |    |     | 0.04  | 750  | 30     |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Autobot uji                                                                                  | op   |      |       |      |       |    |     | 0.02  | 1000 | 20     |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Shuma                                                                                        |      |      |       | 43   |       |    |     |       |      | 226    |       |     | 269   | 22   | 27      | 318       |      |  |
| An.164/1a | Mbushje me çakell e gur<br>gurore në trupin e rrugës,<br>përhapur e ngjeshur me<br>makinë ri | m³   |      |       |      |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Sp + p                                                                                       | op   | 0.34 | 109   | 37.1 |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Sigurime shoqërore 16.7%                                                                     | lekë | 37   | 0.167 | 6.2  |       |    |     |       |      |        |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Çakell e gur gurore                                                                          | m³   |      |       |      | 16.48 | 15 | 247 |       |      |        | 1.03  | 404 | 416   |      |         |           |      |  |
|           | Ekskavator                                                                                   | op   |      |       |      |       |    |     | 0.08  | 2200 | 176    |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Rul me vibrim                                                                                | op   |      |       |      |       |    |     | 0.04  | 750  | 30     |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Autobot uji                                                                                  | op   |      |       |      |       |    |     | 0.02  | 1000 | 20     |       |     |       |      |         |           |      |  |
|           | Shuma                                                                                        |      |      |       | 43   |       |    | 247 |       |      | 226    |       |     | 416   | 932  | 75      | 93        | 1100 |  |

| TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA |                                          |      |      |       |     |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------|------|-------|-----|--|--|------|-----|-----|-------|-------|-------|------|------|-----|------|------|-------|
| 3.An/1g                                 | F V Guard rail H/3                       | m²   |      |       |     |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Sp + p                                   | op   | 2.28 | 150   | 342 |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Sigurime shoqërore 16.7 %                | lekë | 342  | 0.167 | 57  |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Makineri për montim                      | op   |      |       |     |  |  | 0.3  | 750 | 225 |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Guard rail H/3 me aksesori               | ml   |      |       |     |  |  |      |     |     | 1     | 6500  | 6500  |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Shuma                                    |      |      |       | 399 |  |  |      |     | 225 |       |       | 6500  | 6500 | 7124 | 570 | 712  |      | 8406  |
| 3.An/2g                                 | F V Guard rail H/2                       | m²   |      |       |     |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Sp + p                                   | op   | 1.74 | 150   | 261 |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Sigurime shoqërore 16.7 %                | lekë | 261  | 0.167 | 44  |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Makineri për montim                      | op   |      |       |     |  |  | 0.3  | 750 | 225 |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Guard rail H/2 me aksesori               | ml   |      |       |     |  |  |      |     |     | 1     | 4750  | 4750  |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Shuma                                    |      |      |       | 305 |  |  |      |     | 225 |       |       | 4750  | 4750 | 5280 | 422 | 528  |      | 6230  |
| 3.An/1e                                 | F V elastometrike 250x250x63 mm          | copë |      |       |     |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Sp + p                                   | op   | 2.1  | 250   | 525 |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Sigurime shoqërore 16.7 %                | lekë | 525  | 0.167 | 88  |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Makineri për montim                      | op   |      |       |     |  |  | 0.15 | 500 | 75  |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Pllakë elastometrike 250x250x63 mm       | copë |      |       |     |  |  |      |     |     | 1     | 15000 | 15000 |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Materiale të ndryshme 2 %                |      |      |       |     |  |  |      |     |     | 15000 | 0.02  | 300   |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Shuma                                    |      |      |       | 613 |  |  |      |     | 75  |       |       | 15300 |      | 1598 | 8   | 1279 | 1599 | 18865 |
| 3.An/2e                                 | F V elastometrike 300x400x84 mm          | copë |      |       |     |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Sp + p                                   | op   | 3.4  | 250   | 850 |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Sigurime shoqërore 16.7 %                | lekë | 850  | 0.167 | 142 |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Makineri për montim                      | op   |      |       |     |  |  | 0.25 | 500 | 125 |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Pllakë elastometrike 300x400x84 mm       | copë |      |       |     |  |  |      |     |     | 1     | 20000 | 20000 |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Materiale të ndryshme 2 %                |      |      |       |     |  |  |      |     |     | 20000 | 0.02  | 400   |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Shuma                                    |      |      |       | 992 |  |  |      |     | 125 |       |       | 20400 |      | 2151 | 7   | 1721 | 2152 | 25390 |
| 3.An/1t                                 | F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm | ml   |      |       |     |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Sp + p                                   | op   | 1.5  | 150   | 225 |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Sigurime shoqërore 16.7 %                | lekë | 225  | 0.167 | 38  |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Tub HDPE SN8 d=315mm                     | ml   |      |       |     |  |  |      |     |     | 1     | 1600  | 1600  |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Rakorderi HDPE SN8 d=315mm               | copë |      |       |     |  |  |      |     |     | 0.1   | 850   | 85    |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Rrë për mbrojtjen e tubit                | m³   |      |       |     |  |  |      |     |     | 0.13  | 790   | 103   |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Materiale të ndryshme 2 %                |      |      |       |     |  |  |      |     |     | 1600  | 0.02  | 32    |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Shuma                                    |      |      |       | 263 |  |  |      |     |     |       |       | 1820  | 2082 | 167  | 208 |      | 2457 |       |
| 3.An/2t                                 | F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=400 mm | ml   |      |       |     |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Sp + p                                   | op   | 1.78 | 150   | 267 |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Sigurime shoqërore 16.7 %                | lekë | 267  | 0.167 | 45  |  |  |      |     |     |       |       |       |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Tub HDPE SN8 d=400mm                     | ml   |      |       |     |  |  |      |     |     | 0.95  | 4900  | 4655  |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Rakorderi HDPE SN8 d=400mm               | copë |      |       |     |  |  |      |     |     | 0.1   | 1500  | 150   |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Rrë për mbrojtjen e tubit                | m³   |      |       |     |  |  |      |     |     | 0.14  | 790   | 111   |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Materiale të ndryshme 2 %                |      |      |       |     |  |  |      |     |     | 4655  | 0.02  | 93    |      |      |     |      |      |       |
|                                         | Shuma                                    |      |      |       | 312 |  |  |      |     |     |       |       | 5009  | 5320 | 426  | 532 |      | 6278 |       |



|              |                                                                             |       |      |       |      |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-----|----|------|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--|--|
| 3.An/3t      | F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8<br>d=500 mm                                 |       |      | ml    |      |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Sp + p                                                                      | op    | 2.04 | 150   | 306  |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                                    | lekë  | 306  | 0.167 | 51   |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Tub HDPE SN8 d=500mm                                                        | ml    |      |       |      |     |    |      |  |      | 0.95  | 7500  | 7125  |       |       |      |       |  |  |
|              | Rakorderi HDPE SN8 d=500mm                                                  | copë  |      |       |      |     |    |      |  |      | 0.1   | 2400  | 240   |       |       |      |       |  |  |
|              | Rrë për mbrojtjen e tubit                                                   | m³    |      |       |      |     |    |      |  |      | 0.15  | 790   | 118   |       |       |      |       |  |  |
|              | Materiale të ndryshme 2 %                                                   |       |      |       |      |     |    |      |  |      | 7125  | 0.02  | 143   |       |       |      |       |  |  |
|              | Shuma                                                                       |       |      |       | 357  |     |    |      |  |      |       |       | 7626  | 7983  | 639   | 798  | 9420  |  |  |
| 3.An/4t      | F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8<br>d=1000 mm                                |       |      | ml    |      |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Sp + p                                                                      | op    | 2.24 | 150   | 336  |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                                    | lekë  | 336  | 0.167 | 56   |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Tub HDPE SN8 d=1000mm                                                       | ml    |      |       |      |     |    |      |  |      | 0.95  | 35600 | 33820 |       |       |      |       |  |  |
|              | Rakorderi HDPE SN8 d=1000mm                                                 | copë  |      |       |      |     |    |      |  |      | 0.1   | 7120  | 712   |       |       |      |       |  |  |
|              | Rrë për mbrojtjen e tubit                                                   | m³    |      |       |      |     |    |      |  |      | 0.17  | 790   | 134   |       |       |      |       |  |  |
|              | Materiale të ndryshme 2 %                                                   |       |      |       |      |     |    |      |  |      | 33820 | 0.02  | 676   |       |       |      |       |  |  |
|              | Shuma                                                                       |       |      |       | 392  |     |    |      |  |      |       |       | 35343 | 35735 | 2859  | 3573 | 42167 |  |  |
| 3.An/fg      | Fugë me gome speciale me kanal të<br>gjere në ura                           |       |      | ml    |      |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Sp + p                                                                      | op    | 20.7 | 200   | 4140 |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                                    | lekë  | 4140 | 0.167 | 691  |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Vulkanizator                                                                | op    |      |       |      |     |    |      |  | 2.2  | 120   | 264   |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Gur zmerit                                                                  | op    |      |       |      |     |    |      |  | 0.23 | 80    | 18    |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Gomë speciale e vulkanizuar                                                 | kg    |      |       |      |     |    |      |  |      |       |       | 0.46  | 800   | 368   |      |       |  |  |
|              | Letër celofan                                                               | copë  |      |       |      |     |    |      |  |      |       |       | 1.7   | 75    | 128   |      |       |  |  |
|              | Disolucion                                                                  | liter |      |       |      |     |    |      |  |      |       |       | 0.02  | 450   | 9     |      |       |  |  |
|              | Rilient                                                                     | liter |      |       |      |     |    |      |  |      |       |       | 0.02  | 600   | 12    |      |       |  |  |
|              | Shuma                                                                       |       |      |       | 4831 |     |    |      |  |      | 282   |       | 517   | 5630  | 450   | 563  | 6644  |  |  |
| 3.An/1s<br>h | FV shtylla metalike konike ndriçimi<br>H=9m PAICC-3                         |       |      | copë  |      |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Sp + p                                                                      | op    | 2.3  | 200   | 460  |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                                    | lekë  | 460  | 0.167 | 77   |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Autovinç                                                                    | op    |      |       |      |     |    |      |  | 0.1  | 1400  | 140   |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Shtyllë met H=9m, kod PAICC-3                                               | copë  |      |       |      |     |    |      |  |      |       |       | 1     | 19500 | 19500 |      |       |  |  |
|              | Tub pvc 315 mm                                                              | ml    |      |       |      |     |    |      |  |      |       |       | 1     | 1500  | 1500  |      |       |  |  |
|              | Betron C - 16/50 për fiksion                                                | m³    |      |       |      | 2.1 | 15 | 31.5 |  |      |       |       | 0.05  | 4979  | 249   |      |       |  |  |
|              | Të ndryshme 1 %                                                             | lekë  |      |       |      |     |    |      |  |      |       |       | 0.02  | 1750  | 35    |      |       |  |  |
|              | Shuma                                                                       |       |      |       | 537  |     |    | 31.5 |  |      | 140   |       | 21284 | 21992 | 1759  | 2199 | 25951 |  |  |
| 3.An/ks<br>h | FV krah shtylla metalike KRH - MSI<br>1500/1500/10                          |       |      | copë  |      |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Sp + p                                                                      | op    | 1.2  | 200   | 240  |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                                    | lekë  | 240  | 0.167 | 40   |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Autovinç                                                                    | op    |      |       |      |     |    |      |  | 0.1  | 1400  | 140   |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Krah KRH - MSI 1500/1500/10                                                 | copë  |      |       |      |     |    |      |  |      |       |       | 1     | 2900  | 2900  |      |       |  |  |
|              | Te ndryshme 1 %                                                             | lekë  |      |       |      |     |    |      |  |      |       |       | 2900  | 0.01  | 29    |      |       |  |  |
|              | Shuma                                                                       |       |      |       | 280  |     |    |      |  |      | 140   |       | 2929  | 3349  | 268   | 335  | 3952  |  |  |
| 3.An         | FV ndriçues Smart VP CL1 CR M-S<br>250W GG FAE 44004,me flampe<br>250W 230V |       |      |       |      |     |    |      |  |      | copë  |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Sp + p                                                                      | op    | 2    | 200   | 400  |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |
|              | Sigurime shoqërore 16.7%                                                    | lekë  | 400  | 0.167 | 67   |     |    |      |  |      |       |       |       |       |       |      |       |  |  |

|         |                                                              |      |      |       |     |       |    |      |     |      |      |      |       |       |      |     |        |         |       |
|---------|--------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|-------|----|------|-----|------|------|------|-------|-------|------|-----|--------|---------|-------|
|         | Autoving                                                     | op   |      |       |     |       |    |      | 2.0 | 1400 | 2800 |      |       |       |      |     |        |         |       |
|         | Ndriçues smart                                               | copë |      |       |     |       |    |      |     |      |      | 1    | 12000 | 12000 |      |     |        |         |       |
|         | Llampë me natrium tubolare                                   | copë |      |       |     |       |    |      |     |      |      | 1    | 1100  | 1100  |      |     |        |         |       |
|         | Shuma                                                        |      |      |       | 467 |       |    |      |     |      | 2800 |      |       | 13100 | 1636 | 7   | 1309   | 1637    | 19313 |
| 3.An/pp | FV pusete plastike 40x40x40, kapak të fortë<br>RIC 1084+1086 |      |      |       |     |       |    | copë |     |      |      |      |       |       |      |     |        |         |       |
|         | Sp + p                                                       | op   | 1.9  | 200   | 380 |       |    |      |     |      |      |      |       |       |      |     |        |         |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %                                    | lekë | 380  | 0.167 | 63  |       |    |      |     |      |      |      |       |       |      |     |        |         |       |
|         | Pusetë 40x40x40,RIC 1084+1086                                | copë |      |       |     |       |    |      |     |      |      | 1    | 2000  | 2000  |      |     |        |         |       |
|         | Betron C - 16/50 për fiksime                                 | m³   |      |       |     | 2.64  | 15 | 39.6 |     |      |      | 0.06 | 4979  | 299   |      |     |        |         |       |
|         | Të ndryshme 1 %                                              | lekë |      |       |     |       |    |      |     |      |      | 0.01 | 2000  | 20    |      |     |        |         |       |
|         | Shuma                                                        |      |      |       | 443 |       |    | 39.6 |     |      |      |      |       | 2319  | 2802 | 224 | 280    | 3306    |       |
| 3.An/et | FV elektroda tokëzimi të xinguar<br>50x3mm L=150cm           |      |      |       |     |       |    | copë |     |      |      |      |       |       |      |     |        |         |       |
|         | Sp + p                                                       | op   | 0.4  | 200   | 80  |       |    |      |     |      |      |      |       |       |      |     |        |         |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %                                    | lekë | 80   | 0.167 | 13  |       |    |      |     |      |      |      |       |       |      |     |        |         |       |
|         | Elektroda xing 50x3mm L=150                                  | copë |      |       |     |       |    |      |     |      |      | 1    | 950   | 950   |      |     |        |         |       |
|         | Morseta                                                      | copë |      |       |     |       |    |      |     |      |      | 1    | 100   | 100   |      |     |        |         |       |
|         | Shuma                                                        |      |      |       | 93  |       |    |      |     |      |      |      |       | 1050  | 1143 | 91  | 114    | 1349    |       |
| 3.An/gj | FV gjeotekstil Sf - 49                                       | m²   |      |       |     |       |    |      |     |      |      |      |       |       |      |     |        |         |       |
|         | Sp + p                                                       | op   | 0.09 | 150   | 14  |       |    |      |     |      |      |      |       |       |      |     |        |         |       |
|         | Sigurime shoqërore 16.7 %                                    | lekë | 13.5 | 0.167 | 2   |       |    |      |     |      |      |      |       |       |      |     |        |         |       |
|         | Transport                                                    | t*km |      |       |     | 0.065 | 15 | 1.0  |     |      |      |      |       |       |      |     |        |         |       |
|         | Gjeotekstil Sf - 49                                          | ml   |      |       |     |       |    |      |     |      |      | 1.01 | 275   | 278   |      |     |        |         |       |
|         | Të ndryshme 1 %                                              | lekë |      |       |     |       |    |      |     |      |      | 278  | 1%    | 3     |      |     | 23.780 | 29.7257 | 351   |
|         | Shuma:                                                       |      |      |       | 16  |       |    | 1.0  |     |      |      |      |       | 281   | 297  | 56  |        |         |       |

Shenime teknike:

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.

2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.

3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.700, datë 18.6.2009.



MANUALI 4  
ANALIZA TEKNIKE PËR PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE

qershor - 2011

| NR. | NR.<br>AN.<br>MANUALI | E M Ë R T I M I                                                                                              | NJËSIA | ÇMIMI<br>Lekë | Shpenzime<br>përgjithshme<br>8% | Fitimi<br>%<br>10 | TOTALI<br>Lekë |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 4.1                   | F.V Konstruksiune metalike të përbëra                                                                        | Ton    | 116156        | 9292                            | 11616             | 137064         |
| 2   | 4.2                   | F.V Kapriata me shumë profile                                                                                | Ton    | 131339        | 10507                           | 13134             | 154980         |
| 3   | 4.3                   | Konstruksiune metalike të theshta                                                                            | Ton    | 111581        | 8926                            | 11158             | 131666         |
| 4   | 4.4                   | Shkallë metalike me hekur Ø dhe profile                                                                      | Ton    | 112834        | 9027                            | 11283             | 133144         |
| 5   | 4.5                   | Shkallë metalike me llamarinë të riguar                                                                      | Ton    | 111254        | 8900                            | 11125             | 131279         |
| 6   | 4.13                  | Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m³                                                                       | Ton    | 130948        | 10476                           | 13095             | 154519         |
| 7   | 4.19                  | Rezervuar me llamarinë inox deri 3 ton copa                                                                  | Ton    | 144032        | 11523                           | 14403             | 169957         |
| 8   | 4.22                  | Bunkera metalike drejtëkëndorë                                                                               | Ton    | 128640        | 10291                           | 12864             | 151796         |
| 9   | 4.23                  | Bunkera metalike rrethore                                                                                    | Ton    | 128516        | 10281                           | 12852             | 151649         |
| 10  | 4.33                  | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzësh, këndrejtë, L.I.zezë                                                      | Ton    | 139599        | 11168                           | 13960             | 164727         |
| 11  | 4.34                  | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzësh, këndrejtë, L.I.zinguar                                                   | Ton    | 140077        | 11206                           | 14008             | 165291         |
| 12  | 4.35                  | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzësh, rrethorë, L.I.zezë                                                       | Ton    | 139372        | 11150                           | 13937             | 164458         |
| 13  | 4.36                  | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzësh, rrethorë, L.I.zinguar                                                    | Ton    | 143947        | 11516                           | 14395             | 169857         |
| 14  | 4.51                  | F.V. tubacione përgazsjellësa në territorin e veprave;tubo çeliku                                            | Ton    | 160729        | 12858                           | 16073             | 189660         |
| 15  | 4.52                  | F.V. pjesë speciale φ=200 përgazsjellësa në territorin e veprave                                             | Ton    | 369907        | 29593                           | 36991             | 436490         |
| 16  | 4.53                  | F.V. pjesë speciale φ=500 përgazsjellësa në territorin e veprave                                             | Ton    | 272306        | 21784                           | 27231             | 321321         |
| 17  | 4.59                  | F.V. tuba çeliku φ=200 të paizoluara për ujësjellësa të jashtëm                                              | Ton    | 118790        | 9503                            | 11879             | 140172         |
| 18  | 4.60                  | F.V. tuba çeliku φ>200 të paizoluara për ujësjellësa të jashtëm                                              | Ton    | 124890        | 9991                            | 12489             | 147370         |
| 19  | 4.61                  | F.V. pjesë speciale çeliku φ=200 të paizoluara për ujësjellësa të jashtëm                                    | Ton    | 138838        | 11107                           | 13884             | 163828         |
| 20  | 4.62                  | F.V. pjesë speciale çeliku φ>200 të paizoluara për ujësjellësa të jashtëm                                    | Ton    | 130484        | 10439                           | 13048             | 153971         |
| 21  | 4.69                  | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në estakada +φ300 | Ton    | 133548        | 10684                           | 13355             | 157586         |
| 22  | 4.70                  | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në estakada +φ600 | Ton    | 133522        | 10682                           | 13352             | 157556         |
| 23  | 4.71                  | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në estakada +φ800 | Ton    | 133047        | 10644                           | 13305             | 156995         |
| 24  | 4.72                  | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në estakada >φ800 | Ton    | 132847        | 10628                           | 13285             | 156759         |
| 25  | 4.73                  | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në kanale +φ300   | Ton    | 132948        | 10636                           | 13295             | 156878         |
| 26  | 4.74                  | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në kanale +φ600   | Ton    | 131681        | 10534                           | 13168             | 155384         |
| 27  | 4.75                  | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në kanale +φ800   | Ton    | 132367        | 10589                           | 13237             | 156193         |
| 28  | 4.76                  | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në kanale >φ800   | Ton    | 132167        | 10573                           | 13217             | 155957         |
| 29  | 4.86                  | F.V. tuba teknologjike CrNi të furrave dhe CrMo të kolektorëve                                               | Ton    | 471026        | 37682                           | 47103             | 555811         |
| 30  | 4.87                  | F.V. tuba teknologjike çelik inox në estakadë φ+100                                                          | Ton    | 483569        | 38686                           | 48357             | 570612         |
| 31  | 4.88                  | F.V. tuba teknologjike çelik inox në reparte + φ100                                                          | Ton    | 487253        | 38980                           | 48725             | 574958         |
| 32  | 4.91/2                | F.V. tuba e pjesë speciale teknologjike çelik pa tegel salduar me argon të flohtë+φ100                       | Ton    | 205055        | 16404                           | 20506             | 241965         |
| 33  | 4.92/2                | F.V. tuba e pjesë speciale teknologjike çelik pa tegel salduar me argon të flohtë > φ100                     | Ton    | 191077        | 15286                           | 19108             | 225471         |
| 34  | 4.94                  | F.V. tuba e pjesë speciale teknologjike plumbi +φ100                                                         | Ton    | 416359        | 33309                           | 41636             | 491303         |
| 35  | 4.95                  | F.V. tuba e pjesë speciale teknologjike plumbi >φ100                                                         | Ton    | 403035        | 32243                           | 40304             | 475582         |
| 36  | 4.96                  | F.V. tuba e pjesë speciale teknologjike plastmasi +φ100                                                      | Ton    | 448723        | 35898                           | 44872             | 529493         |
| 37  | 4.103                 | F.V. tuba çeliku të kat.I-II në linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z.209-80(shih An.77)+φ90               | Ton    | 321590        | 25727                           | 32159             | 379476         |
| 38  | 4.104                 | F.V. tuba çeliku të kat.I-II në linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z.209-80(shih An.77)>φ90               | Ton    | 245953        | 19676                           | 24595             | 290224         |
| 39  | 4.112                 | Bojatisje mbi metal 1m², me një dorë minio e dy duar bojë vaji, konstruksiune me profile                     | m²     | 308           | 25                              | 31                | 364            |
| 40  | 4.112/a               | Bojatisje mbi metal 1m², me një dorë minio e dy duar bojë vaji, konstruksiune të theshta e rezervuare        | m²     | 226           | 18                              | 23                | 267            |
| 41  | 4.112/b               | Bojatisje mbi metal 1m², me një dorë minio e dy duar bojë varak, konstruksiune me profile                    | m²     | 209           | 17                              | 21                | 247            |
| 42  | 4.112/d               | Bojatisje mbi metal 1m², me një dorë minio e dy duar bojë varak, konstruksiune të theshta e rezervuar        | m²     | 136           | 11                              | 14                | 160            |
| 43  | 4.112/c               | Bojatisje mbi metal 1m², pastrim e një dorë minio                                                            | m²     | 79            | 6                               | 8                 | 93             |
| 44  | 4.108                 | Bojatisje mbi metal 1m², me lëng fosfor e llak fenol me 9 shtresa                                            | m²     | 2255          | 180                             | 226               | 2661           |
| 45  | 4.109                 | Bojatisje mbi metal 1m², pulverizim me alumin                                                                | m²     | 3166          | 253                             | 317               | 3735           |

|     |          |                                                          |      |         |        |        |         |
|-----|----------|----------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|---------|
| 46  | 4.113/2  | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, φ25÷φ50                 | çift | 2316    | 185    | 232    | 2732    |
| 47  | 4.113/4  | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, φ100                    | çift | 4337    | 347    | 434    | 5118    |
| 48  | 4.113/8  | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, φ200                    | çift | 9427    | 754    | 943    | 11124   |
| 49  | 4.113/10 | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, φ300                    | çift | 15992   | 1279   | 1599   | 18870   |
| 50  | 4.113/12 | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, φ400                    | çift | 27006   | 2160   | 2701   | 31867   |
| 51  | 4.113/14 | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, φ500                    | çift | 45588   | 3647   | 4559   | 53794   |
| 52  | 4.113/15 | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, φ600                    | çift | 70201   | 5616   | 7020   | 82837   |
| 53  | 4.115/2  | F.V. flanaxha inox çift Pn÷25, φ50                       | çift | 4701    | 376    | 470    | 5548    |
| 54  | 4.115/4  | F.V. flanaxha inox çift Pn÷25, φ100                      | çift | 8963    | 717    | 896    | 10577   |
| 55  | 4.115/7  | F.V. flanaxha inox çift Pn÷25, φ200                      | çift | 18942   | 1515   | 1894   | 22351   |
| 56  | 4.115/9  | F.V. flanaxha inox çift Pn÷25, φ300                      | çift | 33270   | 2662   | 3327   | 39259   |
| 57  | 4.115/11 | F.V. flanaxha inox çift Pn÷25, φ400                      | çift | 54825   | 4386   | 5482   | 64693   |
| 58  | 4.115/13 | F.V. flanaxha inox çift Pn÷25, φ500                      | çift | 93150   | 7452   | 9315   | 109917  |
| 59  | 4.115/14 | F.V. flanaxha inox çift Pn÷25, φ600                      | çift | 133309  | 10665  | 13331  | 157305  |
| 60  | 4.119/2  | F.V. flanaxha 12CrMo, çift, Pn40, φ50                    | çift | 5734    | 459    | 573    | 6766    |
| 61  | 4.119/5  | F.V. flanaxha 12CrMo, çift, Pn40, φ100                   | çift | 13812   | 1105   | 1381   | 16298   |
| 62  | 4.119/9  | F.V. flanaxha 12CrMo, çift, Pn40, φ200                   | çift | 42636   | 3411   | 4264   | 50311   |
| 63  | 4.119/12 | F.V. flanaxha 12CrMo, çift, Pn40, φ300                   | çift | 85954   | 6876   | 8595   | 101426  |
| 64  | 4.119/14 | F.V. flanaxha 12CrMo, çift, Pn40, φ400                   | çift | 169467  | 13557  | 16947  | 199971  |
| 65  | 4.121/2  | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ50       | copë | 23852   | 1908   | 2385   | 28146   |
| 66  | 4.121/4  | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ100      | copë | 41139   | 3291   | 4114   | 48544   |
| 67  | 4.121/8  | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ200      | copë | 104979  | 8398   | 10498  | 123875  |
| 68  | 4.121/10 | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ300      | copë | 188693  | 15095  | 18869  | 222657  |
| 69  | 4.121/12 | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ400      | copë | 377092  | 30167  | 37709  | 444969  |
| 70  | 4.121/14 | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ500      | copë | 596882  | 47751  | 59688  | 704321  |
| 71  | 4.121/15 | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ600      | copë | 862395  | 68992  | 86240  | 1017626 |
| 72  | 4.121/16 | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ800      | copë | 1482252 | 118580 | 148225 | 1749058 |
| 73  | 4.121/17 | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ1000     | copë | 2281768 | 182541 | 228177 | 2692486 |
| 74  | 4.122/2  | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn64 bar, φ50       | copë | 32312   | 2585   | 3231   | 38128   |
| 75  | 4.122/4  | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn64 bar, φ100      | copë | 55021   | 4402   | 5502   | 64925   |
| 76  | 4.122/7  | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn64 bar, φ200      | copë | 149457  | 11957  | 14946  | 176359  |
| 77  | 4.122/9  | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn64 bar, φ300      | copë | 274066  | 21925  | 27407  | 323398  |
| 90  | 4.122/11 | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn64 bar, φ400      | copë | 549381  | 43950  | 54938  | 648270  |
| 91  | 4.122/13 | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn64 bar, φ500      | copë | 575946  | 46076  | 57595  | 679617  |
| 92  | 4.123/1  | F.V. saraçineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ50   | copë | 16503   | 1320   | 1650   | 19474   |
| 93  | 4.123/4  | F.V. saraçineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ100  | copë | 28632   | 2291   | 2863   | 33786   |
| 94  | 4.123/7  | F.V. saraçineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ200  | copë | 71998   | 5760   | 7200   | 84958   |
| 95  | 4.123/9  | F.V. saraçineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ300  | copë | 128478  | 10278  | 12848  | 151604  |
| 96  | 4.123/11 | F.V. saraçineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ400  | copë | 252965  | 20237  | 25297  | 298499  |
| 97  | 4.123/13 | F.V. saraçineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ500  | copë | 394369  | 31550  | 39437  | 465356  |
| 98  | 4.123/14 | F.V. saraçineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ600  | copë | 567509  | 45401  | 56751  | 669660  |
| 99  | 4.123/15 | F.V. saraçineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ800  | copë | 1002892 | 80231  | 100289 | 1183413 |
| 100 | 4.123/16 | F.V. saraçineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ1000 | copë | 1561593 | 124927 | 156159 | 1842680 |
| 101 | 4.124/1  | F.V. saraçineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ50         | cope | 26084   | 2087   | 2608   | 30779   |
| 102 | 4.124/4  | F.V. saraçineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ100        | copë | 44710   | 3577   | 4471   | 52758   |
| 103 | 4.124/7  | F.V. saraçineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ200        | copë | 112915  | 9033   | 11291  | 133240  |
| 104 | 4.124/9  | F.V. saraçineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ300        | copë | 203210  | 16257  | 20321  | 239788  |
| 105 | 4.124/11 | F.V. saraçineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ400        | cope | 401625  | 32130  | 40163  | 473918  |
| 106 | 4.125/2  | F.V. ventila çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ50           | copë | 12753   | 1020   | 1275   | 15049   |
| 107 | 4.125/4  | F.V. ventila çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ100          | copë | 32158   | 2573   | 3216   | 37947   |
| 108 | 4.125/8  | F.V. ventila çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ200          | copë | 105012  | 8401   | 10501  | 123914  |
| 109 | 4.125/10 | F.V. ventila çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ300          | copë | 192812  | 15425  | 19281  | 227518  |
| 110 | 4.125/12 | F.V. ventila çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ400          | copë | 297985  | 23839  | 29799  | 351623  |
| 111 | 4.125/14 | F.V. ventila çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ500          | copë | 455757  | 36461  | 45576  | 537794  |
| 112 | 4.125/15 | F.V. ventila çeliku me flanaxha, Pn25 bar, φ600          | copë | 705434  | 56435  | 70543  | 832412  |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|     |            |                                                                                                            |      |         |       |        |         |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|---------|
| 113 | 4.126/2    | F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø50                                                              | copë | 8493    | 679   | 849    | 10022   |
| 126 | 4.126/4    | F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø100                                                             | copë | 20008   | 1601  | 2001   | 23610   |
| 127 | 4.126/8    | F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø200                                                             | copë | 62562   | 5005  | 6256   | 73823   |
| 128 | 4.126/10   | F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø300                                                             | copë | 122276  | 9782  | 12228  | 144285  |
| 129 | 4.126/12   | F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø400                                                             | copë | 224485  | 17959 | 22449  | 264893  |
| 130 | 4.126/14   | F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø500                                                             | copë | 355257  | 28421 | 35526  | 419204  |
| 131 | 4.126/15   | F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø600                                                             | copë | 541709  | 43337 | 54171  | 639217  |
| 132 | 4.127/4    | F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø100                                                         | copë | 63184   | 5055  | 6318   | 74557   |
| 133 | 4.127/7    | F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø200                                                         | copë | 206954  | 16556 | 20695  | 244206  |
| 134 | 4.127/9    | F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø300                                                         | copë | 378630  | 30290 | 37863  | 446783  |
| 135 | 4.127/11   | F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø400                                                         | copë | 584665  | 46773 | 58467  | 689905  |
| 136 | 4.128/2    | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø50                                             | copë | 13503   | 1080  | 1350   | 15934   |
| 137 | 4.128/4    | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø100                                            | copë | 30658   | 2453  | 3066   | 36177   |
| 138 | 4.128/6    | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø200                                            | copë | 87732   | 7019  | 8773   | 103524  |
| 139 | 4.128/8    | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø300                                            | copë | 224768  | 17981 | 22477  | 265226  |
| 140 | 4.128/10   | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø400                                            | copë | 418635  | 33491 | 41864  | 493990  |
| 141 | 4.128/11   | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø500                                            | copë | 785251  | 62820 | 78525  | 926597  |
| 142 | 4.128/12   | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø600                                            | copë | 1209934 | 96795 | 120993 | 1427722 |
| 143 | 4.129/2    | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø50                                                               | copë | 7573    | 606   | 757    | 8936    |
| 144 | 4.129/4    | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø100                                                              | copë | 16081   | 1286  | 1608   | 18975   |
| 145 | 4.129/6    | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø200                                                              | copë | 53742   | 4299  | 5374   | 63416   |
| 146 | 4.129/8    | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø300                                                              | copë | 101333  | 8107  | 10133  | 119573  |
| 147 | 4.129/10   | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø400                                                              | copë | 190650  | 15252 | 19065  | 224967  |
| 148 | 4.129/12   | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø500                                                              | copë | 264482  | 21159 | 26448  | 312088  |
| 149 | 4.129/13   | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø600                                                              | copë | 389332  | 31147 | 38933  | 459412  |
| 150 | 4.131/1.5  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x10mm <sup>2</sup>      | m    | 343     | 27    | 34     | 405     |
| 151 | 4.131/1.7  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x25mm <sup>2</sup>      | m    | 702     | 56    | 70     | 828     |
| 152 | 4.131/1.9  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x50mm <sup>2</sup>      | m    | 1285    | 103   | 128    | 1516    |
| 153 | 4.131/1.11 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x95mm <sup>2</sup>      | m    | 2233    | 179   | 223    | 2634    |
| 154 | 4.131/1.13 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x150mm <sup>2</sup>     | m    | 3451    | 276   | 345    | 4072    |
| 155 | 4.131/1.15 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x240mm <sup>2</sup>     | m    | 5311    | 425   | 531    | 6267    |
| 156 | 4.133/1.5  | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x10mm <sup>2</sup>      | m    | 177     | 14    | 18     | 208     |
| 157 | 4.133/1.7  | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x25mm <sup>2</sup>      | m    | 284     | 23    | 28     | 335     |
| 158 | 4.133/1.9  | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x50mm <sup>2</sup>      | m    | 453     | 36    | 45     | 535     |
| 159 | 4.133/1.11 | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x95mm <sup>2</sup>      | m    | 653     | 52    | 65     | 770     |
| 160 | 4.133/1.13 | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x150mm <sup>2</sup>     | m    | 963     | 77    | 96     | 1136    |
| 161 | 4.133/1.15 | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x240mm <sup>2</sup>     | m    | 1331    | 106   | 133    | 1571    |
| 162 | 4.131/2.5  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x10mm <sup>2</sup>      | m    | 442     | 35    | 44     | 521     |
| 163 | 4.131/2.7  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x25mm <sup>2</sup>      | m    | 941     | 75    | 94     | 1110    |
| 164 | 4.131/2.9  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x50mm <sup>2</sup>      | m    | 1760    | 141   | 176    | 2077    |
| 165 | 4.131/2.11 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x95mm <sup>2</sup>      | m    | 3177    | 254   | 318    | 3749    |
| 166 | 4.131/2.13 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x150mm <sup>2</sup>     | m    | 4942    | 395   | 494    | 5832    |
| 167 | 4.131/2.15 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x240mm <sup>2</sup>     | m    | 7714    | 617   | 771    | 9103    |
| 168 | 4.133/2.5  | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x10mm <sup>2</sup>      | m    | 192     | 15    | 19     | 226     |
| 169 | 4.133/2.7  | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x25mm <sup>2</sup>      | m    | 315     | 25    | 32     | 372     |
| 170 | 4.133/2.9  | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x50mm <sup>2</sup>      | m    | 517     | 41    | 52     | 610     |
| 171 | 4.133/2.11 | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x95mm <sup>2</sup>      | m    | 814     | 65    | 81     | 961     |
| 172 | 4.133/2.13 | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x150mm <sup>2</sup>     | m    | 1214    | 97    | 121    | 1433    |
| 173 | 4.133/2.15 | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x240mm <sup>2</sup>     | m    | 1751    | 140   | 175    | 2066    |
| 174 | 4.131/3.5  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 4x10mm <sup>2</sup>      | m    | 556     | 44    | 56     | 656     |
| 175 | 4.131/3.7  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 4x25mm <sup>2</sup>      | m    | 1219    | 98    | 122    | 1439    |
| 176 | 4.131/3.9  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x50+25mm <sup>2</sup>   | m    | 2007    | 161   | 201    | 2368    |
| 177 | 4.131/3.11 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x95+50mm <sup>2</sup>   | m    | 3809    | 305   | 381    | 4494    |
| 178 | 4.131/3.13 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x150+95mm <sup>2</sup>  | m    | 5904    | 472   | 590    | 6967    |
| 179 | 4.131/3.15 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x240+150mm <sup>2</sup> | m    | 9218    | 737   | 922    | 10877   |

|     |            |                                                                                                            |    |       |      |      |       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|-------|
| 180 | 4.133/3.5  | F.V.në tokë kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 4x10mm <sup>2</sup>      | m  | 223   | 18   | 22   | 263   |
| 181 | 4.133/3.7  | F.V.në tokë kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 4x25mm <sup>2</sup>      | m  | 386   | 31   | 39   | 455   |
| 182 | 4.133/3.9  | F.V.në tokë kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x50+25mm <sup>2</sup>   | m  | 557   | 45   | 56   | 657   |
| 183 | 4.133/3.11 | F.V.në tokë kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x95+50mm <sup>2</sup>   | m  | 1034  | 83   | 103  | 1220  |
| 184 | 4.133/3.13 | F.V.në tokë kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x150+95mm <sup>2</sup>  | m  | 1394  | 112  | 139  | 1645  |
| 185 | 4.133/3.15 | F.V.në tokë kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x240+150mm <sup>2</sup> | m  | 2019  | 162  | 202  | 2382  |
| 186 | 4.141/1.1  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x10mm <sup>2</sup>                | m  | 934   | 75   | 93   | 1103  |
| 187 | 4.141/1.3  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm <sup>2</sup>                | m  | 1548  | 124  | 155  | 1826  |
| 188 | 4.141/1.5  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm <sup>2</sup>                | m  | 2389  | 191  | 239  | 2819  |
| 189 | 4.141/1.7  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm <sup>2</sup>                | m  | 3919  | 314  | 392  | 4624  |
| 190 | 4.141/1.9  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm <sup>2</sup>               | m  | 5680  | 454  | 568  | 6703  |
| 191 | 4.141/1.11 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm <sup>2</sup>               | m  | 8605  | 688  | 860  | 10154 |
| 192 | 4.141/2.1  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x10mm <sup>2</sup>                | m  | 685   | 55   | 69   | 808   |
| 193 | 4.141/2.3  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm <sup>2</sup>                | m  | 925   | 74   | 93   | 1092  |
| 194 | 4.141/2.5  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm <sup>2</sup>                | m  | 1144  | 92   | 114  | 1350  |
| 195 | 4.141/2.7  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm <sup>2</sup>                | m  | 1554  | 124  | 155  | 1833  |
| 196 | 4.141/2.9  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm <sup>2</sup>               | m  | 1953  | 156  | 195  | 2304  |
| 197 | 4.141/2.11 | F.V.në tokë kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm <sup>2</sup>               | m  | 2641  | 211  | 264  | 3117  |
| 198 | 4.142/1.1  | F.V.kablo kontrolli Cu paarmuar, në mure e konstruksione, 4x1.5 mm <sup>2</sup>                            | m  | 210   | 17   | 21   | 248   |
| 199 | 4.142/1.5  | F.V.kablo kontrolli Cu paarmuar, në mure e konstruksione, 10x1.5 mm <sup>2</sup>                           | m  | 323   | 26   | 32   | 381   |
| 200 | 4.142/1.10 | F.V.kablo kontrolli Cu paarmuar, në mure e konstruksione, 21x1.5 mm <sup>2</sup>                           | m  | 565   | 45   | 57   | 667   |
| 201 | 4.142/1.13 | F.V.kablo kontrolli Cu paarmuar, në mure e konstruksione, 30x1.5 mm <sup>2</sup>                           | m  | 740   | 59   | 74   | 873   |
| 202 | 4.142/1.14 | F.V.kablo kontrolli Cu paarmuar, në mure e konstruksione, 37x1.5 mm <sup>2</sup>                           | m  | 870   | 70   | 87   | 1027  |
| 203 | 4.142/1.15 | F.V.kablo kontrolli Cu paarmuar, në mure e konstruksione, 4x2.5 mm <sup>2</sup>                            | m  | 258   | 21   | 26   | 305   |
| 204 | 4.142/1.19 | F.V.kablo kontrolli Cu paarmuar, në mure e konstruksione, 10x2.5 mm <sup>2</sup>                           | m  | 438   | 35   | 44   | 517   |
| 205 | 4.142/1.24 | F.V.kablo kontrolli Cu paarmuar, në mure e konstruksione, 21x2.5 mm <sup>2</sup>                           | m  | 802   | 64   | 80   | 946   |
| 206 | 4.142/1.27 | F.V.kablo kontrolli Cu paarmuar, në mure e konstruksione, 30x2.5 mm <sup>2</sup>                           | m  | 1089  | 87   | 109  | 1284  |
| 207 | 4.142/1.28 | F.V.kablo kontrolli Cu paarmuar, në mure e konstruksione, 37x2.5 mm <sup>2</sup>                           | m  | 1305  | 104  | 130  | 1540  |
| 208 | 4.142/1.29 | F.V.kablo kontrolli Cu paarmuar, në mure e konstruksione, 4x4 mm <sup>2</sup>                              | m  | 348   | 28   | 35   | 411   |
| 209 | 4.142/1.33 | F.V.kablo kontrolli Cu paarmuar, në mure e konstruksione, 10x4 mm <sup>2</sup>                             | m  | 640   | 51   | 64   | 755   |
| 210 | 4.142/3.5  | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 10x1.5 mm <sup>2</sup>                          | m  | 367   | 29   | 37   | 433   |
| 211 | 4.142/3.10 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 21x1.5 mm <sup>2</sup>                          | m  | 650   | 52   | 65   | 768   |
| 212 | 4.142/3.13 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 30x1.5 mm <sup>2</sup>                          | m  | 859   | 69   | 86   | 1014  |
| 213 | 4.142/3.14 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 37x1.5 mm <sup>2</sup>                          | m  | 1016  | 81   | 102  | 1199  |
| 214 | 4.142/3.15 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 4x2.5 mm <sup>2</sup>                           | m  | 289   | 23   | 29   | 341   |
| 215 | 4.142/3.19 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 10x2.5 mm <sup>2</sup>                          | m  | 504   | 40   | 50   | 595   |
| 216 | 4.142/3.24 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 21x2.5 mm <sup>2</sup>                          | m  | 933   | 75   | 93   | 1101  |
| 217 | 4.142/3.27 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 30x2.5 mm <sup>2</sup>                          | m  | 1278  | 102  | 128  | 1508  |
| 218 | 4.142/3.28 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 37x2.5 mm <sup>2</sup>                          | m  | 1537  | 123  | 154  | 1814  |
| 219 | 4.142/3.29 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 4x4 mm <sup>2</sup>                             | m  | 395   | 32   | 39   | 466   |
| 220 | 4.142/3.33 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 10x4 mm <sup>2</sup>                            | m  | 745   | 60   | 74   | 879   |
| 221 | 4.142/2.1  | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 4x1.5 mm <sup>2</sup>                                           | m  | 198   | 16   | 20   | 234   |
| 222 | 4.142/2.5  | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 10x1.5 mm <sup>2</sup>                                          | m  | 325   | 26   | 32   | 383   |
| 223 | 4.142/2.10 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 21x1.5 mm <sup>2</sup>                                          | m  | 591   | 47   | 59   | 698   |
| 224 | 4.142/2.13 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 30x1.5 mm <sup>2</sup>                                          | m  | 790   | 63   | 79   | 932   |
| 225 | 4.142/2.14 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 37x1.5 mm <sup>2</sup>                                          | m  | 939   | 75   | 94   | 1108  |
| 226 | 4.142/2.15 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 4x2.5 mm <sup>2</sup>                                           | m  | 254   | 20   | 25   | 299   |
| 227 | 4.142/2.19 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 10x2.5 mm <sup>2</sup>                                          | m  | 458   | 37   | 46   | 541   |
| 228 | 4.142/2.24 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 21x2.5 mm <sup>2</sup>                                          | m  | 871   | 70   | 87   | 1027  |
| 229 | 4.142/2.27 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 30x2.5 mm <sup>2</sup>                                          | m  | 1203  | 96   | 120  | 1420  |
| 230 | 4.142/2.28 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 37x2.5 mm <sup>2</sup>                                          | m  | 1454  | 116  | 145  | 1715  |
| 231 | 4.142/2.29 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 4x4 mm <sup>2</sup>                                             | m  | 357   | 29   | 36   | 421   |
| 232 | 4.142/2.33 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 10x4 mm <sup>2</sup>                                            | m  | 692   | 55   | 69   | 817   |
| 233 | 4.150/1    | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 1mm <sup>2</sup>                   | km | 38422 | 3074 | 3842 | 45338 |
| 234 | 4.150/2    | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 1.5mm <sup>2</sup>                 | km | 73209 | 5857 | 7321 | 86386 |





Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|     |            |                                                                                                                       |      |         |       |        |         |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|---------|
| 235 | 4.150/3    | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 2.5mm <sup>2</sup>                            | km   | 83140   | 6651  | 8314   | 98105   |
| 236 | 4.150/4    | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 4mm <sup>2</sup>                              | km   | 97879   | 7830  | 9788   | 115497  |
| 237 | 4.150/5    | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 6mm <sup>2</sup>                              | km   | 120330  | 9626  | 120333 | 141990  |
| 238 | 4.150/6    | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 10mm <sup>2</sup>                             | km   | 177087  | 14167 | 17709  | 208963  |
| 239 | 4.150/7    | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 16mm <sup>2</sup>                             | km   | 246641  | 19731 | 24664  | 291036  |
| 240 | 4.150/8    | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 25mm <sup>2</sup>                             | km   | 352199  | 28176 | 35220  | 415594  |
| 241 | 4.150/9    | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 35mm <sup>2</sup>                             | km   | 443317  | 35465 | 44332  | 523114  |
| 242 | 4.150/10   | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 50mm <sup>2</sup>                             | km   | 592993  | 47439 | 59299  | 699732  |
| 243 | 4.150/11   | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 70mm <sup>2</sup>                             | km   | 796548  | 63724 | 79655  | 939927  |
| 244 | 4.150/12   | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 95mm <sup>2</sup>                             | km   | 1043396 | 83472 | 104340 | 1231207 |
| 245 | 4.154/1    | F.V.Çelsa e priza ndriçimi të zakonshme brenda murit                                                                  | copë | 331     | 26    | 33     | 391     |
| 246 | 4.154/2    | F.V.Çelsa e priza ndriçimi 2 polarë brenda murit                                                                      | copë | 438     | 35    | 44     | 517     |
| 247 | 4.154/3    | F.V.Çelsa e priza ndriçimi me nulifikim brenda murit                                                                  | copë | 362     | 29    | 36     | 427     |
| 248 | 4.155/a    | F.V.Çelsa e priza ndriçimi të zakonshme jashtë murit                                                                  | copë | 341     | 27    | 34     | 403     |
| 249 | 4.155/b    | F.V.Çelsa e priza ndriçimi 2 polarë jashtë murit                                                                      | copë | 523     | 42    | 52     | 617     |
| 250 | 4.155/c    | F.V.Çelsa e priza ndriçimi me nulifikim jashtë murit                                                                  | copë | 374     | 30    | 37     | 442     |
| 251 | 4.155/4    | F.V. kuti shpërndarëse me kapak plastikë                                                                              | copë | 73      | 6     | 7      | 87      |
| 252 | 4.155/5    | F.V. kuti shpërndarëse me kapak metalikë                                                                              | copë | 106     | 8     | 11     | 125     |
| 253 | 4.155/1    | F.V. portollampa të zakonshme                                                                                         | copë | 129     | 10    | 13     | 152     |
| 254 | 4.155/3    | F.V. siguresa t/ulet                                                                                                  | copë | 416     | 33    | 42     | 491     |
| 255 | 4.164      | F.V.konstruksione të vogla elektrike                                                                                  | Ton  | 303267  | 24261 | 30327  | 357854  |
| 256 | 4.167      | F.V.Tokëzime e mbrojtje atmosferike në objekt me hekur shirit                                                         | Ton  | 327781  | 26223 | 32778  | 386782  |
| 257 | 4.167/1    | F.V.Tokëzime e mbrojtje atmosferike në objekt me hekur ø                                                              | Ton  | 325809  | 26065 | 32581  | 384455  |
| 258 | 4.168      | F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik                                                                           | Ton  | 291534  | 23323 | 29153  | 344010  |
| 259 | 4.169      | F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit                                                                       | Ton  | 480697  | 38456 | 48070  | 567222  |
| 260 | 4.169/1    | F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit                                                                       | Ton  | 480697  | 38456 | 48070  | 567222  |
| 261 | 4.1/p      | Përgatitje konstruksione metalike të përbëra                                                                          | Ton  | 121296  | 9704  | 12130  | 143129  |
| 262 | 4.2/p      | Përgatitje konstruksione kapriata me shumëprofile                                                                     | Ton  | 127171  | 10174 | 12717  | 150062  |
| 263 | 4.3/p      | Përgatitje konstruksione të thjeshta                                                                                  | Ton  | 124596  | 9968  | 12460  | 147023  |
| 264 | 4.4/p      | Përgatitje shkalie me profile e hekur ø                                                                               | Ton  | 116907  | 9353  | 11691  | 137951  |
| 265 | 4.5/p      | Përgatitje shkalie me llamarinë të riguar                                                                             | Ton  | 122733  | 9819  | 12273  | 144825  |
| 266 | 4.6/p      | Përgatitje sheshe të përhershëm                                                                                       | Ton  | 121707  | 9737  | 12171  | 143615  |
| 267 | 4.8/p      | Përgatitje trare e kolona me llamarin                                                                                 | Ton  | 213672  | 17094 | 21367  | 252132  |
|     |            |                                                                                                                       |      |         |       |        | 0       |
|     |            | ANALIZA TË REJA                                                                                                       |      |         |       |        | 0       |
| 268 | 141/b3.1   | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x10mm <sup>2</sup>  | m    | 1184    | 95    | 118    | 1398    |
| 269 | 141/b3.2   | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x16mm <sup>2</sup>  | m    | 1510    | 121   | 151    | 1782    |
| 270 | 141/b3.3   | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm <sup>2</sup>  | m    | 1951    | 156   | 195    | 2302    |
| 271 | 141/b3.4   | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm <sup>2</sup>  | m    | 2341    | 187   | 234    | 2762    |
| 272 | 141/b3.5   | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm <sup>2</sup>  | m    | 2921    | 234   | 292    | 3447    |
| 273 | 141/b3.6   | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm <sup>2</sup>  | m    | 3763    | 301   | 376    | 4441    |
| 274 | 141/b3.7   | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm <sup>2</sup>  | m    | 4714    | 377   | 471    | 5562    |
| 275 | 141/b3.8   | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm <sup>2</sup> | m    | 5604    | 448   | 560    | 6613    |
| 276 | 141/b3.9   | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm <sup>2</sup> | m    | 6666    | 533   | 667    | 7866    |
| 277 | 141/b3.10  | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm <sup>2</sup> | m    | 8036    | 643   | 804    | 9482    |
| 278 | 141/b3.11  | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm <sup>2</sup> | m    | 10023   | 802   | 1002   | 11828   |
| 279 | 4.141/b4.1 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x10mm <sup>2</sup>  | m    | 922     | 74    | 92     | 1088    |
| 280 | 4.141/b4.2 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x16mm <sup>2</sup>  | m    | 1090    | 87    | 109    | 1286    |
| 281 | 4.141/b4.3 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm <sup>2</sup>  | m    | 1296    | 104   | 130    | 1529    |
| 282 | 4.141/b4.4 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm <sup>2</sup>  | m    | 1423    | 114   | 142    | 1679    |
| 283 | 4.141/b4.5 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm <sup>2</sup>  | m    | 1634    | 131   | 163    | 1928    |
| 284 | 4.141/b4.6 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm <sup>2</sup>  | m    | 1962    | 157   | 196    | 2315    |
| 285 | 4.141/b4.7 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm <sup>2</sup>  | m    | 2268    | 181   | 227    | 2677    |
| 286 | 4.141/b4.8 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm <sup>2</sup> | m    | 2560    | 205   | 256    | 3021    |
| 287 | 4.141/b4.9 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm <sup>2</sup> | m    | 2860    | 229   | 286    | 3375    |

|     |             |                                                                                                                        |   |      |     |     |       |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|-----|-------|
| 288 | 4.141/b4.10 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm <sup>2</sup>  | m | 3342 | 267 | 334 | 3943  |
| 289 | 4.141/b4.11 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm <sup>2</sup>  | m | 3935 | 315 | 394 | 4643  |
| 290 | 4.141/a1.1  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm <sup>2</sup>                           | m | 1465 | 117 | 146 | 1728  |
| 291 | 4.141/a1.2  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x35mm <sup>2</sup>                           | m | 1801 | 144 | 180 | 2126  |
| 292 | 4.141/a1.3  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm <sup>2</sup>                           | m | 2331 | 186 | 233 | 2751  |
| 293 | 4.141/a1.4  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x70mm <sup>2</sup>                           | m | 2981 | 239 | 298 | 3518  |
| 294 | 4.141/a1.5  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm <sup>2</sup>                           | m | 3788 | 303 | 379 | 4470  |
| 295 | 4.141/a1.6  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x120mm <sup>2</sup>                          | m | 4672 | 374 | 467 | 5513  |
| 296 | 4.141/a1.7  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm <sup>2</sup>                          | m | 5599 | 448 | 560 | 6606  |
| 297 | 4.141/a1.8  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x185mm <sup>2</sup>                          | m | 6786 | 543 | 679 | 8008  |
| 298 | 4.141/a1.9  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm <sup>2</sup>                          | m | 8510 | 681 | 851 | 10042 |
| 299 | 4.141/a2.1  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm <sup>2</sup>                           | m | 839  | 67  | 84  | 991   |
| 300 | 4.141/a2.2  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x35mm <sup>2</sup>                           | m | 927  | 74  | 93  | 1094  |
| 301 | 4.141/a2.3  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm <sup>2</sup>                           | m | 1083 | 87  | 108 | 1278  |
| 302 | 4.141/a2.4  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x70mm <sup>2</sup>                           | m | 1235 | 99  | 124 | 1458  |
| 303 | 4.141/a2.5  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm <sup>2</sup>                           | m | 1419 | 114 | 142 | 1675  |
| 304 | 4.141/a2.6  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x120mm <sup>2</sup>                          | m | 1682 | 135 | 168 | 1984  |
| 305 | 4.141/a2.7  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm <sup>2</sup>                          | m | 1862 | 149 | 186 | 2197  |
| 306 | 4.141/a2.8  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x185mm <sup>2</sup>                          | m | 2181 | 174 | 218 | 2573  |
| 307 | 4.141/a2.9  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm <sup>2</sup>                          | m | 2538 | 203 | 254 | 2994  |
| 308 | 141/a3.1    | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm <sup>2</sup>  | m | 1755 | 140 | 175 | 2071  |
| 309 | 141/a3.2    | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm <sup>2</sup>  | m | 2203 | 176 | 220 | 2600  |
| 310 | 141/a3.3    | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm <sup>2</sup>  | m | 2792 | 223 | 279 | 3295  |
| 311 | 141/a3.4    | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm <sup>2</sup>  | m | 3542 | 283 | 354 | 4180  |
| 312 | 141/a3.5    | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm <sup>2</sup>  | m | 4472 | 358 | 447 | 5277  |
| 313 | 141/a3.6    | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm <sup>2</sup> | m | 5407 | 433 | 541 | 6380  |
| 314 | 141/a3.7    | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm <sup>2</sup> | m | 6450 | 516 | 645 | 7611  |
| 315 | 141/a3.8    | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm <sup>2</sup> | m | 7794 | 624 | 779 | 9197  |
| 316 | 141/a3.9    | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm <sup>2</sup> | m | 9744 | 780 | 974 | 11498 |
| 317 | 141/a4.1    | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm <sup>2</sup>  | m | 1095 | 88  | 110 | 1292  |
| 318 | 141/a4.2    | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm <sup>2</sup>  | m | 1282 | 103 | 128 | 1513  |
| 319 | 141/a4.3    | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm <sup>2</sup>  | m | 1496 | 120 | 150 | 1765  |
| 320 | 141/a4.4    | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm <sup>2</sup>  | m | 1731 | 138 | 173 | 2043  |
| 321 | 141/a4.5    | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm <sup>2</sup>  | m | 2018 | 161 | 202 | 2381  |
| 322 | 141/a4.6    | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm <sup>2</sup> | m | 2353 | 188 | 235 | 2777  |
| 323 | 141/a4.7    | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm <sup>2</sup> | m | 2636 | 211 | 264 | 3110  |
| 324 | 141/a4.8    | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm <sup>2</sup> | m | 3091 | 247 | 309 | 3648  |
| 325 | 141/a4.9    | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm <sup>2</sup> | m | 3646 | 292 | 365 | 4303  |
| 326 | 4.141/a5.1  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm <sup>2</sup>                 | m | 1672 | 134 | 167 | 1973  |
| 327 | 4.141/a5.2  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm <sup>2</sup>                  | m | 2106 | 169 | 211 | 2486  |
| 328 | 4.141/a5.3  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm <sup>2</sup>                  | m | 2683 | 215 | 268 | 3166  |
| 329 | 4.141/a5.4  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm <sup>2</sup>                  | m | 3412 | 273 | 341 | 4027  |
| 330 | 4.141/a5.5  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm <sup>2</sup>                  | m | 4316 | 345 | 432 | 5093  |
| 331 | 4.141/a5.6  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm <sup>2</sup>                 | m | 5283 | 423 | 528 | 6234  |
| 332 | 4.141/a5.7  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm <sup>2</sup>                 | m | 6308 | 505 | 631 | 7443  |
| 333 | 4.141/a5.8  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm <sup>2</sup>                 | m | 7626 | 610 | 763 | 8999  |
| 334 | 4.141/a5.9  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm <sup>2</sup>                 | m | 9541 | 763 | 954 | 11258 |
| 335 | 4.141/a6.1  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm <sup>2</sup>                 | m | 1040 | 83  | 104 | 1227  |
| 336 | 4.141/a6.2  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm <sup>2</sup>                  | m | 1228 | 98  | 123 | 1449  |
| 337 | 4.141/a6.3  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm <sup>2</sup>                  | m | 1428 | 114 | 143 | 1685  |
| 338 | 4.141/a6.4  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm <sup>2</sup>                  | m | 1657 | 133 | 166 | 1955  |
| 339 | 4.141/a6.5  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm <sup>2</sup>                  | m | 1935 | 155 | 194 | 2284  |
| 340 | 4.141/a6.6  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm <sup>2</sup>                 | m | 2286 | 183 | 229 | 2698  |
| 341 | 4.141/a6.7  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm <sup>2</sup>                 | m | 2564 | 205 | 256 | 3025  |
| 342 | 4.141/a6.8  | F.V.në tokë kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm <sup>2</sup>                 | m | 3011 | 241 | 301 | 3553  |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|     |            |                                                                                                        |      |         |       |        |         |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|---------|
| 343 | 4.141/a6.9 | F.V në tokë kablo Al fuqie 3,6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm <sup>2</sup> | m    | 3555    | 284   | 356    | 4195    |
| 344 | 4.107      | Montim rezervuar gazi                                                                                  | copë | 209946  | 16796 | 20995  | 247736  |
| 345 | 4.108      | F.V Grup reduktimi 2 degësh 100kg/h, P1=2-18 bar, p2=0.5bar                                            | copë | 126390  | 10111 | 12639  | 149140  |
| 346 | 4.109      | F.V Termostat për avulluesin                                                                           | copë | 51143   | 4091  | 5114   | 60349   |
| 347 | 4.110      | F.V Elektrovalvul antidefragrante Dn 25 e mbyllur                                                      | copë | 192218  | 15377 | 19222  | 226818  |
| 348 | 4.112      | F.V Avullues gazi me ujë të ngrohtë 100 kg/h                                                           | copë | 1188884 | 95111 | 118888 | 1402883 |
| 349 | 4.114      | F.V Valvul reduksioni presioni lartë me manometrat P1=1.5 bar, 40kg/h                                  | copë | 48039   | 3843  | 4804   | 56687   |
| 350 | 4.116      | F.V Valvul bronxi me sferë gazi 1 1/2" FF, Pn=40 bar                                                   | copë | 6605    | 528   | 661    | 7794    |
| 351 | 4.117      | F.V Elektrovalvul emergjence Dn 1 1/2" Pn=500 bar                                                      | copë | 109519  | 8761  | 10952  | 129232  |
| 352 | 4.118      | F.V Valvul bronxi me sferë gazi 1", Pn=40 bar                                                          | copë | 4613    | 369   | 461    | 5443    |
| 353 | 4.119      | F.V Manometër me trup inoxi, glicerinë, Dn 63, 1 ba                                                    | copë | 5346    | 428   | 535    | 6308    |
| 354 | 4.120      | F.V Ventil manometër bronxi 1/4" për gaz                                                               | copë | 2568    | 205   | 257    | 3030    |
| 355 | 4.124      | F.V Centralinë për rrjedhje gazi me 1 sensor                                                           | copë | 154907  | 12393 | 15491  | 182790  |
| 356 | 4.132      | Montim pompe zhytëse                                                                                   | copë | 13467   | 1077  | 1347   | 15891   |
| 357 | 4.140      | F.V Valvul ajërxjerrëse 4" Pn 25                                                                       | copë | 5373    | 430   | 537    | 6340    |
| 358 | 4.145      | Montim grup motorr - reduktor                                                                          | copë | 139347  | 11148 | 13935  | 164429  |
| 359 | 4.166      | F.V reduktor presioni 0-6 bar(1/2"-1")                                                                 | copë | 1522    | 122   | 152    | 1796    |
| 360 | 4.167      | F.V Valvul sigurie 1/2" P=3 bar                                                                        | copë | 1030    | 82    | 103    | 1215    |
| 361 | 4.168      | F.V Valvul ajërxjerrësi 1/2"                                                                           | copë | 1239    | 99    | 124    | 1462    |
| 362 | 4.169      | F.V Enë zgjerimi e mbyllur 80 l                                                                        | copë | 23971   | 1918  | 2397   | 28286   |
| 363 | 4.170      | Montim 1 kaldajës 80 kw                                                                                | copë | 30167   | 2413  | 3017   | 35598   |

**Shënime teknike:**

1. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.700, datë 18.6.2009.

MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT  
DREJTORIA E POLITIKAVE TË NDËRTIMIT  
SEKTORI I STANDARDIZIMIT TË KOSTOS

Manuali 4 ANALIZA TEKNIKE PËR PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE

Tetor - 2011

| Nr.                                                                                                                                     | EMËRTIMI                                | Njësia | op   | PUNTORI<br>çmimi | Vlefte | TRANSPORT<br>T/km | çmim | Vlefte | o-p | MAKINERI<br>çmimi | Vlefte | Sasia | MATERIAL<br>çmimi | Vlefte      | Gjithsej | Shpenz<br>plot.8% | Fitimi<br>10% | Totali |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------|------------------|--------|-------------------|------|--------|-----|-------------------|--------|-------|-------------------|-------------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 1                                                                                                                                       | 2                                       | 3      | 13   | 14               | 15     | 10                | 11   | 12     | 16  | 17                | 18     | 4     | 5                 | 6           | 19       | 20                | 21            | 22     |
| 4.1                                                                                                                                     | F.V Konstruksione metalike të përbëra   | ton    | 1    |                  |        |                   |      |        |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Sp + p                                  | op     | 45   | 150              | 6750   |                   |      |        |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Shtesë mbi paga 16.7%                   | lekë   | 6750 | 0.167            | 1127   |                   |      |        |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Transport                               | t*km   |      |                  |        | 5                 | 20   | 100    |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Elektrosaldatrice                       | op     |      |                  |        |                   |      |        | 9.9 | 150               | 1485   |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Gazogjen                                | op     |      |                  |        |                   |      |        | 0.7 | 25                | 17.5   |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Autovinc                                | op     |      |                  |        |                   |      |        | 0.3 | 2000              | 600    |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Vinc ekskavator                         | op     |      |                  |        |                   |      |        | 1.3 | 3000              | 3900   |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Konstruksion i gatshëm                  | ton    |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        | 1     | 101017            | 101017.25   |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Elektroda                               | kg     |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        | 4     | 200               | 800         |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Karbit                                  | kg     |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        | 0.3   | 100               | 30          |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Oksigjen                                | litër  |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        | 3     | 30                | 90          |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Skelë me tuba                           | m²     |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        | 3.0   | 80                | 239         |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Shuma :                                 | lekë   |      |                  | 7877   |                   |      | 100    |     |                   | 6002.5 |       |                   | 102176.29   | 116156   | 9292.4831         | 11615.604     | 137064 |
| Shënim: 1. Analiza parashikon F.V. e konstruksioneve metalike të blera ose të përgatitura vëç, sipas analizave dhe udhëzimeve përkatëse |                                         |        |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | 2. Bojatisja nuk përfshihet në analizë. |        |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
| 4.2                                                                                                                                     | F.V Kapriata me shumë profile           | ton    | 1    |                  |        |                   |      |        |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Sp + p                                  | op     | 45   | 150              | 6750   |                   |      |        |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Shtesë mbi paga 16.7%                   | lekë   | 6750 | 0.167            | 1481   |                   |      |        |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Transport                               | t*km   |      |                  |        | 5                 | 60   | 300    |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Elektrosaldatrice                       | op     |      |                  |        |                   |      |        | 6.5 | 150               | 975    |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Gazogjen                                | op     |      |                  |        |                   |      |        | 0.7 | 25                | 17.5   |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Autovinc                                | op     |      |                  |        |                   |      |        | 0.3 | 2000              | 600    |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Vinc ekskavator                         | op     |      |                  |        |                   |      |        | 1.3 | 3000              | 3900   |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Konstruksion i gatshëm                  | ton    |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        | 1     | 116156            | 116156.0391 |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Elektroda                               | kg     |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        | 4     | 200               | 800         |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Karbit                                  | kg     |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        | 0.3   | 100               | 30          |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Oksigjen                                | litër  |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        | 3     | 30                | 90          |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Skelë me tuba                           | m²     |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        | 3.0   | 80                | 239         |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Shuma :                                 | lekë   |      |                  | 8231   |                   |      | 300    |     |                   | 5492.5 |       |                   | 117315.08   | 131339   | 10507.086         | 13133.858     | 154980 |
| Shënim: 1. Analiza parashikon F.V. e konstruksioneve metalike të blera ose të përgatitura vëç, sipas analizave dhe udhëzimeve përkatëse |                                         |        |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | 2. Bojatisja nuk përfshihet në analizë. |        |      |                  |        |                   |      |        |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
| 4.3                                                                                                                                     | Konstruksione metalike të thjeshta      | ton    | 1    |                  |        |                   |      |        |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Sp + p                                  | op     | 34   | 150              | 5100   |                   |      |        |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Shtesë mbi paga 16.7%                   | lekë   | 5100 | 0.167            | 1481   |                   |      |        |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Transport                               | t*km   |      |                  |        | 5                 | 60   | 100    |     |                   |        |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Saldatrice elektrike                    | op     |      |                  |        |                   |      |        | 5.2 | 150               | 520    |       |                   |             |          |                   |               |        |
|                                                                                                                                         | Gazogjen                                | op     |      |                  |        |                   |      |        | 0.7 | 25                | 70     |       |                   |             |          |                   |               |        |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|                                                                                                                                                                              |                                                    |                |       |       |        |     |    |     |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|-----|----|-----|------|------|------|-----|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                                                                                                                                                              | Trapano elektrike                                  | op             |       |       |        |     |    |     | 2.6  | 90   | 234  |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Autovinç 5t                                        | op             |       |       |        |     |    |     | 0.3  | 2000 | 450  |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Vinç eskavator                                     | op             |       |       |        |     |    |     | 1.3  | 3000 | 1950 |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Konstruksion i gatshëm                             | ton            |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 1.0 | 100137 | 100137      |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Elektroda                                          | kg             |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 2.0 | 250    | 500         |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Karbit                                             | kg             |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 0.5 | 100    | 50          |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Oksigjen                                           | litër          |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 5   | 150    | 750         |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Skelë me tubo                                      | m <sup>2</sup> |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 3   | 80     | 239.0391396 |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Shuma                                              | lekë           |       |       | 6581   |     |    | 100 |      |      | 3224 |     |        | 101676.04   | 111581.04 | 8926.4831 | 11158.104 | 131666 |
| Shënim:1.Analiza parashikon F.V. e konstruksioneve metalike të blera ose të përgatitura veç, sipas analizave dhe udhëzimeve përkatëse 2.Bojatisja nuk përfshihet në analizë. |                                                    |                |       |       |        |     |    |     |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
| 4.4                                                                                                                                                                          | Shkallë metalike me hekur Ø dhe profile            | ton            | 1     |       |        |     |    |     |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Sp. + p                                            | op             | 38    | 150   | 5700   |     |    |     |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Shtesë mbi paga 16.7%                              | lekë           | 5700  | 0.167 | 952    |     |    |     |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Transport                                          | t*km           |       |       |        | 5   | 60 | 300 |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Elektrosaldatrice                                  | op             |       |       |        |     |    |     | 6.6  | 150  | 990  |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Autovinç                                           | op             |       |       |        |     |    |     | 1.6  | 2000 | 3200 |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Konstruksion i gatshëm                             | ton            |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 1   | 101017 | 101017.25   |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Elektroda                                          | kg             |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 2.7 | 250    | 675         |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Shuma :                                            |                |       |       | 6651.9 |     |    | 300 |      |      | 4190 |     |        | 101692.25   | 112834.15 | 9026.732  | 11283.415 | 133144 |
| Shënim:1.Analiza parashikon F.V. e konstruksioneve metalike të blera ose të përgatitura veç, sipas analizave dhe udhëzimeve përkatëse 2.Bojatisja nuk përfshihet në analizë. |                                                    |                |       |       |        |     |    |     |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
| 4.5                                                                                                                                                                          | Shkallë metalike me llamarinë të riguar            | ton            | 1     |       |        |     |    |     |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Sp. + p                                            | op             | 34    | 150   | 5100   |     |    |     |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Shtesë mbi paga 16.7%                              | lekë           | 5100  | 0.167 | 852    |     |    |     |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Transport                                          | t*km           |       |       |        | 5   | 60 | 300 |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Elektrosaldatrice                                  | op             |       |       |        |     |    |     | 6.6  | 150  | 990  |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Autovinç                                           | op             |       |       |        |     |    |     | 1.6  | 2000 | 3200 |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Konstruksion i gatshëm                             | ton            |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 1   | 100137 | 100137      |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Elektroda                                          | kg             |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 2.7 | 250    | 675         |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Shuma :                                            |                |       |       | 5951.7 |     |    | 300 |      |      | 4190 |     |        | 100812      | 111253.7  | 8900.296  | 11125.37  | 131279 |
| Shënim:1.Analiza parashikon F.V. e konstruksioneve metalike të blera ose të përgatitura veç, sipas analizave dhe udhëzimeve përkatëse 2.Bojatisja nuk përfshihet në analizë. |                                                    |                |       |       |        |     |    |     |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
| 4.13                                                                                                                                                                         | Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m <sup>3</sup> | ton            | 1     |       |        |     |    |     |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Sp. + p                                            | op             | 94    | 150   | 14100  |     |    |     |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Shtesë mbi paga 16.7%                              | lekë           | 14100 | 0.167 | 2355   |     |    |     |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Transport                                          | ton            |       |       |        | 5.0 | 60 | 300 |      |      |      |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Elektrosaldatrice                                  | op             |       |       |        |     |    |     | 32   | 150  | 4800 |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Gazogjen                                           | op             |       |       |        |     |    |     | 1    | 25   | 25   |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Tranxhë elektrike                                  | op             |       |       |        |     |    |     | 1.5  | 250  | 375  |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Kalandër                                           | op             |       |       |        |     |    |     | 0.8  | 300  | 240  |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Smuzatrice                                         | op             |       |       |        |     |    |     | 1    | 300  | 300  |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Autovinç 8 T                                       | op             |       |       |        |     |    |     | 0.25 | 2500 | 625  |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Vinç kullë 3 ton                                   | op             |       |       |        |     |    |     | 1    | 2000 | 2000 |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Vinç Derrik 50 Ton                                 | op             |       |       |        |     |    |     | 1    | 5000 | 5000 |     |        |             |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Elektroda të zakonëshme                            | kg             |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 29  | 250    | 7250        |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Karbit                                             | kg             |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 1   | 100    | 100         |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Oksigjen                                           | litër          |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 10  | 30     | 300         |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Hekur profil e Ø                                   | kg             |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 24  | 95     | 2280        |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Llamarinë e zezë > 2.5 mm                          | kg             |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 990 | 90     | 89100       |           |           |           |        |
|                                                                                                                                                                              | Tubo çeliku të zakonshëm                           | kg             |       |       |        |     |    |     |      |      |      | 6   | 100    | 600         |           |           |           |        |

|                                          |                                                         |       |       |       |       |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|----|-----|------|------|------|-------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|--------|
|                                          | Litar kerpi, liri                                       | kg    |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 0.5   | 400        | 200         |        |           |           |        |
|                                          | Të ndryshme                                             | lekë  | 1.00% | 0.01  |       |      |    |     |      |      |      | 0.01  | 99830      | 998.3       |        |           |           |        |
|                                          | Shuma :                                                 |       |       |       | 16455 |      |    | 300 |      |      |      |       |            | 100828.3    | 130948 | 10475.84  | 13094.8   | 154519 |
| 4.19                                     | Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa              | ton   | 1     |       |       |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Sp. + p                                                 | op    | 56    | 150   | 8400  |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Shtesë mbi paga 16.7%                                   | lekë  | 8400  | 0.167 | 1403  |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Transport                                               | t*km  |       |       |       | 5.0  | 60 | 300 |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Autovinë 5 T                                            | op    |       |       |       |      |    |     | 1.3  | 2000 | 2600 |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Konstruksion i gatshëm                                  | ton   |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 1     | 130948     | 130948      |        |           |           |        |
|                                          | Skelë fasade me tubo                                    | m²    |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 3     | 83         | 249.700104  |        |           |           |        |
|                                          | Të ndryshme                                             | lekë  | 0.10% | 0.001 |       |      |    |     |      |      |      | 0.001 | 131197.7   | 131.20      |        |           |           |        |
|                                          | Shuma :                                                 |       |       |       | 9803  |      |    | 300 |      |      | 2600 |       |            | 131328.9    | 144032 | 11522.536 | 14403.17  | 169957 |
| 4.22                                     | Bunkera metalikë drejtkëndore                           | ton   | 1     |       |       |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Sp. + p                                                 | op    | 36    | 150   | 5400  |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Shtesë mbi paga 16.7%                                   | lekë  | 5400  | 0.167 | 902   |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Transport                                               | t*km  |       |       |       | 5.0  | 60 | 300 |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Elektrosaldatrice                                       | op    |       |       |       |      |    |     | 2    | 150  | 300  |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Gazogjen 1 m³/orë                                       | op    |       |       |       |      |    |     | 1    | 25   | 25   |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Autovinë 5 T                                            | op    |       |       |       |      |    |     | 1.1  | 2000 | 2200 |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Konstruksion i gatshëm                                  | ton   |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 1     | 116156     | 116156.0    |        |           |           |        |
|                                          | Elektroda të zakonshme                                  | kg    |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 1.5   | 250        | 375         |        |           |           |        |
|                                          | Karbit                                                  | kg    |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 1     | 100        | 100         |        |           |           |        |
|                                          | Oksigjen                                                | litër |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 10    | 30         | 300         |        |           |           |        |
|                                          | Skelë me tubo                                           | m²    |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 3     | 80         | 239.0391396 |        |           |           |        |
|                                          | Të ndryshme                                             | lekë  | 2.00% | 0.02  |       |      |    |     |      |      |      | 0.02  | 117170.078 | 2343.4      |        |           |           |        |
|                                          | Shuma :                                                 |       |       |       | 6302  |      |    | 300 |      |      | 2525 |       |            | 119513.48   | 128640 | 10291.222 | 12864.028 | 151796 |
| 4.23                                     | Bunkera metalike rrethore                               | ton   | 1     |       |       |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Sp. + p                                                 | op    | 36    | 150   | 5400  |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Shtesë mbi paga 16.7%                                   | lekë  | 5400  | 0.167 | 902   |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Transport                                               | t*km  |       |       |       | 5.05 | 60 | 303 |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Elektrosaldatrice                                       | op    |       |       |       |      |    |     | 2    | 150  | 300  |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Gazogjen 1 m³/orë                                       | op    |       |       |       |      |    |     | 1    | 25   | 25   |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Autovinë 5 T                                            | op    |       |       |       |      |    |     | 1.1  | 2000 | 2200 |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Konstruksion i gatshëm                                  | ton   |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 1     | 116156     | 116156      |        |           |           |        |
|                                          | Elektroda të zakonshme                                  | kg    |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 1     | 250        | 250         |        |           |           |        |
|                                          | Karbit                                                  | kg    |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 1     | 100        | 100         |        |           |           |        |
|                                          | Oksigjen                                                | litër |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 10    | 30         | 300         |        |           |           |        |
|                                          | Skelë me tubo                                           | m²    |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 3     | 80         | 239.0391396 |        |           |           |        |
|                                          | Të ndryshme                                             | lekë  | 2.00% | 0.02  |       |      |    |     |      |      |      | 0.02  | 117045.078 | 2340.9      |        |           |           |        |
|                                          | Shuma :                                                 |       |       |       | 6302  |      |    | 303 |      |      | 2525 |       |            | 119385.98   | 128516 | 10281.262 | 12851.578 | 151649 |
| Kapitulli II : PUNIME AJRIMI (VENTILIMI) |                                                         |       |       |       |       |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
| 4.33                                     | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzësh, këndrëjtë, L.I.zezë | ton   | 1     |       |       |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Sp. + p                                                 | op    | 140   | 150   | 21000 |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Shtesë mbi paga 16.7%                                   | lekë  | 21000 | 0.167 | 3507  |      |    |     |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Transport                                               | t*km  |       |       |       | 5.05 | 60 | 303 |      |      |      |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Trapano elektrike                                       | op    |       |       |       |      |    |     | 2    | 100  | 200  |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Autovinë 5 T                                            | op    |       |       |       |      |    |     | 0.25 | 2000 | 500  |       |            |             |        |           |           |        |
|                                          | Konstruksion i gatshëm (L.I.zezë)                       | ton   |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 1     | 111581     | 111581.0391 |        |           |           |        |
|                                          | Bulona, dado e perçina                                  | kg    |       |       |       |      |    |     |      |      |      | 5     | 115        | 575         |        |           |           |        |



|                                    |                                                                    |                |       |       |       |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|------|----|-------|------|------|------|-----|--------|-------------|--------|-----------|-----------|--------|
|                                    | Litar kerpi, liri                                                  | kg             |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 4   | 400    | 1600        |        |           |           |        |
|                                    | Skelë me tubo 4-8m                                                 | m <sup>2</sup> |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 4   | 83     | 332.933472  |        |           |           |        |
|                                    | Shuma :                                                            |                |       |       | 24507 |      |    | 303   |      |      | 700  |     |        | 114088.97   | 139599 | 11167.918 | 13959.897 | 164727 |
| 4.34                               | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzësh, këndrejtë, LI.zinguar          | ton            | 1     |       |       |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Sp + p                                                             | op             | 140   | 150   | 21000 |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Shtesë mbi paga 16.7%                                              | lekë           | 21000 | 0.167 | 3507  |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Transport                                                          | t*km           |       |       |       | 5    | 60 | 306   |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Elektrosaldatrice. 300A                                            | op             |       |       |       |      |    |       | 0.5  | 150  | 75   |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Trapano elektrike                                                  | op             |       |       |       |      |    |       | 6    | 100  | 600  |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Autovinëç 5 T                                                      | op             |       |       |       |      |    |       | 0.25 | 2000 | 500  |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Konstruksion i gatshëm (LI.zing)                                   | ton            |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 1   | 111581 | 111581.0391 |        |           |           |        |
|                                    | Bulona, dado e perçina                                             | kg             |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 5   | 115    | 575         |        |           |           |        |
|                                    | Litar kerpi, liri                                                  | kg             |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 4   | 400    | 1600        |        |           |           |        |
|                                    | Skelë me tubo 4-8m                                                 | m <sup>2</sup> |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 4   | 83     | 332.933472  |        |           |           |        |
|                                    | Shuma :                                                            |                |       |       | 24507 |      |    | 306   |      |      | 1175 |     |        | 114088.97   | 140077 | 11206.158 | 14007.697 | 165291 |
| 4.35                               | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzësh, rrethore, LI.zeze              | ton            | 1     |       |       |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Sp + p                                                             | op             | 142   | 150   | 21300 |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Shtesë mbi paga 16.7%                                              | lekë           | 21300 | 0.167 | 3557  |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Transport                                                          | t*km           |       |       |       | 5.05 | 60 | 303   |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Autovinëç 5 T                                                      | op             |       |       |       |      |    |       | 0.25 | 2000 | 500  |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Konstruksion i gatshëm (LI.zeze)                                   | ton            |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 1   | 111581 | 111581.0391 |        |           |           |        |
|                                    | Bulona, dado e perçina                                             | kg             |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 4.5 | 115    | 517.5       |        |           |           |        |
|                                    | Litar kerpi, liri                                                  | kg             |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 3.2 | 400    | 1280        |        |           |           |        |
|                                    | Skelë me tubo 4-8m                                                 | m <sup>2</sup> |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 4   | 83     | 332.933472  |        |           |           |        |
|                                    | Shuma :                                                            |                |       |       | 24857 |      |    | 303   |      |      | 500  |     |        | 113711.47   | 139372 | 11149.726 | 13937.157 | 164458 |
| 4.36                               | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzësh, rrethore, LI.zinguar           | ton            | 1     |       |       |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Sp + p                                                             | op             | 142   | 150   | 21300 |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Shtesë mbi paga 16.7%                                              | lekë           | 21300 | 0.167 | 3557  |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Transport                                                          | t*km           |       |       |       | 5.05 | 60 | 303   |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Autovinëç 5 T                                                      | op             |       |       |       |      |    |       | 0.25 | 2000 | 500  |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Konstruksion i gatshëm (LI.zing)                                   | ton            |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 1   | 116156 | 116156.0391 |        |           |           |        |
|                                    | Bulona, dado e perçina                                             | kg             |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 4.5 | 115    | 517.5       |        |           |           |        |
|                                    | Litar kerpi, liri                                                  | kg             |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 3.2 | 400    | 1280        |        |           |           |        |
|                                    | Skelë me tubo 4-8m                                                 | m <sup>2</sup> |       |       |       |      |    |       |      |      |      | 4   | 83     | 332.933472  |        |           |           |        |
|                                    | Shuma :                                                            |                |       |       | 24857 |      |    | 303   |      |      | 500  |     |        | 118286.47   | 143947 | 11515.726 | 14394.657 | 169857 |
| KAPITULLI III-A GAZ E NAFTËSJELLËS |                                                                    |                |       |       |       |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
| 4.51                               | F.V. tubacione për gazsjellësa në territorin e veprave:tubo çeliku | ton            | 1     |       |       |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Sp + p                                                             | op             | 36    | 150   | 5400  |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Sal. me patentë                                                    | op             | 10    | 200   | 2000  |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Shtesë mbi paga 16.7%                                              | lekë           | 7400  | 0.167 | 1236  |      |    |       |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Transport                                                          | t*km           |       |       |       | 5.05 | 30 | 151.5 |      |      |      |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Elektrosaldatrice                                                  | op             |       |       |       |      |    |       | 13   | 150  | 1950 |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Gazogjien 1 m <sup>3</sup> /orë                                    | op             |       |       |       |      |    |       | 6    | 25   | 150  |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Traktor bigë (pa manov)                                            | op             |       |       |       |      |    |       | 2    | 4000 | 8000 |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Autovinëç 5 T                                                      | op             |       |       |       |      |    |       | 0.25 | 2000 | 500  |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Autovinëç 16 T                                                     | op             |       |       |       |      |    |       | 0.7  | 3000 | 2100 |     |        |             |        |           |           |        |
|                                    | Elektro gur dore                                                   | op             |       |       |       |      |    |       | 4.5  | 50   | 225  |     |        |             |        |           |           |        |

|                                                                                                                     |                                                                            |                |   |       |       |       |      |       |       |        |       |        |            |        |           |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|-----------|-----------|--------|
|                                                                                                                     | Aparat rreze "X"                                                           | op             |   |       |       |       |      | 3     | 1000  | 3000   |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Furrë tharje elektrike                                                     | op             |   |       |       |       |      | 2     | 1000  | 2000   |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Tubo gaz-sjellës                                                           | kg             |   |       |       |       |      |       |       |        | 1.01  | 130000 | 131300     |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Elektroda                                                                  | kg             |   |       |       |       |      |       |       |        | 7     | 250    | 1750       |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Karbit                                                                     | kg             |   |       |       |       |      |       |       |        | 2     | 100    | 200        |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Oksigjen                                                                   | litër          |   |       |       |       |      |       |       |        | 20    | 30     | 600        |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Skelë me tubo                                                              | m <sup>2</sup> |   |       |       |       |      |       |       |        | 2     | 83     | 166.466736 |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Shuma :                                                                    |                |   |       | 8636  |       |      | 151.5 |       | 17925  |       |        | 134016.47  | 160729 | 12858.301 | 16072.877 | 189660 |
| 4.52                                                                                                                | F.V. pjesë speciale $\phi \pm 200$ për gazsjellësa në territorin e veprave | ton            | 1 |       |       |       |      |       |       |        |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Sp. + p                                                                    | op             |   | 185   | 150   | 27750 |      |       |       |        |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Sal. me patentë                                                            | op             |   | 200   | 200   | 40000 |      |       |       |        |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Shtesë mbi paga 16.7%                                                      | lekë           |   | 67750 | 0.167 | 11314 |      |       |       |        |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Transport                                                                  | t*km           |   |       |       |       | 5.05 | 30    | 151.5 |        |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Elektrosaldatriçe                                                          | op             |   |       |       |       |      |       | 81    | 150    | 12150 |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Gazogjen 1 m <sup>3</sup> /orë                                             | op             |   |       |       |       |      |       | 66    | 25     | 1650  |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Traktor bigë (pa manov)                                                    | op             |   |       |       |       |      |       | 3.7   | 4000   | 14800 |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Autovinç 5 T                                                               | op             |   |       |       |       |      |       | 0.55  | 2000   | 1100  |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Autovinç 16 T                                                              | op             |   |       |       |       |      |       | 4     | 3000   | 12000 |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Elektro gur dore                                                           | op             |   |       |       |       |      |       | 8     | 50     | 400   |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Aparat rreze "X"                                                           | op             |   |       |       |       |      |       | 60    | 1000   | 60000 |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Furrë tharje elektrike                                                     | op             |   |       |       |       |      |       | 20    | 1000   | 20000 |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Tubo gaz-sjellës                                                           | ton            |   |       |       |       |      |       |       |        | 1.02  | 130000 | 132600     |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Elektroda                                                                  | kg             |   |       |       |       |      |       |       |        | 90    | 250    | 22500      |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Karbit                                                                     | kg             |   |       |       |       |      |       |       |        | 33    | 100    | 3300       |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Oksigjen                                                                   | litër          |   |       |       |       |      |       |       |        | 330   | 30     | 9900       |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Skelë me tubo                                                              | m <sup>2</sup> |   |       |       |       |      |       |       |        | 3.5   | 83     | 291.316788 |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Shuma :                                                                    |                |   |       | 79064 |       |      | 151.5 |       | 122100 |       |        | 168591.32  | 369907 | 29592.565 | 36990.707 | 436490 |
| 4.53                                                                                                                | F.V. pjesë speciale $\phi \pm 500$ për gazsjellësa në territorin e veprave | ton            | 1 |       |       |       |      |       |       |        |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Sp. + p                                                                    | op             |   | 26    | 150   | 3900  |      |       |       |        |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Sal. me patentë                                                            | op             |   | 80    | 200   | 16000 |      |       |       |        |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Shtesë mbi paga 16.7%                                                      | lekë           |   | 19900 | 0.167 | 3323  |      |       |       |        |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Transport                                                                  | t*km           |   |       |       |       | 5.05 | 30    | 151.5 |        |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Elektrosaldatriçe                                                          | op             |   |       |       |       |      |       | 75    | 150    | 11250 |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Gazogjen 1 m <sup>3</sup> /orë                                             | op             |   |       |       |       |      |       | 34    | 25     | 850   |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Traktor bigë (pa manov)                                                    | op             |   |       |       |       |      |       | 2.6   | 4000   | 10400 |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Autovinç 5 T                                                               | op             |   |       |       |       |      |       | 0.5   | 2000   | 1000  |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Autovinç 16 T                                                              | op             |   |       |       |       |      |       | 3     | 3000   | 9000  |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Elektro gur dore                                                           | op             |   |       |       |       |      |       | 5.8   | 50     | 290   |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Aparat rreze "X"                                                           | op             |   |       |       |       |      |       | 37    | 1000   | 37000 |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Furrë tharje elektrike                                                     | op             |   |       |       |       |      |       | 24    | 1000   | 24000 |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Tubo gaz-sjellës                                                           | ton            |   |       |       |       |      |       |       |        | 1.02  | 130000 | 132600     |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Elektroda                                                                  | kg             |   |       |       |       |      |       |       |        | 57    | 250    | 14250      |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Karbit                                                                     | kg             |   |       |       |       |      |       |       |        | 20    | 100    | 2000       |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Oksigjen                                                                   | litër          |   |       |       |       |      |       |       |        | 200   | 30     | 6000       |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Skelë me tubo                                                              | m <sup>2</sup> |   |       |       |       |      |       |       |        | 3.5   | 83     | 291.316788 |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Shuma :                                                                    |                |   |       | 23223 |       |      | 151.5 |       | 93790  |       |        | 155141.32  | 272306 | 21784.489 | 27230.612 | 321321 |
| Shënim: 1. Analizat nr. 51-53 janë mesatarizuar për vendosje në estakadë ose në kanale. 2. Analiza Nr. 54-58 nuk ka |                                                                            |                |   |       |       |       |      |       |       |        |       |        |            |        |           |           |        |
| 4.59                                                                                                                | F.V. tuba çeliku $\phi \pm 200$ të pa izoluar për ujësjellës të jashtëm    | ton            | 1 |       |       |       |      |       |       |        |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Sp. + p                                                                    | op             |   | 25    | 150   | 3750  |      |       |       |        |       |        |            |        |           |           |        |
|                                                                                                                     | Shtesë mbi paga 16.7%                                                      | lekë           |   | 3750  | 0.167 | 626   |      |       |       |        |       |        |            |        |           |           |        |





|      |                                                                                 |       |       |       |       |      |    |       |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|----|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--|--------|
|      | Transport                                                                       | t*km  |       |       |       | 5.05 | 30 | 151.5 |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Motosaldatrice (pa manovrator)                                                  | op    |       |       |       |      |    | 5.3   | 500  | 2650    |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Gazogjen 1 m³/orë                                                               | op    |       |       |       |      |    | 1.5   | 25   | 37.5    |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Traktor tërheqës (pa manovrator)                                                | op    |       |       |       |      |    | 0.6   | 4000 | 2400    |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Traktor bigë (pa manov)                                                         | op    |       |       |       |      |    | 1.4   | 4000 | 5600    |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Autovinëç 5 T                                                                   | op    |       |       |       |      |    | 0.8   | 2000 | 1600    |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Tubo çeliku                                                                     | ton   |       |       |       |      |    |       |      | 1.005   | 100000 | 100500 |        |        |           |           |  |        |
|      | Elektroda                                                                       | kg    |       |       |       |      |    |       |      | 3.5     | 250    | 875    |        |        |           |           |  |        |
|      | Karbit                                                                          | kg    |       |       |       |      |    |       |      | 1.5     | 100    | 150    |        |        |           |           |  |        |
|      | Oksigjen                                                                        | litër |       |       |       |      |    |       |      | 15      | 30     | 450    |        |        |           |           |  |        |
|      | Shuma :                                                                         |       |       |       | 4376  |      |    | 151.5 |      | 12287.5 |        |        | 101975 | 118790 | 9503.22   | 11879.025 |  | 140172 |
| 4.60 | F.V. tuba çeliku $\phi > 200$ të pa izoluar për ujësjellsa të jashtëm           | ton   | 1     |       |       |      |    |       |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Sp + p                                                                          | op    | 16    | 150   | 2400  |      |    |       |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Shtesë mbi paga 16.7%                                                           | lekë  | 2400  | 0.167 | 401   |      |    |       |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Transport                                                                       | t*km  |       |       |       | 5.05 | 30 | 151.5 |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Motosaldatrice (pa manovrator)                                                  | op    |       |       |       |      |    | 7.5   | 500  | 3750    |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Gazogjen 1 m³/orë                                                               | op    |       |       |       |      |    | 1.5   | 25   | 37.5    |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Traktor tërheqës (pa manovrator)                                                | op    |       |       |       |      |    | 1.1   | 4000 | 4400    |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Traktor bigë (pa manov)                                                         | op    |       |       |       |      |    | 2.3   | 4000 | 9200    |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Autovinëç 5 T                                                                   | op    |       |       |       |      |    | 1.1   | 2000 | 2200    |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Tubo çeliku                                                                     | ton   |       |       |       |      |    |       |      | 1.005   | 100000 | 100500 |        |        |           |           |  |        |
|      | Elektroda                                                                       | kg    |       |       |       |      |    |       |      | 5       | 250    | 1250   |        |        |           |           |  |        |
|      | Karbit                                                                          | kg    |       |       |       |      |    |       |      | 1.5     | 100    | 150    |        |        |           |           |  |        |
|      | Oksigjen                                                                        | litër |       |       |       |      |    |       |      | 15      | 30     | 450    |        |        |           |           |  |        |
|      | Shuma :                                                                         |       |       |       | 2801  |      |    | 151.5 |      | 19587.5 |        |        | 102350 | 124890 | 9991.184  | 12488.98  |  | 147370 |
| 4.61 | F.V. pjesë speciale çeliku $\phi > 200$ të pa izoluar për ujësjellsa të jashtëm | ton   | 1     |       |       |      |    |       |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Sp + p                                                                          | op    | 123   | 150   | 18450 |      |    |       |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Shtesë mbi paga 16.7%                                                           | lekë  | 18450 | 0.167 | 3081  |      |    |       |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Transport                                                                       | t*km  |       |       |       | 5.05 | 30 | 151.5 |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Motosaldatrice (pa manovrator)                                                  | op    |       |       |       |      |    | 16    | 500  | 8000    |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Gazogjen 1 m³/orë                                                               | op    |       |       |       |      |    | 7     | 25   | 175     |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Autovinëç 5 T                                                                   | op    |       |       |       |      |    | 0.8   | 2000 | 1600    |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Tubo çeliku                                                                     | ton   |       |       |       |      |    |       |      | 1.02    | 100000 | 102000 |        |        |           |           |  |        |
|      | Elektroda                                                                       | kg    |       |       |       |      |    |       |      | 10      | 250    | 2500   |        |        |           |           |  |        |
|      | Karbit                                                                          | kg    |       |       |       |      |    |       |      | 7.2     | 100    | 720    |        |        |           |           |  |        |
|      | Oksigjen                                                                        | litër |       |       |       |      |    |       |      | 72      | 30     | 2160   |        |        |           |           |  |        |
|      | Shuma :                                                                         |       |       |       | 21531 |      |    | 151.5 |      | 9775    |        |        | 107380 | 138838 | 11107.012 | 13883.765 |  | 163828 |
| 4.62 | F.V. pjesë speciale çeliku $\phi > 200$ të pa izoluar për ujësjellsa të jashtëm | ton   | 1     |       |       |      |    |       |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Sp + p                                                                          | op    | 53    | 150   | 7950  |      |    |       |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Shtesë mbi paga 16.7%                                                           | lekë  | 7950  | 0.167 | 1328  |      |    |       |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Transport                                                                       | t*km  |       |       |       | 5.05 | 30 | 151.5 |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Motosaldatrice (pa manovrator)                                                  | op    |       |       |       |      |    | 21    | 500  | 10500   |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Gazogjen 1 m³/orë                                                               | op    |       |       |       |      |    | 7     | 25   | 175     |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Autovinëç 5 T                                                                   | op    |       |       |       |      |    | 1     | 2000 | 2000    |        |        |        |        |           |           |  |        |
|      | Tubo çeliku                                                                     | ton   |       |       |       |      |    |       |      | 1.02    | 100000 | 102000 |        |        |           |           |  |        |
|      | Elektroda                                                                       | kg    |       |       |       |      |    |       |      | 14      | 250    | 3500   |        |        |           |           |  |        |
|      | Karbit                                                                          | kg    |       |       |       |      |    |       |      | 7.2     | 100    | 720    |        |        |           |           |  |        |
|      | Oksigjen                                                                        | litër |       |       |       |      |    |       |      | 72      | 30     | 2160   |        |        |           |           |  |        |
|      | Shuma :                                                                         |       |       |       | 9278  |      |    | 151.5 |      | 12675   |        |        | 108380 | 130484 | 10438.732 | 13048.415 |  | 153971 |
| 4.69 | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim                                     | ton   | 1     |       |       |      |    |       |      |         |        |        |        |        |           |           |  |        |

|      |                                                                                                                            |                |      |       |      |      |    |     |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|------|------|----|-----|---|------|------|------|--------|------------|--------|-----------|-----------|--------|--|
|      | me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në estakada - $\varnothing 300$                                             |                |      |       |      |      |    |     |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Sp + p                                                                                                                     | op             | 42   | 150   | 6300 |      |    |     |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                      | lekë           | 6300 | 0.167 | 1052 |      |    |     |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Transport                                                                                                                  | ton            |      |       |      | 5.05 | 60 | 303 |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Elektrosaldatrice 300 A                                                                                                    | op             |      |       |      |      |    |     | 6 | 150  | 900  |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Gazogjen 1 m <sup>3</sup> /orë                                                                                             | op             |      |       |      |      |    |     | 1 | 25   | 25   |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Autovinç 16 T (me manovrator)                                                                                              | op             |      |       |      |      |    |     | 2 | 3000 | 6000 |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Tabo e pjesë speciale, gatsh.                                                                                              | ton            |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 1.01 | 116156 | 117318     |        |           |           |        |  |
|      | Elektroda                                                                                                                  | kg             |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 5    | 250    | 1250       |        |           |           |        |  |
|      | Karbit                                                                                                                     | kg             |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 1    | 100    | 100        |        |           |           |        |  |
|      | Oksigjen                                                                                                                   | litër          |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 10   | 30     | 300        |        |           |           |        |  |
|      | Shuma :                                                                                                                    |                |      |       | 7352 |      |    | 303 |   |      | 6925 |      |        | 118968     | 133548 | 10683.816 | 13354.77  | 157586 |  |
| 4.70 | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në estakada - $\varnothing 600$ | ton            | 1    |       |      |      |    |     |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Sp + p                                                                                                                     | op             | 39   | 150   | 5850 |      |    |     |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                      | lekë           | 5850 | 0.167 | 977  |      |    |     |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Transport                                                                                                                  | ton            |      |       |      | 5.05 | 60 | 303 |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Elektrosaldatrice 300 A                                                                                                    | op             |      |       |      |      |    |     | 6 | 150  | 900  |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Gazogjen 1 m <sup>3</sup> /orë                                                                                             | op             |      |       |      |      |    |     | 1 | 25   | 25   |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Autovinç 16 T (me manovrator)                                                                                              | op             |      |       |      |      |    |     | 2 | 3000 | 6000 |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Tabo e pjesë speciale, gatsh.                                                                                              | ton            |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 1.01 | 116156 | 117318     |        |           |           |        |  |
|      | Elektroda                                                                                                                  | kg             |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 5    | 250    | 1250       |        |           |           |        |  |
|      | Karbit                                                                                                                     | kg             |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 1    | 100    | 100        |        |           |           |        |  |
|      | Oksigjen                                                                                                                   | litër          |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 10   | 30     | 300        |        |           |           |        |  |
|      | Skelë tavani me tubo                                                                                                       | m <sup>2</sup> |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 6    | 83     | 499        |        |           |           |        |  |
|      | Shuma :                                                                                                                    |                |      |       | 6827 |      |    | 303 |   |      | 6925 |      |        | 119467     | 133522 | 10681.756 | 13352.195 | 157556 |  |
| 4.71 | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në estakada - $\varnothing 800$ | ton            | 1    |       |      |      |    |     |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Sp + p                                                                                                                     | op             | 34   | 150   | 5100 |      |    |     |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                      | lekë           | 5100 | 0.167 | 852  |      |    |     |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Transport                                                                                                                  | ton            |      |       |      | 5.05 | 60 | 303 |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Elektrosaldatrice 300 A                                                                                                    | op             |      |       |      |      |    |     | 7 | 150  | 1050 |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Gazogjen 1 m <sup>3</sup> /orë                                                                                             | op             |      |       |      |      |    |     | 1 | 25   | 25   |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Autovinç 16 T (me manovrator)                                                                                              | op             |      |       |      |      |    |     | 2 | 3000 | 6000 |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Tabo e pjesë speciale, gatsh.                                                                                              | ton            |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 1.01 | 116156 | 117318     |        |           |           |        |  |
|      | Elektroda                                                                                                                  | kg             |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 6    | 250    | 1500       |        |           |           |        |  |
|      | Karbit                                                                                                                     | kg             |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 1    | 100    | 100        |        |           |           |        |  |
|      | Oksigjen                                                                                                                   | litër          |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 10   | 30     | 300        |        |           |           |        |  |
|      | Skelë tavani me tubo                                                                                                       | m <sup>2</sup> |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 6    | 83     | 499.400208 |        |           |           |        |  |
|      | Shuma :                                                                                                                    |                |      |       | 5952 |      |    | 303 |   |      | 7075 |      |        | 119717     | 133047 | 10643.736 | 13304.67  | 156995 |  |
| 4.72 | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në estakada > $\varnothing 800$ | ton            | 1    |       |      |      |    |     |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Sp + p                                                                                                                     | op             | 32   | 150   | 4800 |      |    |     |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                      | lekë           | 4800 | 0.167 | 802  |      |    |     |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Transport                                                                                                                  | ton            |      |       |      | 5.05 | 60 | 303 |   |      |      |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Elektrosaldatrice 300 A                                                                                                    | op             |      |       |      |      |    |     | 8 | 150  | 1200 |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Gazogjen 1 m <sup>3</sup> /orë                                                                                             | op             |      |       |      |      |    |     | 1 | 25   | 25   |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Autovinç 16 T (me manovrator)                                                                                              | op             |      |       |      |      |    |     | 2 | 3000 | 6000 |      |        |            |        |           |           |        |  |
|      | Tabo e pjesë speciale, gatsh.                                                                                              | ton            |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 1.01 | 116156 | 117318     |        |           |           |        |  |
|      | Elektroda                                                                                                                  | kg             |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 6    | 250    | 1500       |        |           |           |        |  |
|      | Karbit                                                                                                                     | kg             |      |       |      |      |    |     |   |      |      | 1    | 100    | 100        |        |           |           |        |  |



|      |                                                                                                            |                |      |       |      |      |    |     |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|------|------|----|-----|------|------|--------|--------|------------|--------|-----------|-----------|--------|
|      | Oksigjen                                                                                                   | litër          |      |       |      |      |    |     |      |      | 10     | 30     | 300        |        |           |           |        |
|      | Skelë tavan me tubo                                                                                        | m <sup>2</sup> |      |       |      |      |    |     |      |      | 6      | 83     | 499.400208 |        |           |           |        |
|      | Shuma :                                                                                                    |                |      |       | 5602 |      |    | 303 |      | 7225 |        |        | 119717     | 132847 | 10627.728 | 13284.66  | 156759 |
| 4.73 | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në kanale ±φ300 | ton            | 1    |       |      |      |    |     |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Sp + p                                                                                                     | op             | 42   | 150   | 6300 |      |    |     |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë           | 6300 | 0.167 | 1052 |      |    |     |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Transport                                                                                                  | ton            |      |       |      | 5.05 | 60 | 303 |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Elektrosaldatrice 300 A                                                                                    | op             |      |       |      |      |    | 6   | 150  | 900  |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Gazogjen 1 m <sup>3</sup> /orë                                                                             | op             |      |       |      |      |    | 1   | 25   | 25   |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Traktor bigë për tubacione (me manovrator)                                                                 | op             |      |       |      |      |    | 1.2 | 4500 | 5400 |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Tubo e pjesë speciale                                                                                      | ton            |      |       |      |      |    |     |      | 1.01 | 116156 | 117318 |            |        |           |           |        |
|      | Elektroda                                                                                                  | kg             |      |       |      |      |    |     |      | 5    | 250    | 1250   |            |        |           |           |        |
|      | Karbit                                                                                                     | kg             |      |       |      |      |    |     |      | 1    | 100    | 100    |            |        |           |           |        |
|      | Oksigjen                                                                                                   | litër          |      |       |      |      |    |     |      | 10   | 30     | 300    |            |        |           |           |        |
|      | Shuma :                                                                                                    |                |      |       | 7352 |      |    | 303 |      | 6325 |        |        | 118968     | 132948 | 10635.816 | 13294.77  | 156878 |
| 4.74 | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në kanale ±φ600 | ton            | 1    |       |      |      |    |     |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Sp + p                                                                                                     | op             | 39   | 150   | 5850 |      |    |     |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë           | 5850 | 0.167 | 977  |      |    |     |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Transport                                                                                                  | ton            |      |       |      | 5.05 | 60 | 303 |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Elektrosaldatrice 300 A                                                                                    | op             |      |       |      |      |    | 6   | 150  | 900  |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Gazogjen 1 m <sup>3</sup> /orë                                                                             | op             |      |       |      |      |    | 1   | 25   | 25   |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Traktor bigë për tubacione (me manovrator)                                                                 | op             |      |       |      |      |    | 1.2 | 4500 | 5400 |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Tubo e pjesë speciale                                                                                      | ton            |      |       |      |      |    |     |      | 1.01 | 116156 | 116156 |            |        |           |           |        |
|      | Elektroda                                                                                                  | kg             |      |       |      |      |    |     |      | 5    | 250    | 1250   |            |        |           |           |        |
|      | Karbit                                                                                                     | kg             |      |       |      |      |    |     |      | 1    | 100    | 100    |            |        |           |           |        |
|      | Oksigjen                                                                                                   | litër          |      |       |      |      |    |     |      | 10   | 30     | 300    |            |        |           |           |        |
|      | Lëndë rrethore                                                                                             | m <sup>3</sup> |      |       |      |      |    |     |      | 0.07 | 6000   | 420    |            |        |           |           |        |
|      | Shuma :                                                                                                    |                |      |       | 6827 |      |    | 303 |      | 6325 |        |        | 118226     | 131681 | 10534.479 | 13168.099 | 155384 |
| 4.75 | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në kanale ±φ800 | ton            | 1    |       |      |      |    |     |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Sp + p                                                                                                     | op             | 34   | 150   | 5100 |      |    |     |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë           | 5100 | 0.167 | 852  |      |    |     |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Transport                                                                                                  | ton            |      |       |      | 5.05 | 60 | 303 |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Elektrosaldatrice 300 A                                                                                    | op             |      |       |      |      |    | 7   | 150  | 1050 |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Gazogjen 1 m <sup>3</sup> /orë                                                                             | op             |      |       |      |      |    | 1   | 25   | 25   |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Traktor bigë për tubacione (me manovrator)                                                                 | op             |      |       |      |      |    | 1.2 | 4500 | 5400 |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Tubo e pjesë speciale                                                                                      | ton            |      |       |      |      |    |     |      | 1.01 | 116156 | 117318 |            |        |           |           |        |
|      | Elektroda                                                                                                  | kg             |      |       |      |      |    |     |      | 6    | 250    | 1500   |            |        |           |           |        |
|      | Karbit                                                                                                     | kg             |      |       |      |      |    |     |      | 1    | 100    | 100    |            |        |           |           |        |
|      | Oksigjen                                                                                                   | litër          |      |       |      |      |    |     |      | 10   | 30     | 300    |            |        |           |           |        |
|      | Lëndë rrethore                                                                                             | m <sup>3</sup> |      |       |      |      |    |     |      | 0.07 | 6000   | 420    |            |        |           |           |        |
|      | Shuma :                                                                                                    |                |      |       | 5952 |      |    | 303 |      | 6475 |        |        | 119638     | 132367 | 10589.384 | 13236.73  | 156193 |
| 4.76 | F.V. tuba përfshi pjesët speciale me saldim me llamarinë të zezë të kalandruar të vendosur në kanale >φ800 | ton            | 1    |       |      |      |    |     |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Sp + p                                                                                                     | op             | 32   | 150   | 4800 |      |    |     |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë           | 4800 | 0.167 | 802  |      |    |     |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Transport                                                                                                  | ton            |      |       |      | 5.05 | 60 | 303 |      |      |        |        |            |        |           |           |        |
|      | Elektrosaldatrice 300 A                                                                                    | op             |      |       |      |      |    | 8   | 150  | 1200 |        |        |            |        |           |           |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                |       |       |       |      |    |       |      |       |       |            |             |           |           |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|------|----|-------|------|-------|-------|------------|-------------|-----------|-----------|--------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gazogjen 1 m <sup>3</sup> /orë                                 | op             |       |       |       |      |    | 1     | 25   | 25    |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Traktor bigë për tubacione (me manovrator)                     | op             |       |       |       |      |    | 1.2   | 4500 | 5400  |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tubo e pjesë speciale                                          | ton            |       |       |       |      |    |       |      |       | 1.01  | 116156     | 117318      |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elektroda                                                      | kg             |       |       |       |      |    |       |      |       | 6     | 250        | 1500        |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Karbit                                                         | kg             |       |       |       |      |    |       |      |       | 1     | 100        | 100         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oksigjen                                                       | litër          |       |       |       |      |    |       |      |       | 10    | 30         | 300         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lëndë rrethore                                                 | m <sup>3</sup> |       |       |       |      |    |       |      |       | 0.07  | 6000       | 420         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Shuma :                                                        |                |       |       | 5602  |      |    | 303   |      | 6625  |       | 119638     | 132167      | 10573.376 | 13216.72  | 155957 |  |
| Shënim:Në analizat 69-76 nuk parashikohet ljerja me bojë vaji që bëhet në objekt. 2.Tubat e pjesët speciale parashikohen të përgatitura më parë (në objekt,baza të përqendruara ose të blihen) 3.Në op+p nuk përfshihen manovratorët e autovincit dhe traktorit bigë mbasi janë në cminin orar të makinerisë |                                                                |                |       |       |       |      |    |       |      |       |       |            |             |           |           |        |  |
| 4.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F.V. tuba teknologjike CrNi të furrave dhe CrMo të kolektorëve | ton            | 1     |       |       |      |    |       |      |       |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sp + p                                                         | op             | 120   | 150   | 18000 |      |    |       |      |       |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Shtesë mbi paga 16.7%                                          | lekë           | 18000 | 0.167 | 3006  |      |    |       |      |       |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Transport                                                      | ton            |       |       |       | 5.05 | 30 | 151.5 |      |       |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elektrosaldatrice                                              | op             |       |       |       |      |    | 11    | 150  | 1650  |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gazogjen                                                       | op             |       |       |       |      |    | 4     | 25   | 100   |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trapano kollonë                                                | op             |       |       |       |      |    | 1     | 200  | 200   |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elektro gur dore                                               | op             |       |       |       |      |    | 6     | 50   | 300   |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autovinc 5 T                                                   | op             |       |       |       |      |    | 0.5   | 2000 | 1000  |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vinc eskavator 0.5m <sup>3</sup>                               | op             |       |       |       |      |    | 3     | 3000 | 9000  |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tubo çeliku të lidhur                                          | ton            |       |       |       |      |    |       |      |       | 1.005 | 420000     | 422100      |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elektroda inox                                                 | kg             |       |       |       |      |    |       |      |       | 5     | 1200       | 6000        |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Karbit                                                         | kg             |       |       |       |      |    |       |      |       | 4.5   | 100        | 450         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oksigjen                                                       | litër          |       |       |       |      |    |       |      |       | 45    | 30         | 1350        |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Argon i pastër                                                 | m <sup>3</sup> |       |       |       |      |    |       |      |       | 1     | 700        | 700         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acid kloridrik                                                 | litër          |       |       |       |      |    |       |      |       | 2     | 110        | 220         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gaz metan                                                      | m <sup>3</sup> |       |       |       |      |    |       |      |       | 30    | 60         | 1800        |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Skele inventari                                                | m <sup>2</sup> |       |       |       |      |    |       |      |       | 8     | 83         | 665.866944  |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Materiale të ndryshme                                          | lekë           | 1.00% | 0.01  |       |      |    |       |      |       | 0.01  | 433285.867 | 4333        |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Shuma :                                                        |                |       |       | 21006 |      |    | 151.5 |      | 12250 |       | 437619     | 471026      | 37682     | 47102.623 | 555811 |  |
| 4.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F.V. tuba teknologjike çelik inox në estakadë                  | ton            | 1     |       |       |      |    |       |      |       |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sp + p                                                         | op             | 210   | 150   | 31500 |      |    |       |      |       |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Shtesë mbi paga 16.7%                                          | lekë           | 31500 | 0.167 | 5261  |      |    |       |      |       |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Transport                                                      | ton            |       |       |       | 5.05 | 30 | 151.5 |      |       |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elektrosaldatrice                                              | op             |       |       |       |      |    | 15    | 150  | 2250  |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gazogjen                                                       | op             |       |       |       |      |    | 2     | 25   | 50    |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trapano elektrike                                              | op             |       |       |       |      |    | 4     | 100  | 400   |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elektro gur dore                                               | op             |       |       |       |      |    | 10    | 50   | 500   |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pompë presimi 4.5 kw                                           | op             |       |       |       |      |    | 1.6   | 200  | 320   |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autovinc 5 T                                                   | op             |       |       |       |      |    | 2     | 2000 | 4000  |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vinc eskavator 0.5m <sup>3</sup>                               | op             |       |       |       |      |    | 2     | 3000 | 6000  |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tubo çeliku inox                                               | ton            |       |       |       |      |    |       |      |       | 1.005 | 420000     | 422100      |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elektroda inox                                                 | kg             |       |       |       |      |    |       |      |       | 7.6   | 1200       | 9120        |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Karbit                                                         | kg             |       |       |       |      |    |       |      |       | 2.1   | 100        | 210         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oksigjen                                                       | litër          |       |       |       |      |    |       |      |       | 21    | 30         | 630         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acid kloridrik                                                 | litër          |       |       |       |      |    |       |      |       | 4     | 110        | 440         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Skele inventari                                                | m <sup>2</sup> |       |       |       |      |    |       |      |       | 8     | 80         | 637.4377056 |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Shuma :                                                        |                |       |       | 36761 |      |    | 151.5 |      | 13520 |       | 433137.44  | 483569      | 38685.555 | 48356.944 | 570612 |  |
| 4.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F.V. tuba teknologjike çelik inox në reparte                   | ton            | 1     |       |       |      |    |       |      |       |       |            |             |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sp + p                                                         | op             | 265   | 150   | 39750 |      |    |       |      |       |       |            |             |           |           |        |  |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|        |                                                                                         |                |       |       |       |      |    |       |      |       |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|------|----|-------|------|-------|-------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|--|--------|--|
|        | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                   | lekë           | 39750 | 0.167 | 6638  |      |    |       |      |       |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Transport                                                                               | ton            |       |       |       | 5.05 | 30 | 151.5 |      |       |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Elektrosaldatrice                                                                       | op             |       |       |       |      |    | 15    | 150  | 2250  |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Gazogjen                                                                                | op             |       |       |       |      |    | 2     | 25   | 50    |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Tranano elektrike                                                                       | op             |       |       |       |      |    | 4     | 100  | 400   |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Elektro gur dore                                                                        | op             |       |       |       |      |    | 10    | 50   | 500   |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Pompe presimi 4.5 kw                                                                    | op             |       |       |       |      |    | 2.8   | 200  | 560   |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Autovinë 5 T                                                                            | op             |       |       |       |      |    | 2.5   | 2000 | 5000  |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Tabo çeliku inox                                                                        | ton            |       |       |       |      |    |       |      |       | 1.005 | 420000     | 422100      |        |           |           |  |        |  |
|        | Elektroda inox                                                                          | kg             |       |       |       |      |    |       |      |       | 6.7   | 1200       | 8040        |        |           |           |  |        |  |
|        | Karbit                                                                                  | kg             |       |       |       |      |    |       |      |       | 2.1   | 100        | 210         |        |           |           |  |        |  |
|        | Oksigjen                                                                                | litër          |       |       |       |      |    |       |      |       | 21    | 30         | 630         |        |           |           |  |        |  |
|        | Acid kloridrik                                                                          | litër          |       |       |       |      |    |       |      |       | 4.5   | 110        | 495         |        |           |           |  |        |  |
|        | Skelë inventari                                                                         | m <sup>2</sup> |       |       |       |      |    |       |      |       | 6     | 80         | 478.0782792 |        |           |           |  |        |  |
|        | Shuma :                                                                                 |                |       |       | 46388 |      |    | 151.5 |      | 8760  |       |            | 431953.08   | 487253 | 38980.226 | 48725.283 |  | 574958 |  |
| 4.91/2 | F.V. tuba e pjesë speciale teknologjike çelik pa tegel salduar me argon të ftohë ± φ100 | ton            | 1     |       |       |      |    |       |      |       |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Sp + p                                                                                  | op             | 217   | 150   | 32550 |      |    |       |      |       |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Sal. me patentë                                                                         | op             | 47    | 200   | 9400  |      |    |       |      |       |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                   | lekë           | 41950 | 0.167 | 7006  |      |    |       |      |       |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Transport                                                                               | ton            |       |       |       | 5.05 | 30 | 151.5 |      |       |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Elektrosaldatrice                                                                       | op             |       |       |       |      |    | 34    | 150  | 5100  |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Gazogjen                                                                                | op             |       |       |       |      |    | 6     | 25   | 150   |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Elektro gur dore                                                                        | op             |       |       |       |      |    | 22    | 50   | 1100  |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Aparat rreze "X"                                                                        | op             |       |       |       |      |    | 2     | 1000 | 2000  |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Furrë tharje elektrike                                                                  | op             |       |       |       |      |    | 1.5   | 1000 | 1500  |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Autovinë 5 T                                                                            | op             |       |       |       |      |    | 2.5   | 2000 | 5000  |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Aparat argoni                                                                           | op             |       |       |       |      |    | 33    | 80   | 2640  |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Tubo pa tegel φ±100                                                                     | ton            |       |       |       |      |    |       |      |       | 1.01  | 120000     | 121200      |        |           |           |  |        |  |
|        | Elektroda të zakonshme                                                                  | kg             |       |       |       |      |    |       |      |       | 9     | 250        | 2250        |        |           |           |  |        |  |
|        | Karbit                                                                                  | kg             |       |       |       |      |    |       |      |       | 6     | 100        | 600         |        |           |           |  |        |  |
|        | Oksigjen                                                                                | litër          |       |       |       |      |    |       |      |       | 60    | 30         | 1800        |        |           |           |  |        |  |
|        | Argon                                                                                   | m <sup>3</sup> |       |       |       |      |    |       |      |       | 14    | 700        | 9800        |        |           |           |  |        |  |
|        | Gur fibrolit                                                                            | c              |       |       |       |      |    |       |      |       | 4     | 200        | 800         |        |           |           |  |        |  |
|        | Skelë inventari                                                                         | m <sup>2</sup> |       |       |       |      |    |       |      |       | 8     | 80         | 637.4377056 |        |           |           |  |        |  |
|        | Materiale të ndryshme                                                                   | lekë           | 1.00% | 0.01  |       |      |    |       |      |       | 0.01  | 137087.438 | 1370.874377 |        |           |           |  |        |  |
|        | Shuma :                                                                                 |                |       |       | 48956 |      |    | 151.5 |      | 17490 |       |            | 138458.31   | 205055 | 16404.437 | 20505.546 |  | 241965 |  |
| 4.92/2 | F.V. tuba e pjesë speciale teknologjike çelik pa tegel salduar me argon të ftohë > φ100 | ton            | 1     |       |       |      |    |       |      |       |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Sp + p                                                                                  | op             | 162   | 150   | 24300 |      |    |       |      |       |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Sal. me patentë                                                                         | op             | 38    | 200   | 7600  |      |    |       |      |       |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                   | lekë           | 31900 | 0.167 | 5327  |      |    |       |      |       |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Transport                                                                               | ton            |       |       |       | 5.05 | 30 | 151.5 |      |       |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Elektrosaldatrice                                                                       | op             |       |       |       |      |    | 29    | 150  | 4350  |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Gazogjen                                                                                | op             |       |       |       |      |    | 5     | 25   | 125   |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Elektro gur dore                                                                        | op             |       |       |       |      |    | 11    | 50   | 550   |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Aparat rreze "X"                                                                        | op             |       |       |       |      |    | 3     | 1000 | 3000  |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Furrë tharje elektrike                                                                  | op             |       |       |       |      |    | 1.5   | 1000 | 1500  |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Autovinë 5 T                                                                            | op             |       |       |       |      |    | 2.5   | 2000 | 5000  |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Aparat argoni                                                                           | op             |       |       |       |      |    | 29    | 80   | 2320  |       |            |             |        |           |           |  |        |  |
|        | Tubo pa tegel φ>100                                                                     | ton            |       |       |       |      |    |       |      |       | 1.01  | 120000     | 121200      |        |           |           |  |        |  |
|        | Elektroda të zakonshme                                                                  | kg             |       |       |       |      |    |       |      |       | 8     | 250        | 2000        |        |           |           |  |        |  |
|        | Karbit                                                                                  | kg             |       |       |       |      |    |       |      |       | 5     | 100        | 500         |        |           |           |  |        |  |
|        | Oksigjen                                                                                | litër          |       |       |       |      |    |       |      |       | 50    | 30         | 1500        |        |           |           |  |        |  |

|             |                                                                 |            |          |       |              |      |     |       |     |      |       |       |            |                  |               |           |           |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------|------|-----|-------|-----|------|-------|-------|------------|------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
|             | Argon                                                           | m³         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 13    | 700        | 9100             |               |           |           |               |
|             | Gur fibrolit                                                    | c          |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 4     | 200        | 800              |               |           |           |               |
|             | Skelë inventari                                                 | m²         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 5     | 80         | 398.398566       |               |           |           |               |
|             | Materiale të ndryshme                                           | lekë       | 1.00%    | 0.01  |              |      |     |       |     |      |       | 0.01  | 135498.399 | 1354.983986      |               |           |           |               |
|             | <b>Shuma :</b>                                                  |            |          |       | <b>37227</b> |      |     |       |     |      |       |       |            | <b>136853.38</b> | <b>191077</b> | 15286.175 | 19107.718 | <b>225471</b> |
| <b>4.94</b> | <b>F.V. tuba e pjesë speciale teknologjike plumbi ≤ φ100</b>    | <b>ton</b> | <b>1</b> |       |              |      |     |       |     |      |       |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Sp + p                                                          | op         | 154      | 150   | 23100        |      |     |       |     |      |       |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Shtesë mbi paga 16.7%                                           | lekë       | 23100    | 0.167 | 3858         |      |     |       |     |      |       |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Transport                                                       | ton        |          |       |              | 5.05 | 30  | 151.5 |     |      |       |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Gazogjen                                                        | op         |          |       |              |      |     |       | 20  | 25   | 500   |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Autovinë 5 T                                                    | op         |          |       |              |      |     |       | 1.8 | 2000 | 3600  |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Tubo Pb φ ≤ 100                                                 | ton        |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 1.006 | 360000     | 362160           |               |           |           |               |
|             | Elektroda plumbi                                                | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 20    | 330        | 6600             |               |           |           |               |
|             | Karbit                                                          | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 16    | 100        | 1600             |               |           |           |               |
|             | Oksigjen                                                        | litër      |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 160   | 30         | 4800             |               |           |           |               |
|             | Zink                                                            | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 3     | 350        | 1050             |               |           |           |               |
|             | Acid sulfurik                                                   | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 20    | 18         | 360              |               |           |           |               |
|             | Acid kloridrik                                                  | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 1     | 110        | 110              |               |           |           |               |
|             | Qymyr koks                                                      | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 7     | 40         | 280              |               |           |           |               |
|             | Skelë me tubo                                                   | m²         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 8     | 80         | 637.4377056      |               |           |           |               |
|             | Materiale të ndryshme                                           | lekë       | 2.00%    | 0.01  |              |      |     |       |     |      |       | 0.02  | 377597.438 | 7552             |               |           |           |               |
|             | <b>Shuma :</b>                                                  |            |          |       | <b>26958</b> |      |     |       |     |      |       |       |            | <b>385149</b>    | <b>416359</b> | 33308.687 | 41635.859 | <b>491303</b> |
| <b>4.95</b> | <b>F.V. tuba e pjesë speciale teknologjike plumbi &gt; φ100</b> | <b>ton</b> | <b>1</b> |       |              |      |     |       |     |      |       |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Sp + p                                                          | op         | 86       | 150   | 12900        |      |     |       |     |      |       |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Shtesë mbi paga 16.7%                                           | lekë       | 12900    | 0.167 | 2154         |      |     |       |     |      |       |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Transport                                                       | ton        |          |       |              | 5.05 | 30  | 151.5 |     |      |       |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Gazogjen                                                        | op         |          |       |              |      |     |       | 20  | 25   | 500   |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Autovinë 5 T                                                    | op         |          |       |              |      |     |       | 1.8 | 2000 | 3600  |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Tubo Pb φ > 100                                                 | ton        |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 1.006 | 360000     | 362160           |               |           |           |               |
|             | Elektroda plumbi                                                | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 16    | 330        | 5280             |               |           |           |               |
|             | Karbit                                                          | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 16    | 100        | 1600             |               |           |           |               |
|             | Oksigjen                                                        | litër      |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 160   | 30         | 4800             |               |           |           |               |
|             | Zink                                                            | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 3     | 350        | 1050             |               |           |           |               |
|             | Acid sulfurik                                                   | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 16    | 18         | 288              |               |           |           |               |
|             | Acid kloridrik                                                  | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 1     | 110        | 110              |               |           |           |               |
|             | Qymyr koks                                                      | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 7     | 40         | 280              |               |           |           |               |
|             | Skelë me tubo                                                   | m²         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 8     | 80         | 637.4377056      |               |           |           |               |
|             | Materiale të ndryshme                                           | lekë       | 2.00%    | 0.01  |              |      |     |       |     |      |       | 0.02  | 376205.438 | 7524             |               |           |           |               |
|             | <b>Shuma :</b>                                                  |            |          |       | <b>15054</b> |      |     |       |     |      |       |       |            | <b>383730</b>    | <b>403035</b> | 32242.828 | 40303.535 | <b>475582</b> |
| <b>4.96</b> | <b>F.V. tuba e pjesë speciale teknologjike plastmasi ≤ φ100</b> | <b>ton</b> | <b>1</b> |       |              |      |     |       |     |      |       |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Sp + p                                                          | op         | 855      | 150   | 128250       |      |     |       |     |      |       |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Shtesë mbi paga 16.7%                                           | lekë       | 128250   | 0.167 | 21418        |      |     |       |     |      |       |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Transport                                                       | ton        |          |       |              | 5.10 | 120 | 612   |     |      |       |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Elektrokompresor 1m³/min                                        | op         |          |       |              |      |     |       | 143 | 300  | 42900 |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Autovinë 5 T                                                    | op         |          |       |              |      |     |       | 1   | 2000 | 2000  |       |            |                  |               |           |           |               |
|             | Elektroda plastmasi                                             | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 14    | 200        | 2800             |               |           |           |               |
|             | Tubo plastmasi                                                  | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 950   | 235        | 223250           |               |           |           |               |
|             | Filamxha plastmasi                                              | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 60    | 300        | 18000            |               |           |           |               |
|             | Bulona e dado                                                   | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 20    | 120        | 2400             |               |           |           |               |
|             | Guarnicion plastmasi                                            | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 7     | 400        | 2800             |               |           |           |               |
|             | Tel rezistence                                                  | kg         |          |       |              |      |     |       |     |      |       | 0.47  | 1000       | 470              |               |           |           |               |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|       |                                                                                                  |                |        |       |        |     |    |     |      |       |       |            |             |        |           |           |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|-----|----|-----|------|-------|-------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|--------|
|       | Energji elektrike                                                                                | kw             |        |       |        |     |    |     |      |       | 150   | 12         | 1800        |        |           |           |        |
|       | Bojë vaji                                                                                        | kg             |        |       |        |     |    |     |      |       | 2     | 400        | 800         |        |           |           |        |
|       | Skelë inventari                                                                                  | m <sup>2</sup> |        |       |        |     |    |     |      |       | 9     | 80         | 717.1174188 |        |           |           |        |
|       | Materiale të ndryshme                                                                            | lekë           | 0.20%  | 0.01  |        |     |    |     |      |       | 0.002 | 253037.117 | 506         |        |           |           |        |
|       | Shuma :                                                                                          |                |        |       | 149668 |     |    | 612 |      |       | 44900 |            | 253543      | 448723 | 35897.835 | 44872.294 | 529493 |
| 4.103 | F.V. tuba çeliku të kat.I-II në linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77) < Ø90 | ton            | 1      |       |        |     |    |     |      |       |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Sp. + p                                                                                          | op             | 600    | 150   | 90000  |     |    |     |      |       |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Sal. me patentë                                                                                  | op             | 60     | 200   | 12000  |     |    |     |      |       |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                            | lekë           | 102000 | 0.167 | 17034  |     |    |     |      |       |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Transport                                                                                        | ton            |        |       |        | 5.5 | 30 | 165 |      |       |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Elektrosaldatrice                                                                                | op             |        |       |        |     |    | 20  | 150  | 3000  |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Kompresor 6m <sup>3</sup> /min                                                                   | op             |        |       |        |     |    | 14  | 700  | 9800  |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Gazogjen                                                                                         | op             |        |       |        |     |    | 60  | 25   | 1500  |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Torno filetimi tubosh                                                                            | op             |        |       |        |     |    | 40  | 300  | 12000 |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Elektro gur dore                                                                                 | op             |        |       |        |     |    | 46  | 50   | 2300  |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Argano elektrike 5t                                                                              | op             |        |       |        |     |    | 1   | 700  | 700   |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Autovinç 5 T                                                                                     | op             |        |       |        |     |    | 1.5 | 2000 | 3000  |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Tuba e pjesë speciale                                                                            | ton            |        |       |        |     |    |     |      |       | 1.01  | 144000     | 145440      |        |           |           |        |
|       | Elektroda të zakonshme                                                                           | kg             |        |       |        |     |    |     |      |       | 10    | 250        | 2500        |        |           |           |        |
|       | Karbit                                                                                           | kg             |        |       |        |     |    |     |      |       | 60    | 100        | 6000        |        |           |           |        |
|       | Oksigjen                                                                                         | litër          |        |       |        |     |    |     |      |       | 360   | 30         | 10800       |        |           |           |        |
|       | Rërë                                                                                             | ton            |        |       |        |     |    |     |      |       | 0.8   | 1200       | 960         |        |           |           |        |
|       | Vaj guri                                                                                         | litër          |        |       |        |     |    |     |      |       | 6     | 150        | 900         |        |           |           |        |
|       | Pluhur hekuri                                                                                    | kg             |        |       |        |     |    |     |      |       | 0.6   | 200        | 120         |        |           |           |        |
|       | Dru zjarri                                                                                       | m <sup>3</sup> |        |       |        |     |    |     |      |       | 0.5   | 3500       | 1750        |        |           |           |        |
|       | Skelë me tubo                                                                                    | m <sup>2</sup> |        |       |        |     |    |     |      |       | 8     | 97         | 774.3782148 |        |           |           |        |
|       | Të ndryshme (pa bojatisje)                                                                       | lekë           | 0.50%  | 0.01  |        |     |    |     |      |       | 0.005 | 169244.378 | 846         |        |           |           |        |
|       | Shuma :                                                                                          |                |        |       | 119034 |     |    | 165 |      |       | 32300 |            | 170091      | 321590 | 25727.168 | 32158.96  | 379476 |
| 4.104 | F.V. tuba çeliku të kat.I-II në linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77) > Ø90 | ton            | 1      |       |        |     |    |     |      |       |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Sp. + p                                                                                          | op             | 300    | 150   | 45000  |     |    |     |      |       |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Sal. me patentë                                                                                  | op             | 42     | 200   | 8400   |     |    |     |      |       |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                            | lekë           | 53400  | 0.167 | 8918   |     |    |     |      |       |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Transport                                                                                        | ton            |        |       |        | 5.5 | 30 | 165 |      |       |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Elektrosaldatrice                                                                                | op             |        |       |        |     |    | 14  | 150  | 2100  |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Kompresor 6m <sup>3</sup> /min                                                                   | op             |        |       |        |     |    | 10  | 700  | 7000  |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Gazogjen                                                                                         | op             |        |       |        |     |    | 30  | 25   | 750   |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Torno filetimi tubosh                                                                            | op             |        |       |        |     |    | 30  | 300  | 9000  |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Elektro gur dore                                                                                 | op             |        |       |        |     |    | 35  | 50   | 1750  |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Argano elektrike 5t                                                                              | op             |        |       |        |     |    | 1   | 700  | 700   |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Autovinç 5 T                                                                                     | op             |        |       |        |     |    | 1.5 | 2000 | 3000  |       |            |             |        |           |           |        |
|       | Tuba e pjesë speciale                                                                            | ton            |        |       |        |     |    |     |      |       | 1.01  | 144000     | 145440      |        |           |           |        |
|       | Elektroda të zakonshme                                                                           | kg             |        |       |        |     |    |     |      |       | 7     | 250        | 1750        |        |           |           |        |
|       | Karbit                                                                                           | kg             |        |       |        |     |    |     |      |       | 30    | 100        | 3000        |        |           |           |        |
|       | Oksigjen                                                                                         | litër          |        |       |        |     |    |     |      |       | 180   | 30         | 5400        |        |           |           |        |
|       | Rërë                                                                                             | ton            |        |       |        |     |    |     |      |       | 0.5   | 1200       | 600         |        |           |           |        |
|       | Vaj guri                                                                                         | litër          |        |       |        |     |    |     |      |       | 4     | 150        | 600         |        |           |           |        |
|       | Pluhur hekuri                                                                                    | kg             |        |       |        |     |    |     |      |       | 0.3   | 200        | 60          |        |           |           |        |
|       | Dru zjarri                                                                                       | m <sup>3</sup> |        |       |        |     |    |     |      |       | 0.3   | 3500       | 1050        |        |           |           |        |
|       | Skelë me tubo                                                                                    | m <sup>2</sup> |        |       |        |     |    |     |      |       | 6     | 80         | 478.0782792 |        |           |           |        |
|       | Të ndryshme (pa bojatisje)                                                                       | lekë           | 0.50%  | 0.01  |        |     |    |     |      |       | 0.005 | 158378.078 | 792         |        |           |           |        |
|       | Shuma :                                                                                          |                |        |       | 62318  |     |    | 165 |      |       | 24300 |            | 159170      | 245953 | 19676.221 | 24595.277 | 290224 |

7371





|          |                                          |       |      |       |      |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|----------|------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|-----|------|-----|-----|------|-----|---------|---------|-----------|----------|--|-------|--|
|          | alumin                                   |       |      |       |      |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Sp + p                                   | op    | 3.5  | 150   | 525  |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                    | lekë  | 525  | 0.167 | 88   |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Kompresor 6m³/min                        | op    |      |       |      |       |     | 1    | 700 | 700 |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Gazogjen                                 | op    |      |       |      |       |     | 3    | 25  | 75  |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Shufër alumini                           | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 0.9  | 420 | 378     |         |           |          |  |       |  |
|          | Karbit                                   | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 3.5  | 100 | 350     |         |           |          |  |       |  |
|          | Oksigjen                                 | litër |      |       |      |       |     |      |     |     | 35   | 30  | 1050    |         |           |          |  |       |  |
|          | Shuma :                                  |       |      |       | 613  |       |     |      |     | 775 |      |     | 1778    | 3165.7  | 253.254   | 316.5675 |  | 3735  |  |
| 4.113/2  | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, ø25÷ø50 | çift  | 1    |       |      |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Sp + p                                   | op    | 1.2  | 150   | 180  |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                    | lekë  | 180  | 0.167 | 30   |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Transport auto                           | ton   |      |       |      | 0.04  | 100 | 4    |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Elektrosaldatrice                        | op    |      |       |      |       |     | 0.48 | 150 | 72  |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Flanaxha (2 copë)                        | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 5.2  | 340 | 1768    |         |           |          |  |       |  |
|          | Bulona e dado                            | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 0.88 | 120 | 105.6   |         |           |          |  |       |  |
|          | Elektroda                                | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 0.24 | 250 | 60      |         |           |          |  |       |  |
|          | Guarnicion amianti                       | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 0.12 | 800 | 96      |         |           |          |  |       |  |
|          | Shuma :                                  |       |      |       | 210  |       |     | 4    |     | 72  |      |     | 2029.6  | 2315.7  | 185.3     | 231.566  |  | 2732  |  |
| 4.113/4  | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, ø100    | çift  | 1    |       |      |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Sp + p                                   | op    | 2.5  | 150   | 375  |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                    | lekë  | 375  | 0.167 | 63   |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Transport auto                           | ton   |      |       |      | 0.075 | 100 | 7.5  |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Elektrosaldatrice                        | op    |      |       |      |       |     | 1.2  | 150 | 180 |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Flanaxha (2 copë)                        | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 9.6  | 340 | 3264    |         |           |          |  |       |  |
|          | Bulona e dado                            | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 1.7  | 120 | 204     |         |           |          |  |       |  |
|          | Elektroda                                | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 0.56 | 250 | 140     |         |           |          |  |       |  |
|          | Guarnicion amianti                       | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 0.13 | 800 | 104     |         |           |          |  |       |  |
|          | Shuma :                                  |       |      |       | 438  |       |     | 7.5  |     | 180 |      |     | 3712    | 4337.1  | 346.97    | 433.7125 |  | 5118  |  |
| 4.113/8  | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, ø200    | çift  | 1    |       |      |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Sp + p                                   | op    | 6.7  | 150   | 1005 |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                    | lekë  | 1005 | 0.167 | 168  |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Transport auto                           | ton   |      |       |      | 0.15  | 100 | 15   |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Elektrosaldatrice                        | op    |      |       |      |       |     | 2    | 150 | 300 |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Flanaxha (2 copë)                        | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 20.2 | 340 | 6868    |         |           |          |  |       |  |
|          | Bulona e dado                            | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 4.6  | 120 | 552     |         |           |          |  |       |  |
|          | Elektroda                                | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 1.02 | 250 | 255     |         |           |          |  |       |  |
|          | Guarnicion amianti                       | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 0.33 | 800 | 264     |         |           |          |  |       |  |
|          | Shuma :                                  |       |      |       | 1173 |       |     | 15   |     | 300 |      |     | 7939    | 9426.8  | 754.1468  | 942.6835 |  | 11124 |  |
| 4.113/10 | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, ø300    | çift  | 1    |       |      |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Sp + p                                   | op    | 9.6  | 150   | 1440 |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                    | lekë  | 1440 | 0.167 | 240  |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Transport auto                           | ton   |      |       |      | 0.25  | 100 | 25   |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Elektrosaldatrice                        | op    |      |       |      |       |     |      | 3.3 | 150 | 495  |     |         |         |           |          |  |       |  |
|          | Flanaxha (2 copë)                        | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 36   | 340 | 12240   |         |           |          |  |       |  |
|          | Bulona e dado                            | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 6.32 | 120 | 758.4   |         |           |          |  |       |  |
|          | Elektroda                                | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 1.7  | 250 | 425     |         |           |          |  |       |  |
|          | Guarnicion amianti                       | kg    |      |       |      |       |     |      |     |     | 0.46 | 800 | 368     |         |           |          |  |       |  |
|          | Shuma :                                  |       |      |       | 1680 |       |     | 25   |     | 495 |      |     | 13791.4 | 15991.9 | 1279.3504 | 1599.188 |  | 18870 |  |
| 4.113/12 | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, ø400    | çift  | 1    |       |      |       |     |      |     |     |      |     |         |         |           |          |  |       |  |

|          |                                       |      |       |       |      |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|----------|---------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|-----|-----|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|--|-------|
|          | Sp + p                                | op   | 14.8  | 150   | 2220 |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                 | lekë | 2220  | 0.167 | 371  |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Transport auto                        | ton  |       |       |      | 0.4   | 100 | 40  |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Elektrosaldatrice                     | op   |       |       |      |       |     |     | 4.3  | 150 | 645 |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Filanxha (2 copë)                     | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 62    | 340    | 21080  |         |           |           |  |       |
|          | Bulona e dado                         | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 13.9  | 120    | 1668   |         |           |           |  |       |
|          | Elektroda                             | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 2.2   | 250    | 550    |         |           |           |  |       |
|          | Guarnicion amianti                    | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 0.54  | 800    | 432    |         |           |           |  |       |
|          | Shuma :                               |      |       |       | 2591 |       |     | 40  |      |     | 645 |       |        | 23730  | 27005.7 | 2160.4592 | 2700.574  |  | 31867 |
| 4.113/14 | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, ø500 | çift | 1     |       |      |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Sp + p                                | op   | 17.9  | 150   | 2685 |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                 | lekë | 2685  | 0.167 | 448  |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Transport auto                        | ton  |       |       |      | 0.75  | 100 | 75  |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Elektrosaldatrice                     | op   |       |       |      |       |     |     | 5.5  | 150 | 825 |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Filanxha (2 copë)                     | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 110   | 340    | 37400  |         |           |           |  |       |
|          | Bulona e dado                         | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 24.6  | 120    | 2952   |         |           |           |  |       |
|          | Elektroda                             | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 2.7   | 250    | 675    |         |           |           |  |       |
|          | Guarnicion amianti                    | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 0.66  | 800    | 528    |         |           |           |  |       |
|          | Shuma :                               |      |       |       | 3133 |       |     | 75  |      |     | 825 |       |        | 41555  | 45588.4 | 3647.0716 | 4558.8395 |  | 53794 |
| 4.113/15 | F.V. flanaxha çeliku çift Pn÷16, ø600 | çift | 1     |       |      |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Sp + p                                | op   | 20.8  | 150   | 3120 |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                 | lekë | 3120  | 0.167 | 521  |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Transport auto                        | ton  |       |       |      | 1.1   | 100 | 110 |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Elektrosaldatrice                     | op   |       |       |      |       |     |     | 6.5  | 150 | 975 |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Filanxha (2 copë)                     | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 160   | 340    | 54400  |         |           |           |  |       |
|          | Bulona e dado                         | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 39.9  | 250    | 9975   |         |           |           |  |       |
|          | Elektroda                             | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 3.3   | 120    | 396    |         |           |           |  |       |
|          | Guarnicion amianti                    | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 0.88  | 800    | 704    |         |           |           |  |       |
|          | Shuma :                               |      |       |       | 3641 |       |     | 110 |      |     | 975 |       |        | 65475  | 70201.0 | 5616.0832 | 7020.104  |  | 82837 |
| 4.115/2  | F.V. flanaxha inox çift Pn÷25, ø50    | çift | 1     |       |      |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Sp + p                                | op   | 1.8   | 150   | 270  |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                 | lekë | 270   | 0.167 | 45   |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Transport auto                        | ton  |       |       |      | 0.035 | 100 | 3.5 |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Elektrosaldatrice                     | op   |       |       |      |       |     |     | 0.48 | 150 | 72  |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Filanxha (2 copë)                     | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 5.22  | 720    | 3758.4 |         |           |           |  |       |
|          | Bulona e dado                         | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 1.22  | 120    | 146.4  |         |           |           |  |       |
|          | Elektroda inox                        | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 0.24  | 1200   | 288    |         |           |           |  |       |
|          | Guarnicion amianti                    | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 0.11  | 800    | 88     |         |           |           |  |       |
|          | Të ndryshme                           | lekë | 0.70% | 0.01  |      |       |     |     |      |     |     | 0.007 | 4281   | 30.0   |         |           |           |  |       |
|          | Shuma :                               |      |       |       | 315  |       |     | 3.5 |      |     | 72  |       |        | 4310.8 | 4701.4  | 376.10845 | 470.13556 |  | 5548  |
| 4.115/4  | F.V. flanaxha inox çift Pn÷25, ø100   | çift | 1     |       |      |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Sp + p                                | op   | 3.8   | 150   | 570  |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                 | lekë | 570   | 0.167 | 95   |       |     |     |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Transport auto                        | ton  |       |       |      | 0.065 | 100 | 6.5 |      |     |     |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Elektrosaldatrice                     | op   |       |       |      |       |     |     | 1.2  | 150 | 180 |       |        |        |         |           |           |  |       |
|          | Filanxha (2 copë)                     | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 9.6   | 720    | 6912   |         |           |           |  |       |
|          | Bulona e dado                         | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 3.06  | 120    | 367.2  |         |           |           |  |       |
|          | Elektroda inox                        | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 0.56  | 1200   | 672    |         |           |           |  |       |
|          | Guarnicion amianti                    | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     |     | 0.13  | 800    | 104    |         |           |           |  |       |
|          | Të ndryshme                           | lekë | 0.70% | 0.01  |      |       |     |     |      |     |     | 0.007 | 8055.2 | 56.4   |         |           |           |  |       |
|          | Shuma :                               |      |       |       | 665  |       |     | 6.5 |      |     | 180 |       |        | 8111.6 | 8963.3  | 717.06211 | 896.32764 |  | 10577 |



|          |                                     |      |       |       |      |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|----------|-------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|-----|-----|------|-----|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--|--------|
| 4.115/7  | F.V. flanaxha inox cift Pn+25, ø200 | cift | 1     |       |      |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Sp + p                              | op   | 10.2  | 150   | 1530 |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%               | lekë | 1530  | 0.167 | 256  |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Transport auto                      | ton  |       |       |      | 0.150 | 100 | 15  |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Elektrosaldatrice                   | op   |       |       |      |       |     |     | 2.01 | 150 | 301.5 |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Flanaxha (2 copë)                   | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 20.2  | 720     | 14544   |         |           |           |  |        |
|          | Bulona e dado                       | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 6.31  | 120     | 757.2   |         |           |           |  |        |
|          | Elektroda inox                      | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 1.02  | 1200    | 1224    |         |           |           |  |        |
|          | Guarnicion amianti                  | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 0.33  | 800     | 264     |         |           |           |  |        |
|          | Të ndryshme                         | lekë | 0.30% | 0.01  |      |       |     |     |      |     | 0.003 | 16789.2 | 50.4    |         |           |           |  |        |
|          | Shuma :                             |      |       |       | 1786 |       |     | 15  |      |     | 301.5 |         | 16839.6 | 18941.6 | 1515.3262 | 1894.1578 |  | 22351  |
| 4.115/9  | F.V. flanaxha inox cift Pn+25, ø300 | cift | 1     |       |      |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Sp + p                              | op   | 14.6  | 150   | 2190 |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%               | lekë | 2190  | 0.167 | 366  |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Transport auto                      | ton  |       |       |      | 0.250 | 100 | 25  |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Elektrosaldatrice                   | op   |       |       |      |       |     |     | 3.3  | 150 | 495   |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Flanaxha (2 copë)                   | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 36.2  | 720     | 26064   |         |           |           |  |        |
|          | Bulona e dado                       | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 13.6  | 120     | 1632    |         |           |           |  |        |
|          | Elektroda inox                      | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 1.7   | 1200    | 2040    |         |           |           |  |        |
|          | Guarnicion amianti                  | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 0.46  | 800     | 368     |         |           |           |  |        |
|          | Të ndryshme                         | lekë | 0.30% | 0.01  |      |       |     |     |      |     | 0.003 | 30104   | 90.3    |         |           |           |  |        |
|          | Shuma :                             |      |       |       | 2556 |       |     | 25  |      |     | 495   |         | 30194.3 | 33270.0 | 2661.6034 | 3327.0042 |  | 39259  |
| 4.115/11 | F.V. flanaxha inox cift Pn+25, ø400 | cift | 1     |       |      |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Sp + p                              | op   | 22.7  | 150   | 3405 |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%               | lekë | 3405  | 0.167 | 569  |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Transport auto                      | ton  |       |       |      | 0.400 | 100 | 40  |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Elektrosaldatrice                   | op   |       |       |      |       |     |     | 4.3  | 150 | 645   |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Flanaxha (2 copë)                   | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 62    | 720     | 44640   |         |           |           |  |        |
|          | Bulona e dado                       | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 19.2  | 120     | 2304    |         |           |           |  |        |
|          | Elektroda inox                      | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 2.2   | 1200    | 2640    |         |           |           |  |        |
|          | Guarnicion amianti                  | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 0.54  | 800     | 432     |         |           |           |  |        |
|          | Të ndryshme                         | lekë | 0.30% | 0.01  |      |       |     |     |      |     | 0.003 | 50016   | 150.0   |         |           |           |  |        |
|          | Shuma :                             |      |       |       | 3974 |       |     | 40  |      |     | 645   |         | 50166.0 | 54824.7 | 4385.9746 | 5482.4683 |  | 64693  |
| 4.115/13 | F.V. flanaxha inox cift Pn+25, ø500 | cift | 1     |       |      |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Sp + p                              | op   | 27.4  | 150   | 4110 |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%               | lekë | 4110  | 0.167 | 686  |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Transport auto                      | ton  |       |       |      | 0.750 | 100 | 75  |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Elektrosaldatrice                   | op   |       |       |      |       |     |     | 5.5  | 150 | 825   |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Flanaxha (2 copë)                   | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 110.2 | 720     | 79344   |         |           |           |  |        |
|          | Bulona e dado                       | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 34    | 120     | 4080    |         |           |           |  |        |
|          | Elektroda inox                      | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 2.7   | 1200    | 3240    |         |           |           |  |        |
|          | Guarnicion amianti                  | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 0.66  | 800     | 528     |         |           |           |  |        |
|          | Të ndryshme                         | lekë | 0.30% | 0.01  |      |       |     |     |      |     | 0.003 | 87192   | 261.6   |         |           |           |  |        |
|          | Shuma :                             |      |       |       | 4796 |       |     | 75  |      |     | 825   |         | 87453.6 | 93150   | 7451.9957 | 9314.9946 |  | 109917 |
| 4.115/14 | F.V. flanaxha inox cift Pn+25, ø600 | cift | 1     |       |      |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Sp + p                              | op   | 31.7  | 150   | 4755 |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%               | lekë | 4755  | 0.167 | 794  |       |     |     |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Transport auto                      | ton  |       |       |      | 1.100 | 100 | 110 |      |     |       |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Elektrosaldatrice                   | op   |       |       |      |       |     |     | 6.5  | 150 | 975   |         |         |         |           |           |  |        |
|          | Flanaxha (2 copë)                   | kg   |       |       |      |       |     |     |      |     | 160.6 | 720     | 115632  |         |           |           |  |        |

|         |                                        |       |       |       |      |       |     |      |      |      |        |         |          |         |           |           |        |
|---------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|------|--------|---------|----------|---------|-----------|-----------|--------|
|         | Bulona e dado                          | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 50     | 120     | 6000     |         |           |           |        |
|         | Elektroda inox                         | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 3.3    | 1200    | 3960     |         |           |           |        |
|         | Guarnicion amianti                     | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 0.88   | 800     | 704      |         |           |           |        |
|         | Të ndryshme                            | lekë  | 0.30% | 0.01  |      |       |     |      |      |      | 0.003  | 126296  | 378.9    |         |           |           |        |
|         | Shuma :                                |       |       |       | 5549 |       |     | 110  |      |      | 975    |         | 126674.9 | 133309  | 10664.718 | 13330.897 | 157305 |
| 4.119/2 | F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ø50  | cift  | 1     |       |      |       |     |      |      |      |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Sp + p                                 | op    | 1.8   | 150   | 270  |       |     |      |      |      |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                  | lekë  | 270   | 0.167 | 45   |       |     |      |      |      |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Transport auto                         | ton   |       |       |      | 0.050 | 100 | 5    |      |      |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Elektrosaldatrice                      | op    |       |       |      |       |     | 0.6  | 150  | 90   |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Elektro gur dore                       | op    |       |       |      |       |     | 0.6  | 50   | 30   |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Gazogjen                               | op    |       |       |      |       |     | 0.15 | 25   | 3.75 |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Flanaxha 12CrMo, 2 copë                | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 5.6    | 750     | 4200     |         |           |           |        |
|         | Bulona e dado                          | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 0.76   | 120     | 91.2     |         |           |           |        |
|         | Guarnicion 1Cr13                       | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 0.45   | 1000    | 450      |         |           |           |        |
|         | Elektroda inox                         | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 0.3    | 1200    | 360      |         |           |           |        |
|         | Karbit                                 | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 0.1    | 100     | 10       |         |           |           |        |
|         | Oksigjen                               | litër |       |       |      |       |     |      |      |      | 1      | 30      | 30       |         |           |           |        |
|         | Gaz metan                              | m³    |       |       |      |       |     |      |      |      | 0.75   | 60      | 45       |         |           |           |        |
|         | Të ndryshme                            | lekë  | 2.00% | 0.01  |      |       |     |      |      |      | 0.02   | 5186.2  | 103.7    |         |           |           |        |
|         | Shuma :                                |       |       |       | 315  |       |     | 5    |      |      | 123.75 |         | 5289.9   | 5733.8  | 458.70112 | 573.3764  | 6766   |
| 4.119/5 | F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ø100 | cift  | 1     |       |      |       |     |      |      |      |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Sp + p                                 | op    | 3.8   | 150   | 570  |       |     |      |      |      |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                  | lekë  | 570   | 0.167 | 95   |       |     |      |      |      |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Transport auto                         | ton   |       |       |      | 0.130 | 100 | 13   |      |      |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Elektrosaldatrice                      | op    |       |       |      |       |     | 1.2  | 150  | 180  |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Elektro gur dore                       | op    |       |       |      |       |     | 0.9  | 50   | 45   |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Gazogjen                               | op    |       |       |      |       |     | 0.35 | 25   | 8.75 |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Flanaxha 12CrMo, 2 copë                | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 14.53  | 750     | 10897.5  |         |           |           |        |
|         | Bulona e dado                          | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 3.04   | 120     | 364.8    |         |           |           |        |
|         | Guarnicion 1Cr13                       | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 0.6    | 1000    | 600      |         |           |           |        |
|         | Elektroda inox                         | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 0.6    | 1200    | 720      |         |           |           |        |
|         | Karbit                                 | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 0.25   | 100     | 25       |         |           |           |        |
|         | Oksigjen                               | litër |       |       |      |       |     |      |      |      | 2.5    | 30      | 75       |         |           |           |        |
|         | Gaz metan                              | m³    |       |       |      |       |     |      |      |      | 1.5    | 60      | 90       |         |           |           |        |
|         | Të ndryshme                            | lekë  | 1.00% | 0.01  |      |       |     |      |      |      | 0.01   | 12772.3 | 127.7    |         |           |           |        |
|         | Shuma :                                |       |       |       | 665  |       |     | 13   |      |      | 233.75 |         | 12900.0  | 13812.0 | 1104.957  | 1381.1963 | 16298  |
| 4.119/9 | F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ø200 | cift  | 1     |       |      |       |     |      |      |      |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Sp + p                                 | op    | 10.2  | 150   | 1530 |       |     |      |      |      |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                  | lekë  | 1530  | 0.167 | 256  |       |     |      |      |      |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Transport auto                         | ton   |       |       |      | 0.400 | 100 | 40   |      |      |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Elektrosaldatrice                      | op    |       |       |      |       |     | 1.8  | 150  | 270  |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Elektro gur dore                       | op    |       |       |      |       |     | 1.5  | 50   | 75   |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Gazogjen                               | op    |       |       |      |       |     | 0.7  | 25   | 17.5 |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Autovinë 5 T (me parango)              | op    |       |       |      |       |     | 0.1  | 2000 | 200  |        |         |          |         |           |           |        |
|         | Flanaxha 12CrMo, 2 copë                | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 48.6   | 750     | 36450    |         |           |           |        |
|         | Bulona e dado                          | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 11.3   | 120     | 1356     |         |           |           |        |
|         | Guarnicion 1Cr13                       | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 0.85   | 1000    | 850      |         |           |           |        |
|         | Elektroda inox                         | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 0.9    | 1200    | 1080     |         |           |           |        |
|         | Karbit                                 | kg    |       |       |      |       |     |      |      |      | 0.45   | 100     | 45       |         |           |           |        |
|         | Oksigjen                               | litër |       |       |      |       |     |      |      |      | 4.5    | 30      | 135      |         |           |           |        |
|         | Gaz metan                              | m³    |       |       |      |       |     |      |      |      | 2.2    | 60      | 132      |         |           |           |        |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|          |                                                     |       |       |      |       |      |       |     |      |        |       |        |          |         |           |           |        |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----|------|--------|-------|--------|----------|---------|-----------|-----------|--------|
|          | Të ndryshme                                         | lekë  | 0.50% | 0.01 |       |      |       |     |      |        | 0.005 | 40048  | 200.2    |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                             |       |       |      | 1786  |      | 40    |     |      | 562.5  |       |        | 40248.2  | 42636.3 | 3410.9    | 4263.625  | 50311  |
| 4.119/12 | F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, q300              | cift  | 1     |      |       |      |       |     |      |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp. + p                                             | op    |       | 14.6 | 150   | 2190 |       |     |      |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                               | lekë  |       | 2190 | 0.167 | 366  |       |     |      |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                      | ton   |       |      |       |      | 0.700 | 100 | 70   |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                   | op    |       |      |       |      |       |     | 2.4  | 150    | 360   |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektro gur dore                                    | op    |       |      |       |      |       |     | 2.1  | 50     | 105   |        |          |         |           |           |        |
|          | Gazogjen                                            | op    |       |      |       |      |       |     | 0.85 | 25     | 21.25 |        |          |         |           |           |        |
|          | Autovinç 5 T (me parango)                           | op    |       |      |       |      |       |     | 0.1  | 2000   | 200   |        |          |         |           |           |        |
|          | Flanaxha 12CrMo,2 copë                              | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 102.3 | 750    | 76725    |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado                                       | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 20.8  | 120    | 2496     |         |           |           |        |
|          | Guarnicion 1Cr13                                    | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 1.2   | 1000   | 1200     |         |           |           |        |
|          | Elektroda inox                                      | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 1.2   | 1200   | 1440     |         |           |           |        |
|          | Karbit                                              | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 0.55  | 100    | 55       |         |           |           |        |
|          | Oksigjen                                            | litër |       |      |       |      |       |     |      |        | 5.5   | 30     | 165      |         |           |           |        |
|          | Gaz metan                                           | m³    |       |      |       |      |       |     |      |        | 2.5   | 60     | 150      |         |           |           |        |
|          | Të ndryshme                                         | lekë  | 0.50% | 0.01 |       |      |       |     |      |        | 0.005 | 82231  | 411.2    |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                             |       |       |      | 2556  |      | 70    |     |      | 686.25 |       |        | 82642.2  | 85954.1 | 6876.3308 | 8595.4135 | 101426 |
| 4.119/14 | F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, q400              | cift  | 1     |      |       |      |       |     |      |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp. + p                                             | op    |       | 22.7 | 150   | 3405 |       |     |      |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                               | lekë  |       | 3405 | 0.167 | 569  |       |     |      |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                      | ton   |       |      |       |      | 1.300 | 100 | 130  |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                   | op    |       |      |       |      |       |     | 3    | 150    | 450   |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektro gur dore                                    | op    |       |      |       |      |       |     | 2.5  | 50     | 125   |        |          |         |           |           |        |
|          | Gazogjen                                            | op    |       |      |       |      |       |     | 0.95 | 25     | 23.75 |        |          |         |           |           |        |
|          | Autovinç 5 T (me parango)                           | op    |       |      |       |      |       |     | 0.1  | 2000   | 200   |        |          |         |           |           |        |
|          | Flanaxha 12CrMo,2 copë                              | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 207.6 | 750    | 155700   |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado                                       | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 36.2  | 120    | 4344     |         |           |           |        |
|          | Guarnicion 1Cr13                                    | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 1.5   | 1000   | 1500     |         |           |           |        |
|          | Elektroda inox                                      | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 1.5   | 1200   | 1800     |         |           |           |        |
|          | Karbit                                              | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 0.6   | 100    | 60       |         |           |           |        |
|          | Oksigjen                                            | litër |       |      |       |      |       |     |      |        | 6     | 30     | 180      |         |           |           |        |
|          | Gaz metan                                           | m³    |       |      |       |      |       |     |      |        | 2.7   | 60     | 162      |         |           |           |        |
|          | Të ndryshme                                         | lekë  | 0.50% | 0.01 |       |      |       |     |      |        | 0.005 | 163746 | 818.7    |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                             |       |       |      | 3974  |      | 130   |     |      | 798.75 |       |        | 164564.7 | 169467  | 13557.369 | 16946.712 | 199971 |
| 4.121/2  | F.V. saraçneska çeliku me flanaxha, Pn25 bar, q50   | copë  | 1     |      |       |      |       |     |      |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp. + p                                             | op    |       | 2.6  | 150   | 390  |       |     |      |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                               | lekë  |       | 390  | 0.167 | 65   |       |     |      |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                      | ton   |       |      |       |      | 0.100 | 100 | 10   |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                   | op    |       |      |       |      |       |     | 0.5  | 150    | 75    |        |          |         |           |           |        |
|          | Saraçneskë çel me flanaxhë                          | copë  |       |      |       |      |       |     |      |        | 1     | 21000  | 21000    |         |           |           |        |
|          | Flanaxha çel.2 copë                                 | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 5.2   | 360    | 1872     |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 copë                            | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 1.7   | 120    | 204      |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                           | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 0.24  | 250    | 60       |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                          | kg    |       |      |       |      |       |     |      |        | 0.22  | 800    | 176      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                             |       |       |      | 455   |      | 10    |     |      | 75     |       |        | 23312.0  | 23852.1 | 1908.1704 | 2385.213  | 28146  |
| 4.121/4  | F.V. saraçneska çeliku me flanaxha , Pn25 bar, q100 | copë  | 1     |      |       |      |       |     |      |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp. + p                                             | op    |       | 4.2  | 150   | 630  |       |     |      |        |       |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                               | lekë  |       | 630  | 0.167 | 105  |       |     |      |        |       |        |          |         |           |           |        |

|          |                                                     |      |      |       |      |       |     |     |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|----------|-----------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|------|------|--------|--------|----------|---------|-----------|-----------|--------|--|
|          | Transport auto                                      | ton  |      |       |      | 0.350 | 100 | 35  |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Elektrosaldatrice                                   | op   |      |       |      |       |     |     | 1.1 | 150  | 165  |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Sarçineskë çel me flanaxhë                          | copë |      |       |      |       |     |     |     |      | 1    | 36000  | 36000  |          |         |           |           |        |  |
|          | Flanaxha çel 2 copë                                 | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 9.6  | 360    | 3456   |          |         |           |           |        |  |
|          | Bulona e dado për 2 copë                            | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 3.4  | 120    | 408    |          |         |           |           |        |  |
|          | Elektroda                                           | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 0.56 | 250    | 140    |          |         |           |           |        |  |
|          | Guarnicion                                          | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 0.25 | 800    | 200    |          |         |           |           |        |  |
|          | Shuma :                                             |      |      |       | 735  |       |     | 35  |     |      | 165  |        |        | 40204.0  | 41139.2 | 3291.1368 | 4113.921  | 48544  |  |
| 4.121/8  | F.V. sarçineska çeliku me flanaxha , Pn25 bar, ø200 | copë | 1    |       |      |       |     |     |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Sp + p                                              | op   | 10.3 | 150   | 1545 |       |     |     |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                               | lekë | 1545 | 0.167 | 258  |       |     |     |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Transport auto                                      | ton  |      |       |      | 1.100 | 100 | 110 |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Elektrosaldatrice                                   | op   |      |       |      |       |     |     | 2.1 | 150  | 315  |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Sarçineskë çeliku me flanaxhë                       | copë |      |       |      |       |     |     |     |      | 1    | 93600  | 93600  |          |         |           |           |        |  |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                              | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 20.2 | 360    | 7272   |          |         |           |           |        |  |
|          | Bulona e dado për 2 copë                            | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 10.2 | 120    | 1224   |          |         |           |           |        |  |
|          | Elektroda                                           | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 1.02 | 250    | 255    |          |         |           |           |        |  |
|          | Guarnicion                                          | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 0.5  | 800    | 400    |          |         |           |           |        |  |
|          | Shuma :                                             |      |      |       | 1803 |       |     | 110 |     |      | 315  |        |        | 102751.0 | 104979  | 8398.3212 | 10497.902 | 123875 |  |
| 4.121/10 | F.V. sarçineska çeliku me flanaxha , Pn25 bar, ø300 | copë | 1    |       |      |       |     |     |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Sp + p                                              | op   | 14   | 150   | 2100 |       |     |     |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                               | lekë | 2100 | 0.167 | 351  |       |     |     |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Transport auto                                      | ton  |      |       |      | 1.700 | 100 | 170 |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Elektrosaldatrice                                   | op   |      |       |      |       |     |     | 3.3 | 150  | 495  |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Autovinë 5 T (me parango)                           | op   |      |       |      |       |     |     | 1   | 2000 | 2000 |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Sarçineskë çeliku me flanaxhë                       | copë |      |       |      |       |     |     |     |      | 1    | 168000 | 168000 |          |         |           |           |        |  |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                              | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 36.2 | 360    | 13032  |          |         |           |           |        |  |
|          | Bulona e dado për 2 copë                            | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 13   | 120    | 1560   |          |         |           |           |        |  |
|          | Elektroda                                           | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 1.7  | 250    | 425    |          |         |           |           |        |  |
|          | Guarnicion                                          | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 0.7  | 800    | 560    |          |         |           |           |        |  |
|          | Shuma :                                             |      |      |       | 2451 |       |     | 170 |     |      | 2495 |        |        | 183577.0 | 188693  | 15095.416 | 18869.27  | 222657 |  |
| 4.121/12 | F.V. sarçineska çeliku me flanaxha , Pn25 bar, ø400 | copë | 1    |       |      |       |     |     |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Sp + p                                              | op   | 24.2 | 150   | 3630 |       |     |     |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                               | lekë | 3630 | 0.167 | 606  |       |     |     |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Transport auto                                      | ton  |      |       |      | 4.300 | 100 | 430 |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Elektrosaldatrice                                   | op   |      |       |      |       |     |     | 4.4 | 150  | 660  |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Autovinë 5 T (me parango)                           | op   |      |       |      |       |     |     | 1.3 | 2000 | 2600 |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Sarçineskë çeliku me flanaxhë                       | copë |      |       |      |       |     |     |     |      | 1    | 342000 | 342000 |          |         |           |           |        |  |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                              | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 62   | 360    | 22320  |          |         |           |           |        |  |
|          | Bulona e dado për 2 copë                            | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 27.8 | 120    | 3336   |          |         |           |           |        |  |
|          | Elektroda                                           | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 2.2  | 250    | 550    |          |         |           |           |        |  |
|          | Guarnicion                                          | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 1.2  | 800    | 960    |          |         |           |           |        |  |
|          | Shuma :                                             |      |      |       | 4236 |       |     | 430 |     |      | 3260 |        |        | 369166.0 | 377092  | 30167.377 | 37709.221 | 444969 |  |
| 4.121/14 | F.V. sarçineska çeliku me flanaxha , Pn25 bar, ø500 | copë | 1    |       |      |       |     |     |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Sp + p                                              | op   | 29.4 | 150   | 4410 |       |     |     |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                               | lekë | 4410 | 0.167 | 736  |       |     |     |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Transport auto                                      | ton  |      |       |      | 6.000 | 100 | 600 |     |      |      |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Elektrosaldatrice                                   | op   |      |       |      |       |     |     | 5.5 | 150  | 825  |        |        |          |         |           |           |        |  |
|          | Autovinë 5 T (me parango)                           | op   |      |       |      |       |     |     | 1.5 | 2000 | 3000 |        |        |          |         |           |           |        |  |



|          |                                                      |      |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|----------|------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|------|------|--|------|------|---------|----------|---------|-----------|-----------|---------|
|          | Sarçineskë çeliku me fllanxhë                        | copë |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 1    | 540000  | 540000   |         |           |           |         |
|          | Fllanxha çeliku 2 copë                               | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 110  | 360     | 39600    |         |           |           |         |
|          | Bulona e dado për 2 copë                             | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 49.3 | 120     | 5916     |         |           |           |         |
|          | Elektroda                                            | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 2.7  | 250     | 675      |         |           |           |         |
|          | Guarnicion                                           | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 1.4  | 800     | 1120     |         |           |           |         |
|          | Shuma :                                              |      |      |       | 5146  |       |     | 600  |      |      |      |  | 3825 |      |         | 587311.0 | 596882  | 47750.598 | 59688.247 | 704321  |
| 4.121/15 | F.V. sarçineska çeliku me fllanxha , Pn25 bar, ø600  | copë | 1    |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sp + p                                               | op   | 33.3 | 150   | 4995  |       |     |      |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                | lekë | 4995 | 0.167 | 834   |       |     |      |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Transport auto                                       | ton  |      |       |       | 11.50 | 100 | 1150 |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Elektrosaldatrice                                    | op   |      |       |       |       |     |      | 6.5  | 150  | 975  |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Autovinë 5 T (me parango)                            | op   |      |       |       |       |     |      | 2.4  | 2000 | 4800 |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sarçineskë çeliku me fllanxhë                        | copë |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 1    | 780000  | 780000   |         |           |           |         |
|          | Fllanxha çeliku 2 copë                               | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 161  | 360     | 57960    |         |           |           |         |
|          | Bulona e dado për 2 copë                             | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 79.8 | 120     | 9576     |         |           |           |         |
|          | Elektroda                                            | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 3.3  | 250     | 825      |         |           |           |         |
|          | Guarnicion                                           | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 1.6  | 800     | 1280     |         |           |           |         |
|          | Shuma :                                              |      |      |       | 5829  |       |     | 1150 |      |      |      |  | 5775 |      |         | 849641   | 862395  | 68991.613 | 86239.517 | 1017626 |
| 4.121/16 | F.V. sarçineska çeliku me fllanxha , Pn25 bar, ø800  | copë | 1    |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sp + p                                               | op   | 47.4 | 150   | 7110  |       |     |      |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                | lekë | 7110 | 0.167 | 1187  |       |     |      |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Transport auto                                       | ton  |      |       |       | 13.50 | 100 | 1350 |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Elektrosaldatrice                                    | op   |      |       |       |       |     |      | 8.7  | 150  | 1305 |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Autovinë 5 T (me parango)                            | op   |      |       |       |       |     |      | 3    | 2000 | 6000 |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sarçineskë çeliku me fllanxhë                        | copë |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 1    | 1380000 | 1380000  |         |           |           |         |
|          | Fllanxha çeliku 2 copë                               | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 195  | 360     | 70200    |         |           |           |         |
|          | Bulona e dado për 2 copë                             | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 102  | 120     | 12240    |         |           |           |         |
|          | Elektroda                                            | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 4.4  | 250     | 1100     |         |           |           |         |
|          | Guarnicion                                           | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 2.2  | 800     | 1760     |         |           |           |         |
|          | Shuma :                                              |      |      |       | 8297  |       |     | 1350 |      |      |      |  | 7305 |      |         | 1465300  | 1482252 | 118580.19 | 148225.24 | 1749058 |
| 4.121/17 | F.V. sarçineska çeliku me fllanxha , Pn25 bar, ø1000 | copë | 1    |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sp + p                                               | op   | 61   | 150   | 9150  |       |     |      |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                | lekë | 9150 | 0.167 | 1528  |       |     |      |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Transport auto                                       | ton  |      |       |       | 20.0  | 100 | 2000 |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Elektrosaldatrice                                    | op   |      |       |       |       |     |      | 10.9 | 150  | 1635 |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Autovinë 5 T (me parango)                            | op   |      |       |       |       |     |      | 4    | 2000 | 8000 |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sarçineskë çeliku me fllanxhë                        | copë |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 1    | 2160000 | 2160000  |         |           |           |         |
|          | Fllanxha çeliku 2 copë                               | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 230  | 360     | 82800    |         |           |           |         |
|          | Bulona e dado për 2 copë                             | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 112  | 120     | 13440    |         |           |           |         |
|          | Elektroda                                            | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 5.5  | 250     | 1375     |         |           |           |         |
|          | Guarnicion                                           | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 2.3  | 800     | 1840     |         |           |           |         |
|          | Shuma :                                              |      |      |       | 10678 |       |     | 2000 |      |      |      |  | 9635 |      |         | 2259455  | 2281768 | 182541.44 | 228176.81 | 2692486 |
| 4.122/2  | F.V. sarçineska çeliku me fllanxha, Pn64 bar, ø50    | copë | 1    |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sp + p                                               | op   | 2.6  | 150   | 390   |       |     |      |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                | lekë | 390  | 0.167 | 65    |       |     |      |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Transport auto                                       | ton  |      |       |       | 0.150 | 100 | 15   |      |      |      |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Elektrosaldatrice                                    | op   |      |       |       |       |     |      | 1.2  | 150  | 180  |  |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sarçineskë çel me fllanxhë                           | copë |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 1    | 26250   | 26250    |         |           |           |         |
|          | Fllanxha çel 2 copë                                  | kg   |      |       |       |       |     |      |      |      |      |  |      | 12.5 | 360     | 4500     |         |           |           |         |

|          |                                                    |      |      |       |      |       |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|----------|----------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|----------|---------|-----------|-----------|--------|
|          | Bulona e dado për 2 copë                           | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 5.3  | 120  | 636      |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                          | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 0.4  | 250  | 100      |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                         | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      | 0.22 | 800  | 176      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                            |      |      |       | 455  |       |     | 15  |     |      | 180  |      | 31662.0  | 32312.1 | 2584.9704 | 3231.213  | 38128  |
| 4.122/4  | F.V. saraçneska çeliku me fllanxha, Pn64 bar, ø100 | copë | 1    |       |      |       |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                             | op   | 4.2  | 150   | 630  |       |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                              | lekë | 630  | 0.167 | 105  |       |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                     | ton  |      |       |      | 0.350 | 100 | 35  |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                  | op   |      |       |      |       |     |     | 1.5 | 150  | 225  |      |          |         |           |           |        |
|          | Saraçneskë çel me fllanxhë                         | copë |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 1    | 45000    | 45000   |           |           |        |
|          | Fllanxha çel 2 copë                                | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 21.8 | 360      | 7848    |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 copë                           | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 6.9  | 120      | 828     |           |           |        |
|          | Elektroda                                          | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 0.6  | 250      | 150     |           |           |        |
|          | Guarnicion                                         | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 0.25 | 800      | 200     |           |           |        |
|          | Shuma :                                            |      |      |       | 735  |       |     | 35  |     |      | 225  |      | 54026.0  | 55021.2 | 4401.6968 | 5502.121  | 64925  |
| 4.122/7  | F.V. saraçneska çeliku me fllanxha, Pn64 bar, ø200 | copë | 1    |       |      |       |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                             | op   | 10.3 | 150   | 1545 |       |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                              | lekë | 1545 | 0.167 | 258  |       |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                     | ton  |      |       |      | 1.100 | 100 | 110 |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                  | op   |      |       |      |       |     |     | 2.6 | 150  | 390  |      |          |         |           |           |        |
|          | Saraçneskë çel me fllanxhë                         | copë |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 1    | 117000   | 117000  |           |           |        |
|          | Fllanxha çel 2 copë                                | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 73.4 | 360      | 26424   |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 copë                           | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 26   | 120      | 3120    |           |           |        |
|          | Elektroda                                          | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 1    | 250      | 250     |           |           |        |
|          | Guarnicion                                         | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 0.45 | 800      | 360     |           |           |        |
|          | Shuma :                                            |      |      |       | 1803 |       |     | 110 |     |      | 390  |      | 147154.0 | 149457  | 11956.561 | 14945.702 | 176359 |
| 4.122/9  | F.V. saraçneska çeliku me fllanxha, Pn64 bar, ø300 | copë | 1    |       |      |       |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                             | op   | 14   | 150   | 2100 |       |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                              | lekë | 2100 | 0.167 | 351  |       |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                     | ton  |      |       |      | 1.7   | 100 | 170 |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                  | op   |      |       |      |       |     |     | 3.4 | 150  | 510  |      |          |         |           |           |        |
|          | Autovinç 5 T (me parango)                          | op   |      |       |      |       |     |     | 1.4 | 2000 | 2800 |      |          |         |           |           |        |
|          | Saraçneskë çel me fllanxhë                         | copë |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 1    | 210000   | 210000  |           |           |        |
|          | Fllanxha çel 2 copë                                | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 139  | 360      | 50040   |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 copë                           | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 59   | 120      | 7080    |           |           |        |
|          | Elektroda                                          | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 1.5  | 250      | 375     |           |           |        |
|          | Guarnicion                                         | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 0.8  | 800      | 640     |           |           |        |
|          | Shuma :                                            |      |      |       | 2451 |       |     | 170 |     |      | 3310 |      | 268135.0 | 274066  | 21925.256 | 27406.57  | 323398 |
| 4.122/11 | F.V. saraçneska çeliku me fllanxha, Pn64 bar, ø400 | copë | 1    |       |      |       |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                             | op   | 24.2 | 150   | 3630 |       |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                              | lekë | 3630 | 0.167 | 606  |       |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                     | ton  |      |       |      | 4.3   | 100 | 430 |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                  | op   |      |       |      |       |     |     | 4.5 | 150  | 675  |      |          |         |           |           |        |
|          | Autovinç 5 T (me parango)                          | op   |      |       |      |       |     |     | 1.6 | 2000 | 3200 |      |          |         |           |           |        |
|          | Saraçneskë çel me fllanxhë                         | copë |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 1    | 427500   | 427500  |           |           |        |
|          | Fllanxha çel 2 copë                                | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 279  | 360      | 100440  |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 copë                           | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 96   | 120      | 11520   |           |           |        |
|          | Elektroda                                          | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 2    | 250      | 500     |           |           |        |
|          | Guarnicion                                         | kg   |      |       |      |       |     |     |     |      |      | 1.1  | 800      | 880     |           |           |        |





Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|          |                                                          |      |      |       |      |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|----------|----------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|--------|----------|---------|-----------|-----------|--------|
|          | Shuma :                                                  |      |      |       | 4236 |      |     | 430 |      |      | 3875 |      |        | 540840.0 | 549381  | 43950.497 | 54938.121 | 648270 |
| 4.122/13 | F.V. saraçineska çeliku me flanaxha, Pn64 bar, ø500      | copë | 1    |       |      |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                                   | op   | 29.4 | 150   | 4410 |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                    | lekë | 4410 | 0.167 | 736  |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                           | ton  |      |       |      | 6    | 100 | 600 |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                        | op   |      |       |      |      |     |     | 5.8  | 150  | 870  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Autovinë 5 T (me parango)                                | op   |      |       |      |      |     |     | 2.1  | 2000 | 4200 |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Saraçineskë çel me flanaxhë                              | copë |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 1    | 427500 | 427500   |         |           |           |        |
|          | Flanaxha çel 2 copë                                      | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 332  | 360    | 119520   |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 copë                                 | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 136  | 120    | 16320    |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                                | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 3    | 250    | 750      |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                               | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 1.3  | 800    | 1040     |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                                  |      |      |       | 5146 |      |     | 600 |      |      | 5070 |      |        | 565130   | 575946  | 46075.718 | 57594.647 | 679617 |
| 4.123/1  | F.V. saraçineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø50  | copë | 1    |       |      |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                                   | op   | 2.6  | 150   | 390  |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                    | lekë | 390  | 0.167 | 65   |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                           | ton  |      |       |      | 0.25 | 100 | 25  |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                        | op   |      |       |      |      |     |     | 0.65 | 150  | 97.5 |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Saraçineskë gize me flanaxhë                             | copë |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 1    | 14000  | 14000    |         |           |           |        |
|          | Flanaxha çel 2 copë                                      | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 4.2  | 360    | 1512     |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                                | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 1.5  | 120    | 180      |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                                | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 0.23 | 250    | 57.5     |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                               | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 0.22 | 800    | 176      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                                  |      |      |       | 455  |      |     | 25  |      |      | 97.5 |      |        | 15925.5  | 16503.1 | 1320.2504 | 1650.313  | 19474  |
| 4.123/4  | F.V. saraçineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø100 | copë | 1    |       |      |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                                   | op   | 4.2  | 150   | 630  |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                    | lekë | 630  | 0.167 | 105  |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                           | ton  |      |       |      | 0.35 | 100 | 35  |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                        | op   |      |       |      |      |     |     | 1.4  | 150  | 210  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Saraçineskë gize me flanaxhë                             | copë |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 1    | 24000  | 24000    |         |           |           |        |
|          | Flanaxha çel 2 copë                                      | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 8.2  | 360    | 2952     |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                                | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 3    | 120    | 360      |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                                | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 0.56 | 250    | 140      |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                               | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 0.25 | 800    | 200      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                                  |      |      |       | 735  |      |     | 35  |      |      | 210  |      |        | 27652.0  | 28632.2 | 2290.5768 | 2863.221  | 33786  |
| 4.123/7  | F.V. saraçineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø200 | copë | 1    |       |      |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                                   | op   | 9.1  | 150   | 1365 |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                    | lekë | 1365 | 0.167 | 228  |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                           | ton  |      |       |      | 1.1  | 100 | 110 |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                        | op   |      |       |      |      |     |     | 3.1  | 150  | 465  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Saraçineskë gize me flanaxhë                             | copë |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 1    | 62400  | 62400    |         |           |           |        |
|          | Flanaxha çel 2 copë                                      | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 16.5 | 360    | 5940     |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                                | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 7    | 120    | 840      |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                                | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 1    | 250    | 250      |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                               | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      |      | 0.5  | 800    | 400      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                                  |      |      |       | 1593 |      |     | 110 |      |      | 465  |      |        | 69830.0  | 71998.0 | 5759.8364 | 7199.7955 | 84958  |
| 4.123/9  | F.V. saraçineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø300 | copë | 1    |       |      |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                                   | op   | 13.9 | 150   | 2085 |      |     |     |      |      |      |      |        |          |         |           |           |        |

|          |                                                          |      |      |       |      |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|----------|----------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|----------|--------|-----------|-----------|--|--------|--|
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                    | lekë | 2085 | 0.167 | 348  |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Transport auto                                           | ton  |      |       |      | 2    | 100 | 200  |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Elektrosaldatrice                                        | op   |      |       |      |      |     |      | 3.3 | 150  | 495  |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Autovinë 5 T (me parango)                                | op   |      |       |      |      |     |      | 1   | 2000 | 2000 |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Saraçineskë gize me flanaxhë                             | copë |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1    | 112000   | 112000 |           |           |  |        |  |
|          | Flanaxha çel.2 copë                                      | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 25.8 | 360      | 9288   |           |           |  |        |  |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                                | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 9.6  | 120      | 1152   |           |           |  |        |  |
|          | Elektroda                                                | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1.4  | 250      | 350    |           |           |  |        |  |
|          | Guarnicion                                               | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 0.7  | 800      | 560    |           |           |  |        |  |
|          | Shuma :                                                  |      |      |       | 2433 |      |     | 200  |     |      | 2495 |      | 123350.0 | 128478 | 10278.256 | 12847.82  |  | 151604 |  |
| 4.123/11 | F.V. saraçineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø400 | copë | 1    |       |      |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Sp + p                                                   | op   | 24.2 | 150   | 3630 |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                    | lekë | 3630 | 0.167 | 606  |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Transport auto                                           | ton  |      |       |      | 4.3  | 100 | 430  |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Elektrosaldatrice                                        | op   |      |       |      |      |     |      | 4.5 | 150  | 675  |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Autovinë 5 T (me parango)                                | op   |      |       |      |      |     |      | 1.4 | 2000 | 2800 |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Saraçineskë gize me flanaxhë                             | copë |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1    | 228000   | 228000 |           |           |  |        |  |
|          | Flanaxha çel.2 copë                                      | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 37.8 | 360      | 13608  |           |           |  |        |  |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                                | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 15.3 | 120      | 1836   |           |           |  |        |  |
|          | Elektroda                                                | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 2    | 250      | 500    |           |           |  |        |  |
|          | Guarnicion                                               | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1.1  | 800      | 880    |           |           |  |        |  |
|          | Shuma :                                                  |      |      |       | 4236 |      |     | 430  |     |      | 3475 |      | 244824.0 | 252965 | 20237.217 | 25296.521 |  | 298499 |  |
| 4.123/13 | F.V. saraçineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø500 | copë | 1    |       |      |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Sp + p                                                   | op   | 29.4 | 150   | 4410 |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                    | lekë | 4410 | 0.167 | 736  |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Transport auto                                           | ton  |      |       |      | 6.0  | 100 | 600  |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Elektrosaldatrice                                        | op   |      |       |      |      |     |      | 5.5 | 150  | 825  |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Autovinë 5 T (me parango)                                | op   |      |       |      |      |     |      | 1.7 | 2000 | 3400 |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Saraçineskë gize me flanaxhë                             | copë |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1    | 360000   | 360000 |           |           |  |        |  |
|          | Flanaxha çel.2 copë                                      | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 55.4 | 360      | 19944  |           |           |  |        |  |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                                | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 22.2 | 120      | 2664   |           |           |  |        |  |
|          | Elektroda                                                | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 3    | 250      | 750    |           |           |  |        |  |
|          | Guarnicion                                               | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1.3  | 800      | 1040   |           |           |  |        |  |
|          | Shuma :                                                  |      |      |       | 5146 |      |     | 600  |     |      | 4225 |      | 384398.0 | 394369 | 31549.558 | 39436.947 |  | 465356 |  |
| 4.123/14 | F.V. saraçineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø600 | copë | 1    |       |      |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Sp + p                                                   | op   | 34   | 150   | 5100 |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                    | lekë | 5100 | 0.167 | 852  |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Transport auto                                           | ton  |      |       |      | 11.5 | 100 | 1150 |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Elektrosaldatrice                                        | op   |      |       |      |      |     |      | 6   | 150  | 900  |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Autovinë 5 T (me parango)                                | op   |      |       |      |      |     |      | 2.3 | 2000 | 4600 |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Saraçineskë gize me flanaxhë                             | copë |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1    | 520000   | 520000 |           |           |  |        |  |
|          | Flanaxha çel.2 copë                                      | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 79   | 360      | 28440  |           |           |  |        |  |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                                | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 35.1 | 120      | 4212   |           |           |  |        |  |
|          | Elektroda                                                | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 3.9  | 250      | 975    |           |           |  |        |  |
|          | Guarnicion                                               | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1.6  | 800      | 1280   |           |           |  |        |  |
|          | Shuma :                                                  |      |      |       | 5952 |      |     | 1150 |     |      | 5500 |      | 554907.0 | 567509 | 45400.696 | 56750.87  |  | 669660 |  |
| 4.123/15 | F.V. saraçineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø800 | copë | 1    |       |      |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Sp + p                                                   | op   | 48   | 150   | 7200 |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                    | lekë | 7200 | 0.167 | 1202 |      |     |      |     |      |      |      |          |        |           |           |  |        |  |



|          |                                                           |      |      |       |       |      |     |      |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|----------|-----------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|------|-----|------|------|------|------|------|---------|----------|---------|-----------|-----------|---------|
|          | Transport auto                                            | ton  |      |       |       | 13.5 | 100 | 1350 |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Elektrosaldatrice                                         | op   |      |       |       |      |     |      | 8.7  | 150  | 1305 |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Autovinc 5 T (me parango)                                 | op   |      |       |       |      |     |      | 3.3  | 2000 | 6600 |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Saraçineskë gize me flanaxhë                              | copë |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 1    | 920000  | 920000   |         |           |           |         |
|          | Flanaxha cel 2 copë                                       | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 155  | 360     | 55800    |         |           |           |         |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                                 | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 57   | 120     | 6840     |         |           |           |         |
|          | Elektroda                                                 | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 4.3  | 250     | 1075     |         |           |           |         |
|          | Guarnicion                                                | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 1.9  | 800     | 1520     |         |           |           |         |
|          | Shuma :                                                   |      |      |       | 8402  |      |     | 1350 |      |      | 7905 |      |         | 985235.0 | 1002892 | 80231.392 | 100289.24 | 1183413 |
| 4.123/16 | F.V. saraçineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø1000 | copë | 1    |       |       |      |     |      |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sp + p                                                    | op   | 61   | 150   | 9150  |      |     |      |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                     | lekë | 9150 | 0.167 | 1528  |      |     |      |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Transport auto                                            | ton  |      |       |       | 20.5 | 100 | 2050 |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Elektrosaldatrice                                         | op   |      |       |       |      |     |      | 10.7 | 150  | 1605 |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Autovinc 5 T (me parango)                                 | op   |      |       |       |      |     |      | 4    | 2000 | 8000 |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sarac gize me flanaxhë                                    | copë |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 1    | 1440000 | 1440000  |         |           |           |         |
|          | Flanaxha cel 2 copë                                       | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 230  | 360     | 82800    |         |           |           |         |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                                 | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 110  | 120     | 13200    |         |           |           |         |
|          | Elektroda                                                 | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 6    | 250     | 1500     |         |           |           |         |
|          | Guarnicion                                                | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 2.2  | 800     | 1760     |         |           |           |         |
|          | Shuma :                                                   |      |      |       | 10678 |      |     | 2050 |      |      | 9605 |      |         | 1539260  | 1561593 | 124927.44 | 156159.31 | 1842680 |
| 4.124/1  | F.V. saraçineska inox me flanaxha , Pn16 bar, ø50         | copë | 1    |       |       |      |     |      |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sp + p                                                    | op   | 2.6  | 150   | 390   |      |     |      |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                     | lekë | 390  | 0.167 | 65    |      |     |      |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Transport auto                                            | ton  |      |       |       | 0.25 | 100 | 25   |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Elektrosaldatrice                                         | op   |      |       |       |      |     |      | 0.8  | 150  | 120  |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Saraçineskë inox me flanaxhë                              | copë |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 1    | 21000   | 21000    |         |           |           |         |
|          | Flanaxha inox 2 copë                                      | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 5.2  | 720     | 3744     |         |           |           |         |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                                 | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 1.7  | 120     | 204      |         |           |           |         |
|          | Elektroda inox                                            | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 0.3  | 1200    | 360      |         |           |           |         |
|          | Guarnicion                                                | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 0.22 | 800     | 176      |         |           |           |         |
|          | Shuma :                                                   |      |      |       | 455   |      |     | 25   |      |      | 120  |      |         | 25484.0  | 26084.1 | 2086.7304 | 2608.413  | 30779   |
| 4.124/4  | F.V. saraçineska inox me flanaxha , Pn16 bar, ø100        | copë | 1    |       |       |      |     |      |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sp + p                                                    | op   | 4.2  | 150   | 630   |      |     |      |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                     | lekë | 630  | 0.167 | 105   |      |     |      |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Transport auto                                            | ton  |      |       |       | 0.35 | 100 | 35   |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Elektrosaldatrice                                         | op   |      |       |       |      |     |      | 1.6  | 150  | 240  |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Saraçineskë inox me flanaxhë                              | copë |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 1    | 36000   | 36000    |         |           |           |         |
|          | Flanaxha inox 2 copë                                      | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 8.9  | 720     | 6408     |         |           |           |         |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                                 | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 3.1  | 120     | 372      |         |           |           |         |
|          | Elektroda inox                                            | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 0.6  | 1200    | 720      |         |           |           |         |
|          | Guarnicion                                                | kg   |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 0.25 | 800     | 200      |         |           |           |         |
|          | Shuma :                                                   |      |      |       | 735   |      |     | 35   |      |      | 240  |      |         | 43700.0  | 44710.2 | 3576.8168 | 4471.021  | 52758   |
| 4.124/7  | F.V. saraçineska inox me flanaxha , Pn16 bar, ø200        | copë | 1    |       |       |      |     |      |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sp + p                                                    | op   | 9.1  | 150   | 1365  |      |     |      |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                     | lekë | 1365 | 0.167 | 228   |      |     |      |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Transport auto                                            | ton  |      |       |       | 0.9  | 100 | 90   |      |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Elektrosaldatrice                                         | op   |      |       |       |      |     |      | 2.4  | 150  | 360  |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Saraçineskë inox me flanaxhë                              | copë |      |       |       |      |     |      |      |      |      | 1    | 93600   | 93600    |         |           |           |         |

|          |                                                   |      |      |       |      |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|----------|---------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|--------|----------|---------|-----------|-----------|--------|
|          | Filanxha inox 2 copë                              | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 20.2 | 720    | 14544    |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                         | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 9.4  | 120    | 1128     |         |           |           |        |
|          | Elektroda inox                                    | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 1200   | 1200     |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                        | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 0.5  | 800    | 400      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                           |      |      |       | 1593 |      |     | 90  |     |      |      | 360  |        | 110872.0 | 112915  | 9033.1964 | 11291.496 | 133240 |
| 4.124/9  | F.V. saraçneska inox me flanaxha , Pn16 bar, ø300 | copë | 1    |       |      |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                            | op   | 13.9 | 150   | 2085 |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                             | lekë | 2085 | 0.167 | 348  |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                    | ton  |      |       |      | 1.75 | 100 | 175 |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                 | op   |      |       |      |      |     |     | 3   | 150  | 450  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Autovinëç 5 T                                     | op   |      |       |      |      |     |     | 1   | 2000 | 2000 |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Saraçneskë inox me flanaxhë                       | copë |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 168000 | 168000   |         |           |           |        |
|          | Filanxha inox 2 copë                              | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 36.2 | 720    | 26064    |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                         | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 15.4 | 120    | 1848     |         |           |           |        |
|          | Elektroda inox                                    | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1.4  | 1200   | 1680     |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                        | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 0.7  | 800    | 560      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                           |      |      |       | 2433 |      |     | 175 |     |      | 2450 |      |        | 198152.0 | 203210  | 16256.816 | 20321.02  | 239788 |
| 4.124/11 | F.V. saraçneska inox me flanaxha , Pn16 bar, ø400 | copë | 1    |       |      |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                            | op   | 24.2 | 150   | 3630 |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                             | lekë | 3630 | 0.167 | 606  |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                    | ton  |      |       |      | 4.3  | 100 | 430 |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                 | op   |      |       |      |      |     |     | 4.5 | 150  | 675  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Autovinëç 5 T                                     | op   |      |       |      |      |     |     | 1.4 | 2000 | 2800 |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Saraçneskë inox me flanaxhë                       | copë |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 342000 | 342000   |         |           |           |        |
|          | Filanxha inox 2 copë                              | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 62   | 720    | 44640    |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                         | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 28.7 | 120    | 3444     |         |           |           |        |
|          | Elektroda inox                                    | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 2.1  | 1200   | 2520     |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                        | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1.1  | 800    | 880      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                           |      |      |       | 4236 |      |     | 430 |     |      | 3475 |      |        | 393484.0 | 401625  | 32130.017 | 40162.521 | 473918 |
| 4.125/2  | F.V. ventila çeliku me flanaxha , Pn25 bar, ø50   | copë | 1    |       |      |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                            | op   | 2.6  | 150   | 390  |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                             | lekë | 390  | 0.167 | 65   |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                    | ton  |      |       |      | 0.25 | 100 | 25  |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                 | op   |      |       |      |      |     |     | 0.9 | 150  | 135  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Ventil çeliku me flanaxhë                         | copë |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 9750   | 9750     |         |           |           |        |
|          | Filanxha çeliku 2 copë                            | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 5.3  | 360    | 1908     |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 copë                          | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1.7  | 120    | 204      |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                         | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 0.4  | 250    | 100      |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                        | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 0.22 | 800    | 176      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                           |      |      |       | 455  |      |     | 25  |     |      | 135  |      |        | 12138.0  | 12753.1 | 1020.2504 | 1275.313  | 15049  |
| 4.125/4  | F.V. ventila çeliku me flanaxha , Pn25 bar, ø100  | copë | 1    |       |      |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                            | op   | 4.2  | 150   | 630  |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                             | lekë | 630  | 0.167 | 105  |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                    | ton  |      |       |      | 0.35 | 100 | 35  |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                 | op   |      |       |      |      |     |     | 1.4 | 150  | 210  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Ventil çeliku me flanaxhë                         | copë |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 27000  | 27000    |         |           |           |        |
|          | Filanxha çeliku 2 copë                            | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 9.6  | 360    | 3456     |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 copë                          | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 3.1  | 120    | 372      |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                         | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 0.6  | 250    | 150      |         |           |           |        |



|          |                                                  |      |      |       |      |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|----------|--------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-----|-----|------|------|------|--------|----------|---------|-----------|-----------|--------|
|          | Guarnicion                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 0.25 | 800    | 200      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                          |      |      |       | 735  |      | 35  |     |      | 210  |      |        | 31178.0  | 32158.2 | 2572.6568 | 3215.821  | 37947  |
| 4.125/8  | F.V. ventila çeliku me flanaxha , Pn25 bar, ø200 | copë | 1    |       |      |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                           | op   | 10.3 | 150   | 1545 |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                            | lekë | 1545 | 0.167 | 258  |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                   | ton  |      |       |      | 1.15 | 100 | 115 |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                | op   |      |       |      |      |     | 2.2 | 150  | 330  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Ventil çeliku me flanaxhë                        | copë |      |       |      |      |     |     |      |      | 1    | 93750  | 93750    |         |           |           |        |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                           | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 20.2 | 360    | 7272     |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 copë                         | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 9.5  | 120    | 1140     |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                        | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 1    | 250    | 250      |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 0.44 | 800    | 352      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                          |      |      |       | 1803 |      | 115 |     |      | 330  |      |        | 102764.0 | 105012  | 8400.9612 | 10501.202 | 123914 |
| 4.125/10 | F.V. ventila çeliku me flanaxha , Pn25 bar, ø300 | copë | 1    |       |      |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                           | op   | 14   | 150   | 2100 |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                            | lekë | 2100 | 0.167 | 351  |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                   | ton  |      |       |      | 2.25 | 100 | 225 |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                | op   |      |       |      |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Autovinç 5 T                                     | op   |      |       |      |      |     | 3   | 150  | 450  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Ventil çeliku me flanaxhë                        | copë |      |       |      |      |     | 1.4 | 2000 | 2800 |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                           | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 1    | 171000 | 171000   |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 copë                         | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 36.6 | 360    | 13176    |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                        | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 15   | 120    | 1800     |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 1.4  | 250    | 350      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                          |      |      |       | 2451 |      | 225 |     |      | 3250 |      |        | 186886.0 | 192812  | 15424.936 | 19281.17  | 227518 |
| 4.125/12 | F.V. ventila çeliku me flanaxha , Pn25 bar, ø400 | copë | 1    |       |      |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                           | op   | 24.2 | 150   | 3630 |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                            | lekë | 3630 | 0.167 | 606  |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                   | ton  |      |       |      | 4.3  | 100 | 430 |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                | op   |      |       |      |      |     | 4.5 | 150  | 675  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Autovinç 5 T (me parango)                        | op   |      |       |      |      |     | 1.5 | 2000 | 3000 |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Ventil çeliku me flanaxhë                        | copë |      |       |      |      |     |     |      |      | 1    | 262500 | 262500   |         |           |           |        |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                           | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 62   | 360    | 22320    |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 copë                         | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 28.7 | 120    | 3444     |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                        | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 2    | 250    | 500      |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 1.1  | 800    | 880      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                          |      |      |       | 4236 |      | 430 |     |      | 3675 |      |        | 289644.0 | 297985  | 23838.817 | 29798.521 | 351623 |
| 4.125/14 | F.V. ventila çeliku me flanaxha , Pn25 bar, ø500 | copë | 1    |       |      |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                           | op   | 29.4 | 150   | 4410 |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                            | lekë | 4410 | 0.167 | 736  |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                   | ton  |      |       |      | 6.0  | 100 | 600 |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                | op   |      |       |      |      |     | 5.5 | 150  | 825  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Autovinç 5 T (me parango)                        | op   |      |       |      |      |     | 2.1 | 2000 | 4200 |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Ventil çeliku me flanaxhë                        | copë |      |       |      |      |     |     |      |      | 1    | 397500 | 397500   |         |           |           |        |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                           | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 110  | 360    | 39600    |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 copë                         | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 50.8 | 120    | 6096     |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                        | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 3    | 250    | 750      |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 1.3  | 800    | 1040     |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                          |      |      |       | 5146 |      | 600 |     |      | 5025 |      |        | 444986.0 | 455757  | 36460.598 | 45575.747 | 537794 |

7385



|          |                                                        |      |      |       |      |      |     |      |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|----------|--------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|--------|----------|--------|-----------|-----------|--------|
|          | Transport auto                                         | ton  |      |       |      | 2.25 | 100 | 225  |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                      | op   |      |       |      |      |     |      | 3   | 150  | 450  |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Autovinç 5 T                                           | op   |      |       |      |      |     |      | 1.4 | 2000 | 2800 |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Ventil gize me flanshë                                 | copë |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1    | 99000  | 99000    |        |           |           |        |
|          | Flanxha cel.2 copë                                     | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 36.6 | 400    | 14640    |        |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                              | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 15   | 120    | 1800     |        |           |           |        |
|          | Elektroda                                              | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1.4  | 250    | 350      |        |           |           |        |
|          | Guarnicion                                             | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 0.7  | 800    | 560      |        |           |           |        |
|          | Shuma :                                                |      |      |       | 2451 |      |     | 225  |     |      | 3250 |      |        | 116350.0 | 122276 | 9782.056  | 12227.57  | 144285 |
| 4.126/12 | F.V. Ventila gize me flansha , Pn 16 bar ,<br>ø400     | copë | 1    |       |      |      |     |      |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Sp + p                                                 | op   | 24.2 | 150   | 3630 |      |     |      |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                  | lekë | 3630 | 0.167 | 606  |      |     |      |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Transport auto                                         | ton  |      |       |      | 4.3  | 100 | 430  |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                      | op   |      |       |      |      |     |      | 4.5 | 150  | 675  |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Autovinç 5 T                                           | op   |      |       |      |      |     |      | 1.5 | 2000 | 3000 |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Ventil gize me flanshë                                 | copë |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1    | 189000 | 189000   |        |           |           |        |
|          | Flanxha cel.2 copë                                     | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 62   | 360    | 22320    |        |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                              | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 28.7 | 120    | 3444     |        |           |           |        |
|          | Elektroda                                              | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 2    | 250    | 500      |        |           |           |        |
|          | Guarnicion                                             | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1.1  | 800    | 880      |        |           |           |        |
|          | Shuma :                                                |      |      |       | 4236 |      |     | 430  |     |      | 3675 |      |        | 216144.0 | 224485 | 17958.817 | 22448.521 | 264893 |
| 4.126/14 | F.V. Ventila gize me flansha , Pn 16 bar ,<br>ø500     | copë | 1    |       |      |      |     |      |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Sp + p                                                 | op   | 29.4 | 150   | 4410 |      |     |      |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                  | lekë | 4410 | 0.167 | 736  |      |     |      |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Transport auto                                         | ton  |      |       |      | 6.0  | 100 | 600  |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                      | op   |      |       |      |      |     |      | 5.5 | 150  | 825  |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Autovinç 5 T                                           | op   |      |       |      |      |     |      | 2.1 | 2000 | 4200 |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Ventil gize me flanshë                                 | copë |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1    | 297000 | 297000   |        |           |           |        |
|          | Flanxha cel.2 copë                                     | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 110  | 360    | 39600    |        |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                              | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 50.8 | 120    | 6096     |        |           |           |        |
|          | Elektroda                                              | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 3    | 250    | 750      |        |           |           |        |
|          | Guarnicion                                             | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1.3  | 800    | 1040     |        |           |           |        |
|          | Shuma :                                                |      |      |       | 5146 |      |     | 600  |     |      | 5025 |      |        | 344486.0 | 355257 | 28420.598 | 35525.747 | 419204 |
| 4.126/15 | F.V. Ventila gize me flansha , Pn 16 bar ,<br>ø600     | copë | 1    |       |      |      |     |      |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Sp + p                                                 | op   | 33.3 | 150   | 4995 |      |     |      |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                  | lekë | 4995 | 0.167 | 834  |      |     |      |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Transport auto                                         | ton  |      |       |      | 11.5 | 100 | 1150 |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                      | op   |      |       |      |      |     |      | 6   | 150  | 900  |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Autovinç 5 T                                           | op   |      |       |      |      |     |      | 2.5 | 2000 | 5000 |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Ventil gize me flanshë                                 | copë |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1    | 450000 | 450000   |        |           |           |        |
|          | Flanxha cel.2 copë                                     | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 161  | 360    | 57960    |        |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                              | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 82   | 120    | 9840     |        |           |           |        |
|          | Elektroda                                              | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 39   | 250    | 9750     |        |           |           |        |
|          | Guarnicion                                             | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1.6  | 800    | 1280     |        |           |           |        |
|          | Shuma :                                                |      |      |       | 5829 |      |     | 1150 |     |      | 5900 |      |        | 528830.0 | 541709 | 43336.733 | 54170.917 | 639217 |
| 4.127/4  | F.V. ventil inox me flansha , Pn deri 25 bar ,<br>ø100 | copë | 1    |       |      |      |     |      |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Sp + p                                                 | op   | 4.2  | 150   | 630  |      |     |      |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                  | lekë | 630  | 0.167 | 105  |      |     |      |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |
|          | Transport auto                                         | ton  |      |       |      | 0.35 | 100 | 35   |     |      |      |      |        |          |        |           |           |        |

|          |                                                                     |      |      |       |      |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-----|-----|------|------|------|--------|----------|---------|-----------|-----------|--|--------|--|
|          | Elektrosaldatrice                                                   | op   |      |       |      |      |     | 1.4 | 150  | 210  |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Ventil inox me flanaxhë                                             | copë |      |       |      |      |     |     |      |      | 1    | 54000  | 54000    |         |           |           |  |        |  |
|          | Flanaxha inox 2 copë                                                | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 9.6  | 720    | 6912     |         |           |           |  |        |  |
|          | Bulona e dado                                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 3.1  | 120    | 372      |         |           |           |  |        |  |
|          | Elektroda inox                                                      | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 0.6  | 1200   | 720      |         |           |           |  |        |  |
|          | Guarnicion                                                          | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 0.25 | 800    | 200      |         |           |           |  |        |  |
|          | Shuma :                                                             |      |      |       | 735  |      |     | 35  |      | 210  |      |        | 62204.0  | 63184.2 | 5054.7368 | 6318.421  |  | 74557  |  |
| 4.127/7  | F.V. ventil inox me flanaxha , Pn deri 25 bar ,<br>ø200             | copë | 1    |       |      |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Sp + p                                                              | op   | 10.3 | 150   | 1545 |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                               | lekë | 1545 | 0.167 | 258  |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Transport auto                                                      | ton  |      |       |      | 1.15 | 100 | 115 |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Elektrosaldatrice                                                   | op   |      |       |      |      |     | 2   | 150  | 300  |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Ventil inox me flanaxhë                                             | copë |      |       |      |      |     |     |      |      | 1    | 187500 | 187500   |         |           |           |  |        |  |
|          | Flanaxha inox 2 copë                                                | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 20.2 | 720    | 14544    |         |           |           |  |        |  |
|          | Bulona e dado                                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 9.5  | 120    | 1140     |         |           |           |  |        |  |
|          | Elektroda inox                                                      | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 1    | 1200   | 1200     |         |           |           |  |        |  |
|          | Guarnicion                                                          | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 0.44 | 800    | 352      |         |           |           |  |        |  |
|          | Shuma :                                                             |      |      |       | 1803 |      |     | 115 |      | 300  |      |        | 204736.0 | 206954  | 16556.321 | 20695.402 |  | 244206 |  |
| 4.127/9  | F.V. ventil inox me flanaxha , Pn deri 25 bar ,<br>ø300             | copë | 1    |       |      |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Sp + p                                                              | op   | 14   | 150   | 2100 |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                               | lekë | 2100 | 0.167 | 351  |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Transport auto                                                      | ton  |      |       |      | 2.25 | 100 | 225 |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Elektrosaldatrice                                                   | op   |      |       |      |      |     | 3   | 150  | 450  |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Autovinç 5 T                                                        | op   |      |       |      |      |     | 1.7 | 2000 | 3400 |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Ventil inox me flanaxhë                                             | copë |      |       |      |      |     |     |      |      | 1    | 342000 | 342000   |         |           |           |  |        |  |
|          | Flanaxha inox 2 copë                                                | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 36.2 | 720    | 26064    |         |           |           |  |        |  |
|          | Bulona e dado                                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 15   | 120    | 1800     |         |           |           |  |        |  |
|          | Elektroda inox                                                      | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 1.4  | 1200   | 1680     |         |           |           |  |        |  |
|          | Guarnicion                                                          | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 0.7  | 800    | 560      |         |           |           |  |        |  |
|          | Shuma :                                                             |      |      |       | 2451 |      |     | 225 |      | 3850 |      |        | 372104.0 | 378630  | 30290.376 | 37862.97  |  | 446783 |  |
| 4.127/11 | F.V. ventil inox me flanaxha , Pn deri 25 bar ,<br>ø400             | copë | 1    |       |      |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Sp + p                                                              | op   | 24.2 | 150   | 3630 |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                               | lekë | 3630 | 0.167 | 606  |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Transport auto                                                      | ton  |      |       |      | 4.3  | 100 | 430 |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Elektrosaldatrice                                                   | op   |      |       |      |      |     | 4.5 | 150  | 675  |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Autovinç 5 T                                                        | op   |      |       |      |      |     | 2.2 | 2000 | 4400 |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Ventil inox me flanaxhë                                             | copë |      |       |      |      |     |     |      |      | 1    | 525000 | 525000   |         |           |           |  |        |  |
|          | Flanaxha inox 2 copë                                                | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 60   | 720    | 43200    |         |           |           |  |        |  |
|          | Bulona e dado                                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 28.7 | 120    | 3444     |         |           |           |  |        |  |
|          | Elektroda inox                                                      | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 2    | 1200   | 2400     |         |           |           |  |        |  |
|          | Guarnicion                                                          | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 1.1  | 800    | 880      |         |           |           |  |        |  |
|          | Shuma :                                                             |      |      |       | 4236 |      |     | 430 |      | 5075 |      |        | 574924.0 | 584665  | 46773.217 | 58466.521 |  | 689905 |  |
| 4.128/2  | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha ,<br>Pn deri 25 bar , ø50 | copë | 1    |       |      |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Sp + p                                                              | op   | 2.6  | 150   | 390  |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                               | lekë | 390  | 0.167 | 65   |      |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Transport auto                                                      | ton  |      |       |      | 0.25 | 100 | 25  |      |      |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Elektrosaldatrice                                                   | op   |      |       |      |      |     | 0.9 | 150  | 135  |      |        |          |         |           |           |  |        |  |
|          | Valvol moskthimi me flanaxhë                                        | copë |      |       |      |      |     |     |      |      | 1    | 10500  | 10500    |         |           |           |  |        |  |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                                              | kg   |      |       |      |      |     |     |      |      | 5.3  | 360    | 1908     |         |           |           |  |        |  |





Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|          |                                                                     |      |      |       |      |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|----------|---------|-----------|-----------|--------|
|          | Bulona e dado                                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      | 1.7  | 120  | 204      |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                                           | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      | 0.4  | 250  | 100      |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                                          | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      | 0.22 | 800  | 176      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                                             |      |      |       | 455  |      | 25  |     |     | 135  |      |      | 12888.0  | 13503.1 | 1080.2504 | 1350.313  | 15934  |
| 4.128/4  | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha ,<br>Pn deri 25 bar, q100 | copë | 1    |       |      |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                                              | op   | 4.2  | 150   | 630  |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                               | lekë | 630  | 0.167 | 105  |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                                      | ton  |      |       |      | 0.35 | 100 | 35  |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                                   | op   |      |       |      |      |     |     | 1.4 | 150  | 210  |      |          |         |           |           |        |
|          | Valvol moskthimi me flanaxhë                                        | copë |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 25500    | 25500   |           |           |        |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                                              | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 9.6  | 360      | 3456    |           |           |        |
|          | Bulona e dado                                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 3.1  | 120      | 372     |           |           |        |
|          | Elektroda                                                           | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 0.6  | 250      | 150     |           |           |        |
|          | Guarnicion                                                          | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 0.25 | 800      | 200     |           |           |        |
|          | Shuma :                                                             |      |      |       | 735  |      | 35  |     |     | 210  |      |      | 29678.0  | 30658.2 | 2452.6568 | 3065.821  | 36177  |
| 4.128/6  | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha ,<br>Pn deri 25 bar, q200 | copë | 1    |       |      |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                                              | op   | 10.3 | 150   | 1545 |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                               | lekë | 1545 | 0.167 | 258  |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                                      | ton  |      |       |      | 1.15 | 100 | 115 |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                                   | op   |      |       |      |      |     |     | 2   | 150  | 300  |      |          |         |           |           |        |
|          | Valvol moskthimi me flanaxhë                                        | copë |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 76500    | 76500   |           |           |        |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                                              | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 20.2 | 360      | 7272    |           |           |        |
|          | Bulona e dado                                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 9.5  | 120      | 1140    |           |           |        |
|          | Elektroda                                                           | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 250      | 250     |           |           |        |
|          | Guarnicion                                                          | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 0.44 | 800      | 352     |           |           |        |
|          | Shuma :                                                             |      |      |       | 1803 |      | 115 |     |     | 300  |      |      | 85514.0  | 87732.0 | 7018.5612 | 8773.2015 | 103524 |
| 4.128/8  | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha ,<br>Pn deri 25 bar, q300 | copë | 1    |       |      |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                                              | op   | 14   | 150   | 2100 |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                               | lekë | 2100 | 0.167 | 351  |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                                      | ton  |      |       |      | 2.25 | 100 | 225 |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                                   | op   |      |       |      |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Autovinç 5 T (me parango)                                           | op   |      |       |      |      |     |     | 3   | 150  | 450  |      |          |         |           |           |        |
|          | Valvol moskthimi me flanaxhë                                        | copë |      |       |      |      |     |     | 1.7 | 2000 | 3400 |      |          |         |           |           |        |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                                              | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 202500   | 202500  |           |           |        |
|          | Bulona e dado                                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 36.2 | 360      | 13032   |           |           |        |
|          | Elektroda                                                           | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 15   | 120      | 1800    |           |           |        |
|          | Guarnicion                                                          | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1.4  | 250      | 350     |           |           |        |
|          | Shuma :                                                             |      |      |       | 2451 |      | 225 |     |     | 3850 |      |      | 218242.0 | 224768  | 17981.416 | 22476.77  | 265226 |
| 4.128/10 | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha ,<br>Pn deri 25 bar, q400 | copë | 1    |       |      |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                                              | op   | 24.2 | 150   | 3630 |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                               | lekë | 3630 | 0.167 | 606  |      |     |     |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                                      | ton  |      |       |      | 4.3  | 100 | 430 |     |      |      |      |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                                                   | op   |      |       |      |      |     |     | 4.5 | 150  | 675  |      |          |         |           |           |        |
|          | Autovinç 5 T (me parango)                                           | op   |      |       |      |      |     |     | 2.2 | 2000 | 4400 |      |          |         |           |           |        |
|          | Valvol moskthimi me flanaxhë                                        | copë |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 381750   | 381750  |           |           |        |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                                              | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 62   | 360      | 22320   |           |           |        |
|          | Bulona e dado                                                       | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 28.7 | 120      | 3444    |           |           |        |
|          | Elektroda                                                           | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 2    | 250      | 500     |           |           |        |
|          | Guarnicion                                                          | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1.1  | 800      | 880     |           |           |        |

|          |                                                                     |      |      |       |      |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|---------|----------|---------|-----------|-----------|---------|
|          | Shuma :                                                             |      |      |       | 4236 |      |     | 430  |     |      | 5075 |      |         | 408894.0 | 418635  | 33490.817 | 41863.521 | 493990  |
| 4.128/11 | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha ,<br>Pn deri 25 bar, q500 | copë | 1    |       |      |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sp + p                                                              | op   | 29.4 | 150   | 4410 |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                               | lekë | 4410 | 0.167 | 736  |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Transport auto                                                      | ton  |      |       |      | 5.95 | 100 | 595  |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Elektrosaldatrice                                                   | op   |      |       |      |      |     |      | 5   | 150  | 750  |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Autovinëç 5 T (me parango)                                          | op   |      |       |      |      |     |      | 3   | 2000 | 6000 |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Valvol moskthimi me flanaxhë                                        | copë |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1    | 725250  | 725250   |         |           |           |         |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                                              | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 110  | 360     | 39600    |         |           |           |         |
|          | Bulona e dado                                                       | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 51   | 120     | 6120     |         |           |           |         |
|          | Elektroda                                                           | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 3    | 250     | 750      |         |           |           |         |
|          | Guarnicion                                                          | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1.3  | 800     | 1040     |         |           |           |         |
|          | Shuma :                                                             |      |      |       | 5146 |      |     | 595  |     |      | 6750 |      |         | 772760.0 | 785251  | 62820.118 | 78525.147 | 926597  |
| 4.128/12 | F.V. valvola moskthimi çeliku me flanaxha ,<br>Pn deri 25 bar, q600 | copë | 1    |       |      |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sp + p                                                              | op   | 33.3 | 150   | 4995 |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                               | lekë | 4995 | 0.167 | 834  |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Transport auto                                                      | ton  |      |       |      | 11.5 | 100 | 1150 |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Elektrosaldatrice                                                   | op   |      |       |      |      |     |      | 6   | 150  | 900  |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Autovinëç 5 T (me parango)                                          | op   |      |       |      |      |     |      | 3.5 | 2000 | 7000 |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Valvol moskthimi me flanaxhë                                        | copë |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1    | 1125000 | 1125000  |         |           |           |         |
|          | Flanaxha çeliku 2 copë                                              | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 161  | 360     | 57960    |         |           |           |         |
|          | Bulona e dado                                                       | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 82   | 120     | 9840     |         |           |           |         |
|          | Elektroda                                                           | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 3.9  | 250     | 975      |         |           |           |         |
|          | Guarnicion                                                          | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1.6  | 800     | 1280     |         |           |           |         |
|          | Shuma :                                                             |      |      |       | 5829 |      |     | 1150 |     |      | 7900 |      |         | 1195055  | 1209934 | 96794.733 | 120993.42 | 1427722 |
| 4.129/2  | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha,<br>q50                     | copë | 1    |       |      |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sp + p                                                              | op   | 3    | 150   | 450  |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                               | lekë | 450  | 0.167 | 75   |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Transport auto                                                      | ton  |      |       |      | 0.25 | 100 | 25   |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Elektrosaldatrice                                                   | op   |      |       |      |      |     |      | 0.9 | 150  | 135  |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Valvola moskthimi gize me flanaxhë                                  | copë |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1    | 4500    | 4500     |         |           |           |         |
|          | Flanaxha 2 copë                                                     | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 5.3  | 360     | 1908     |         |           |           |         |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                                           | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1.7  | 120     | 204      |         |           |           |         |
|          | Elektroda                                                           | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 0.4  | 250     | 100      |         |           |           |         |
|          | Guarnicion                                                          | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 0.22 | 800     | 176      |         |           |           |         |
|          | Shuma :                                                             |      |      |       | 525  |      |     | 25   |     |      | 135  |      |         | 6888.0   | 7573.2  | 605.852   | 757.315   | 8936    |
| 4.129/4  | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha,<br>q100                    | copë | 1    |       |      |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Sp + p                                                              | op   | 4.9  | 150   | 735  |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                               | lekë | 735  | 0.167 | 123  |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Transport auto                                                      | ton  |      |       |      | 0.35 | 100 | 35   |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Elektrosaldatrice                                                   | op   |      |       |      |      |     |      | 1.4 | 150  | 210  |      |         |          |         |           |           |         |
|          | Valvola moskthimi gize me flanaxhë                                  | copë |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 1    | 10800   | 10800    |         |           |           |         |
|          | Flanaxha 2 copë                                                     | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 9.6  | 360     | 3456     |         |           |           |         |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                                           | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 3.1  | 120     | 372      |         |           |           |         |
|          | Elektroda                                                           | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 0.6  | 250     | 150      |         |           |           |         |
|          | Guarnicion                                                          | kg   |      |       |      |      |     |      |     |      |      | 0.25 | 800     | 200      |         |           |           |         |
|          | Shuma :                                                             |      |      |       | 858  |      |     | 35   |     |      | 210  |      |         | 14978.0  | 16080.7 | 1286.4596 | 1608.0745 | 18975   |
| 4.129/6  | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha,<br>q200                    | copë | 1    |       |      |      |     |      |     |      |      |      |         |          |         |           |           |         |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|          |                                               |      |      |       |      |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|----------|-----------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|--------|----------|---------|-----------|-----------|--------|
|          | Sp + p                                        | op   | 11.5 | 150   | 1725 |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                         | lekë | 1725 | 0.167 | 288  |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                | ton  |      |       |      | 1.15 | 100 | 115 |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                             | op   |      |       |      |      |     |     | 2   | 150  | 300  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Valvola moskthimi gize me flanaxhë            | copë |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 42300  | 42300    |         |           |           |        |
|          | Flanaxha 2 copë                               | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 20.2 | 360    | 7272     |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                     | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 9.5  | 120    | 1140     |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                     | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 250    | 250      |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                    | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 0.44 | 800    | 352      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                       |      |      |       | 2013 |      |     | 115 |     |      | 300  |      |        | 51314.0  | 53742.1 | 4299.366  | 5374.2075 | 63416  |
| 4.129/8  | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø300 | copë | 1    |       |      |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                        | op   | 15.8 | 150   | 2370 |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                         | lekë | 2370 | 0.167 | 396  |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                | ton  |      |       |      | 2.25 | 100 | 225 |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                             | op   |      |       |      |      |     |     | 3   | 150  | 450  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Autovinë 5 T                                  | op   |      |       |      |      |     |     | 1.7 | 2000 | 3400 |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Valvola moskthimi gize me flanaxhë            | copë |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 78750  | 78750    |         |           |           |        |
|          | Flanaxha 2 copë                               | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 36.2 | 360    | 13032    |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                     | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 15   | 120    | 1800     |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                     | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1.4  | 250    | 350      |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                    | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 0.7  | 800    | 560      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                       |      |      |       | 2766 |      |     | 225 |     |      | 3850 |      |        | 94492.0  | 101333  | 8106.6232 | 10133.279 | 119573 |
| 4.129/10 | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø400 | copë | 1    |       |      |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                        | op   | 26   | 150   | 3900 |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                         | lekë | 3900 | 0.167 | 651  |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                | ton  |      |       |      | 4.3  | 100 | 430 |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                             | op   |      |       |      |      |     |     | 4.5 | 150  | 675  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Autovinë 5 T                                  | op   |      |       |      |      |     |     | 2.2 | 2000 | 4400 |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Valvola moskthimi gize me flanaxhë            | copë |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 153450 | 153450   |         |           |           |        |
|          | Flanaxha 2 copë                               | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 62   | 360    | 22320    |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                     | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 28.7 | 120    | 3444     |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                     | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 2    | 250    | 500      |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                    | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1.1  | 800    | 880      |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                       |      |      |       | 4551 |      |     | 430 |     |      | 5075 |      |        | 180594.0 | 190650  | 15252.024 | 19065.03  | 224967 |
| 4.129/12 | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø500 | copë | 1    |       |      |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                        | op   | 33   | 150   | 4950 |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                         | lekë | 4950 | 0.167 | 827  |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Transport auto                                | ton  |      |       |      | 5.95 | 100 | 595 |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Elektrosaldatrice                             | op   |      |       |      |      |     |     | 5   | 150  | 750  |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Autovinë 5 T                                  | op   |      |       |      |      |     |     | 3   | 2000 | 6000 |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Valvola moskthimi gize me flanaxhë            | copë |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1    | 203850 | 203850   |         |           |           |        |
|          | Flanaxha 2 copë                               | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 110  | 360    | 39600    |         |           |           |        |
|          | Bulona e dado për 2 çifte                     | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 51   | 120    | 6120     |         |           |           |        |
|          | Elektroda                                     | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 3    | 250    | 750      |         |           |           |        |
|          | Guarnicion                                    | kg   |      |       |      |      |     |     |     |      |      | 1.3  | 800    | 1040     |         |           |           |        |
|          | Shuma :                                       |      |      |       | 5777 |      |     | 595 |     |      | 6750 |      |        | 251360.0 | 264482  | 21158.532 | 26448.165 | 312088 |
| 4.129/13 | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø600 | copë | 1    |       |      |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Sp + p                                        | op   | 37   | 150   | 5550 |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                         | lekë | 5550 | 0.167 | 927  |      |     |     |     |      |      |      |        |          |         |           |           |        |

|            |                                                                                            |      |      |       |     |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|---------|----------|--------|-----------|-----------|--------|--|
|            | Transport auto                                                                             | ton  |      |       |     | 11.5 | 100 | 1150 |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Elektrosaldatrice                                                                          | op   |      |       |     |      |     |      | 6   | 150  | 900   |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Autovinë 5 T                                                                               | op   |      |       |     |      |     |      | 3.5 | 2000 | 7000  |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Valvola moskthimi gize me flanaxhë                                                         | copë |      |       |     |      |     |      |     |      |       | 1       | 303750   | 303750 |           |           |        |  |
|            | Flanaxha 2 copë                                                                            | kg   |      |       |     |      |     |      |     |      |       | 161     | 360      | 57960  |           |           |        |  |
|            | Bulona e dado për 2 çifte                                                                  | kg   |      |       |     |      |     |      |     |      |       | 82      | 120      | 9840   |           |           |        |  |
|            | Elektroda                                                                                  | kg   |      |       |     |      |     |      |     |      |       | 3.9     | 250      | 975    |           |           |        |  |
|            | Guarnicion                                                                                 | kg   |      |       |     |      |     |      |     |      |       | 1.6     | 800      | 1280   |           |           |        |  |
|            | Shuma :                                                                                    |      |      |       |     | 6477 |     | 1150 |     |      | 7900  |         | 373805.0 | 389332 | 31146.548 | 38933.185 | 459412 |  |
| 4.131/1.5  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x10mm²  | m    | 1    |       |     |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Sp + p                                                                                     | op   | 0.4  | 150   | 60  |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                      | lekë | 60   | 0.167 | 10  |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Kabëll                                                                                     | m    |      |       |     |      |     |      |     |      | 1.01  | 267     | 269.67   |        |           |           |        |  |
|            | Të ndryshme                                                                                | lekë | 1.4% | 0.01  |     |      |     |      |     |      | 0.014 | 269.67  | 3.8      |        |           |           |        |  |
|            | Shuma :                                                                                    |      |      |       | 70  |      |     |      |     |      |       |         | 273.4    | 343.5  | 27.47723  | 34.346538 | 405    |  |
| 4.131/1.7  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x25mm²  | m    | 1    |       |     |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Sp + p                                                                                     | op   | 0.4  | 150   | 60  |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                      | lekë | 60   | 0.167 | 10  |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Kabëll                                                                                     | m    |      |       |     |      |     |      |     |      | 1.01  | 617     | 623.17   |        |           |           |        |  |
|            | Të ndryshme                                                                                | lekë | 1.4% | 0.01  |     |      |     |      |     |      | 0.014 | 623.17  | 8.7      |        |           |           |        |  |
|            | Shuma :                                                                                    |      |      |       | 70  |      |     |      |     |      |       |         | 631.9    | 701.9  | 56.15315  | 70.191438 | 828    |  |
| 4.131/1.9  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x50mm²  | m    | 1    |       |     |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Sp + p                                                                                     | op   | 0.5  | 150   | 75  |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                      | lekë | 75   | 0.167 | 13  |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Kabëll                                                                                     | m    |      |       |     |      |     |      |     |      | 1.01  | 1176    | 1187.76  |        |           |           |        |  |
|            | Të ndryshme                                                                                | lekë | 0.8% | 0.01  |     |      |     |      |     |      | 0.008 | 1187.76 | 9.5      |        |           |           |        |  |
|            | Shuma :                                                                                    |      |      |       | 88  |      |     |      |     |      |       |         | 1197.3   | 1284.8 | 102.78297 | 128.47871 | 1516   |  |
| 4.131/1.11 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x95mm²  | m    | 1    |       |     |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Sp + p                                                                                     | op   | 0.5  | 150   | 75  |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                      | lekë | 75   | 0.167 | 13  |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Kabëll                                                                                     | m    |      |       |     |      |     |      |     |      | 1.01  | 2107    | 2128.07  |        |           |           |        |  |
|            | Të ndryshme                                                                                | lekë | 0.8% | 0.01  |     |      |     |      |     |      | 0.008 | 2128.07 | 17.0     |        |           |           |        |  |
|            | Shuma :                                                                                    |      |      |       | 88  |      |     |      |     |      |       |         | 2145.1   | 2232.6 | 178.60956 | 223.26196 | 2634   |  |
| 4.131/1.13 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x150mm² | m    | 1    |       |     |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Sp + p                                                                                     | op   | 0.6  | 150   | 90  |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                      | lekë | 90   | 0.167 | 15  |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Kabëll                                                                                     | m    |      |       |     |      |     |      |     |      | 1.01  | 3296    | 3328.96  |        |           |           |        |  |
|            | Të ndryshme                                                                                | lekë | 0.5% | 0.01  |     |      |     |      |     |      | 0.005 | 3328.96 | 16.6     |        |           |           |        |  |
|            | Shuma :                                                                                    |      |      |       | 105 |      |     |      |     |      |       |         | 3345.6   | 3450.6 | 276.05078 | 345.06348 | 4072   |  |
| 4.131/1.15 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x240mm² | m    | 1    |       |     |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Sp + p                                                                                     | op   | 0.6  | 150   | 90  |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                      | lekë | 90   | 0.167 | 15  |      |     |      |     |      |       |         |          |        |           |           |        |  |



|            |                                                                                                        |      |      |       |     |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|--|--|--|--|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  |       | 1.01    | 5129    | 5180.29 |           |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 0.5% | 0.01  |     |  |  |  |  |       | 0.005   | 5180.29 | 25.9    |           |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 105 |  |  |  |  |       |         |         | 5206.2  | 5311.2    | 424.89772 | 531.12215 | 6267 |
| 4.133/1.5  | F.V.në tokë kablo Al fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x10mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.4  | 150   | 60  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 60   | 0.167 | 10  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 104     | 105.04  |         |           |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 1.4% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.014 | 105.04  | 1.5     |         |           |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 70  |  |  |  |  |       |         | 106.5   | 176.5   | 14.122445 | 17.653056 |           | 208  |
| 4.133/1.7  | F.V.në tokë kablo Al fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x25mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.4  | 150   | 60  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 60   | 0.167 | 10  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 209     | 211.09  |         |           |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 1.4% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.014 | 211.09  | 3.0     |         |           |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 70  |  |  |  |  |       |         | 214.0   | 284.1   | 22.725221 | 28.406526 |           | 335  |
| 4.133/1.9  | F.V.në tokë kablo Al fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x50mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.5  | 150   | 75  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 75   | 0.167 | 13  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 359     | 362.59  |         |           |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 0.8% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.008 | 362.59  | 2.9     |         |           |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 88  |  |  |  |  |       |         | 365.5   | 453.0   | 36.241258 | 45.301572 |           | 535  |
| 4.133/1.11 | F.V.në tokë kablo Al fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x95mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.5  | 150   | 75  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 75   | 0.167 | 13  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 555     | 560.55  |         |           |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 0.8% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.008 | 560.55  | 4.5     |         |           |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 88  |  |  |  |  |       |         | 565.0   | 652.6   | 52.204752 | 65.25594  |           | 770  |
| 4.133/1.13 | F.V.në tokë kablo Al fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x150mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.6  | 150   | 90  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 90   | 0.167 | 15  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 845     | 853.45  |         |           |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 0.5% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.005 | 853.45  | 4.3     |         |           |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 105 |  |  |  |  |       |         |         | 857.7   | 962.7     | 77.01978  | 96.274725 | 1136 |
| 4.133/1.15 | F.V.në tokë kablo Al fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 2x240mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.6  | 150   | 90  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 90   | 0.167 | 15  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 1208    | 1220.08 |         |           |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 0.5% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.005 | 1220.08 | 6.1     |         |           |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 105 |  |  |  |  |       |         | 1226.2  | 1331.2  | 106.49683 | 133.12104 |           | 1571 |
| 4.131/2.5  | F.V.në tokë kablo Cu fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x10mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |      |

|            |                                                                                                        |      |      |       |     |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|--|--|--|--|-------|---------|---------|--------|-----------|-----------|--|--|------|--|
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.4  | 150   | 60  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 60   | 0.167 | 10  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 364     | 367.64  |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 1.1% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.011 | 367.64  | 4.0     |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 70  |  |  |  |  |       |         | 371.7   | 441.7  | 35.336323 | 44.170404 |  |  | 521  |  |
| 4.131/2.7  | F.V.në tokë kablo Cu fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x25mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.4  | 150   | 60  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 60   | 0.167 | 10  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 853     | 861.53  |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 1.1% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.011 | 861.53  | 9.5     |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 70  |  |  |  |  |       |         | 871.0   | 941.0  | 75.282146 | 94.102683 |  |  | 1110 |  |
| 4.131/2.9  | F.V.në tokë kablo Cu fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x50mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.5  | 150   | 75  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 75   | 0.167 | 13  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 1648    | 1664.48 |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 0.5% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.005 | 1664.48 | 8.3     |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 88  |  |  |  |  |       |         | 1672.8  | 1760.3 | 140.82619 | 176.03274 |  |  | 2077 |  |
| 4.131/2.11 | F.V.në tokë kablo Cu fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x95mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.5  | 150   | 75  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 75   | 0.167 | 13  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 3044    | 3074.44 |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 0.5% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.005 | 3074.44 | 15.4    |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 88  |  |  |  |  |       |         | 3089.8  | 3177.3 | 254.18698 | 317.73372 |  |  | 3749 |  |
| 4.131/2.13 | F.V.në tokë kablo Cu fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x150mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.6  | 150   | 90  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 90   | 0.167 | 15  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 4770    | 4817.7  |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 0.4% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.004 | 4817.7  | 19.3    |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 105 |  |  |  |  |       |         | 4837.0  | 4942.0 | 395.36006 | 494.20008 |  |  | 5832 |  |
| 4.131/2.15 | F.V.në tokë kablo Cu fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x240mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.6  | 150   | 90  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 90   | 0.167 | 15  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 7504    | 7579.04 |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 0.4% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.004 | 7579.04 | 30.3    |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 105 |  |  |  |  |       |         | 7609.4  | 7714.4 | 617.15089 | 771.43862 |  |  | 9103 |  |
| 4.133/2.5  | F.V.në tokë kablo Al fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x10mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.4  | 150   | 60  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 60   | 0.167 | 10  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 119     | 120.19  |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 1.1% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.011 | 120.19  | 1.3     |        |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 70  |  |  |  |  |       |         | 121.5   | 191.5  | 15.322567 | 19.153209 |  |  | 226  |  |



|            |                                                                                                        |      |      |       |      |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|--|-------|---------|---------|--------|-----------|-----------|--|--|--|------|--|
| 4.133/2.7  | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x25mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |      |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.4  | 150   | 60   |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 60   | 0.167 | 10   |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |      |  |  |  | 1.01  | 240     | 242.4   |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 1.1% | 0.01  |      |  |  |  | 0.011 | 242.4   | 2.7     |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 70   |  |  |  |       |         | 245.1   | 315.1  | 25.206912 | 31.50864  |  |  |  | 372  |  |
| 4.133/2.9  | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x50mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |      |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.5  | 150   | 75   |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 75   | 0.167 | 13   |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |      |  |  |  | 1.01  | 423     | 427.23  |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 0.5% | 0.01  |      |  |  |  | 0.005 | 427.23  | 2.1     |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 88   |  |  |  |       |         | 429.4   | 516.9  | 41.351292 | 51.689115 |  |  |  | 610  |  |
| 4.133/2.11 | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x95mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |      |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.5  | 150   | 75   |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 75   | 0.167 | 13   |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |      |  |  |  | 1.01  | 716     | 723.16  |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 0.5% | 0.01  |      |  |  |  | 0.005 | 723.16  | 3.6     |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 88   |  |  |  |       |         | 726.8   | 814.3  | 65.144064 | 81.43008  |  |  |  | 961  |  |
| 4.133/2.13 | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x150mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |      |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.6  | 150   | 90   |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 90   | 0.167 | 15   |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |      |  |  |  | 1.01  | 1094    | 1104.94 |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 0.4% | 0.01  |      |  |  |  | 0.004 | 1104.94 | 4.4     |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 105  |  |  |  |       |         | 1109.4  | 1214.4 | 97.151181 | 121.43898 |  |  |  | 1433 |  |
| 4.133/2.15 | F.V.në tokë kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x240mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |      |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.6  | 150   | 90   |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 90   | 0.167 | 15   |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |      |  |  |  | 1.01  | 1623    | 1639.23 |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 0.4% | 0.01  |      |  |  |  | 0.004 | 1639.23 | 6.6     |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 105  |  |  |  |       |         | 1645.8  | 1750.8 | 140.06535 | 175.08169 |  |  |  | 2066 |  |
| 4.131/3.5  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 4x10mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |      |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.45 | 150   | 67.5 |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 67.5 | 0.167 | 11   |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |      |  |  |  | 1.01  | 468     | 472.68  |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 1%   | 0.01  |      |  |  |  | 0.01  | 472.68  | 4.7     |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |      |       | 79   |  |  |  |       |         | 477.4   | 556.2  | 44.494344 | 55.61793  |  |  |  | 656  |  |
| 4.131/3.7  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 4x25mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |      |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.45 | 150   | 67.5 |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 67.5 | 0.167 | 11   |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |      |       |      |  |  |  | 1.01  | 1118    | 1129.18 |        |           |           |  |  |  |      |  |

|            |                                                                                                            |      |      |       |            |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 1%   | 0.01  |            |  |  |  |  |       | 0.01    | 1129.18 | 11.3          |               |           |           |              |
|            | <b>Shuma :</b>                                                                                             |      |      |       | <b>79</b>  |  |  |  |  |       |         |         | <b>1140.5</b> | <b>1219.2</b> | 97.539544 | 121.92443 | <b>1439</b>  |
| 4.131/3.9  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ~1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x50+25mm <sup>2</sup>   | m    | 1    |       |            |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Sp + p                                                                                                     | op   | 0.55 | 150   | 82.5       |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 82.5 | 0.167 | 14         |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Kabëll                                                                                                     | m    |      |       |            |  |  |  |  | 1.01  | 1884    | 1902.84 |               |               |           |           |              |
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 0.4% | 0.01  |            |  |  |  |  | 0.004 | 1902.84 | 7.6     |               |               |           |           |              |
|            | <b>Shuma :</b>                                                                                             |      |      |       | <b>96</b>  |  |  |  |  |       |         |         | <b>1910.5</b> | <b>2006.7</b> | 160.53831 | 200.67289 | <b>2368</b>  |
| 4.131/3.11 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ~1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x95+50mm <sup>2</sup>   | m    | 1    |       |            |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Sp + p                                                                                                     | op   | 0.55 | 150   | 82.5       |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 82.5 | 0.167 | 14         |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Kabëll                                                                                                     | m    |      |       |            |  |  |  |  | 1.01  | 3661    | 3697.61 |               |               |           |           |              |
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 0.4% | 0.01  |            |  |  |  |  | 0.004 | 3697.61 | 14.8    |               |               |           |           |              |
|            | <b>Shuma :</b>                                                                                             |      |      |       | <b>96</b>  |  |  |  |  |       |         |         | <b>3712.4</b> | <b>3808.7</b> | 304.69424 | 380.86779 | <b>4494</b>  |
| 4.131/3.13 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ~1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x150+95mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |            |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Sp + p                                                                                                     | op   | 0.7  | 150   | 105        |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 105  | 0.167 | 18         |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Kabëll                                                                                                     | m    |      |       |            |  |  |  |  | 1.01  | 5707    | 5764.07 |               |               |           |           |              |
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 0.3% | 0.01  |            |  |  |  |  | 0.003 | 5764.07 | 17.3    |               |               |           |           |              |
|            | <b>Shuma :</b>                                                                                             |      |      |       | <b>123</b> |  |  |  |  |       |         |         | <b>5781.4</b> | <b>5903.9</b> | 472.31178 | 590.38972 | <b>6967</b>  |
| 4.131/3.15 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie ~1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x240+150mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |            |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Sp + p                                                                                                     | op   | 0.7  | 150   | 105        |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 105  | 0.167 | 18         |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Kabëll                                                                                                     | m    |      |       |            |  |  |  |  | 1.01  | 8978    | 9067.78 |               |               |           |           |              |
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 0.3% | 0.01  |            |  |  |  |  | 0.003 | 9067.78 | 27.2    |               |               |           |           |              |
|            | <b>Shuma :</b>                                                                                             |      |      |       | <b>123</b> |  |  |  |  |       |         |         | <b>9095.0</b> | <b>9217.5</b> | 737.40147 | 921.75183 | <b>10877</b> |
| 4.133/3.5  | F.V.në tokë kablo Al fuqie ~1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 4x10mm <sup>2</sup>      | m    | 1    |       |            |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Sp + p                                                                                                     | op   | 0.45 | 150   | 67.5       |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 67.5 | 0.167 | 11         |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Kabëll                                                                                                     | m    |      |       |            |  |  |  |  | 1.01  | 141     | 142.41  |               |               |           |           |              |
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 1%   | 0.01  |            |  |  |  |  | 0.01  | 142.41  | 1.4     |               |               |           |           |              |
|            | <b>Shuma :</b>                                                                                             |      |      |       | <b>79</b>  |  |  |  |  |       |         |         | <b>143.8</b>  | <b>222.6</b>  | 17.808528 | 22.26066  | <b>263</b>   |
| 4.133/3.7  | F.V.në tokë kablo Al fuqie ~1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 4x25mm <sup>2</sup>      | m    | 1    |       |            |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Sp + p                                                                                                     | op   | 0.45 | 150   | 67.5       |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 67.5 | 0.167 | 11         |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Kabëll                                                                                                     | m    |      |       |            |  |  |  |  | 1.01  | 301     | 304.01  |               |               |           |           |              |
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 1%   | 0.01  |            |  |  |  |  | 0.01  | 304.01  | 3.0     |               |               |           |           |              |
|            | <b>Shuma :</b>                                                                                             |      |      |       | <b>79</b>  |  |  |  |  |       |         |         | <b>307.1</b>  | <b>385.8</b>  | 30.865808 | 38.58226  | <b>455</b>   |
| 4.133/3.9  | F.V.në tokë kablo Al fuqie ~1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x50+25mm <sup>2</sup>   | m    | 1    |       |            |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |
|            | Sp + p                                                                                                     | op   | 0.55 | 150   | 82.5       |  |  |  |  |       |         |         |               |               |           |           |              |





Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|            |                                                                                                            |      |      |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|--|--|-------|---------|---------|--------|-----------|-----------|--|------|
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 82.5 | 0.167 | 14   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Kabëll                                                                                                     | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 454     | 458.54  |        |           |           |  |      |
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 0.4% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.004 | 458.54  | 1.8     |        |           |           |  |      |
|            | Shuma :                                                                                                    |      |      |       | 96   |  |  |  |  |       |         | 460.4   | 556.7  | 44.532133 | 55.665166 |  | 657  |
| 4.133/3.11 | F.V.në tokë kablo Al fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x95+50mm <sup>2</sup>   | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Sp. + p                                                                                                    | op   | 0.55 | 150   | 82.5 |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 82.5 | 0.167 | 14   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Kabëll                                                                                                     | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 925     | 934.25  |        |           |           |  |      |
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 0.4% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.004 | 934.25  | 3.7     |        |           |           |  |      |
|            | Shuma :                                                                                                    |      |      |       | 96   |  |  |  |  |       |         | 938.0   | 1034.3 | 82.74116  | 103.42645 |  | 1220 |
| 4.133/3.13 | F.V.në tokë kablo Al fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x150+95mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Sp. + p                                                                                                    | op   | 0.7  | 150   | 105  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 105  | 0.167 | 18   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Kabëll                                                                                                     | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 1255    | 1267.55 |        |           |           |  |      |
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 0.3% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.003 | 1267.55 | 3.8     |        |           |           |  |      |
|            | Shuma :                                                                                                    |      |      |       | 123  |  |  |  |  |       |         | 1271.4  | 1393.9 | 111.51101 | 139.38877 |  | 1645 |
| 4.133/3.15 | F.V.në tokë kablo Al fuqje +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, të armuar, 3x240+150mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Sp. + p                                                                                                    | op   | 0.7  | 150   | 105  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 105  | 0.167 | 18   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Kabëll                                                                                                     | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 1872    | 1890.72 |        |           |           |  |      |
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 0.3% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.003 | 1890.72 | 5.7     |        |           |           |  |      |
|            | Shuma :                                                                                                    |      |      |       | 123  |  |  |  |  |       |         | 1896.4  | 2018.9 | 161.51417 | 201.89272 |  | 2382 |
| 4.141/1.1  | F.V.në tokë kablo Cu fuqje 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x10mm <sup>2</sup>                | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Sp. + p                                                                                                    | op   | 0.55 | 150   | 82.5 |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 82.5 | 0.167 | 14   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Kabëll                                                                                                     | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 824     | 832.24  |        |           |           |  |      |
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 0.7% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.007 | 832.24  | 5.8     |        |           |           |  |      |
|            | Shuma :                                                                                                    |      |      |       | 96   |  |  |  |  |       |         | 838.1   | 934.3  | 74.747454 | 93.434318 |  | 1103 |
| 4.141/1.3  | F.V.në tokë kablo Cu fuqje 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm <sup>2</sup>                | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Sp. + p                                                                                                    | op   | 0.55 | 150   | 82.5 |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 82.5 | 0.167 | 14   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Kabëll                                                                                                     | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 1427    | 1441.27 |        |           |           |  |      |
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 0.7% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.007 | 1441.27 | 10.1    |        |           |           |  |      |
|            | Shuma :                                                                                                    |      |      |       | 96   |  |  |  |  |       |         | 1451.4  | 1547.6 | 123.81091 | 154.76364 |  | 1826 |
| 4.141/1.5  | F.V.në tokë kablo Cu fuqje 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm <sup>2</sup>                | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Sp. + p                                                                                                    | op   | 0.65 | 150   | 97.5 |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 97.5 | 0.167 | 16   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Kabëll                                                                                                     | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 2239    | 2261.39 |        |           |           |  |      |
|            | Të ndryshme                                                                                                | lekë | 0.6% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.006 | 2261.39 | 13.6    |        |           |           |  |      |
|            | Shuma :                                                                                                    |      |      |       | 114  |  |  |  |  |       |         | 2275.0  | 2388.7 | 191.09927 | 238.87408 |  | 2819 |
| 4.141/1.7  | F.V.në tokë kablo Cu fuqje 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm <sup>2</sup>                | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Sp. + p                                                                                                    | op   | 0.65 | 150   | 97.5 |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                      | lekë | 97.5 | 0.167 | 16   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |

|            |                                                                                              |      |       |       |       |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|-------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-------|
|            | Kabëll                                                                                       | m    |       |       |       |  |  |  |  |  | 1.01  | 3745    | 3782.45 |        |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                  | lekë | 0.6%  | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.006 | 3782.45 | 22.7    |        |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                      |      |       |       | 114   |  |  |  |  |  |       |         | 3805.1  | 3918.9 | 313.51418 | 391.89272 | 4624  |
| 4.141/1.9  | F.V.në tokë kablo Cu fuqje 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                       | op   | 0.85  | 150   | 127.5 |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                        | lekë | 127.5 | 0.167 | 21    |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                       | m    |       |       |       |  |  |  |  |  | 1.01  | 5455    | 5509.55 |        |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                  | lekë | 0.4%  | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.004 | 5509.55 | 22.0    |        |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                      |      |       |       | 149   |  |  |  |  |  |       |         | 5531.6  | 5680.4 | 454.43046 | 568.03807 | 6703  |
| 4.141/1.11 | F.V.në tokë kablo Cu fuqje 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                       | op   | 0.85  | 150   | 127.5 |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                        | lekë | 127.5 | 0.167 | 21    |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                       | m    |       |       |       |  |  |  |  |  | 1.01  | 8339    | 8422.39 |        |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                  | lekë | 0.4%  | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.004 | 8422.39 | 33.7    |        |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                      |      |       |       | 149   |  |  |  |  |  |       |         | 8456.1  | 8604.9 | 688.38976 | 860.48721 | 10154 |
|            | F.V.në tokë kablo Al fuqje 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x10mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                       | op   | 0.55  | 150   | 82.5  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                        | lekë | 82.5  | 0.167 | 14    |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                       | m    |       |       |       |  |  |  |  |  | 1.01  | 579     | 584.79  |        |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                  | lekë | 0.7%  | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.007 | 584.79  | 4.1     |        |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                      |      |       |       | 96    |  |  |  |  |  |       |         | 588.9   | 685.2  | 54.812882 | 68.516103 | 808   |
| 4.141/2.3  | F.V.në tokë kablo Al fuqje 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                       | op   | 0.55  | 150   | 82.5  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                        | lekë | 82.5  | 0.167 | 14    |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                       | m    |       |       |       |  |  |  |  |  | 1.01  | 815     | 823.15  |        |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                  | lekë | 0.7%  | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.007 | 823.15  | 5.8     |        |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                      |      |       |       | 96    |  |  |  |  |  |       |         | 828.9   | 925.2  | 74.015164 | 92.518955 | 1092  |
| 4.141/2.5  | F.V.në tokë kablo Al fuqje 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                       | op   | 0.65  | 150   | 97.5  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                        | lekë | 97.5  | 0.167 | 16    |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                       | m    |       |       |       |  |  |  |  |  | 1.01  | 1014    | 1024.14 |        |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                  | lekë | 0.6%  | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.006 | 1024.14 | 6.1     |        |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                      |      |       |       | 114   |  |  |  |  |  |       |         | 1030.3  | 1144.1 | 91.525387 | 114.40673 | 1350  |
|            | F.V.në tokë kablo Al fuqje 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                       | op   | 0.65  | 150   | 97.5  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                        | lekë | 97.5  | 0.167 | 16    |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                       | m    |       |       |       |  |  |  |  |  | 1.01  | 1417    | 1431.17 |        |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                  | lekë | 0.6%  | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.006 | 1431.17 | 8.6     |        |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                      |      |       |       | 114   |  |  |  |  |  |       |         | 1439.8  | 1553.5 | 124.28316 | 155.35395 | 1833  |
|            | F.V.në tokë kablo Al fuqje 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                       | op   | 0.85  | 150   | 127.5 |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                        | lekë | 127.5 | 0.167 | 21    |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                       | m    |       |       |       |  |  |  |  |  | 1.01  | 1779    | 1796.79 |        |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                  | lekë | 0.4%  | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.004 | 1796.79 | 7.2     |        |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                      |      |       |       | 149   |  |  |  |  |  |       |         | 1804.0  | 1952.8 | 156.22157 | 195.27697 | 2304  |
| 4.141/2.11 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                       | op   | 0.85  | 150   | 127.5 |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                        | lekë | 127.5 | 0.167 | 21    |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |       |



|            |                                                                                                 |      |      |       |     |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|--|--|--|--|--|-------|---------|---------|--------|-----------|-----------|------|
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |     |  |  |  |  |  | 1.01  | 2458    | 2482.58 |        |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 0.4% | 0.01  |     |  |  |  |  |  | 0.004 | 2482.58 | 9.9     |        |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 149 |  |  |  |  |  |       |         | 2492.5  | 2641.3 | 211.30423 | 264.13028 | 3117 |
| 4.142/1.1  | F.V.kablo kontrolli Cu t <sub>f</sub> paarmuar, në mure e konstruksione, 4x1.5 mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                         | op   | 0.6  | 150   | 90  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 90   | 0.167 | 15  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |     |  |  |  |  |  | 1.01  | 97      | 97.97   |        |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 7.5% | 0.01  |     |  |  |  |  |  | 0.075 | 97.97   | 7.3     |        |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 105 |  |  |  |  |  |       |         | 105.3   | 210.3  | 16.82782  | 21.034775 | 248  |
| 4.142/1.5  | F.V.kablo kontrolli Cu t <sub>f</sub> paarmuar, në mure e konstruksione, 10x1.5 mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                         | op   | 0.6  | 150   | 90  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 90   | 0.167 | 15  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |     |  |  |  |  |  | 1.01  | 201     | 203.01  |        |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 7.5% | 0.01  |     |  |  |  |  |  | 0.075 | 203.01  | 15.2    |        |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 105 |  |  |  |  |  |       |         | 218.2   | 323.3  | 25.86126  | 32.326575 | 381  |
| 4.142/1.10 | F.V.kablo kontrolli Cu t <sub>f</sub> paarmuar, në mure e konstruksione, 21x1.5 mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                         | op   | 0.8  | 150   | 120 |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 120  | 0.167 | 20  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |     |  |  |  |  |  | 1.01  | 399     | 402.99  |        |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 5.5% | 0.01  |     |  |  |  |  |  | 0.055 | 402.99  | 22.2    |        |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 140 |  |  |  |  |  |       |         | 425.2   | 565.2  | 45.215556 | 56.519445 | 667  |
| 4.142/1.13 | F.V.kablo kontrolli Cu t <sub>f</sub> paarmuar, në mure e konstruksione, 30x1.5 mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                         | op   | 0.8  | 150   | 120 |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 120  | 0.167 | 20  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |     |  |  |  |  |  | 1.01  | 563     | 568.63  |        |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 5.5% | 0.01  |     |  |  |  |  |  | 0.055 | 568.63  | 31.3    |        |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 140 |  |  |  |  |  |       |         | 599.9   | 739.9  | 59.195572 | 73.994465 | 873  |
| 4.142/1.14 | F.V.kablo kontrolli Cu paarmuar, në mure e konstruksione, 37x1.5 mm <sup>2</sup>                | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                         | op   | 0.8  | 150   | 120 |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 120  | 0.167 | 20  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |     |  |  |  |  |  | 1.01  | 685     | 691.85  |        |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 5.5% | 0.01  |     |  |  |  |  |  | 0.055 | 691.85  | 38.1    |        |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 140 |  |  |  |  |  |       |         | 729.9   | 869.9  | 69.59534  | 86.994175 | 1027 |
| 4.142/1.15 | F.V.kablo kontrolli Cu t <sub>f</sub> paarmuar, në mure e konstruksione, 4x2.5 mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                         | op   | 0.6  | 150   | 90  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 90   | 0.167 | 15  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |     |  |  |  |  |  | 1.01  | 143     | 144.43  |        |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 6%   | 0.01  |     |  |  |  |  |  | 0.06  | 144.43  | 8.7     |        |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 105 |  |  |  |  |  |       |         | 153.1   | 258.1  | 20.650064 | 25.81258  | 305  |
| 4.142/1.19 | F.V.kablo kontrolli Cu t <sub>f</sub> paarmuar, në mure e konstruksione, 10x2.5 mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                         | op   | 0.6  | 150   | 90  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 90   | 0.167 | 15  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |     |  |  |  |  |  | 1.01  | 311     | 314.11  |        |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 6%   | 0.01  |     |  |  |  |  |  | 0.06  | 314.11  | 18.8    |        |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 105 |  |  |  |  |  |       |         | 333.0   | 438.0  | 35.038928 | 43.79866  | 517  |
| 4.142/1.24 | F.V.kablo kontrolli Cu t <sub>f</sub> paarmuar, në mure e konstruksione, 21x2.5 mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                         | op   | 0.8  | 150   | 120 |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 120  | 0.167 | 20  |  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |     |  |  |  |  |  | 1.01  | 630     | 636.3   |        |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 4%   | 0.01  |     |  |  |  |  |  | 0.04  | 636.3   | 25.5    |        |           |           |      |

|            |                                                                                                 |      |      |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|--|--|-------|---------|---------|--------|-----------|-----------|---------|-----|
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 140  |  |  |  |  |       |         |         | 661.8  | 801.8     | 64.14336  | 80.1792 | 946 |
| 4.142/1.27 | F.V.kablo kontrolli Cu t <sub>f</sub> paarmuar, në mure e konstruksione, 30x2.5 mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Sp + p                                                                                          | op   | 0.8  | 150   | 120  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 120  | 0.167 | 20   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 903     | 912.03  |        |           |           |         |     |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 4%   | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.04  | 912.03  | 36.5    |        |           |           |         |     |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 140  |  |  |  |  |       |         | 948.5   | 1088.6 | 87.084096 | 108.85512 | 1284    |     |
| 4.142/1.28 | F.V.kablo kontrolli Cu t <sub>f</sub> paarmuar, në mure e konstruksione, 37x2.5 mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Sp + p                                                                                          | op   | 0.8  | 150   | 120  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 120  | 0.167 | 20   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 1109    | 1120.09 |        |           |           |         |     |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 4%   | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.04  | 1120.09 | 44.8    |        |           |           |         |     |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 140  |  |  |  |  |       |         | 1164.9  | 1304.9 | 104.39469 | 130.49336 | 1540    |     |
| 4.142/1.29 | F.V.kablo kontrolli Cu t <sub>f</sub> paarmuar, në mure e konstruksione, 4x4 mm <sup>2</sup>    | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Sp + p                                                                                          | op   | 0.65 | 150   | 97.5 |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 97.5 | 0.167 | 16   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 221     | 223.2   |        |           |           |         |     |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 5%   | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.05  | 223.21  | 11.2    |        |           |           |         |     |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 114  |  |  |  |  |       |         | 234.4   | 348.2  | 27.85224  | 34.8153   | 411     |     |
| 4.142/1.33 | F.V.kablo kontrolli Cu t <sub>f</sub> paarmuar, në mure e konstruksione, 10x4 mm <sup>2</sup>   | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Sp + p                                                                                          | op   | 0.65 | 150   | 97.5 |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 97.5 | 0.167 | 16   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 496     | 500.96  |        |           |           |         |     |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 5%   | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.05  | 500.96  | 25.0    |        |           |           |         |     |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 114  |  |  |  |  |       |         | 526.0   | 639.8  | 51.18324  | 63.97905  | 755     |     |
| 4.142/3.5  | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 10x1.5 mm <sup>2</sup>               | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Sp + p                                                                                          | op   | 0.6  | 150   | 90   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 90   | 0.167 | 15   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 241     | 243.41  |        |           |           |         |     |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 7.5% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.075 | 243.41  | 18.3    |        |           |           |         |     |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 105  |  |  |  |  |       |         | 261.7   | 366.7  | 29.33566  | 36.669575 | 433     |     |
| 4.142/3.10 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 21x1.5 mm <sup>2</sup>               | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Sp + p                                                                                          | op   | 0.8  | 150   | 120  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 120  | 0.167 | 20   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 479     | 483.79  |        |           |           |         |     |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 5.5% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.055 | 483.79  | 26.6    |        |           |           |         |     |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 140  |  |  |  |  |       |         | 510.4   | 650.4  | 52.035076 | 65.043845 | 768     |     |
| 4.142/3.13 | F.V.kablo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 30x1.5 mm <sup>2</sup>               | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Sp + p                                                                                          | op   | 0.8  | 150   | 120  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                           | lekë | 120  | 0.167 | 20   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |         |     |
|            | Kabëll                                                                                          | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 675     | 681.75  |        |           |           |         |     |
|            | Të ndryshme                                                                                     | lekë | 5.5% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.055 | 681.75  | 37.5    |        |           |           |         |     |
|            | Shuma :                                                                                         |      |      |       | 140  |  |  |  |  |       |         | 719.2   | 859.3  | 68.7429   | 85.928625 | 1014    |     |



|            |                                                                                     |      |      |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|--|--|-------|---------|---------|--------|-----------|-----------|--|------|--|
| 4.142/3.14 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 37x1.5 mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                              | op   | 0.8  | 150   | 120  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                               | lekë | 120  | 0.167 | 20   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                              | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 822     | 830.22  |        |           |           |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                         | lekë | 5.5% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.055 | 830.22  | 45.7    |        |           |           |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                             |      |      |       | 140  |  |  |  |  |       |         | 875.9   | 1015.9 | 81.273768 | 101.59221 |  | 1199 |  |
| 4.142/3.15 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 4x2.5 mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                              | op   | 0.6  | 150   | 90   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                               | lekë | 90   | 0.167 | 15   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                              | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 172     | 173.72  |        |           |           |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                         | lekë | 6%   | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.06  | 173.72  | 10.4    |        |           |           |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                             |      |      |       | 105  |  |  |  |  |       |         | 184.1   | 289.2  | 23.133856 | 28.91732  |  | 341  |  |
| 4.142/3.19 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 10x2.5 mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                              | op   | 0.6  | 150   | 90   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                               | lekë | 90   | 0.167 | 15   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                              | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 373     | 376.73  |        |           |           |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                         | lekë | 6%   | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.06  | 376.73  | 22.6    |        |           |           |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                             |      |      |       | 105  |  |  |  |  |       |         | 399.3   | 504.4  | 40.349104 | 50.43638  |  | 595  |  |
| 4.142/3.24 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 21x2.5 mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                              | op   | 0.8  | 150   | 120  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                               | lekë | 120  | 0.167 | 20   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                              | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 755     | 762.55  |        |           |           |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                         | lekë | 4%   | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.04  | 762.55  | 30.5    |        |           |           |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                             |      |      |       | 140  |  |  |  |  |       |         | 793.1   | 933.1  | 74.64736  | 93.3092   |  | 1101 |  |
| 4.142/3.27 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 30x2.5 mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                              | op   | 0.8  | 150   | 120  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                               | lekë | 120  | 0.167 | 20   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                              | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 1083    | 1093.83 |        |           |           |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                         | lekë | 4%   | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.04  | 1093.83 | 43.8    |        |           |           |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                             |      |      |       | 140  |  |  |  |  |       |         | 1137.6  | 1277.6 | 102.20986 | 127.76232 |  | 1508 |  |
| 4.142/3.28 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 37x2.5 mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                              | op   | 0.8  | 150   | 120  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                               | lekë | 120  | 0.167 | 20   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                              | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 1330    | 1343.3  |        |           |           |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                         | lekë | 4%   | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.04  | 1343.3  | 53.7    |        |           |           |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                             |      |      |       | 140  |  |  |  |  |       |         | 1397.0  | 1537.1 | 122.96576 | 153.7072  |  | 1814 |  |
| 4.142/3.29 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 4x4 mm <sup>2</sup>    | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                              | op   | 0.65 | 150   | 97.5 |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                               | lekë | 97.5 | 0.167 | 16   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                              | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 265     | 267.65  |        |           |           |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                         | lekë | 5%   | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.05  | 267.65  | 13.4    |        |           |           |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                             |      |      |       | 114  |  |  |  |  |       |         | 281.0   | 394.8  | 31.5852   | 39.4815   |  | 466  |  |
| 4.142/3.33 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në mure e konstruksione, 10x4 mm <sup>2</sup>   | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                              | op   | 0.65 | 150   | 97.5 |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |  |      |  |

|            |                                                         |      |      |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|------------|---------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--|--|--|--|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|--|--|------|--|
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                   | lekë | 97.5 | 0.167 | 16   |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                  | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 595    | 600.95 |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                             | lekë | 5%   | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.05  | 600.95 | 30.0   |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                 |      |      |       | 114  |  |  |  |  |       |        | 631.0  | 744.8 | 59.5824   | 74.478    |  |  | 879  |  |
|            |                                                         |      |      |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
| 4.142/2.1  | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 4x1.5 mm²  | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                  | op   | 0.45 | 150   | 67.5 |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                   | lekë | 67.5 | 0.167 | 11   |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                  | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 117    | 118.17 |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                             | lekë | 1%   | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.01  | 118.17 | 1.2    |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                 |      |      |       | 79   |  |  |  |  |       |        | 119.4  | 198.1 | 15.849936 | 19.81242  |  |  | 234  |  |
|            |                                                         |      |      |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
| 4.142/2.5  | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 10x1.5 mm² | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                  | op   | 0.45 | 150   | 67.5 |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                   | lekë | 67.5 | 0.167 | 11   |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                  | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 241    | 243.41 |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                             | lekë | 1%   | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.01  | 243.41 | 2.4    |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                 |      |      |       | 79   |  |  |  |  |       |        | 245.8  | 324.6 | 25.969328 | 32.46166  |  |  | 383  |  |
|            |                                                         |      |      |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
| 4.142/2.10 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 21x1.5 mm² | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                  | op   | 0.6  | 150   | 90   |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                   | lekë | 90   | 0.167 | 15   |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                  | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 479    | 483.79 |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                             | lekë | 0.5% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.005 | 483.79 | 2.4    |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                 |      |      |       | 105  |  |  |  |  |       |        | 486.2  | 591.2 | 47.299116 | 59.123895 |  |  | 698  |  |
|            |                                                         |      |      |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
| 4.142/2.13 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 30x1.5 mm² | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                  | op   | 0.6  | 150   | 90   |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                   | lekë | 90   | 0.167 | 15   |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                  | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 675    | 681.75 |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                             | lekë | 0.5% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.005 | 681.75 | 3.4    |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                 |      |      |       | 105  |  |  |  |  |       |        | 685.2  | 790.2 | 63.2151   | 79.018875 |  |  | 932  |  |
|            |                                                         |      |      |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
| 4.142/2.14 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 37x1.5 mm² | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                  | op   | 0.6  | 150   | 90   |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                   | lekë | 90   | 0.167 | 15   |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                  | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 822    | 830.22 |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                             | lekë | 0.5% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.005 | 830.22 | 4.2    |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                 |      |      |       | 105  |  |  |  |  |       |        | 834.4  | 939.4 | 75.152088 | 93.94011  |  |  | 1108 |  |
|            |                                                         |      |      |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
| 4.142/2.15 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 4x2.5 mm²  | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                  | op   | 0.45 | 150   | 67.5 |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                   | lekë | 67.5 | 0.167 | 11   |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                  | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 172    | 173.72 |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                             | lekë | 0.7% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.007 | 173.72 | 1.2    |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                 |      |      |       | 79   |  |  |  |  |       |        | 174.9  | 253.7 | 20.296683 | 25.370854 |  |  | 299  |  |
|            |                                                         |      |      |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
| 4.142/2.19 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 10x2.5 mm² | m    | 1    |       |      |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                  | op   | 0.45 | 150   | 67.5 |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                   | lekë | 67.5 | 0.167 | 11   |  |  |  |  |       |        |        |       |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                  | m    |      |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 373    | 376.73 |       |           |           |  |  |      |  |



|            |                                                                                             |      |       |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-----|
|            | Të ndryshme                                                                                 | lekë | 0.7%  | 0.01  |       |  |  |  |  |       | 0.007   | 376.73  | 2.6    |           |           |           |     |
|            | Shuma :                                                                                     |      |       |       | 79    |  |  |  |  |       |         |         | 379.4  | 458.1     | 36.651169 | 45.813961 | 541 |
| 4.142/2.24 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 21x2.5 mm <sup>2</sup>                         | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Sp + p                                                                                      | op   | 0.6   | 150   | 90    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                       | lekë | 90    | 0.167 | 15    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Kabëll                                                                                      | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 755     | 762.55  |        |           |           |           |     |
|            | Të ndryshme                                                                                 | lekë | 0.4%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.004 | 762.55  | 3.1     |        |           |           |           |     |
|            | Shuma :                                                                                     |      |       |       | 105   |  |  |  |  |       |         | 765.6   | 870.6  | 69.650416 | 87.06302  | 1027      |     |
| 4.142/2.27 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 30x2.5 mm <sup>2</sup>                         | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Sp + p                                                                                      | op   | 0.6   | 150   | 90    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                       | lekë | 90    | 0.167 | 15    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Kabëll                                                                                      | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1083    | 1093.83 |        |           |           |           |     |
|            | Të ndryshme                                                                                 | lekë | 0.4%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.004 | 1093.83 | 4.4     |        |           |           |           |     |
|            | Shuma :                                                                                     |      |       |       | 105   |  |  |  |  |       |         | 1098.2  | 1203.2 | 96.258826 | 120.32353 | 1420      |     |
| 4.142/2.28 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 37x2.5 mm <sup>2</sup>                         | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Sp + p                                                                                      | op   | 0.6   | 150   | 90    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                       | lekë | 90    | 0.167 | 15    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Kabëll                                                                                      | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1330    | 1343.3  |        |           |           |           |     |
|            | Të ndryshme                                                                                 | lekë | 0.4%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.004 | 1343.3  | 5.4     |        |           |           |           |     |
|            | Shuma :                                                                                     |      |       |       | 105   |  |  |  |  |       |         | 1348.7  | 1453.7 | 116.29626 | 145.37032 | 1715      |     |
| 4.142/2.29 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 4x4 mm <sup>2</sup>                            | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Sp + p                                                                                      | op   | 0.5   | 150   | 75    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                       | lekë | 75    | 0.167 | 13    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Kabëll                                                                                      | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 265     | 267.65  |        |           |           |           |     |
|            | Të ndryshme                                                                                 | lekë | 0.6%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.006 | 267.65  | 1.6     |        |           |           |           |     |
|            | Shuma :                                                                                     |      |       |       | 88    |  |  |  |  |       |         | 269.3   | 356.8  | 28.542472 | 35.67809  | 421       |     |
| 4.142/2.33 | F.V.kablllo kontrolli Cu të armuar, në tokë, 10x4 mm <sup>2</sup>                           | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Sp + p                                                                                      | op   | 0.5   | 150   | 75    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                       | lekë | 75    | 0.167 | 13    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Kabëll                                                                                      | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 595     | 600.95  |        |           |           |           |     |
|            | Të ndryshme                                                                                 | lekë | 0.6%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.006 | 600.95  | 3.6     |        |           |           |           |     |
|            | Shuma :                                                                                     |      |       |       | 88    |  |  |  |  |       |         | 604.6   | 692.1  | 55.366456 | 69.20807  | 817       |     |
| 4.150/1    | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndërrim,në izolator, seksion 1mm <sup>2</sup>   | km   | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Sp + p                                                                                      | op   | 100   | 150   | 15000 |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                       | lekë | 15000 | 0.167 | 2505  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Përcjellës                                                                                  | km   |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 11000   | 11110   |        |           |           |           |     |
|            | Plumb                                                                                       | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 26    | 350     | 9100    |        |           |           |           |     |
|            | Të ndryshme                                                                                 | lekë | 3.5%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.035 | 20210   | 707.4   |        |           |           |           |     |
|            | Shuma :                                                                                     |      |       |       | 17505 |  |  |  |  |       |         | 20917.4 | 38422  | 3073.788  | 3842.235  | 45338     |     |
| 4.150/2    | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndërrim,në izolator, seksion 1.5mm <sup>2</sup> | km   | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Sp + p                                                                                      | op   | 100   | 150   | 15000 |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                       | lekë | 15000 | 0.167 | 2505  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |     |
|            | Përcjellës                                                                                  | km   |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 16000   | 16160   |        |           |           |           |     |
|            | Izolator tip I                                                                              | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 230   | 120     | 27600   |        |           |           |           |     |
|            | Bulona                                                                                      | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 8     | 120     | 960     |        |           |           |           |     |

|         |                                                                                |      |       |       |       |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--------|--------|----------|--------|-----------|-----------|--------|
|         | Plumb                                                                          | kg   |       |       |       |  |  |  |  |       | 26     | 350    | 9100     |        |           |           |        |
|         | Të ndryshme                                                                    | lekë | 3.5%  | 0.01  |       |  |  |  |  |       | 0.035  | 53820  | 1883.7   |        |           |           |        |
|         | Shuma :                                                                        |      |       |       | 17505 |  |  |  |  |       |        |        | 55703.7  | 73209  | 5856.696  | 7320.87   | 86386  |
| 4.150/3 | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 2.5mm² | km   | 1     |       |       |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Sp. + p                                                                        | op   | 100   | 150   | 15000 |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                                          | lekë | 15000 | 0.167 | 2505  |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Përcjellës                                                                     | km   |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 25500  | 25755  |          |        |           |           |        |
|         | Izolator tip I                                                                 | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 230   | 120    | 27600  |          |        |           |           |        |
|         | Bulona                                                                         | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 8     | 120    | 960    |          |        |           |           |        |
|         | Plumb                                                                          | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 26    | 350    | 9100   |          |        |           |           |        |
|         | Të ndryshme                                                                    | lekë | 3.5%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.035 | 63415  | 2219.5 |          |        |           |           |        |
|         | Shuma :                                                                        |      |       |       | 17505 |  |  |  |  |       |        |        | 65634.5  | 83140  | 6651.162  | 8313.9525 | 98105  |
| 4.150/4 | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 4mm²   | km   | 1     |       |       |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Sp. + p                                                                        | op   | 100   | 150   | 15000 |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                                          | lekë | 15000 | 0.167 | 2505  |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Përcjellës                                                                     | km   |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 39600  | 39996  |          |        |           |           |        |
|         | Izolator tip I                                                                 | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 230   | 120    | 27600  |          |        |           |           |        |
|         | Bulona                                                                         | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 8     | 120    | 960    |          |        |           |           |        |
|         | Plumb                                                                          | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 26    | 350    | 9100   |          |        |           |           |        |
|         | Të ndryshme                                                                    | lekë | 3.5%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.035 | 77656  | 2718.0 |          |        |           |           |        |
|         | Shuma :                                                                        |      |       |       | 17505 |  |  |  |  |       |        |        | 80374.0  | 97879  | 7830.3168 | 9787.896  | 115497 |
| 4.150/5 | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 6mm²   | km   | 1     |       |       |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Sp. + p                                                                        | op   | 117   | 150   | 17550 |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                                          | lekë | 17550 | 0.167 | 2931  |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Përcjellës                                                                     | km   |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 57800  | 58378  |          |        |           |           |        |
|         | Izolator tip I                                                                 | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 230   | 120    | 27600  |          |        |           |           |        |
|         | Bulona                                                                         | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 8     | 120    | 960    |          |        |           |           |        |
|         | Plumb                                                                          | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 26    | 350    | 9100   |          |        |           |           |        |
|         | Kapikorda                                                                      | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 45    | 10     | 450    |          |        |           |           |        |
|         | Të ndryshme                                                                    | lekë | 3.5%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.035 | 96038  | 3361.3 |          |        |           |           |        |
|         | Shuma :                                                                        |      |       |       | 20481 |  |  |  |  |       |        |        | 99849.3  | 120330 | 9626.4144 | 12033.018 | 141990 |
| 4.150/6 | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 10mm²  | km   | 1     |       |       |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Sp. + p                                                                        | op   | 155   | 150   | 23250 |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                                          | lekë | 23250 | 0.167 | 3883  |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Përcjellës                                                                     | km   |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 96200  | 97162  |          |        |           |           |        |
|         | Izolator tip II                                                                | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 230   | 145    | 33350  |          |        |           |           |        |
|         | Bulona                                                                         | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 12    | 120    | 1440   |          |        |           |           |        |
|         | Plumb                                                                          | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 36    | 350    | 12600  |          |        |           |           |        |
|         | Kapikorda                                                                      | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 69    | 15     | 1035   |          |        |           |           |        |
|         | Të ndryshme                                                                    | lekë | 3%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.03  | 145587 | 4367.6 |          |        |           |           |        |
|         | Shuma :                                                                        |      |       |       | 27133 |  |  |  |  |       |        |        | 149954.6 | 177087 | 14166.989 | 17708.736 | 208963 |
| 4.150/7 | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 16mm²  | km   | 1     |       |       |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Sp. + p                                                                        | op   | 210   | 150   | 31500 |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                                          | lekë | 31500 | 0.167 | 5261  |  |  |  |  |       |        |        |          |        |           |           |        |
|         | Përcjellës                                                                     | km   |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 153700 | 155237 |          |        |           |           |        |
|         | Izolator tip II                                                                | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 230   | 145    | 33350  |          |        |           |           |        |
|         | Bulona                                                                         | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 12    | 120    | 1440   |          |        |           |           |        |
|         | Plumb                                                                          | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 36    | 350    | 12600  |          |        |           |           |        |





|          |                                                                               |      |       |       |       |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|------|--------|----------|--------|-----------|-----------|--------|--|
|          | Kapikorda                                                                     | cop  |       |       |       |  |  |  |  |      | 60     | 19       | 1140   |           |           |        |  |
|          | Të ndryshme                                                                   | lekë | 3%    | 0.01  |       |  |  |  |  |      | 0.03   | 203767   | 6113.0 |           |           |        |  |
|          | Shuma :                                                                       |      |       |       | 36761 |  |  |  |  |      |        | 209880.0 | 246641 | 19731.241 | 24664.051 | 291036 |  |
| 4.150/8  | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 25mm² | km   | 1     |       |       |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Sp + p                                                                        | op   | 240   | 150   | 36000 |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                         | lekë | 36000 | 0.167 | 6012  |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Përcjellës                                                                    | km   |       |       |       |  |  |  |  | 1.01 | 249200 | 251692   |        |           |           |        |  |
|          | Izolator tip II                                                               | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 230  | 145    | 33350    |        |           |           |        |  |
|          | Bulona                                                                        | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 12   | 120    | 1440     |        |           |           |        |  |
|          | Plumb                                                                         | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 36   | 350    | 12600    |        |           |           |        |  |
|          | Kapikorda                                                                     | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 90   | 23     | 2070     |        |           |           |        |  |
|          | Të ndryshme                                                                   | lekë | 3%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.03 | 301152 | 9034.6   |        |           |           |        |  |
|          | Shuma :                                                                       |      |       |       | 42012 |  |  |  |  |      |        | 310186.6 | 352199 | 28175.885 | 35219.856 | 415594 |  |
| 4.150/9  | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë për ndriçim,në izolator, sexion 35mm²  | km   | 1     |       |       |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Sp + p                                                                        | op   | 244   | 150   | 36600 |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                         | lekë | 36600 | 0.167 | 6112  |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Përcjellës                                                                    | km   |       |       |       |  |  |  |  | 1.01 | 334700 | 338047   |        |           |           |        |  |
|          | Izolator tip II                                                               | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 230  | 145    | 33350    |        |           |           |        |  |
|          | Bulona                                                                        | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 12   | 120    | 1440     |        |           |           |        |  |
|          | Plumb                                                                         | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 36   | 350    | 12600    |        |           |           |        |  |
|          | Kapikorda                                                                     | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 100  | 35     | 3500     |        |           |           |        |  |
|          | Të ndryshme                                                                   | lekë | 3%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.03 | 388937 | 11668.1  |        |           |           |        |  |
|          | Shuma :                                                                       |      |       |       | 42712 |  |  |  |  |      |        | 400605.1 | 443317 | 35465.385 | 44331.731 | 523114 |  |
| 4.150/10 | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 50mm² | km   | 1     |       |       |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Sp + p                                                                        | op   | 260   | 150   | 39000 |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                         | lekë | 39000 | 0.167 | 6513  |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Përcjellës                                                                    | km   |       |       |       |  |  |  |  | 1.01 | 474400 | 479144   |        |           |           |        |  |
|          | Izolator tip II                                                               | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 230  | 145    | 33350    |        |           |           |        |  |
|          | Bulona                                                                        | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 12   | 120    | 1440     |        |           |           |        |  |
|          | Plumb                                                                         | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 36   | 350    | 12600    |        |           |           |        |  |
|          | Kapikorda                                                                     | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 100  | 50     | 5000     |        |           |           |        |  |
|          | Të ndryshme                                                                   | lekë | 3%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.03 | 531534 | 15946.0  |        |           |           |        |  |
|          | Shuma :                                                                       |      |       |       | 45513 |  |  |  |  |      |        | 547480.0 | 592993 | 47439.442 | 59299.302 | 699732 |  |
| 4.150/11 | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 70mm² | km   | 1     |       |       |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Sp + p                                                                        | op   | 292   | 150   | 43800 |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                         | lekë | 43800 | 0.167 | 7315  |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Përcjellës                                                                    | km   |       |       |       |  |  |  |  | 1.01 | 663200 | 669832   |        |           |           |        |  |
|          | Izolator tip II                                                               | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 230  | 145    | 33350    |        |           |           |        |  |
|          | Bulona                                                                        | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 12   | 120    | 1440     |        |           |           |        |  |
|          | Plumb                                                                         | kg   |       |       |       |  |  |  |  | 36   | 350    | 12600    |        |           |           |        |  |
|          | Kapikorda                                                                     | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 100  | 65     | 6500     |        |           |           |        |  |
|          | Të ndryshme                                                                   | lekë | 3%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.03 | 723722 | 21711.7  |        |           |           |        |  |
|          | Shuma :                                                                       |      |       |       | 51115 |  |  |  |  |      |        | 745433.7 | 796548 | 63723.861 | 79654.826 | 939927 |  |
| 4.150/12 | F.V. përcjellësa Cu të izoluar me gomë, për ndriçim,në izolator, sexion 95mm² | km   | 1     |       |       |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Sp + p                                                                        | op   | 292   | 150   | 43800 |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                         | lekë | 43800 | 0.167 | 7315  |  |  |  |  |      |        |          |        |           |           |        |  |
|          | Përcjellës                                                                    | km   |       |       |       |  |  |  |  | 1.01 | 899000 | 907990   |        |           |           |        |  |
|          | Izolator tip II                                                               | cop  |       |       |       |  |  |  |  | 230  | 145    | 33350    |        |           |           |        |  |

|         |                                                      |      |       |       |       |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|---------|------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|------|--------|----------|---------|----------|----------|---------|
|         | Bulona                                               | kg   |       |       |       |  |  |  |  |  | 12   | 120    | 1440     |         |          |          |         |
|         | Plumb                                                | kg   |       |       |       |  |  |  |  |  | 36   | 350    | 12600    |         |          |          |         |
|         | Kapikorda                                            | cop  |       |       |       |  |  |  |  |  | 100  | 80     | 8000     |         |          |          |         |
|         | Të ndryshme                                          | lekë | 3%    | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.03 | 963380 | 28901.4  |         |          |          |         |
|         | Shuma :                                              |      |       |       | 51115 |  |  |  |  |  |      |        | 992281.4 | 1043396 | 83471.68 | 104339.6 | 1231207 |
| 4.154/1 | F.V.çelsa e priza ndriçimi të zakonshme brenda murit | cop  | 1     |       |       |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Sp. + p                                              | op   | 0.93  | 150   | 139.5 |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                | lekë | 139.5 | 0.167 | 23    |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Çelsa ose priza të zakonsh.                          | cop  |       |       |       |  |  |  |  |  | 1    | 150    | 150      |         |          |          |         |
|         | Kuti shpërndarëse pa kapak                           | cop  |       |       |       |  |  |  |  |  | 1    | 15     | 15       |         |          |          |         |
|         | Të ndryshme                                          | lekë | 2%    | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.02 | 165    | 3.3      |         |          |          |         |
|         | Shuma :                                              |      |       |       | 163   |  |  |  |  |  |      |        | 168.3    | 331     | 26.48772 | 33.10965 | 391     |
| 4.154/2 | F.V.çelsa e priza ndriçimi 2 polarë brenda murit     | cop  | 1     |       |       |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Sp. + p                                              | op   | 0.93  | 150   | 139.5 |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                | lekë | 139.5 | 0.167 | 23    |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Çelsa ose priza 2 polarë                             | cop  |       |       |       |  |  |  |  |  | 1    | 250    | 250      |         |          |          |         |
|         | Kuti shpërndarëse pa kapak                           | cop  |       |       |       |  |  |  |  |  | 1    | 20     | 20       |         |          |          |         |
|         | Të ndryshme                                          | lekë | 2%    | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.02 | 270    | 5.4      |         |          |          |         |
|         | Shuma :                                              |      |       |       | 163   |  |  |  |  |  |      |        | 275.4    | 438     | 35.05572 | 43.81965 | 517     |
| 4.154/3 | F.V.çelsa e priza ndriçimi me nulifikim brenda murit | cop  | 1     |       |       |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Sp. + p                                              | op   | 0.93  | 150   | 139.5 |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                | lekë | 139.5 | 0.167 | 23    |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Çelsa ose priza me nulifikim                         | cop  |       |       |       |  |  |  |  |  | 1    | 180    | 180      |         |          |          |         |
|         | Kuti shpërndarëse pa kapak                           | cop  |       |       |       |  |  |  |  |  | 1    | 15     | 15       |         |          |          |         |
|         | Të ndryshme                                          | lekë | 2%    | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.02 | 195    | 3.9      |         |          |          |         |
|         | Shuma :                                              |      |       |       | 163   |  |  |  |  |  |      |        | 198.9    | 362     | 28.93572 | 36.16965 | 427     |
| 4.155/a | F.V.çelsa e priza ndriçimi të zakonshme jashtë murit | cop  | 1     |       |       |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Sp. + p                                              | op   | 0.63  | 150   | 94.5  |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                | lekë | 94.5  | 0.167 | 16    |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Çelsa ose priza të zakon.                            | cop  |       |       |       |  |  |  |  |  | 1    | 150    | 150      |         |          |          |         |
|         | Kuti shpërndarëse pa kapak                           | cop  |       |       |       |  |  |  |  |  | 1    | 60     | 60       |         |          |          |         |
|         | Të ndryshme                                          | lekë | 10%   | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.1  | 210    | 21.0     |         |          |          |         |
|         | Shuma :                                              |      |       |       | 110   |  |  |  |  |  |      |        | 231.0    | 341     | 27.30252 | 34.12815 | 403     |
| 4.155/b | F.V.çelsa e priza ndriçimi 2 polarë jashtë murit     | cop  | 1     |       |       |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Sp. + p                                              | op   | 0.63  | 150   | 94.5  |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                | lekë | 94.5  | 0.167 | 16    |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Çelsa ose priza 2 polarë                             | cop  |       |       |       |  |  |  |  |  | 1    | 250    | 250      |         |          |          |         |
|         | Kuti shpërndarëse pa kapak                           | cop  |       |       |       |  |  |  |  |  | 1    | 125    | 125      |         |          |          |         |
|         | Të ndryshme                                          | lekë | 10%   | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.1  | 375    | 37.5     |         |          |          |         |
|         | Shuma :                                              |      |       |       | 110   |  |  |  |  |  |      |        | 412.5    | 523     | 41.82252 | 52.27815 | 617     |
| 4.155/c | F.V.çelsa e priza ndriçimi me nulifikim jashtë murit | cop  | 1     |       |       |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Sp. + p                                              | op   | 0.63  | 150   | 94.5  |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                | lekë | 94.5  | 0.167 | 16    |  |  |  |  |  |      |        |          |         |          |          |         |
|         | Çelsa ose priza me nulifikim                         | cop  |       |       |       |  |  |  |  |  | 1    | 180    | 180      |         |          |          |         |
|         | Kuti shpërndarëse pa kapak                           | cop  |       |       |       |  |  |  |  |  | 1    | 60     | 60       |         |          |          |         |
|         | Të ndryshme                                          | lekë | 10%   | 0.01  |       |  |  |  |  |  | 0.1  | 240    | 24.0     |         |          |          |         |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|         |                                                               |       |        |       |        |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-----|----|-----|----|------|-------|------|--------|---------|--------|----------|----------|--------|
|         | Shuma :                                                       |       |        |       | 110    |     |    |     |    |      |       |      |        | 264.0   | 374    | 29.94252 | 37.42815 | 442    |
| 4.155/4 | F.V. kuti shpërndarëse me kapak plastikë                      | cop   | 1      |       |        |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Sp + p                                                        | op    | 0.3    | 150   | 45     |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                         | lekë  | 45     | 0.167 | 8      |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Kuti shpërndarëse me kapak                                    | cop   |        |       |        |     |    |     |    |      | 1     | 20   | 20     |         |        |          |          |        |
|         | Të ndryshme                                                   | lekë  | 4%     | 0.01  |        |     |    |     |    |      | 0.04  | 20   | 0.8    |         |        |          |          |        |
|         | Shuma :                                                       |       |        |       | 53     |     |    |     |    |      |       |      |        | 20.8    | 73     | 5.8652   | 7.3315   | 87     |
| 4.155/5 | F.V. kuti shpërndarëse me kapak metalikë                      | cop   | 1      |       |        |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Sp + p                                                        | op    | 0.43   | 150   | 64.5   |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                         | lekë  | 64.5   | 0.167 | 11     |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Kuti shpërndarëse me kapak                                    | cop   |        |       |        |     |    |     |    |      | 1     | 30   | 30     |         |        |          |          |        |
|         | Të ndryshme                                                   | lekë  | 1%     | 0.01  |        |     |    |     |    |      | 0.01  | 30   | 0.3    |         |        |          |          |        |
|         | Shuma :                                                       |       |        |       | 75     |     |    |     |    |      |       |      |        | 30.3    | 106    | 8.44572  | 10.55715 | 125    |
| 4.155/1 | F.V. portollampa të zakonëshme                                | cop   | 1      |       |        |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Sp + p                                                        | op    | 0.53   | 150   | 79.5   |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                         | lekë  | 79.5   | 0.167 | 13     |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Portollampë e zakonëshme                                      | cop   |        |       |        |     |    |     |    |      | 1     | 35   | 35     |         |        |          |          |        |
|         | Të ndryshme                                                   | lekë  | 4%     | 0.01  |        |     |    |     |    |      | 0.04  | 35   | 1.4    |         |        |          |          |        |
|         | Shuma :                                                       |       |        |       | 93     |     |    |     |    |      |       |      |        | 36.4    | 129    | 10.33412 | 12.91765 | 152    |
| 4.155/3 | F.V. siguresa t/u/itë                                         | cop   | 1      |       |        |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Sp + p                                                        | op    | 0.26   | 150   | 39     |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                         | lekë  | 39     | 0.167 | 7      |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Siguresë e T/U deri 50 A                                      | cop   |        |       |        |     |    |     |    |      | 1     | 360  | 360    |         |        |          |          |        |
|         | Të ndryshme                                                   | lekë  | 3.00%  | 0.01  |        |     |    |     |    |      | 0.03  | 360  | 10.8   |         |        |          |          |        |
|         | Shuma :                                                       |       |        |       | 46     |     |    |     |    |      |       |      |        | 370.8   | 416    | 33.30504 | 41.6313  | 491    |
| 4.164   | F.V.konstruksione të vogla elektrike                          | ton   | 1      |       |        |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Sp + p                                                        | op    | 990    | 150   | 148500 |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                         | lekë  | 148500 | 0.167 | 24800  |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Transport                                                     | ton   |        |       |        | 6   | 30 | 180 |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Saldatriçe elektrike                                          | op    |        |       |        |     |    |     | 16 | 150  | 2400  |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Gazogjen                                                      | op    |        |       |        |     |    |     | 2  | 25   | 50    |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Trapano elektrike                                             | op    |        |       |        |     |    |     | 45 | 100  | 4500  |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Tranxhë elektrike                                             | op    |        |       |        |     |    |     | 1  | 250  | 250   |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Torno                                                         | op    |        |       |        |     |    |     | 20 | 200  | 4000  |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Autovinç 5 T                                                  | op    |        |       |        |     |    |     | 2  | 2000 | 4000  |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Hekur profil e shirit                                         | ton   |        |       |        |     |    |     |    |      |       | 1.01 | 95000  | 95950   |        |          |          |        |
|         | Bulona e dado                                                 | kg    |        |       |        |     |    |     |    |      |       | 11   | 120    | 1320    |        |          |          |        |
|         | Prixhioner ø8-10                                              | kg    |        |       |        |     |    |     |    |      |       | 7    | 300    | 2100    |        |          |          |        |
|         | Elektroda saldimi                                             | kg    |        |       |        |     |    |     |    |      |       | 16   | 250    | 4000    |        |          |          |        |
|         | Oksigjen                                                      | litër |        |       |        |     |    |     |    |      |       | 20   | 30     | 600     |        |          |          |        |
|         | Karbit                                                        | kg    |        |       |        |     |    |     |    |      |       | 2    | 100    | 200     |        |          |          |        |
|         | Të ndryshme                                                   | lekë  | 10.00% | 0.01  |        |     |    |     |    |      |       | 0.1  | 104170 | 10417.0 |        |          |          |        |
|         | Shuma :                                                       |       |        |       | 173300 |     |    | 180 |    |      | 15200 |      |        | 114587  | 303267 | 24261    | 30327    | 357854 |
| 4.167   | F.V.Tokëzime e mbrojtje atmosferike në objekt me hekur shirit | ton   | 1      |       |        |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Sp + p                                                        | op    | 990    | 150   | 148500 |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                         | lekë  | 148500 | 0.167 | 24800  |     |    |     |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Transport                                                     | ton   |        |       |        | 6.5 | 30 | 195 |    |      |       |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Saldatriçe elektrike                                          | op    |        |       |        |     |    |     | 80 | 150  | 12000 |      |        |         |        |          |          |        |
|         | Trapano elektrike                                             | op    |        |       |        |     |    |     | 22 | 100  | 2200  |      |        |         |        |          |          |        |

|         |                                                          |      |        |       |        |     |    |     |      |       |       |        |        |        |           |           |  |        |
|---------|----------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|-----|----|-----|------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--|--------|
|         | Autovinë 5 T                                             | op   |        |       |        |     |    | 2   | 2000 | 4000  |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Hekur shirit                                             | ton  |        |       |        |     |    |     |      |       | 1.01  | 90000  | 90900  |        |           |           |  |        |
|         | Tub hekuri i zi                                          | ton  |        |       |        |     |    |     |      |       | 0.025 | 105000 | 2625   |        |           |           |  |        |
|         | Grapeta mbërthyesë për shirit                            | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 150   | 150    | 22500  |        |           |           |  |        |
|         | Hekur profil                                             | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 100   | 100    | 10000  |        |           |           |  |        |
|         | Elektroda saldimit                                       | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 18    | 250    | 4500   |        |           |           |  |        |
|         | Bulona e dado të zinguar                                 | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 3     | 320    | 960    |        |           |           |  |        |
|         | Të ndryshme                                              | lekë | 3.50%  | 0.01  |        |     |    |     |      |       | 0.035 | 131485 | 4602.0 |        |           |           |  |        |
|         | Shuma :                                                  |      |        |       | 173300 |     |    | 195 |      | 18200 |       |        | 136087 | 327781 | 26222.518 | 32778.148 |  | 386782 |
| 4.167/1 | F.V.Tokëzime e mbrojtje atmosferike në objekt me hekur ø | ton  | 1      |       |        |     |    |     |      |       |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Sp + p                                                   | op   | 990    | 150   | 148500 |     |    |     |      |       |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                    | lekë | 148500 | 0.167 | 24800  |     |    |     |      |       |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Transport                                                | ton  |        |       |        | 6.5 | 30 | 195 |      |       |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Saldatrice elektrike                                     | op   |        |       |        |     |    | 80  | 150  | 12000 |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Trapano elektrike                                        | op   |        |       |        |     |    | 22  | 100  | 2200  |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Autovinë 5 T                                             | op   |        |       |        |     |    | 2   | 2000 | 4000  |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Hekur ø                                                  | ton  |        |       |        |     |    |     |      |       | 1.01  | 90000  | 90900  |        |           |           |  |        |
|         | Tub hekuri i zi                                          | ton  |        |       |        |     |    |     |      |       | 0.025 | 105000 | 2625   |        |           |           |  |        |
|         | Grapeta mbërthyesë për hekur ø                           | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 150   | 150    | 22500  |        |           |           |  |        |
|         | Hekur profil                                             | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 100   | 100    | 10000  |        |           |           |  |        |
|         | Elektroda saldimit                                       | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 18    | 250    | 4500   |        |           |           |  |        |
|         | Bulona e dado të zinguar                                 | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 3     | 320    | 960    |        |           |           |  |        |
|         | Të ndryshme                                              | lekë | 2.00%  | 0.01  |        |     |    |     |      |       | 0.02  | 131485 | 2629.7 |        |           |           |  |        |
|         | Shuma :                                                  |      |        |       | 173300 |     |    | 195 |      | 18200 |       |        | 134115 | 325809 | 26064.736 | 32580.92  |  | 384455 |
| 4.168   | F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik              | ton  | 1      |       |        |     |    |     |      |       |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Sp + p                                                   | op   | 510    | 150   | 76500  |     |    |     |      |       |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                    | lekë | 76500  | 0.167 | 12776  |     |    |     |      |       |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Transport                                                | ton  |        |       |        | 7   | 30 | 210 |      |       |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Saldatrice elektrike                                     | op   |        |       |        |     |    | 42  | 150  | 6300  |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Trapano elektrike                                        | op   |        |       |        |     |    | 30  | 100  | 3000  |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Autovinë 5 T                                             | op   |        |       |        |     |    | 2   | 2000 | 4000  |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Hekur shirit                                             | ton  |        |       |        |     |    |     |      |       | 0.05  | 90000  | 4500   |        |           |           |  |        |
|         | Tub hekuri i zi                                          | ton  |        |       |        |     |    |     |      |       | 1.01  | 105000 | 106050 |        |           |           |  |        |
|         | Llamarinë e zezë 10mm                                    | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 370   | 95     | 35150  |        |           |           |  |        |
|         | Elektroda saldimit                                       | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 126   | 250    | 31500  |        |           |           |  |        |
|         | Bulona e dado të zinguar                                 | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 8     | 320    | 2560   |        |           |           |  |        |
|         | Të ndryshme                                              | lekë | 5.00%  | 0.01  |        |     |    |     |      |       | 0.05  | 179760 | 8988.0 |        |           |           |  |        |
|         | Shuma :                                                  |      |        |       | 89276  |     |    | 210 |      | 13300 |       |        | 188748 | 291534 | 23322.68  | 29153.35  |  | 344010 |
| 4.169   | F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit          | ton  | 1      |       |        |     |    |     |      |       |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Sp + p                                                   | op   | 1090   | 150   | 163500 |     |    |     |      |       |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                                    | lekë | 163500 | 0.167 | 27305  |     |    |     |      |       |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Transport                                                | ton  |        |       |        | 9.5 | 30 | 285 |      |       |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Saldatrice elektrike                                     | op   |        |       |        |     |    | 110 | 150  | 16500 |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Trapano elektrike                                        | op   |        |       |        |     |    | 30  | 100  | 3000  |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Argano elektrike 5t                                      | op   |        |       |        |     |    | 40  | 700  | 28000 |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Autovinë 5 T                                             | op   |        |       |        |     |    | 2   | 2000 | 4000  |       |        |        |        |           |           |  |        |
|         | Hekur shirit                                             | ton  |        |       |        |     |    |     |      |       | 1.01  | 90000  | 90900  |        |           |           |  |        |
|         | Tub hekuri i zi                                          | ton  |        |       |        |     |    |     |      |       | 0.57  | 105000 | 59850  |        |           |           |  |        |
|         | Grapeta mbërthyesë për shirit                            | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 235   | 150    | 35250  |        |           |           |  |        |
|         | Hekur profil                                             | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 60    | 100    | 6000   |        |           |           |  |        |
|         | Elektroda saldimit                                       | kg   |        |       |        |     |    |     |      |       | 47    | 250    | 11750  |        |           |           |  |        |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|         |                                                   |       |        |       |        |      |    |       |     |      |        |        |        |        |          |           |        |
|---------|---------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|------|----|-------|-----|------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
|         | Bulona e dado të zinguar                          | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      | 100    | 320    | 32000  |        |          |           |        |
|         | Të ndryshme                                       | lekë  | 1.00%  | 0.01  |        |      |    |       |     |      | 0.01   | 235750 | 2357.5 |        |          |           |        |
|         | Shuma :                                           |       |        |       | 190805 |      |    | 285   |     |      | 51500  |        | 238108 | 480697 | 38455.76 | 48069.7   | 567222 |
| 4.169/1 | F.V.Mbrojtje atmosferike oshaku me hekur<br>ø     | ton   | 1      |       |        |      |    |       |     |      |        |        |        |        |          |           |        |
|         | Sp + p                                            | op    | 1090   | 150   | 163500 |      |    |       |     |      |        |        |        |        |          |           |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                             | lekë  | 163500 | 0.167 | 27305  |      |    |       |     |      |        |        |        |        |          |           |        |
|         | Transport                                         | ton   |        |       |        | 9.5  | 30 | 285   |     |      |        |        |        |        |          |           |        |
|         | Saldatrice elektrike                              | op    |        |       |        |      |    |       | 110 | 150  | 16500  |        |        |        |          |           |        |
|         | Trapano elektrike                                 | op    |        |       |        |      |    |       | 30  | 100  | 3000   |        |        |        |          |           |        |
|         | Argano elektrike 5t                               | op    |        |       |        |      |    |       | 40  | 700  | 28000  |        |        |        |          |           |        |
|         | Autovinq 5 T                                      | op    |        |       |        |      |    |       | 2   | 2000 | 4000   |        |        |        |          |           |        |
|         | Hekur ø                                           | ton   |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 1.01   | 90000  | 90900  |          |           |        |
|         | Tub hekuri I zi                                   | ton   |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 0.57   | 105000 | 59850  |          |           |        |
|         | Grapeta mbërthyesë për shirit                     | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 235    | 150    | 35250  |          |           |        |
|         | Hekur profil                                      | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 60     | 100    | 6000   |          |           |        |
|         | Elektroda saldimi                                 | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 47     | 250    | 11750  |          |           |        |
|         | Bulona e dado të zinguar                          | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 100    | 320    | 32000  |          |           |        |
|         | Të ndryshme                                       | lekë  | 1.00%  | 0.01  |        |      |    |       |     |      |        | 0.01   | 235750 | 2357.5 |          |           |        |
|         | Shuma :                                           |       |        |       | 190805 |      |    | 285   |     |      | 51500  |        | 238108 | 480697 | 38455.76 | 48069.7   | 567222 |
| 4.1/p   | Përgatitje konstruksione metalike të përbëra      | ton   | 1      |       |        |      |    |       |     |      |        |        |        |        |          |           |        |
|         | Sp + p                                            | op    | 81     | 150   | 12150  |      |    |       |     |      |        |        |        |        |          |           |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                             | lekë  | 12150  | 0.167 | 2029   |      |    |       |     |      |        |        |        |        |          |           |        |
|         | Transport                                         | ton   |        |       |        | 5.15 | 30 | 154.5 |     |      |        |        |        |        |          |           |        |
|         | Saldatrice e zakonëshme                           | op    |        |       |        |      |    |       | 15  | 150  | 2250   |        |        |        |          |           |        |
|         | Gazogjen 1m³                                      | op    |        |       |        |      |    |       | 1.5 | 25   | 37.5   |        |        |        |          |           |        |
|         | Tranxhë elektrike                                 | op    |        |       |        |      |    |       | 1.5 | 250  | 375    |        |        |        |          |           |        |
|         | Trapano elektrike                                 | op    |        |       |        |      |    |       | 1.5 | 100  | 150    |        |        |        |          |           |        |
|         | Vinç ure +5 T                                     | op    |        |       |        |      |    |       | 3   | 1000 | 3000   |        |        |        |          |           |        |
|         | Autovinq +5 t                                     | op    |        |       |        |      |    |       | 0.2 | 2000 | 400    |        |        |        |          |           |        |
|         | Hekur profil e shirit                             | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 810    | 95     | 76950  |          |           |        |
|         | Llamarinë e zezë >2.5mm                           | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 220    | 95     | 20900  |          |           |        |
|         | Elektroda të zakonëshme                           | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 10     | 250    | 2500   |          |           |        |
|         | Karbit                                            | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 1      | 100    | 100    |          |           |        |
|         | Oksigjen                                          | litër |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 10     | 30     | 300    |          |           |        |
|         | Shuma :                                           |       |        |       | 14179  |      |    | 154.5 |     |      | 6212.5 |        | 100750 | 121296 | 9703.684 | 12129.605 | 143129 |
| 4.2/p   | Përgatitje konstruksione kapriata me shumëprofile | ton   | 1      |       |        |      |    |       |     |      |        |        |        |        |          |           |        |
|         | Sp + p                                            | op    | 81     | 150   | 12150  |      |    |       |     |      |        |        |        |        |          |           |        |
|         | Shtesë mbi paga 16.7%                             | lekë  | 12150  | 0.167 | 2029   |      |    |       |     |      |        |        |        |        |          |           |        |
|         | Transport                                         | ton   |        |       |        | 5.15 | 30 | 154.5 |     |      |        |        |        |        |          |           |        |
|         | Saldatrice e zakonëshme                           | op    |        |       |        |      |    |       | 25  | 150  | 3750   |        |        |        |          |           |        |
|         | Gazogjen 1m³                                      | op    |        |       |        |      |    |       | 1.5 | 25   | 37.5   |        |        |        |          |           |        |
|         | Tranxhë elektrike                                 | op    |        |       |        |      |    |       | 3   | 250  | 750    |        |        |        |          |           |        |
|         | Trapano elektrike                                 | op    |        |       |        |      |    |       | 3   | 100  | 300    |        |        |        |          |           |        |
|         | Vinç ure +5 T                                     | op    |        |       |        |      |    |       | 3   | 1000 | 3000   |        |        |        |          |           |        |
|         | Autovinq +5 t                                     | op    |        |       |        |      |    |       | 0.2 | 2000 | 400    |        |        |        |          |           |        |
|         | Hekur profil e shirit                             | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 730    | 95     | 69350  |          |           |        |
|         | Llamarinë e zezë +2.5mm                           | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 110    | 95     | 10450  |          |           |        |
|         | Llamarinë e zezë >2.5mm                           | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 190    | 95     | 18050  |          |           |        |
|         | Elektroda të zakonëshme                           | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 23     | 250    | 5750   |          |           |        |
|         | Karbit                                            | kg    |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 2.5    | 100    | 250    |          |           |        |
|         | Oksigjen                                          | litër |        |       |        |      |    |       |     |      |        | 25     | 30     | 750    |          |           |        |

|       |                                           |       |       |       |       |      |    |       |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|-------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|----|-------|------|------|--------|-----|-------|--------|--------|-----------|-----------|--------|
|       | Shuma :                                   |       |       |       | 14179 |      |    | 154.5 |      |      | 8237.5 |     |       | 104600 | 127171 | 10173.684 | 12717.105 | 150062 |
| 4.3/p | Përgatitje konstruksione të thjeshta      | ton   | 1     |       |       |      |    |       |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Sp + p                                    | op    | 70    | 150   | 10500 |      |    |       |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Shtesë mbi paga 16.7%                     | lekë  | 10500 | 0.167 | 1754  |      |    |       |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Transport                                 | ton   |       |       |       | 5.15 | 30 | 154.5 |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Saldatrice e zakonëshme                   | op    |       |       |       |      |    | 5     | 150  | 750  |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Gazogjen 1m³                              | op    |       |       |       |      |    | 1.5   | 25   | 37.5 |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Tranxhë elektrike                         | op    |       |       |       |      |    | 1     | 250  | 250  |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Trapano elektrike                         | op    |       |       |       |      |    | 2     | 100  | 200  |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Vinç urë ÷5 T                             | op    |       |       |       |      |    | 2     | 1000 | 2000 |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Autovinç ÷5 t                             | op    |       |       |       |      |    | 0.2   | 2000 | 400  |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Hekur profil e shirit                     | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 910    | 105 | 95550 |        |        |           |           |        |
|       | Llamarinë e zezë >2.5mm                   | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 120    | 95  | 11400 |        |        |           |           |        |
|       | Elektroda të zakonëshme                   | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 4      | 250 | 1000  |        |        |           |           |        |
|       | Karbit                                    | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 1.5    | 100 | 150   |        |        |           |           |        |
|       | Oksigjen                                  | litër |       |       |       |      |    |       |      |      | 15     | 30  | 450   |        |        |           |           |        |
|       | Shuma :                                   |       |       |       | 12254 |      |    | 154.5 |      |      | 3637.5 |     |       | 108550 | 124596 | 9967.64   | 12459.55  | 147023 |
| 4.4/p | Përgatitje shkallë me profile e hekur φ   | ton   | 1     |       |       |      |    |       |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Sp + p                                    | op    | 86    | 150   | 12900 |      |    |       |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Shtesë mbi paga 16.7%                     | lekë  | 12900 | 0.167 | 2154  |      |    |       |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Transport                                 | ton   |       |       |       | 5.1  | 30 | 153   |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Saldatrice e zakonëshme                   | op    |       |       |       |      |    | 9.5   | 150  | 1425 |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Gazogjen 1m³                              | op    |       |       |       |      |    | 3     | 25   | 75   |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Tranxhë elektrike                         | op    |       |       |       |      |    | 2     | 250  | 500  |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Vinç urë ÷5 T                             | op    |       |       |       |      |    | 1.5   | 1000 | 1500 |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Autovinç ÷5 t                             | op    |       |       |       |      |    | 0.2   | 2000 | 400  |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Hekur profil e shirit                     | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 400    | 95  | 38000 |        |        |           |           |        |
|       | Llamarinë e zezë >2.5mm                   | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 380    | 95  | 36100 |        |        |           |           |        |
|       | Hekur φ10                                 | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 240    | 90  | 21600 |        |        |           |           |        |
|       | Elektroda të zakonëshme                   | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 6      | 250 | 1500  |        |        |           |           |        |
|       | Karbit                                    | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 1.5    | 100 | 150   |        |        |           |           |        |
|       | Oksigjen                                  | litër |       |       |       |      |    |       |      |      | 15     | 30  | 450   |        |        |           |           |        |
|       | Shuma :                                   |       |       |       | 15054 |      |    | 153   |      |      | 3900   |     |       | 97800  | 116907 | 9352.584  | 11690.73  | 137951 |
| 4.5/p | Përgatitje shkallë me llamarinë të riguar | ton   | 1     |       |       |      |    |       |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Sp + p                                    | op    | 100   | 150   | 15000 |      |    |       |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Shtesë mbi paga 16.7%                     | lekë  | 15000 | 0.167 | 2505  |      |    |       |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Transport                                 | ton   |       |       |       | 5.1  | 30 | 153   |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Saldatrice e zakonëshme                   | op    |       |       |       |      |    | 12    | 150  | 1800 |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Gazogjen 1m³                              | op    |       |       |       |      |    | 3     | 25   | 75   |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Tranxhë elektrike                         | op    |       |       |       |      |    | 2     | 250  | 500  |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Vinç urë ÷5 T                             | op    |       |       |       |      |    | 1     | 1000 | 1000 |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Autovinç ÷5 t                             | op    |       |       |       |      |    | 0.2   | 2000 | 400  |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Hekur profil e shirit                     | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 420    | 95  | 39900 |        |        |           |           |        |
|       | Llamarinë e zezë e riguar                 | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 500    | 100 | 50000 |        |        |           |           |        |
|       | Hekur φ10                                 | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 100    | 90  | 9000  |        |        |           |           |        |
|       | Elektroda të zakonëshme                   | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 8      | 250 | 2000  |        |        |           |           |        |
|       | Karbit                                    | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 1      | 100 | 100   |        |        |           |           |        |
|       | Oksigjen                                  | litër |       |       |       |      |    |       |      |      | 10     | 30  | 300   |        |        |           |           |        |
|       | Shuma :                                   |       |       |       | 17505 |      |    | 153   |      |      | 3775   |     |       | 101300 | 122733 | 9818.64   | 12273.3   | 144825 |
| 4.6/p | Përgatitje sheshe të përhershëm           | ton   | 1     |       |       |      |    |       |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |
|       | Sp + p                                    | op    | 115   | 150   | 17250 |      |    |       |      |      |        |     |       |        |        |           |           |        |



Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|          |                                                                                                                      |       |       |       |       |      |    |       |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|----|-------|------|------|-------|---------|---------|--------|--------|-----------|-----------|--|--------|
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                | lekë  | 17250 | 0.167 | 2881  |      |    |       |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Transport                                                                                                            | ton   |       |       |       | 5.05 | 30 | 151.5 |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Saldatrice e zakonëshme                                                                                              | op    |       |       |       |      |    | 9     | 150  | 1350 |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Gazogjen 1m <sup>3</sup>                                                                                             | op    |       |       |       |      |    | 3     | 25   | 75   |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Tranxhë elektrike                                                                                                    | op    |       |       |       |      |    | 1     | 250  | 250  |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Trapano elektrike                                                                                                    | op    |       |       |       |      |    | 1     | 100  | 100  |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Vinç urë ±5 T                                                                                                        | op    |       |       |       |      |    | 1     | 1000 | 1000 |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Autovinç ±5 t                                                                                                        | op    |       |       |       |      |    | 0.2   | 2000 | 400  |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Hekur profil e shirit                                                                                                | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 405   | 95      | 38475   |        |        |           |           |  |        |
|          | Llamarinë e zezë >2.5mm                                                                                              | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 605   | 95      | 57475   |        |        |           |           |  |        |
|          | Elektroda të zakonëshme                                                                                              | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 6     | 250     | 1500    |        |        |           |           |  |        |
|          | Karbit                                                                                                               | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 2     | 100     | 200     |        |        |           |           |  |        |
|          | Oksigjen                                                                                                             | litër |       |       |       |      |    |       |      |      | 20    | 30      | 600     |        |        |           |           |  |        |
|          | Shuma :                                                                                                              |       |       |       | 20131 |      |    | 151.5 |      |      | 3175  |         |         | 98250  | 121707 | 9736.58   | 12170.725 |  | 143615 |
| 4.8/p    | Përgatitje trarë e kolona me llamarin                                                                                | ton   | 1     |       |       |      |    |       |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Sp. + p                                                                                                              | op    | 150   | 150   | 22500 |      |    |       |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                | lekë  | 22500 | 0.167 | 3758  |      |    |       |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Transport                                                                                                            | ton   |       |       |       | 5.3  | 30 | 159   |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Saldatrice elektrike 500A                                                                                            | op    |       |       |       |      |    |       | 43   | 250  | 10750 |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Gazogjen 3m <sup>3</sup>                                                                                             | op    |       |       |       |      |    |       | 7    | 65   | 455   |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Tranxhë elektrike                                                                                                    | op    |       |       |       |      |    |       | 2.4  | 250  | 600   |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Automat saldimi                                                                                                      | op    |       |       |       |      |    |       | 16   | 400  | 6400  |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Automat prerje me O2                                                                                                 | op    |       |       |       |      |    |       | 10   | 100  | 1000  |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Vinç urë ±10 T                                                                                                       | op    |       |       |       |      |    |       | 16   | 1500 | 24000 |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Vinç ekskavator                                                                                                      | op    |       |       |       |      |    |       | 1.5  | 3000 | 4500  |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Autovinç ±16 t                                                                                                       | op    |       |       |       |      |    |       | 0.25 | 3000 | 750   |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Llamarinë e zezë >2.5mm                                                                                              | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 1060  | 105     | 111300  |        |        |           |           |  |        |
|          | Elektroda të zakonëshme                                                                                              | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 30    | 250     | 7500    |        |        |           |           |  |        |
|          | Elektroda karboni                                                                                                    | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 8     | 250     | 2000    |        |        |           |           |  |        |
|          | Karbit                                                                                                               | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 29    | 100     | 2900    |        |        |           |           |  |        |
|          | Oksigjen                                                                                                             | litër |       |       |       |      |    |       |      |      | 290   | 30      | 8700    |        |        |           |           |  |        |
|          | Flus saldimi                                                                                                         | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 24    | 150     | 3600    |        |        |           |           |  |        |
|          | Tel saldimi celiku                                                                                                   | kg    |       |       |       |      |    |       |      |      | 20    | 140     | 2800    |        |        |           |           |  |        |
|          | Shuma :                                                                                                              |       |       |       | 26258 |      |    | 159   |      |      | 48455 |         |         | 138800 | 213672 | 17093.72  | 21367.15  |  | 252132 |
|          | ANALIZA TË REJA                                                                                                      |       |       |       |       |      |    |       |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
| 141/b3.1 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x10mm <sup>2</sup> | m     | 1     |       |       |      |    |       |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Sp. + p                                                                                                              | op    | 0.65  | 150   | 97.5  |      |    |       |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                | lekë  | 97.5  | 0.167 | 16    |      |    |       |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Kabëll                                                                                                               | m     |       |       |       |      |    |       |      |      | 1.01  | 1000    | 1010    |        |        |           |           |  |        |
|          | Të ndryshme                                                                                                          | lekë  | 6.00% | 0.01  |       |      |    |       |      |      | 0.06  | 1010    | 60.6    |        |        |           |           |  |        |
|          | Shuma :                                                                                                              |       |       |       | 114   |      |    |       |      |      |       |         |         | 1070.6 | 1184   | 94.7506   | 118.43825 |  | 1398   |
| 141/b3.2 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x16mm <sup>2</sup> | m     | 1     |       |       |      |    |       |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Sp. + p                                                                                                              | op    | 0.65  | 150   | 97.5  |      |    |       |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                | lekë  | 97.5  | 0.167 | 16    |      |    |       |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |
|          | Kabëll                                                                                                               | m     |       |       |       |      |    |       |      |      | 1.01  | 1304    | 1317.04 |        |        |           |           |  |        |
|          | Të ndryshme                                                                                                          | lekë  | 6.00% | 0.01  |       |      |    |       |      |      | 0.06  | 1317.04 | 79.0    |        |        |           |           |  |        |
|          | Shuma :                                                                                                              |       |       |       | 114   |      |    |       |      |      |       |         |         | 1396.1 | 1510   | 120.78759 | 150.98449 |  | 1782   |
| 141/b3.3 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie                                                                           | m     | 1     |       |       |      |    |       |      |      |       |         |         |        |        |           |           |  |        |

|          |                                                                                                                             |      |       |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|---------|---------|------|-----------|-----------|--|--|------|--|
|          | 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi,<br>i armuar, 3x25mm <sup>2</sup>                                                |      |       |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Sp + p                                                                                                                      | op   | 0.65  | 150   | 97.5  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                       | lekë | 97.5  | 0.167 | 16    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Kabëll                                                                                                                      | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1716    | 1733.16 |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Të ndryshme                                                                                                                 | lekë | 6%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.06  | 1733.16 | 104.0   |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Shuma :                                                                                                                     |      |       |       | 114   |  |  |  |  |       |         | 1837.1  | 1951 | 156.07457 | 195.09321 |  |  | 2302 |  |
| 141/h3.4 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie<br>6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi,<br>i armuar, 3x35mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Sp + p                                                                                                                      | op   | 0.65  | 150   | 97.5  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                       | lekë | 97.5  | 0.167 | 16    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Kabëll                                                                                                                      | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 2080    | 2100.8  |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Të ndryshme                                                                                                                 | lekë | 6%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.06  | 2100.8  | 126.0   |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Shuma :                                                                                                                     |      |       |       | 114   |  |  |  |  |       |         | 2226.8  | 2341 | 187.25044 | 234.06305 |  |  | 2762 |  |
| 141/h3.5 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie<br>6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi,<br>i armuar, 3x50mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Sp + p                                                                                                                      | op   | 0.85  | 150   | 127.5 |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                       | lekë | 127.5 | 0.167 | 21    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Kabëll                                                                                                                      | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 2639    | 2665.39 |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Të ndryshme                                                                                                                 | lekë | 4%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.04  | 2665.39 | 106.6   |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Shuma :                                                                                                                     |      |       |       | 149   |  |  |  |  |       |         | 2772.0  | 2921 | 233.66385 | 292.07981 |  |  | 3447 |  |
| 141/h3.6 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie<br>6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi,<br>i armuar, 3x70mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Sp + p                                                                                                                      | op   | 0.85  | 150   | 127.5 |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                       | lekë | 127.5 | 0.167 | 21    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Kabëll                                                                                                                      | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 3441    | 3475.41 |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Të ndryshme                                                                                                                 | lekë | 4%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.04  | 3475.41 | 139.0   |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Shuma :                                                                                                                     |      |       |       | 149   |  |  |  |  |       |         | 3614.4  | 3763 | 301.05751 | 376.32189 |  |  | 4441 |  |
| 141/h3.7 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie<br>6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi,<br>i armuar, 3x95mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Sp + p                                                                                                                      | op   | 0.85  | 150   | 127.5 |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                       | lekë | 127.5 | 0.167 | 21    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Kabëll                                                                                                                      | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 4346    | 4389.46 |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Të ndryshme                                                                                                                 | lekë | 4%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.04  | 4389.46 | 175.6   |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Shuma :                                                                                                                     |      |       |       | 149   |  |  |  |  |       |         | 4565.0  | 4714 | 377.10647 | 471.38309 |  |  | 5562 |  |
| 141/h3.8 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie<br>6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi,<br>i armuar, 3x120mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Sp + p                                                                                                                      | op   | 1     | 150   | 150   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                       | lekë | 150   | 0.167 | 25    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Kabëll                                                                                                                      | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 5244    | 5296.44 |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Të ndryshme                                                                                                                 | lekë | 2.5%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.025 | 5296.44 | 132.4   |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Shuma :                                                                                                                     |      |       |       | 175   |  |  |  |  |       |         | 5428.9  | 5604 | 448.31208 | 560.3901  |  |  | 6613 |  |
| 141/h3.9 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie<br>6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi,<br>i armuar, 3x150mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Sp + p                                                                                                                      | op   | 1     | 150   | 150   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                       | lekë | 150   | 0.167 | 25    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Kabëll                                                                                                                      | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 6270    | 6332.7  |      |           |           |  |  |      |  |
|          | Të ndryshme                                                                                                                 | lekë | 2.5%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.025 | 6332.7  | 158.3   |      |           |           |  |  |      |  |





|            |                                                                                                                       |      |       |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------|
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 175   |  |  |  |  |       |         |         | 6491.0 | 6666      | 533.2854  | 666.60675 | 7866 |
| 141/b3.10  | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 1     | 150   | 150   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 150   | 0.167 | 25    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 7593    | 7668.93 |        |           |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 2.5%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.025 | 7668.93 | 191.7   |        |           |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 175   |  |  |  |  |       |         | 7860.7  | 8036   | 642.85626 | 803.57033 | 9482      |      |
| 141/b3.11  | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 1     | 150   | 150   |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 150   | 0.167 | 25    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 9513    | 9608.13 |        |           |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 3%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.025 | 9608.13 | 240.2   |        |           |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 175   |  |  |  |  |       |         | 9848.3  | 10023  | 801.87066 | 1002.3383 | 11828     |      |
| 4.141/b4.1 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x10mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.65  | 150   | 97.5  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 97.5  | 0.167 | 16    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 755     | 762.55  |        |           |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 6%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.06  | 762.55  | 45.8    |        |           |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 114   |  |  |  |  |       |         | 808.3   | 922    | 73.76684  | 92.20855  | 1088      |      |
| 4.141/b4.2 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x16mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.65  | 150   | 97.5  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 97.5  | 0.167 | 16    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 912     | 921.12  |        |           |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 6%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.06  | 921.12  | 55.3    |        |           |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 114   |  |  |  |  |       |         | 976.4   | 1090   | 87.213576 | 109.01697 | 1286      |      |
| 4.141/b4.3 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.65  | 150   | 97.5  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 97.5  | 0.167 | 16    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1104    | 1115.04 |        |           |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 6%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.06  | 1115.04 | 66.9    |        |           |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 114   |  |  |  |  |       |         | 1181.9  | 1296   | 103.65799 | 129.57249 | 1529      |      |
| 4.141/b4.4 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.65  | 150   | 97.5  |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 97.5  | 0.167 | 16    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1223    | 1235.23 |        |           |           |           |      |
|            | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 6%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.06  | 1235.23 | 74.1    |        |           |           |           |      |
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 114   |  |  |  |  |       |         | 1309.3  | 1423   | 113.8501  | 142.31263 | 1679      |      |
| 4.141/b4.5 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.85  | 150   | 127.5 |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 127.5 | 0.167 | 21    |  |  |  |  |       |         |         |        |           |           |           |      |

|             |                                                                                                                       |      |       |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|---------|---------|---------|------|-----------|-----------|------|
|             | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  |       | 1.01    | 1414    | 1428.14 |      |           |           |      |
|             | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 4%    | 0.01  |       |  |  |  |  |       | 0.04    | 1428.14 | 57.1    |      |           |           |      |
|             | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 149   |  |  |  |  |       |         |         | 1485.3  | 1634 | 130.72465 | 163.40581 | 1928 |
| 4.141/b4.6  | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.85  | 150   | 127.5 |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 127.5 | 0.167 | 21    |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1726    | 1743.26 |         |      |           |           |      |
|             | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 4%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.04  | 1743.26 | 69.7    |         |      |           |           |      |
|             | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 149   |  |  |  |  |       |         |         | 1813.0  | 1962 | 156.94263 | 196.17829 | 2315 |
| 4.141/b4.7  | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.85  | 150   | 127.5 |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 127.5 | 0.167 | 21    |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 2018    | 2038.18 |         |      |           |           |      |
|             | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 4%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.04  | 2038.18 | 81.5    |         |      |           |           |      |
|             | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 149   |  |  |  |  |       |         |         | 2119.7  | 2268 | 181.47998 | 226.84997 | 2677 |
| 4.141/b4.8  | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Sp. + p                                                                                                               | op   | 1     | 150   | 150   |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 150   | 0.167 | 25    |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 2304    | 2327.04 |         |      |           |           |      |
|             | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 2.5%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.025 | 2327.04 | 58.2    |         |      |           |           |      |
|             | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 175   |  |  |  |  |       |         |         | 2385.2  | 2560 | 204.82128 | 256.0266  | 3021 |
| 4.141/b4.9  | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Sp. + p                                                                                                               | op   | 1     | 150   | 150   |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 150   | 0.167 | 25    |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 2594    | 2619.94 |         |      |           |           |      |
|             | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 2.5%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.025 | 2619.94 | 65.5    |         |      |           |           |      |
|             | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 175   |  |  |  |  |       |         |         | 2685.4  | 2860 | 228.83908 | 286.04885 | 3375 |
| 4.141/b4.10 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Sp. + p                                                                                                               | op   | 1     | 150   | 150   |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 150   | 0.167 | 25    |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 3059    | 3089.59 |         |      |           |           |      |
|             | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 2.5%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.025 | 3089.59 | 77.2    |         |      |           |           |      |
|             | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 175   |  |  |  |  |       |         |         | 3166.8  | 3342 | 267.35038 | 334.18798 | 3943 |
| 4.141/b4.11 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Sp. + p                                                                                                               | op   | 1     | 150   | 150   |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 150   | 0.167 | 25    |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |
|             | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 3632    | 3668.32 |         |      |           |           |      |
|             | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 2.5%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.025 | 3668.32 | 91.7    |         |      |           |           |      |
|             | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 175   |  |  |  |  |       |         |         | 3760.0  | 3935 | 314.80624 | 393.5078  | 4643 |
| 4.141/a1.1  | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3,6% kV, me                                                                                | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |      |           |           |      |



|            |                                                                                               |      |      |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|--|--|--|--|-------|---------|---------|------|-----------|-----------|--|--|------|--|
|            | izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm <sup>2</sup>                                          |      |      |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.5  | 150   | 75  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 75   | 0.167 | 13  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 1354    | 1367.54 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.7% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.007 | 1367.54 | 9.6     |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                       |      |      |       | 88  |  |  |  |  |       |         | 1377.1  | 1465 | 117.17102 | 146.46378 |  |  | 1728 |  |
| 4.141/a1.2 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x35mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.5  | 150   | 75  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 75   | 0.167 | 13  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 1685    | 1701.85 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.7% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.007 | 1701.85 | 11.9    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                       |      |      |       | 88  |  |  |  |  |       |         | 1713.8  | 1801 | 144.10304 | 180.1288  |  |  | 2126 |  |
| 4.141/a1.3 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.6  | 150   | 90  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 90   | 0.167 | 15  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 2191    | 2212.91 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.6% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.006 | 2212.91 | 13.3    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                       |      |      |       | 105 |  |  |  |  |       |         | 2226.2  | 2331 | 186.4974  | 233.12175 |  |  | 2751 |  |
| 4.141/a1.4 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x70mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.6  | 150   | 90  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 90   | 0.167 | 15  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 2831    | 2859.31 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.6% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.006 | 2859.31 | 17.2    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                       |      |      |       | 105 |  |  |  |  |       |         | 2876.5  | 2981 | 238.51967 | 298.14959 |  |  | 3518 |  |
| 4.141/a1.5 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm <sup>2</sup>  | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.6  | 150   | 90  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 90   | 0.167 | 15  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 3625    | 3661.25 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.6% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.006 | 3661.25 | 22.0    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                       |      |      |       | 105 |  |  |  |  |       |         | 3683.2  | 3788 | 303.0598  | 378.82475 |  |  | 4470 |  |
| 4.141/a1.6 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x120mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.8  | 150   | 120 |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 120  | 0.167 | 20  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 4469    | 4513.69 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.4% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.004 | 4513.69 | 18.1    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                       |      |      |       | 140 |  |  |  |  |       |         | 4531.7  | 4672 | 373.74278 | 467.17848 |  |  | 5513 |  |
| 4.141/a1.7 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.8  | 150   | 120 |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 120  | 0.167 | 20  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |      |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 5383    | 5436.83 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.4% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.004 | 5436.83 | 21.7    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                       |      |      |       | 140 |  |  |  |  |       |         | 5458.6  | 5599 | 447.88939 | 559.86173 |  |  | 6606 |  |
| 4.141/a1.8 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x185mm <sup>2</sup> | m    | 1    |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.8  | 150   | 120 |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 120  | 0.167 | 20  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |

|            |                                                                                               |      |       |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
|            | Kabëll                                                                                        | m    |       |       |       |  |  |  |  |       | 1.01    | 6554    | 6619.54 |           |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.4%  | 0.01  |       |  |  |  |  |       | 0.004   | 6619.54 | 26.5    |           |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                       |      |       |       | 140   |  |  |  |  |       |         |         | 6646.0  | 6786      | 542.88465 | 678.60582 | 8008  |
| 4.141/a1.9 | F.V.në tokë kablo Cu fuqje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.8   | 150   | 120   |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 120   | 0.167 | 20    |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 8254    | 8336.54 |         |           |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.4%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.004 | 8336.54 | 33.3    |         |           |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                       |      |       |       | 140   |  |  |  |  |       |         | 8369.9  | 8510    | 680.79409 | 850.99262 |           | 10042 |
| 4.141/a2.1 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.49  | 150   | 73.5  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 73.5  | 0.167 | 12    |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 741     | 748.41  |         |           |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.7%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.007 | 748.41  | 5.2     |         |           |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                       |      |       |       | 86    |  |  |  |  |       |         | 753.6   | 839     | 67.15387  | 83.942337 |           | 991   |
| 4.141/a2.2 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x35mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.49  | 150   | 73.5  |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 73.5  | 0.167 | 12    |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 827     | 835.27  |         |           |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.7%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.007 | 835.27  | 5.8     |         |           |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                       |      |       |       | 86    |  |  |  |  |       |         | 841.1   | 927     | 74.151311 | 92.689139 |           | 1094  |
| 4.141/a2.3 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.58  | 150   | 87    |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 87    | 0.167 | 15    |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 966     | 975.66  |         |           |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.6%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.006 | 975.66  | 5.9     |         |           |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                       |      |       |       | 102   |  |  |  |  |       |         | 981.5   | 1083    | 86.643437 | 108.3043  |           | 1278  |
| 4.141/a2.4 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x70mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.58  | 150   | 87    |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 87    | 0.167 | 15    |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1116    | 1127.16 |         |           |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.6%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.006 | 1127.16 | 6.8     |         |           |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                       |      |       |       | 102   |  |  |  |  |       |         | 1133.9  | 1235    | 98.836157 | 123.5452  |           | 1458  |
| 4.141/a2.5 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.58  | 150   | 87    |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 87    | 0.167 | 15    |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1297    | 1309.97 |         |           |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.6%  | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.006 | 1309.97 | 7.9     |         |           |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                       |      |       |       | 102   |  |  |  |  |       |         | 1317.8  | 1419    | 113.54871 | 141.93588 |           | 1675  |
| 4.141/a2.6 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x120mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Sp + p                                                                                        | op   | 0.75  | 150   | 112.5 |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                         | lekë | 112.5 | 0.167 | 19    |  |  |  |  |       |         |         |         |           |           |           |       |
|            | Kabëll                                                                                        | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1529    | 1544.29 |         |           |           |           |       |
|            | Të ndryshme                                                                                   | lekë | 0.40% | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.004 | 1544.29 | 6.2     |         |           |           |           |       |
|            | Shuma :                                                                                       |      |       |       | 131   |  |  |  |  |       |         | 1550.5  | 1682    | 134.54037 | 168.17547 |           | 1984  |



|            |                                                                                                                       |      |       |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|---------|---------|------|-----------|-----------|--|--|------|--|
| 4.141/a2.7 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm <sup>2</sup>                         | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.75  | 150   | 112.5 |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 112.5 | 0.167 | 19    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1707    | 1724.07 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 0.40% | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.004 | 1724.07 | 6.9     |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 131   |  |  |  |  |       |         | 1731.0  | 1862 | 148.9803  | 186.22538 |  |  | 2197 |  |
| 4.141/a2.8 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x185mm <sup>2</sup>                         | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.75  | 150   | 112.5 |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 112.5 | 0.167 | 19    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 2021    | 2041.21 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 0.40% | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.004 | 2041.21 | 8.2     |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 131   |  |  |  |  |       |         | 2049.4  | 2181 | 174.45299 | 218.06623 |  |  | 2573 |  |
| 4.141/a2.9 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm <sup>2</sup>                         | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.75  | 150   | 112.5 |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 112.5 | 0.167 | 19    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 2373    | 2396.73 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 0.40% | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.004 | 2396.73 | 9.6     |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 131   |  |  |  |  |       |         | 2406.3  | 2538 | 203.00835 | 253.76044 |  |  | 2994 |  |
| 141/a3.1   | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqje 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.6   | 150   | 90    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 90    | 0.167 | 15    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1541    | 1556.41 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 6%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.06  | 1556.41 | 93.4    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 105   |  |  |  |  |       |         | 1649.8  | 1755 | 140.38597 | 175.48246 |  |  | 2071 |  |
| 141/a3.2   | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqje 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.6   | 150   | 90    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 90    | 0.167 | 15    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1960    | 1979.6  |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 6%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.06  | 1979.6  | 118.8   |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 105   |  |  |  |  |       |         | 2098.4  | 2203 | 176.27248 | 220.3406  |  |  | 2600 |  |
| 141/a3.3   | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqje 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.8   | 150   | 120   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 120   | 0.167 | 20    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 2525    | 2550.25 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 4%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.04  | 2550.25 | 102.0   |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 140   |  |  |  |  |       |         | 2652.3  | 2792 | 223.384   | 279.23    |  |  | 3295 |  |
| 141/a3.4   | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqje 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp. + p                                                                                                               | op   | 0.8   | 150   | 120   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                 | lekë | 120   | 0.167 | 20    |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                                | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 3239    | 3271.39 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                                           | lekë | 4%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.04  | 3271.39 | 130.9   |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                               |      |       |       | 140   |  |  |  |  |       |         | 3402.2  | 3542 | 283.38285 | 354.22856 |  |  | 4180 |  |

|          |                                                                                                                        |      |       |       |       |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|---------|---------|------|-----------|-----------|--|--|--|-------|--|
| 141/a3.5 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.8   | 150   | 120   |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                  | lekë | 120   | 0.167 | 20    |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Kabëll                                                                                                                 | m    |       |       |       |  |  |  | 1.01  | 4124    | 4165.24 |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Të ndryshme                                                                                                            | lekë | 4.00% | 0.01  |       |  |  |  | 0.04  | 4165.24 | 166.6   |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Shuma :                                                                                                                |      |       |       | 140   |  |  |  |       |         | 4331.8  | 4472 | 357.75117 | 447.18896 |  |  |  | 5277  |  |
| 141/a3.6 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.95  | 150   | 142.5 |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                  | lekë | 142.5 | 0.167 | 24    |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Kabëll                                                                                                                 | m    |       |       |       |  |  |  | 1.01  | 5062    | 5112.62 |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Të ndryshme                                                                                                            | lekë | 2.50% | 0.01  |       |  |  |  | 0.025 | 5112.62 | 127.8   |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Shuma :                                                                                                                |      |       |       | 166   |  |  |  |       |         | 5240.4  | 5407 | 432.53864 | 540.6733  |  |  |  | 6380  |  |
| 141/a3.7 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.95  | 150   | 142.5 |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                  | lekë | 142.5 | 0.167 | 24    |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Kabëll                                                                                                                 | m    |       |       |       |  |  |  | 1.01  | 6070    | 6130.7  |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Të ndryshme                                                                                                            | lekë | 2.50% | 0.01  |       |  |  |  | 0.025 | 6130.7  | 153.3   |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Shuma :                                                                                                                |      |       |       | 166   |  |  |  |       |         | 6284.0  | 6450 | 516.0212  | 645.0265  |  |  |  | 7611  |  |
| 141/a3.8 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.95  | 150   | 142.5 |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                  | lekë | 142.5 | 0.167 | 24    |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Kabëll                                                                                                                 | m    |       |       |       |  |  |  | 1.01  | 7368    | 7441.68 |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Të ndryshme                                                                                                            | lekë | 2.50% | 0.01  |       |  |  |  | 0.025 | 7441.68 | 186.0   |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Shuma :                                                                                                                |      |       |       | 166   |  |  |  |       |         | 7627.7  | 7794 | 623.52156 | 779.40195 |  |  |  | 9197  |  |
| 141/a3.9 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.95  | 150   | 142.5 |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                  | lekë | 142.5 | 0.167 | 24    |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Kabëll                                                                                                                 | m    |       |       |       |  |  |  | 1.01  | 9252    | 9344.52 |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Të ndryshme                                                                                                            | lekë | 2.50% | 0.01  |       |  |  |  | 0.025 | 9344.52 | 233.6   |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Shuma :                                                                                                                |      |       |       | 166   |  |  |  |       |         | 9578.1  | 9744 | 779.55444 | 974.44305 |  |  |  | 11498 |  |
| 141/a4.1 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.58  | 150   | 87    |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                  | lekë | 87    | 0.167 | 15    |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Kabëll                                                                                                                 | m    |       |       |       |  |  |  | 1.01  | 928     | 937.28  |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Të ndryshme                                                                                                            | lekë | 6%    | 0.01  |       |  |  |  | 0.06  | 937.28  | 56.2    |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Shuma :                                                                                                                |      |       |       | 102   |  |  |  |       |         | 993.5   | 1095 | 87.603664 | 109.50458 |  |  |  | 1292  |  |
| 141/a4.2 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.58  | 150   | 87    |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                  | lekë | 87    | 0.167 | 15    |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |  |       |  |
|          | Kabëll                                                                                                                 | m    |       |       |       |  |  |  | 1.01  | 1103    | 1114.03 |      |           |           |  |  |  |       |  |



|          |                                                                                                                        |      |       |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|---------|---------|--------|------|-----------|-----------|------|
|          | Të ndryshme                                                                                                            | lekë | 6%    | 0.01  |       |  |  |  |  |       | 0.06    | 1114.03 | 66.8   |      |           |           |      |
|          | Shuma :                                                                                                                |      |       |       | 102   |  |  |  |  |       |         |         | 1180.9 | 1282 | 102.59206 | 128.24008 | 1513 |
| 141/a4.3 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.75  | 150   | 112.5 |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                  | lekë | 112.5 | 0.167 | 19    |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Kabëll                                                                                                                 | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1299    | 1311.99 |        |      |           |           |      |
|          | Të ndryshme                                                                                                            | lekë | 4%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.04  | 1311.99 | 52.5    |        |      |           |           |      |
|          | Shuma :                                                                                                                |      |       |       | 131   |  |  |  |  |       |         |         | 1364.5 | 1496 | 119.66057 | 149.57571 | 1765 |
| 141/a4.4 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.75  | 150   | 112.5 |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                  | lekë | 112.5 | 0.167 | 19    |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Kabëll                                                                                                                 | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1523    | 1538.23 |        |      |           |           |      |
|          | Të ndryshme                                                                                                            | lekë | 4%    | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.04  | 1538.23 | 61.5    |        |      |           |           |      |
|          | Shuma :                                                                                                                |      |       |       | 131   |  |  |  |  |       |         |         | 1599.8 | 1731 | 138.48374 | 173.10467 | 2043 |
| 141/a4.5 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.75  | 150   | 112.5 |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                  | lekë | 112.5 | 0.167 | 19    |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Kabëll                                                                                                                 | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 1796    | 1813.96 |        |      |           |           |      |
|          | Të ndryshme                                                                                                            | lekë | 4.00% | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.04  | 1813.96 | 72.6    |        |      |           |           |      |
|          | Shuma :                                                                                                                |      |       |       | 131   |  |  |  |  |       |         |         | 1886.5 | 2018 | 161.42447 | 201.78059 | 2381 |
| 141/a4.6 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.9   | 150   | 135   |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                  | lekë | 135   | 0.167 | 23    |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Kabëll                                                                                                                 | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 2121    | 2142.21 |        |      |           |           |      |
|          | Të ndryshme                                                                                                            | lekë | 2.50% | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.025 | 2142.21 | 53.6    |        |      |           |           |      |
|          | Shuma :                                                                                                                |      |       |       | 158   |  |  |  |  |       |         |         | 2195.8 | 2353 | 188.26482 | 235.33103 | 2777 |
| 141/a4.7 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.9   | 150   | 135   |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                  | lekë | 135   | 0.167 | 23    |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Kabëll                                                                                                                 | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 2394    | 2417.94 |        |      |           |           |      |
|          | Të ndryshme                                                                                                            | lekë | 2.50% | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.025 | 2417.94 | 60.4    |        |      |           |           |      |
|          | Shuma :                                                                                                                |      |       |       | 158   |  |  |  |  |       |         |         | 2478.4 | 2636 | 210.87468 | 263.59335 | 3110 |
| 141/a4.8 | F.V.në mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.9   | 150   | 135   |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                                  | lekë | 135   | 0.167 | 23    |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Kabëll                                                                                                                 | m    |       |       |       |  |  |  |  | 1.01  | 2834    | 2862.34 |        |      |           |           |      |
|          | Të ndryshme                                                                                                            | lekë | 2.50% | 0.01  |       |  |  |  |  | 0.025 | 2862.34 | 71.6    |        |      |           |           |      |
|          | Shuma :                                                                                                                |      |       |       | 158   |  |  |  |  |       |         |         | 2933.9 | 3091 | 247.31548 | 309.14435 | 3648 |
| 141/a4.9 | F.V.në mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |       |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |
|          | Sp + p                                                                                                                 | op   | 0.9   | 150   | 135   |  |  |  |  |       |         |         |        |      |           |           |      |

|            |                                                                                                        |      |       |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|--|--|--|--|-------|---------|---------|------|-----------|-----------|--|--|------|--|
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 135   | 0.167 | 23  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |       |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 3370    | 3403.7  |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 2.50% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.025 | 3403.7  | 85.1    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |       |       | 158 |  |  |  |  |       |         | 3488.8  | 3646 | 291.707   | 364.63375 |  |  | 4303 |  |
| 4.141/a5.1 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.5   | 150   | 75  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 75    | 0.167 | 13  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |       |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 1541    | 1556.41 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 1.80% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.018 | 1556.41 | 28.0    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |       |       | 88  |  |  |  |  |       |         | 1584.4  | 1672 | 133.75603 | 167.19504 |  |  | 1973 |  |
| 4.141/a5.2 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.6   | 150   | 90  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 90    | 0.167 | 15  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |       |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 1960    | 1979.6  |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 1.10% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.011 | 1979.6  | 21.8    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |       |       | 105 |  |  |  |  |       |         | 2001.4  | 2106 | 168.51245 | 210.64056 |  |  | 2486 |  |
| 4.141/a5.3 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.6   | 150   | 90  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 90    | 0.167 | 15  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |       |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 2525    | 2550.25 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 1.10% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.011 | 2550.25 | 28.1    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |       |       | 105 |  |  |  |  |       |         | 2578.3  | 2683 | 214.66662 | 268.33328 |  |  | 3166 |  |
| 4.141/a5.4 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.6   | 150   | 90  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 90    | 0.167 | 15  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |       |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 3239    | 3271.39 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 1.10% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.011 | 3271.39 | 36.0    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |       |       | 105 |  |  |  |  |       |         | 3307.4  | 3412 | 272.99242 | 341.24053 |  |  | 4027 |  |
| 4.141/a5.5 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm <sup>2</sup>  | m    | 1     |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.6   | 150   | 90  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 90    | 0.167 | 15  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |       |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 4124    | 4165.24 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 1.10% | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.011 | 4165.24 | 45.8    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |       |       | 105 |  |  |  |  |       |         | 4211.1  | 4316 | 345.28701 | 431.60876 |  |  | 5093 |  |
| 4.141/a5.6 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm <sup>2</sup> | m    | 1     |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Sp + p                                                                                                 | op   | 0.8   | 150   | 120 |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë | 120   | 0.167 | 20  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Kabëll                                                                                                 | m    |       |       |     |  |  |  |  | 1.01  | 5062    | 5112.62 |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë | 60%   | 0.01  |     |  |  |  |  | 0.006 | 5112.62 | 30.7    |      |           |           |  |  |      |  |
|            | Shuma :                                                                                                |      |       |       | 140 |  |  |  |  |       |         | 5143.3  | 5283 | 422.66686 | 528.33357 |  |  | 6234 |  |
| 4.141/a5.7 | F.V.në tokë kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me                                                                 | m    | 1     |       |     |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |      |  |





Fletorja Zyrtare  
e Republikës së Shqipërisë

|            |                                                                                                              |      |        |       |      |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|--|--|--|--|-------|---------|---------|------|-----------|-----------|--|--|-------|--|
|            | izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar,<br>3x150mm <sup>2</sup>                                           |      |        |       |      |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Sp. + p                                                                                                      | op   | 0.8    | 150   | 120  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                        | lekë | 120    | 0.167 | 20   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Kabëll                                                                                                       | m    |        |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 6070    | 6130.7  |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Të ndryshme                                                                                                  | lekë | 60%    | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.006 | 6130.7  | 36.8    |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Shuma :                                                                                                      |      |        |       | 140  |  |  |  |  |       |         | 6167.5  | 6308 | 504.60194 | 630.75242 |  |  | 7443  |  |
| 4.141/a5.8 | F.V.në tokë kablo Cu fuqje 3.6/6kV, me<br>izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar,<br>3x185mm <sup>2</sup> | m    | 1      |       |      |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Sp. + p                                                                                                      | op   | 0.8    | 150   | 120  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                        | lekë | 120    | 0.167 | 20   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Kabëll                                                                                                       | m    |        |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 7368    | 7441.68 |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Të ndryshme                                                                                                  | lekë | 60%    | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.006 | 7441.68 | 44.7    |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Shuma :                                                                                                      |      |        |       | 140  |  |  |  |  |       |         | 7486.3  | 7626 | 610.10961 | 762.63701 |  |  | 8999  |  |
| 4.141/a5.9 | F.V.në tokë kablo Cu fuqje 3.6/6kV, me<br>izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar,<br>3x240mm <sup>2</sup> | m    | 1      |       |      |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Sp. + p                                                                                                      | op   | 0.8    | 150   | 120  |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                        | lekë | 120    | 0.167 | 20   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Kabëll                                                                                                       | m    |        |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 9252    | 9344.52 |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Të ndryshme                                                                                                  | lekë | 60.00% | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.006 | 9344.52 | 56.1    |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Shuma :                                                                                                      |      |        |       | 140  |  |  |  |  |       |         | 9400.6  | 9541 | 763.25017 | 954.06271 |  |  | 11258 |  |
| 4.141/a6.1 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/10kV, me<br>izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar,<br>3x25mm <sup>2</sup> | m    | 1      |       |      |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Sp. + p                                                                                                      | op   | 0.49   | 150   | 73.5 |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                        | lekë | 73.5   | 0.167 | 12   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Kabëll                                                                                                       | m    |        |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 928     | 937.28  |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Të ndryshme                                                                                                  | lekë | 1.80%  | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.018 | 937.28  | 16.9    |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Shuma :                                                                                                      |      |        |       | 86   |  |  |  |  |       |         | 954.2   | 1040 | 83.194043 | 103.99255 |  |  | 1227  |  |
| 4.141/a6.2 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6kV, me<br>izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar,<br>3x35mm <sup>2</sup>  | m    | 1      |       |      |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Sp. + p                                                                                                      | op   | 0.58   | 150   | 87   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                        | lekë | 87     | 0.167 | 15   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Kabëll                                                                                                       | m    |        |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 1103    | 1114.03 |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Të ndryshme                                                                                                  | lekë | 1.10%  | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.011 | 1114.03 | 12.3    |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Shuma :                                                                                                      |      |        |       | 102  |  |  |  |  |       |         | 1126.3  | 1228 | 98.225066 | 122.78133 |  |  | 1449  |  |
| 4.141/a6.3 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6kV, me<br>izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar,<br>3x50mm <sup>2</sup>  | m    | 1      |       |      |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Sp. + p                                                                                                      | op   | 0.58   | 150   | 87   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                        | lekë | 87     | 0.167 | 15   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Kabëll                                                                                                       | m    |        |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 1299    | 1311.99 |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Të ndryshme                                                                                                  | lekë | 1.10%  | 0.01  |      |  |  |  |  | 0.011 | 1311.99 | 14.4    |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Shuma :                                                                                                      |      |        |       | 102  |  |  |  |  |       |         | 1326.4  | 1428 | 114.23607 | 142.79509 |  |  | 1685  |  |
| 4.141/a6.4 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6kV, me<br>izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar,<br>3x70mm <sup>2</sup>  | m    | 1      |       |      |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Sp. + p                                                                                                      | op   | 0.58   | 150   | 87   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                        | lekë | 87     | 0.167 | 15   |  |  |  |  |       |         |         |      |           |           |  |  |       |  |
|            | Kabëll                                                                                                       | m    |        |       |      |  |  |  |  | 1.01  | 1523    | 1538.23 |      |           |           |  |  |       |  |

|            |                                                                                                        |        |       |       |       |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----|---|-------|--------|---------|---------|--------|--------|-----------|-----------|--------|
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë   | 1.10% | 0.01  |       |       |    |   |       |        | 0.011   | 1538.23 | 16.9   |        |           |           |        |
|            | Shuma :                                                                                                |        |       |       | 102   |       |    |   |       |        |         |         | 1555.2 | 1657   | 132.53436 | 165.66795 | 1955   |
| 4.141/a6.5 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm <sup>2</sup>  | m      | 1     |       |       |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Sp. + p                                                                                                | op     | 0.58  | 150   | 87    |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë   | 87    | 0.167 | 15    |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Kabëll                                                                                                 | m      |       |       |       |       |    |   |       | 1.01   | 1796    | 1813.96 |        |        |           |           |        |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë   | 1.10% | 0.01  |       |       |    |   |       | 0.011  | 1813.96 | 20.0    |        |        |           |           |        |
|            | Shuma :                                                                                                |        |       |       | 102   |       |    |   |       |        |         |         | 1833.9 | 1935   | 154.8354  | 193.54426 | 2284   |
| 4.141/a6.6 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm <sup>2</sup> | m      | 1     |       |       |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Sp. + p                                                                                                | op     | 0.75  | 150   | 112.5 |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë   | 112.5 | 0.167 | 19    |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Kabëll                                                                                                 | m      |       |       |       |       |    |   |       | 1.01   | 2121    | 2142.21 |        |        |           |           |        |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë   | 60%   | 0.01  |       |       |    |   |       | 0.006  | 2142.21 | 12.9    |        |        |           |           |        |
|            | Shuma :                                                                                                |        |       |       | 131   |       |    |   |       |        |         |         | 2155.1 | 2286   | 182.90806 | 228.63508 | 2698   |
| 4.141/a6.7 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm <sup>2</sup> | m      | 1     |       |       |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Sp. + p                                                                                                | op     | 0.75  | 150   | 112.5 |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë   | 112.5 | 0.167 | 19    |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Kabëll                                                                                                 | m      |       |       |       |       |    |   |       | 1.01   | 2394    | 2417.94 |        |        |           |           |        |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë   | 60%   | 0.01  |       |       |    |   |       | 0.006  | 2417.94 | 14.5    |        |        |           |           |        |
|            | Shuma :                                                                                                |        |       |       | 131   |       |    |   |       |        |         |         | 2432.4 | 2564   | 205.09881 | 256.37351 | 3025   |
| 4.141/a6.8 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm <sup>2</sup> | m      | 1     |       |       |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Sp. + p                                                                                                | op     | 0.75  | 150   | 112.5 |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë   | 112.5 | 0.167 | 19    |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Kabëll                                                                                                 | m      |       |       |       |       |    |   |       | 1.01   | 2834    | 2862.34 |        |        |           |           |        |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë   | 60%   | 0.01  |       |       |    |   |       | 0.006  | 2862.34 | 17.2    |        |        |           |           |        |
|            | Shuma :                                                                                                |        |       |       | 131   |       |    |   |       |        |         |         | 2879.5 | 3011   | 240.86412 | 301.08015 | 3553   |
| 4.141/a6.9 | F.V.në tokë kablo Al fuqje 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm <sup>2</sup> | m      | 1     |       |       |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Sp. + p                                                                                                | op     | 0.75  | 150   | 112.5 |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Shtesë mbi paga 16.7%                                                                                  | lekë   | 112.5 | 0.167 | 19    |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Kabëll                                                                                                 | m      |       |       |       |       |    |   |       | 1.01   | 3370    | 3403.7  |        |        |           |           |        |
|            | Të ndryshme                                                                                            | lekë   | 60%   | 0.01  |       |       |    |   |       | 0.006  | 3403.7  | 20.4    |        |        |           |           |        |
|            | Shuma :                                                                                                |        |       |       | 131   |       |    |   |       |        |         |         | 3424.1 | 3555   | 284.43278 | 355.54097 | 4195   |
| 4. 107     | Montim rezervuar gazi                                                                                  | copë   |       |       |       |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Specialist + Punëtor                                                                                   | op     | 19    | 200   | 3800  |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Shtesë mbi pagat 16.7%                                                                                 | lekë   | 0.167 |       | 634.6 |       |    |   |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Transport materiale                                                                                    | ton/km |       |       |       | 0.036 | 34 | 1 |       |        |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Vinç për vendosje në vend                                                                              | op     |       |       |       |       |    | 4 | 35000 | 140000 |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Kompresor, tripan, troko eti,                                                                          | op     |       |       |       |       |    | 4 | 16000 | 64000  |         |         |        |        |           |           |        |
|            | Bullona ankorues                                                                                       | copë   |       |       |       |       |    |   |       |        | 12      | 120     | 1440   |        |           |           |        |
|            | Rakorderi                                                                                              | lekë   |       |       |       |       |    |   |       |        |         | 55      | 55     |        |           |           |        |
|            | Të ndryshme 1 %                                                                                        | lekë   |       |       |       |       |    |   |       |        |         |         | 15.0   |        |           |           |        |
|            | Shuma                                                                                                  |        |       |       | 4435  |       |    | 1 |       | 204000 |         |         | 1510   | 209946 | 16795.644 | 20994.555 | 247736 |



|       |                                                                       |        |       |     |          |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|----------|-------|----|---|--|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|--|---------|--|
| 4.108 | F.V Grup reduktimi 2 degësh 100kg/h,<br>P1=2-18 bar, p2=0.5bar        | copë   |       |     |          |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Specialist + Punëtor                                                  | op     | 4.922 | 200 | 984.4    |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Shtesë mbi pagat 16.7%                                                | lekë   | 0.167 |     | 164.3948 |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Transport materiale                                                   | ton/km |       |     |          | 0.036 | 28 | 1 |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | grup reduktimi 2 degësh 100kg/h                                       | ml     |       |     |          |       |    |   |  | 1 | 99000   | 99000   |         |           |           |  |         |  |
|       | Rakorderi                                                             | lekë   |       |     |          |       |    |   |  |   | 25000   | 25000   |         |           |           |  |         |  |
|       | Të ndryshme 1 %                                                       |        |       |     |          |       |    |   |  |   |         | 1240.0  |         |           |           |  |         |  |
|       | Shuma                                                                 |        |       |     | 1149     |       |    | 1 |  |   |         | 125240  | 126390  | 10111.184 | 12638.979 |  | 149140  |  |
| 4.109 | F.V Termostat për avulluesin                                          | copë   |       |     |          |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Specialist + Punëtor                                                  | op     | 0.35  | 200 | 70       |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Shtesë mbi pagat 16.7%                                                | lekë   | 0.167 |     | 11.69    |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Transport materiale                                                   | ton/km |       |     |          | 0.036 | 28 | 1 |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | termostat për avulluesin                                              | copë   |       |     |          |       |    |   |  | 1 | 50000   | 50000   |         |           |           |  |         |  |
|       | Rakorderi                                                             | lekë   |       |     |          |       |    |   |  |   | 555     | 555     |         |           |           |  |         |  |
|       | Të ndryshme 1 %                                                       |        |       |     |          |       |    |   |  |   | 505.6   |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Shuma                                                                 |        |       |     | 82       |       |    | 1 |  |   |         | 51061   | 51143   | 4091.4592 | 5114.324  |  | 60349   |  |
| 4.110 | F.V Elektrovalvul antidefragrante Dn 25 e mbyllur                     | copë   |       |     |          |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Specialist + Punëtor                                                  | op     | 0.494 | 200 | 98.8     |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Shtesë mbi pagat 16.7%                                                | lekë   | 0.167 |     | 16.4996  |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Transport materiale                                                   | ton/km |       |     |          | 0.036 | 28 | 1 |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Elektrovalvul antidefragrante Dn 25 e mbyllur                         | copë   |       |     |          |       |    |   |  | 1 | 185000  | 185000  |         |           |           |  |         |  |
|       | Rakorderi                                                             | lekë   |       |     |          |       |    |   |  |   | 5200    | 5200    |         |           |           |  |         |  |
|       | Të ndryshme 1 %                                                       |        |       |     |          |       |    |   |  |   | 1902.0  |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Shuma                                                                 |        |       |     | 115      |       |    | 1 |  |   |         | 192102  | 192218  | 15377.464 | 19221.83  |  | 226818  |  |
| 4.112 | F.V Avullues gazi me ujë të ngrohtë 100 kg/h                          | copë   |       |     |          |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Specialist + Punëtor                                                  | op     | 1     | 200 | 200      |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Shtesë mbi pagat 16.7%                                                | lekë   | 0.167 |     | 33.4     |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Transport materiale                                                   | ton/km |       |     |          | 0.036 | 28 | 1 |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Avullues gazi me ujë ngrohtë 100 kg/h                                 | copë   |       |     |          |       |    |   |  | 1 | 1100000 | 1100000 |         |           |           |  |         |  |
|       | Rakorderi                                                             | lekë   |       |     |          |       |    |   |  |   | 76881   | 76881   |         |           |           |  |         |  |
|       | Të ndryshme 1 %                                                       |        |       |     |          |       |    |   |  |   | 11768.8 |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Shuma                                                                 |        |       |     | 233      |       |    | 1 |  |   |         | 1188650 | 1188884 | 95110.737 | 118888.42 |  | 1402883 |  |
| 4.114 | F.V Valvul reduksioni presioni lartë me manometrat P1=1.5 bar, 40kg/h | copë   |       |     |          |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Specialist + Punëtor                                                  | op     | 1.57  | 200 | 314      |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Shtesë mbi pagat 16.7%                                                | lekë   | 0.167 |     | 52.438   |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Transport materiale                                                   | ton/km |       |     |          | 0.036 | 28 | 1 |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Valvul reduksioni presioni lartë                                      | copë   |       |     |          |       |    |   |  | 1 | 20000   | 20000   |         |           |           |  |         |  |
|       | Manometrat P1=1.5 bar, 40kg/h                                         | copë   |       |     |          |       |    |   |  | 2 | 13600   | 27200   |         |           |           |  |         |  |
|       | Të ndryshme 1 %                                                       |        |       |     |          |       |    |   |  |   | 472.0   |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Shuma                                                                 |        |       |     | 366      |       |    | 1 |  |   |         | 47672   | 48039   | 3843.155  | 4803.9438 |  | 56687   |  |
| 4.116 | F.V Valvul bronxi me sferë gazi 1 1/2"FF, Pn=40 bar                   | copë   |       |     |          |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Specialist + Punëtor                                                  | op     | 1.163 | 200 | 232.6    |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Shtesë mbi pagat 16.7%                                                | lekë   | 0.167 |     | 38.8442  |       |    |   |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Transport materiale                                                   | ton/km |       |     |          | 0.036 | 28 | 1 |  |   |         |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Valvul bronxi gazi 1 1/2"FF,Pn=40                                     | copë   |       |     |          |       |    |   |  | 1 | 6050    | 6050    |         |           |           |  |         |  |
|       | Rakorderi                                                             | lekë   |       |     |          |       |    |   |  |   | 220     | 220     |         |           |           |  |         |  |
|       | Të ndryshme 1 %                                                       |        |       |     |          |       |    |   |  |   | 62.7    |         |         |           |           |  |         |  |
|       | Shuma                                                                 |        |       |     | 271      |       |    | 1 |  |   |         | 6333    | 6605    | 528.41154 | 660.51442 |  | 7794    |  |

|       |                                                     |         |       |     |        |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|-------|-----|--------|-------|----|---|--|---|--------|--------|--------|-----------|-----------|--|--------|--|
| 4.117 | F.V Elektrovalvul emergjence Dn 1 1/2" Pn=500 bar   | copë    |       |     |        |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Specialist + Punëtor                                | op      | 1.1   | 200 | 220    |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Shtesë mbi pagat 16.7%                              | lekë    | 0.167 |     | 36.74  |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Transport materiale                                 | ton/km  |       |     |        | 0.036 | 28 | 1 |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | elek/valvul emergje Dn 11/2" Pn500b                 | copë    |       |     |        |       |    |   |  | 1 | 108000 | 108000 |        |           |           |  |        |  |
|       | Rakorderi                                           | lekë    |       |     |        |       |    |   |  |   | 179    | 179    |        |           |           |  |        |  |
|       | Të ndryshme 1 %                                     |         |       |     |        |       |    |   |  |   |        | 1081.8 |        |           |           |  |        |  |
|       | Shuma                                               |         |       |     | 257    |       |    | 1 |  |   |        | 109261 | 109519 | 8761.4824 | 10951.853 |  | 129232 |  |
| 4.118 | F.V Valvul bronxi me sferë gazi 1", Pn=40 bar       | copë    |       |     |        |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Specialist + Punëtor                                | op      | 0.4   | 200 | 80     |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Shtesë mbi pagat 16.7%                              | lekë    | 0.167 |     | 13.36  |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Transport materiale                                 | ton/km  |       |     |        | 0.036 | 28 | 1 |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | valvul bronxi gazi 1", Pn=40 bar                    | copë    |       |     |        |       |    |   |  | 1 | 4200   | 4200   |        |           |           |  |        |  |
|       | Rakorderi                                           | lekë    |       |     |        |       |    |   |  |   | 274    | 274    |        |           |           |  |        |  |
|       | Të ndryshme 1 %                                     |         |       |     |        |       |    |   |  |   |        | 44.7   |        |           |           |  |        |  |
|       | Shuma                                               |         |       |     | 93     |       |    | 1 |  |   |        | 4519   | 4613   | 369.048   | 461.31    |  | 5443   |  |
| 4.119 | F.V Manometër me trup inoxi, glicerine, Dn 63, 1 ba | copë    |       |     |        |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Specialist + Punëtor                                | op      | 0.31  | 200 | 62     |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Shtesë mbi pagat 16.7%                              | lekë    | 0.167 |     | 10.354 |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Transport materiale                                 | ton/km  |       |     |        | 0.036 | 28 | 1 |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Manometër inoxi, glicerinë Dn63, 1 bar              | copë    |       |     |        |       |    |   |  | 1 | 5000   | 5000   |        |           |           |  |        |  |
|       | Rakorderi                                           | lekë    |       |     |        |       |    |   |  |   | 220    | 220    |        |           |           |  |        |  |
|       | Të ndryshme 1 %                                     |         |       |     |        |       |    |   |  |   |        | 52.2   |        |           |           |  |        |  |
|       | Shuma                                               |         |       |     | 72     |       |    | 1 |  |   |        | 5272   | 5346   | 427.64432 | 534.5554  |  | 6308   |  |
| 4.12  | F.V Ventil manometër bronxi 1/4" për gaz            | copë    |       |     |        |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Specialist + Punëtor                                | op      | 0.178 | 200 | 35.6   |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Shtesë mbi pagat 16.7%                              | lekë    | 0.167 |     | 5.9452 |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Transport materiale                                 | ton/km  |       |     |        | 0.036 | 28 | 1 |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | ventil manometër bronxi 1/4" për gaz                | copë    |       |     |        |       |    |   |  | 1 | 2300   | 2300   |        |           |           |  |        |  |
|       | Rakorderi                                           | lekë    |       |     |        |       |    |   |  |   | 200    | 200    |        |           |           |  |        |  |
|       | Të ndryshme 1 %                                     |         |       |     |        |       |    |   |  |   |        | 25.0   |        |           |           |  |        |  |
|       | Shuma                                               |         |       |     | 42     |       |    | 1 |  |   |        | 2525   | 2568   | 205.40362 | 256.75452 |  | 3030   |  |
| 4.124 | F.V Centralinë për rrjedhje gazi me 1 sensor        | copë    |       |     |        |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Specialist + Punëtor                                | op      | 1.8   | 200 | 360    |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Shtesë mbi pagat 16.7%                              | lekë    | 0.167 |     | 60.12  |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Transport materiale                                 | ton/km  |       |     |        | 0.036 | 28 | 1 |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Centralinë për rrjedhje gazi 1sensor                | copë    |       |     |        |       |    |   |  | 1 | 150000 | 150000 |        |           |           |  |        |  |
|       | Rakorderi                                           | lekë    |       |     |        |       |    |   |  |   | 2956   | 2956   |        |           |           |  |        |  |
|       | Të ndryshme 1 %                                     |         |       |     |        |       |    |   |  |   |        | 1529.6 |        |           |           |  |        |  |
|       | Shuma                                               |         |       |     | 420    |       |    | 1 |  |   |        | 154486 | 154907 | 12392.534 | 15490.668 |  | 182790 |  |
| 4.132 | Montim pompe zhytëse                                | copë    |       |     |        |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Specialist + Punëtor                                | op      | 2     | 200 | 400    |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Shtesë mbi pagat 16.7%                              | lekë    | 0.167 |     | 66.8   |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |
|       | Fiksuese                                            | copë    |       |     |        |       |    |   |  | 4 | 250    | 1000   |        |           |           |  |        |  |
|       | Materiale të imta dhe kuadri elektrik               | komplet |       |     |        |       |    |   |  | 1 | 12000  | 12000  |        |           |           |  |        |  |
|       | Shuma                                               |         |       |     | 467    |       |    |   |  |   |        | 13000  | 13467  | 1077.344  | 1346.68   |  | 15891  |  |
| 4.14  | F.V Valvul ajërmxjerrëse 4" Pn 25                   | copë    |       |     |        |       |    |   |  |   |        |        |        |           |           |  |        |  |



|              |                                               |             |       |     |            |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|-----|------------|-------|----|----------|-------|--------------|--------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|---------------|
|              | Specialist + Punëtor                          | op          | 1.378 | 200 | 276        |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Shtesë mbi pagat 16.7%                        | lekë        | 0.167 |     | 46.0252    |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Transport materiale                           | ton/km      |       |     |            | 0.036 | 28 | 1        |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Valvul ajërnxjerrëse 4" Pn 25                 | copë        |       |     |            |       |    |          |       | 1            | 5000   | 5000          |               |           |           |  |               |
|              | Të ndryshme 1 %                               | lekë        |       |     |            |       |    |          |       |              |        | 50            |               |           |           |  |               |
|              | <b>Shuma</b>                                  |             |       |     | <b>322</b> |       |    | <b>1</b> |       |              |        | <b>5050</b>   | <b>5373</b>   | 429.81002 | 537.26252 |  | <b>6340</b>   |
| <b>4.145</b> | <b>Montim grup motorr - reduktor</b>          | <b>copë</b> |       |     |            |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Specialist + Punëtor                          | op          | 2     | 200 | 400        |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Shtesë mbi pagat 16.7%                        | lekë        | 0.167 |     | 66.8       |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | grup motorr-reduktor                          | copë        |       |     |            |       |    |          |       | 1            | 128500 | 128500        |               |           |           |  |               |
|              | Materiale të imta dhe kuadri elektrik         | komplet     |       |     |            |       |    |          |       | 1            | 10380  | 10380         |               |           |           |  |               |
|              | <b>Shuma</b>                                  |             |       |     | <b>467</b> |       |    |          |       |              |        | <b>138880</b> | <b>139347</b> | 11147.744 | 13934.68  |  | <b>164429</b> |
| <b>4.166</b> | <b>F.V reduktor presioni 0-6 bar(1/2"-1")</b> | <b>copë</b> |       |     |            |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Specialist + Punëtor                          | op          | 0.46  | 200 | 92         |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Shtesë mbi pagat 16.7%                        | lekë        | 0.167 |     | 15.364     |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Transport materiale                           | ton/km      |       |     |            | 0.036 | 28 | 1        |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | reduktor presioni 0-6 bar                     | copë        |       |     |            |       |    |          |       | 1            | 1400   | 1400          |               |           |           |  |               |
|              | Të ndryshme 1 %                               | lekë        |       |     |            |       |    |          |       |              |        | 14            |               |           |           |  |               |
|              | <b>Shuma</b>                                  |             |       |     | <b>107</b> |       |    | <b>1</b> |       |              |        | <b>1414</b>   | <b>1522</b>   | 121.78912 | 152.2364  |  | <b>1796</b>   |
| <b>4.167</b> | <b>F.V Valvul sigurie 1/2" P=3 bar</b>        | <b>copë</b> |       |     |            |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Specialist + Punëtor                          | op          | 0.298 | 200 | 60         |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Shtesë mbi pagat 16.7%                        | lekë        | 0.167 |     | 9.9532     |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Transport materiale                           | ton/km      |       |     |            | 0.036 | 28 | 1        |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | valvul sigurie 1/2" P=3 bar                   | copë        |       |     |            |       |    |          |       | 1            | 950    | 950           |               |           |           |  |               |
|              | Të ndryshme 1 %                               | lekë        |       |     |            |       |    |          |       |              |        | 10            |               |           |           |  |               |
|              | <b>Shuma</b>                                  |             |       |     | <b>70</b>  |       |    | <b>1</b> |       |              |        | <b>960</b>    | <b>1030</b>   | 82.404256 | 103.00532 |  | <b>1215</b>   |
| <b>4.168</b> | <b>F.V Valvul ajërnxjerrësi 1/2"</b>          | <b>copë</b> |       |     |            |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Specialist + Punëtor                          | op          | 0.328 | 200 | 66         |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Shtesë mbi pagat 16.7%                        | lekë        | 0.167 |     | 10.9552    |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Transport materiale                           | ton/km      |       |     |            | 0.036 | 28 | 1        |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Valvul ajërnxjerrësi 1/2"                     | copë        |       |     |            |       |    |          |       | 1            | 1150   | 1150          |               |           |           |  |               |
|              | Të ndryshme 1 %                               | lekë        |       |     |            |       |    |          |       |              |        | 12            |               |           |           |  |               |
|              | <b>Shuma</b>                                  |             |       |     | <b>77</b>  |       |    | <b>1</b> |       |              |        | <b>1162</b>   | <b>1239</b>   | 99.124416 | 123.90552 |  | <b>1462</b>   |
| <b>4.169</b> | <b>F.V Enë zgjerimi e mbyllur 80 l</b>        | <b>copë</b> |       |     |            |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Specialist + Punëtor                          | op          | 1.12  | 200 | 224        |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Shtesë mbi pagat 16.7%                        | lekë        | 0.167 |     | 37.408     |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Enë zgjerimi e mbyllur 80 l                   | copë        |       |     |            |       |    |          |       | 1            | 22000  | 22000         |               |           |           |  |               |
|              | Materiale të imta                             | komplet     |       |     |            |       |    |          |       | 1            | 710    | 710           |               |           |           |  |               |
|              | Fiksuese                                      | copë        |       |     |            |       |    |          |       | 4            | 250    | 1000          |               |           |           |  |               |
|              | <b>Shuma</b>                                  |             |       |     | <b>261</b> |       |    |          |       |              |        | <b>23710</b>  | <b>23971</b>  | 1917.7126 | 2397.1408 |  | <b>28286</b>  |
| <b>4.170</b> | <b>Montim i kaldajës 80 kw</b>                | <b>copë</b> |       |     |            |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Specialist + Punëtor                          | op          | 1.78  | 200 | 356        |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Shtesë mbi pagat 16.7%                        | lekë        | 0.167 |     | 59.452     |       |    |          |       |              |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Vinç                                          | op          |       |     |            |       |    | 0.5      | 35000 | 17500        |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Tripan,kompresordorë,troko etj                | op          |       |     |            |       |    | 1        | 252   | 252          |        |               |               |           |           |  |               |
|              | Fiksuese                                      | copë        |       |     |            |       |    |          |       |              | 4      | 250           | 1000          |           |           |  |               |
|              | Materiale të imta dhe kuadri elektrik         | komplet     |       |     |            |       |    |          |       |              | 1      | 11000         | 11000         |           |           |  |               |
|              | <b>Shuma</b>                                  |             |       |     | <b>415</b> |       |    |          |       | <b>17752</b> |        | <b>12000</b>  | <b>30167</b>  | 2413.3962 | 3016.7452 |  | <b>35598</b>  |

**Abonimet vjetore për Fletoren Zyrtare mund të bëhen pranë Postës Shqiptare ose pranë Qendrës së Publikimeve Zyrtare, në adresën: Bulevardi “Gjergj Fishta”, mbrapa ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”, tel: 04 24 27 007.**  
Çmimi i abonimit pranë Postës Shqiptare, për Fletoret Zyrtare 2011, është 16 000 lekë.  
Çmimi i abonimit në QPZ është 14 000 lekë pa detyrimin e shpërndarjes në adresa.

## **BOTIMET E QENDRËS SË PUBLIKIMEVE ZYRTARE**

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>KODI CIVIL</b>                                            | <b>360 lekë</b> |
| <b>KODI I FAMILJES</b>                                       | <b>310 lekë</b> |
| <b>KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE</b>                     | <b>90 lekë</b>  |
| <b>KODI PENAL USHTARAK</b>                                   | <b>55 lekë</b>  |
| <b>KODI I PUNËS</b>                                          | <b>140 lekë</b> |
| <b>KANONI I ZHURISË</b>                                      | <b>40 lekë</b>  |
| <b>PËRMBLEDHJE E VENDIMEVE TË GJYKATËS EUROPIANE</b>         | <b>328 lekë</b> |
| <b>PËR TË DREJTAT E NJERIUT KUNDËR SHQIPËRISË</b>            |                 |
| <b>PËRMBLEDHJE PËR KTHIMIN DHE KOMPENSIMIN E PRONAVE</b>     | <b>140 lekë</b> |
| <b>PËRMBLEDHJE VENDIMESH UNIFIKUESE TË GJYKATËS SË LARTË</b> | <b>512 lekë</b> |

Hyri në shtyp më 23.11.2011  
Doli nga shtypi më 25.11.2011

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Tirazhi: 1700 copë</b> | <b>Formati: 61x86/8</b> |
|---------------------------|-------------------------|

Shtypshkronja Mediaprint  
Tiranë, 2011

Çmimi 360 lekë