FLETORJA ZYRTARE
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

www.qbz.gov.al

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Viti: 2020 – Numri: 224

Tiranë – E martë, 22 dhjetor 2020

PËRMBAJTJA

		Faqe
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 1018, datë 16.12.2020	Për miratimin e dokumentit "Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Detet".....	17555
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 1021, datë 16.12.2020	Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes", të ndryshuar.....	17593
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 1024, datë 16.12.2020	Për miratimin e marrëveshjes së grantit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Marrësi), Fondit Shqiptar të Zhvillimit (agjencia e zbatimit të projektit) dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), për furnizimin me ujë të zonave rurale IV: Granti 2 i WBIF-së.....	17639
Urdhër i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr. 187, datë 18.12.2020	Për miratimin e Programit të Transparencës të Rishikuar.....	17648
Urdhër i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr. 188, datë 18.12.2020	Për miratimin e Regjistrit të Kërkesave dhe Përgjigjeve të rishikuar.....	17653
Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr. 15018, datë 17.12.2020	Mbi hyrjen në fuqi të marrëveshjes ndërkombëtare.....	17654
Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 203, datë 4.12.2020	Mbi fillimin e procedurës për miratimin e licencës për veprimtarinë e operimit në impiantet e GNL-së.....	17654
Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 204, datë 4.12.2020	Mbi fillimin e procedurës për miratimin e "Rregullores për përcaktimin e kritereve për ushtrimin e aktivitetit të depozitimit të gazit natyror".....	17654

VENDIM
Nr. 1018, datë 16.12.2020

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT "STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË SHQIPËRI-TEMA: DETET"

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 11, pika 2, shkronja "u", dhe 16, pika 1, të ligjit nr.72/2012, "Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë", me propozimin e zëvendës-kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e dokumentit "Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Detet", sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) dhe autoritetet përgjegjëse për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin e të dhënave gjeohapësinore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe

STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË SHQIPËRI-TEMA: DETET

PËRMBAJTJA

1. PËRSHKRIMI I STANDARDEVE
2. HYRJE
2.1 Qëllimi
2.2 Si lexohet dokumenti
2.3 Detyrimet ligjore
2.4 Fusha e veprimit
3. TEMA
3.1 Detet
3.1.1 Parathënie
3.1.2 Terma dhe përkufizime
3.1.3 Skemat e aplikimit dhe diagramet UML për temën: "Detet"
3.1.4 Katalogu i tipologjisë
3.1.4.1 Zonë detare
3.1.4.2 Deti
3.1.4.3 Zona e qarkullimit detar
3.1.4.4 Zona ndërbaticore
3.1.4.5 Shtrirje detare
3.1.4.6 Vlerat e parametrave
3.1.4.7 Bregdeti/ tokë e lagur
3.1.4.8 Vija bregdetare
3.1.4.9 Segmenti bregdetar
3.1.4.10 Shtresa detare
3.1.4.11 Zonë e sipërfaqes detare
3.1.4.12 Sipërfaqja e tabanit të detit
3.1.4.13 Izolinjë detare
3.1.4.14 Konturi detar
3.1.4.15 Vlerat e klasifikimit të zonave detare
3.1.4.16 Vlerat e mbulesës së tabanit të detit
3.1.4.17 Vlerat e klasifikimit të sipërfaqes së detit
3.1.4.18 Vlerat e qëndrueshmërisë së bregdetit
3.1.4.19 Vlerat e klasifikimit të llojit të bregdetit
3.1.4.20 Vlerat e llojeve të zonave
3.2 Metadatat
3.3 Kodi EPSG për KRGJSH-në
3.4 Cilësia e të dhënave
3.4.1 Elementet e cilësisë së të dhënave
3.4.2 Përputhja logjike – përputhja konceptuale (Logical consistency – Conceptual consistency)
3.4.3 Përputhja logjike – përputhja me domeinin (Logical consistency – Domain consistency)
3.4.4 Saktësia e pozicionimit – saktësia absolute ose e jashtme (Positional accuracy – Absolute or extrenal accuracy)
3.4.5 Përdorimi (Usability)
4. ANEKSE
4.1 Aneksi A – Katalogu i tipologjisë
4.2 Aneksi B – Kodlistat
4.2.1 Vlerat e klasifikimit të zonave detare
4.2.2 Vlerat e mbulesës së tabanit të detit
4.2.3 Vlerat e klasifikimit të sipërfaqes së detit
4.2.4 Vlera e qëndrueshmërisë së bregdetit
4.2.5 Vlerat e klasifikimit të llojeve të bregdetit
4.2.6 Vlerat e llojeve të zonave

1. PËRSHKRIMI I STANDARDEVE

Ky dokument përmban standardet e specifikimeve teknike të të dhënave gjeohapësinore për ndërtimin e NSDI, duke u mbështetur në

direktivën INSPIRE. Autori i këtij produkti është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) në bashkëpunim me Shërbimin Hidrografik Shqiptar (Komanda e Forcave Detare). Data e publikimit të versionit nr. 1 është Korrik 2018. Emërtimi i dokumentit është: ASIG_Standard_NSDI_2018_ DT_v.1 ku:

ASIG – autoriteti përgjegjës për krijimin e standardit

Standard – lloji i dokumentit

NSDI – qëllimi i dokumentit

201 – viti i krijimit

DT – tema për të cilën është krijuar standardi: "Detet", e cila i referohet temës "Sea Regions" në direktivën INSPIRE

v.1 – numri i versionit të standardit

2. HYRJE

2.1 Qëllimi

Ky dokument përcakton specifikimet teknike të harmonizuara konform direktivës INSPIRE për të dhënat gjeohapësinore të temës "Detet", temë e cila është përcaktuar në nenin 11, pika 2/u, të ligjit nr. 72/2012 "Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë".

Ky dokument publikohet si standard që përcakton rregullat bazë të implementimit të NSDI[1] në Shqipëri, me qëllim përdorimin e tij nga autoritetet publike përgjegjëse për mbledhjen përpunimin dhe përditësimin e informacionit gjeohapësinor, që të arrihet një kuptueshmëri unike dhe korrekte e të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore, për të realizuar ndërvepruе-shmërinë e tyre.

2.2 SI LEXOHET DOKUMENTI

2.2.1 STRUKTURA E DOKUMENTIT

Ky dokument është i organizuar në katër kapituj kryesorë:

1. Përshkrimi i standardeve: në këtë pjesë jepet emërtimi dhe autori i standardeve.

2. Hyrje: në këtë pjesë jepen përshkrime dhe shpjegime për të kuptuar mënyrën si organizohet i gjithë informacioni dhe si mund të interpretohet më lehtë.

3. Tema: në këtë pjesë jepen specifikimet teknike për secilën temë.

4. Anekse: në këtë pjesë jepen informacione shtesë shpjeguese në ndihmë të lexuesve.

- Përmbajtja e kapitullit III është strukturuar në 4 pjesë kryesore:

3.1 Përshkrimi i temës – këtu detajohen: **Diagramet UML** dhe **Katalogu i tipologjive**.

3.2 Metadata – këtu jepen specifikimet teknike për metadata-t e temës përkatëse.

3.3 Sistemi Koordinativ Referencë – këtu përcaktohet sistemi koordinativ referencë për të dhënat gjeohapësinore.

3.4 Cilësia e të dhënave – këtu jepet një përshkrim mbi cilësinë e të dhënave të elementeve dhe matjes së tyre.

2.2.2 DIAGRAMET UML DHE KATALOGU I TIPOLOGJISË

Diagramet UML ofrojnë një mënyrë të shpejtë për të parë elementet kryesor të specifikimeve dhe marrëdhëniet mes tyre. Përkufizimi mbi llojin e objektit gjeohapësinor, atributet dhe marrëdhëniet janë të përfshira në "Katalogun e tipologjive" (Feature Catalogue). Personat të cilët kanë ekspertizë tematike, por nuk janë të familjarizuar me UML-në, mund ta kuptojnë plotësisht përmbajtjen e modelit të të dhënave duke u fokusuar te Katalogu i tipologjive. Për përdoruesit e aplikacioneve, Katalogu i tipologjive mund të jetë i dobishëm për të kontrolluar nëse ai përmban të dhëna të nevojshme për përdorim.

Në tabelat e mëposhtme shpjegohet përmbajtja dhe mënyra e organizimit të informacionit në tabelat e të dhënave në Katalogun e tipologjive.

Tabelat nr. 1, 2, me anë të një shembulli, shpjegojnë mënyrën e organizimit të informacionit në tabelën e tipologjive dhe të atributeve të tyre.

Tabela nr. 3, me anë të një shembulli, shpjegon mënyrën e organizimit të informacionit në tabelën e kodlistës.

[1] NSDI – Infrastruktura Kombëtare e Informacionit Gjeohapësinor

Tabela 1

Emri - Emërtimi i tipologjisë	
Përkufizimi	Përkufizimi sipas direktivës INSPIRE për tipologjinë.
Përshkrimi	Shënime dhe përshkrime të tjera për tipologjinë.
Lloji i tipologjisë	**Tipi i elementit** mund të jetë i këtyre llojeve: **«featureType»** - një element që mund të jetë real në terren apo një dukuri abstrakte **«dataType»** - një element tabelor që shërben vetëm si tabelë atributesh për t'u lidhur me një element tjetër **«enumeration»** "Kodlist» - listë e parapërgatitur vlerash ku elementi duhet të marrë vlerë. *Enumeration* nënkupton "renditje vlerash", ndërsa *Codelist* nënkupton "listë vlerash ose ndryshe kodlistë". Në dokument gjenden të shqipëruara si "Numërtimet dhe kodlistat". **«union»** - një mbulesë topologjike e dy ose më shumë grupe të dhënash gjeohapësinore, që ruan tiparet që përfshihen brenda shtrirjes gjeohapësinore të të dy grupeve të të dhënave hyrëse. **«Imported»** - të dhëna të specifikuara në tema të tjera të direktivës INSPIRE. Në dokument gjenden "Të dhëna të importuara"
Gjeometria	Gjeometria e elementit sipas formatit vektor mund të gjendet në tri forma: **pikë, linjë ose poligon.** **Abstrakt** – kur elementi nuk është element real në terren, por konsiderohet vetëm si dukuri.
Shumëllojshmëria	Lloji dhe numri i vlerave që mund të marrë atributi: 0..* - mund të marrë shumë lloje vlerash ose asnjë vlerë 1..* - mund të marrë minimumi 1 vlerë ose shumë vlera 0..1 - mund të mos marrë asnjë vlerë ose nëse merr vlerë, duhet të marrë vetëm 1 vlerë të vetme. 1 - duhet të marrë detyrimisht 1 vlerë
I detyrueshëm	Po – nëse atributi është i detyrueshëm të plotësohet Jo – nëse atributi nuk është i detyrueshëm të plotësohet
Rol shoqërimi	Në tabelën e lidhjeve "Rol shoqërimet" tregohen marrëdhëniet hierarkike ndërmjet elementeve të ndryshme në këtë temë, si dhe në temat e tjera. Këto marrëdhënie pasqyrojnë lidhjet që realizohen në skemat UML.

Tabela 2

ATRIBUTET
-- Emri -- Emërtimi i atributit **-- Përkufizimi --** Përkufizimi sipas direktivës INSPIRE i elementeve **-- Përshkrimi --** Shënime dhe përshkrime të tjera për elementin [I detyrueshëm: Detyrueshmëria nëse atributi duhet të marrë vlerë, p.sh: PO]

Tabela 3

ATRIBUTET
◆ Vlera e parë e listës së gatshme, p.sh: ***Ligjor*** **-- Emri --** Emërtimi i vlerës **-- Përkufizimi --** Përkufizimi sipas direktivës INSPIRE i elementeve
◆ Vlera e dytë (etj.) e listës së gatshme, p.sh.: ***Joligjor*** **-- Emri --** Emërtimi i vlerës **-- Përkufizimi --** Përkufizimi sipas direktivës INSPIRE i elementeve

2.2.3 KARAKTERISTIKAT E <<VOIDABLE>> DHE SHUMËLLOJ-SHMËRIA

Stereotipi <<*voidable*>> përdoret për të përshkruar ato karakteristika të objekteve gjeohapësinore që mund të jenë ose mund të mos jenë të pranishme në grupet e të dhënave gjeohapësinore edhe pse mund të ekzistojnë në botën reale. Kjo nuk do të thotë që këtyre përkatësive duhet t'u jepet një vlerë.

Për të gjitha karakteristikat e përcaktuara për objektet gjeohapësinore duhet të paraqitet një vlerë – ose vlera përkatëse (nëse është e disponueshme në grupin e të dhënave që mirëmbahet nga ofruesi i të dhënave), ose vlera '*void*'. Një vlerë *void* nënkupton që nuk ekziston një vlerë përkatëse në grupet e të dhënave gjeohapësinore që mirëmbahen nga ofruesi i të dhënave ose që asnjë vlerë përkatëse nuk mund të nxirret nga vlerat ekzistuese.

Arsyeja e përdorimit të vlerës *void* duhet të paraqitet kurdo që të jetë e mundur duke përdorur një nga vlerat e listuara në kodlistën *VleraEArsyesSëPavlefshmërisë* (VoidReasonValue), e cila përmban:

E panjohur (Unknown)

-- Përkufizimi --

Vlera korrekte për këtë element gjeohapësinor nuk njihet ose është e pamatshme nga krijuesi i të dhënave.

-- Përshkrim --

Shembull: Kur "kuota e sipërfaqes së një trupi ujor nga niveli i detit" e një liqeni nuk është matur, atëherë arsyeja e pavlefshmërisë së kësaj karakteristike mund të jetë "E panjohur".

E papopulluar (Unpopulated)

-- Përkufizimi --

Kjo karakteristikë nuk është pjesë e databazës së mirëmbajtur nga krijuesi i të dhënave. Pavarësisht kësaj kjo e dhënë mund të ekzistojë.

-- Përshkrimi --

Shembull: Kur "kuota e sipërfaqes së një trupi ujor nga niveli i detit" nuk është e përfshirë në grupin e të dhënave që përmban objektin gjeohapësinor të liqenit, atëherë vlera e kësaj karakteristike mund të jetë "E pa popululuar"

Konfidenciale (Withheld).

-- Përkufizimi --

Kjo karakteristikë mund të ekzistojë por është konfidenciale.

Stereotipi <<voidable>> nuk jep asnjë informacion nëse ekziston një karakteristikë në botën reale. Kjo shprehet duke përdorur shumëllojshmërinë:

Nëse një karakteristikë mund të ekzistojë apo mund të mos ekzistojë në botën reale, vlera minimale do të përcaktohet si 0. P.sh. nëse një adresë ka apo nuk ka një numër shtëpie, shumëllojshmëria e përkatësisë do të jetë 0..1.

Nëse për një karakteristikë të caktuar ekziston të paktën një vlerë në botën reale, vlera minimale do të përcaktohet si 1. P.sh. nëse një njësi

administrative ka gjithmonë të paktën një emër, shumëllojshmëria e përkatësisë do të jetë 1..*.

2.2.4 MBULIMET - COVERAGES

Funksionet e mbulimit *"Coverages"* përdoren për të përshkruar karakteristikat e një fenomeni të botës reale që zhvillohet në kohë dhe /ose në hapësirë. Shembuj tipikë të tyre janë temperaturat, lartësitë, precipitimet, imazheritë etj. Një mbulim përmban një grup vlerash, të cilat shoqërohen me një element gjeohapësinor, kohor, kohor-gjeohapësinor. Domeinet tipike gjeohapësinore janë grupe pikash (p.sh. vendndodhja e sensorëve), kurbat përcaktuese (p.sh. izolinjat), rrjetet (p.sh. ortoimazheria, modelet e lartësisë) etj.

Në skemat e aplikimit të INSPIRE, funksionet e mbulimit janë përcaktuar si vetitë e llojeve të objekteve gjeohapësinore ku lloji i vlerës së kësaj karakteristike është një realizim i një prej llojeve të specifikuara në SSH EN ISO 19123:2007.

Për të përmirësuar përputhjen me standardet e mbulimit në nivelin e zbatimit (p.sh. ISO 19136 dhe OGC Shërbimi i Mbulimit në Internet) dhe për të përmirësuar harmonizimin ndërtematik për përdorimin e mbulimeve në INSPIRE, një skemë e aplikimit për llojet e mbulimit është përfshirë në Modelin Konceptues të Përgjithshëm " Generic Conceptual Model".

Kjo skemë aplikimi përmban llojet e mëposhtme të mbulimit:

RrjetiIMbulimitIKorrigjuar (rektifikuar): Mbulimi, domeini i të cilit përbëhet nga një rrjet i korrigjuar, një rrjet për të cilin ka një transformim përfundimtar midis koordinatave të rrjetit dhe koordinatave të sistemit koordinativ referencë. (shih figurën 1, majtas).

RrjetiIMbulimitReferencë: Mbulimi, domeini i të cilit përbëhet nga një rrjet referimi - një rrjet i lidhur me një transformim që mund të përdoret për të kthyer vlerat e koordinatave të rrjetit në vlera të koordinatave të referuara në një sistem referimi koordinativ (shih figurën 1, djathtas).

Aty ku është e mundur përdoren vetëm këto lloje mbulimi (ose një nëntip i tyre) në skemat e aplikimit në INSPIRE.



Figura 1 – Shembuj të një rrjeti të korrigjuar (majtas) dhe një rrjeti referues (djathtas)

2.2.5 NUMËRTIMET DHE KODLISTAT (ENUMERATION AND CODELIST)

Kodlistat modelohen si klasa në skemat e aplikimit, por vlerat e tyre menaxhohen jashtë skemave të aplikimit. Në kodlistën, 'vlera të tjera' përcaktohet lloji i përmbajtjes së kodlistës, i përkufizuar specifikisht si më poshtë:

'jo' përfaqëson kodlista që përmbajnë vetëm vlera të specifikuara në këtë dokument.

***'të* kufizuara'** përfaqëson kodlista që përmbajnë vlera të specifikuara në këtë dokument dhe vlera të tjera të limituara të përcaktuara nga ofruesi i të dhënave.

'të hapura' përfaqëson kodlista që përmbajnë vlera të specifikuara në këtë dokument dhe vlera shtesë në çdo nivel, të përcaktuara nga ofruesi i të dhënave.

'po' përfaqëson kodlista që përmbajnë vlera të përcaktuara nga ofruesi i të dhënave.

Vlerat shtesë të përcaktuara nga ofruesit e të dhënave nuk duhet të zëvendësojnë apo të modifikojnë vlerat ekzistuese të përcaktuara në dokument.

Në rastin kur ofruesit e të dhënave do të përdorin kodlista me vlera ***jo*** të përmbajtura në dokument, ofruesit janë të detyruar t'i bëjnë këto vlera bashkë me përkufizimet e tyre, të disponueshme në një regjistër. Kjo do të mundësojë që dhe përdoruesit e tjerë t'i kuptojnë këto vlera dhe të kenë mundësi t'i përdorin.

2.2.6 PARAQITJA E DIMENSIONIT KOHOR

Skemat e aplikimit përdorin atributin "FillimiICiklitJetësor" dhe "PërfundimiICiklitJetësor" për të regjistruar jetëgjatësinë e një objekti gjeohapësinor.

Atributi "FillimiICiklitJetësor" specifikon datën kur versioni i objektit gjeohapësinor është futur apo është ndryshuar në grupin e të dhënave gjeohapësinore (në sistem). Atributi "PërfundimiICiklitJetësor" specifikon datën kur versioni i objektit gjeohapësinor është zëvendësuar apo tërhequr nga grupi i të dhënave gjeohapësinore (në sistem). Këto vlera kohore nuk kanë të bëjnë me karakteristikat kohore të objektit në botën reale.

Ndryshimet që bëhen në atributin "PërfundimiICiklitJetësor" nuk shkaktojnë ndryshime në atributin "FillimiICiklitJetësor".

Shënim i rëndësishëm:

Disa terma në Katalogun e tipologjive, si p.sh. FeatureType, DataType, Void, Coverages etj, nuk janë përkthyer qëllimisht në gjuhën shqipe. Qëllimi parësor është që të mos humbasin kuptimin gjatë përkthimit dhe së dyti të përdoret një gjuhë unike sipas termave të Direktivës INSPIRE.

2.3 DETYRIMET LIGJORE

Në bazë të nenit 16, të ligjit nr.72/2012, "Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë", ASIG është përgjegjës për krijimin e standardeve për secilën nga temat e përcaktuara në ligj (neni 11), në përputhje me standardet Evropiane (Direktiva INSPIRE).

Standardet teknike të të dhënave gjeohapësinore për krijimin e NSDI në Shqipëri janë përshtatur nga specifikimet teknike të temave përkatëse në Direktivën INSPIRE si dhe nga praktikat më të mira ndërkombëtare që mbështeten dhe bazohen në këtë direktivë. Për implementimin e direktivës, kërkohet që të gjithë aktorët të zbatojnë disa standarde të përbashkëta, të cilat mundësojnë ndërveprimin e shërbimeve dhe harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore.

Standardet (rregullat e implementimit – IR) duhet të krijohen për fushat e mëposhtme:

Metadata – në këtë fushë direktiva përcakton standardet se si duhen të jenë metadatat. Ky standard është unik dhe i aplikueshëm për të gjitha institucionet ose palët e treta (siç është e përcaktuar në fushën e veprimit të kësaj direktive), të cilët do të implementojnë këtë direktivë. (VKM nr. 1077, datë 23.12.2015)

Specifikimi i të dhënave – standardet e kësaj kategorie përfshijnë të gjitha atributet e objekteve të ndryshme që do të publikohen. INSPIRE ka përcaktuar disa atribute bazë të cilat do të shërbejnë për publikimin e të dhënave të ndryshme. Vendet e ndryshme, në varësi të ligjeve ose të nevojave të brendshme, mund të shtojnë atribute të tjera për t'i bërë sa më të përdorshme të dhënat. Të gjitha të dhënat që do të shtohen duhet të jenë të dokumentuara dhe të miratuara nga institucionet përgjegjëse lokale.

2.4 FUSHA E VEPRIMIT

Të gjithë autoritetet publike, kompanitë private apo individët që mbajnë ose përpunojnë të dhëna gjeohapësinore për llogari të institucioneve publike, janë të detyruar t'i nënshtrohen këtij standardi.

Bazuar në modelet e proceseve të biznesit, sistemi i propozuar nga direktiva INSPIRE ka proceset dhe ciklin jetësor si më poshtë:



Figura 2: Proceset e ciklit jetësor

Planifikimi – është procesi gjatë të cilit krijohen strukturat e të dhënave të nevojshme për të publikuar informacionin në portal. Rezultatet e këtij procesi janë modelet e ndryshme të të dhënave.

Vlerësimi – është procesi gjatë të cilit të dhënat ekzistuese testohen kundrejt modelit. Rezultati i këtij procesi do të jetë certifikimi i të dhënave ose nevoja për të modifikuar të dhënat që të përshtaten me modelet e përcaktuara gjatë procesit të vlerësimit.

Procesimi – është procesi gjatë të cilit mblidhen dhe modifikohen atributet e të dhënave për të prodhuar informacion kuptimplotë. Manipulimi i tyre bëhet kundrejt modeleve të përcaktuara gjatë planifikimit. Rezultatet e këtij procesi janë bashkësi të dhënash gati për t'u publikuar.

Shpërndarja – është procesi gjatë të cilit të dhënat vihen në dispozicion për përdoruesit (qytetarët, autoritetet publike, organizatat ose palët e treta). Përdoruesi mund të shkarkojë, të përdorë, të analizojë ose të citojë të dhënat. Publikimi i të dhënave bazohet në modelet e ndryshme të përdorimit.

Zbulimi – është proces i vazhdueshëm gjatë të cilit zbulohen të dhëna të reja ose të dhëna jocilësore në të dhënat e publikuara.

Analiza – është procesi i analizimit të të dhënave të evidentuara në fazën e zbulimit. Gjatë këtij procesi merret vendimi çfarë do të bëhet me të dhënat që janë evidentuar.

Përditësimi – është procesi kur propozohet shtimi, modifikimi ose fshirja e të dhënave. Ky proces regjistrohet nga procesi i analizimit të të dhënave ekzistuese dhe të publikuara.

Arkivimi – është procesi gjatë të cilit bashkësitë e të dhënave që nuk nevojiten të aksesohen arkivohen duke u bazuar në standarde lokale dhe në legjislacionin në fuqi të vendeve ku implementohet. Rezultat i këtij procesi janë të dhënat që bëhen të pa aksesueshme për publikun, me akses vetëm nga autoritetet specifike. Këto të dhëna vazhdojnë të ruhen për arsye të përputhshmërisë me kuadrin ligjor në fuqi ose me standardet specifike.

Shkatërrimi – është procesi gjatë të cilit të dhënat bëhen të parikuperueshme. Ky proces bazohet në standarde lokale ose në legjislacionin në fuqi.

3. TEMA

3.1 DETET

3.1.1 PARATHËNIE

Tema "*Detet"* parashikon një kornizë të përgjithshme për përshkrimin e ndarjeve, nën-ndarjeve ose bashkimin e deteve sipas vetive fizike dhe kimike (për shembull; zonat detare sipas temperaturës mesatare, ose zonat me karakteristika të ngjashme të sedimenteve). Gjithashtu, kjo temë lejon konceptin e emërtimeve të deteve (p.sh., *deti Adriatik*), vijës bregdetare (p.sh., *vija bregdetare shqiptare*) si dhe përcaktimin e bregut/vijës bregdetare në gjendje të ndryshme të baticës.

Përkufizimi: Kushtet fizike dhe/ose kimike të deteve dhe trupave ujorë të kripur, të ndarë në rajone dhe nënrajone (zona detare) me karakteristika të përbashkëta.

Përshkrimi: Një zonë detare mund të përmbajë karakteristika që janë elemente të temave të tjera të gjeoinformacionit si për shembull batimetria (tema "*Modeli dixhital i terrenit"*) dhe linjat e transportit detar (tema "Rrjetet e transportit"). Një zonë detare mund të jetë një grup të dhënash vektoriale (jo të dhëna të mbulimit[2]) që paraqet një gjeometri 2D të një zone që mbulohet nga një oqean, një det ose një trup ujor i kripur i ngjashëm. Kufijtë e kësaj zone marrin atribute të proceseve fizike ose kimike si për shembull:

- kripësia;
- qarkullimi aktual;
- kufijtë e masës tokësore;
- thellësia (shelfi detar, zonat ndërbaticore, humnerat);
- mbulesa e shtratit të detit (p.sh. rërë) ose e sipërfaqes (p.sh. akull).

Zonat detare kanë disa aspekte të përkohshme dhe variacione sezonale, të cilat ndryshojnë shtrirjen e zonës në varësi të rrymave detare (MHWS, MLWS, MHWN, MLWN[3]).

[2] Mbulimi – Coverage

[3] Shiko Terma dhe Përkufizime



Figura 3: Llojet dhe shtrirja e detit për nivele të ndryshme të baticës (përshtatur nga IHO H20)

Specifikimet e kësaj teme mund të bazohen në karakteristikat e përcaktuara nga *Organizata Hidrografike Ndërkombëtare (IHO)*, në veçanti nga standardi i IHO S-57. Këto specifikime përdoren në përgjithësi nga shtetet anëtare të BE.

Shembuj nga tema "*Detet*"

Bazuar nga sa më lart, në vijim jepen disa shembuj të elementeve gjeografik të *Zonave detare*:

"*Deti i Veriut*" (d.m.th. çdo përdorim i zakonshëm me emrin det ose oqean)

Një trup ujor me një kufi të përcaktuar, bazuar në modelet e zakonshme të qarkullimit rreth tokës dhe detit.

"*Qelizë sedimentare*"

Një trup ujor ose zona përgjatë vijës bregdetare dhe në zonën e afërt, ku lëvizja e materialit është kryesisht e pavarur, zakonisht i përdorur për menaxhimin e erozionit bregdetar.

"*Qelizë qarkullimi*"

Një trup ujor, i cili është destinacioni për të gjithë ndotësit që hyjnë në trupin e ujit, zakonisht i përdorur për menaxhimin e cilësisë së ujit bregdetar, për shembull nga Direktiva e Strukturës Ujore[4].

"*Sipërfaqja e tabanit të detit*"

Çdo zonë e detit e karakterizuar nga mbulesa e tabanit të detit ose thellësia.

Çfarë nuk përfshihet në temën "*Detet*"

Në temën "Detet" nuk përfshihen:

Çdo lloj ndarje me kufij, të cilat nuk janë të bazuara në kushtet fizike ose kimike; p.sh Kuadratet Marsden[5] të përdorura nga ICES.

Batimetria (thellësia e detit).

Tipologjitë *Oqeanik*e (tema e INSPIRE Oqeanet) si "temperatura" ose "rrymat baticore" (por analiza e një tipologjie *Oqeanike* mund të përcaktojë një *Zonë Detare,* gjithashtu *Elementet Gjeografike të Oqeanit* mund të jenë karakteristika (atribute) të një *Zone Detare).*

Zonat administrative, për shembull *Zona Ekonomike Ekskluzive.*

Raste përdorimi të temës "*Detet*"

Rastet e mëposhtme shërbejnë për të na ndihmuar të kuptojmë qëllimin e standardit me temë "*Detet*".

<u>Rast përdorimi për përcaktimin e zonës</u>

Ky rast i përdorimit të përgjithshëm ka për qëllim që një përdorues i thjeshtë të kuptojë nëse një zonë ose objekt ndodhet në mjedisin detar:

[4] Water Framework Directive – Direktiva e Strukturës Ujore

[5] Marsden Squares

"Alberti punon për Agjencinë Evropiane të Mjedisit. Ai do të donte të kuptonte se cilat *Zona të Mbrojtura* janë të vendosura në mjedisin detar. Për ta bërë këtë ai dëshiron të shohë një hartë të thjeshtë të të gjithë zonave të mbrojtura të BE-së, të mbuluara nga shtrirja e zonave detare Evropiane. Nga një kërkesë shtesë në këtë analizë, ai do të donte të kuptonte se cilat nga këto *Zona të mbrojtura* janë zhytur plotësisht dhe ato që janë të mbuluara nga uji si pjesë e ciklit baticor."

Rast përdorimi i përmbytjes

Menaxhimi i Rrezikut nga Përmbytjet u sugjerua si një rast përdorimi ndërtematik. Në këtë drejtim, TWG[6] për detet marrin në konsideratë rolin e deteve në menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet:

"Maria punon për ECWMF dhe po përgatit një vlerësim të rrezikut të Evropës për të përballuar stuhitë dhe ngjarjet bregdetare të përmbytjeve. Për të llogaritur rrezikun, ajo kërkon shkallën e nivelit më të lartë të mundshëm të ujit rreth vijës bregdetare evropiane."

Rasti i përdorimit të Direktivës së Strukturës Ujore

Ky rast përdorimi është vendosur për të qartësuar nevojën e deteve në mbështetje të Direktivës së Strukturës Ujore. Gjithashtu mund të përdoret si një rast i përgjithshëm i përdorimit të monitorimit të ndotjes:

"Migel duhet të ndërtojë një model ujëmbledhësi që fillon në det dhe lidhet me rrjetet e lumenjve. Zona detare e përcaktuar për këtë qëllim shërben si një gropë që mbledh ujërat e rrjetit të lumenjve. Migel duhet të jetë në gjendje të shohë se në cilat dete bëhet shkarkimi i ujëmbledhësit dhe çfarë mekanizmash ka në vend, për të monitoruar cilësinë e ujit në këto dete."

3.1.2 TERMA DHE PËRKUFIZIME

HAT – Niveli më i lartë astronomik i baticave *(Highest Astronomical Tide)*

ICES – Konventa Ndërkombëtare për Eksplorimin e Deteve *(International Convention for Exploration of the Seas)*

IHO – Organizata Ndërkombëtare e Hidrografisë *(International Hydrographic Organization)*

ISO – Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit *(International Organization for Standardization)*

LAT – Niveli më i ulët astronomik i zbaticave *(Lowest Astronomical Tide)*

MHW – Niveli mesatarë i ujit *(Mean High Water)*

MHWS – Niveli mesatar i baticës më të lartë në pranverë (*Mean High Water Spring)*

MLWS – Niveli mesatar i zbaticës më të ulët në pranverë (*Mean Low Water Spring)*

MHWN – Niveli mesatar i baticës më të ulët (*Mean High Water Neat)*

MLWN – Niveli mesatar i zbaticës më të ulët (*Mean Low Water Neat)*

Shërbimi Hidrografik përdorë dy nivele të ndryshme si referencë për nivelin e detit

Max Tide (Niveli maksimal i baticave) – Niveli maksimal i baticave i vëzhguar

Min Tide (Niveli maksimal i zbaticave) – Niveli minimal i zbaticave i vëzhguar

Në mënyrë skematike paraqiten termat dhe elementet kryesorë të deteve

[6] Thematic Working Group – Grupi i punës së temave



Figura 4: Elementet fizik të detit

(A) **Bregdet**

Një rrip toke me gjerësi të pacaktuar (deri në disa milje) që shtrihet nga bregu i brendshëm në drejtim të ndryshimit të parë të madh në karakteristikat e tokës që nuk janë të ndikuara nga proceset bregdetare.

(B) **Plazh (Breg)**

Zona e rërës së lirshme, zhavorrit dhe materialeve të tjera që shtrihen në tokë nga rrymat ujore të baticës deri në vijën bregdetare.

(C) **Zona pranë bregut**

Zona që shtrihet në drejtim të detit nga niveli i ujit në baticë përtej zonës së thyerjes. Kjo zonë është e pacaktuar dhe ndikohet nga rrymat e zonës pranë bregdetare.

(D) **Det i hapur**

Drejtimi drejt detit i zonës pranë bregut.

(E) **Vijë e bregdetit**

Vija që formon kufirin midis bregdetit (tokës) dhe plazhit (bregut). Ajo shënohet me fillimin e bimësisë së përhershme ose kur ka një ndryshim të dukshëm në morfologjinë (formën) e substratit ose formës së tokës, për shembull, nga një plazh relativisht i sheshtë në duna kodrinore.

(F) **Bregdet/Tokë e lagur**

Bregdet/Tokë e lagur (shoreline) - është një rrip toke i ndërmjetëm dhe në varësi të gjendjes së detit, mund të jetë i mbuluar nga uji ose jo, përkatësisht në baticë mbulohet në zbaticë nuk mbulohet nga uji.

(G) **Dunat**

Kreshta ose kodra me material të dallgëzuar, zakonisht rërë. Dunat shpesh kanë bimë që rriten në to.

(H) **Bregu i sipërm**

Zona e plazhit midis zonës para bregore dhe pjesës fundore të dunave. Kjo zonë është midis bregut dhe vijës bregdetare. Normalisht pjesa e prapme është e thatë; valët arrijnë këtë zonë vetëm gjatë stuhive.

(I) **Zonë parabregore**

Kjo pjesë e plazhit (breg) në mes të nivelit të ujit në baticën e ulët dhe kufirin e sipërm të valës në baticën e lartë (bregdeti).

(K) **Zonë thyerje**

Zona ku valët e thella të ujit prekin fundin dhe bëhen dallgë me ujë të cekët, duke ndryshuar nga valët e rrumbullakosura në valë të paqëndrueshme dhe të pjerrëta që fillojnë të thyhen.

(L) **Niveli i ujit në baticë**

Niveli më i lartë i ujit për çdo baticë në rritje.

(M) **Rrip (rrip rëre)**

Një argjinatur**ë** e rërës, zhavorrit, ose grimcave të tjera depozitohen në ujë të cekët nga valët dhe rrymat që janë paralele me bregun. Rripat e rërës mund të zhyten ose të dalin.

(N) **Niveli i ujit në zbaticë**

Niveli më i ulët i ujit në çdo zbaticë.

3.1.3 SKEMAT E APLIKIMIT DHE DIAGRAMAT UML PËR TEMËN: "DETET"

Modeli konceptual i temës "Detet" mund të konsiderohet si bashkim i elementeve të mëposhtëm:

- ZonaDetare, përfshijnë Detet, ZonatEQarkullimitDetar dhe ZonaNdërbaticore
- Bregdeti dhe VijaBregdetare
- IzolinjatDetare
- SipërfaqjaEZonësDetare (p.sh. derdhjet e naftës)
- SipërfaqjaETabanitTëDetit

<u>ZonaDetare, Detet, Zonat e Qarkullimit Detar dhe Zona Ndërbaticore</u>

Klasa primare në modelin e temës "Detet" është ZonaDetare. ZonaDetare mund të kuptohet si një sipërfaqe e detit, në veçanti një zonë që është përcaktuar kryesisht nga karakteristikat e tij fizike apo kimike.

Meqenëse gjeometria e detit ndryshon sipas gjendjeve të baticës, *ZonaDetare* mund të gjendet me gjeometri të ndryshme për të njëjtin rast. Gjeometria e një *ZoneDetare* përshkruhet nga tipi i të dhënave *ShtrirjaDetare* që shoqëron një *MultiSipërfaqe* (një ose më shumë zona të përcaktuara gjeometrikisht) me një gjendje të caktuar baticash, e cila duhet të merret nga kodlista *VleratENivelitTëUjit (kodlistë e importuar nga tema "Hidrografia").*

Një shembull i thjeshtë do të ishte një *ZonëDetare* me dy gjeometri, një për nivelin e baticave dhe një për nivelin e zbaticave. Në shumë aplikime në realitet efektet e baticës dhe zbaticës bëjnë pak ndryshim në gjeometri, megjithatë ka një numër rajonesh ku këto dallime janë shumë të rëndësishme kështu që skema e aplikimit plotëson të dy skenarët.

Një *ZonëDetare* gjithashtu mund të mbajë vlerat e parametrave që përshkruajnë vetitë fizike të *ZonësDetare.* Për shembull, një *ZonëDetare* mund të përmbajë informacion rreth *Temperaturës mesatare vjetore të sipërfaqes* së saj. Kjo duhet shtuar duke përdorur atributin *VleratEParametraveTëZonësDetare.*

ZonaDetare mund të klasifikohen sipas vlerave të kodlistës *VleratEKlasifikimitTëZonësDetare.* Për shembull një *ZonëDetare* mund të klasifikohet si grykëderdhje (ose ndonjë vlerë tjetër nga lista).

ZonaDetare është qëllimisht një tip shumë i përgjithshëm. Megjithatë ka ndarje të *ZonësDetare* në modelin e temës *"Detet"* që duhet të përdoren për qëllime specifike. Këto janë:

- *Deti*
- *ZonaEQarkullimitDetar*



Figura 4: Përmbledhja e UML për ZonaDetare

Tipologjia *Deti* duhet të përdoret sa herë që një *ZonëDetare* është identifikuar, me emrin det (ose oqean). Për shembull, Deti i Zi ose Deti i Veriut. *Deti* do të jetë element që përdoret në rastin e përgjithshëm ku përdoruesit kanë nevojë për një rajon detar për të kërkuar në brendësi ose për të parë shtrirjen e deteve në një hartë.

Kur përdoret termi *Deti*, *ShtrirjaDetare* e tij, duhet t'i referohet *NivelitTëLartëTëUjit* dhe nëse nuk ka ndonjë ndryshim të dukshëm për shkak të baticë-zbaticës, mund të përdoret *NiveliMesatarIDetit*.

Klasa *ZonaEQarkullimitDetar* duhet të përdoret sa herë që një *ZonëDetare*, është një zonë qarkullimi detar si një zonë përzierje ose qelizë sedimentesh. Lloji i zonës do të jepet duke përdorur atributin *LlojetEZonës*. Këto zona përfaqësojnë *ZonaDetare* që mund të jenë të dobishme për qëllimin e menaxhimit të erozionit bregdetar, monitorimit dhe raportimit të cilësisë së ujërave bregdetare.

ZonaNdërbaticore është një specialitet i llojit të bregdetit në *Hidrografi*. Mund të përdoret për të identifikuar pjesën e detit që është e ekspozuar (jo e mbuluar me ujë) gjatë një cikli normal të baticës. Këto janë zona të rëndësishme ekologjike.

Një *ZonëNdërbaticore* mund të cilësohet si pjesë e mjedisit detar që është ekspozuar (nuk mbulohet me ujë) gjatë një cikli normal të baticës dhe zbaticës; e përcaktuar si diferenca ndërmjet nivelit të lartë dhe çdo niveli të ulët të ujit. Shtrirja e përgjithshme e zonës ndërbaticore duhet të jepet duke iu referuar *NivelitTëLartëTëUjit,* të dy niveleve të ujit, ndërsa vlera e atributit të *NiveliTëUlëtTëUjit* duhet të specifikojë nivelin më të ulët të dy niveleve të ujit, që u përdor për të përcaktuar kufijtë e poshtëm të zonës ndërbaticore.

Rregullat e sakta për përcaktimin e shtrirjes së objekteve të ndryshme të *ZonaDetare* janë specifikuar në konventa, marrëveshje dhe legjislacione të ndryshme ndërkombëtare. Gjithashtu termi *Detet* mund të ketë lidhje me *Elementet Gjeografike Oqeanografike* që përshkruajnë elemente të tilla si temperatura, kripësia, rryma ose vala, të trajtuara në këtë temë, por kjo nuk është modeluar shprehimisht.

Referencat e objektit hidrik

***Bregdeti*:**

Një *Bregdet* është kufiri ku një zonë e detit takon tokën. Megjithatë, mund të ketë bregdete të ndryshme në varësi të gjendjes së baticës. Për këtë arsye, një *Bregdet* duhet të ketë një vlerë për *NivelinEUjërave* që identifikon gjendjen e baticës që përdoret për të përcaktuar bregun. Për trupat ujorë në brendësi të tokës duhet të përdoren vetëm termat nga tema "*Hidrografia*", p.sh. *KufiriUjëTokë*. Një *Bregdet* është një element specifik i *ObjekteveHidrike* dhe prandaj mund të ketë një emër gjeografik, p.sh. "niveli mesatar i ujit në bregdetin e Britanisë së Madhe".

Segmenti i bregdetit:

Lloji i objektit gjeohapësinor *Bregdeti* është ndërtuar nga shumë *SegmenteBregdetare*. Secili segment bregdeti ka një gjeometri të kurbës që përcakton një pjesë të bregut. Çdo *SegmentBregdetar* mund të klasifikohet sipas gjendjes së stabilitetit (gërryerje, qëndrueshmëri etj.) dhe llojit të bregdetit (rërë, baltë etj).

Vija Bregdetare:

Një *VijëBregdetare* është një rast specifik i *Bregdetit* kur niveli i ujit është i barabartë me MHW. (Vija bregdetare është e ngjashme me konceptin e *KufiritUjëTokë* në temën *"Hidrografia"*, por aplikohet vetëm në rastin e deteve, d.m.th. lumenjtë dhe liqenet përjashtohen). Një bregdet zakonisht do të jetë tipi i objektit gjeohapësinor që përdoret për shumicën e aplikacioneve që duhet të tregojnë një kufi të detit/tokës.



Figura 5: Përmbledhja e UML për VijatBregdetare dhe bregdetet

Konturi detar

Lloji i objekti gjeohapësinor, *KonturDetar,* është një grup izolinjash që përfaqësojnë vlerën e disa fenomeneve në një kohë të caktuar. Për shembull, do të përdoret zakonisht për të shfaqur konturet e temperaturës, konturet e valëve të klimës, ose vijat baticore. *Nuk duhet të përdoret për të dhënat batimetrike, të cilat duhet të përfaqësohen nga llojet e objekteve gjeohapësinore të përshkruara në temën "Modeli dixhital i terrenit – DTM".*

KonturiDetar nuk duhet të shtrihet përtej zonës që përfshinë tema "*Detet*". Një *KonturDetar* është i përbërë nga disa izolinja, për të cilat përdoret tipi i të dhënave *IzolinjatDetare*. Një lloj i të dhënave të *IzolinjaveDetare* përcakton gjeometrinë e një konturi për një vlerë të veçantë dhe përdoren shumë lakore për ta bërë këtë siç ilustrohet në Figurën 6.



Figura 6: Përdorimi i ilustruar i Izolinjave Detare dhe Vijave të Nivelit Detar



Figura 7: Përmbledhja e UML për Vijat e Nivelit Detar

Shtresat detare / Sipërfaqet e zonës detare

Një *ShtresëDetare* është një klasë e përgjithshme për të përshkruar sipërfaqet me interes në det, që nuk janë *ZonaDetare* siç përcaktohet në këtë temë. Janë dhënë dy përkufizime, një për sipërfaqen e detit dhe një për zonat e tabanit të detit. E para, *SipërfaqjaEZonësDetare*, përshkruan një zonë të sipërfaqes së detit që është me interes të veçantë. Për shembull, mund të mbulohet nga një vaj i shkëlqyeshëm ose me vegjetacion. Kjo zonë do të klasifikohet sipas kodlistës së *VleraveTëKlasifikimitTëSipërfaqesSëDetit*. Në mënyrë të ngjashme, *SipërfaqjaETabanitTëDetit* përshkruan një zonë të detit të klasifikuar sipas llojit të mbulimit. Duhet pasur parasysh se një *SipërfaqjaETabanitTëDetit* mund të ketë më shumë se një klasifikim, për shembull, kur ekziston rërë mbi baltë.

Një *ShtresëDetare* mund të lidhet në mënyrë hierarkike me shtresa të tjera detare nëpërmjet marrëdhënies së *NënShtresave*.



Figura 8: Përmbledhja e UML-së për shtresat detare

Konsistenca (lidhja logjike) midis grupeve të të dhënave gjeohapësinore

Ka disa kufizime që vlejnë për specializimet e ndryshme të *ZonësDeteve*. Për shembull, *Deti* është përcaktuar si një *ZonëDetare* me *MesatarenEUjraveTëLartë*, kështu që vlera e atributeve të *ShtrirjesDetare* duhet të jetë *MesatarjaEUjraveTëLartë* për *Detin*. Në të njëjtën mënyrë vija bregdetare është përcaktuar si bregdet në *MesatarenEUjraveTëLartë*.

Në përgjithësi, gjeometria e zonave detare dhe llojet përkatëse duhet të pasqyrojnë kufizimet e realitetit. Për shembull, një bregdet me nivelin e ulët të ujërave duhet të ndajë një gjeometri me një *ZonëDetare* në të njëjtin nivel. Një izolinjë detare duhet të përshtatet brenda një zone detare (ose të shumë zonave detare). Një *ShtresëDetare* (shtrati apo sipërfaqja e detit) duhet të përshtatet brenda gjeometrisë së një zone detare (p.sh. do të ishte absurde që të kishim mbulesën e tabanit të detit mbi tokë).







Figura 9: Struktura e temës "Detet"

3.1.4 KATALOGU I TIPOLOGJISË

3.1.4.1 ZONË DETARE

-- Emri --

Zonë detare

-- Përkufizimi --

Një zonë e detit e përcaktuar sipas karakteristikave fizike dhe kimike të saj. Mund të ketë gjeometri të shumta (shtrirje) për të përfaqësuar gjendje të ndryshme të baticës.

-- Përshkrimi --

Një *Zonë detare* është një lloj i *ObjektHidrografik*, siç përshkruhet në temën "*Hidrografia*". Ajo ka gjeometrinë e përshkruar nga një ose më shumë *MultiSipërfaqe*. Gjeometri të shumëfishta lejohen të mundësojnë që një zonë detare të përshkruhet sipas disa gjendjeve të ndryshme të baticës.

Specifikimet e *ZonësDetare* do të kufizojnë gjeometrinë në një gjendje të caktuar baticash ose në një sërë gjendjesh të baticës. *ZonaDetare* përfshijnë detet me emrin si "deti Baltik" dhe gjithashtu zonat e pa-emërtuara të detit që kanë karakteristika të veçanta kimike dhe fizike. *ZonaDetare* janë objekte 2D dhe nuk mbajnë asnjë informacion të qartë për thellësinë e detit. Kjo është specifikuar në temën "*Modeli dixhital i terrenit*".

-- Tipi i elementit --

FeatureType

LIDHJE STRUKTURORE TË JASHTME
Agreguar nga «featureType» *ZonaDetare* tek «featureType» *ZonaDetare*
Gjeneralizuar nga «featureType» *ZonaDetare* tek «featureType» *ObjektiHidrik*

LIDHJE STRUKTURORE TË JASHTME
Agreguar nga «featureType» *ZonaDetare* tek «featureType» *ZonaDetare*
Gjeneralizuar nga «featureType» *ZonaEQarkullimitDetar* tek «featureType» *ZonaDetare*
Gjeneralizuar nga «featureType» *Deti* tek «featureType» *ZonaDetare*

ATRIBUTET
InspireId : Identifikues Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --** Inspire Id **-- Përkufizimi --** Identifikuesi i objektit të jashtëm të objektit gjeohapësinor. **-- Përshkrimi --**

ATRIBUTET

Një identifikues i objektit të jashtëm është një identifikues unik i objektit i publikuar nga autoriteti përgjegjës, i cili mund të përdoret nga aplikacionet e jashtme për të referuar objektin gjeohapësinor. Identifikuesi është një identifikues i objektit gjeohapësinor, jo një identifikues i fenomenit të botës reale.

[I detyrueshëm: PO]

LlojetEZonësSëDetit : VleratEKlasifikimitTëLlojeveTëSipërfaqeveDetare
Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Name --
Llojet e zonë së detit

-- Përkufizimi--
Lloji i *ZonësDetare* sipas klasifikimeve në kodlistën *VleratEKlasifikimeveTëZonaveDetare*. p.sh grykëderdhje e gjerë

[I detyrueshëm: PO]

Shtrirje : ShtrirjeDetare
Shumëllojshmëria: [1..*]

-- Emri --
Shtrirje

-- Përkufizimi --
Shkalla e *ZonësDetare* në një gjendje të caktuar baticash.

[I detyrueshëm: PO]

VleratEParametrave : BashkimiIVleraveTëParametrave
Shumëllojshmëria: [0..*]

-- Emri --
Vlerat e parametrave

-- Përkufizimi --
Një vlerë e disa parametrave të caktuar në *ZonënDetare*. P.sh. Temperatura mesatare vjetore e detit është 12 gradë Celsius

-- Përshkrimi --
Një *ZonëDeti* mund t'i atribuohet me çdo numër vlerash që janë relevante për poligonin e *ZonësDetare* si një e tërë. Vëzhgime më të hollësishme, të tilla si rrjetet dhe të dhënat e pikave janë objekt i specifikimeve *Gjeografike të Oqeanografisë.*

[I detyrueshëm: PO]

FillimiICiklitJetësor : Datë-Orë
Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --
Fillimi i ciklit jetësor

-- Përkufizimi --
Data dhe koha në të cilën ky version i objektit gjeohapësinor është futur ose ndryshuar në grupin e të dhënave gjeohapësinore.

[I detyrueshëm: PO]

PërfundimiICiklitJetësor : Datë-Orë
Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Emri --
Përfundimi i ciklit jetësor

-- Përkufizimi --
Data dhe koha në të cilën ky version i objektit gjeohapësinor u zëvendësua ose u tërhoq nga grupi i të dhënave gjeohapësinore.

ATRIBUTET
[I detyrueshëm: JO]

LIDHJE
Lidhje (Drejtimi: Burimi -> Përcaktimi)
Burimi: (Class) *ZonaDetare* «featureType» Objektivi: *ZonaDetare* (Class) *ZonaEDetare* «featureType»

3.1.4.2 DETI

--Emri --

Deti

-- Përkufizimi --

Shtrirja (sipërfaqja) e detit në nivelin e *ujërave të larta* (*niveli i mesatar i baticave*).

-- Përshkrimi--

Një sipërfaqe e detit, e kufizuar nga toka dhe zona detare të tjera ngjitur. Kjo tipologji mund të përmbajë zona detare të shkallëve të vogla. Gjithashtu gjenden modele në shkallë të gjerë të qarkullimit, të cilat ndikohen nga kufijtë me tokën. Niveli *ujërat e arta* merret si *niveli i mesatar i baticave*. Si shembuj mund të përmendim: Deti i Veriut, deti Egje etj. (Burimi: IHO S23 Detet)

-- Tipi i elementit --

FeatureType

LIDHJE STRUKTURORE TË JASHTME
Gjeneralizuar nga «featureType» *Deti* tek «featureType» *ZonaDetare*

ATRIBUTET
Shtrirja : ShtrirjaDetare Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --** Shtrirja **-- Përkufizimi --** Shtrirja sipërfaqësore e detit në *Nivelin e Mesatar të Baticave* [I detyrueshëm: PO]

LIDHJE
Lidhje (Drejtimi: Paspecifikuar)
Burimi: (Class) *ZonaDetare* «featureType» Objektivi: *Deti* (Class) *Deti* «featureType»

3.1.4.3 ZONA E QARKULLIMIT DETAR

-- Emri--

Zona e qarkullimit detar

-- Përkufizimi --

Një zonë e detit e përcaktuar nga modelet e tij të qarkullimit fizik dhe kimik.

-- Përshkrimi --

Përdoret në mënyrë tipike për menaxhimin dhe raportimin e mjedisit detar ose klasifikimin e mjedisit detar.

-- Tipi i elementit --

FeatureType

LIDHJE STRUKTURORE TË JASHTME
⇐ Gjeneralizuar nga «featureType» *ZonaEQarkullimitDetar* tek «featureType» *ZonaDetare*

ATRIBUTET
LlojetEZonave : VleratELlojeveTëZonave Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --** Llojet e zonave **-- Përkufizimi --** Lloji i *ZonësSëQarkullimitDetar*, p.sh. *QelizaSedimentare* (zona e sendimentit). [I detyrueshëm: PO]
Shtrirje : ShtrirjeDetare Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --** Shtrirje **-- Përkufizimi --** Shtrirja e *ZonësSëQarkullimitDetar* në një gjendje të veçantë baticash. [I detyrueshëm: PO]

3.1.4.4 ZONA NDËRBATICORE

-- Emri --

Zona ndërbaticore

-- Përkufizimi --

Pjesa e mjedisit detar që është e ekspozuar (nuk është e mbuluar me ujë) gjatë një cikli normal të baticës; e përcaktuar si diferenca ndërmjet nivelit të lartë dhe çdo niveli të ulët të ujit.

-- Përshkrimi--

Pjesa e mjedisit detar që është e ekspozuar (nuk është e mbuluar me ujë) gjatë një cikli normal të baticës.

-- Tipi i elementit --

FeatureType

LIDHJE STRUKTURORE TË JASHTME
⇐ Gjeneralizuar nga «featureType» *ZonaNdërbaticore* tek «featureType» *Bregdet*

ATRIBUTET
NiveliILartëIUjit : VleratENivelitTëUjit Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --** Niveli i lartë i ujit (baticës) **-- Përkufizimi--** Niveli i lartë i ujit i cili përdoret për të përcaktuar kufirin e sipërm të zonës ndërbaticore p.sh. "*Niveli Mesatar i Baticës*". [I detyrueshëm: PO]
NiveliIUlëtIUjit : VleratENivelitTëUjit Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --** Niveli i ulët i ujit (zbaticës)

ATRIBUTET
-- Përkufizimi -- Niveli i ulët i ujit i cili përdoret për të përcaktuar kufirin e poshtëm të ZonësNdërbaticore p.sh. *"Niveli Mesatar Zbaticës".* [I detyrueshëm: PO]

3.1.4.5 SHTRIRJE DETARE

-- Emri --

Shtrirje detare

-- Përkufizimi --

Shtrirja e një *ZoneDetare* në një gjendje të caktuar baticash.

-- Përshkrimi --

Shtrirja gjeometrike 2D e një *ZoneDetare* për një gjendje të veçantë baticash.

-- Tipi i elementit --

DataType

ATRIBUTET
Geometri : GM_MultiSipërfaqe Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --** Gjeometria **-- Përkufizimi --** Gjeometria e *ShtrirjesDetare* . **-- Përshkrimi --** Një *MultiSipërfaqe* përdoret në mënyrë që të paraqesë gjendje të ndryshme të baticës në shtete të ndryshme, e cila bën të mundur paraqitjen e zonave që herë pas here shfaqen si zona detare të izoluara nga toka, për shkak të vlerave të ndryshme të baticës. Kjo është prioritet për detet në shkallë lokale [I detyrueshëm: PO]
NiveliIUjit : VleratENivelitTëUjit Shumëllojshmëria: [0..1] **-- Emri --** Niveli i ujit **-- Përkufizimi --** Vlera e nivelit të ujit në të cilën *ShtrirjaDetare* është e vlefshme. [I detyrueshëm: PO]

3.1.4.6 VLERAT E PARAMETRAVE

-- Emri --

Vlera e parametrave

-- Përkufizimi --

Një sërë parametrash që përmbajnë një vlerë të disa karakteristikave të vëzhguara, p.sh., *temperatura mesatare vjetore e sipërfaqes së detit.*

-- Tipi i elementit --

DataType

ATRIBUTET
Parametri : KarakteristikaEVëzhgimitAbstrakt Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --**

ATRIBUTET
Parametri **-- Përkufizimi --** Një përkufizim i parametrit të vëzhguar (p.sh. temperatura mesatare). [I detyrueshëm: PO]
Vlera : Matje Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --** Vlera **-- Përkufizimi --** Vlera e parametrit të vëzhguar, p.sh. 12 gradë Celsius. [I detyrueshëm: PO]
KohaEVlefshmërisë : TM_Objekt Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --** Koha e vlefshmërisë **-- Përkufizimi --** Koha për të cilën vlera e atribuar është e vlefshme. Kjo mund të jetë një çast kohor ose një interval kohor. [I detyrueshëm: JO]

3.1.4.7 BREGDETI / TOKË E LAGUR

-- Emri --

Bregdeti/Tokë e lagur

-- Përkufizimi --

Bregdet/Tokë e lagur (shoreline) - është një rrip toke i ndërmjetëm dhe në varësi të gjendjes së detit, mund të jetë i mbuluar nga uji ose jo, përkatësisht në baticë mbulohet në zbaticë nuk mbulohet nga uji.

-- Tipi i elementit --

FeatureType

LIDHJE STRUKTURORE TË JASHTME
Gjeneralizimi nga «featureType» *Bregdeti* tek «featureType» *ObjektiHidrik*

LIDHJE STRUKTURORE TË JASHTME
Gjeneralizuar nga «featureType» *VijaBregdetare* tek «featureType» *Bregdeti*

ATRIBUTET
Segmenti : SegmentiIBregdetit Shumëllojshmëria: [1..*] **-- Emri --** Segmenti **-- Përkufizimi --** Një segment i bregdetit. [I detyrueshëm: JO]
NiveliIUjit : VleratENivelitTëUjit Shumëllojshmëria: [1]

ATRIBUTET
-- Emri -- Niveli i ujit **-- Përkufizimi --** Niveli i ujit i përdorur në përcaktimin e vijës bregdetare (p.sh. *NiveliMesatarIBaticës*) [I detyrueshëm: PO]

LIDHJE
Lidhje (Drejtimi: Burimi -> Përcaktimi) Burimi: (Class) *ZonaDetare* «featureType] Objektivi: baseline (Class) *Bregdeti* «featureType»

3.1.4.8 VIJA BREGDETARE

-- Emri --

Vija bregdetare

-- Përkufizimi --

Vija që formon kufirin midis bregdetit (tokës) dhe plazhit (bregut). Ajo shënohet me fillimin e bimësisë së përhershme ose kur ka një ndryshim të dukshëm në morfologjinë (formën) e substratit ose formës së tokës, për shembull, nga një plazh relativisht i sheshtë në duna kodrinore.

-- Përshkrimi --

VijaBregdetare është një rast i veçantë i një *Bregdeti,* i përcaktuar si vijë bregdetare, sipas *NiveliMesatarTëBaticës* (MHW). Kur nuk ka ndryshime të rëndësishme në nivelin e ujit, *NiveliMesatarIDetit* (MSL) mund të përdoret si zëvendësim për MHW.

Ky tip funksioni është projektuar për rastin e përdorimit të përgjithshëm ku toka (kufiri i detit) nevojitet për të mbështetur shikimin dhe zbulimin e grupeve të të dhënave. Nuk është hartuar për të nxjerrë në pah kufijtë politikë. Qëllimi është të sigurojë një pasqyrë të qëndrueshme të shtrirjes detare evropiane dhe për këtë arsye zgjidhet një masë e vetme e baticës. Kjo është në përputhje me përkufizimet e IHO-57

-- Tipi i elementit --

FeatureType

LIDHJE STRUKTURORE TË JASHTME
Gjeneralizuar nga «featureType» *VijaBregdetare* tek «featureType» *Bregdeti*

3.1.4.9 SEGMENTI BREGDETAR

-- Emri --

Segment bregdetar

-- Përkufizimi --

Segmenti bregdetar është një pjesë e linjës bregdetare.

-- Përshkrimi --

Nëse është e mundur të sigurohen atributet për stabilitetin e bregdetit (erodimi, stabiliteti etj.) dhe/ose lloji i bregdetit (ranor, shkëmbor, port etj.).

-- Tipi i elementit --

FeatureType

ATRIBTET
Gjeometria : GM_Linjë Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --** Gjeometria

ATRIBTET
-- Përkufizimi -- Gjeometria e *Segmentit Bregdetar* [I detyrueshëm: PO]
KlasifikimiIBregdetit : VleratEKlasifikimeveTëLlojeveTëVijaveBregdetare Shumëllojshmëria: [0..1] **-- Emri--** Lloji primar **-- Përkufizimi --** Lloji primar i segmentit të bregdetit, marrë nga kodlista *VleratEKlasifikimeveTëLlojeveTëBregdetit*. [I detyrueshëm: PO]
StabilitetiIBregdetit : VleratEStabilitetitTëBregdetit Shumëllojshmëria: [0..1] **-- Emri--** Stabiliteti i bregdetit **-- Përkufizimi --** Lloji i stabilitetit primar të *SegmentitTëBregdetit*, marrë nga kodlista *VleratEStabilitetitTëBregdetit*. [I detyrueshëm: JO]

3.1.4.10 SHTRESA DETARE

-- Emri --

Shtresa detare

-- Përkufizimi --

ShtresaDetare përshkruan çdo shtresë që mund të mbulojë pjesë të sipërfaqes ose tabanit të detit.

-- Përshkrimi--

Shembuj të shtresave sipërfaqësore të identifikuara në materialin referues përfshijnë vajin, lulëzimin e algave dhe akullin. Shembuj të shtresës së shtratit të detit të identifikuara në materialin referues përfshijnë llojin e sendimentit dhe praninë ose mungesën e vegjetacionit.

Meqenëse këto fenomene kanë një karakteristikë dinamike, shkalla që përshkruajnë (*Sipërfaqe*) ka një periudhë vlefshmërie. Një *ShtresëDetare* nuk mund të shoqërohet me një *ZonëDetare*. Një *ZonëDetare* mund të ketë *ShtresaDetare* të shumëfishta, dhe këto *ShtresaDetare* mund të mbivendosen me njëra tjetrën.

-- Tipi i elementit --

FeatureType

LIDHJE STRUKTURORE TË JASHTME
⇨ Gjeneralizuar nga «featureType» *ZonaETabanitTëDetit* tek «featureType» *ShtresaDetare*
⇨ Gjeneralizuar nga «featureType» *SipërfaqjaEZonësDetare* tek «featureType» ShtresaDetare

ATRIBUTET
Gjeometria : GM_Objekt Shumëllojshmëria: [0..1] **-- Emri --** Gjeometria **-- Përkufizimi --** Gjeometria e shtresave detare [I detyrueshëm: PO]
KohaEVlefshmërisë : TM_Periudhë

ATRIBUTET

Shumëllojshmëria: [1]

-- Përkufizimi --
Koha e vlefshmërisë

-- Përkufizimi --
Periudha kohore për të cilën *ShtresaDetare* është e vlefshme.

[I detyrueshëm: JO]

LIDHJE

Lidhje (Drejtimi: Burimi -> Përcaktuar)

Burimi: (Class) *ShtresaDetare* «featureType»

Objektivi: *NënShtresa* (Class) *ShtresaDetare* «featureType»
Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --
Nënshtresa
-- Përkufizimi --
Një shtresë detare mund të ketë një nën shtresë, për shembull një shtresë nafte (rrjedhje nafte) mund të ketë një burim kryesor dhe disa pjesë të tjera të shpërndara (nënshtresa).

3.1.4.11 ZONË E SIPËRFAQES DETARE

-- Emri --
Zonë e sipërfaqes detare
-- Përkufizimi --
Një zonë e sipërfaqes së detit e mbuluar me ndonjë lloj elementi p.sh. një zonë e akullit të detit
-- Përshkrimi --
Kjo përshkruan një rajon detar sipas karakteristikave të sipërfaqes së detit në vend të karakteristikave të ujit në përgjithësi. Është analoge me konceptin e *mbulesës së tokës* në temën përkatëse.
-- Tipi i elementit --
FeatureType

LIDHJE STRUKTURORE TË JASHTME

Gjeneralizuar nga «featureType» *SipërfaqjaEZonësDetare* tek «featureType» *ShtresaDetare*

ATRIBUTET

LlojiISipërfaqes : VleratEKlasifikimitTëSipërfaqesSëDetit
Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --
Lloji i sipërfaqes

-- Përkufizimi --
Llojet e sipërfaqeve të detit

[I detyrueshëm: PO]

3.1.4.12 SIPËRFAQJA E TABANIT TË DETIT

-- Emri --

Sipërfaqja e tabanit të detit

-- Përkufizimi --

Një sipërfaqe e tabanit të detit e mbuluar me elemente, me karakteristika të njëjta, p.sh., një zonë e vegjetacionit ose një zonë e një lloji sedimenti.

-- Përshkrimi --

Kjo përshkruan një zonë detare sipas karakteristikave të tabanit të detit në vend të karakteristikave të ujit në përgjithësi. Ajo nuk përfshin gjeologjinë (zonat nëndetare) dhe është analoge me konceptin e *mbulesës së tokës*.

-- Tipi i elementit --

FeatureType

LIDHJE STRUKTURORE TË JASHTME
Gjeneralizuar nga «featureType» *ZonaETabanitTëDetit* tek «featureType» *ShtresaDetare*

ATRIBUTET
LlojetESipërfaqes : VleratEMbulesësSëTabanitTëDetit Shumëllojshmëria: [1..*] **-- Emri --** Llojet e sipërfaqeve **-- Përkufizimi --** Llojet e sipërfaqeve të tabanit të detit **-- Përshkrimi --** Llojet e sipërfaqeve të tabanit të detit [I detyrueshëm: PO]

3.1.4.13 IZOLINJË DETARE

--Emri --

Izolinjë detare

-- Përkufizimi --

Një izolinjë detare përfaqëson një vlerë të veçantë të një fenomeni detar fizik ose kimik të tillë si temperatura, kripësia ose lartësia e valës.

-- Përshkrimi--

Një kontur detar (linjë) që përfaqëson një vlerë të veçantë të ndonjë fenomeni. Gjeometria e konturit është një *MultiLinjë*, d.m.th. mund të formulohet nga disa kthesa apo harqe, të cilat përfaqësojnë të njëjtën vlerë p.sh. 15 gradë celsius.

-- Tipi i elementit --

DataType

ATRIBUTET
Gjeometria : GM_MultiLinjë Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri--** Gjeometria **-- Përkufizimi--** Gjeometria e izolinjës [I detyrueshëm: PO]

ATRIBUTET
Vlerat : Matje Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri--** Vlera **-- Përkufizimi--** Vlerat që i atribuohen izolinjës. [I detyrueshëm: PO]

3.1.4.14 KONTURI DETAR

-- Emri --

Konturi detar

-- Përkufizimi --

Një grup izolinjash që përfaqësojnë vlerën e disa fenomeneve në një kohë të caktuar.

-- Përshkrimi --

Një përfaqësim i çdo dukurie fizike ose kimike që lidhet me *ZonatDetare*. *LinjaDetare* është një element abstrakt i *"realitetit"* për të ofruar një pasqyrë të kushteve të pritshme të një *ZoneDetare*. Shembujt do të përfshijnë konturet e kripësisë, konturet e thellësisë, lartësinë e valëve të rëndësishme.

-- Tipi i elementit --

FeatureType

ATRIBUTET
IzolinjaDetare : IzolinjaDetare Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --** Izolinja detare **-- Përkufizimi --** Izolinjat detare përdoren për të përcaktuar konturet e një dukurie apo elementi me vlerë të barabartë. [I detyrueshëm: PO]
Dukuria : KarakteristikatEVëzhgimitAbstrakt Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --** Dukuria **-- Përkufizimi --** Karakteristikat e përfaqësuara nga izovija (p.sh niveli i valëve). [I detyrueshëm: PO]
KohaEVefshme : TM_Moment **-- Emri --** Koha e vlefshme **-- Përkufizimi --** Koha në të cilën ky kontur është përfaqësuar. [I detyrueshëm: JO]

LIDHJE

LIDHJE	
Lidhje (Drejtimi: Burimi -> Përcaktimi)	
Burimi: (Class) KonturDetar «featureType»	Objektivi: *VëzhgimetEBurimit* (Class) Vëzhgimet «featureType» Shumëllojshmëria: [1] **-- Emri --** Vëzhgimet e burimeve **-- Përkufizimi --** Përdoret për tu lidhur me një koleksion të *Vëzhgimeve* themelore të cilat janë përdorur për të përcaktuar një izovijë detare.

3.1.4.15 VLERAT E KLASIFIKIMIT TË ZONAVE DETARE
-- Emri --
Vlerat e klasifikimit të zonës detare
-- Përkufizimi --
Lloji i klasifikimit të *ZonësDetare*, p.sh. grykëderdhje.
Shiko Aneksin B
-- Tipi i elementit --
Kodlistë

3.1.4.16 VLERAT E MBULESËS SË TABANIT TË DETIT
-- Emri --
Vlerat e mbulesës së tabanit të detit.
-- Përkufizimi --
Llojet e gjetura të mbulesës së tabanit të detit.
-- Përshkrimi --
Vlerat e lejuara për këtë kodlistë përfshijnë çdo vlerë të përcaktuar nga ofruesit e të dhënave.
Shiko Aneksin B
-- Tipi i elementit --
Kodlistë

3.1.4.17 VLERAT E KLASIFIKIMIT TË SIPËRFAQES SË DETIT
-- Emri --
Vlerat e klasifikimit të sipërfaqes së detit.
-- Përkufizimi --
Llojet e shtresave sipërfaqësore të detit, që gjenden në sipërfaqet e detit.
-- Përshkrimi --
Kodlistat për llojet e shtresave sipërfaqësore të detit që gjenden në sipërfaqet e detit (p.sh. vaj, akull etj.).
Shiko aneksin B
-- Tipi i elementit --
Kodlistë

3.1.4.18 VLERAT E QËNDRUESHMËRISË SË BREGDETIT
-- Emri --
Vlerat e qëndrueshmërisë së bregdetit.
-- Përkufizimi --
Llojet e qëndrueshmërisë së segmenteve të bregdetit.
-- Përshkrimi --
Vlerat e lejuara për këtë kodlistë përfshijnë çdo vlerë të përcaktuar nga ofruesit e të dhënave.
Shiko Aneksin B
-- Tipi i elementit --
Kodlistë

3.1.4.19 VLERAT E KLASIFIKIMIT TË LLOJIT TË BREGDETIT
-- Emri --
Vlerat e klasifikimit të llojit të bregdetit
-- Përkufizimi --
Llojet e segmenteve të vijave bregdetare.
-- Përshkrimi --
Vlerat e lejuara për këtë kodlistë përfshijnë çdo vlerë të përcaktuar nga ofruesit e të dhënave.
Shiko aneksin B
-- Tipi i elementit --
Kodlistë

3.1.4.20 VLERAT E LLOJEVE TË ZONAVE
-- Emri --
Vlerat e llojeve të zonave
-- Përkufizimi --
Llojet e zonave të qarkullimit detar.
-- Përshkrimi--
Vlerat e lejuara për këtë kodlistë përfshijnë çdo vlerë të përcaktuar nga ofruesit e të dhënave.
Shiko Aneksin B
-- Tipi i elementit --
Kodlistë

3.2 METADATAT

Përshtatja e elementeve të metadatës përcaktohet në rregulloren e miratuar me vendimin nr. 1077, datë 23.12.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për krijimin, ruajtjen dhe përditësimin e metadatave, strukturën e katalogimit dhe afatet e krijimit të metadatave specifike për çdo temë".

3.3 KODI EPSG PËR KRGJSH-në

Referenca gjeodezike e të dhënave gjeohapësinore mbështetet në Kornizën Referuese Gjeodezike Shqiptare sipas vendimit nr. 669, datë 7.8.2013, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e rregullave për përcaktimin, krijimin dhe realizimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH), si Metadatë" ndryshuar me vendimin nr. 322, datë 27.4.2016 dhe vendimin nr.359, datë. 29.05.2019.

Kodi EPSG *për Kornizën Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH) është: EPSG – 6870.*

3.4 CILËSIA E TË DHËNAVE

Ky kapitull përfshin një përshkrim mbi cilësinë e të dhënave të elementeve dhe nën elementeve si dhe cilësinë e matjes së tyre, që duhen përdorur për të vlerësuar dhe dokumentuar cilësinë e të dhënave, për grupet e të dhënave që përfshihen në temën "Detet".

Cilësia e të dhënave të elementeve, nën elementeve dhe matjeve duhet të përdoret për të:

Vlerësuar dhe dokumentuar cilësinë e të dhënave dhe kufizimet e objekteve gjeohapësinore, ku karakteristikat ose kufizimet e tilla përcaktohen si pjesë e skemës së aplikimit.

Vlerësuar dhe dokumentuar cilësinë e të dhënave të elementeve të metadatave të grupeve të të dhënave gjeohapësinore.

Për të specifikuar kërkesat ose rekomandimet në lidhje me rezultatet e cilësisë së të dhënave të zbatueshme për grupet e të dhënave gjeohapësinore që lidhen me temën "Detet".

3.4.1 ELEMENTET E CILËSISË SË TË DHËNAVE

Tabela paraqet të gjitha elementet dhe nën elementet e cilësisë së të dhënave që përdoren në këtë specifikim. Informacioni i cilësisë së të dhënave mund të vlerësohet në nivelin e objektit gjeohapësinor, llojit gjeohapësinor, të dhëna ose grupe të dhënash. Niveli në të cilin bëhet vlerësimi është dhënë në kolonën e fushës së vlerësimit.

Masat që do të përdoren për secilën nga nën elementet e listuar të cilësisë së të dhënave janë përcaktuar në nën seksionet e mëposhtme.

Tabela. Elementet e cilësisë së të dhënave që janë përdorur për të dhënat gjeohapësinore në temën "Detet"

Pjesa	Elementi i cilësisë së të dhënave	Nën elementi i cilësisë së të dhënave	Përkufizimi	Sfera e vlerësimit
3.4.2	Përputhja logjike	Përputhja konceptuale	Zbatimi i rregullave të skemës konceptuale.	Grup të dhënash, të dhëna, llojet e objekteve gjeohapësinore, objektet gjeohapësinore.
3.4.3	Përputhja logjike	Përputhja në domein	Zbatimi e vlerave, në vlerat e domeinit.	Grup të dhënash, të dhëna, llojet e objekteve gjeohapësinore, objektet gjeohapësinore.
3.4.4	Saktësia pozicionale	Saktësa absolute ose e jashtme.	Aërsia me vlerat e koordinuara të raportuara, me vlerat e pranuara ose që janë të vërteta.	Llojet e objekteve gjeohapësinore.
3.4.5	Përdorimi	--	Shkalla e respektimit të një grupi të të dhënave për një grup kërkesash specifike.	Të dhënat.

3.4.2 PËRPUTHJA LOGJIKE – PËRPUTHJA KONCEPTUALE. (LOGICAL CONSISTENCY – CONCEPTUAL CONSISTENCY)

Rekomandim: Për provën e përputhjes konceptuale, është rekomanduar të përdoret *Përputhja Logjike – Përputhja Konceptuale* e nën elementit të cilësisë së të dhënave dhe matja e **numrit të artikujve që nuk janë në përputhje me rregullat e skemës konceptuale** siç është specifikuar në tabelën e mëposhtme.

Emri	
Emri alternativ	-
Cilësia e të dhënave të elementeve	Përputhja ligjore
Cilësia e të dhënave të nën elementeve	Përputhja konceptuale
Cilësia e të dhënave të matjeve themelore	Numëruesi i gabimit
Përkufizim	Numërimi i të gjithë elementeve në grupin e të dhënave që nuk janë në përputhje me rregullat e skemës konceptuale.
Përshkrimi	Nëse skema konceptuale përshkruan shprehimisht ose në mënyrë të qartë rregullat, këto rregulla duhet të ndiqen. Shkeljet ndaj rregullave të tilla mund të jenë, për shembull, vendosja e pavlefshme e karakteristikave brenda një tolerance të përcaktuar, dyfishimi i karakteristikave dhe mbivendosja e pavlefshme e karakteristikave.
Fusha e vlerësimit	Objekti gjeohapësinor / llojet e objekteve gjeohapësinore

Fusha e raportimit	Grupi i të dhënave
Parametri	-
Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave	Integer
Cilësia e të dhënave të strukturës së vlerave	-
Burimi reference	SSH EN ISO 19157:2013 Informacion Gjeografik – Cilësia e të dhënave
Shembull	-
Masa identifikuese	8

3.4.3 PËRPUTHJA LOGJIKE – PËRPUTHJA ME DOMEININ (LOGICAL CONSISTENCY – DOMAIN CONSISTENCY)

Rekomandim

Për provën e përputhjes me domeinin, është rekomanduar të përdoret *Përputhja Logjike – Përputhja me domeinin* e nën elementit të cilësisë së të dhënave dhe matja e *numrit të artikujve që nuk janë në përputhje me domeinin e vlerave të tyre* siç specifikohet në tabelën e mëposhtme:

Emri	**Numri i artikujve që nuk janë në përputhje me domeinin e vlerës së tyre**
Emri alternativ	-
Cilësia e të dhënave të elementeve	Përputhja ligjore
Cilësia e të dhënave të nën-elementeve	Përputhja me domeinin
Cilësia e të dhënave të matjeve themelore	Numëruesi i gabimit
Përkufizimi	Numërimi i të gjithë elementeve në grupin e të dhënave që nuk janë në përputhje me domeinin e vlerës së tyre.
Përshkrimi	-
Fusha e vlerësimit	Objekti gjeohapësinor / Llojet e objekteve gjeohapësinore
Fusha e raportimit	Grupi i të dhënave
Parametri	-
Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave	Integer

3.4.4 SAKTËSIA E POZICIONIMIT – SAKTËSIA ABSOLUTE OSE E JASHTME (POSITIONAL ACCURACY – ABSOLUTE OR EXTRENAL ACCURACY)

Rekomandim

Saktësia absolute ose e jashtme duhet të vlerësohet dhe dokumentohet duke përdorur vlerën mesatare të pa qartësive pozicionale nga IOS/DIS 19157 të specifikuar në tabelën e mëposhtme:

Shënim. Është praktikë e zakonshme në domeinin e *Detit* për të bërë një dallim në mënyrë të qartë midis saktësisë pozicionuese horizontale dhe saktësisë vertikale pozicionale. Prandaj, duhet të sigurohen dy masa të veçanta për saktësinë e pozicionit sipas SSH EN ISO 19157:2013

Emri	**Vlera mesatare e të panjohurave pozicionale - komponenti horizontal**
Emri alternativ	
Cilësia e të dhënave të elementeve	Saktësia e pozicionimit
Cilësia e të dhënave të nën-elementeve	Saktësia absolute ose e jashtme
Cilësia e të dhënave të matjeve themelore	Ndryshimet rastësore 2-dimensionale X dhe Y
Përkufizimi	Vlera mesatare e pasigurive pozicionale për një grup pozicionesh ku pasigurité pozitive janë përcaktuar si distanca ndërmjet një pozicioni të matur dhe asaj që konsiderohet si pozicioni përkatës i vërtetë.
Përshkrimi	**Gabimi Mesatar Kuadratik (GMK = RMSE në anglisht)** - Është rrënja katrore e mesatares së ndryshimeve në katror ndërmjet vlerave të koordinatave të një grupi të dhënash të matura dhe vlerave të koordinatave

nga një burim i pavarur i saktësisë më të lartë për pikat identike. GMK dallon dy raste :

Rasti 1 - Kur llogariten gabimet e mundshme v_i

$$= \pm\sqrt{\frac{\sum v^2}{n-1}} : v_i = \bar{X} - x_i : \bar{X} = {\sum xi}/{n}$$

Ku:

v_i - gabimi i mundshëm që llogaritet si diferencë e vlerës përfaqësuese me vlerën e matur.

$\bar{X}$ - Vlera përfaqësuese që merret si vlera mesatare e vlerave të matura x_i

n - Numri i matjeve

Saktësia pozicionale[7] e përcaktuar nga të dhënat e kontrolluara:

➢**Saktësia Horizontale**

$$GMK_X = \sqrt[2]{\sum (x_{Edhënë,i} - x_{Ekontrolluar,i})^2/n}$$

$$GMK_Y = \sqrt[2]{\sum (y_{Edhënë,i} - y_{Ekontrolluar,i})^2/n}$$

ku:

$x_{Edhënë,i}$, $y_{Edhënë,i}$ –janë koordinat horizontale e pikave të kontrolluara në grupin e të dhënave.

$x_{Ekontrolluar,i}$, $y_{Ekontrolluar,i}$ – janë koordinatat e pikave të kontrolluara nga burime të pa varura të një saktësie më të lartë

n – është numri i pikave të testuara

i - është numri përkatës i pikës.

Gabimi horizontal i pikës përcaktohet nga:

$$GMK_r = \sqrt[2]{\sum ((x_{Edhënë,i} - x_{Ekontrolluar,i})^2 + (y_{Edhënë,i} - y_{Ekontrolluar,i})^2)/n}$$

$$GMK_r = \sqrt{{GMK_x}^2 + {GMK_y}^2}$$

Nëse nga llogaritjet kemi $GMK_X = GMK_Y$,

$$GMK_r = \sqrt{2 * {GMK_x}^2} = \sqrt{2 * {GMK_y}^2}$$

$$GMK_r = 1{,}4142 * GMK_x \quad = 1{,}4142 * GMK_y$$

Supozohet sikur gabimet sistematike janë eliminuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse gabimet janë të shpërndara në mënyrë normale dhe të pavarura në secilin komponent (x, z) një koeficient (faktor) 2.4477[8] përdoret për të llogaritur saktësinë horizontale me nivel besimi 95% (Greenwalt and Schultz 1968). Kur zbatohen kushtet e mësipërme, $GMK_X = GMK_Y$, vlera e saktësisë horizontale referuar NSSDA duhet të llogaritet nga formula:

$$Saktësia_r = 2{,}4477 * GMK_X = 2{,}4477 * GMK_Y$$

$$Saktësia_r = 2{,}4477 * GMK_r/1{,}4142$$

[7] Referuar Standardi Kombëtar për Raportimin e Saktësisë së të dhënave gjeohapësinore.

[8]Shtojca 3

	$Saktësia_r = 1{,}7308 * GMK_r$ ➢**Saktësia Vertikale** $GMK_z = \sqrt[2]{\sum (z_{Edhënë,i} - z_{Ekontrolluar,i})^2/n}$ *ku:* $z_{Edhënë,i}$, $y_{Edhënë,i}$ *– janë koordina vertikale e pikave të kontrolluara në grupin e të dhënave.* $z_{Ekontrolluar,i}$, $y_{Ekontrolluar,i}$ *– janë koordinata vertikale e pikave të kontrolluara nga burime të pa varuara të një saktësie më të lartë* n – *është numri i pikave të testuara* i *- është numri përkatës i pikes.* Supozohet sikur gabimet sistematike janë eliminuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse gabimet janë të shpërndara në mënyrë normale, një koeficient (faktor) 1.9600[9] përdoret për të llogaritur saktësinë vertikale me nivel besimi 95% (Greenwalt and Schultz 1968). Nga kjo, saktësia vertikale, e raportuar sipas NSSDA duhet të llogaritet nga formula: $Saktësia_z = 1{,}9600 * GMK_z$
Fusha e vlerësimit	Llojet e objekteve gjeohapësinore: ZonaDetare, Deti, ZonaEQarkullimitDetar, ZonaNdërbaticore, Bregdeti, VijaBregdetare, IzovijatDetare
Fusha e raportimit	Llojet e objekteve gjeohapësinore: ZonaDetare, Deti, ZonaEQarkullimitDetar, ZonaNdërbaticore, Bregdeti, VijaBregdetare, IzolinjatDetare
Parametri	-
Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave	Matjet
Cilësia e të dhënave të strukturës së vlerave	Vlera e vetme: një shprehje e saktësisë pozicionale për komponentin horizontal pritet vetëm këtu.
Burim reference	SSH EN ISO 19157:2013 Informacion Gjeografik – Cilësia e të dhënave
Shembull	10 metra
Masa identifikuese	28

3.4.5 PËRDORIMI (USABILITY)

Rekomandim:

Përdorshmëria duhet të vlerësohet dhe dokumentohet duke përdorur treguesin e korrektësisë nga SSH EN ISO 19157:2013 siç specifikohet në tabelën më poshtë.

Emri	**Vlera mesatare e paqartësive pozicionale - komponenti vertikal**
Emri alternativ	
Cilësia e të dhënave të elementeve	Përdorimi
Cilësia e të dhënave të nën elementeve	-
Cilësia e të dhënave të matjeve themelore	Treguesi i korrektësisë
Përkufizimi	Një deklaratë e cilësisë së përgjithshme të të dhënave përfshin çdo informacion të rëndësishëm që mund të ndikojë në qëllimet për të cilat përdoren të dhënat.
Përshkrimi	Kjo është një masë përshkruese e cila duhet të ofrojë çdo informacion shtesë të rëndësishëm në lidhje me cilësinë e përgjithshme të të dhënave, të grupit të të dhënave.

[9]Shtojca 3

Fusha e vlerësimit	Grup të dhënash
Fusha e raportimit	Grup të dhënash
Parametri	-
Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave	DQ_RezultatiPërshkrues
Cilësia e të dhënave të strukturës së vlerave	Vlera e vetme: një varg tekstesh
Burimi referencës	SSH EN ISO 19157:2013 Informacion Gjeografik – Cilësia e të dhënave
Shembulli	"Ky grup të dhënash është certifikuar sipas miratimit të X procedure"
Shembulli	"Dihet që ka disa të dhëna që mungojnë në rajonin X për shkak të dështimit të instrumentit"
Masa identifikuese	
Cilësia e të dhënave të strukturës së vlerave	-
Burimi referencës	SSH EN ISO 19157:2013 Informacion Gjeografik – Cilësia e të dhënave
Shembulli	Paraqitja e artikujve në mbulesën që mbivendoset me domeinin: -Mbulimi përmban pika/poligone me atribute jashtë atributeve të domeinit (p.sh. kodet e klasës jo ekzistuese)
Masa identifikuese	14

4. ANEKSE

4.1 ANEKSI A – KATALOGU I TIPOLOGJISË

Nr.	***Emri i elementit Anglisht***	***Emri i elementit Shqip***	***Nëntema***	***Tipi***
DETET				
3.1.5.1	*SeaArea*	*ZonëDetare*	*Detet - SeaRegions*	*FeatureType*
3.1.5.2	*Sea*	*Deti*	*Detet - SeaRegions*	*FeatureType*
3.1.5.3	*MarineCirculationZone*	*ZonaEQarkullimitDetar*	*Detet - SeaRegions*	*FeatureType*
3.1.5.4	*IntertidalArea*	*ZonaNdërbaticore*	*Detet - SeaRegions*	*FeatureType*
3.1.5.5	*MarineExtent*	*ShtrirjaDetare*	*Detet - SeaRegions*	*DataType*
3.1.5.6	*ParameterValuePair*	*VleraEParametrave*	*Detet - SeaRegions*	*DataType*
3.1.5.7	*Shoreline*	*Bregdeti/TokëELagur*	*Detet - SeaRegions*	*FeatureType*
3.1.5.8	*Coastline*	*VijëBregdetare*	*Detet - SeaRegions*	*FeatureType*
3.1.5.9	*ShoreSegment*	*SegmentBregdetar*	*Detet - SeaRegions*	*FeatureType*
3.1.5.10	*MarineLayer*	*ShtresëDetare*	*Detet - SeaRegions*	*FeatureType*
3.1.5.11	*SeaSurfaceArea*	*SipërfaqeEZonësDetare*	*Detet - SeaRegions*	*FeatureType*
3.1.5.12	*SeaBedArea*	*SipërfaqjaETabanitTëDetit*	*Detet - SeaRegions*	*FeatureType*
3.1.5.13	*MarineIsoline*	*IzolinjëDetare*	*Detet - SeaRegions*	*DataType*
3.1.5.14	*MarineContoure*	*KonturiDetar*	*Detet - SeaRegions*	*FeatureType*
3.1.5.15	*SeaAreaTypeClassificationValue*	*VleratEKlasifikimitTëZonaveDetare*	*Detet - SeaRegions*	*CodeList*
3.1.5.16	*SeaBedCoverValue*	*VleratEMbulesësSëTabanitTëDetit*	*Detet - SeaRegions*	*CodeList*
3.1.5.17	*SeaSurfaceClassificationValue*	*VleratEKlasifikimitTëSipërfaqesSëDetit*	*Detet - SeaRegions*	*CodeList*
3.1.5.18	*ShoreStabilityValue*	*VleratEQëndrueshmërisëSëBregdetit*	*Detet - SeaRegions*	*CodeList*
3.1.5.19	*ShoreTypeClassificationValue*	*VleratEKlasifikimitTëLlojitTëBregdetit*	*Detet - SeaRegions*	*CodeList*
3.1.5.20	*ZoneTypeValueCodelist*	*VleratELlojeveTëZonave*	*Detet - SeaRegions*	*CodeList*

4.2 ANEKSI B – KODLISTAT

Kodlista
VleratEKlasifikimitTëZonësDetare
VleratEMbulesësSëTabanitTëDetit
VleratEKlasifikimitTëSipërfaqesSëDetit
VleraEQëndrueshmërisëSëBregdetit
VleratEKlasifikimitTëLlojitTëBregdetit
VleraELlojeveTëZonave

4.2.1 VLERAT E KLASIFIKIMIT TË ZONAVE DETARE

Emri: *Vlerat e klasifikimit të zonës detare*

Përkufizimi: Llojet e klasifikimit të *ZonësDetare*, p.sh grykëderdhje.

Identifikuesi: *http://inspire.ec.europa.eu/codeList/SeaAreaTypeClassificationValue*

Tabela më poshtë përfshin vlerat e rekomanduara që mund të përdoren nga ofruesit e të dhënave. Para krijimit të kushteve të reja, duhet të kontrollohet nëse njëri prej tyre mund të përdoret.

Kodlistë
-- **Emri** -- Zonë thyerje -- **Përkufizimi** -- Zona detare është një zonë thyerje.
-- **Emri** -- Deltë -- **Përkufizimi** -- Zona detare është një deltë.
-- **Emri** -- Grykëderdhje e gjerë -- **Përkufizimi** -- Zona detare është një grykëderdhje e gjerë .
-- **Emri** -- Oqean i hapur -- **Përkufizimi** -- Zona detare është një det i hapur.
-- **Emri** -- Shelfi detar -- **Përkufizimi** -- Zona detare është një shelf detar.

4.2.2 VLERAT E MBULESËS SË TABANIT TË DETIT

Emri: Vlerat e mbulesës së tabanit të detit

Përkufizimi: Llojet e mbulesave të gjetura në shtratin e detit

Përshkrimi: Vlerat e lejuara për këtë kodlistë përfshijnë çdo vlerë të përcaktuar nga ofruesit e të dhënave.

Kodlistë
-- **Emri** -- Rërë -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe me rërë.
-- **Emri** -- Baltë -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe me baltë.
-- **Emri** -- Argjilë -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe me argjilë.
-- **Emri** -- Lym (llum) -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe me lym
-- **Emri** -- Gurë -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe me gurë.
-- **Emri** -- Zhavorr -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe me zhavorr.
-- **Emri** -- Guralecë -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe me guralecë.
-- **Emri** -- Qymyr -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe me qymyr.
-- **Emri** -- Shkëmb -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe shkëmbore.
-- **Emri** -- Koral -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe me korale.
-- **Emri** -- Guaska -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe me guaska.
-- **Emri** --

Kodlistë
Barishte -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe me barishte, përfshirë leshterikë.
-- **Emri** -- Dallgë rëre -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe me dallgë rëre (fund i lëvizshëm).
-- **Emri** -- Burime ujore -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqe me burime ujore në shtratin e detit.

4.2.3 VLERAT E KLASIFIKIMIT TË SIPËRFAQES SË DETIT

Emri: Vlerat e klasifikimit të sipërfaqes së detit

Përkufizimi: Llojet e shtresave sipërfaqësore të detit që gjenden në sipërfaqet e detit.

Përshkrim: Kodlista për llojet e shtresave sipërfaqësore të detit që gjenden në sipërfaqet e detit.

Kodlistë
-- **Emri** -- Akull -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqja e detit është akull.
-- **Emri** -- Vaj (naftë) -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqja e detit është vaj/naftë.
-- **Emri** -- Borë -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqja e detit është borë ose borë e shkrirë.
-- **Emri** -- Mbeturina -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqja e detit është me mbeturina.
-- **Emri** -- Alga -- **Përkufizimi** -- Sipërfaqja e detit është me alga.

4.2.4 VLERA E QËNDRUESHMËRISË SË BREGDETIT

Emri: Vlerat e qëndrueshmërisë së bregdetit

Përkufizimi: Llojet e qëndrueshmërisë së segmenteve të bregdetit.

Përshkrim: Vlerat e lejuara për këtë kodlistë përfshijnë çdo vlerë të përcaktuar nga ofruesit e të dhënave

Identifikuesi: *http://inspire.ec.europa.eu/codeList/ShoreStabilityValue*

Tabela më poshtë përfshin vlerat e rekomanduara që mund të përdoren nga ofruesit e të dhënave. Para krijimit të kushteve të reja, duhet të kontrollohet nëse njëri prej tyre mund të përdoret.

Kodlistë
-- **Emri** -- I qëndrueshëm -- **Përkufizimi** -- Shtrirja e bregut është e qëndrueshme.
-- **Emri** -- Tendenca të mundshme të erozionit -- **Përkufizimi** -- Shtrirja e bregut është me tendenca të mundshme të erozionit.
-- **Emri** -- Tendenca të konfirmuara të erozionit -- **Përkufizimi** -- Shtrirja e bregut është me tendenca të konfirmuara të erozionit.
-- **Emri** -- Trendi i rritjes së mundshme -- **Përkufizimi** -- Shtrirja e bregut është ndoshta duke u rritur.
-- **Emri** -- Trendi i konfirmuar i rritjes -- **Përkufizimi** -- Shtrirja e bregut konfirmohet të jetë në rritje.
-- **Emri** -- I panjohur -- **Përkufizimi** -- Stabiliteti i shtrirjes së bregut është i panjohur.

4.2.5 VLERAT E KLASIFIKIMIT TË LLOJEVE TË BREGDETIT

Emri: Vlerat e klasifikimit të llojeve të bregdetit

Përkufizimi: Llojet e segmenteve të bregut.

Përshkrim: Vlerat e lejuara për këtë kodlistë përfshijnë çdo vlerë të përcaktuar nga ofruesit e të dhënave

Identifikuesi: *http://inspire.ec.europa.eu/codeList/ShoreTypeClassificationValue*

Tabela më poshtë përfshin vlerat e rekomanduara që mund të përdoren nga ofruesit e të dhënave. Para krijimit të kushteve të reja, duhet të kontrollohet nëse njëri prej tyre mund të përdoret.

Kodlistë
-- **Emri** -- Grykëderdhje e gjerë -- **Përkufizimi** -- Lloji i bregut është grykëderdhje e gjerë /grykë lumore
-- **Emri** -- Shkëmb

Kodlistë
-- **Përkufizimi** -- Lloji i bregut është shkëmbor
-- **Emri** -- Rërë -- **Përkufizimi** -- Lloji i bregut është ranor.
-- **Emri** -- Kënetë baticore -- **Përkufizimi** -- Lloji i bregut është kënetë baticore.
-- **Emri** -- Breg i ngushtë vegjetativ -- **Përkufizimi** -- Lloji i bregut është breg i ngushtë vegjetativ.
-- **Emri** -- Bregdet artificial -- **Përkufizimi** -- Lloji i bregut është breg artificial.
-- **Emri** -- Zall -- **Përkufizimi** -- Lloji i bregut është zall.
-- **Emri** -- Baltë -- **Përkufizimi** -- Lloji i bregut është baltë.

4.2.6 VLERAT E LLOJEVE TË ZONAVE

Emri: Vlerat e llojeve të zonave

Përkufizimi: Llojet e zonave të qarkullimit detar

Përshkrim: Vlerat e lejuara për këtë kodlistë përfshijnë çdo vlerë të përcaktuar nga ofruesit e të dhënave

Tabela më poshtë përfshin vlerat e rekomanduara që mund të përdoren nga ofruesit e të dhënave. Para krijimit të kushteve të reja, duhet të kontrollohet nëse njëri prej tyre mund të përdoret.

Kodlistë
-- **Emri** -- Zonë e përzier -- **Përkufizimi** -- Zona është një zonë e përzier.
-- **Emri** -- Zonë sedimentare -- **Përkufizimi** -- Zona është një zonë sedimentare.
-- **Emri** -- Ujëra bregdetare -- **Përkufizimi** -- Zona është zonë me ujëra bregdetare.

VENDIM
Nr. 1021, datë 16.12.2020

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 515, DATË 18.7.2003, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, "PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË MBROJTJES", TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 8, pika 3, 10 e 13, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001, "Për pronat e paluajtshme të shtetit", të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Në listën e inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes, bashkëlidhur vendimit nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen shtesat dhe ndryshimet, si më poshtë vijon:

a) Shtohen pronat me numra rendorë nga 1 435 (një mijë e katërqind e tridhjetë e pesë) deri në 1 446 (një mijë e katërqind e dyzet e gjashtë), sipas formularëve standard të inventarizimit dhe plan-rilevimeve bashkëlidhur.

Lista përbëhet nga 13 (trembëdhjetë) fletë inventari dhe 12 (dymbëdhjetë) fletë plan-rilevimi, që janë pjesë përbërëse e këtij vendimi.

b) Përmasat e disa pronave zëvendësohen me përmasat e përcaktuara në formularët standardë të inventarizimit dhe në plan-rilevimet bashkëlidhur këtij vendimi.

Lista përbëhet nga 12 (dymbëdhjetë) fletë inventari dhe 8 (tetë) fletë plane rilevimi, që janë pjesë përbërëse të këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe


PLAN RILEVIMI
Pronat nr.974 "Baza Ndihmuese" Shëngjin, Lezhë
MIRATOHET
Zv/Komandanti i Forces Detare
Kapiten Rang 1 në ARTUR MEÇOLLARI
Hartoi:
Topograf/Ramiza Fachiu
ZV/DREJTORI I IGJIU
Ark. Enea SINOIMERI
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 2569
Nr.Pasurise_____Vol.___Fq____
Indeksi i Hartes
K-34-76-(131-D), (147-B)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise: Lezhë.
Q/F Mali i Shëngjinit, Lezhë.
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Forca Detare.
Shpjeguese
Sipërfaqja e Përgjithëshme e Pronës 974 = 29 460 m²
Kufiri i pronës nr.974
Prona 974
TUNEL
FENERI
Shenim:Ky plan-rilevim u riprintua në zbatim të shkresës të Komandës të Forcës Detare nr.1750/3 dt. 06.09.2019, bazuar në ortofoton b/lidhur shkresës me nr.1750/2, datë 10.06.2019 dhe sipas matjeve të kryera në terren të dallgëthyeses sipas gjendjes aktuale.
Riprintuar Shtator 2019


PLAN RILEVIMI
Prona nr.945 "Ish Batalion Zbulimi" Mali i Shashicës, Vlorë
MIRATOHET
KOMANDANTI I KOMANDËS MBËSHTETËSE
Gjeneral Brigade Ndriçim SALLAKU
PUNOI
Topograf Nikoll TUSHI
DREJTORI I TIGJU
Ark. Enea SINOIMERI
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 3140.
Nr.Pasurise Vol. Fq
Indeksi i Hartes K-34-124-(177-A)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise Vlorë
Q/F Mali i Shashicës,Vlorë.
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes,Komanda Mbështetëse
SISTEMI I KOORDINATAVE KRGJSH
N= 4477363.850
E= 458277.443
N= 4477363.850
E= 458880.364
N= 4477072.797
E= 458277.443
N= 4477072.797
E= 458880.364
Ripunuar Qershor 202020
SPJEGUESE
Sip. e Pergjithshme = 19 451.0 m²
Sip. nën objekt = 63.7 m²
Objekti i privatizuar
Kufiri i Pronës
Shënim :
Ky planrilevimi u hartua në zbatim të shkresës së Komandën Mbështetëse nr.2252/2, datë 28.05.2020, bazuar në dokumentacionin teknik të marrë në arkivin e IGJIU, si dhe dokumentacionit shoqërues të shkresës së mësipërme të KM. Objekti nr.1 "Ish zyra Komande",2 kt, me sipërfaqe nën objekt 384 m² është privatizuar me VKKP, nr.402, datë 25.06.1996 të Ish KKPP, Vlorë.
Ky plan rilevimi hartohet me qëllim zvoglimin e sipërfaqes ndërtimore të pronës.
Linjë elektrike
Rrugë
Rrugë
Rrugë
Rrugë
1kt
2
3


PLAN RILEVIMI
Prona nr.947 "Ish Depot e Rezervës" Greshicë, Mallakaster
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 1857
Nr.Pasurise Vol. Fq
Indeksi i Hartes K-34-124-(73-D)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise Mallakaster
Q/F Greshicë, Mallakaster
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Komanda Mbështetëse
MIRATOHET
Komandanti i Komandës Mbështetëse
Gjeneral Brigade Ndriçim SALLAKU
Zv/ DREJTORI I IGJIU
Ark. Enea SINOIMERI
Rihartoi
Topograf Ramiz HAXHIU
Shkurt 2020
1857
Përrua
Rrugë
Spjeguese
Sip. e Përgjithshme = 16 083m2
Sip. nën objekte = 1 404.1m2
Kufiri i ish repartit
Shënim :
Ky Planrilevimi u rihartua në zbatim të shkresës së Komandës Mbështetëse nr 1233/1, datë 24.02.2020, bazuar në dokumentacionin hartografik të kësaj prone marrë në arkivin e IGJIU, kufiri i pronës u hartua sipas HTR b/lidhur shkresës.


PLAN RILEVIMI
Pronat nr. 974/1 "Ish Baza Ndihmuese" Shëngjin, Lezhë
MIRATOHET
ZV/Komandanti i Forces Detare
Kapiten Rang.I-rë ARTUR MEÇOLLARI
ZV/DREJTORI I IGJIU
Ark. Enea SINOIMERI
Hartoi
Topograf Ramiz Haxhiu
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 2569
Nr.Pasurise_____Vol.___Fq___
Indeksi i Hartes
K-34-76-(131-D), (147-B)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise: Lezhë.
Q/F Mali i Shëngjinit, Lezhë.
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Forca Detare.
Shpjeguese
Sipërfaqja e Përgjithëshme e Pronës 974/1 = 87 700 m²
Kufiri i pronës nr.974/1
Prona 974/1
TUNEL
FENERI
Shenim:Ky plan-rilevim u riprintua në zbatim të shkresës të Komandës të Forcës Detare nr.1750/3 dt. 06.09.2019, bazuar në ortofoton b/lidhur shkresës me nr.1750/2, datë 10.06.2019 dhe sipas matjeve të kryera në terren të dallgëthyeses sipas gjendjes aktuale.
Riprintuar Shtator 2019

PLAN RILEVIMI
Prona Nr.988 "Ish Rep.Usht. Nr.5014", Rrëshen

MIRATOHET
Komandanti i Komandës Mbështetëse
Gjeneral Brigade Ndriçim **SALLAKU**

Në mungesë dhe me Urdhër
Shefi i Sektorit të Bashkëpunimit
Llambi **ZOTO**

Hartoi:
Ing. Najada DERVISHI
Ing. Katjusha HYSENI

IDENTIFIKIMI I PASURISË

Zona Kadastrale 3224
Nr.Pasurisë_____Vol.___Fq____
Indeksi i Hartës RRE-B-2
Shkalla 1: 1000
Adresa e pasurisë Rrëshen
Q/F Rrëshen
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Komanda Mbështetëse

Korrik 2019



Kufiri i pronës

Sip. e përgj. e Pronës = 36387.4 m²
Sip. nën objekt = 3129.75 m²

Shënim: Ky planrilevim u hartua në zbatim të shkresës së Komandës Mbështetëse Nr.4598/1, datë 30.07.2019, bazuar në dokumentacionin hartografik të kësaj prone marrë në arkivin e IGJIU dhe verifikimin në terren në prani të përfaqsuesit të Pronës.


PLAN RILEVIMI
Prona nr. 1288 "Ish GrAM-120mm dhe Rep i Kimisë" Çlirim, Kolonjë
MIRATOHET
Zv/Komandanti i Komandës Mbështetëse
Kolonel Përparim GEGA
DREJTORI I IGJUC
Ark. Enea SINOIMERI
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 1412
Nr.Pasurise Vol. Fq
Indeksi i Hartes K-34-126-(178-D)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise Kolonjë
Q/F Çlirim, Kolonjë
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Komanda Mbështetëse
Hartoi
Topograf Ramiz Haxhiu
Gusht 2020
KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE (KRGJSH)
N 4476817.78
E 546809.71
N 4476817.78
E 547059.37
N 4476615.17
E 546809.71
N 4476615.17
E 547059.37
1412
K-34-126(178-D)
Çlirimi
2 rrënoje
72
1 rrënoje
3 rrënoje
Shpjeguese
Sip.e Pergj. e Pronës = 7800m²
Sip. nën objekte = 800m²
Kufiri i repartit
Sip. nën objektin nr.1 = 351m² (rrënojë)
Sip. nën objektin nr.2 = 351m² (rrënojë)
Sip. nën objektin nr.3 = 98m² (rrënojë)
Shënim: Ky planrilevimi u hartua në zbatim të Shtesës së Komandës Mbështetëse nr.4104, datë 04.08.2020, bazuar në azhornimin dhe matjeve të kryera në terren në prani të përfaqësuesit të KM. HTR ka mospërputhje të pasurive me gjenjen e faktike të tyre në terren. Kufiri u përcaktua në terren nga përfaqsuesi i KM.


PLAN RILEVIMI
Pronat nr. 1311 "Ish Baza Ndihmuese" Shëngjin, Lezhë
MIRATOHET
Zv/Komandanti i Forces Detare
Kapiten Rang I-re ARTUR MEÇOLLARI
ZV/DREJTORI I IGJIU
Ark. Enea SINOIMERI
Hartoi
Topograf Ramiz Haxhiu
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 2569
Nr.Pasurise_____Vol.___Fq___
Indeksi i Hartes
K-34-76-(131-D), (147-B)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise: Lezhë.
Q/F Mali i Shëngjinit, Lezhë.
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Forca Detare.
Shpjeguese
Sipërfaqja e Përgjithëshme e Pronës 1311 = 43 090 m²
Kufiri i pronës nr.1311
TUNEL
FENERI
Prona 1311
Shenim:Ky plan-rilevim u riprintua në zbatim të shkresës të Komandës të Forcës Detare nr.1750/3 dt. 06.09.2019, bazuar në ortofoton b/lidhur shkresës me nr.1750/2, datë 10.06.2019 dhe sipas matjeve të kryera në terren të dallgëthyeses sipas gjendjes aktuale.
2019


PLAN RILEVIMI
Prona Nr.1435"Ish Repart Ushtarak"MCR Kaninë,Vlorë
MIRATOHET
Komandanti i Komandes Mbështetëse
Gjeneral Brigade Nuriyin SALLAKU
PUNOI
Ing. Ermal MAÇI
ZV/DREJTORI
Ark.Enea SINOMERI
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 2074
Nr.Pasuris 1498/1, 1498/2, 1499/2 Vol._Fq___
Indeksi i Hartes K-34-124-(161-A)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise VLORË
Q/F KANINË , VLORË
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes,Komanda Mbështetëse
Vlore
Rruge
Tun 2
Tun 1
Tun 3
1498/1
1498/2
1499/2
1499/1
1500/1
1500/2
1501/1
1501/2
përrua
Rruge
SHPJEGUESE
Sip. e pergjitheshme = 10850m2
Sip. nën objekt = 168 m2
Sip tunelit 1 = Pjesa betonuar =89.6m2, pjesa në forme galerie =17.5m2
Tuneli 2 dhe 3 të mbyllur
Shënim : Ky planrilevimi u hartua në zbatim të shkresës së Komandes Mbështetëse nr.3907/3, datë 27.06.2019, bazuar ne dokumentacionin hartografik venë në dispozicion nga Agjencia Shteterore e Kadastres, Vlorë.Kufiri i pronës u përcaktua në terren nga përfaqsuesi i Komandës Mbështetse Major Izet KAMBERI
Tirane 16/07/2019

PLAN RILEVIMI
Prona Nr.1436, "Ish Rep.Usht.", Sul, Devoll

MIRATOHET
Komandanti i Komandës Mbështetëse
Gjeneral Brigade Ndrikim **SALLAKU**

ZV/DREJTORI I IGJIU
Ark. Enea **SINOIMERI**

Hartoi:
Ing. Najada **DERVISHI**
Ing. Katjusha **HYSENI**

IDENTIFIKIMI I PASURISË

Zona Kadastrale 3544
Nr.Pasurisë_____Vol.___Fq____
Indeksi i Hartës K-34-126-(94-C)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurisë Sul, Devoll
Q/F Korçë
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Komanda Mbështetëse

Gusht 2019

Kufiri i pronës

Sipërfaqe e zënë

Sip. e përgj. e Pronës = 20277 m², nga e cila:

- 2470 m², sipërfaqe e zënë

Sip. nën objekt = 693 m², nga e cila:

- 35 m² rrënojë
- 154 m² objekt i zënë

Shënim: Ky planrilevim u hartua në zbatim të shkesës së Komandës Mbështetëse nr.3883/3, datë 02.07.2019, dhe verifikimit në terren në prani të përfaqësuesit të Komandës Mbështetëse.

PLAN RILEVIMI
Prona Nr.1437, "Ish Rep.Usht.5014", Baz, Burrel

MIRATOHET
Komandanti i Komandës Mbështetëse
Gjeneral Brigade Ndriçim **SALLAKU**

ZV/DREJTORI I IGJIU
Ark. Enea **SINOIMERI**

Hartoi:
Ing. Najada **DERVISHI**
Ing. Katjusha **HYSENI**

IDENTIFIKIMI I PASURISË

Zona Kadastrale 1550
Nr.Pasurisë_____ Vol.___ Fq____
Indeksi i Hartës K-34-88-(31-B)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurisë Baz, Burrel
Q/F Burrel
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Komanda Mbështetëse

Gusht 2019



Shënim: Ky planrilevim u hartua në zbatim të shkesës së Komandës Mbështetëse nr.4147/3, datë 08.07.2019, dhe verifikimit në terren në prani të përfaqësuesit të Komandës Mbështetëse.

PLANRILEVIMI

Prona nr. "Feneri i Mermerit" Karaburun, Orikum, Vlorë

MIRATOHET
Zv/Komandanti i Forces Detare
Kapiten Rang I-rë ARTUR **MEÇOLLARI**

ZV/DREJTORI I IGJIU
Ark. ENEA **SINOIMERI**

Topograf Ranil Harbuti

Gusht 2019

IDENTIFIKIMI I PASURISE

Zona Kadastrale 1568
Nr.Pasurise Vol. Fq
Indeksi i Hartes K-34-123- (221-D)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise, Vlorë
Q/F Dukat Fshat, Orikum, Vlorë
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Forca Detare

Orto 2015-2016

4 472 750
4 364 500

Shënim: Ky Planrilevimi u hartua në zbatim të shkresës së Komandës të Forcës Detare nr.2164, datë 14.06.2017, bazuar në matjet e kryera në terren në prani të përfaqsuesit PD-së.

SPJEGUESE
Sip. e përgjithshme = 100m2
Sip. nën objekt = 9m2
Kufiri i pronës


PLAN RILEVIMI
Prona nr.1439 "Ish Rep.Usht" Koçaj, Çekrez, Gramsh
MIRATOHET
Komandanti i Komandës Mbështetëse
Gjeneral Brigade NDRIÇIM SALLAKU
ZV/DREJTORI I IGJIU
Ark. ENEA SINOIMERI
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 2167
Nr.Pasurise: 298, 299, 300, 301,302. Vol.___Fq___
Indeksi i Hartes K-34-113-(119-A)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise Qarku: Elbsan
Q/F Koçaj, Pishaj, Gramsh
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Komanda Mbështetëse
Hartoi
Ing. Najada Dervishi
Ing. Katjusha Hyseni
Nëntor 2019
Spjeguese
Sip. e Përgj. = 10 900 m²
Sip. nën objekte = 503 m²
Kufiri i Pronës
Sip. e objektit nr.1 = 120 m²
Sip. e objektit nr.2 = 99 m²
Sip. e objektit nr.3 = 275 m²
Sip. e objektit nr.4 = 9 m² (rrënojë)
Sip. përgj. nën objekte = 503 m²
PRONA 334
Shënim: Ky planrilevimi u hartua në zbatim të shkresës të Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të FA nr.8315/1, datë 12.11.2019, sipas azhornimit të kryer në terren në prani të përfaqsuesit të KM, kufiri i pronës dhe sip. e objekteve janë hedhur sipas kartelave të pasurisë së paluajtshme marrë nga Drejtoria Vendore e ASHK Gramsh.
Përroi i Çekrezes


PLAN RILEVIMI
Prona nr. 1440 "PZ AT TIP TUNEL" Ardenicë, Lushnje
MIRATOHET
Komandanti i Komandës Mbështetëse
Gjenral Brigade Ndriçim SALLAKUQE
DREJTORI I IGJIU
Ark. Enea SINOIMERI
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 1033
Nr.Pasurise 168/35 Vol. Fq
Indeksi i Hartes K-34-112-(132-C)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise Lushnje
Q/F Ardenicë, Lushnje
Pronari : Ministria e Mbrojtjes, Komanda Mbështetëse
Hartoi
Topograf Ramiz Haxhiu
Shtator 2020
Shpjeguese
Sip.e Pergj. e Pronës = 4 000m²
Sip. e tuneleve 4x119m² = 476m²
Kufiri i repartit
Sip. e PZ tip tunel nr.1 = 119m²
Sip. e PZ tip tunel nr.2 = 119m²
Sip. e PZ tip tunel nr.3 = 119m²
Sip. e PZ tip tunel nr.4 = 119m²
448
471
472
481
483
150/2
150/3
150/4
168/29
168/30
168/34
168/35
KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE (KRGJSH)
PZ AT TIP TUNEL
1P
2P
3P
4P
N 4520216.76
E 465814.82
N 4520076.57
E 465814.82
N 4520216.76
E 465650.79
N 4520076.57
E 465650.79
Shënim:
Ky planrilevimi u hartua në zbatim të shkresës së Komandës Mbështetëse nr.4569, datë 31.08.2020, sipas azhornimit dhe matjeve të kryera në terren në prani të përfaqsuesit të KM. kufiri u përcaktua në terren nga përfaqsuesi i KM.


PLAN RILEVIMI
Prona nr. 1441 "Ish Grup AT", Rrogozhinë Fshat, Kavajë
MIRATOHET
Komandanti i Komandës Mbështetëse
Gjeneral Brigade Ndricim SALLAKU
Drejtori i IGJIU
Ark. Enea SINOIMERI
Hartoi
Katjusha HYSENI
Najada DERVISHI
Shtator 2020
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 3235.
Nr.Pasurise 254/1,254/2, 567 Vol.___Fq____
Indeksi i Hartes K-34-100-(198-B)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise Bashkia Rrogozhinë
F Rrogozhinë Fshat
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Komanda Mbështetëse.
N 4549220.92
E 472592.12
KORNIZA RREFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE (KRGJSH)
N 4549220.92
E 472885.17
3235
RROGOZHINE FSHAT
PZ AT tip tuneli 8
PZ AT tip tuneli 7
PZ AT tip tuneli 6
PZ AT tip tuneli 5
PZ AT tip tuneli 4
PZ AT tip tuneli 3
PZ AT tip tuneli 2
PZ AT tip tuneli 1
objekt privat
5 rrënojë
Rrënojë 12
Rrënojë 11
PZ
250/26
250/17
250/18
250/19
250/20
250/21
250/22
250/23
250/24
250/28
250/27
547/1
254/1
256/1
256/1/1
256/1/2
255/1
556/1
250/1/1
250/2/1
250/5/1
239/1
261/1
261/4/1
261/4
259/1/2
259/1/3
259/1/1
254/2
260/1/1
260/1
259/1
587/4
288/1
288/6
587/3
288/4
288/5
289/1
587/2
289/2
290/10
291/9
567
Sip. e objektit nr.1 = 486 m² (tjetërsuar)
Sip. e objektit nr.2 = 125 m² (tjetërsuar)
Sip. e objektit nr.3 = 197 m² (tjetërsuar)
Sip. e objektit nr.4 = 144 m² (tjetërsuar)
Sip. e objektit nr.5 = 16m² (rrënojë)
Sip. e objektit nr.6 = 197 m² (tjetërsuar)
Sip. e objektit nr.7 = 133 m² (tjetërsuar)
Sip. e objektit nr.8 = 130 m² (tjetërsuar)
Sip. e objektit nr.9 = 199 m² (tjetërsuar)
Sip. e objektit nr.10 = 54 m² (tjetërsuar)
Sip. e objektit nr.11 = 13m² (rrënojë)
Sip. e objektit nr.12 = 8m² (rrënojë)
Sip. e përgj. nën objekte = 1702 m²
N 4548799.41
E 472592.12
N 4548799.41
E 472885.17
SHPJEGUESE:
Kufiri i Pronës
Sip. e pronës në pasurit nr.254/1,254/2, 567 = 42 500 m²
Sip. e pronës në pasurin nr.255/1 = 8 400 m²
Sip. e përgj. e pronës = 50 900 m²
Sip. e përgj. nën objekte = 1 702 m²
Sip. PZ e AT (obj. tip tunel) brenda mureve 8 X 130 = 1040 m²
Shënim: Ky plan rilevimi u hartua në zbatim të shkresës së KM nr.720, datë 28.01.2020, sipas azhornimit dhe matjet e kryera në terren në b/punim me përfaqsuesin e KM. Kufiri i pronës u përcaktua sipas HTR ku përfshihen pasuritë me nr.254/1, 254/2, 255/1 dhe 567.


PLAN RILEVIMI
Prona nr.1442 "Ish Rep. Usht. nr. 1946", Fabrika e Tullave nr.1, Kodër Kamëz, Tiranë.
Sistemi i koordinatave KRGJSH
MIRATOHET
Komandanti i Forcës Tokësore
Gjeneral Brigade Albert MULLAI
DREJTORI I IGJIU
Ark. Enea SINOIMERI
Hartoi
Topograf Ramiz HAXHIU
Qershor 2020
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 8320
Nr.Pasurise Vol. Fq
Indeksi i Hartes TR; E,F - 3,4
Shkalla 1: 1000
Adresa e pasurise Tiranë
Q/F Tiranë
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Forca Tokësore
Shënim : Ky planrilevimi u hartua në zbatim të shkresës së Forcës Tokësore nr.1666/1, datë 05.06.2020. Kufiri i pronës përcaktua në terren nga përfaqsuesi i FT
RR. "KODER KAMEZ"
Shpjeguese:
Sip. e përgj. = 3600 m2
Kufiri Repartit


PLAN RILEVIMI
Prona nr. 1443 "Ish Rep. Usht." Qesarake, Çlirim, Kolonjë
MIRATOHET
Zv/Komandanti i Komandës Mbështetëse
Kolonel Përparim GEGA
Hartoi
Topograf Ramiz Haxhiu
Gusht 2020
DREJTORI I IGJIO
Ark. Enea SINOIMERI
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 3110
Nr.Pasurise _____Vol.____Fq
Indeksi i Hartes K-34-126-(194-A)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise Kolonjë
Q/F Qesarake, Çlirim, Kolonjë
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Komanda Mbështetëse
KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE (KRGJSH)
N 4475634.57
E 545353.25
N 4475634.57
E 545627.28
N 4475428.48
E 545353.25
N 4475428.48
E 545627.28
K-34-126-(194-A)
3110
Qesarake
Tuneli 1
Tuneli 2
Tuneli 3
Rrenoje
Shpjeguese
Sip.e përgj. e Pronës = 8500m²
Sip.e përgj. nën objekte = 408m²
Sip. Përgj.e tuneleve = 502.8m²
Kufiri i repartit
Sip. nën objektin nr.1 = 209.2m²
Sip. nën objektin nr.2 = 168.8m²
Sip. nën objektin nr.3 = 30m² (rrënojë)
Sip. e tunelit nr.1 = 101.3m²
Sip. e tunelit nr.2 = 182.6m²
Sip. e tunelit nr.3 = 218.9m²
Shënim: Ky planrilevimi u hartua në zbatim të shkresës së Komandës Mbështetëse nr.4104, datë 04.08.2020, bazuar në azhornimit dhe matjeve të kryera në terren në prani të përfaqsuesit të KM. HTR ka mospërputhje të pasurive me gjenjen e faktike të tyre në terren. Kufiri u përcaktua në terren nga përfaqsuesi i KM.


PLAN RILEVIMI
Prona nr. 1444 "Ish Rep. Usht. NBU" Qyteza, Çlirim, Kolonjë
MIRATOHET
Zv/Komandanti i Komandës Mbështetëse
Kolonel Përparim GEGA
Hartoi
Topograf Ramiz Haxhiu
Gusht 2020
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 3128
Nr.Pasurise Vol. Fq
Indeksi i Hartes K-34-126-(178-D)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise Kolonjë
Q/F Qyteza, Çlirim, Kolonjë
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Komanda Mbështetëse
DREJTORIA QENDRORE
Ark. Enea SINOIMERI
KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE (KRGJSH)
N 447788.27
E 547321.81
N 447788.27
E 547600.39
N 447524.00
E 547321.81
N 447524.00
E 547600.39
3128
K – 34 – 126 – (178 – D)
QYTEZA
3128
rrenoje
199
200
201
202
203
Shpjeguese
Sip.e Pergj. e Pronës = 47560m²
Sip. nën objekte (rrënoja)= 1843m²
Kufiri i repartit
Sip. nën objektin nr.1 = 434m² (rrënojë)
Sip. nën objektin nr.2 = 175m² (rrënojë)
Sip. nën objektin nr.3 = 123m² (rrënojë)
Sip. nën objektin nr.4 = 677m² (rrënojë)
Sip. nën objektin nr.5 = 171m² (rrënojë)
Sip. nën objektin nr.6 = 113m² (rrënojë)
Sip. nën objektin nr.7 = 150m² (rrënojë)
Shënim: Ky planrilevimi u hartua në zbatim të shkresës së Komandës Mbështetëse nr.4104, datë 04.08.2020, bazuar në azhornimit dhe matjeve të kryera në terren në prani të përfaqsuesit të KM. HTR ka mospërputhje të pasurive me gjenjen e faktike të tyre në terren. Kufiri u përcaktua në terren nga përfaqsuesi i KM.


PLAN RILEVIMI
Prona nr. 1445 "Ish Bateri AKA", Mali Shashicë, Radhimë, Vlorë
MIRATOHET
Komandanti i Komandës Mbështetëse
Gjeneral Brigade Ndricim SALLAKU
DREJTORI I IGJIU
Ark. Enea SINOIMERI
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 3140
Nr.Pasurise Vol. Fq
Indeksi i Hartes K-34-124-(193-A)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise Vlorë
Q/F Radhimë, Vlorë
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes, Komanda Mbështetëse
Hartoi
Topograf Ramiz Haxhiu
Shtator 2020
K-34-124-(193-A)
KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE (KRGJSH)
N 4474468.23
E 373231.85
N 4474468.23
E 373436.72
N 4474248.49
E 373231.85
N 4474248.49
E 373436.72
Transhe
Transhe
PZ AKA
L.704
1 depo tip M70
2 depo tip M70
Shpjeguese
Sip.e Pergj. e Pronës = 13 240m²
Sip. nën objekte = 19.98m²
Kufiri i ish repartit
Sip. nën objektin nr.1 = 9.99m² (depo tip M70)
Sip. nën objektin nr.2 = 9.99m² (depo tip M70)
Shënim: Ky planrilevimi u hartua në zbatim të shkresës së Komandës Mbështetëse nr.5620, datë 20.10.2020, sipas azhornimit dhe matjeve të kryera në terren në prani të përfaqsuesit të KM. Kufiri i pronës nuk ekziston por u përcaktua sipas transhesë për mbrojtjen e afërt të repartit.


PLAN RILEVIMI
Prona nr.1446, "Ish Vend Komandë ", Mnelë e Madhe, Vau Dejës, Shkodër
MIRATOHET
KOMANDANTI I KOMANDËS MBËSHTETËSE
Gjeneral Brigade Ardian SHKLAKU
PUNOI
Topograf Nikoll TUSHI
Punuar Tetor 2020
DREJTORI I IGJIU
Ark. Enea SINOIMERI
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 2707.
Nr.Pasurise Vol. Fq
Indeksi i Hartes K-34-76-(22-C)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurisë Bashkia Vau Dejës
Q/F Mnelë e Madhe, Njësia Administrative Vig-Mnelë.
Pronari :
Ministria e Mbrojtjes,Komanda Mbështetëse
N= 4647811.355
E= 471659.520
SISTEMI I KOORDINATAVE KRGJSH
N= 4647811.355
E= 472324.520
299
300
301
29A
304
302
303
566
Rrugë
Tunel
K-34-76-(22-C)
SPJEGUESE
Kufiri i Pronës
Sip. e Pergjithshme = 172253 m²
Sip. nën objektin nr.1, mbitoksor = 198.3m²
Objektet e tjera (2, 3, 4, 5, 6, 7) janë rrënoja
Sip. e brendëshme e objekti tunel tip "Vend Komandë " = 395 m²
Shënim :
Ky planrilevimi u hartua në zbatim të shkresës së Komandën Mbështetëse nr.5127/1, datë 08.10.2020.
Kufiri i pronës u hodh bazuar në hartën 1:10 000 të zonës ku shtrihet prona, kjo pasi për këtë pronë nuk është hartuar asnjë herë dokumentacion teknik.
Kufiri në terren i pronës, për shkak të veprimeve të ndodhura në këtë pronë që nga viti 1997 e deri tani, nuk ka asnjë gjurmë rrethimi.
Tuneli tip "Vend Komandë" dhe objekti ekzistues u matën në vend, kurse për objektet e tjera ndërtimore që janë të shkatërruara u hodh vetem gjurma e tyre, bazuar në ortofoton e vitit 2015
N= 4647023.330
E= 471659.520
N= 4647023.330
E= 472324.520

PLAN RILEVIMI
Prona nr. 1259 "Ish vendkomandë rezervë e ndërlidhjes, Rep. Usht.nr.1850/1" Luaras, Çlirim, Ersekë
MIRATOHET
Zv/Komandanti i Komandës Mbështetëse
Kolonel Përparim GEGA
DREJTORI I TGJTU
Arkt. Enea SINOIMERI
Hartoi
Topograf Ramiz Haxhiu
Gusht 2020
IDENTIFIKIMI I PASURISE
Zona Kadastrale 2498
Nr.Pasurise __ Vol. __ Fq __
Indeksi i Hartes K-34-126-(195-A)
Shkalla 1: 2500
Adresa e pasurise Ersekë
Q/F Luaras, Çlirim, Ersekë
Pronari : Ministria e Mbrojtjes, Komanda Mbështetëse
KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE (KRGJSH)
N 4475738.71
E 547672.13
N 4475738.71
E 547899.20
N 4475586.58
E 547672.12
N 4475586.58
E 547899.20
Rruga e Repartit
rrënojë
rrënojë
rrënojë
rrënojë
Tuneli 1
Tuneli 2
2498
83
98
107
106
106
202
103
109
110
111
114
Shpjeguese
Sip.e Pergj. e Pronës = 9700m²
Sip. nën objekte (rrënoja)= 314.82m²
Sip. e tunelit = 230m²
Kufiri i repartit
Sip. nën objektin nr.1 = 115.30m² (rrënojë)
Sip. nën objektin nr.2 = 113.27m² (rrënojë)
Sip. nën objektin nr.3 = 34.37m² (rrënojë)
Sip. nën objektin nr.4 = 51.88m² (rrënojë)
Shënim: Ky planrilevimi u hartua në zbatim të shkresës së Komandës Mbështetëse nr.4104, datë 04.08.2020, bazuar në azhornimit dhe matjeve të kryera në terren në prani të përfaqsuesit të KM. HTR ka mospërputhje të pasurive me gjenjen e faktike të tyre në terren. Kufiri u përcaktua në terren nga përfaqsuesi i KM.

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE Prona nr.947, "Ish Depot e Rezervës", Greshicë, Mallakastër

(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes

Komanda Mbeshtetese

Reparti Ushtarak Nr. 4001

Bashkia Mallakastër

Identifikoi: Major Egert **KUKA**, Specialist për Pronat në KM

Civil Leonora **AVDO**, Specialist për Pronat në KM

Supervizoi: N/Kolonel Ferdi **HYRAJ,** Shefi i Sektorit të Pronave në KM

N/Kolonel Rudina **KADRIU,** Shefi i Degës së Financës në KM

Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen

Aprovoi: Gjeneral Brigade Ndriçim **SALLAKU**, Komandant

Nr i Prones	Zona Kadastrale, Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones, Vendndodhja , Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa , vendndodhja e komponentve perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrative	Enti perdorues, Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera, shenime te vecanta
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml					
947	**1857 K-34-124- (73-D)**	**130/8, 130/10, 130/19 130/20,**	**Ish Repart Ushtarak**		**16083 m2**	**Greshicë, Mallakastër**	**Per Mbrojtjen**	**MM, Rep. Usht. Nr.4001**	**Rep. Usht. Nr.4001**	
S1				Objekti nr.1 Ish depo materiale nr.5	405.4 m2					Zënë nga banorë
				Objekti nr.2 Ish depo materiale nr.6	812.4 m2					Zënë nga banorë
				Objekti nr.3 Ish depo materiale nr.7	186.3 m2					Zënë nga banorë
				Truall	14678.1 m2					

Shenim: Kjo prone u inventarizua sipas konfirmimit të ASHK, Drejtoria Vendore Mallakastër me nr. 3643/1, date 19.02.2020 "Kthim përgjigje"

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE

(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes

Komanda Mbeshtetese

Reparti Ushtarak Nr. 4001

Bashkia Vlore

Identifikoi: Civil Rifat **HASA**, Specialist për Pronat në KM

Civil Leonora **AVDO**, Specialist për Pronat në KM

Supervizoi: N/Kolonel Ferdi **HYRAJ**, Shefi i Sektorit të Pronave në KM

N/Kolonel Rudina **KADRIU**, Shefi i Degës së Financës në KM

Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen

Aprovoi: Gjeneral Brigade Ndriçim S[illegible]LAKU - Komandant

Nr i Prones	Zona Kadastrale, Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones, Vendndodhja, Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa , vendndodhja e komponentve perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrative	Enti perdorues, Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera, shenime te vecanta
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml					
945	**3140 K-34-124- (177-A)**		**Ish Batalion Zbulimi**		**19451**	**Mali Shashices Vlore**	**Per Mbrojtjen**	**MM, Rep. Usht. Nr.4001**	**Rep. Usht. Nr.4001**	
				Objekti nr.1 ish zyra Komande						Privatizuar me VKKP nr.402, date 25.06.1996 te ish KKPP Vlore me sip nen objekt 384 m2
				Objekti nr.2 ish oficine	60.8					amortizuar
				Objekti nr.3 ish vendroje	2.9					rrenoje
				Truall	**19387.3**					

Ministria e Mbrojtes

Komanda e Forcës Detare

Bashkia Lezhe

Njësia Përbërëse Administrative Shengjin

Fusha e perdorimit te prones: **Per mbrojtjen**

Identifikoi : N/Kolonel Avni **HOXHA,** Shef i Degës Logjistike të FD
Kapitene Rezarta **DEMCE,** Specialiste për Infrastrukturën në FD
Civil Xhevdet **BAÇE**

Supervizoi : Kapi.Rang. I-rë Ëngjëll **SINANAJ,** Shefi i N3/7 në FD
N/Kol Flora **DAKO,** Shefe e Financës së FD
Lejtnant Denis **MADHI,** Jurist

Aprovoi : Komandant i Repartit Ushtarak Nr 2001
Gjeneral Brigade Ilir **XHEBEXHIA**

A								B		
Nr. i Prones	Zona kadastrale.	Nr. i Pasurise	Emërtesa e pronës	Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m^2, ml	Adresa, Vendndodhja e komponenteve peerberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrative	Enti perdorues. Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera shenime te vecanta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
974/1	**3026**	**Nuk ka**	**Ish Baza Ndihmuese**		**87,700 m^2**	**Shëngjin**	**Per mbrojtjen**	**Ministria e Mbrojtjes Rep. Usht.2001 (KFD) Plepa Durres**	**Rep. Usht. Nr.2004, Pashaliman Vlorë**	
				Dhome vend takimi	56					
				Truproje postobllok	44					
				Local MNZ	100					
				Hotel klub	210					2 kate
				Ish hoteli beqareve	266					2 kate
				Parku	387					
				VKT e parkut	53					
				Depo parku	16					
				Objekt marangoz	180					

		Parku i PRTL	378							Zënë forcërisht në vitin 1997
		Depo munic.xhenj.	73							
		Depo armatimi (objekti nr.46)	128							
		Depo xhenio Nr1	147							
		Depo xhenio Nr2	159							Rrënojë
		Depo xhenio Nr3	106							
		Depo xhenio Nr4	54							
		Depo xhenio Nr5	62							Rrënojë
		Pike vrojtimi	15							Rrënojë
		Depo rikupero	156							Rrënojë
		Objekt radisti	87							Rrënojë
		Biblioteka	222							
		Qendra nderlidhjes	(168)							Ky objekt ndodhet te prona nr.1312 dhe eshte e pasqyruar te formulari standart i kesaj prone
		Ish fjetina e AKA	156							Rrënojë
		Truall	84,645							

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHTETERORE
(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes

Komanda e Forcës Detare

Bashkia Lezhe

Njësia Përbërëse Administrative Shengjin

Fusha e perdorimit te prones: **Per mbrojtjen**

Identifikoi : N/Kolonel Avni **HOXHA**, Shef i Degës Logjistike të FD
Kapitene Rezarta **DEMCE**, Specialiste për Infrastrukturën në FD
Civil Xhevdet **BAÇE**

Supervizoi : Kap.Rang. I-rë Engjëll **SINANAJ**, Shefi i N3/7 ne FD
N/Kol Flora **DAKO**, Shefe e Financës së FD
Lejtnant Denis **MADHI**, Jurist

Aprovoi : Zv/Komandant i Repartit Ushtarak Nr 2001
Kapiten Rang I.-rë Artur **MECOLLARI**

	A								B		
Nr. i Prones	Zona kadastrale	Nr. i Pasurise	Emërtesa e pronës	Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m²., ml	Adresa, Vendndodhja e komponenteve peerberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Per mbrojtjen	Ent me perqeqesi administrative	Ent perdorues, Statusi Juridik i perdorimit	Te dhena te tjera shenime te vecanta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
974	3026	Nuk ka	Baza Ndihmuese		29,460 m²	Shëngjin		Ministria e Mbrojtjes Rep. Usht.2001 (KFD) Plepa Durres	Rep. Usht. Nr.2004, Pashalima n Vlorë		
				Godinë postblloku	21						
				Kabinë elektrike	18.6						
				Truprojë RKS	132.8						
				Oficinë mekanike	276						rrënojë
				Magazinë lubrifikimi	64						rrënojë
				Kovaçana	35						rrënojë

			Mencë. kuzhinë, fjetinë	263.3						2kt
			Klasa e specialiteteve	239.3						2kt
			Depo qymyri	(43)						Nxjerrë jashtë përdorimi
			Banjo WC	91						
			WC e bregut	17.5						rrënojë
			Muzeu	173.4						2kate
			Depo armatimi (objekti nr.46)	(128)						Kaluar te prona nr.974/1
			Depo Veshbathje	133						2kate
			Ish kl. specialiteteve	234						Marrë nga prona nr.974/1
			Rrugë të brendshme	500 ml						
			Linjë ujësjellësi	200 ml						
			Linjë elektrike ajrore	200ml						
			VKK veçantë tunel	(726)						
			Depo karburanti n/tokësore	(180)						
			Depo karburanti n/tokësore	(120)						
			Depo karburanti n/tokësore	(100)						
			Depo munic. tynel	(154)						
			Strehim gjuajtesi 1 tynel	(1195)						
			Strehim KS 2 tynel	(1745)						
			Strehim KS 3 tynel	(1770)						
			Oficin depo. tynel	(1540)						
			Depo mina detare tynel	(584)						
			Truall	27.761						Siperfaqa e shtuar është marrë nga prona nr.974/1

3. FORMULAR PËR INVENTARIZIMIN E PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE
(Për inventarizimin e pronave si klasa të veçanta)

Ministria e Mbrojtjes **Identifikoi:** Major Izet **KAMBERI**, Specialist Pronash KM

Komanda Mbështetëse Civil Rifat **HASA**, Specialist Pronash KM

Bashkia Mirditë Major Tefik **KAMBO**, Specia;ist për Infrastrukturën rep.4006

Fusha e përdorimit te pronës: Per mbrojtjen **Supervizoi:** N/Kolonel Ferdi **HYRAJ** Shef i Sektorit të Pronave në KM

Aprovoi Gjeneral Brigade Ndiçim **SALLAKU**, Komandant

	A		B			C				
Nr	Zona Kadastrale, Indeksi i Hartës	Numri i pasurisë	Emërtesa e pronës	Komponentet përbërës te pronës	Adresa , vendndodhja e komponentëve përbërës	Permasat e prones ne **m2** ose **ml**	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me përgjegjësi administrative	Enti përdorues,Statusi juridik I përdorimit	Te dhëna te tjera, shënime te veçanta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
988	**ZK-3224, RRE-B-2**	**1/12.**	**Ish Rep. Usht. Nr.5014**		**Rrëshen**	**36387,4 m2**	**Per Mbrojtjen**	**MM, Rep.Usht.Nr.4001**	**Rep.Usht.Nr. 4006**	
				Zyra komande		229.9				2 katësh
				Truproje		125.3				
				Zyra Komande		278.5				2 katësh
				Grup drejtimi		107.9				2 katësh
				Fjetinë , menc, kuzhin		318,6				2 katësh
				Depo		480,3				2 katësh
				Depo nr.1		411,6				Dëmtuar
				Depo nr.2		0				Dëmtuar
				Depo gomash		0				Dëmtuar
				Depo		198,4				
				Depo		211,4				
				Depo ushqimi		169,3				
				Park nr.1		411,6				
				Park nr.2		78,3				
				Zdrukthtari		34,5				Shkatërruar

				Lavanteri		92,3						Shkatërruar
				Bufe		37,1						Shkatërruar
				VKT		20.1						Shkatërruar
				Depo karburanti		7.8						Shkatërruar
				Linjë ujsjellësi		500 ml						
				Linjë elektrike		200 ml						
				Vend roje		3						
				Kabinë elektrike		4						
				Tunele		3 copë						
				Çisterna		3 copë						
				Truall		**33174,5 m2**						

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE

(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes

Komanda Mbeshtetese

Identifikoi: Civil Rifat **HASA**, Specialist për Pronat në KM

Civil Leonora **AVDO**, Specialist për Pronat në KM

Reparti Ushtarak Nr. 4001

Bashkia Kolonje

Supervizoi: Major Arben **SOPAJ**, Specialist për Pronat në KM

Civil Mimoza **MONKA**, Specialist i Degës së Financës në KM

Aprovoi: Kolonel Perparim **GEGA**, Zv/Komandant i KM

Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen

Nr i Prones	Zona Kadastrale, Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones. Vendndodhja. Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa . vendndodhja e komponentv e perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrativ e	Emri i perdoruesit. Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera. shenime te vecanta
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml					
1259	2498 K-34-126 - (195-A)	83/1	**Ish vendkomande rezerve e nderlidhjes, Ish Repart Ushtarak nr.1850/1.**		9700	**Luaras, Çlirim Kolonje**	**Per Mbrojtjen**	**MM, Rep. Usht. Nr.4001**	**Rep. Usht. Nr.4001**	U verifikua gjate procesit te azhornimit te pronave
				Objekti nr.1	115.3					rrenoje
				Objekti nr.2	113.27					rrenoje
				Objekti nr.3	34.37					rrenoje
				Objekti nr.4	51.88					rrenoje
				Tunel	250					
				Truall	**9385.18**					

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE

(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te veçanta)

Ministria e Mbrojtjes
Komanda Mbeshtetese

Reparti Ushtarak Nr. 4001
Bashkia Kolonje

Identifikoi: Civil Rifat **HASA**, Specialist për Pronat në KM
Civil Leonora **AVDO**, Specialist për Pronat në KM

Supervizoi: Major Arben **SOPAJ**, Specialist për Pronat në KM
Civil Mimoza **MONKA**, Specialist ne Degen KM

Aprovoi: Kolonel Perparim **GEGA**, Zv/Komandant i KM

Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen

Nr i Prones	Zona Kadastrale. Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones. Vendndodhja. Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa . vendndodhja e komponentv e perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrativ e	Rep. Usht. Nr.4001	U verifikua gjate procesit te azhornimit te pronave
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml					
1288	1412 K-34-126 - (178-D)	72	Ish grup AM-120mm dhe Reparti i Kimise		7800	Çlirim Kolonje	Per Mbrojtjen	MM, Rep. Usht. Nr.4001		
				Objekti nr.1	351					rrenoje
				Objekti nr.2	351					rrenoje
				Objekti nr.3	98					rrenoje
				Truall	7000					

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHTETERORE
(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtes

Komanda e Forcës Detare

Bashkia Lezhe

Njësia Përbërëse Administrative Shengjin

Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen

Identifikoi : N/Kolonel Avni **HOXHA**, Shef i Degës Logjistike të FD
Kapitene Rezarta **DEMCE**, Specialiste për Infrastrukturën në FD
Civil Xhevdet **BAÇE**

Supervizoi : Kapi.Rang. I-rë Ëngjëll **SINANAJ**, Shefi i N3/7 në FD
N/Kol Flora **DAKO**, Shefe e Financës së FD
Lejtnant Denis **MADHI**, Jurist

Aprovoi : Zv/Komandant i Repartit Ushtarak Nr 2001
Kapiten Rang 1–rë Artur **MEÇOLLARI**

A						B					
Nr. i Prones	Zona kadastrale	Nr. i Pasurise	Emërtesa e pronës	Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m², ml	Adresa. Vendndodhja e komponenteve peerberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Per mbrojtjen	Enti me pergjegjesi administrative	Enti perdorues. Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera shenime te vecanta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1311	3026		**Ish Baza Ndihmuese**		**43,090 m²**	**Shëngjin**	**Per mbrojtjen**	**Ministria e Mbrojtes Rep. Usht.2001 (KFD) Plepa Durres**	**Rep. Usht. Nr.2004, Pashaliman Vlorë**		
				Fjetore MRU	420						
				Depo ushqimi	157.3						
				Truprojë bregu	157						
				Komandë Shtabi	319.7						
				Rrugë të brendshme	2000 ml						
				Linjë ujësjellësi	250 ml						
				Linjë elektrike ajrore	250 ml						

			Dallgëthyese guri	980									
			Dallgëthyese guri	490									
			Dallgëthyese guri	2.019									Është shtuar sipërfaqja për arsye të zgjerimit të dallgëthyeses
			Bankina e vaskës	532									
			Depo (objekti 38)	132.6									
			WC (objekti 39)	17									
			Fener	9									
			Truall	**39.875**									Siperfaqa e shtuar është marrë nga prona nr.974/1

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE

(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes

Komanda Mbeshtetese

Reparti Ushtarak Nr. 4001
Bashkia Vlore
Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen

Identifikoi: Major Izet **KAMBERI**, Specialist për Pronat në KM

Civil Rifat **HASA**, Specialist për Pronat në KM

Supervizoi: N/Kolonel Ferdi **HYRAJ,** Shefi i Sektorit të Pronave në KM

Aprovoi: Gjeneral Brigade Ndriçim **SALLAKU**, Komandant

Nr i Prones	Zona Kadastrale, Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones, Vendndodhja, Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa , vendndodhja e komponentve perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrative	Enti perdorues, Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera, shenime te vecanta
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml					
1435	**2074 K-34-124- (161-A)**	**1498/1, 1498/2, 1499/2**	**Ish Repart Ushtarak MCR**		**10850**	**Kanine Vlore**	**Per Mbrojtjen**	**MM, Rep. Usht. Nr.4001**	**Rep. Usht. Nr.4001**	
				Objekti nr.1	168					1 kt
				Tunel nr.1	(108)					Sip e tunelit = 89.6 (pjesa e betonuar) + 17.5 (pjesa ne forme galerie)
				Tunel nr.2						I mbyllur
				Tunel nr.3						I mbyllur
				Truall	**10682**					

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE

(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes
Komanda Mbeshtetese

Identifikoi: Civil Rifat HASA, Specialist për Pronat në KM
Civil Altin Jaupaj, Topograf në KM

Reparti Ushtarak Nr. 4001
Bashkia Devoll

Supervizoi: Major Arben **SOPAJ** Specialist i Sektorit të Pronave në KM
N/Kolonel Rudina **KADRIU**, Shefi i Sektorit të Pronave në KM

Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen **Aprovoi:** Gjeneral Brigade Ndriçim **SALLAKU**, Komandant

Nr i Prones	Zona Kadastrale, Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones, Vendndodhja, Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa , vendndodhja e komponentv e perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrative	Enti perdorues, Kushtet e perdorimit	Vleresimi ne vecanta
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml					
1436	3544 K-34-126-(94-C)		Ish Rep.Usht		20277	Sul Devoll	Per Mbrojtjen	MM, Rep. Usht. Nr.4001	Rep. Usht. Nr.4001	
				Objekti nr.1 ish zyra Komande	336					Objekt i zene
				Objekti nr.2 ish oficine	168					Objekt i zene
				Objekti nr.3 ish vendroje	154					Objekt i zene
				Objekt	35					rrenoje
				Truall	19584					

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE

(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes

Komanda Mbeshtetese

Reparti Ushtarak Nr. 4001
Bashkia Burrel
Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen

Identifikoi: Major Izet **KAMBERI**, Specialist për Pronat në KM

Civil Rifat **HASA**, Specialist për Pronat në KM

Civil Altin **JAUPAJ**, Specialist Topograf në KM

Supervizoi: N/Kolonel Ferdi **HYRAJ,** Shefi i Sektorit të Pronave në KM

Aprovoi: Gjeneral Brigade Ndriçim **SALLAKU**, Komandant

Nr i Prones	Zona Kadastrale, Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones, Vendndodhja, Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa , vendndodhja e komponentve perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrative	Enti perdorues, Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera, shenime te vecanta
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml					
1437	**1550 K-34-88- (31-B)**		**Ish Rep. Usht. nr.5014**		**19900**	**Baz Burrel**	**Per Mbrojtjen**	**MM, Rep. Usht. Nr.4001**	**Rep. Usht. Nr.4001**	
				Tunel nr.1	1 cope					
				Truall	**19900**					

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHTETERORE
(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes

Komanda e Forcës Detare

Bashkia Vlora

Fusha e perdorimit te prones: **Per mbrojtjen**

Identifikoi : N/Kolonel Avni **HOXHA**, Shef i Degës Logjistike të FD
Kapitene Rezarta **DEMCE**, Specialiste për Infrastrukturën në FD
Civil Xhevdet **BAÇE**

Supervizoi : Kapi.Rang.I-rë Engjëll **SINANAJ**, Shefi i N3A7 në FD
N/Kol Flora **DOKA**, Shefe e Financës së FD
K/Lejtnant Denis **MADHI** Jurist

Aprovoi : Zv/ Komandant i Repartit Ushtarak Nr 2001
Kapiten Rang I-rë Artur **MEÇOLLARI**

A										B
Nr. i Prones	Zona kadastrale. Indeksi	Nr. i Pasurise	Emërtesa e pronës	Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m^2, ml	Adresa, Vendndodhja e komponentev	Funksioni per te cilin perdoret prona	Ent me pergjegjesi administrative	Enti perdorues. Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te fjera shenime te vecanta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1438	**ZK nr.1568**		**Feneri i Mermerit**		**100**	**Karabur un, Orikum, Vlorë**	**Per mbrojtjen**	**Ministria e Mbrojtjes Rep. Usht. 2001(KFD) Plepa Durres**	**Rep. Usht. 2008, Durrës**	
				Kullë feneri	9					I pa inventarizuar më parë
				Truall	91					

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE Ish Brigade Kembesorie, Muhurr, Diber (Prone e re)
(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes **Identifikoi:** Major Egert **KUKA**, Specialist për Pronat në KM

Komanda Mbeshtetese Civil Leonora **AVDO**, Specialist për Pronat në KM

Reparti Ushtarak Nr. 4001 **Supervizoi:** N/Kolonel Ferdi **HYRAJ**, Shefi i Sektorit të Pronave në KM

Bashkia Gramsh N/Kolonel Rudina **KADRIU**, Shefi i Degës së Financës në KM

Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen **Aprovoi:** Gjeneral Brigade Ndriçim **SALLAKU**, Komandant

Nr i Prones	Zona Kadastrale, Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones, Vendndodhja, Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa , vendndodhja e komponentve perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrative	Enti perdorues, Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera, shenime te vecanta
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml					
1439	**2167 K-34-113- (119-A)**	**298, 299, 300, 301, 302**	**Ish Repart Ushtarak**		**10900 m2**	**Çekrez Koçaj Gramsh**	**Per Mbrojtjen**	**MM, Rep. Usht. Nr.4001**	**Rep. Usht. Nr.4001**	
				Objekti nr.1	120 m2					
				Objekti nr.2	99 m2					
				Objekti nr.3	275 m2					
				Objekti nr.4	9 m2					rrënojë
				Truall	10397 m2					

Shenim: Kjo prone u inventarizua sipas shkresës së Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të FA, me nr. 8315/1, date12.11.2019 "Për inventarizimi dhe regjistrim prone"

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE
(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes
Komanda Mbeshtetese

Identifikoi: Civil Rifat **HASA**, Specialist për Pronat në KM
Civil Leonora **AVDO**, Specialist për Pronat në KM

Reparti Ushtarak Nr. 4001
Bashkia Lushnje

Supervizoi: Major Arben **SOPAJ**, Specialist për Pronat në KM
N/Kolonel Rudina **KADRIU**, Shef i Degës se Financës në KM

Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen

Aprovoi: Gjeneral Brigade Ndriçim **SALLAKU**, Komandant i KM

Nr i Prones	Zona Kadastrale, Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones, Vendndodhja, Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa , vendndodhja e komponentv e perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjes administrativ e	Rr dhena te tjera, shenime te vecanta
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml				
1440	**1033 K-34-112 - (132-C)**	**168/35**	**"PZ AT Tip Tunel"**		**4000**	**Ardenice, Lushnje**	**Per Mbrojtjen**	**MM, Rep. Usht. Nr.4001**	**Rep. Usht. Nr.4001**
				Tunel nr.1	119				
				Tunel nr.2	119				
				Tunel nr.3	119				
				Tunel nr.4	119				
				Truall	**4000**				

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE
(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes
Komanda Mbeshtetese

Identifikoi: Civil Rifat **HASA**, Specialist për Pronat në KM
Civil Leonora **AVDO**, Specialist për Pronat në KM

Reparti Ushtarak Nr. 4001
Bashkia Rrogozhine

Supervizoi: N/Kolonel Ferdi **HYRAJ**, Shef I Sektorit te Pronave ne KM
N/Kolonel Rudina **KADRIU**, Shefi i Degës se Financës në KM

Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen

Aprovoi: Gjeneral Brigade Ndriçim **SALLAKU**, Komandant

Nr i Prones	Zona Kadastrale, Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones, Vendndodhja, Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa , vendndodhja e komponentve perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrative	Enti perdorues, Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera, shenime te vecanta
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml					
1441	**3235 K-34-100- (198-B)**	**254/1, 254/2, 267**	**Ish Grup AT**	**50900**		**Rrogozhine Fshat Kavaje**	**Per Mbrojtjen**	**MM, Rep. Usht. Nr.4001**	**Rep. Usht. Nr.4001**	
				Objekti nr.1	486					tjetersuar
				Objekti nr.2	125					tjetersuar
				Objekti nr.3	197					tjetersuar
				Objekti nr.4	144					tjetersuar
				Objekti nr.5	16					rrenoje
				Objekti nr.6	197					tjetersuar
				Objekti nr.7	133					tjetersuar
				Objekti nr.8	130					tjetersuar
				Objekti nr.9	199					tjetersuar
				Objekti nr.10	54					rrenoje
				Objekti nr.11	13					rrenoje
				Objekti nr.12	8					
				PZ tip tunel nr.1	cope 1					
				PZ tip tunel nr.2	cope 1					
				PZ tip tunel nr.3	cope 1					
				PZ tip tunel nr.4	cope 1					
				PZ tip tunel nr.5	cope 1					
				PZ tip tunel nr.6	cope 1					
				PZ tip tunel nr.7	cope 1					
				PZ tip tunel nr.8	cope 1					
				PZ	cope 1					
				Truall	**49198**					

FORMULAR PËR INVENTARIZIMIN E PRONAVE TË PALUAJTESHME SHTETËRORE
(të tipit të pronave që inventarizohen si klasa të veçanta)

MINISTRIA E MBROJTJES **Identifikoi : N/Kol ® Vasil Lelaj** **Shef i Infasrtrukturës Rep.Usht. nr.1001**

Reparti Ushtarak Nr.1001

Bashkia Tiranë **Supervizoi: Kolonel Dritan Stroni** **Shef i Degës Logjistike Rep.Usht. nr.1001**

Fusha e përdorimit të pronës

Për Mbrojtjen Kombëtare **Aprovoi: Gjeneral Brigade Albert Mullai** **Komandant i Repartit Ushtarak nr.1001**

A			B				C				
Nr i pronës sipas VKM Nr. 515 datë 18/07/2003, I ndryshuar	Zona kadastrale indeksi i hartës	Numri i pasurisë	Emërtesa e pronës vendndodhja/ shtrirja gjeografike	Sipas dokumentacionit tëeknik dhe identifikimit në terren		Njësia Administrative Adresa/ Vendndodhja e komponentëve përbërës	Funksionio për të cilin përdoret prona		Ënti me Përgjegjësi administrative	Ënti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera shënime të veçanta
				Komponentët përbës të pronës	Përmasat e pronës në m2 ose ml						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1442	8320, TR;E,F-3,4		Ish Reparti Ushtarak nr. 1946, ish Fabrika e Tullave nr. 1, Kodër Kamëz, Tiranë		3600	Ish Fabrika e Tullave nr. 1, Kodër Kamëz, Tiranë	Për Mbrojtjen	MM Komanda e Forcës Tokësore		Reparti Ushtarak 1004	
				Ish zyra komande	392	Ish Fabrika e Tullave nr. 1, Kodër Kamëz, Tiranë					Dhënë për banesë ushtarakëve

			Ish depo pikë hapje (2 KT)	215	Ish Fabrika e Tullave nr. 1, Kodër Kamëz, Tiranë				Dhënë për banesë ushtarakëve
			Ish depo ushqimi	192	Ish Fabrika e Tullave nr. 1, Kodër Kamëz, Tiranë				Dhënë për banesë ushtarakëve
			Ish depo pikë hapje (veshmbathje)	201	Ish Fabrika e Tullave nr. 1, Kodër Kamëz, Tiranë				Dhënë për banesë ushtarakëve
			Truall	**2600**	Ish Fabrika e Tullave nr. 1, Kodër Kamëz, Tiranë				

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE

(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes **Identifikoi:** Civil Rifat **HASA**, Specialist për Pronat në KM

Komanda Mbeshtetese Civil Leonora **AVDO**, Specialist për Pronat në KM

Reparti Ushtarak Nr. 4001 **Supervizoi:** Major Arben **SOPAJ**, Specialist për Pronat në KM

Bashkia Kolonje Civil Mimoza **MONKA**, Specialist ne Degën e Financës në KM

Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen **Aprovoi:** Kolonel Perparim **GEGA**, Zv/Komandant i KM

Nr i Prones	Zona Kadastrale. Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones. Vendndodhja. Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa . vendndodhja e komponentv e perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrativ e	Shenime te ndryshme
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml	Qesarak Çlirim Erseke	Per Mbrojtjen	MM, Rep. Usht. Nr.4001	Rep. Usht. Nr.4001 procesit te azhornimit te pronave
1443	3110 K-34-126 - (194-A)	99	Ish Repart Ushtarak		8500				
				Objekti nr.1	209.2				rrenoje
				Objekti nr.2	168.8				rrenoje
				Objekti nr.3	30				rrenoje
				Tunel nr.1	101.3				
				Tunel nr.2	182.6				
				Tunel nr.3	218.9				
				Truall	7997.2				

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE

(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes
Komanda Mbeshtetese

Identifikoi: Civil Rifat **HASA**. Specialist për Pronat në KM
Civil Leonora **AVDO**, Specialist për Pronat në KM

Reparti Ushtarak Nr. 4001
Bashkia Kolonje

Supervizoi: Major Arben **SOPAJ,** Specialist për Pronat në KM
Civil Mimoza **MONKA,** Specialist ne Degen e Financës në KM

Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen

Aprovoi: Kolonel Perparim **GEGA**, Zv/Komandant i KM

Nr i Prones	Zona Kadastrale, Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones, Vendndodhja, Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa , vendndodhja e komponentv e perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrativ e	Enti perdorues, statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera, shenime te vecanta
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml					
1444	**3128 K-34-126 - (178-D)**	203/2	**Ish Repart Ushtarak**		**47560**	**Qyteze Çlirim Kolonje**	**Per Mbrojtjen**	**MM, Rep. Usht. Nr.4001**	**Rep. Usht. Nr.4001**	U verifikua gjate procesit te azhornimit te pronave
				Objekti nr.1	434					rrenoje
				Objekti nr.2	175					rrenoje
				Objekti nr.3	123					rrenoje
				Objekti nr.4	677					rrenoje
				Objekti nr.5	171					rrenoje
				Objekti nr.6	113					rrenoje
				Objekti nr.7	150					rrenoje
				Truall	**45717**					

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE

(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes **Identifikoi:** Civil Rifat **HASA**, Specialist për Pronat në KM

Komanda Mbeshtetese

Civil Leonora **AVDO**, Specialist për Pronat në KM

Reparti Ushtarak Nr. 4001 **Supervizoi:** N/Kolonel Ferdi **HYRAJ**, Shefi i Sektorit të Pronave në KM

Bashkia Vlore

N/Kolonel Rudina **KADRIU**, Shefi i Deges se Finances ne KM

Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen **Aprovoi:** Gjeneral Brigade Ndriçim **SALLAKU**, Komandant

Nr i Prones	Zona Kadastrale, Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones, Vendndodhja, Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa, vendndodhja e komponentve perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrative	Enti perdorues. Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera, shenime etj vecanta
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml					
1445	**3140 K-34-124- (93 A)**		**Ish Bateri AKA**		**13240**	**Mali Shashices Vlore**	**Per Mbrojtjen**	**MM, Rep. Usht. Nr.4001**	**Rep. Usht. Nr.4001**	
				Objekti nr.1 (depo tip M70)	9.99					
				Objekti nr.2 (depo tip M70)	9.99					
				PZ AKA	8 cope					
				Truall	**13220.02**					

FORMULARI PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTESHME SHTETERORE

(Te tipit te pronave qe inventarizohen si klasa te vecanta)

Ministria e Mbrojtjes **Identifikoi:** Civil Rifat **HASA**, Specialist për Pronat në KM

Komanda Mbeshtetese Civil Leonora **AVDO**, Specialist për Pronat në KM

Reparti Ushtarak Nr. 4001 **Supervizoi:** N/Kolonel Ferdi **HYRAJ,** Shefi i Sektorit të Pronave në KM

Bashkia Vau Dejes N/Kolonel Rudina **KADRIU**, Shefi i Deges se Finances ne KM

Fusha e perdorimit te prones: Per mbrojtjen **Aprovoi:** Gjeneral Brigade Ndriçim **SALLAKU**, Komandant

Nr i Prones	Zona Kadastrale, Indeksi i Hartes	Nr. i pasurise	Emertesa e prones, Vendndodhja, Shtrirja Gjeografike	Sipas dok. tek. dhe identifikimit ne terren		Adresa , vendndodhja e komponentve perberes	Funksioni per te cilin perdoret prona	Enti me pergjegjesi administrative	Emri perdorues, Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera, shenime te vecanta
				Komponentet perberes te prones	Permasat e prones ne m2 ose ml					
1446	**2707 K-34-76- (22-C)**		**Ish vend Komande**		**172253**	**Mnele e Madhe Vau Dejes Shkoder**	**Per Mbrojtjen**	**MM, Rep. Usht. Nr.4001**	**Rep. Usht. Nr.4001**	
				Objekti nr.1	198.30					
				Objekti tip tunel "Vend komande"	(395)					
				Truall	**172055**					

VENDIM
Nr. 1024, datë 16.12.2020

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË (MARRËSI), FONDIT SHQIPTAR TË ZHVILLIMIT (AGJENCIA E ZBATIMIT TË PROJEKTIT) DHE KfW FRANKFURT AM MAIN (KfW), PËR FURNIZIMIN ME UJË TË ZONAVE RURALE IV: GRANTI 2 I WBIF-së

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr. 43/2016, "Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë", me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e marrëveshjes së grantit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (marrësi), Fondit Shqiptar të Zhvillimit (Agjencia e Zbatimit të Projektit) dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), për furnizimin me ujë të zonave rurale IV: Granti 2 i WBIF-së, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe

MARRËVESHJE GRANTI
E DATËS 29.10.2020, NDËRMJET KfW FRANKFURT AM MAIN (KfW) DHE REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË (MARRËSI), DHE FONDIT SHQIPTAR TË ZHVILLIMIT (FSHZH) (AGJENCIA E ZBATIMIT TË PROJEKTIT), PËR 2.220.000,00 EURO - FURNIZIMI ME UJË I ZONAVE RURALE IV: GRANTI 2 I WBIF-së
NUMRI I GRANTIT: WB21-ALB-ENV-03
NR. BMZ. 201470. 602

PËRMBAJTJA

1. Shuma dhe qëllimi i Grantit
2. Kanalizimi
3. Disbursimi
4. Pezullimi i disbursimit dhe shlyerja
5. Kostot dhe detyrimet publike
6. Deklaratat kontraktuale
7. Shërbimet e ekspertëve
8. Publikimi dhe transferimi i informacionit të lidhur me shërbimet e ekspertëve
9. Dispozita të ndryshme
Aktet e përputhshmërisë së përfituesit
Aktet e përputhshmërisë së Agjencisë së Zbatimit të Projektit

KfW-ja dhe Marrësi lidhën marrëveshje për programin e Furnizimit me Ujë të Zonave Rurale IV (Programi). Për të plotësuar fondet e ofruara nga qeveria gjermane (duke përfshirë një marrëveshje të veçantë huaje të lidhur ndërmjet KfW-së, Marrësit dhe Agjencisë së Zbatimit të Projektit (Marrëveshja e Huas) për financimin e Programit, Fondi i Përbashkët Evropian i Ballkanit Perëndimor (EWBJF) do t'i ofrojë Marrësit fonde shtesë për Kuadrin e Investimit të Ballkanit Perëndimor (WBIF) nëpërmjet KfW-së.

Në bazë të Kushteve të Përgjithshme të EWBJF-së të datës 7 nëntor 2006, të ndryshuar herë pas here, dhe Formularit të Aplikimit për Grant, datë 26 qershor 2019, të ndryshuar herë pas here (referuar së bashku si "Dokumentacioni i WBIF -së") Marrësi, Agjencia e Zbatimit të Projektit dhe KfW-ja lidhin Marrëveshjen e Grantit (Marrëveshja), si më poshtë:

1. Shuma dhe qëllimi i Grantit

1.1 KfW-ja i ofron Marrësit një grant deri në shumën:

2.220.000,00 euro (Granti).

Ky Grant nuk është i shlyeshëm, përveç kur parashikohet ndryshe në nenin 4.2.

1.2 Marrësi e kanalizon të plotë Grantin për Agjencinë e Zbatimit të Projektit, në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 2. Agjencia e Zbatimit të Projektit e përdor Grantin vetëm për të financuar konsulentin e zbatimit, i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e punimeve dhe të masave të vizibilitetit, në kuadër të Programit (Shërbimet e Ekspertëve). Agjencia e Zbatimit të Projektit dhe KfW-ja përcaktojnë hollësitë e Shërbimeve të Ekspertëve, si dhe të mallrave dhe të shërbimeve që do të financohen nga kontributi financiar përmes ndryshimit të marrëveshjes së veçantë, që ekziston tashmë lidhur me programin që do të kundërfirmoset/siglohet nga Marrësi, i përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (marrëveshja e veçantë, e ndryshuar, e referuar në vijim si "Marrëveshja e Veçantë").

1.3 Marrësi dhe KfW-ja përcaktojnë hollësisht në Marrëveshjen e Veçantë kontributet homologe për t'u dorëzuar nga Agjencia e Zbatimit të Projektit. Marrësi i dorëzon kontributet homologe të plota dhe në kohën e duhur. Agjencia e Zbatimit të Projektit i jep KfW-së, sipas kërkesës, dëshmi që vërtetojnë masat e marra për këtë qëllim.

1.4 Taksat dhe detyrimet e tjera publike që duhet të mbulohen nga Marrësi ose Agjencia e Zbatimit të Projektit, si edhe tarifat e importit nuk financohen nga Granti.

2. Kanalizimi

2.1 Marrësi e kanalizon Grantin për Agjencinë e Zbatimit të Projektit në formën e një granti të pashlyeshëm, sipas një marrëveshjeje të veçantë financimi.

2.2 Përpara disbursimit të parë nga Granti, Marrësi i paraqet KfW-së përkthimin e vërtetuar të marrëveshjes së përmendur në nenin 2.1 në gjuhën angleze ose gjermane.

2.3 Kanalizimi i Grantit nuk përbën asnjë detyrim të Agjencisë së Zbatimit të Projektit ndaj KfW-së për detyrimet e pagesës në kuadër të kësaj Marrëveshjeje.

3. Disbursimi

3.1 KfW-ja e disburson Grantin në përputhje me progresin e Shërbimeve të Ekspertëve dhe me kërkesë të Agjencisë së Zbatimit të Projektit. Marrësi, Agjencia e Zbatimit të Projektit dhe KfW-ja përcaktojnë në Marrëveshjen e Veçantë procedurën e disbursimit dhe, në veçanti, dëshmitë, që vërtetojnë se fondet e disbursuara janë përdorur për qëllimin e parashikuar.

3.2 Sipas nenit 4, KfW-ja ka si detyrim të vetëm të kryejë disbursime në kuadër të kësaj marrëveshjeje, për sa kohë që:

a) KfW-ja i ka marrë fondet përkatëse sipas dokumentacionit të WBIF-së;

b) KfW-ja dhe Agjencia e Zbatimit të Projektit kanë lidhur Marrëveshjen e Veçantë; dhe

c) kushti i përcaktuar në nenin 2.2 është përmbushur.

3.3 KfW-ja ka të drejtë të refuzojë t'i kryejë disbursimet pas datës 30 dhjetor 2023.

4. Pezullimi i disbursimeve dhe shlyerja

4.1 KfW-ja nuk mund t'i pezullojë disbursimit, përveç kur:

a) Marrësi nuk i përmbush detyrimet e tij ndaj KfW-së për pagesat, kur kërkohet kryerja e tyre;

b) detyrimet në kuadrin e kësaj Marrëveshjeje ose të marrëveshjeve të veçanta të lidhura me këtë Marrëveshje nuk janë përmbushur;

c) Agjencia e Zbatimit të Projektit nuk mund të provojë se Granti është përdorur për qëllimin e përcaktuar;

d) përmbushja e detyrimeve të KfW-së, në kuadër të kësaj Marrëveshjeje shkel ligjin e zbatueshëm;

e) disbursimet pezullohen plotësisht ose pjesërisht bazuar në dokumentacionin e WBIF-së;

f) KfW-së i kërkohet të kryejë kërkesë për shlyerjen e kontributit financiar, që nuk është përdorur në përputhje me dokumentacionin e WBIF-së;

g) dokumentacioni i WBIF-së nuk është më i vlefshëm, i efektshëm, i zbatueshëm ose shfuqizohet;

h) ndodh një rast që i jep të drejtën KfW-së ta zgjidhë Marrëveshjen e Huas ose të pezullojë disbursimet;

i) shfaqen rrethana të jashtëzakonshme që pengojnë ose rrezikojnë seriozisht livrimin ose qëllimin e Shërbimeve të Ekspertëve;

4.2 Nëse ka ndodhur ndonjë prej situatave të specifikuara në nenin 4.1 b), c), d) ose f) dhe nuk është eliminuar brenda periudhës së përcaktuar nga

KfW-ja, e cila megjithatë është të paktën 30 ditë, KfW-ja:

a) në rastin e përcaktuar në nenin 4.1 b), mund të kërkojë shlyerje të menjëhershme të të gjitha shumave të disbursuara;

b) në rastin e nenit 4.1 d), mund të kërkojë shlyerje të menjëhershme të këtyre shumave, pagesa e të cilave ndaj Marrësit ose lënia e tyre te Marrësi përbëjnë shkelje të ligjit të zbatueshëm;

c) në rastet e përcaktuara në nenin 4.1 c) ose f), mund të kërkojë shlyerje të menjëhershme të këtyre shumave kur Agjencia e Zbatimit të Projektit nuk mund të provojë se këto shuma janë përdorur për qëllimin e parashikuar.

5. Kostot dhe tarifat publike

Marrësi mbulon të gjitha taksat dhe detyrimet e tjera publike që lindin jashtë Republikës Federale të Gjermanisë për lidhjen dhe zbatimin e kësaj Marrëveshjeje, si dhe të gjitha kostot e transfertave dhe të konvertimit që lindin lidhur me disbursimin e Grantit financiar.

6. Deklaratat kontraktuale dhe prokura

6.1 Në zbatimin e kësaj Marrëveshjeje, Marrësi përfaqësohet nga ministri i Financave dhe Ekonomisë, dhe persona të caktuar prej tij/saj për KfW-në dhe të autorizuar me prokurë të vërtetuar prej tij/saj. Në zbatimin e kësaj Marrëveshjeje, Agjencia e Zbatimit të Projektit përfaqësohet nga Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë së Zbatimit të Projektit dhe persona të caktuar nga ai/ajo për KfW-në dhe të autorizuar me prokurë të vërtetuar prej tij/saj. Prokurat nuk skadojnë deri në marrjen nga ana e KfW-së të revokimit të tyre nga përfaqësuesi i autorizuar në atë kohë.

6.2 Ndryshimet ose shtesat e kësaj Marrëveshjeje, si dhe njoftimet apo deklaratat e lëshuara nga palët kontraktuese, në kuadrin e kësaj Marrëveshjeje bëhen me shkrim.

Ministri i Financave dhe Ekonomisë është i autorizuar të nënshkruajë çdo ndryshim që duhet miratuar nga Këshilli i Ministrave. Ndryshimet e kësaj Marrëveshjeje, që cenojnë vetëm periudhën e disponueshmërisë (neni 3.2), nuk kërkojnë miratim paraprak nga Këshilli i Ministrave dhe miratim nga qeveria apo miratime të tjera. Ndryshimet e kësaj Marrëveshjeje, që cenojnë vetëm marrëdhëniet ligjore ndërmjet KfW-së dhe Marrësit, nuk kërkojnë miratimin e Agjencisë së Zbatimit të Projektit.

Çdo njoftim apo deklaratë e tillë konsiderohet e marrë menjëherë pasi të ketë mbërritur në adresën e mëposhtme të palës kontraktuese përkatëse ose në adresa të tjera të palës kontraktuese përkatëse, siç i është njoftuar palës tjetër kontraktuese:

Për KfW-në:
KfW
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main
Republika Federale e Gjermanisë
Faks: +49 69 7431-2944

Për Marrësin:
Republika e Shqipërisë
Përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", nr. 3
Tiranë
Shqipëri
Faks: +35542228494
Për Agjencinë e Zbatimit të Projektit
Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Rruga "Sami Frashëri", 10
Telefon: +355 4234 885
Faks: +355 4234 885

7. Shërbimet e Ekspertëve

7.1 Agjencia e Zbatimit të Projektit:

a) përgatit dhe livron Shërbimet e Ekspertëve në përputhje me praktikat e qëndrueshme financiare dhe inxhinierike, standardet mjedisore dhe sociale, si dhe, veçanërisht, në përputhje me konceptin e dakordësuar ndërmjet Agjencisë së Zbatimit të Projektit dhe KfW-së për Shërbimet e Ekspertëve, dhe për këtë qëllim përdor shërbimet e inxhinierëve konsultues të pavarur dhe të kualifikuar;

b) përmbush kurdoherë dispozitat e prokurimit të parashikuara në Marrëveshjen e Veçantë, duke përfshirë planin përkatës të prokurimit;

c) mban ose siguron mbajtjen e librave, regjistrave dhe llogarive të sakta dhe të rregullta, duke specifikuar në mënyrë transparente të gjitha kostot e shkaktuara në lidhje me Shërbimet e Ekspertëve dhe duke identifikuar qartë mallrat dhe shërbimet e financuara nga ky Grant financiar;

d) iu mundëson përfaqësuesve të KfW-së që të inspektojnë në çdo kohë librat dhe regjistrat, si dhe çdo dokumentacion tjetër përkatës që lidhet me livrimin e Shërbimeve të Ekspertëve;

e) i jep KfW-së brenda dy javësh nga paraqitja e kërkesës, çdo dhe të gjitha informacionet dhe dëshmitë për Shërbimet e Ekspertëve dhe progresin e tyre të mëtejshëm, sipas kërkesës së KfW-së, duke përfshirë, por pa u kufizuar tek informacionet dhe raportet e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve të WBIF-së për të raportuar, në veçanti: i: raportet e zbatimit vjetor në fund të shkurtit të çdo viti, të cilat përshijnë pjesën përshkruese dhe atë financiare, si dhe ii. të dhënat përkatëse për përditësimet gjashtëmujore në Sistemin e Menaxhimit të Informacionit të WBIF-së në fund të marsit dhe shtatorit të çdo viti;

f) merr masat e arsyeshme, në përputhje me rregulloret dhe rregullat e veta, për të siguruar se kandidatët ose tenderuesit apo aplikantët e mundshëm përjashtohen nga pjesëmarrja në procedurën e prokurimit dhe nga dhënia e kontratës së prokurimit të financuar nga BE-ja/WBIF-ja, nëse Agjencia e Zbatimit të Projektit merr dijeni se ndaj këtyre subjekteve:

i. ose personave me të drejta përfaqësimi, vendimmarrjeje ose kontrolli mbi këto subjekte është dhënë një vendim penal ose administrativ i formës së prerë për mashtrim, korrupsion, përfshirje në organizata kriminale, pastrim parash, vepra penale të lidhura me terrorizmin, punën e detyruar të fëmijës apo trafikimin e qenieve njerëzore;

ii. ose personave me të drejta përfaqësimi, vendimmarrjeje ose kontrolli mbi këto subjekte është dhënë një vendim penal ose administrativ i formës së prerë për parregullsi që cenojnë interesat financiarë të BE-së;

iii. është dhënë një vendim ku shpallen përgjegjës për keqpërfaqësim, në lidhje me ofrimin e informacionit të kërkuar si kusht për të marrë pjesë në procedurë ose nëse nuk e ofrojnë këtë informacion.

7.2 Marrësi dhe Agjencia e Zbatimit të Projektit:

a) sigurojnë financimin e plotë të Shërbimeve të Ekspertëve dhe, me kërkesë, i vënë në dispozicion KfW-së dëshmi që vërtetojnë mbulimin e kostove të papaguara nga ky kontribut financiar;

b) informojnë vullnetarisht KfW-në për çdo apo të gjitha rrethanat që mund të pengojnë, vonojnë, rrezikojnë apo ndikojnë negativisht në livrimin, operimin, menaxhimin ose qëllimin e Shërbimeve të Ekspertëve;

c) marrin masa të efektshme dhe proporcionale për zbutjen e rrezikut të praktikave të ndaluara ose të veprimtarive të tjera të jashtëligjshme, në lidhje me përdorimin e kontributit financiar dhe/ose livrimin e Shërbimeve të Ekspertëve. Të gjitha rastet e praktikave të ndaluara, që lidhen me kontributin financiar dhe/ose livrimin e Shërbimeve të Ekspertëve, si dhe masat e lidhura me to, të marra nga Marrësi dhe/ose Agjencia e Zbatimit të Projektit i duhen raportuar KfW-së menjëherë. Marrësi, nëpërmjet Agjencisë së Zbatimit të Projektit, merr masat për zgjidhjen e kontratave me kontraktuesit, për të cilat është përcaktuar se këta kontraktues janë përfshirë në Praktika të Ndaluara, në lidhje me livrimin e Shërbimeve të Ekspertëve dhe merr masat e duhura për rikuperimin e kontributit të keqpërdorur financiar ose të një pjese të tij.

Praktika të ndaluara nënkuptojnë një ose më shumë nga praktikat e mëposhtme:

i. praktikë kanosëse, siç përkufizohet në shtojcën 1;

ii. praktikë e fshehtë, siç përkufizohet në shtojcën 1;

iii. praktikë korruptive, siç përkufizohet në shtojcën 1;

iv. praktikë mashtruese, siç përkufizohet në shtojcën 1;

v. vjedhje që nënkupton përvetësimin e një prone që i përket një pale tjetër;

d) u mundësojnë Komisionit Evropian dhe Gjykatës Evropiane të Audituesve apo çdo përfaqësuesi të autorizuar të shqyrtojë dokumentacionin dhe të kryejë kontrolle pa paralajmërim për përdorimin e kontributit financiar (duke përfshirë edhe procedurat e dhënies së kontratave të financuara nga kontributi financiar), në bazë të dokumenteve mbështetëse të kontabilitetit dhe çdo dokumenti tjetër të lidhur me financimin e Shërbimeve të Ekspertëve;

e) i mundësojnë Zyrës Evropiane Kundër Mashtrimit (referuar në vijim si "OLAF") të kryejë hetime, duke përfshirë edhe kontrolle pa paralajmërim, në përputhje me dispozitat e parashikuara në legjislacionin e BE-së për mbrojtjen e interesave financiarë të BE-së ndaj mashtrimit, korrupsionit dhe çdo veprimtarie tjetër të paligjshme, dhe kur është e zbatueshme, çdo marrëveshje të bashkëpunimit administrativ të

lidhur ndërmjet OLAF-it dhe organeve kundër mashtrimit të KfW-së;

f) ndërmarrin t'u ofrojnë zyrtarëve të Komisionit Evropian, OLAF-it, Gjykatës Evropiane të Audituesve dhe agjentëve të tyre të autorizuar, me kërkesë, informacion dhe akses në çdo dokument dhe të dhëna të kompjuterizuara në lidhje me menaxhimin teknik dhe financiar të operacioneve të financuara në kuadrin e kësaj Marrëveshjeje, si dhe t'u japë akses në mjediset dhe vendet ku kryhen këto operacione. Dokumentet dhe të dhënat e kompjuterizuara mund të përfshijnë informacione që Marrësi dhe/ose Agjencia e Zbatimit të Projektit i konsiderojnë konfidenciale, në përputhje me rregullat dhe rregulloret e veta të përcaktuara ose siç rregullohet nga marrëveshja kontraktuese. Sapo t'i ofrohet Komisionit Evropian, OLAF-it, Gjykatës Evropiane të Audituesve apo çdo përfaqësuesi tjetër të autorizuar, ky lloj informacioni trajtohet në përputhje me rregullat dhe legjislacionin e konfidencialitetit të BE-së. Dokumentet duhet të jenë të aksesueshme dhe të ruajtura, në mënyrë që të mundësojnë kontrollet. Marrësi dhe/ose Agjencia e Zbatimit të Projektit kanë detyrimin të informojnë Komisionin Evropian, OLAF-in ose Gjykatën Evropiane të Audituesve për vendndodhjen e saktë të ruajtjes. Kur çmohet e përshtatshme, palët mund të bien dakord të dërgojnë kopje të këtyre dokumenteve për shqyrtim dokumentacioni; dhe

g) informojnë Komisionin Evropian nëse, në lidhje me livrimin e Shërbimeve të Ekspertëve, ndonjë prej tyre ka konstatuar se një palë e tretë është përfshirë në një prej situatave të referuara më poshtë ose, nëse ka zbuluar ndonjë mashtrim dhe/ose parregullsi. Komisioni Evropian e regjistron këtë informacion në Sistemin e Gjurmimit dhe Përjashtimit të Hershëm. Marrësi dhe Agjencia e Zbatimit të Projektit e informojnë Komisionin Evropian nëse ndonjë prej tyre merr dijeni se informacioni i përcjellë duhet korrigjuar, përditësuar apo hequr. Marrësi dhe Agjencia e Zbatimit të Projektit sigurohen se subjekti i interesuar është informuar se të dhënat e tij po i përcillen Komisionit Evropian dhe mund të regjistrohen në Sistemin e Gjurmimit dhe Përjashtimit të Hershëm dhe të publikohen në faqen e internetit të Komisionit Evropian.

h) sigurojnë edhe zbatimin e udhëzimeve të komunikimit dhe të vizibilitetit të WBIF-së, bashkëlidhur Marrëveshjes së Veçantë si shtojcë, të referuar në nenin 7.3.

7.3 Agjencia e Zbatimit të Projektit dhe KfW-ja përcaktojnë hollësitë përkatëse të neneve 7.1 dhe 7.2 nëpërmjet Marrëveshjes së Veçantë, e cila kundërfirmoset/siglohet nga Marrësi i përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

7.4 Marrësi e ndihmon Agjencinë e Zbatimit të Projektit, në përputhje me praktikat e qëndrueshme inxhinierike dhe financiare në livrimin e Shërbimeve të Ekspertëve dhe përmbushjen e detyrimeve të Agjencisë së Zbatimit të Projektit, në kuadër të kësaj Marrëveshjeje dhe, në veçanti, i japin Agjencisë së Zbatimit të Projektit të gjitha lejet e nevojshme për livrimin e Shërbimeve të Ekspertëve.

7.5 Gjatë dhënies së kontratës, Marrësi dhe/ose Agjencia e Zbatimit të Projektit, mund të marrin parasysh, siç çmohet e përshtatshme dhe nën përgjegjësinë e tyre të plotë, informacionin që ndodhet në Sistemin e Gjurmimit dhe Përjashtimit të Hershëm. Aksesi në informacion mund të ofrohet nëpërmjet personave të autorizuar ose konsultimit me Komisionin Evropian.

8. Publikimi dhe transferimi i informacionit lidhur me shërbimet e ekspertëve

8.1 Për të përmbushur parimet e pranuara në nivel ndërkombëtar për arritjen e transparencës dhe efikasitetit maksimal në bashkëpunimin për zhvillim, KfW-ja e bën publik informacionin e përzgjedhur (duke përfshirë rezultatet e vlerësimit dhe kategorizimit mjedisor dhe social, si dhe raportet e vlerësimit *ex post)* për Shërbimet e Ekspertëve dhe mënyrën e tyre të financimit gjatë negociatave parakontraktuale, paralelisht me zbatimin e marrëveshjeve të lidhura me programin e shërbimeve të ekspertëve dhe me fazën paskontraktuale (në vijim e referuar si "Periudha e Plotë").

Informacioni publikohet rregullisht në faqen e internetit të KfW-së për fushën e tij të biznesit "Banka e Zhvillimit KfW" (http://transparenz.kfw-entwicklungsbank.de/).

Publikimi i informacionit (qoftë nga KfW-ja apo palët e treta, në përputhje me nenin 8.3 më poshtë) për Shërbimet e Ekspertëve dhe mënyrën e tyre të financimit nuk përfshin asnjë dokumentacion kontraktual ose informacion të

hollësishëm sensitiv financiar apo të lidhur me biznesin rreth palëve të përfshira në Shërbimet e Ekspertëve ose në financimin e tyre, si:

a) informacion për të dhënat e brendshme financiare;

b) strategjitë e biznesit;

c) udhëzime dhe raporte të brendshme të korporatës;

d) të dhëna personale për personat fizikë;

e) vlerësimi i brendshëm i KfW-së për gjendjen financiare të palëve.

8.2 KfW-ja e ndan informacionin e përzgjedhur për Shërbimet e Ekspertëve dhe mënyrën e tyre të financimit gjatë Periudhës së Plotë me subjektet e përmendura më poshtë, veçanërisht për të siguruar transparencë dhe efikasitet:

a) filialet e KfW-së;

b) Republikën Federale të Gjermanisë dhe organet, autoritetet, institucionet, agjencitë ose subjektet e saj kompetente;

c) organizata të tjera zbatuese të përfshira në bashkëpunimin gjerman dypalësh për zhvillim, veçanërisht *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;*

d) organizata ndërkombëtare të përfshira në mbledhjen e të dhënave statistikore dhe anëtarët e tyre, veçanërisht Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) dhe anëtarët e saj;

e) palët e Kushteve të Përgjithshme të EWBJF-së;

f) institucionet administruese të EWBJF-së;

g) Bashkimin Evropian dhe institucionet e tij.

8.3 Gjithashtu, Republika Federale e Gjermanisë i ka kërkuar KfW-së të ndajë informacionin e përzgjedhur për Shërbimet e Ekspertëve dhe mënyrën e tyre të financimit gjatë Periudhës së Plotë me subjektet e mëposhtme, të cilat botojnë seksionet që kanë lidhje me qëllimin:

a) Republika Federale e Gjermanisë për qëllimet e Nismës së Transparencës së Ndihmës Ndërkombëtare (http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/wege/transparenz-fuer-mehr-Wirksamkeit/index.html);

b) Tregu dhe Investimi Gjerman (GTAI), për qëllimet e informacionit për tregun (http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/trade.FOO);

c) OECD-ja për qëllimet e raportimit të flukseve financiare, në kuadrin e bashkëpunimit për zhvillim (http://stats.oecd.org/);

d) Instituti Gjerman për Vlerësimin e Zhvillimit (DEval), për qëllimet e vlerësimit të përgjithshëm të bashkëpunimit gjerman për zhvillim, për të garantuar transparencë dhe efikasitet (http://www.deval.org/de/);

e) palët e Kushteve të Përgjithshme të EWBJF-së;

f) institucionet administruese të EWBJF-së;

g) Bashkimi Evropian dhe institucionet e tij.

8.4 KfW-ja rezervon më tej të drejtën për transferimin (duke përfshirë qëllimet e publikimit) e informacionit për Shërbimet e Ekspertëve dhe mënyrën e tyre të financimit gjatë periudhës së plotë te palët e tjera të treta për të mbrojtur interesat e ligjshëm.

Informacioni nuk transferohet nga KfW-ja te palët e treta, nëse interesat e ligjshëm të Marrësit dhe/ose Agjencisë së Zbatimit të Projektit në informacionin që nuk transferohet i tejkalon interesat e KFW-së për transferimin e këtij informacioni. Interesat e ligjshëm të Marrësit dhe/ose Agjencisë së Zbatimit të Projektit përfshijnë, veçanërisht, konfidencialitetin e informacionit sensitiv të përmendur në nenin 8.1, i cili përjashtohet nga publikimi.

Gjithashtu, KfW-ja ka të drejtën t'u transferojë informacion palëve të treta, nëse kjo është e nevojshme, për shkak të kërkesave statutore ose rregullatore ose për të ruajtur dhe për të mbrojtur pretendimet dhe të drejtat e tjera ligjore në proceset gjyqësore ose administrative.

9. Dispozita të ndryshme

9.1 Marrësi ndërmerr të përmbushë në çdo kohë detyrimet e parashtruara në shtojcën 1a (Akti i përputhshmërisë së përfituesit). Agjencia e Zbatimit të Projektit ndërmerr të përmbushë në çdo kohë detyrimet e parashtruara në shtojcën 1b (Akti i përputhshmërisë së Agjencisë së Zbatimit të Projektit).

9.2 Nëse ndonjë nga dispozitat e kësaj Marrëveshjeje është e pavlefshme, të gjitha dispozitat e tjera do të mbeten të pacenuara në lidhje me të. Çdo boshllëk ligjor që mund të rrjedhë prej saj plotësohet me një dispozitë në pajtim me qëllimin e kësaj Marrëveshjeje.

9.3 Marrësi dhe Agjencia e Zbatimit të Projektit mund të mos caktojnë ose transferojnë, zotojnë ose hipotekojnë asnjë pretendim nga kjo Marrëveshje.

9.4 Kjo Marrëveshje rregullohet nga ligjet e Republikës Federale Gjermane. Vendi i zbatimit do të jetë Frankfurt am Main.

9.5 Marrëdhëniet ligjore ndërmjet KfW-së dhe Marrësit, të përcaktuara në këtë Marrëveshje, përfundojnë gjashtë vjet pas disbursimit të fundit.

9.6 Kjo Marrëveshje Financimi nuk hyn në fuqi dhe nuk ka efekt derisa Marrësi të informojë KfW-në me shkrim, se procedurat që duhen kryer nga ai personalisht, kanë përfunduar.

E hartuar në tri kopje origjinale në gjuhën angleze.

Frankfurt am Main,
sot më ditën e 29 të tetorit 2020

KfW

_____nënshkrimi_____

Emri: Bjoern Thies
Pozicioni: Drejtori KfW-së Tiranë

_____nënshkrimi_____

Emri: Christina Kern
Pozicioni: Menaxhere Projekti

Tiranë,
sot më ditën e 27 të tetorit 2020

Republika e Shqipërisë, e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë

_____nënshkrimi_____

Emri: Anila Denaj
Pozicioni: Ministër i Financave dhe Ekonomisë

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

_____nënshkrimi_____

Emri: Dritan Agolli
Pozicioni: Drejtor Ekzekutiv

Shtojca:

- 1a – Akti i përputhshmërisë së Përfituesit;
- 1b – Akti i përputhshmërisë së Agjencisë së Zbatimit të Projektit.

SHTOJCA 1a
AKTET E PËRPUTHSHMËRISË SË PËRFITUESIT

1. PËRKUFIZIME

"Praktikë kanosëse", dëmtimi apo lëndimi ose kërcënimi për dëmtuar apo lënduar, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një person apo pronë të ndonjë një personi për të ndikuar në mënyrë të papërshtatshme mbi veprimet e atij personi.

"Praktikë e fshehtë" është një marrëveshje midis dy apo më shumë personave, me qëllim arritjen e një synimi të papërshtatshëm, duke përfshirë ndikimin e papërshtatshëm në veprimet e një personi tjetër.

"Praktikë korruptive", premtimi, ofrimi, dhënia, kryerja, këmbëngulja për të dhënë, marrja, pranimi ose kërkimi, qoftë drejtpërdrejt ose tërthorazi, e ndonjë pagese të jashtëligjshme ose avantazhi të papërshtatshëm të çfarëdolloj natyre, për apo nga çdo person, me qëllim ndikimin në veprimet e një personi apo pengimin e atij personi për të vepruar.

"Praktikë mashtruese" është çdo veprim ose mosveprim, duke përfshirë një keqpërfaqësim që çorienton ose përpiqet të çorientojë, qoftë me ose pa dashje, një person me qëllim marrjen e një përfitimi financiar ose të shmangies së një detyrimi.

"Praktikë penguese": i. shkatërrimi, falsifikimi, ndryshimi ose fshehja e qëllimshme e provave materiale hetimore ose dhënia e dëshmive të rreme për hetuesit, për të penguar materialisht një hetim zyrtar mbi akuzën e një praktike korruptive, praktike mashtruese, praktike kanosëse, praktike të fshehtë ose kërcënimi, ngacmimi apo frikësimi të një personi për të mos e lejuar atë që të tregojë gjithçka di për çështjen që lidhet me hetimin ose të kryejë hetimin; apo ii. çdo akt që synon të pengojë materialisht ushtrimin e aksesit të KfW-së në informacionin e kërkuar kontraktualisht lidhur me një hetim zyrtar mbi akuzat e një praktike korruptive, praktike mashtruese, praktike kanosëse ose praktike të fshehtë.

"Person", një person fizik, person juridik, partneritet apo shoqatë e pathemeluar në formën e korporatës.

"Praktikë e sanksionueshme", çdo praktikë kanosëse, praktikë e fshehtë, praktikë korruptive, praktike mashtruese, ose praktike penguese (sipas kushteve të përcaktuara në këtë Marrëveshje), që: i: është e paligjshme, sipas legjislacionit gjerman ose ligjeve të tjera të zbatueshme; dhe që ii. ka ose mund të ketë efekt material ligjor ose të lidhur me reputacionin mbi këtë Marrëveshje ndërmjet Përfituesit dhe KfW-së apo zbatimi të saj.

"Sanksionet", sanksionet, ligjet, rregulloret, embargot apo masat shtrënguese ekonomike, financiare ose tregtare, të administruara, miratuara apo zbatuara nga organi sanksionues.

"Organ sanksionues", Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Bashkimi Evropian ose Republika Federale e Gjermanisë.

"Listë e Sanksioneve", çdo listë e personave, grupeve apo subjekteve të përcaktuara në mënyrë

specifike që u nënshtrohen sanksioneve, e lëshuar nga çdo organ sanksionues.

2. NDËRMARRJET LIDHUR ME INFORMACIONIN

Marrësi:

a) i vë në dispozicion KfW-së në kohë, sipas kërkesës së kësaj të fundit, të gjithë informacionin përkatës që lidhet me njohjen e klientit apo informacione të ngjashme për Marrësin;

b) i ofron KfW-së, sipas kërkesës, nëpërmjet Agjencisë së Zbatimit të Projektit, të gjithë informacionin dhe dokumentet mbi Shërbimet e Ekspertëve të Përfituesit dhe palëve të tij (nën)kontraktuale apo palëve të tjera përkatëse, tek të cilat KfW-ja bazohet për të përmbushur detyrimet e saj për parandalimin e praktikave të sanksionueshme, pastrimin e parave, dhe/ose financimin e terrorizmit, si dhe për monitorimin e vazhdueshëm të marrëdhënies së punës me Marrësin që është e nevojshme për këtë qëllim;

c) informon KfW-në në kohë dhe me nismën e tij, nëpërmjet Agjencisë së Zbatimit të Projektit, sapo merr dijeni apo dyshon për ndonjë praktikë të sanksionueshme, akt pastrimi parash dhe/ose financim terrorizmi të lidhur me Shërbimet e Ekspertëve;

d) i jep KfW-së, nëpërmjet Agjencisë së Zbatimit të Projektit, çdo dhe të gjitha informacionet dhe raportet mbi Shërbimet e Ekspertëve dhe ecurinë e tyre të mëtejshme, sipas kërkesës së KfW-së, për qëllimet e kësaj shtojce; dhe

e) u mundëson KfW-së dhe agjentëve të saj, përmes Agjencisë së Zbatimit të Projektit, inspektimin në çdo kohë të dokumentacionit të Marrësit dhe palëve të tij (nën)kontraktuale apo palëve të tjera të lidhura me të mbi Shërbimet e Ekspertëve dhe kryerjen e vizitave për Shërbimet e Ekspertëve dhe të gjitha instalimet përkatëse, për qëllimet e kësaj shtojce.

3. PËRFAQËSIMI DHE GARANCIA

3.1 Për sa i përket legjislacionit gjerman apo legjislacionit të vendit të Marrësit, Marrësi garanton se asnjë prej personave që vepron në emër të Marrësit për Shërbimet e Ekspertëve nuk ka kryer ose nuk është angazhuar në praktikë të sanksionueshme, pastrim parash apo financim terrorizmi.

3.2 Sigurimi dhe garancia e përcaktuar në këtë nen jepen për herë të parë me zbatimin e kësaj Marrëveshjeje. Ato konsiderohen të përsëritura me çdo tërheqje të Grantit, duke iu referuar rrethanave mbizotëruese në atë datë.

4. NDËRMARRJET POZITIVE

Marrësi ndërmerr të bashkëpunojë plotësisht me KfW-në dhe agjentët e saj, sapo Marrësi apo KfW-ja të marrë dijeni apo të dyshojë për ndonjë praktikë të sanksionueshme, akt pastrimi parash apo financim të terrorizmit, për të përcaktuar nëse ka ndodhur ky incident përputhshmërie. Në veçanti, Marrësi i përgjigjet në kohë dhe hollësisht çdo njoftimi të KfW-së dhe ofron mbështetje dokumentuese për këtë përgjigje, me kërkesë të KfW-së.

5. NDËRMARRJET NEGATIVE

Marrësi nuk kryen transaksione apo nuk angazhohet në veprimtari të tjera lidhur me Shërbimet e Ekspertëve që përbëjnë shkelje të sanksioneve.

SHTOJCA 1b
AKTET E PËRPUTHSHMËRISË SË AGJENCISË SË ZBATIMIT TË PROJEKTIT

1. PËRKUFIZIME

"Praktikë kanosëse", dëmtimi apo lëndimi ose kërcënimi për dëmtuar apo lënduar, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një person apo pronë të ndonjë personi për të ndikuar në mënyrë të papërshtatshme mbi veprimet e atij personi.

"Praktikë e fshehtë" është një marrëveshje midis dy apo më shumë personave, me qëllim arritjen e një synimi të papërshtatshëm, duke përfshirë ndikimin e papërshtatshëm në veprimet e një personi tjetër.

"Praktikë korruptive", premtimi, ofrimi, dhënia, kryerja, këmbëngulja për të dhënë, marrja, pranimi ose kërkimi, qoftë drejtpërdrejt ose tërthorazi, i ndonjë pagese të jashtëligjshme ose avantazhi të papërshtatshëm të çfarëdolloj natyre, për apo nga çdo person, me qëllim ndikimin në veprimet e një personi apo pengimin e atij personi për të vepruar.

"Kategoritë e përcaktuara të shkeljeve", kategoritë e mëposhtme të shkeljeve, të përcaktuara sipas rekomandimeve të FATF-së dhe shënimeve përkatëse interpretuese: pjesëmarrja në një grup kriminal të organizuar dhe shantazhim; terrorizmi, duke përfshirë financimin e terrorizmit; trafikimi i qenieve njerëzore dhe kontrabandimi i emigrantëve; shfrytëzimi seksual, duke përfshirë

shfrytëzimin seksual të fëmijëve; trafikimi i paligjshëm i lëndëve narkotike dhe i substancave psikotrope; trafikimi i paligjshëm i armëve; trafikimi i paligjshëm i mallrave të vjedhura dhe i mallrave të tjera; korrupsioni dhe mitmarrja/mitdhënia; mashtrimi; falsifikimi i parave; falsifikimi dhe pirateria e produkteve; krimi mjedisor; vrasja, lëndimi i rëndë trupor; rrëmbimi; mbajtja me forcë dhe pengmarrja; grabitja dhe vjedhja; kontrabandimi (duke përfshirë edhe në lidhje me taksat e tarifat doganore dhe akcizat); krimet tatimore (lidhur me taksat direkte dhe indirekte); zhvatja; falsifikimi, pirateria; manipulimi i tregut dhe tregtimi i brendshëm.

"Rekomandimet e FATF-së", këto rekomandime, siç përcaktohen herë pas here nga Grupi i Posaçëm për Veprimin Financiar (FATF). FATF-ja është një organ ndërqeveritar, qëllimi i të cilit është zhvillimi dhe promovimi i politikave kombëtare dhe ndërkombëtare për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.

"Praktikë mashtruese" është çdo veprim ose mosveprim, duke përfshirë keqpërfaqësimin që çorienton ose përpiqet të çorientojë, qoftë me ose pa dashje një person, me qëllim marrjen e një përfitimi financiar ose shmangien e një detyrimi.

"Burim i paligjshëm", burimi i fondeve të siguruara përmes:

a) shkeljeve të renditura në kategorinë e përcaktuar të shkeljeve;

b) çdo praktikë korruptive;

c) çdo praktikë mashtruese; ose

d) pastrimi i parave.

"Praktikë penguese": i. shkatërrimi, falsifikimi, ndryshimi ose fshehja e qëllimshme e provave materiale hetimore, ose dhënia e dëshmive të rreme për hetuesit, për të penguar materialisht një hetim zyrtar mbi akuzën e një praktike korruptive, praktike mashtruese, praktike kanosëse, praktike të fshehtë ose kërcënimi, ngacmimi apo frikësimi të një personi për të mos e lejuar atë që të tregojë gjithçka di për çështjen që lidhet me hetimin, ose nga kryerja e hetimit; ose ii. çdo akt që synon të pengojë materialisht ushtrimin e aksesit të KfW-së në informacionin e kërkuar kontraktualisht, lidhur me një hetim zyrtar mbi akuzat e një praktike korruptive, praktike mashtruese, praktike kanosëse ose praktike të fshehtë.

"Person", një person fizik, person juridik, partneritet apo shoqatë e pathemeluar në formën e korporatës.

"Praktikë e sanksionueshme", çdo praktikë kanosëse, praktikë e fshehtë, praktikë korruptive, praktikë mashtruese ose praktikë penguese (sipas kushteve të përcaktuara në këtë Marrëveshje), që: i. është e paligjshme sipas legjislacionit gjerman ose ligjeve të tjera të zbatueshme; dhe që ii. ka ose mund të ketë efekt material ligjor ose të lidhur me reputacionin mbi këtë Marrëveshje ndërmjet Marrësit dhe KfW-së, apo zbatimi të saj.

"Organ sanksionues", Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Bashkimi Evropian ose Republika Federale e Gjermanisë.

"Sanksionet", sanksionet, ligjet, rregulloret, embargot apo masat shtrënguese ekonomike, financiare ose tregtare, të administruara, miratuara apo zbatuara nga organi sanksionues.

"Lista e sanksioneve", çdo listë e personave, grupeve apo subjekteve të përcaktuara në mënyrë specifike, që u nënshtrohen sanksioneve, e lëshuar nga çdo organ sanksionues.

2. NDËRMARRJET LIDHUR ME INFORMACIONIN

Agjencia e Zbatimit të Projektit:

a) i vë në dispozicion KfW-së në kohë, sipas kërkesës së kësaj të fundit, të gjithë informacionin përkatës që lidhet me njohjen e klientit apo informacione të ngjashme për Agjencinë e Zbatimit të Projektit dhe aksionarëve (të drejtpërdrejtë dhe/ose të tërthortë), filialeve dhe/ose ortakëve të tjerë të saj (nëse ka);

b) i ofron KfW-së në kohë, sipas kërkesës, nëpërmjet Agjencisë së Zbatimit të Projektit, të gjithë informacionin dhe dokumentet mbi Shërbimet e Ekspertëve të Agjencisë së Zbatimit të Projektit dhe palëve të saj (nën)kontraktuese apo palëve të tjera përkatëse, tek të cilat KfW-ja bazohet për të përmbushur detyrimet e saj për parandalimin e praktikave të sanksionueshme, pastrimin e parave dhe/ose financimin e terrorizmit, si dhe për monitorimin e vazhdueshëm të marrëdhënies së punës me Agjencinë e Zbatimit të Projektit që është e nevojshme për këtë qëllim;

c) informon KfW-në në kohë dhe me nismën e saj, sapo merr dijeni apo dyshon për ndonjë Praktikë të Sanksionueshme, akt pastrimi parash dhe/ose financim terrorizmi nga Agjencia e Zbatimit të Projektit, anëtarët e organeve të saj të

menaxhimit, organeve të tjera qeverisëse apo aksionarëve të saj;

d) i jep KfW-së çdo dhe të gjitha informacionet dhe raportet mbi Shërbimet e Ekspertëve dhe ecurinë e tyre të mëtejshme, sipas kërkesës së KfW-së, për qëllimet e kësaj shtojce;

e) i mundëson KfW-së dhe agjentëve të saj inspektimin në çdo kohë të dokumentacionit të Agjencisë së Zbatimit të Projektit dhe palëve të saj (nën)kontraktuese apo palëve të tjera të lidhura me të mbi Shërbimet e Ekspertëve dhe kryerjen e vizitave për Shërbimet e Ekspertëve dhe të gjitha instalimet përkatëse, për qëllimet e kësaj shtojce.

f) informon KfW-në në kohë dhe me nismën e saj për çdo rast, që mund të sjellë klasifikimin ekzistues ose të mundshëm të Agjencisë së Zbatimit të Projektit, anëtarëve të organeve të saj të menaxhimit ose organeve të tjera qeverisëse apo të aksionarëve të saj, si shtetas me emërtim të veçantë, ose personave apo subjekteve të bllokuara, të renditur në çdo lloj liste sanksionesh.

3. PËRFAQËSIMI DHE GARANCIA

3.1 Për sa i përket legjislacionit gjerman ose të vendit të Marrësit për ngritjen e Agjencisë së Zbatimit të Projektit, kjo e fundit siguron dhe garanton se janë të vërteta dhe të sakta sa më poshtë:

a) në lidhjen dhe zbatimin e kësaj Marrëveshjeje, Agjencia e Zbatimit të Projektit vepron në emrin e saj dhe për llogari vet;

b) në dijeni të saj dhe vetëm në lidhje me aksionarët që njihen nga Agjencia e Zbatimit të Projektit, sipas rregulloreve të zbatueshme të bursës, as kapitali i Agjencisë së Zbatimit të Projektit, as fondet e investuara në Shërbimet e Ekspertëve nuk kanë Burim të Paligjshëm.

c) Agjencia e Zbatimit të Projektit, ortakët, filialet apo asnjë person tjetër që vepron në emër të saj nuk ka kryer apo nuk është angazhuar në praktikë të sanksionueshme, pastrim parash apo financim të terrorizmit.

d) Agjencia e Zbatimit të Projektit nuk: i. ka lidhur ndonjë marrëdhënie pune me shtetas me emërtim të veçantë apo persona dhe subjekte të bllokuara, të renditur në çfarëdo lloj liste sanksionesh; ose nuk ii. është angazhuar në veprimtari të tjera që përbëjnë shkelje të sanksioneve.

3.2 Sigurimet dhe garancitë e përcaktuara në këtë nen jepen për herë të parë me zbatimin e kësaj Marrëveshjeje. Ato konsiderohen të përsëritura me çdo tërheqje të Grantit, duke iu referuar rrethanave mbizëtoruese në atë datë.

4. NDËRMARRJET POZITIVE

Agjencia e Zbatimit të Projektit ndërmerr të:

a) përmbushë plotësisht standardet kundër pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit, në përputhje me rekomandimet e FATF-së dhe të zbatojë, respektojë dhe përmirësojë, nëse është e nevojshme, standardet dhe udhëzimet e brendshme (duke përfshirë pa asnjë kufizim, kujdesin ndaj klientit), të nevojshme për shmangien e praktikave të sanksionueshme, akteve të pastrimit të parave ose financimin e terrorizmit; dhe

b) sapo Agjencia e Zbatimit të Projektit ose KfW-ja të marrë dijeni apo të dyshojë për ndonjë praktikë të sanksionueshme, akt pastrimi parash apo financim terrorizmi, të bashkëpunojë plotësisht me KfW-në dhe agjentët e saj, për të përcaktuar nëse ka ndodhur ky incident përputhshmërie. Agjencia e Zbatimit të Projektit i përgjigjet në kohë dhe hollësisht çdo njoftimi të KfW-së, në veçanti, dhe ofron mbështetje dokumentuese për këtë përgjigje, me kërkesë të KfW-së.

5. NDËRMARRJET NEGATIVE

Agjencia e Zbatimit të Projektit ndërmerr të:

a) sigurojë se kapitali apo fondet e tjera që investon nuk kanë Burim të Paligjshëm;

b) sigurojë se proceset e saj të punës nuk lënë vend për praktika të sanksionueshme, pastrim parash apo financim të terrorizmit; dhe

c) të mos lidhë apo të mos vijojë asnjë marrëdhënie pune me shtetas me emërtim të veçantë, persona ose subjekte të bllokuara, të renditur në ndonjë listë sanksionesh ose të mos angazhohet në veprimtari të tjera që përbëjnë shkelje të sanksioneve.

URDHËR
Nr. 187, datë 18.12.2020

PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS TË RISHIKUAR

Në mbështetje të germës "c", të nenit 4, neneve 5 dhe 6, të ligjit nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit",

URDHËROJ

1. Miratimin e "Programit të Transparencës të Rishikuar", sipas lidhjes nr. 1, bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Ngarkohen me zbatimin e këtij urdhri të gjitha autoritetet publike, me përjashtim të njësive të vetëqeverisjes vendore.

3. Autoritetet publike, të përcaktuara në pikën 2 më sipër, zbatojnë programin institucional të transparencës të rishikuar, sipas formës dhe përmbajtjes në përputhje me lidhjen nr. 1, bashkëlidhur këtij urdhri, jo më vonë se data 31 mars 2021.

4. Pika 1, e urdhrit nr. 14, datë 22.1.2015 "Për miratimin e Programit Model të Transparencës", të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shfuqizohet.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KOMISIONER
Besnik Dervishi

Lidhja nr. 1




Rreth autoritetit
Struktura organizative/Organigrama
Struktura e pagave
Funksionet dhe detyrat e A.P
CV-të dhe pagat e nëpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit, përfshirë dhe anëtarët e kabinetit të Ministrit të AP, përshkrim të procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre
Procedura në ndjekje funksionarët e lartë të AP për të marrë vendime
Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e AP (Përfshirë adresën postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave - Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)
Kuadri ligjor rregullator
Tekset e plota
Legjislacion ndërkombëtar
Legjislacion kombëtar
Akte nënligjore
Rregullore
Kodi i sjelljes
Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe brive themelore të individit
Strategji
Raport vjetor
Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun
E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Koordinatori/Emri mbiemri
E-mail
Nr. I gjelbër
Tel
Adresa
Orari
Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)
Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP
Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)
Planet strategjike të punës
Raporte monitorimi/auditimi (p.sh.KLSH)
Dokumente të tjera që përmbajnë treguesit e performancës së AP

- Buxhet; plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
- Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset
- Donacione, sponsorizime
- Dokumente që bëjnë pjesë në shtyllën e shërbimeve nga subjektet e licencuara

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij bëhen publike edhe dokumentet që bëjnë pjesë në shtyllën e shërbimeve nga subjektet e licencuara

- Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve)
- Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik
- Regjistri i realizimeve të prokurimit publik
- Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme

Lista e Shërbimeve* që ofron AP përfshirë

- tarifat përkatëse (nëse ka)
- formular aplikimi
- afati kohor
- procedura ankimimi
- standardet për cilësinë e shërbimit

Shënim: Lëshim dokumentacion/Leje/Licenca/Autorizime etje


Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP
• Njoftimi dhe konsultimi publik (1 muaj)
• Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
• Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
• Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
• Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
• Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike
Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
• Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes
• Formati e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
• Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)
Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP
• Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP
• Kategoritë dhe formati e ndihmës shoqërore/subvencioneve
• Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
• Procedura e ankimimit
• Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara por AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet



URDHËR
Nr. 188, datë 18.12.2020

PËR MIRATIMIN E REGJISTRIT TË KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE TË RISHIKUAR

Në mbështetje të nenit 8, të ligjit nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit",

URDHËROJ:

1. Miratimin e Regjistrit të Kërkesave dhe Përgjigjeve, të rishikuar në format dhe përmbajtje, sipas lidhjes nr. 1, bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Ngarkohen të gjitha autoritetet publike të zbatojnë Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve, të rishikuar sipas formatit dhe përmbajtjes, të përcaktuar në lidhjen nr. 1, bashkëlidhur këtij urdhri, jo më vonë se data 31 mars 2021.

3. Pika 2, e urdhrit nr. 14, datë 22.1.2015 "Për miratimin e Programit Model të Transparencës", të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shfuqizohet.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KOMISIONERI
Besnik Dervishi

Lidhja nr. 1

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. rendor[10]	Data e kërkesës[11]	Objekti i kërkesës[12]	Data e përgjigjes[13]	Përgjigje [14]	Mënyra e përfundimit të kërkesës[15]	Tarifa [16]

[10] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve.
[11] Data e regjistrimit të kërkesës.
[12] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi.
[13] Data e kthimit të përgjigjes.
[14] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi.
[15] Përgjigja jepet e plotë/ e kufizuar/ e refuzuar/ e deleguar.
[16] Kostoja monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

NJOFTIM
Nr. 15018, datë 17.12.2020

Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për nxitjen dhe mbrojtjen e investimeve, nënshkruar më 3.5.2016, ka hyrë në fuqi më 21 shkurt 2020.

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I MINISTRISË PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME
Armand Skapi

VENDIM
Nr. 203, datë 4.12.2020

MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E OPERIMIT NË IMPIANTET E GNL-së

Në mbështetje të nenit 16, pika 11, nenit 22, nenit 23, të ligjit nr. 102/2015, "Për sektorin e gazit natyror", të ndryshuar, si dhe nenit 26 të "Rregullores së organizimit, funksionimit dhe procedurave të ERE-s", miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 4.12.2020, mbasi shqyrtoi relacionin nr. 127/2 prot., datë 2.12.2020, të Drejtorive Teknike, mbi fillimin e procedurës për miratimin e licencës për veprimtarinë e operimit në impiantet e GNL-së,

konstatoi se:

- ERE ka hartuar draft-licencën dhe kushtet e saj për veprimtarinë e operimit në impiantet e GNL-së, duke përcaktuar kushtet, afatet apo të drejtat e detyrimet e të licencuarit mbështetur në parashikimet e ligjit nr. 102/2015, "Për sektorin e gazit natyror", të ndryshuar.

- Draft-licenca, me kushtet e saj për veprimtarinë e operimit në impiantet e GNL-së, saktëson spektrin e të drejtave dhe detyrimeve për çdo subjekt që licencohet në ushtrimin e këtij aktiviteti.

- Draft licenca saktëson tërësinë e të drejtave të ERE-s në raport me të licencuarin, në mbështetje të ligjit nr. 102/2010, "Për sektorin e gazit natyror", si dhe legjislacionit të miratuar në zbatim të tij.

Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Fillimin e procedurës për miratimin e licencës për veprimtarinë e operimit në impiantet e GNL-së.

2. Drejtoria e Gazit Natyror të njoftojë palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim në ERE brenda 7 ditëve kalendarike, si dhe mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 45 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti

VENDIM
Nr. 204, datë 4.12.2020

MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E "RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR USHTRIMIN E AKTIVITETIT TË DEPOZITIMIT TË GAZIT NATYROR"

Në mbështetje të nenit 16, të ligjit nr. 43/2015, "Për sektorin e energjisë elektrike", të ndryshuar; nenit 16, nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 102/2015, "Për sektorin e gazit natyror", të ndryshuar; si dhe nenit 15 dhe 26, të "Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s", miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.6.2016, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 4.12.2020, mbasi shqyrtoi relacionin me nr. 127/3 prot., datë 2.12.2020, të përgatitur nga Drejtoria e Gazit Natyror, mbi fillimin e procedurës për miratimin e "Rregullores për përcaktimin e kritereve për ushtrimin e aktivitetit të depozitimit të gazit natyror",

konstatoi se:

- Drejtoritë Teknike kanë draftuar "Rregulloren për depozitimin e gazit natyror", për t'u siguruar palëve të interesuara të industrisë së gazit, aktin rregullator që përcakton kriteret për ushtrimin e aktivitetit nga të licencuarit në sektorin e gazit natyror.

- Ky dokument do të sigurojë një pasqyrë më të qartë të modaliteteve të ushtrimit të këtij aktiviteti, veçanërisht për vend-depozitimin e gazit në depozitimet kripore (Diapiret e dumresë), në vendburimet e shteruara të naftës (vendburimet: Cakran–Mollaj, Ballsh–Hekal, Visokë, Patos, Gorisht–Kocul, Marinëz), dhe vendburimet e gazit (Divjakë, Frakull, Povelçë, Ballaj–Kryevidh, Panaja, Finiq–Kranë), në shtresat ujore (*Aquifaire*) atje ku mund të identifikohen, në Republikën e Shqipërisë.

- Kjo rregullore paraqet kriteret që ERE planifikon të përdorë kur merret parasysh regjimi më i përshtatshëm i aksesit të palëve të treta ose përjashtimi për depozitimin e gazit në Shqipëri në të ardhmen.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Fillimin e procedurës për miratimin e "Rregullores për përcaktimin e kritereve për ushtrimin e aktivitetit të depozitimit të gazit natyror".

2. Drejtoria e Gazit Natyror të njoftojë palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim në ERE brenda 7 ditëve kalendarike, si dhe mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 45 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Vulosur elektronikisht nga Qendra e Botimeve Zyrtare
Viti: 2020 - Numri: 224
Datë: 2020/12/22 14:20:35
08a77d24-cf39-40c0-9127-5f069ada8562

Shënim: Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra e Botimeve Zyrtare)

	Formati 61x86/8

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2020

Adresa: Rr. "Nikolla Jorga", Tiranë
Tel./fax: +355 4 24 27 004 Tel.: +355 4 24 27 006

Çmimi 416 lekë